

"Будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Єрківського ліцею імені Героя України В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області" за адресою: вул. Чорновола, 1 смт. Єрки Звенигородський район, Черкаська область
15-23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на електропостачання
Електропостачання**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 41,388 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,10992 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 8,039 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. КЛ-0,4кВ									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,036	<u>15370,28</u> 15370,28	-	553	553	-	<u>261,8000</u> -	<u>9,42</u> -
2	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,028	<u>9554,18</u> 9554,18	-	268	268	-	<u>165,2400</u> -	<u>4,63</u> -
3	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,1	<u>698,21</u> 698,21	-	70	70	-	<u>9,6000</u> -	<u>0,96</u> -
4	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,01	<u>15776,69</u> 14503,26	-	158	145	-	<u>222,0000</u> -	<u>2,22</u> -
5	С1630-1/2	Труба гофрована ПВХ 50мм	м	10	<u>41,65</u> -	-	417	-	-	-	-
6	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,1	<u>1163,68</u> 1163,68	-	116	116	-	<u>16,0000</u> -	<u>1,6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,02	<u>2001,19</u> 1629,15	-	40	33	-	<u>22,4000</u>	<u>0,45</u>
8	КМ8-146-2 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,07	<u>5824,78</u> 1710,61	<u>3742,13</u> 691,20	408	120	<u>262</u> 48	<u>23,5200</u> 9,5040	<u>1,65</u> 0,67
9	КМ8-145-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,01	<u>698,21</u> 698,21	-	7	7	-	<u>9,6000</u>	<u>0,1</u>
10	С151-543/2	Чотирижильний кабель 4.10мм2 ВВГнг	1000м	0,02	<u>195579,83</u>	-	3912	-	-	-	-
11	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	0,1	<u>247,28</u> 247,28	-	25	25	-	<u>3,4000</u>	<u>0,34</u>
12	С111-1721-11В/1	Стрічка сигнальна	м	10	<u>5,03</u>	-	50	-	-	-	-
13	КМ8-165-1	Монтаж муфти кінцевої для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2	шт	1	<u>494,56</u> 476,48	-	495	476	-	<u>6,4000</u>	<u>6,4</u>
14	КМ8-165-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Монтаж муфти кінцевої для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2 [при роботі на висоті понад 2 до 8 м] / на опорі	шт	1	<u>3179,45</u> 500,30	<u>2661,07</u> 491,52	3179	500	<u>2661</u> 492	<u>6,7200</u> 6,7584	<u>6,72</u> 6,76
15	& С100-1504-1602-2/1	Муфта кінцева Т4ТНС 35-70	шт	2	<u>3021,05</u>	-	6042	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							15740	2313	<u>2923</u> 540		<u>34,49</u> 7,43
Разом будівельні роботи, грн.							15740				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							10504				
всього заробітна плата, грн.							2853				
Загальновиробничі витрати, грн.							1616				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,44				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							513				
Всього будівельні роботи, грн.							17356				

Всього по розділу 1							17356				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. ПЛІ-0,4кВ									
16	КБ33-103-1	Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	1	<u>1712,34</u> 339,72	<u>1372,62</u> 259,84	1712	340	<u>1372</u> 260	<u>4,9000</u> 3,0222	<u>4,9</u> 3,02
17	С1416-8535	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 9,5 м, (СВ 95-1А)(СВ 95-2)	шт	1	<u>5364,62</u> -	- -	5365	-	- -	- -	- -
18	КБ33-110-3 застос.	Підвішування самонесучого ізольованого проводу на опорах	км	0,055	<u>5678,08</u> 4300,23	<u>1377,85</u> 235,22	312	237	<u>75</u> 13	<u>57,7600</u> 2,5622	<u>3,18</u> 0,14
19	КБ33-111-13 застос.	При кількості опор більше 5 на 1 км лінії	опора	1	<u>387,14</u> 387,14	- -	387	387	- -	<u>5,2000</u> -	<u>5,2</u> -
20	С157-379	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х25 мм2	1000м	0,057	<u>91890,56</u> -	- -	5238	-	- -	- -	- -
21	КМ8-305-4	Гак на опорі	шт	1	<u>207,06</u> 44,94	<u>162,12</u> 30,19	207	45	<u>162</u> 30	<u>0,6400</u> 0,3666	<u>0,64</u> 0,37
22	& С1545-479-60/1	Гак універсальний CSC16uz	шт	1	<u>128,21</u> -	- -	128	-	- -	- -	- -
23	& С1545-489-1-ИНБ-4/1	Пряжка [скріпка] Sicame CF 20	шт	8	<u>10,21</u> -	- -	82	-	- -	- -	- -
24	& С1545-488-1-ИНБ-5/1	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків Sicame IF 207	м	8	<u>47,13</u> -	- -	377	-	- -	- -	- -
25	С157-17	Проводи з алюмінієвих дротів, марка А, переріз 16 мм2	т	0,00013	<u>205795,09</u> -	- -	27	-	- -	- -	- -
26	С1545-539	Затискач плашковий ПС 1-1	шт	3	<u>22,70</u> -	- -	68	-	- -	- -	- -
27	С1545-413-13/1	Затискач для повторних заземлень TTD151	шт	3	<u>181,12</u> -	- -	543	-	- -	- -	- -
28	С1545-400/1	Затискач підтримуючий PSP120	шт	1	<u>167,44</u> -	- -	167	-	- -	- -	- -
29	С1545-404/1	Затискач анкерний [натяжний] GUKo1	шт	2	<u>413,18</u> -	- -	826	-	- -	- -	- -
30	КМ10-898-15	Захист кабеля по опорі	м	2,75	<u>41,00</u> 28,35	- -	113	78	- -	<u>0,4300</u> -	<u>1,18</u> -
31	& С1547-23-6/1	Захисна накладка для кабелів GPC 60-60	шт	1	<u>684,99</u> -	- -	685	-	- -	- -	- -
32	& С111-950-11/1	Кабельний хомут ВІС 30-50	шт	6	<u>49,28</u> -	- -	296	-	- -	- -	- -
33	& С1110-132-С7/1	Стяжний хомут ССD 9-62	шт	3	<u>10,60</u> -	- -	32	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Контур заземлення									
34	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,05	<u>15370,28</u> 15370,28	- -	769	769	- -	<u>261,8000</u> -	<u>13,09</u> -
35	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,05	<u>9554,18</u> 9554,18	- -	478	478	- -	<u>165,2400</u> -	<u>8,26</u> -
36	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм2	100 м	0,25	<u>5402,09</u> 1629,15	<u>172,50</u> 6,39	1351	407	<u>43</u> 2	<u>22,4000</u> 0,0864	<u>5,6</u> 0,02
37	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,6	<u>2983,35</u> 814,58	<u>139,76</u> 5,18	1790	489	<u>84</u> 3	<u>11,2000</u> 0,0700	<u>6,72</u> 0,04
38	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	0,11	<u>5831,92</u> 1978,26	<u>185,28</u> 6,87	642	218	<u>20</u> 1	<u>27,2000</u> 0,0928	<u>2,99</u> 0,01
39	КП1-61-2	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м	Вимір.	1	<u>199,82</u> 199,82	- -	200	200	- -	<u>2,0000</u> -	<u>2</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							21795	3648	<u>1756</u> 309		<u>53,76</u> 3,6
Разом будівельні роботи, грн.							21795				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							16391				
всього заробітна плата, грн.							3957				
Загальновиробничі витрати, грн.							2236				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,2				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							716				
Всього будівельні роботи, грн.							24031				

Всього по розділу 2							24031				
Разом прямі витрати по кошторису							37535	5961	<u>4679</u> 849		<u>88,25</u> 11,03
Разом будівельні роботи, грн.							37535				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							26895				
всього заробітна плата, грн.							6810				
Загальновиробничі витрати, грн.							3853				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,64				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1229				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					41388				

		Всього по кошторису					41388				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					109,92				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8039				

Склав _____ Н.В.Білецька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ М.В.Дарасєв
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]