

·
·

Капітальний ремонт сховища №04076 Волинської обласної дитячої клінічної лікарні КП «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства» за адресою вул. Загородня, 20, м. Луцьк, Волинська область

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

019/2023-К - 3К

Том 7

2023 р.

Капітальний ремонт сховища №04076 Волинської обласної дитячої клінічної лікарні КП «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства» за адресою вул. Загородня, 20, м. Луцьк, Волинська область

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

019/2023-К - 3К

Том 7

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)



2023 р.

	Стор.
1. Пояснювальна записка	-----
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	-----
3. Підсумкові вартісні параметри	-----
4. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	-----
5. Розрахунок кошторисного прибутку	-----
6. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	-----
7. Відомість ресурсів	-----
8. Кошторис на вишукувальні роботи	-----
9. Кошторис на проектні роботи	-----

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**Капітальний ремонт сховища №04076 Волинської обласної дитячої клінічної лікарні КП «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства» за адресою вул. Загородня, 20, м. Луцьк, Волинська область**

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	0,35	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,00	%
4.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	7,65	грн./люд.год
5.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	3,89	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	28,96081	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	25,961	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	2174,632	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8)	12558,80	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

16060,492 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

10389,505 тис.грн.

вартість устаткування -

2430,008 тис.грн.

інші витрати -

788,250 тис.грн.

податок на додану вартість -

2452,729 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Перевірив:



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 16060,492 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт сховища №04076 Волинської обласної дитячої клінічної лікарні КП «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства» за адресою вул. Загородня, 20, м. Луцьк, Волинська область

Складений за поточними цінами станом на 5 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт сховища №04076 Волинської обласної дитячої клінічної лікарні КП «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства»	6018,752	2382,361	-	8401,113
		Разом по главі 2:	6018,752	2382,361	-	8401,113
2	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій та влаштування тротуарів	3949,831	-	-	3949,831
		Разом по главі 7:	3949,831	-	-	3949,831
		Разом по главах 1-7:	9968,583	2382,361	-	12350,944
		Разом по главах 1-8:	9968,583	2382,361	-	12350,944

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-9:	9968,583	2382,361	-	12350,944
3	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (0,35 %)	-	-	43,228	43,228
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	160,718	160,718
		Разом по главі 10:	-	-	203,946	203,946
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	400,000	400,000
6	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	38,569	38,569
7	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	19,830	19,830
		Разом по главі 12:	-	-	458,399	458,399
		Разом по главах 1-12:	9968,583	2382,361	662,345	13013,289
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	221,550	-	-	221,550
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	112,658	112,658
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	199,372	47,647	13,247	260,266
		Разом	10389,505	2430,008	788,250	13607,763
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	2452,729	2452,729
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	10389,505	2430,008	3240,979	16060,492

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Капітальний ремонт сховища №04076 Волинської обласної дитячої клінічної лікарні КП «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства» за адресою вул. Загородня, 20, м. Луцьк, Волинська область

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	16060,49200
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис. грн	10389,50500
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	2430,00800
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	3240,97900
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	16060,49200
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	16060,49200
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	13607,76300
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	13607,76300
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	13607,76900
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	13013,28900
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	9968,58300
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	1636,42300
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	1636,42300
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	2382,36100
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	662,34500
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	400,00000
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	10389,50500
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0,00000
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0,00000
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	9968,58300
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	9968,58300
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0,00000
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0,00000
П1-7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	9968,58300
П1-7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0,00000
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0,00000
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	9968,58300
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2382,36100
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	2382,36700
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	8915,41200

1	2	3
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	11297,77300
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	594,68600
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0,00000
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0,00000
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	34,42400
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0,00000
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0,00000
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	13,27514
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	314,42679
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	48,90843
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	35,01519
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	6,79614
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,00000
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	119,11400
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	2174,63200
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1706,35300
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	119,11400
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1825,46700
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	349,16500
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	349,16500
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000

1	2	3
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0,00000
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0,00000
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0,00000
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0,00000
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0,00000
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3,41000
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	116,39000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	73,37000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	6614,32600
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0,00000
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	618,74600
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	644,88664
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	150,40202
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0,00000
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0,00000
П7743	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0,00000
П774П	Прибуток, тис. грн.	221,55000
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	221,55000
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0,00000
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	112,65800
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0,00000
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	199,37200
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	47,64700
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	13,24700
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	0,00000
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	0,00000
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0,00000

1	2	3
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	2452,72900
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	1053,17100
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1053,17100
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0,00000
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	28,96081
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	25,96085
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0,00000
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	28,96081
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	28,96081
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	2,99996
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	24,51514
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	1,44571
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00000
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	1,44571
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0,00000
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0,00000
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	2,99996
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0,00000
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0,00000
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0,00000
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0,00000
ССР86	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0,00000

1	2	3
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0,00000
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0,00000
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0,00000
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0,00000
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0,00000
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0,00000
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,04107
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,30000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,60000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0,00000
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0,00000
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	2,00000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	507,23600
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	478,41200
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	20,69400
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0,00000
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	196,77000
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	8,13000
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	26,12914
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	419,83000
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0,00000

1	2	3
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0,00000
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00630
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,52589
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00229
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,19366
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	12558,80000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	171,17000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	5931,62939
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	549,98736
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	129,15170
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	2292,33800
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	1421,97800
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	2292,33800
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	1421,97800
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	68,77500
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	68,77500
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0,00000
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0,00000
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0,00000
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	21,25400
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	21,25400
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	6,75500
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0,00000
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0,00000
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0,00000
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
= С1046 = 1,50
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 12350,944
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 1636,423

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) X п.1.1 X 0,01 X ИНП116 = (12350,944 - 1636,423) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 160,718

Склав _____

Перевірив _____

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток**1. Вихідні дані**

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

ПКТ = 7,65;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 28,96081;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

= п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИНП130 = 7,65 X (28,96081 + 0) X 1 = 221,55;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій**1. Вихідні дані**

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:

$$A1471 = 3,89;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 28,96081;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

$$= \text{п.1.1} \times (\text{п.1.2} + \text{п.1.3}) \times \text{ИНП147} = 3,89 \times (28,96081 + 0) \times 1 = 112,658.$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

Податок на додану вартість (ПДВ)**1. Вихідні дані**

п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:

С1541 = 20;

п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:

С1621 = 7;

п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:

П13 = 13607,763;

п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:

П249001 = 0;

п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:

П235002 = 1421,978;

п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:

П154001 = 419,83;

у тому числі:

- Вартість проектних робіт (П122) = 400

- Кошти на здійснення авторського нагляду (П102) = 19,83

2. Розрахунок

п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:

= п.1.3 - п.1.4 - п.1.5 - п.1.6 = 13607,763 - 0 - 1421,978 - 419,83 = 11765,955;

п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.

Інші витрати:

= п.2.1 X п.1.1 : 100 + п.1.5 X п.1.2 : 100 = 11765,955 X 20 : 100 + 1421,978 X 7 : 100 = 2452,729;

Будова - Капітальний ремонт сховища №04076 Волинської обласної дитячої клінічної лікарні КП «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства» за адресою вул. Загородня, 20, м. Луцьк, Волинська область

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	21769,8	69,39			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	2745,34	71,30			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1404,64	82,38			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	41,07	83,03			
8		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
8.1		загальновиробничих витрат	люд.год	2999,96	116,39			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	28960,81				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				
		II. Будівельні машини і механізми						
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	7,192	284,44			
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	9,361	356,81			
11	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,71657	335,36			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,192	633,16			
13	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,63021	533,65			
14	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	24,67156	379,29			
15	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	1,8845	495,82			
16	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	2,32202	142,26			
17	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	16,64	520,59			
18	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	37,99163	102,94			
19	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,0556	554,11			
20	КБМ204-501	Установки для зварювання аргонодугового	маш. год	0,77	88,41			
21	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	56,3064	39,95			
22	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	9,4	70,08			
23	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	1,27	47,06			
24	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	317,34982	331,36			
25	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	12,36903	386,87			
26	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	255,4261	443,18			
27	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	14,95	592,81			
28	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	20,815	788,49			
29	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	47,7	595,12			
30	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	0,2645	93,71			
31	КБМ211-902	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л	маш. год	2,74781	90,28			
32	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	26,24362	1065,89			
33	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	5,3	55,74			
34	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш. год	8,544	136,32			
35	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	93,3632	461,56			
36	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	178,83856	585,65			
37	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	14,2394	1014,63			
38	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,462	84,61			
39	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	27,52696	817,34			
40	КБМ212-1801	Розподільники щебеню та гравію	маш. год	2,65	497,79			
41	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	10,98	3806,52			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	КБМ215-1302	Верстати трубозгинальні для труб діаметром до 1000 мм	маш. год	1,3	346,43			
43	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,5094	417,15			
44	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,7	6,23			
45	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,17319	91,48			
46	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	200,63806	5,41			
47	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	414,88	62,98			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
48	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	6,539				
49	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	95,48				
50	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш. год	23,83				
51	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	17,86245				
52	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	6,5				
53	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,74				
54	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	9,77				
55	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	2,34955				
56	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,13				
57	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,2386				
58	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	194,06912				
59	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	100,3103825				
60	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	2,0596				
61	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	24,275				
62	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	64,25433951				
63	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	21,84336				
64	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	1,612				
65	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	0,639447725				
66	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	407,79368				
67	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	135,443409				
68	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	0,61				
69	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	140,3921503				
70	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	12,558				
71	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	22,299				
72	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	57,0699				
73	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	5,5064				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
74	+&C1-221-19	Пристрій противибуховий K-MZS	шт	1	42024,00	41200,00	-	824,00
75	+&C1-236-10	Мембрана гідроізоляційна/ гетекстиль	м2	1009,4	49,13	45,00	3,17	0,96
76	+&C1-236-41	Кабель з мідними жилами січ. 3х16мм.кв.	м	200	192,81	189,00	0,03	3,78
77	+&C1-236-48	Ящик з понижаючим трансформатором і розеткою (аварійне осв.) ЯТП-0,25 220/12	шт	1	2084,03	2040,00	3,17	40,86
78	+&C1-399-37	Хомут тримач стяжний нейлоновий 3,6х200мм	упак	8	153,02	150,00	0,02	3,00
79	+&C1-2214-9	Утеплювач каучуковий фольгований листовий самоклеючий	м2	87,892	87,74	86,00	0,02	1,72
80	+&C1-2214-49	Труба гофрована з ПВХ, що не поширює горіння Ф 25 мм.	мп	1737,2	35,72	35,00	0,02	0,70
81	+&C1-2214-50	Монтажна коробка розгалужувальна для твердих стін	шт	131	32,66	32,00	0,02	0,64
82	+&C1-2214-55	Розетка однофазна з 3-м заземляючим контактом 16А, 250В IP20	шт	51	214,22	210,00	0,02	4,20
83	+&C1-2214-60	Світильник з акумулятором герметичний "аварійний" без наліпки	шт	19	571,22	560,00	0,02	11,20
84	+&C1-2214-62	Світильник з акумулятором герметичний "ВИХІД"	шт	16	663,02	650,00	0,02	13,00
85	+&C1-2214-66	Вимикач автоматичний на вводі 380В Ін=50А	шт	1	1070,00	1049,00	0,02	20,98
86	+&C1-2214-68	Незалежний розчіплювач (в парі з автоматичним вимикачем)	шт	4	255,02	250,00	0,02	5,00
87	+&C1-2214-72	Вимикач автоматичний на лінії 220В Ін=16А	шт	1	155,06	152,00	0,02	3,04
88	+&C1-2214-73	Вимикач автоматичний на лінії 220В Ін=10А	шт	22	139,76	137,00	0,02	2,74
89	+&C1-2214-75	Вимикач автоматичний диференційний на лінії 220В Ін=10А, Івит=30 мА	шт	42	1246,44	1222,00	-	24,44
90	+&C1-3938-70	Хомут тримач гофрованої труби діаметром 25 мм. типу CFC	шт	1720	1,58	1,50	0,05	0,03
91	+&C1-3938-71	Перило з нержавіючої сталі, діам. 42 мм,	мп	12	1974,77	1936,00	0,05	38,72
92	+&C1-3939-46	Кабель з мідними жилами 5х16 мм.кв.	м	45,9	207,08	203,00	0,02	4,06
93	+&C10-706-2	Муфта поліпропіленова з різьбою 40х1"	шт	2	64,26	63,00	-	1,26
94	+&C10-706-10	Редукція із поліпропілену 40/32	шт	1	81,60	80,00	-	1,60
95	+&C10-706-28	Коліно із поліпропілену 90° Ф40	шт	3	51,00	50,00	-	1,00
96	+&C11-3938-71	Перило з нержавіючої сталі, діам. 50 мм,	мп	31	2097,17	2056,00	0,05	41,12
97	+&C12-82-505	Безшовні, круглі мідні труби для медичних газів чи вакууму: діам. 15х1.0	мп	83	387,81	380,00	0,21	7,60
98	+&C12-82-507	Безшовні, круглі мідні труби для медичних газів чи вакууму: діам. 10х1.0	мп	47	255,21	250,00	0,21	5,00
99	+&C12-236-6	Замок	шт	1	207,09	203,00	0,03	4,06
100	+&C14-236-63	Трійник із поліпропілену Ф25	шт	6	51,02	50,00	0,02	1,00
101	+&C100-152-22	Світильник світлодіодний накладний ДПО 20У-45	шт	54	632,70	620,00	0,29	12,41
102	+&C100-1526-78	Світильник світлодіодний IP65 ДББ26У-12	шт	9	734,70	720,00	0,29	14,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
103	+&C100-1576-75	Світильник світлодіодний IP65 ДББ26У-20	шт	4	836,70	820,00	0,29	16,41
104	+&C111-23-111	Кран водорозбірний Ф15	шт	5	214,22	210,00	0,02	4,20
105	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,04317241	348647,15	341614,40	196,53	6836,22
106	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00066	84719,12	79447,31	3610,65	1661,16
107	C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,62125	19124,39	18527,89	221,51	374,99
108	C111-112	Бура	т	0,000026	89311,76	87351,72	208,83	1751,21
109	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0000273	36950,34	36048,17	177,65	724,52
110	C111-116	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм	т	0,00568	36575,84	35681,02	177,65	717,17
111	+&C111-133-23	Дюбель з шурупом 6x40 гриб для швидкого монтажу	шт	3725	2,86	2,80	-	0,06
112	+&C111-136-9-И	Хрестики пластмасові для укладання плитки	шт	3394,12	0,32	0,30	0,01	0,01
113	+&C111-136-15-52	Дюбелі монтажні.	шт	104	0,82	0,80	-	0,02
114	+&C111-136-23	Дюбель шурупи з пластиковою пробкою(150мм)	шт	161,5187	3,09	3,00	0,03	0,06
115	+&C111-136-188	Зливовий лоток в комплекті DN 200	мп	170	326,42	320,00	0,02	6,40
116	+&C111-147-12	Труба поліпропіленова каналізаційна Ф50	м	41	30,60	30,00	-	0,60
117	+&C111-164-2	Клей монтажний для труб ізоляційних	л	15,1186	291,92	286,00	0,20	5,72
118	+&C111-173-23	Грунтовка Ceresit СТ-16	л	471,175	66,48	65,00	0,18	1,30
119	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,001912	24350,61	23695,50	177,65	477,46
120	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,005875	31167,43	30378,65	177,65	611,13
121	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0092	28468,99	27733,12	177,65	558,22
122	+&C111-189-36	Суміш суха "Ceresit CE-33"	кг	83,23	112,43	110,00	0,23	2,20
123	+&C111-189-65	Суміш суха "Ceresit CE-40"	кг	215,383	143,03	140,00	0,23	2,80
124	+&C111-196-2-Н	Піна монтажна	л	6,85499	183,80	180,00	0,20	3,60
125	+&C111-196-30	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.8мм, 300x200/ діам 200, L=0.3м	шт	1	867,03	850,00	0,03	17,00
126	+&C111-196-31	Перехід із електрозварної труби товщ. 0.8 мм, діам.630х діам.400, L=0.4м	шт	4	948,63	930,00	0,03	18,60
127	+&C111-196-32	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.8мм, 400x400/500x300, L=0.3м	шт	7,6	851,73	835,00	0,03	16,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
128	+&C111-196-33	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.8мм, 400x250/300x200, L=0.3м	шт	1	1040,43	1020,00	0,03	20,40
129	+&C111-213-16-Л	Решітка однорядна регульована січенням 150x150 мм	шт	10	428,56	420,00	0,16	8,40
130	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,296826	2536,78	2289,92	197,12	49,74
131	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00228	3142,11	2885,33	195,17	61,61
132	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000016	12297,16	11853,06	202,98	241,12
133	+&C111-256-74	Плитка бетонна дорожня -8 см	м2	1150	287,65	279,00	3,01	5,64
134	C111-277	Плитки керамічні фасадні рядові неглазуровані гладкі, товщина 7 мм	м2	19,38	218,83	210,53	4,01	4,29
135	+&C111-283-13	Решітка однорядна регульована січенням 250X100 мм	шт	1	459,16	450,00	0,16	9,00
136	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	46,28457	130,48	127,72	0,20	2,56
137	C111-311	Каболка	т	0,0005	106642,00	104355,81	195,17	2091,02
138	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1	8,37	5,79	2,42	0,16
139	+&C111-362-5	Перемичка металева L125x80x7	т	0,363	43103,79	42100,00	158,62	845,17
140	C111-387-1	Білило густотерте цинкове	т	0,001811	106380,55	104078,02	216,64	2085,89
141	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,02218	41697,75	40663,51	216,64	817,60
142	C111-585	Масло дизельне моторне М-10ДМ	т	0,022	39664,73	38599,64	287,35	777,74
143	C111-587	Масло індустрієне І-20А	т	0,000129	16728,92	16113,55	287,35	328,02
144	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,017908	49746,23	48550,27	220,54	975,42
145	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	2,9118	32024,78	31176,30	220,54	627,94
146	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,003654	116041,12	113541,35	224,45	2275,32
147	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,054	23898,06	23285,81	143,66	468,59
148	C111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,00026	224049,94	219513,14	143,66	4393,14
149	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,000002	36012,00	35162,22	143,66	706,12
150	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,00007	44307,33	43294,90	143,66	868,77
151	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0006	36155,24	35302,65	143,66	708,93
152	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,00131	25805,83	25156,17	143,66	506,00
153	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,092622	30675,95	29930,80	143,66	601,49
154	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,4	198,28	194,19	0,20	3,89
155	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	23,5	96,73	94,63	0,20	1,90
156	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	271,752	236,74	231,94	0,16	4,64
157	C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,03	58338,79	56928,25	266,64	1143,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
158	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,12025	3042,77	2814,80	168,31	59,66
159	C111-1330	Портландцемент пуцолановий загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,0076	2778,99	2556,19	168,31	54,49
160	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0036	10316,90	9946,30	168,31	202,29
161	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00014	51211,95	50030,14	177,65	1004,16
162	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000874	41313,19	40325,48	177,65	810,06
163	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0004525	37750,03	36832,18	177,65	740,20
164	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,000175	71886,87	70296,49	180,83	1409,55
165	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,01962	35603,73	34724,79	180,83	698,11
166	C111-1518	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А	т	0,0064	42049,71	41044,38	180,83	824,50
167	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00028	44020,40	42976,42	180,83	863,15
168	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0004182	38565,93	37628,91	180,83	756,19
169	+&C111-1553-12	Бітуми нафтові дорожні.	т	30	1990,67	1685,00	266,64	39,03
170	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,003705	21779,35	21131,76	220,54	427,05
171	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	5,69658	227,84	223,35	0,02	4,47
172	C111-1608	Дрантя	кг	12,25589	11,63	11,10	0,30	0,23
173	C111-1616	Графіт подрібнений	т	0,0035	23905,22	23219,85	216,64	468,73
174	+C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	106,1	71,72	70,00	0,31	1,41
175	C111-1631	Замазка захисна	кг	4,4	115,61	113,09	0,25	2,27
176	C111-1634	Камінь брусковий шліфувальний середньозернистий	кг	62,964	174,24	170,65	0,17	3,42
177	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	5,4111	140,62	137,79	0,07	2,76
178	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,0489	247,77	242,78	0,13	4,86
179	C111-1643	Клей малярний рідкий	кг	0,2	60,26	58,88	0,20	1,18
180	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,00106	35294,89	34356,92	245,91	692,06
181	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,68448	225,09	220,46	0,22	4,41
182	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	24,4902	566,13	554,73	0,30	11,10
183	+&C111-1683-34	Стрічка самоклеюча	м	370,3026	26,65	26,00	0,13	0,52
184	C111-1692	Мастика "Ізол"	т	1,45	30403,50	29586,81	220,54	596,15
185	C111-1703	Мастика лужна	т	0,012068	14565,21	14059,08	220,54	285,59
186	C111-1708	Клоччя просочене	кг	46,47	50,33	49,12	0,22	0,99
187	+&C111-1719-8	Геотекстиль	м2	2740,1	45,95	45,00	0,05	0,90
188	+&C111-1736-8	Суміш клейова Ceresit CM-11	кг	4780,75	9,98	9,60	0,18	0,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
189	+&C111-1736-10	Грунтовка Ceresit СТ-17	л	41	71,58	70,00	0,18	1,40
190	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,512	70,52	68,94	0,20	1,38
191	C111-1757	Рядно	м2	6,588	60,11	58,87	0,06	1,18
192	+&C111-1784-2-3	Сітка армувальна Вр-1 д 3мм	м2	609,84	104,12	102,00	0,08	2,04
193	C111-1809	Сталь кругла	т	0,0263	42726,44	42264,72	143,66	318,06
194	+&C111-1809-24	Теплова ізоляція труб О32 мм, TERMAFLEX	м	59,276	34,86	34,00	0,18	0,68
195	+&C111-1809-25	Теплова ізоляція труб О25 мм, TERMAFLEX	м	37,814	23,64	23,00	0,18	0,46
196	+&C111-1809-47	Теплова ізоляція труб О40 мм, TERMAFLEX	м	14,308	38,94	38,00	0,18	0,76
197	C111-1830	Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм, із сталі марки СтЗсп	т	0,21	32946,59	32557,67	143,66	245,26
198	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	48,3	4,38	4,26	0,03	0,09
199	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0798103	68836,38	67339,52	147,13	1349,73
200	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00034187	402207,05	394174,82	145,82	7886,41
201	C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,0440525	29921,62	29189,10	145,82	586,70
202	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,000123	25629,31	24979,64	147,13	502,54
203	C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5x90 мм	т	0,000786	25629,31	24979,64	147,13	502,54
204	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,029187	11969,03	11537,22	197,12	234,69
205	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,085443	18547,29	17949,42	234,20	363,67
206	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	422,5	17,57	17,03	0,20	0,34
207	+&C111-2001-12	Суміш суха СТ33	кг	26,39	66,50	65,00	0,20	1,30
208	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	1,19415	6058,22	5836,14	103,29	118,79
209	C112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,918	3767,08	3589,93	103,29	73,86
210	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0088	5583,85	5371,07	103,29	109,49
211	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,0243	5342,48	5134,44	103,29	104,75
212	C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,18602	2935,78	2774,93	103,29	57,56
213	C112-113	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,2896	4589,28	4396,00	103,29	89,99
214	C112-134	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 25 мм, IV сорт	м3	0,4	2539,38	2386,30	103,29	49,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
215	C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,065067	2630,67	2475,80	103,29	51,58
216	C112-142	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,074	2720,89	2564,25	103,29	53,35
217	+&C112-236-12	Ригель з нержавіючої сталі діам. 12 мм	мп	40,5	877,40	860,00	0,20	17,20
218	C112-284	Колоди будівельні	м3	0,1441	2600,30	2429,09	120,22	50,99
219	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1,05	75,86	75,00	0,30	0,56
220	+&C113-24-23	Кришка фланця для стійки з нержавіючої сталі діам. 32 мм	шт	12	326,42	320,00	0,02	6,40
221	+&C113-24-23-36	Кришка фланця для перила з нержавіючої сталі діам. 42 мм	шт	27	259,10	254,00	0,02	5,08
222	+&C113-169-87	Муфта поліпропіленова з різьбою 25x1/2"	шт	25	51,01	50,00	0,01	1,00
223	+&C113-271-17	Фарба гумова для бетонних покриттів	кг	20,02	178,64	175,00	0,14	3,50
224	+&C113-276-42	Фасадна плитка/цоколь	м2	65,65	326,60	320,00	0,20	6,40
225	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	6	1478,67	1438,38	11,30	28,99
226	+&C114-97-6571	Плити теплоізоляційні з пінополістеролу екструдованого 50мм,	м2	168,3	112,91	110,00	0,70	2,21
227	C115-114	Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та необрізні хвойні [крім модрини], тип I	шт	17,4	997,83	961,67	16,59	19,57
228	C115-134	Рейки залізничні, тип Р43, із сталі марки НБ-61	м	14,7	1267,84	1236,61	6,37	24,86
229	+&C121-666-31	Завіса для дверей стальна універсальна (розбірна)	шт	2	111,00	110,00	0,17	0,83
230	+&C121-666-271	Дверний блок внутрішній металевий 1300x2000(h) мм	шт	1	12667,43	12568,00	5,13	94,30
231	+&C122-338-69	Хомут тримач гофрованої труби діаметром 50 мм. типу CFC	шт	45	3,11	3,00	0,05	0,06
232	+&C123-198-36	Дверний блок металопластиковий індивід. виготов.	м2	40,711	4287,88	4203,00	0,80	84,08
233	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	3,0014	438,11	427,15	2,37	8,59
234	+&C123-963-5	Сталь штрабова 40x4 мм	т	0,00729	30404,79	29600,00	208,62	596,17
235	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1517	32848,79	32061,04	143,66	644,09
236	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,1425	31532,36	30770,42	143,66	618,28
237	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,043	31006,79	30255,15	143,66	607,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
238	C124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,000246	43734,80	42733,59	143,66	857,55
239	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0044	67083,45	65624,43	143,66	1315,36
240	+&C126-1300-6	Профілі цокольні	м	130	73,88	73,00	0,33	0,55
241	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0011	38503,48	37553,79	194,72	754,97
242	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,01476	33740,12	32883,83	194,72	661,57
243	C130-302	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК630, діаметр шахт 630 мм	шт	2	641,39	625,19	3,62	12,58
244	+&C130-595-23	Заслонка, розміром діам. 200 мм	шт	1	841,86	823,00	2,35	16,51
245	+&C130-595-26	Заслонка, розміром 400x250(h)	шт	2	2130,12	2086,00	2,35	41,77
246	+&C130-595-263	Заслонка, розміром 300x200(h)	шт	1	1908,78	1869,00	2,35	37,43
247	+&C130-595-264	Заслонка, розміром 150x200(h)	шт	1	1379,40	1350,00	2,35	27,05
248	+&C130-595-265	Заслонка, розміром 150x150(h)	шт	5	1263,12	1236,00	2,35	24,77
249	+&C130-595-266	Заслонка, розміром 350x200(h)	шт	1	1909,80	1870,00	2,35	37,45
250	+&C130-595-267	Заслонка, розміром 400x200(h)	шт	1	2075,04	2032,00	2,35	40,69
251	+&C130-644-1-О	Умивальник із кріпленням, сифоном.	к-т	12	2142,17	2100,00	0,17	42,00
252	C130-914	Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 50 мм	шт	3	64,23	62,66	0,31	1,26
253	C130-920	Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 50x50 мм	шт	3	100,57	98,08	0,52	1,97
254	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 40 мм	шт	2	184,40	180,48	0,30	3,62
255	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	2	204,22	199,86	0,36	4,00
256	C130-1103	Блочки	шт	14	7,44	7,25	0,04	0,15
257	+&C130-1126-2	Повітроводи класу Щ з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр до 450 мм	м2	1,884	779,38	763,00	1,10	15,28
258	+&C130-1126-22	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	43,96	806,92	790,00	1,10	15,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
259	+&C130-1128-12	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	142,55	807,04	790,00	1,22	15,82
260	C130-1168	Заглушки чавунні, діаметр 50 мм	шт	3	160,47	157,17	0,15	3,15
261	+&C130-11251	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	87,05	807,04	790,00	1,22	15,82
262	+C142-10-2	Вода	м3	203,1667495	-	-	-	-
263	C142-10-3	Вода технічна	т	0,12	42,10	42,10	-	-
264	+&C142-526	Грунтовка бітумна.	т	0,8192	43001,79	42000,00	158,62	843,17
265	+&C142-1179-12	Бордюр тротуарний БР-100.30.15	м	540	189,99	186,00	0,26	3,73
266	+&C144-236-141	Фільтр панельний ФБ К2 200 G4/C/H13	шт	2	9824,80	9632,00	0,16	192,64
267	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,116424	5747,88	5620,81	14,37	112,70
268	+&C151-23-151	Плитка керамічна з шорсткою поверхнею	м2	510	783,52	768,00	0,16	15,36
269	+&C151-112-15	Трійник із поліпропілену Ф40	шт	2	81,62	80,00	0,02	1,60
270	+&C151-152-2	Труба НПВХ (PVC-U) напірна клейова Lareter PN10 d40	мп	80	117,47	115,00	0,17	2,30
271	+&C151-231-1	Трійник редукційний із поліпропілену 40x32x40	шт	1	51,02	50,00	0,02	1,00
272	+&C151-231-151	Плитка керамічна тротуарна	м2	31,11	326,56	320,00	0,16	6,40
273	+&C151-1512-7	Керамічна панель з терморегулятором 500 Вт	шт	3	2407,37	2360,00	0,17	47,20
274	+&C151-1512-8	Керамічна панель з терморегулятором 750 Вт	шт	14	4335,17	4250,00	0,17	85,00
275	+&C151-1512-9	Керамічна панель з терморегулятором 1000 Вт	шт	7	5014,49	4916,00	0,17	98,32
276	+&C153-365-2	Труба поліпропіленова каналізаційна Ф110	м	12	207,10	203,00	0,04	4,06
277	+&C154-123-12	Шафа ВРУ-2 18.80.60 IP54 TITAN	к-т	1	5756,79	5630,00	13,91	112,88
278	+&C154-177-20	Вимикач автоматичний на лінії 380В Ін=10А	шт	4	153,16	150,00	0,16	3,00
279	+&C155-236-19	Зворотний клапан муфтовий Ду25	шт	1	867,03	850,00	0,03	17,00
280	+&C155-2214-49	Хомут тримач гофрованої труби діаметром 20 мм. типу CFC	шт	1760	1,55	1,50	0,02	0,03
281	+&C161-112-136	Зворотній клапан Ф40	шт	2	326,42	320,00	0,02	6,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
282	+&C161-172-12	Кран кульовий Ф40	шт	9	321,47	315,00	0,17	6,30
283	+&C161-1612-36	Дренажний насос Wilo-Drain TM 32/7	шт	2	6324,17	6200,00	0,17	124,00
284	+&C162-80-123	Гідроізоляційна плівка для підлог	м2	609,84	26,99	26,00	0,46	0,53
285	+&C163-10-21	Шланг гнучкий Ф12 для підключення унітазу	шт	5	110,19	108,00	0,03	2,16
286	+&C163-177-1	Труба діам. 25x4,2 (поліпропілен) PP Fiber Plus PN20	м	48	109,34	107,00	0,20	2,14
287	+&C163-177-2	Труба діам. 32x5,4 (поліпропілен) PP Fiber Plus PN20	м	58	163,40	160,00	0,20	3,20
288	+&C163-177-3	Трійник із поліпропілену Ф32	шт	10	61,22	60,00	0,02	1,20
289	+&C163-177-4	Трійник редукційний із поліпропілену 32x25x32	шт	7	61,40	60,00	0,20	1,20
290	+&C163-177-6	Муфта поліпропіленова з різьбою 32x3/4"	шт	32	71,60	70,00	0,20	1,40
291	+&C163-177-7	Редукція із поліпропілену 32/25	шт	2	22,64	22,00	0,20	0,44
292	+&C163-177-77	Коліно із поліпропілену 90° Ф32	шт	21	86,90	85,00	0,20	1,70
293	+&C163-177-78	Труба діам. 40x6,7 (поліпропілен) PP Fiber Plus PN20	м	14	189,92	186,00	0,20	3,72
294	+&C163-177-79	Коліно із поліпропілену 90° Ф25	шт	15	73,64	72,00	0,20	1,44
295	+&C163-642-69	Кран кульовий діам.20 мм	шт	15	179,59	176,00	0,07	3,52
296	+&C171-112-11	Труба пластмасова гнучка двостінна діаметром 50 мм., червона	мп	45	35,87	35,00	0,17	0,70
297	+&C171-112-88	Лючок пітометражний А9	шт	12	104,21	102,00	0,17	2,04
298	+&C171-362-48	Кабель вогнетривкий перерізом (3x1,5) кв.мм. FLAME-X 950 (N)HXH FE180 / 90	мп	700,4	291,74	286,00	0,02	5,72
299	+&C180-366-1	Бруківка "Старе місто,сіра/кольорова, товщ. 6 см	м2	333,3	253,12	220,00	28,16	4,96
300	+&C181-112-9	Труба гофрована з ПВХ, що не поширює горіння Ф 20 мм.	мп	1777,6	23,49	23,00	0,03	0,46
301	+&C181-112-87	Віконниці металеві з завісами для аварійного виходу оголовка, 600x800(h) мм	шт	4	2051,97	2010,00	1,74	40,23
302	+&C181-112-88	Дверний блок внутрішній металевий протипожежний 900x2050(h) мм	шт	3	11582,85	11350,00	5,74	227,11
303	+&C181-112-181	Вимикач автоматичний на вводі 220В Ін=40А	шт	1	561,17	550,00	0,17	11,00
304	+&C181-182-16	Врізний штуцер у бак 1/2"	шт	5	71,42	70,00	0,02	1,40
305	+&C181-182-17	Врізний штуцер у бак 3/4"	шт	10	81,62	80,00	0,02	1,60
306	+&C181-182-18	Щит автоматичного введення резерву АВР-100-100-54У3 Ін=100А	шт	1	19004,37	18630,00	1,74	372,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
307	+&C181-188-11	Кран кульовий Ф15	шт	9	218,45	214,00	0,17	4,28
308	+&C181-231-101	Щит ввідно ЩРн-36з-1 74 IP54 «Universal»	шт	1	3937,22	3860,00	0,02	77,20
309	+&C181-282-48	Повітропровід із електрозварної труби Ф630х8	м	36,5	765,17	750,00	0,17	15,00
310	+&C181-362-181	Решітка повітрозабірна РН 425х425	шт	1	1040,60	1020,00	0,20	20,40
311	+&C181-362-222	Кабель з мідними жилами на напругу 0,66 кВ перерізом (3х1,5) кв.мм.	мп	999,1	22,64	22,00	0,20	0,44
312	+&C181-362-242	Кабель з мідними жилами на напругу 0,66 кВ перерізом (5х1,5) кв.мм.	мп	142,8	53,24	52,00	0,20	1,04
313	+&C181-362-281	Кабель з мідними жилами на напругу 0,66 кВ перерізом (3х2,5) кв.мм.	мп	1611,6	33,86	33,00	0,20	0,66
314	+&C181-362-287	Кабель з мідними жилами на напругу 0,66 кВ перерізом (2х1,5) кв.мм.	мп	113,3	15,50	15,00	0,20	0,30
315	+&C181-368-9	Фільтр касетний G4 ФБ-500х300	шт	2	2053,43	2010,00	3,17	40,26
316	+&C181-368-10	З'єднувач м'який COM - 100 - ERV-4 - B- ZS	шт	4	1064,03	1040,00	3,17	20,86
317	+&C181-368-11	Клапан витратомір -відсікач К - BB - 3	шт	4	4205,63	4120,00	3,17	82,46
318	+&C181-368-12	Коробка для противибухового пристрою К - UZ-3	шт	4	839,63	820,00	3,17	16,46
319	+&C181-368-13	Противибуховий пристрій К - UZS-1	шт	4	11427,23	11200,00	3,17	224,06
320	+&C181-368-14	Камера розширювальна ? 1100 К - RK - 2 -1	шт	4	12600,23	12350,00	3,17	247,06
321	+&C181-368-15	Рама монтажна К - RM - 4	шт	4	870,23	850,00	3,17	17,06
322	+&C181-368-16	Контрфланець FOT - 100 - ERV-4ZS	шт	4	217,43	210,00	3,17	4,26
323	+&C181-368-17	З'єднувач м'який COM - 100 - ERV-4 - A- ZS	шт	4	1227,39	1203,00	0,32	24,07
324	+&C181-368-18	Вентилятор електроручний ERV-4 з електродвиг. N=0,37 кВт, n=1000 об/хв,400V	шт	4	29073,23	28500,00	3,17	570,06
325	+&C181-662-88	Прочистка Ф50	шт	3	87,89	86,00	0,17	1,72
326	+&C181-882-7	Клапан надлишкового тиску КНТМ-300	шт	1	4610,57	4520,00	0,17	90,40
327	+&C181-1112-18	Пластикова ємність (бак для води) V=750л	шт	5	6338,19	6200,00	13,91	124,28
328	+&C181-1112-88	Решітка однорядна регульована січенням 300х150(н) мм	шт	59	530,57	520,00	0,17	10,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
329	+&C181-1182-4	Кран для мідної труби цанговий Ф15	шт	1	571,37	560,00	0,17	11,20
330	+&C181-1882-7	Прочистка Ф110 мм	шт	3	114,26	112,00	0,02	2,24
331	+&C186-9671-1	Медична киснева розетка (корпусна)	шт	1	614,37	602,00	0,32	12,05
332	+&C188-112-7	Короб ПВХ 20х20	мп	47	38,93	38,00	0,17	0,76
333	+&C188-112-8	Короб ПВХ 20х40	мп	83	52,19	51,00	0,17	1,02
334	+&C188-236-50	Вимикач однополюсний для відкритої проводки 10А, 220В ІР54 серія Форс	шт	32	87,83	86,00	0,11	1,72
335	+&C188-3938-2	Унітаз компакт керамічний із подвійним зливом і сидінням	шт	5	4316,56	4230,00	1,92	84,64
336	+&C199-66-88	Піщано-гравійна суміш укріплена 10% цементу	м3	82,228	1585,28	1320,00	234,20	31,08
337	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,07308	37188,58	36285,53	173,86	729,19
338	C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,00293	32906,57	32117,68	143,66	645,23
339	C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,008	33298,23	32501,66	143,66	652,91
340	C1112-27	Карборунд	кг	22,06	60,53	59,12	0,22	1,19
341	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	0,0004	105704,75	103368,63	263,48	2072,64
342	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00058	31507,02	30643,33	245,91	617,78
343	+&C1113-134-41	Керамічна плитка для стін	м2	207,05	406,46	390,00	8,49	7,97
344	+&C1123-23-124	Фланець для кронштейн-стійки з нержавіючої сталі діам. 32 мм,	шт	12	367,22	360,00	0,02	7,20
345	+&C1123-23-126	Фланець для перила з нержавіючої сталі діам. 42 мм,	шт	3	428,42	420,00	0,02	8,40
346	+&C1123-27-126	Фланець для стійки з нержавіючої сталі діам. 42 мм,	шт	24	431,48	423,00	0,02	8,46
347	C1421-9451	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше	м3	550,746	1055,53	723,26	311,57	20,70
348	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	500,85	841,41	513,34	311,57	16,50
349	C1421-9458	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	39,75	972,33	641,69	311,57	19,07
350	C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	3,9414	746,04	439,31	292,10	14,63
351	C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	17,3196	622,85	318,54	292,10	12,21
352	C1421-9551-1	Пісок кварцевий	т	0,15366	884,10	726,31	140,45	17,34
353	+C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	144	2453,40	2268,68	136,61	48,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
354	+C1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	189	2716,22	2526,35	136,61	53,26
355	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	332,104	364,55	132,68	224,72	7,15
356	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	3	5206,10	4585,69	518,33	102,08
357	C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4,08	2029,60	1675,21	314,59	39,80
358	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	21,06	2256,99	1898,15	314,59	44,25
359	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,045	2337,65	1977,22	314,59	45,84
360	C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,03444	2434,49	2072,16	314,59	47,74
361	C1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,884	2585,47	2220,18	314,59	50,70
362	C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,98	2251,93	1893,18	314,59	44,16
363	C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	15,285	1225,46	913,05	288,38	24,03
364	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,028	1359,63	1044,59	288,38	26,66
365	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	35,01622	1633,81	1313,39	288,38	32,04
366	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	1,362	1625,38	1305,13	288,38	31,87
367	C1425-11696-1	Розчин металоцементний марки 500	м3	0,078705	2973,53	2626,85	288,38	58,30
368	C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,478	1761,89	1438,96	288,38	34,55
369	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	11,90946	1572,69	1253,47	288,38	30,84
370	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	7,285	1713,90	1391,91	288,38	33,61
371	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	0,107	114,58	111,89	0,44	2,25
372	C1541-10	Діафрагма з картону, марка КД, діаметр 330 мм	т	0,0256	295086,86	289100,90	199,94	5786,02
373	C1542-8	Аргон газоподібний, сорт 1	м3	0,055	104,79	99,12	3,62	2,05
374	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,105	710,46	696,22	0,31	13,93
375	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	7,3385	138,05	135,03	0,31	2,71
376	+&C1544-891-1	Кліпса монтажна	шт	327	1,56	1,50	0,03	0,03
377	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,02	125,18	122,67	0,06	2,45
378	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,026	413,34	405,09	0,15	8,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
379	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1,62826	932,68	914,23	0,16	18,29
380	+&C1545-52-42	Гумовий ущільнювач для дверей	м	86	40,89	40,00	0,09	0,80
381	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	7,2	20,25	19,75	0,10	0,40
382	C1545-159	Очіс льняний	т	0,029197	26153,03	25438,55	201,68	512,80
383	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	1,6185	164,18	160,39	0,57	3,22
384	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,00976	79,85	77,71	0,57	1,57
385	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	4	32,06	31,32	0,11	0,63
386	C1545-248	Скоби будівельні	кг	13	28,58	27,83	0,19	0,56
387	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,003726	151518,90	148356,69	191,25	2970,96
388	C1545-291	Шпилька	комплект	136,68	42,03	41,14	0,07	0,82
389	C1545-296	Електроди ВЛ-10, вольфрамові	т	0,000001	1281982,12	1256647,02	198,20	25136,90
390	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,2475	338,59	331,75	0,20	6,64
391	C1546-45	Масло машинне	т	0,00002	73123,77	71465,52	224,45	1433,80
392	C1546-54	Пароніт	т	0,00115	153305,95	150085,26	214,69	3006,00
393	C1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,00004	45711,94	44507,07	308,56	896,31
394	+&C1551-25-2	Стійка з нержавіючої сталі ф 42 мм	м	27	1859,93	1823,00	0,46	36,47
395	+&C1630-642-69	Кран кульовий діам.25 мм	шт	1	428,47	420,00	0,07	8,40
396	+&C1633-8ВД-145	Акрилова фарба для внутрішніх робіт	кг	1075,0077	153,20	150,00	0,20	3,00
397	+&C1634-123-9	Змішувач для умивальника одноричажний CARI CN S951-219	шт	10	982,62	963,00	0,35	19,27
398	+&C1999-112-11	Вимикач автоматичний на лінії 220В Ін=50А	шт	1	693,77	680,00	0,17	13,60
399	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1160	4,9416	4,9416	-	-
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
400	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	343,2121	4,9416	4,9416		
401	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	5,764	184,55	184,55		
402	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	2,5375	186,09	186,09		
403	C1999-9009	Дрова	м3	2,913	119,13	119,13		
IV. Устаткування								
404	+&1503-522-641	Бак для відходів категорії "С" 5л	шт	1	332,57	320,00	9,60	2,97
405	+&1503-522-642	Бак для відходів категорії "С" 10л	шт	1	1091,23	1050,00	31,50	9,73
406	+&1503-522-6411	Диспенсер для рідкого мила	шт	10	1097,47	1056,00	31,68	9,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
407	+&1503-522-6412	Диспенсер для паперових рушників	шт	10	779,45	750,00	22,50	6,95
408	+&1503-522-6417	Диспенсер для антисептика для рук	шт	5	1122,41	1080,00	32,40	10,01
409	+&1503-522-6435	Бак для відходів категорії "В" 50л	шт	1	3138,60	3020,00	90,60	28,00
410	+&1503-522-6436	Бак для відходів категорії "А" 50л	шт	1	3138,60	3020,00	90,60	28,00
411	+&1503-523-877	Генератор дизельный Рн=30 кВт, 380 В, з електростартером Malcomson ML40-R3	к-т	1	250464,07	241000,00	7230,00	2234,07
412	+&1503-527-6436	Бак для відходів 100 л	шт	5	2660,53	2560,00	76,80	23,73
413	+&1503-543-823	Контейнер для дезінфекції інструментів	шт	2	311,78	300,00	9,00	2,78
414	+&1503-580-1231	Підйомник гідравлічний ножичний для МГН розміром 2,0х1,2 м	к-т	1	83141,60	80000,00	2400,00	741,60
415	+&1503-580-1241	Біоумивальник	шт	2	3138,60	3020,00	90,60	28,00
416	+&1503-581-60	Стіл.	шт	1	3169,77	3050,00	91,50	28,27
417	+&1503-581-84	Кушетка медична	шт	1	4364,93	4200,00	126,00	38,93
418	+&1503-581-122	Тумба приліжкова	шт	70	5227,53	5030,00	150,90	46,63
419	+&1503-581-131	Лавочки на 3 місця	шт	77	2130,50	2050,00	61,50	19,00
420	+&1503-581-166	Медичне ліжко	шт	70	8833,80	8500,00	255,00	78,80
421	+&1503-581-421	Пересувна медична лампа	шт	1	16992,06	16350,00	490,50	151,56
422	+&1503-581-521	Педальне відро на категорію "А"	шт	10	883,38	850,00	25,50	7,88
423	+&1503-581-661	Контейнер для очищення інструментів	шт	2	415,71	400,00	12,00	3,71
424	+&1503-581-662	Бак на відходи категорії "В" 10 л.	шт	1	779,45	750,00	22,50	6,95
425	+&1503-581-1202	Мати ігрові	шт	20	3793,34	3650,00	109,50	33,84
426	+&1503-581-1221	Шафа медична металева	шт	10	11016,26	10600,00	318,00	98,26
427	+&1503-582-6426	Контейнер для небезпечно гострих інструментів	шт	20	332,57	320,00	9,60	2,97
428	+&1503-582-6442	Шафа для стерильних інструментів та матеріалів	шт	1	16243,79	15630,00	468,90	144,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9
429	+&1503-583-6446	Контейнер для хімічної стерилізації	шт	2	997,70	960,00	28,80	8,90
430	+&1503-590-856	Бак для використаних одноразових халатів категорія "В"	шт	1	893,77	860,00	25,80	7,97
431	+&1503-592-856	Бак відходів категорії "А" для сестер медичних	шт	1	1353,13	1302,00	39,06	12,07
432	+&1503-666-331	Лампа операційна з акумулятором	шт	1	78153,10	75200,00	2256,00	697,10
433	+&1503-781-1221	Затвор каналізаційний з електроприводом діам. 110 мм ТНЛ710.2ЕРС	к-т	1	102430,45	98560,00	2956,80	913,65
434	+&1503-5181-122	Холодильник фармацевтичний	шт	1	21097,18	20300,00	609,00	188,18
435	+&1503-5646-44	Крісло для медичних працівників	шт	2	1278,30	1230,00	36,90	11,40
436	+&1503-5666-4	Стіл операційний	шт	1	43683,64	42033,00	1260,99	389,65
437	+&1503-5666-5	Тумба медична металева	шт	2	4489,65	4320,00	129,60	40,05
438	+&1503-5666-41	Шафа медична для медикаментів	шт	4	20265,77	19500,00	585,00	180,77
439	+&1503-5666-43	Стілці для хірургів	шт	4	4396,11	4230,00	126,90	39,21
440	+&1503-5666-44	Стіл для біксів	шт	1	3637,45	3500,00	105,00	32,45
441	+&1503-5666-46	Стіл операційної медсестри	шт	1	9938,54	9563,00	286,89	88,65
442	+&1503-5666-47	Крісло для забору аналізів	шт	1	6755,26	6500,00	195,00	60,26
443	+&1503-5666-48	Стіл анестезіолога	шт	2	10392,70	10000,00	300,00	92,70
444	+&1503-5810-122	Напірна установка для відведення стічних вод Wilo-HiDrainlift 3-37	шт	2	14050,93	13520,00	405,60	125,33
445	+&1503-5810-123	Напірна установка для відведення стічних вод HiSewlift 3-35	шт	5	14757,63	14200,00	426,00	131,63
446	+&1503-5811-1221	Шафа-стелаж	шт	10	10008,17	9630,00	288,90	89,27


1	2	3	4	5	6	7	8	9
447	+&1523-577-822	Контейнер для доставки матеріалу на гістологічні дослідження	шт	2	675,53	650,00	19,50	6,03

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 вересня 2023 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт сховища №04076 Волинської обласної дитячої клінічної лікарні КП «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства» за адресою вул. Загородня, 20, м. Луцьк, Волинська область

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт сховища №04076 Волинської обласної дитячої клінічної лікарні КП «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства»

Кошторисна вартість об'єкта 8401,113 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 22,58737 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1703,688 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 5 вересня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Загальнобудівельні роботи	3747,702	-	3747,702	17,19469	1299,056	-
2	02-01-02	на Системи електроосвітлення	965,769	-	965,769	2,66171	198,966	-
3	02-01-03	на Водопостачання та каналізація	252,856	204,32	457,176	0,78054	60,475	-
4	02-01-04	на Опалення та вентиляція	961,553	-	961,553	1,66735	123,147	-
5	02-01-05	на Лікувальні гази	90,825	-	90,825	0,28308	22,044	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	02-01-06	на придбання устаткування Придбання устаткування та інвентаря	0,047	2178,041	2178,088	-	-	-
		Всього:	0,047	2178,041	2178,088	-	-	-
			0,018,752	2392,361	8401,113	22,58737	1703,688	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	Загальнобудівельні роботи	14,66505 1031,752	- -	0,68284 52,754	0,01188 0,986	- -	15,35977 1085,492	1,83492 213,564	17,19469 1299,056
02-01-02	Системи електроосвітлення	- -	2,43575 172,693	0,00063 0,05	- -	- -	2,43638 172,743	0,22533 26,223	2,66171 198,966
02-01-03	Водопостачання та каналізація	0,62947 46,28	0,07840 5,752	0,00061 0,053	- -	- -	0,70848 52,085	0,07206 8,39	0,78054 60,475
02-01-04	Опалення та вентиляція	1,50340 104,263	- -	0,00497 0,376	- -	- -	1,50837 104,639	0,15898 18,508	1,66735 123,147
02-01-05	Лікувальні гази	- -	0,23119 17,305	0,02973 2,161	- -	- -	0,26092 19,466	0,02216 2,578	0,28308 22,044
02-01-06	придбання устаткування Придбання устаткування та інвентаря	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	16,79792 1182,295	2,74534 195,75	0,71878 55,394	0,01188 0,986	- -	20,27392 1434,425	2,31345 269,263	22,58737 1703,688

Склав



Перевірів



Капітальний ремонт сховища №04076 Волинської обласної дитячої клінічної лікарні КП «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства» за адресою вул. Загородня, 20, м. Луцьк, Волинська область
019/2023-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Загальнобудівельні роботи

Капітальний ремонт сховища №04076 Волинської обласної дитячої клінічної лікарні КП «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства»

Основа:

креслення (специфікації) № 019/2023 - АБ

Кошторисна вартість

3747,702 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

17,19469 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1299,056 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	6,84	<u>547,11</u>	<u>58,84</u>	3742	3340	<u>402</u>	<u>8,0600</u>	<u>55,13</u>
					488,27	29,69			203	0,3771	2,58
2	KP5-12-1	(Демонтаж) Установлення великопанельних залізобетонних перегородок площею до 6 м2	100 шт	0,08	<u>13959,79</u>	<u>463,42</u>	1117	1080	<u>37</u>	<u>179,7120</u>	<u>14,38</u>
	к дем.=0,8				13496,37	17,40			1	0,2320	0,02
3	KP7-2-9	Розбирання бетонних покриттів підлог	100м2	5,336	<u>3963,88</u>	<u>1143,43</u>	21151	15050	<u>6101</u>	<u>42,4000</u>	<u>226,25</u>
					2820,45	284,39			1518	3,8394	20,49
4	KP2-1-3	Розбирання монолітних бетонних сходів	1 м3	1,23	<u>2449,60</u>	<u>1870,88</u>	3013	712	<u>2301</u>	<u>8,7000</u>	<u>10,7</u>
					578,72	480,80			591	6,5276	8,03
5	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,13	<u>12971,54</u>	<u>1240,28</u>	1686	1523	<u>161</u>	<u>184,3700</u>	<u>23,97</u>
					11716,71	329,62			43	4,0221	0,52
6	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,234	<u>2759,44</u>	-	646	646	-	<u>44,6800</u>	<u>10,46</u>
					2759,44	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	16,347	<u>3608,55</u> 3206,50	<u>402,05</u> 106,85	58989	52417	<u>6572</u> 1747	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>865,25</u> 21,31
8	KP2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	4,7	<u>2449,60</u> 578,72	<u>1870,88</u> 480,80	11513	2720	<u>8793</u> 2260	<u>8,7000</u> 6,5276	<u>40,89</u> 30,68
9	KP15-38-1	(Демонтаж) Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т	шт	2	<u>1297,84</u> 1297,84	<u>-</u> -	2596	2596	<u>-</u> -	<u>17,6890</u> -	<u>35,38</u> -
10	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах	100 шт	0,04	<u>11320,09</u> 10141,31	<u>1164,42</u> 309,46	453	406	<u>47</u> 12	<u>159,5800</u> 3,7761	<u>6,38</u> 0,15
11	KP2-1-3	Розбирання монолітних бетонних стін приямка	1 м3	1	<u>2449,60</u> 578,72	<u>1870,88</u> 480,80	2450	579	<u>1871</u> 481	<u>8,7000</u> 6,5276	<u>8,7</u> 6,53
12	KP9-20-4	(Демонтаж) Установлення металевих огорож	100м	0,8	<u>3787,79</u> 3554,56	<u>233,23</u> 8,76	3030	2844	<u>186</u> 7	<u>48,4470</u> 0,1168	<u>38,76</u> 0,09
13	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог приямка	100м2	0,065	<u>4675,31</u> 3384,54	<u>1290,77</u> 324,45	304	220	<u>84</u> 21	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>3,31</u> 0,29
14	KP3-26-3	Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах глибиною більше 300 мм, розмір сторони 200 мм	100 отв.	0,01	<u>37149,14</u> 16757,91	<u>20391,23</u> 5193,95	371	168	<u>203</u> 52	<u>236,5600</u> 70,7281	<u>2,37</u> 0,71
15	KP9-4-1	Розбирання кам'яних і залізобетонних східців на суцільній основі	100м	0,037	<u>16025,97</u> 14098,19	<u>1927,78</u> 506,54	593	522	<u>71</u> 19	<u>217,8000</u> 6,4142	<u>8,06</u> 0,24
		Разом прямі витрати по розділу 1					111654	84823	<u>26829</u> 6955		<u>1349,99</u> 91,64
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					111654 2 91778 56986 172,47 20073 168640				
		Всього по розділу 1					168640				
		Розділ 2. Перегородки									
16	KP1-1-2	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	100 м3	0,21	<u>42766,06</u> 39174,60	<u>-</u> -	8981	8227	<u>-</u> -	<u>605,2000</u> -	<u>127,09</u> -
17	KB8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	3,4	<u>1156,79</u> 152,52	<u>146,32</u> 37,59	3933	519	<u>497</u> 128	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>8,16</u> 1,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ6-1-20	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних	100м3	0,04	<u>260374,13</u> 25562,16	<u>5,34</u> 1,04	10415	1022	-	<u>369,9300</u> 0,0139	<u>14,8</u> -
19	КБ8-3-2	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	0,1	<u>20946,27</u> 1992,73	-	2095	199	-	<u>28,1300</u> -	<u>2,81</u> -
20	КР5-8-8	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,6	<u>51185,42</u> 18928,45	<u>386,03</u> 322,20	30711	11357	<u>232</u> 193	<u>261,0100</u> 4,1625	<u>156,61</u> 2,5
21	& С111-362-5	Перемичка металева L125x80x7	т	0,363	<u>43103,79</u> -	-	15647	-	-	-	-
22	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,043	<u>31006,79</u> -	-	1333	-	-	-	-
23	КР3-9-2	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2 Ремонт оголовка:	1 м3	1,6	<u>13487,45</u> 7179,85	<u>83,38</u> 69,60	21580	11488	<u>133</u> 111	<u>110,9200</u> 0,8991	<u>177,47</u> 1,44
24	КР11-7-1	Відновлення прямолінійних укосів всередині будівлі бетонним розчином	100м2	0,05	<u>46216,73</u> 32392,86	<u>1132,86</u> 442,79	2311	1620	<u>57</u> 22	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>22,08</u> 0,28
25	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	7	<u>21,12</u> 16,96	-	148	119	-	<u>0,2800</u> -	<u>1,96</u> -
26	КР12-33-3	Фарбування суриком за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [оброблень на фасадах, малих покриттів, балок тощо]	100м2	0,07	<u>4053,00</u> 2358,38	-	284	165	-	<u>33,7200</u> -	<u>2,36</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							97438	34716	<u>919</u> 454		<u>513,34</u> 5,92
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							97438 61803 35170 21032 62,31 7252 118470				

Всього по розділу 2							118470				
27	КР1-1-2	Розділ 3. Прямок Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	100 м3	0,052	<u>42766,06</u> 39174,60	-	2224	2037	-	<u>605,2000</u> -	<u>31,47</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ6-13-3 заст. Н2, Н5=1,15	Улаштування залізобетонних стіе прямоку бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,01	<u>388206,26</u> 85586,98	<u>27482,64</u> 9441,09	3882	856	<u>275</u> 94	<u>1238,5960</u> 112,5614	<u>12,39</u> 1,13
29	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,1425	<u>31532,36</u> -	-	4493	-	-	-	-
30	КБ8-3-2	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	0,19	<u>20946,27</u> 1992,73	-	3980	379	-	<u>28,1300</u> -	<u>5,34</u> -
31	КР19-26-1	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту	м3	0,625	<u>4138,35</u> 2370,75	-	2586	1482	-	<u>31,1000</u> -	<u>19,44</u> -
32	КР9-7-2	Ремонт бетонних східців	100шт	0,123	<u>13776,17</u> 11240,22	<u>45,29</u> 37,80	1694	1383	<u>6</u> 5	<u>149,6700</u> 0,4884	<u>18,41</u> 0,06
33	КР9-20-4	Установлення металевих огорож	100м	0,12	<u>6223,57</u> 5077,94	<u>333,18</u> 12,51	747	609	<u>40</u> 2	<u>69,2100</u> 0,1668	<u>8,31</u> 0,02
34	& С1551-25- 2	Стійка з нержавіючої сталі ф 42 мм	м	12	<u>1859,93</u> -	-	22319	-	-	-	-
35	& С1-3938- 71	Перило з нержавіючої сталі, діам. 42 мм,	мп	12	<u>1974,77</u> -	-	23697	-	-	-	-
36	& С112-236- 12	Ригель з нержавіючої сталі діам. 12 мм	мп	20	<u>877,40</u> -	-	17548	-	-	-	-
37	& С1123-23- 124	Фланець для кронштейн-стійки з нержавіючої сталі діам. 32 мм,	шт	12	<u>367,22</u> -	-	4407	-	-	-	-
38	& С113-24- 23	Кришка фланця для стійки з нержавіючої сталі діам. 32 мм	шт	12	<u>326,42</u> -	-	3917	-	-	-	-
39	& С1123-23- 126	Фланець для перила з нержавіючої сталі діам. 42 мм,	шт	3	<u>428,42</u> -	-	1285	-	-	-	-
40	& С113-24- 23-36	Кришка фланця для перила з нержавіючої сталі діам. 42 мм	шт	3	<u>259,10</u> -	-	777	-	-	-	-
41	КР6-27-4	Установлення замків дверних накладних	100 шт	0,02	<u>9337,07</u> 9337,07	-	187	187	-	<u>112,4000</u> -	<u>2,25</u> -
42	& С12-236-6	Замок	шт	1	<u>207,09</u> -	-	207	-	-	-	-
43	& С121-666- 31	Завіса для дверей стальна універсальна (розбірна)	шт	2	<u>111,00</u> -	-	222	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							94172	6933	<u>321</u> 101		<u>97,61</u> 1,21
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.							94172				
							86918				
							7034				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					3996 11,32 1317 98168 98168				
		Розділ 4. Ганок									
44	KP7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,096	<u>4220,73</u> 607,01	<u>437,18</u> 97,00	405	58	<u>42</u> 9	<u>9,2900</u> 1,2609	<u>0,89</u> 0,12
45	KB6-1-5 заст. Н2, Н5=1,15	Улаштування залізобетонних конструкцій загального призначення об'ємом до 3 м3[бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм] бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм/ ганок	100м3	0,02	<u>312164,25</u> 46274,06	<u>496,91</u> 53,19	6243	925	<u>10</u> 1	<u>669,6680</u> 0,7788	<u>13,39</u> 0,02
46	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1517	<u>32848,79</u> -	<u>-</u> -	4983	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	KP9-20-4	Установлення металевих огорож	100м	0,11	<u>6223,57</u> 5077,94	<u>333,18</u> 12,51	685	559	<u>37</u> 1	<u>69,2100</u> 0,1668	<u>7,61</u> 0,02
48	& C1551-25-2	Стійка з нержавіючої сталі ф 42 мм	м	15	<u>1859,93</u> -	<u>-</u> -	27899	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& C11-3938-71	Перило з нержавіючої сталі, діам. 50 мм,	мп	31	<u>2097,17</u> -	<u>-</u> -	65012	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& C112-236-12	Ригель з нержавіючої сталі діам. 12 мм	мп	20,5	<u>877,40</u> -	<u>-</u> -	17987	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& C1123-27-126	Фланець для стійки з нержавіючої сталі діам. 42 мм,	шт	24	<u>431,48</u> -	<u>-</u> -	10356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& C113-24-23-36	Кришка фланця для перила з нержавіючої сталі діам. 42 мм	шт	24	<u>259,10</u> -	<u>-</u> -	6218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	KB11-29-1 заст. Н2, Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт (тротуарна)	100м2	0,305	<u>60336,16</u> 12976,73	<u>-</u> -	18403	3958	<u>-</u> -	<u>178,9400</u> -	<u>54,58</u> -
54	KP13-26-2	Облицювання стін фасадів будівель керамічною плиткою на цементному розчині по бетонній і цегляній поверхні	100м2	0,19	<u>63152,06</u> 37111,28	<u>79,37</u> 45,79	11999	7051	<u>15</u> 9	<u>505,8100</u> 0,5940	<u>96,1</u> 0,11
		Разом прямі витрати по розділу 4					170190	12551	<u>104</u> 20		<u>172,57</u> 0,27
		Разом будівельні роботи, грн.					170190				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					157535 12571 7203 20,75 2414 177393 177393				
		Розділ 5. Влаштування гідроізоляції зовнішніх поверхонь									
55	KP1-5-1	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 1	100 м3	15,7	<u>6332,42</u> 238,69	<u>6093,73</u> 1423,81	99419	3747	<u>95672</u> 22354	<u>3,9400</u> 17,8750	<u>61,86</u> 280,64
56	KP1-10-1	Робота на відвалі, група ґрунту 1	100 м3	15,7	<u>507,01</u> 32,43	<u>473,09</u> 77,56	7960	509	<u>7428</u> 1218	<u>0,5300</u> 0,7920	<u>8,32</u> 12,43
57	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	6,8	<u>5121,59</u> 3502,28	<u>32,94</u> 27,49	34827	23816	<u>224</u> 187	<u>52,6500</u> 0,3552	<u>358,02</u> 2,42
58	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	7,1	<u>11293,50</u> 3607,55	<u>-</u> -	80184	25614	<u>-</u> -	<u>48,5800</u> -	<u>344,92</u> -
59	KP2-6-5	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	5,2	<u>24245,95</u> 4679,12	<u>-</u> -	126079	24331	<u>-</u> -	<u>63,0100</u> -	<u>327,65</u> -
60	KP19-26-1	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту	м3	8,25	<u>4138,35</u> 2370,75	<u>-</u> -	34141	19559	<u>-</u> -	<u>31,1000</u> -	<u>256,58</u> -
61	& C114-97-6571	Плити теплоізоляційні з пінополістеролу екструдованого 50мм,	м2	168,3	<u>112,91</u> -	<u>-</u> -	19003	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ15-25-1 заст. Н2, Н5=1,15	Облицювання поверхонь цоколя керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	0,65	<u>68197,66</u> 19562,67	<u>40,25</u> 33,59	44328	12716	<u>26</u> 22	<u>269,7555</u> 0,4340	<u>175,34</u> 0,28
63	KP8-40-4	Улаштування з листової сталі цокольної планки	100м	1,3	<u>2817,09</u> 2817,09	<u>-</u> -	3662	3662	<u>-</u> -	<u>41,2700</u> -	<u>53,65</u> -
64	& C126-1300-6	Профілі цокольні	м	130	<u>73,88</u> -	<u>-</u> -	9604	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& C111-136-15-52	Дюбелі монтажні.	шт	104	<u>0,82</u> -	<u>-</u> -	85	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	KP1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	100 м3	9,2	<u>806,22</u> -	<u>806,22</u> 145,74	7417	-	<u>7417</u> 1341	<u>-</u> 1,7544	<u>-</u> 16,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	6,5	<u>10504,57</u>	-	68280	68280	-	<u>173,4000</u>	<u>1127,1</u>
					10504,57	-			-	-	-
68	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	9,2	<u>8218,32</u>	<u>6816,08</u>	75609	12901	<u>62708</u>	<u>21,0800</u>	<u>193,94</u>
					1402,24	1735,49			15967	23,6555	217,63
		Разом прямі витрати по розділу 5					610598	195135	<u>173475</u>		<u>2907,38</u>
									41089		529,54
		Разом будівельні роботи, грн.					610598				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					241988				
		всього заробітна плата, грн.					236224				
		Загальновиробничі витрати, грн.					138890				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					405,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					47165				
		Всього будівельні роботи, грн.					749488				

		Всього по розділу 5					749488				
Розділ 6. Дверні та віконні прорізи											
69	KB10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,2588	<u>441957,80</u>	-	114379	2142	-	<u>112,8265</u>	<u>29,2</u>
	заст. Н2, Н5=1,15				8278,08	-			-	-	-
70	KB10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,04494	<u>439470,85</u>	-	19750	301	-	<u>91,1720</u>	<u>4,1</u>
	заст. Н2, Н5=1,15				6689,29	-			-	-	-
71	KB10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,10337	<u>437161,28</u>	-	45189	522	-	<u>68,8620</u>	<u>7,12</u>
	заст. Н2, Н5=1,15				5052,40	-			-	-	-
72	KB10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,10055	<u>22502,17</u>	-	2263	2107	-	<u>270,7330</u>	<u>27,22</u>
	заст. Н2, Н5=1,15				20954,73	-			-	-	-
73	& C181-112-88	Дверний блок внутрішній металевий протипожежний 900x2050(h) мм	шт	3	<u>11582,85</u>	-	34749	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	& C121-666-271	Дверний блок внутрішній металевий 1300x2000(h) мм	шт	1	<u>12667,43</u>	-	12667	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	& C181-112-87	Віконниці металеві з завісами для аварійного виходу оголовка, 600x800(h) мм	шт	4	<u>2051,97</u>	-	8208	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	50	<u>21,12</u>	-	1056	848	-	<u>0,2800</u>	<u>14</u>
					16,96	-			-	-	-
77	KP12-59-3	Фарбування поверхонь заповнень віконних прорізів і ґрат по металу графітом за 2 рази	100м2	0,5	<u>7287,46</u>	-	3644	3547	-	<u>106,6400</u>	<u>53,32</u>
					7093,69	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	KP6-22-1	Укріплення дверних та віконних коробок з герметизацією	100 шт	0,15	<u>27452,78</u> 12179,15	-	4118	1827	-	<u>183,0900</u>	<u>27,46</u>
79	& C1545-52-42	Гумовий ущільнювач для дверей	м	86	<u>40,89</u>	-	3517	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							249540	11294	-	-	<u>162,42</u>
Разом будівельні роботи, грн.							249540				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							238246				
всього заробітна плата, грн.							11294				
Загальновиробничі витрати, грн.							6647				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							19,49				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2269				
Всього будівельні роботи, грн.							256187				

Всього по розділу 6							256187				
Розділ 7. Підлоги											
80	KP8-36-3	ТИП-I Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	5	<u>3884,15</u> 915,25	-	19421	4576	-	<u>12,9200</u>	<u>64,6</u>
81	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	5	<u>7736,73</u> 4275,24	<u>110,15</u> 91,93	38684	21376	<u>551</u> 460	<u>64,2700</u> 1,1877	<u>321,35</u> 5,94
82	KB11-11-18 заст. Н2, Н5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	5	<u>12818,22</u> 1183,94	<u>60,37</u> 50,39	64091	5920	<u>302</u> 252	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>93,15</u> 3,26
83	KP7-17-9 к=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщини 60 мм)	100м2	40	<u>1005,74</u> 143,68	<u>28,82</u> 24,06	40230	5747	<u>1153</u> 962	<u>2,1600</u> 0,3108	<u>86,4</u> 12,43
84	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	5	<u>14655,16</u> 2507,59	<u>8,24</u> 6,87	73276	12538	<u>41</u> 34	<u>33,3900</u> 0,0888	<u>166,95</u> 0,44
85	KB11-29-1 заст. Н2, Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	5	<u>106946,08</u> 12976,73	-	534730	64884	-	<u>178,9400</u>	<u>894,7</u>
86	KP8-36-3	ТИП-II Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,26	<u>3884,15</u> 915,25	-	1010	238	-	<u>12,9200</u>	<u>3,36</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,26	<u>7736,73</u> 4275,24	<u>110,15</u> 91,93	2012	1112	<u>29</u> 24	<u>64,2700</u> 1,1877	<u>16,71</u> 0,31
88	КБ11-11-18 заст. Н2, Н5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,26	<u>12818,22</u> 1183,94	<u>60,37</u> 50,39	3333	308	<u>16</u> 13	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>4,84</u> 0,17
89	KP7-17-9 к=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщини 60 мм)	100м2	2,08	<u>1005,74</u> 143,68	<u>28,82</u> 24,06	2092	299	<u>60</u> 50	<u>2,1600</u> 0,3108	<u>4,49</u> 0,65
90	КБ11-21-1 заст. Н2, Н5=1,15	Улаштування покриттів гумових	100м2	0,26	<u>23252,51</u> 7533,28	<u>954,12</u> 738,21	6046	1959	<u>248</u> 192	<u>109,0200</u> 11,0969	<u>28,35</u> 2,89
91	KP8-36-3	ТИП-III Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,284	<u>3884,15</u> 915,25	<u>-</u> -	1103	260	<u>-</u> -	<u>12,9200</u> -	<u>3,67</u> -
92	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,284	<u>7736,73</u> 4275,24	<u>110,15</u> 91,93	2197	1214	<u>31</u> 26	<u>64,2700</u> 1,1877	<u>18,25</u> 0,34
93	КБ11-11-18 заст. Н2, Н5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,284	<u>12818,22</u> 1183,94	<u>60,37</u> 50,39	3640	336	<u>17</u> 14	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>5,29</u> 0,18
94	KP7-17-9 к=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщини 60 мм)	100м2	2,272	<u>1005,74</u> 143,68	<u>28,82</u> 24,06	2285	326	<u>65</u> 55	<u>2,1600</u> 0,3108	<u>4,91</u> 0,71
Разом прямі витрати по розділу 7							794150	121093	<u>2513</u> 2082		<u>1717,02</u> 27,32
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							794150 670544 123175 71826 209,31 24361 865976				

Всього по розділу 7							865976				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 8. Стіни									
		ПІД ФАРБУВАННЯ [868.0 м2]									
95	КБ11-15-7 заст. Н2, Н5=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	8,68	<u>7979,96</u> 7369,41	<u>347,02</u> 76,33	69266	63966	<u>3012</u> 663	<u>104,0290</u> 1,0405	<u>902,97</u> 9,03
96	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	8,68	<u>2152,09</u> 490,09	- -	18680	4254	- -	<u>8,0900</u> -	<u>70,22</u> -
97	КР11-1-1	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	100м2	8,68	<u>4326,64</u> 3464,29	<u>28,82</u> 24,06	37555	30070	<u>250</u> 209	<u>48,3300</u> 0,3108	<u>419,5</u> 2,7
98	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування/ акрилова фарба	100м2	8,68	<u>12921,21</u> 3104,92	- -	112156	26951	- -	<u>43,8300</u> -	<u>380,44</u> -
		ПІД ФАРБУВАННЯ [235.0 м2]									
99	КБ11-15-7 заст. Н2, Н5=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	2,35	<u>7979,96</u> 7369,41	<u>347,02</u> 76,33	18753	17318	<u>815</u> 179	<u>104,0290</u> 1,0405	<u>244,47</u> 2,45
100	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	2,35	<u>2152,09</u> 490,09	- -	5057	1152	- -	<u>8,0900</u> -	<u>19,01</u> -
101	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	2,35	<u>43427,96</u> 11944,76	<u>170,88</u> 142,63	102056	28070	<u>402</u> 335	<u>166,6400</u> 1,8426	<u>391,6</u> 4,33
102	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування/ акрилова фарба	100м2	2,35	<u>12921,21</u> 3104,92	- -	30365	7297	- -	<u>43,8300</u> -	<u>103</u> -
		ПІД КЕРАМІЧНУ ПЛИТКУ [129.0 м2]									
103	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	1,29	<u>2152,09</u> 490,09	- -	2776	632	- -	<u>8,0900</u> -	<u>10,44</u> -
104	КР11-1-1	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	100м2	1,29	<u>4326,64</u> 3464,29	<u>28,82</u> 24,06	5581	4469	<u>37</u> 31	<u>48,3300</u> 0,3108	<u>62,35</u> 0,4
105	КБ15-25-1 заст. Н2, Н5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,29	<u>73262,35</u> 19562,67	- -	94508	25236	- -	<u>269,7555</u> -	<u>347,98</u> -
106	КР12-66-1	НИЗ СТІН ТА ПЕРЕГОРОДОК [76.0 м2] Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,76	<u>2152,09</u> 490,09	- -	1636	372	- -	<u>8,0900</u> -	<u>6,15</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	KP11-1-1	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	100м2	0,76	<u>4326,64</u> 3464,29	<u>28,82</u> 24,06	3288	2633	<u>22</u> 18	<u>48,3300</u> 0,3108	<u>36,73</u> 0,24
108	КБ15-25-1 заст. Н2, Н5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,76	<u>73262,35</u> 19562,67	<u>-</u> -	55679	14868	<u>-</u> -	<u>269,7555</u> -	<u>205,01</u> -
109	KP11-7-1	ВІДКОСИ Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,4169	<u>41760,50</u> 32392,86	<u>1132,86</u> 442,79	17410	13505	<u>472</u> 185	<u>441,5000</u> 5,5521	<u>184,06</u> 2,31
110	КБ15-47-5 заст. Н2, Н5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,46	<u>2236,86</u> 1776,96	<u>-</u> -	1029	817	<u>-</u> -	<u>23,3105</u> -	<u>10,72</u> -
111	КБ15-38-1 заст. Н2, Н5=1,15	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200 мм	100м	0,46	<u>5943,93</u> 4836,35	<u>53,88</u> 40,58	2734	2225	<u>25</u> 19	<u>60,7200</u> 0,6210	<u>27,93</u> 0,29
112	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування/ акрилова фарба	100м2	0,2869	<u>12921,21</u> 3104,92	<u>-</u> -	3707	891	<u>-</u> -	<u>43,8300</u> -	<u>12,57</u> -
Разом прямі витрати по розділу 8							582236	244726	<u>5035</u> 1639		<u>3435,15</u> 21,75
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							582236				
							332475				
							246365				
							142869				
							414,84				
							48284				
							725105				

Всього по розділу 8							725105				
Розділ 9. Стелі											
113	KP13-25-2	Шліфування поверхонь з бетону з забиванням тріщин і вибоїн	100м2	5,247	<u>58110,22</u> 55941,24	<u>-</u> -	304904	293524	<u>-</u> -	<u>744,8900</u> -	<u>3908,44</u> -
114	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	5,247	<u>2152,09</u> 490,09	<u>-</u> -	11292	2572	<u>-</u> -	<u>8,0900</u> -	<u>42,45</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування//акрилова фарба/	100м2	5,247	<u>14247,88</u> 3495,25	<u>1,03</u> 0,86	74759	18340	<u>5</u> 5	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>258,89</u> 0,06
		Разом прямі витрати по розділу 9					390955	314436	<u>5</u> 5		<u>4209,78</u> 0,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					390955 76514 314441 177347 505,17 58798 568302				
		----- Всього по розділу 9					568302				
116	KP20-40-1	Розділ 10. Інші роботи Навантаження сміття вручну	1 т	60	<u>98,75</u> 98,75	<u>-</u> -	5925	5925	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>97,8</u> -
117	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,6	<u>3116,64</u> 200,52	<u>2916,12</u> 681,36	1870	120	<u>1750</u> 409	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>1,99</u> 5,13
118	C311-5-M	Перевезення сміття до 5 км	т	120	<u>62,98</u> -	<u>62,98</u> 8,22	7558	-	<u>7558</u> 986	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 11,88
		Разом прямі витрати по розділу 10					15353	6045	<u>9308</u> 1395		<u>99,79</u> 17,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					15353 7440 4621 14,02 1631 19974				
		----- Всього по розділу 10					19974				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					3116286	1031752	<u>218509</u>		<u>14665,05</u>
									53740		694,72
		Разом будівельні роботи, грн.					3116286				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1866025				
		всього заробітна плата, грн.					1085492				
		Загальновиробничі витрати, грн.					631416				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1834,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					213564				
		Всього будівельні роботи, грн.					3747702				

		Всього по кошторису					3747702				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					17194,69				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1299056				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт сховища №04076 Волинської обласної дитячої клінічної лікарні КП «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства» за адресою вул. Загородня, 20, м. Луцьк, Волинська область

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на Загальнобудівельні роботи**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	14665,05	70,35			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	682,84	77,26			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	11,88	83,03			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	1834,92	116,39			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	17194,69				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						
7	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,71657	335,36			
8	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,03621	533,65			
9	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	21,92358	379,29			
10	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	1,8845	495,82			
11	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	37,84923	102,94			
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	8,1376	39,95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	243,01758	331,36			
14	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	9,96303	386,87			
15	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	219,823	443,18			
16	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	12,512	592,81			
17	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	9,42	788,49			
18	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	0,2645	93,71			
19	КБМ211-902	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л	маш. год	2,74781	90,28			
20	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,0144	417,15			
21	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,17319	91,48			
22	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	51,97358	5,41			
23	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	120	62,98			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
24	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	2,34955				
25	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	191,69312				
26	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	100,1027825				
27	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	24,275				
28	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	51,74533951				
29	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	21,84336				
30	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	1,612				
31	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	0,639447725				
32	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	407,79368				
33	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	135,443409				
34	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	0,61				
35	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	11,660667				
36	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	57,0699				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
37	+&C1-236-10	Мембрана гідроізоляційна/ гетекстиль	м2	629,9	49,13	45,00	3,17	0,96
38	+&C1-3938-71	Перило з нержавіючої сталі, діам. 42 мм,	мп	12	1974,77	1936,00	0,05	38,72
39	+&C11-3938-71	Перило з нержавіючої сталі, діам. 50 мм,	мп	31	2097,17	2056,00	0,05	41,12
40	+&C12-236-6	Замок	шт	1	207,09	203,00	0,03	4,06
41	С111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,62125	19124,39	18527,89	221,51	374,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	+&C111-136-9-И	Хрестики пластмасові для укладання плитки	шт	3394,12	0,32	0,30	0,01	0,01
43	+&C111-136-15-52	Дюбелі монтажні.	шт	104	0,82	0,80	-	0,02
44	+&C111-136-23	Дюбель шурупи з пластиковою пробкою(150мм)	шт	161,5187	3,09	3,00	0,03	0,06
45	+&C111-173-23	Грунтовка Ceresit СТ-16	л	471,175	66,48	65,00	0,18	1,30
46	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,001912	24350,61	23695,50	177,65	477,46
47	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,005875	31167,43	30378,65	177,65	611,13
48	+&C111-189-36	Суміш суха "Ceresit CE-33"	кг	83,23	112,43	110,00	0,23	2,20
49	+&C111-189-65	Суміш суха "Ceresit CE-40"	кг	215,383	143,03	140,00	0,23	2,80
50	+&C111-196-2-Н	Піна монтажна	л	6,85499	183,80	180,00	0,20	3,60
51	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,2884	2536,78	2289,92	197,12	49,74
52	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00228	3142,11	2885,33	195,17	61,61
53	C111-277	Плитки керамічні фасадні рядові неглазуровані гладкі, товщина 7 мм	м2	19,38	218,83	210,53	4,01	4,29
54	+&C111-362-5	Перемичка металева L125x80x7	т	0,363	43103,79	42100,00	158,62	845,17
55	C111-387-1	Білило густотерте цинкове	т	0,000035	106380,55	104078,02	216,64	2085,89
56	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,001351	41697,75	40663,51	216,64	817,60
57	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	2,9118	32024,78	31176,30	220,54	627,94
58	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,000504	116041,12	113541,35	224,45	2275,32
59	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,054	23898,06	23285,81	143,66	468,59
60	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0006	36155,24	35302,65	143,66	708,93
61	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,00131	25805,83	25156,17	143,66	506,00
62	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	271,752	236,74	231,94	0,16	4,64
63	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,12025	3042,77	2814,80	168,31	59,66
64	C111-1330	Портландцемент пуцолановий загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,0076	2778,99	2556,19	168,31	54,49
65	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0004525	37750,03	36832,18	177,65	740,20
66	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00283	35603,73	34724,79	180,83	698,11
67	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,003705	21779,35	21131,76	220,54	427,05
68	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	5,69658	227,84	223,35	0,02	4,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	C111-1608	Дрантя	кг	11,68956	11,63	11,10	0,30	0,23
70	C111-1616	Графіт подрібнений	т	0,0035	23905,22	23219,85	216,64	468,73
71	+C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	106,1	71,72	70,00	0,31	1,41
72	C111-1634	Камінь брусковий шліфувальний середньозернистий	кг	62,964	174,24	170,65	0,17	3,42
73	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	5,4111	140,62	137,79	0,07	2,76
74	C111-1643	Клей малярний рідкий	кг	0,2	60,26	58,88	0,20	1,18
75	C111-1692	Мастика "Ізол"	т	1,45	30403,50	29586,81	220,54	596,15
76	C111-1703	Мастика лужна	т	0,012068	14565,21	14059,08	220,54	285,59
77	C111-1708	Клоччя просочене	кг	45,15	50,33	49,12	0,22	0,99
78	+&C111-1736-8	Суміш клейова Ceresit CM-11	кг	4780,75	9,98	9,60	0,18	0,20
79	+&C111-1736-10	Грунтовка Ceresit CT-17	л	41	71,58	70,00	0,18	1,40
80	C111-1757	Рядно	м2	6,588	60,11	58,87	0,06	1,18
81	+&C111-1784-2-3	Сітка армувальна Вр-1 д 3мм	м2	609,84	104,12	102,00	0,08	2,04
82	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	48,3	4,38	4,26	0,03	0,09
83	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00016	68836,38	67339,52	147,13	1349,73
84	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка CM1-35	т	0,00034187	402207,05	394174,82	145,82	7886,41
85	C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,0440525	29921,62	29189,10	145,82	586,70
86	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,000123	25629,31	24979,64	147,13	502,54
87	C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,000786	25629,31	24979,64	147,13	502,54
88	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,085443	18547,29	17949,42	234,20	363,67
89	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	422,5	17,57	17,03	0,20	0,34
90	+&C111-2001-12	Суміш суха СТ33	кг	26,39	66,50	65,00	0,20	1,30
91	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	1,11045	6058,22	5836,14	103,29	118,79
92	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0088	5583,85	5371,07	103,29	109,49
93	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,0243	5342,48	5134,44	103,29	104,75
94	C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,18602	2935,78	2774,93	103,29	57,56
95	C112-113	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,2896	4589,28	4396,00	103,29	89,99
96	C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,065067	2630,67	2475,80	103,29	51,58
97	+&C112-236-12	Ригель з нержавіючої сталі діам. 12 мм	мп	40,5	877,40	860,00	0,20	17,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
98	C112-284	Колоди будівельні	м3	0,1441	2600,30	2429,09	120,22	50,99
99	+&C113-24-23	Кришка фланця для стійки з нержавіючої сталі діам. 32 мм	шт	12	326,42	320,00	0,02	6,40
100	+&C113-24-23-36	Кришка фланця для перила з нержавіючої сталі діам. 42 мм	шт	27	259,10	254,00	0,02	5,08
101	+&C113-271-17	Фарба гумова для бетонних покриттів	кг	20,02	178,64	175,00	0,14	3,50
102	+&C113-276-42	Фасадна плитка/цоколь	м2	65,65	326,60	320,00	0,20	6,40
103	+&C114-97-6571	Плити теплоізоляційні з пінополістеролу екструдованого 50мм,	м2	168,3	112,91	110,00	0,70	2,21
104	+&C121-666-31	Завіса для дверей стальна універсальна (розбірна)	шт	2	111,00	110,00	0,17	0,83
105	+&C121-666-271	Дверний блок внутрішній металевий 1300x2000(h) мм	шт	1	12667,43	12568,00	5,13	94,30
106	+&C123-198-36	Дверний блок металопластиковий індивід. виготов.	м2	40,711	4287,88	4203,00	0,80	84,08
107	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	3,0014	438,11	427,15	2,37	8,59
108	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1517	32848,79	32061,04	143,66	644,09
109	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,1425	31532,36	30770,42	143,66	618,28
110	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,043	31006,79	30255,15	143,66	607,98
111	C124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,000246	43734,80	42733,59	143,66	857,55
112	+&C126-1300-6	Профілі цокольні	м	130	73,88	73,00	0,33	0,55
113	+C142-10-2	Вода	м3	29,90492	-	-	-	-
114	+&C142-526	Грунтовка бітумна.	т	0,8192	43001,79	42000,00	158,62	843,17
115	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,116424	5747,88	5620,81	14,37	112,70
116	+&C151-23-151	Плитка керамічна з шорсткою поверхнею	м2	510	783,52	768,00	0,16	15,36
117	+&C151-231-151	Плитка керамічна тротуарна	м2	31,11	326,56	320,00	0,16	6,40
118	+&C162-80-123	Гідроізоляційна плівка для підлог	м2	609,84	26,99	26,00	0,46	0,53
119	+&C181-112-87	Віконниці металеві з завісами для аварійного виходу оголовка, 600x800(h) мм	шт	4	2051,97	2010,00	1,74	40,23
120	+&C181-112-88	Дверний блок внутрішній металевий протипожежний 900x2050(h) мм	шт	3	11582,85	11350,00	5,74	227,11
121	C1112-27	Карборунд	кг	22,06	60,53	59,12	0,22	1,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
122	+&C1113-134-41	Керамічна плитка для стін	м2	207,05	406,46	390,00	8,49	7,97
123	+&C1123-23-124	Фланець для кронштейн-стійки з нержавіючої сталі діам. 32 мм,	шт	12	367,22	360,00	0,02	7,20
124	+&C1123-23-126	Фланець для перила з нержавіючої сталі діам. 42 мм,	шт	3	428,42	420,00	0,02	8,40
125	+&C1123-27-126	Фланець для стійки з нержавіючої сталі діам. 42 мм,	шт	24	431,48	423,00	0,02	8,46
126	C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	3,9414	746,04	439,31	292,10	14,63
127	C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,4896	622,85	318,54	292,10	12,21
128	C1421-9551-1	Пісок кварцевий	т	0,15366	884,10	726,31	140,45	17,34
129	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	3	5206,10	4585,69	518,33	102,08
130	C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4,08	2029,60	1675,21	314,59	39,80
131	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,045	2337,65	1977,22	314,59	45,84
132	C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,03444	2434,49	2072,16	314,59	47,74
133	C1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,884	2585,47	2220,18	314,59	50,70
134	C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	15,285	1225,46	913,05	288,38	24,03
135	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	33,92928	1633,81	1313,39	288,38	32,04
136	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	1,362	1625,38	1305,13	288,38	31,87
137	C1425-11696-1	Розчин металоцементний марки 500	м3	0,078705	2973,53	2626,85	288,38	58,30
138	C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,38	1761,89	1438,96	288,38	34,55
139	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	11,90946	1572,69	1253,47	288,38	30,84
140	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	7,285	1713,90	1391,91	288,38	33,61
141	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	0,107	114,58	111,89	0,44	2,25
142	+&C1545-52-42	Гумовий ущільнювач для дверей	м	86	40,89	40,00	0,09	0,80
143	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0282	26153,03	25438,55	201,68	512,80
144	+&C1551-25-2	Стійка з нержавіючої сталі ф 42 мм	м	27	1859,93	1823,00	0,46	36,47
145	+&C1633-8ВД-145	Акрилова фарба для внутрішніх робіт	кг	1075,0077	153,20	150,00	0,20	3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
146	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	243,699	4,9416	4,9416		
147	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	4,3125	184,55	184,55		
148	C1999-9009	Дрова	м3	2,913	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 вересня 2023 р.

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт сховища №04076 Волинської обласної дитячої клінічної лікарні КП «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства» за адресою вул. Загородня, 20, м. Луцьк, Волинська область
019/2023-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Системи електроосвітлення

Капітальний ремонт сховища №04076 Волинської обласної дитячої клінічної лікарні КП «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства»

Основа:

креслення (специфікації) № 019/2023

Кошторисна вартість

965,769 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,66171 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

198,966 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЩВР-1									
1	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>1151,40</u>	<u>149,01</u>	1151	920	<u>149</u>	<u>11,8800</u>	<u>11,88</u>
					919,51	5,60			6	0,0746	0,07
2	& C154-123-12	Шафа ВРУ-2 18.80.60 IP54 TITAN	к-т	1	<u>5756,79</u>	-	5757	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,6	<u>18516,42</u>	-	11110	9357	-	<u>217,5600</u>	<u>130,54</u>
					15594,70	-			-	-	-
4	& C154-177-20	Вимикач автоматичний на лінії 380В Ін=10А	шт	4	<u>153,16</u>	-	613	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& C1-2214-72	Вимикач автоматичний на лінії 220В Ін=16А	шт	1	<u>155,06</u>	-	155	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& C1-2214-73	Вимикач автоматичний на лінії 220В Ін=10А	шт	17	<u>139,76</u>	-	2376	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	& C1-2214-75	Вимикач автоматичний диференційний на лінії 220В Ін=10А, Івит=30 мА	шт	38	<u>1246,44</u>	-	47365	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,05	<u>25639,22</u> 21750,20	-	1282	1088	-	<u>299,9200</u>	<u>15</u>
9	& C1-2214-66	Вимикач автоматичний на вводі 380В І _н =50А	шт	1	<u>1070,00</u>	-	1070	-	-	-	-
10	& C1-2214-68	Незалежний розчіплювач (в парі з автоматичним вимикачем)	шт	4	<u>255,02</u>	-	1020	-	-	-	-
11	KP17-14-3	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>516,55</u> 308,15	<u>14,29</u> 8,74	517	308	<u>14</u> 9	<u>4,2000</u> 0,1130	<u>4,2</u> 0,11
12	& C181-182-18	Щит автоматичного введення резерву АВР-100-100-54УЗ І _н =100А	шт	1	<u>19004,37</u>	-	19004	-	-	-	-
13	KM6-407-1	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т	т	1	<u>94510,13</u> 47353,32	<u>713,81</u> 22,91	94510	47353	<u>714</u> 23	<u>611,8000</u> 0,3054	<u>611,8</u> 0,31
14	KP17-15-1	Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	<u>373,37</u> 160,71	<u>4,00</u> 0,15	373	161	<u>4</u>	<u>2,1400</u> 0,0020	<u>2,14</u>
15	& C1-236-48	Ящик з понижаючим трансформатором і розеткою (аварійне осв.) ЯТП-0,25 220/12	шт	1	<u>2084,03</u>	-	2084	-	-	-	-
16	KP17-11-2	Світильники Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт	100шт	0,67	<u>24262,33</u> 15202,26	-	16256	10186	-	<u>207,2000</u>	<u>138,82</u>
17	& C100-152-22	Світильник світлодіодний накладний ДПО 20У-45	шт	54	<u>632,70</u>	-	34166	-	-	-	-
18	& C100-1526-78	Світильник світлодіодний IP65 ДББ26У-12	шт	9	<u>734,70</u>	-	6612	-	-	-	-
19	& C100-1576-75	Світильник світлодіодний IP65 ДББ26У-20	шт	4	<u>836,70</u>	-	3347	-	-	-	-
20	KB21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,35	<u>10616,87</u> 10154,88	<u>118,25</u> 4,44	3716	3554	<u>41</u> 2	<u>131,2000</u> 0,0592	<u>45,92</u> 0,02
21	& C1-2214-62	Світильник з акумулятором герметичний "ВИХІД"	шт	16	<u>663,02</u>	-	10608	-	-	-	-
22	& C1-2214-60	Світильник з акумулятором герметичний "аварійний" без наліпки	шт	19	<u>571,22</u>	-	10853	-	-	-	-
23	KP17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,32	<u>1774,24</u> 1768,10	-	568	566	-	<u>26,5800</u>	<u>8,51</u>
24	& C188-236-50	Вимикач однополюсний для відкритої проводки 10А, 220В IP54 серія Форс	шт	32	<u>87,83</u>	-	2811	-	-	-	-
25	KP17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,51	<u>1774,24</u> 1768,10	-	905	902	-	<u>26,5800</u>	<u>13,56</u>
26	& C1-2214-55	Розетка однофазна з 3-м заземляючим контактом 16А, 250В IP20	шт	51	<u>214,22</u>	-	10925	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	KP17-7-9	Кабельна продукція Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	34,8	<u>1849,68</u> 1737,21	-	64369	60455	-	<u>25,7900</u>	<u>897,49</u>
28	& C181-112-9	Труба гофрована з ПВХ, що не поширює горіння Ф 20 мм.	мп	1777,6	<u>23,49</u>	-	41756	-	-	-	-
29	& C155-2214-49	Хомут тримач гофрованої труби діаметром 20 мм. типу CFC	шт	1760	<u>1,55</u>	-	2728	-	-	-	-
30	& C1-2214-49	Труба гофрована з ПВХ, що не поширює горіння Ф 25 мм.	мп	1737,2	<u>35,72</u>	-	62053	-	-	-	-
31	& C1-3938-70	Хомут тримач гофрованої труби діаметром 25 мм. типу CFC	шт	1720	<u>1,58</u>	-	2718	-	-	-	-
32	& C111-133-23	Дюбель з шурупом 6х40 гриб для швидкого монтажу	шт	3725	<u>2,86</u>	-	10654	-	-	-	-
33	& C1-399-37	Хомут тримач стяжний нейлоновий 3, 6х200мм	упак	8	<u>153,02</u>	-	1224	-	-	-	-
34	& C1-2214-50	Монтажна коробка розгалужувальна для твердих стін	шт	131	<u>32,66</u>	-	4278	-	-	-	-
35	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	17,6	<u>762,68</u> 649,35	-	13423	11429	-	<u>9,6400</u>	<u>169,66</u>
36	& C181-362-287	Кабель з мідними жилами на напругу 0,66 кВ перерізом (2х1,5) кв.мм.	мп	113,3	<u>15,50</u>	-	1756	-	-	-	-
37	& C181-362-222	Кабель з мідними жилами на напругу 0,66 кВ перерізом (3х1,5) кв.мм.	мп	999,1	<u>22,64</u>	-	22620	-	-	-	-
38	& C171-362-48	Кабель вогнетривкий перерізом (3х1,5) кв.мм. FLAME-X 950 (N)HXH FE180 / 90	мп	700,4	<u>291,74</u>	-	204335	-	-	-	-
39	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	17,2	<u>1156,25</u> 1028,59	-	19888	17692	-	<u>15,2700</u>	<u>262,64</u>
40	& C181-362-281	Кабель з мідними жилами на напругу 0,66 кВ перерізом (3х2,5) кв.мм.	мп	1611,6	<u>33,86</u>	-	54569	-	-	-	-
41	& C181-362-242	Кабель з мідними жилами на напругу 0,66 кВ перерізом (5х1,5) кв.мм.	мп	142,8	<u>53,24</u>	-	7603	-	-	-	-
42	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	2	<u>2242,34</u> 2095,11	-	4485	4190	-	<u>30,3200</u>	<u>60,64</u>
43	& C1-236-41	Кабель з мідними жилами січ. 3х16мм.кв.	м	200	<u>192,81</u>	-	38562	-	-	-	-
44	KP17-7-17	від АВР до ВРП Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм	100м	0,45	<u>2310,60</u> 1493,94	-	1040	672	-	<u>21,6200</u>	<u>9,73</u>
45	& C171-112-11	Труба пластмасова гнучка двостінна діаметром 50 мм., червона	мп	45	<u>35,87</u>	-	1614	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& C122-338-69	Хомут тримач гофрованої труби діаметром 50 мм. типу CFC	шт	45	<u>3,11</u>	-	140	-	-	-	-
47	KP17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм ² в труби	100м	0,45	<u>1549,55</u>	-	697	629	-	<u>20,7400</u>	<u>9,33</u>
48	& C1-3939-46	Кабель з мідними жилами 5x16 мм.кв.	м	45,9	<u>207,08</u>	-	9505	-	-	-	-
49	KM8-472-4	заземлення Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги з круглої сталі діаметром 10 мм	100 м	0,05	<u>3997,89</u> <u>1760,88</u>	<u>396,30</u> <u>14,88</u>	200	88	<u>20</u> <u>1</u>	<u>24,0000</u> <u>0,1984</u>	<u>1,2</u> <u>0,01</u>
50	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	<u>4523,08</u> <u>821,74</u>	<u>139,83</u> <u>5,25</u>	1357	247	<u>42</u> <u>2</u>	<u>11,2000</u> <u>0,0700</u>	<u>3,36</u> <u>0,02</u>
51	KM8-472-3	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги зі штабової сталі перерізом 40x4 мм ²	100 м	0,09	<u>4607,70</u> <u>1526,10</u>	<u>396,30</u> <u>14,88</u>	415	137	<u>36</u> <u>1</u>	<u>20,8000</u> <u>0,1984</u>	<u>1,87</u> <u>0,02</u>
52	KP17-13-1	ЩВР Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>1151,40</u> <u>919,51</u>	<u>149,01</u> <u>5,60</u>	1151	920	<u>149</u> <u>6</u>	<u>11,8800</u> <u>0,0746</u>	<u>11,88</u> <u>0,07</u>
53	& C181-231-101	Щит ввідно ЩРн-36з-1 74 IP54 «Universal»	шт	1	<u>3937,22</u>	-	3937	-	-	-	-
54	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,09	<u>18516,42</u> <u>15594,70</u>	-	1666	1404	-	<u>217,5600</u>	<u>19,58</u>
55	& C1-2214-73	Вимикач автоматичний на лінії 220В І _н =10А	шт	5	<u>139,76</u>	-	699	-	-	-	-
56	& C1-2214-75	Вимикач автоматичний диференційний на лінії 220В І _н =10А, І _{вит} =30 мА	шт	4	<u>1246,44</u>	-	4986	-	-	-	-
57	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,02	<u>25639,22</u> <u>21750,20</u>	-	513	435	-	<u>299,9200</u>	<u>6</u>
58	& C181-112-181	Вимикач автоматичний на вводі 220В І _н =40А	шт	1	<u>561,17</u>	-	561	-	-	-	-
59	& C1999-112-11	Вимикач автоматичний на лінії 220В І _н =50А	шт	1	<u>693,77</u>	-	694	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							875350	172693	<u>1169</u> <u>50</u>		<u>2435,75</u> <u>0,63</u>
Разом будівельні роботи, грн.							875350				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							701488				
всього заробітна плата, грн.							172743				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					90419 225,33 26223 965769 965769				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2661,71 198966				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт сховища №04076 Волинської обласної дитячої клінічної лікарні КП «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства» за адресою вул. Загородня, 20, м. Луцьк, Волинська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
на Системи електроосвітлення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	2435,75	70,90			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,63	75,44			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	225,33	116,38			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2661,71				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						
6	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,1	102,94			
7	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	11,1348	39,95			
8	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	9,4	70,08			
9	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	1,17	47,06			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
10	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	95,48				
11	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,74				
12	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	9,4				
13	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,1386				
14	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,58				
15	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	12,509				
16	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	48,1662				
17	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	22,299				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
18	+&C1-236-41	Кабель з мідними жилами січ. 3х16мм.кв.	м	200	192,81	189,00	0,03	3,78
19	+&C1-236-48	Ящик з понижуючим трансформатором і розеткою (аварійне осв.) ЯТП-0,25 220/12	шт	1	2084,03	2040,00	3,17	40,86
20	+&C1-399-37	Хомут тримач стяжний нейлоновий 3,6х200мм	упак	8	153,02	150,00	0,02	3,00
21	+&C1-2214-49	Труба гофрована з ПВХ, що не поширює горіння Ф 25 мм.	мп	1737,2	35,72	35,00	0,02	0,70
22	+&C1-2214-50	Монтажна коробка розгалужувальна для твердих стін	шт	131	32,66	32,00	0,02	0,64
23	+&C1-2214-55	Розетка однофазна з 3-м заземляючим контактом 16А, 250В IP20	шт	51	214,22	210,00	0,02	4,20
24	+&C1-2214-60	Світильник з акумулятором герметичний "аварійний" без наліпки	шт	19	571,22	560,00	0,02	11,20
25	+&C1-2214-62	Світильник з акумулятором герметичний "ВИХІД"	шт	16	663,02	650,00	0,02	13,00
26	+&C1-2214-66	Вимикач автоматичний на вводі 380В Ін=50А	шт	1	1070,00	1049,00	0,02	20,98
27	+&C1-2214-68	Незалежний розчіплювач (в парі з автоматичним вимикачем)	шт	4	255,02	250,00	0,02	5,00
28	+&C1-2214-72	Вимикач автоматичний на лінії 220В Ін=16А	шт	1	155,06	152,00	0,02	3,04
29	+&C1-2214-73	Вимикач автоматичний на лінії 220В Ін=10А	шт	22	139,76	137,00	0,02	2,74
30	+&C1-2214-75	Вимикач автоматичний диференційний на лінії 220В Ін=10А, Івит=30 мА	шт	42	1246,44	1222,00	-	24,44
31	+&C1-3938-70	Хомут тримач гофрованої труби діаметром 25 мм. типу CFC	шт	1720	1,58	1,50	0,05	0,03
32	+&C1-3939-46	Кабель з мідними жилами 5х16 мм.кв.	м	45,9	207,08	203,00	0,02	4,06
33	+&C100-152-22	Світильник світлодіодний накладний ДПО 20У-45	шт	54	632,70	620,00	0,29	12,41
34	+&C100-1526-78	Світильник світлодіодний IP65 ДББ26У-12	шт	9	734,70	720,00	0,29	14,41
35	+&C100-1576-75	Світильник світлодіодний IP65 ДББ26У-20	шт	4	836,70	820,00	0,29	16,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	+&C111-133-23	Дюбель з шурупом 6x40 гриб для швидкого монтажу	шт	3725	2,86	2,80	-	0,06
37	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,008426	2536,78	2289,92	197,12	49,74
38	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,33	8,37	5,79	2,42	0,16
39	C111-585	Масло дизельне моторне М-10ДМ	т	0,022	39664,73	38599,64	287,35	777,74
40	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,00007	44307,33	43294,90	143,66	868,77
41	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,092622	30675,95	29930,80	143,66	601,49
42	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	23,5	96,73	94,63	0,20	1,90
43	C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,03	58338,79	56928,25	266,64	1143,90
44	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00014	51211,95	50030,14	177,65	1004,16
45	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,000175	71886,87	70296,49	180,83	1409,55
46	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0005	35603,73	34724,79	180,83	698,11
47	C111-1518	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А	т	0,0064	42049,71	41044,38	180,83	824,50
48	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000418	38565,93	37628,91	180,83	756,19
49	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,001033	35294,89	34356,92	245,91	692,06
50	C111-1809	Сталь круга	т	0,0263	42726,44	42264,72	143,66	318,06
51	C111-1830	Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм, із сталі марки Ст3сп	т	0,21	32946,59	32557,67	143,66	245,26
52	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00102	68836,38	67339,52	147,13	1349,73
53	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,029187	11969,03	11537,22	197,12	234,69
54	C115-114	Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та необрізні хвойні [крім модрини], тип І	шт	17,4	997,83	961,67	16,59	19,57
55	C115-134	Рейки залізничні, тип Р43, із сталі марки НБ-61	м	14,7	1267,84	1236,61	6,37	24,86
56	+&C122-338-69	Хомут тримач гофрованої труби діаметром 50 мм. типу CFC	шт	45	3,11	3,00	0,05	0,06
57	+&C123-963-5	Сталь штрабова 40x4 мм	т	0,00729	30404,79	29600,00	208,62	596,17
58	+C142-10-2	Вода	м3	0,0042295	-	-	-	-
59	C142-10-3	Вода технічна	т	0,12	42,10	42,10	-	-
60	+&C154-123-12	Шафа ВРУ-2 18.80.60 IP54 TITAN	к-т	1	5756,79	5630,00	13,91	112,88
61	+&C154-177-20	Вимикач автоматичний на лінії 380В Іn=10А	шт	4	153,16	150,00	0,16	3,00
62	+&C155-2214-49	Хомут тримач гофрованої труби діаметром 20 мм. типу CFC	шт	1760	1,55	1,50	0,02	0,03
63	+&C171-112-11	Труба пластмасова гнучка двостінна діаметром 50 мм., червона	мп	45	35,87	35,00	0,17	0,70
64	+&C171-362-48	Кабель вогнетривкий перерізом (3x1,5) кв.мм. FLAME-X 950 (N)HXH FE180 / 90	мп	700,4	291,74	286,00	0,02	5,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	+&C181-112-9	Труба гофрована з ПВХ, що не поширює горіння Ф 20 мм.	мп	1777,6	23,49	23,00	0,03	0,46
66	+&C181-112-181	Вимикач автоматичний на ввіді 220В Ін=40А	шт	1	561,17	550,00	0,17	11,00
67	+&C181-182-18	Щит автоматичного введення резерву АВР-100-100-54У3 Ін=100А	шт	1	19004,37	18630,00	1,74	372,63
68	+&C181-231-101	Щит ввідно ЩРн-36з-1 74 IP54 «Universal»	шт	1	3937,22	3860,00	0,02	77,20
69	+&C181-362-222	Кабель з мідними жилами на напругу 0,66 кВ перерізом (3х1,5) кв.мм.	мп	999,1	22,64	22,00	0,20	0,44
70	+&C181-362-242	Кабель з мідними жилами на напругу 0,66 кВ перерізом (5х1,5) кв.мм.	мп	142,8	53,24	52,00	0,20	1,04
71	+&C181-362-281	Кабель з мідними жилами на напругу 0,66 кВ перерізом (3х2,5) кв.мм.	мп	1611,6	33,86	33,00	0,20	0,66
72	+&C181-362-287	Кабель з мідними жилами на напругу 0,66 кВ перерізом (2х1,5) кв.мм.	мп	113,3	15,50	15,00	0,20	0,30
73	+&C188-236-50	Вимикач однополюсний для відкритої проводки 10А, 220В IP54 серія Форс	шт	32	87,83	86,00	0,11	1,72
74	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,07308	37188,58	36285,53	173,86	729,19
75	C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,00279	32906,57	32117,68	143,66	645,23
76	C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,008	33298,23	32501,66	143,66	652,91
77	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00058	31507,02	30643,33	245,91	617,78
78	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,705	1633,81	1313,39	288,38	32,04
79	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,105	710,46	696,22	0,31	13,93
80	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	7,3385	138,05	135,03	0,31	2,71
81	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,02	125,18	122,67	0,06	2,45
82	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	7,2	20,25	19,75	0,10	0,40
83	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	4	32,06	31,32	0,11	0,63
84	C1545-248	Скоби будівельні	кг	3	28,58	27,83	0,19	0,56
85	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,003726	151518,90	148356,69	191,25	2970,96
86	C1545-291	Шпилька	комплект	136,68	42,03	41,14	0,07	0,82
87	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,2475	338,59	331,75	0,20	6,64
88	C1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,00004	45711,94	44507,07	308,56	896,31
89	+&C1999-112-11	Вимикач автоматичний на лінії 220В Ін=50А	шт	1	693,77	680,00	0,17	13,60
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
90	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	59,9678	4,9416	4,9416		
91	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,965	184,55	184,55		


1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1,9096	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 вересня 2023 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт сховища №04076 Волинської обласної дитячої клінічної лікарні КП «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства» за адресою вул. Загородня, 20, м. Луцьк, Волинська область
019/2023-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Водопостачання та каналізація

Капітальний ремонт сховища №04076 Волинської обласної дитячої клінічної лікарні КП «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 457,176 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,78054 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 60,475 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	KP15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,05	<u>4931,55</u> 4813,28	<u>118,27</u> 33,30	247	241	<u>6</u> 2	<u>75,7400</u> 0,4302	<u>3,79</u> 0,02
2	KP15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,08	<u>6203,25</u> 5966,71	<u>236,54</u> 66,60	496	477	<u>19</u> 5	<u>93,8900</u> 0,8604	<u>7,51</u> 0,07
3	KP15-15-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,05	<u>1912,78</u> 1909,34	<u>-</u> -	96	95	<u>-</u> -	<u>25,4240</u> -	<u>1,27</u> -
4	KP15-15-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,08	<u>1874,76</u> 1871,49	<u>-</u> -	150	150	<u>-</u> -	<u>24,9200</u> -	<u>1,99</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP15-15-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,12	<u>1852,23</u> 1848,96	- -	222	222	- -	<u>24,6200</u> -	<u>2,95</u> -
6	KP15-2-4	Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм	100шт	0,02	<u>10399,98</u> 9906,82	<u>493,16</u> 88,17	208	198	10 2	<u>148,9300</u> 1,1392	<u>2,98</u> 0,02
7	KP15-38-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення металевих баків для води	шт	1	<u>863,19</u> 741,62	<u>121,57</u> 26,32	863	742	<u>121</u> 26	<u>10,1080</u> 0,2726	<u>10,11</u> 0,27
8	KP20-30-1	Пробивання отворів у цегляних стінах, розмір сторони отвору до 130 мм	100шт	0,15	<u>4182,41</u> 4061,16	<u>56,89</u> 15,12	627	609	9 2	<u>62,7400</u> 0,1845	<u>9,41</u> 0,03
9	KP20-30-2	Пробивання отворів у цегляних стінах, розмір сторони до 250 мм	100шт	0,1	<u>5844,85</u> 5645,10	<u>109,99</u> 29,23	584	565	11 3	<u>87,2100</u> 0,3567	<u>8,72</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 1					3493	3299	<u>176</u> 40		<u>48,73</u> 0,45
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3493 18 3339 1966 5,44 634 5459				
		----- Всього по розділу 1					5459				
10	KP15-19-2	Розділ 2. Госп.-побутовий водопровід Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,48	<u>4598,15</u> 4502,14	- -	2207	2161	- -	<u>59,0600</u> -	<u>28,35</u> -
11	& C163-177-1	Труба діам. 25x4,2 (поліпропілен) PP Fiber Plus PN20	м	48	<u>109,34</u> -	- -	5248	-	- -	- -	- -
12	& C14-236-63	Трійник із поліпропілену Ф25	шт	6	<u>51,02</u> -	- -	306	-	- -	- -	- -
13	& C163-177-4	Трійник редукційний із поліпропілену 32x25x32	шт	7	<u>61,40</u> -	- -	430	-	- -	- -	- -
14	& C163-177-79	Коліно із поліпропілену 90° Ф25	шт	15	<u>73,64</u> -	- -	1105	-	- -	- -	- -
15	& C113-169-87	Муфта поліпропіленова з різьбою 25x1/2"	шт	25	<u>51,01</u> -	- -	1275	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,58	<u>5064,75</u> 4967,15	-	2938	2881	-	<u>65,1600</u>	<u>37,79</u>
17	& C163-177-2	Труба діам. 32х5,4 (поліпропілен) PP Fiber Plus PN20	м	58	<u>163,40</u>	-	9477	-	-	-	-
18	& C163-177-3	Трійник із поліпропілену Ф32	шт	10	<u>61,22</u>	-	612	-	-	-	-
19	& C163-177-7	Редукція із поліпропілену 32/25	шт	2	<u>22,64</u>	-	45	-	-	-	-
20	& C163-177-77	Коліно із поліпропілену 90° Ф32	шт	21	<u>86,90</u>	-	1825	-	-	-	-
21	& C163-177-6	Муфта поліпропіленова з різьбою 32х3/4"	шт	32	<u>71,60</u>	-	2291	-	-	-	-
22	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,14	<u>5391,63</u> 5289,60	-	755	741	-	<u>69,3900</u>	<u>9,71</u>
23	& C163-177-78	Труба діам. 40х6,7 (поліпропілен) PP Fiber Plus PN20	м	14	<u>189,92</u>	-	2659	-	-	-	-
24	& C151-112-15	Трійник із поліпропілену Ф40	шт	2	<u>81,62</u>	-	163	-	-	-	-
25	& C151-231-1	Трійник редукційний із поліпропілену 40х32х40	шт	1	<u>51,02</u>	-	51	-	-	-	-
26	& C10-706-10	Редукція із поліпропілену 40/32	шт	1	<u>81,60</u>	-	82	-	-	-	-
27	& C10-706-2	Муфта поліпропіленова з різьбою 40х1"	шт	2	<u>64,26</u>	-	129	-	-	-	-
28	& C10-706-28	Коліно із поліпропілену 90° Ф40	шт	3	<u>51,00</u>	-	153	-	-	-	-
29	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,09	<u>7355,06</u> 2791,10	-	8017	3042	-	<u>39,4000</u>	<u>42,95</u>
30	& C111-1809-25	Теплова ізоляція труб О25 мм, TERMAFLEX	м	37,814	<u>23,64</u>	-	894	-	-	-	-
31	& C111-1809-24	Теплова ізоляція труб О32 мм, TERMAFLEX	м	59,276	<u>34,86</u>	-	2066	-	-	-	-
32	& C111-1809-47	Теплова ізоляція труб О40 мм, TERMAFLEX	м	14,308	<u>38,94</u>	-	557	-	-	-	-
33	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,8	<u>3754,73</u> 3717,45	-	3004	2974	-	<u>49,5000</u>	<u>39,6</u>
34	& C163-642-69	Кран кульовий діам.20 мм	шт	15	<u>179,59</u>	-	2694	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& C1630-642-69	Кран кульовий діам.25 мм	шт	1	<u>428,47</u>	-	428	-	-	-	-
36	& C181-188-11	Кран кульовий Ф15	шт	9	<u>218,45</u>	-	1966	-	-	-	-
37	& C111-23-111	Кран водорозбірний Ф15	шт	5	<u>214,22</u>	-	1071	-	-	-	-
38	KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,01	<u>27521,22</u> 20334,50	<u>1793,17</u> 105,07	275	203	<u>18</u> 1	<u>277,1500</u> 1,3846	<u>2,77</u> 0,01
39	& C155-236-19	Зворотний клапан муфтовий Ду25	шт	1	<u>867,03</u>	-	867	-	-	-	-
40	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	1	<u>1052,73</u> 1006,24	-	1053	1006	-	<u>13,2000</u>	<u>13,2</u>
41	& C1634-123-9	Змішувач для умивальника одноричажний CARI CN S951-219	шт	10	<u>982,62</u>	-	9826	-	-	-	-
42	KP15-38-1	Установлення баків для води масою до 0,5 т	шт	5	<u>1854,06</u> 1854,06	-	9270	9270	-	<u>25,2700</u>	<u>126,35</u>
43	& C181-1112-18	Пластикова ємність (бак для води) V=750л	шт	5	<u>6338,19</u>	-	31691	-	-	-	-
44	& C181-182-17	Врізний штуцер у бак 3/4"	шт	10	<u>81,62</u>	-	816	-	-	-	-
45	& C181-182-16	Врізний штуцер у бак 1/2"	шт	5	<u>71,42</u>	-	357	-	-	-	-
46	KP15-29-1	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	2	<u>499,43</u> 490,40	-	999	981	-	<u>6,5300</u>	<u>13,06</u>
47	KP15-28-1	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	3	<u>1127,76</u> 768,97	-	3383	2307	-	<u>11,5600</u>	<u>34,68</u>
							110985	25566	<u>18</u> 1		<u>348,46</u> 0,01
							110985				
							85401				
							25567				
							14100				
							36,04				
							4194				
							125085				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по розділу 2					125085				
		Розділ 3. Каналізація									
48	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,41	<u>5094,47</u>	-	2089	2089	-	<u>65,8200</u>	<u>26,99</u>
49	& C111-147-12	Труба поліпропіленова каналізаційна Ф50	м	41	<u>5094,47</u>	-	1255	-	-	-	-
50	& C181-662-88	Прочистка Ф50	шт	3	<u>30,60</u>	-	264	-	-	-	-
51	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,51	<u>87,89</u>	-	2494	2494	-	<u>63,1900</u>	<u>32,23</u>
52	& C153-365-2	Труба поліпропіленова каналізаційна Ф110	м	12	<u>4890,91</u>	-	2485	-	-	-	-
53	& C151-152-2	Труба НПВХ (PVC-U) напірна клейова Lareter PN10 d40	мп	39	<u>207,10</u>	-	4581	-	-	-	-
54	& C181-1882-7	Прочистка Ф110 мм	шт	3	<u>117,47</u>	-	343	-	-	-	-
55	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,5	<u>114,26</u>	-	2273	1555	-	<u>41,8700</u>	<u>20,94</u>
56	& C188-3938-2	Унітаз компакт керамічний із подвійним зливом і сидінням	шт	5	<u>4545,60</u>	-	21583	-	-	-	-
57	& C163-10-21	Шланг гнучкий Ф12 для підключення унітазу	шт	5	<u>3109,27</u>	-	551	-	-	-	-
58	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	1,2	<u>4316,56</u>	-	3673	3315	-	<u>36,7800</u>	<u>44,14</u>
59	& C130-644-1-О	Умивальник із кріпленням, сифоном.	к-т	12	<u>110,19</u>	-	25706	-	-	-	-
60	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,41	<u>3061,22</u>	-	2211	2169	-	<u>69,3900</u>	<u>28,45</u>
61	& C151-152-2	Труба НПВХ (PVC-U) напірна клейова Lareter PN10 d40	мп	41	<u>2762,18</u>	-	4816	-	-	-	-
62	KP15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,11	<u>2142,17</u>	-	3142	2237	<u>243</u>	<u>277,1500</u>	<u>30,49</u>
63	& C161-112-136	Зворотній клапан Ф40	шт	2	<u>20334,50</u>	<u>82,80</u>	653	-	9	<u>1,1040</u>	<u>0,12</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	& C161-172-12	Кран кульовий Ф40	шт	9	<u>321,47</u>	-	2893	-	-	-	-
65	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	2	<u>2429,06</u>	<u>33,96</u>	4858	3556	<u>68</u>	<u>24,5200</u>	<u>49,04</u>
66	& C161-1612-36	Дренажний насос Wilo-Drain TM 32/7	шт	2	<u>6324,17</u>	-	12648	-	-	-	-
67	KM24-264-6	Монтаж установки насосної	шт	8	<u>1435,56</u>	-	11484	5752	-	<u>9,8000</u>	<u>78,4</u>
68	& 1503-5810-123	Напірна установка для відведення стічних вод HiSewlift 3-35	шт	5	<u>14200,00</u>	-	71000	-	-	-	-
69	& 1503-5810-122	Напірна установка для відведення стічних вод Wilo-HiDrainlift 3-37	шт	2	<u>13520,00</u>	-	27040	-	-	-	-
70	& 1503-781-1221	Затвор каналізаційний з електроприводом діам. 110 мм THL710.2EPC	к-т	1	<u>98560,00</u>	-	98560	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					306602	23167	<u>311</u>		<u>310,68</u>
		Разом устаткування, грн.					196600		12		0,15
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					7721				
		Всього устаткування, грн.					204321				
		Разом будівельні роботи, грн.					110002				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					86524				
		всього заробітна плата, грн.					23179				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12310				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3562				
		Всього будівельні роботи, грн.					122312				


		Всього по розділу 3					326632				
		Разом прямі витрати по кошторису					421080	52032	<u>505</u>		<u>707,87</u>
		Разом устаткування, грн.					196600		53		0,61
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					7721				
		Всього устаткування, грн.					204321				
		Разом будівельні роботи, грн.					224480				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					171943				
		всього заробітна плата, грн.					52085				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					28376 72,06 8390 252856				
		----- Всього по кошторису					457176				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					780,54 60475				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт сховища №04076 Волинської обласної дитячої клінічної лікарні КП «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства» за адресою вул. Загородня, 20, м. Луцьк, Волинська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
на Водопостачання та каналізація

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	629,47	73,52			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	78,4	73,37			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,61	85,68			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	72,06	116,40			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	780,54				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						
8	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,192	633,16			
9	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,0515	379,29			
10	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,0424	102,94			
11	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,0556	554,11			
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	8,209	39,95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнови­робничих витрат</u>						
13	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,2076				
14	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,1796				
15	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	24,5745				
16	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	12,558				
17	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	5,5064				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
18	+&C10-706-2	Муфта поліпропіленова з різьбою 40х1"	шт	2	64,26	63,00	-	1,26
19	+&C10-706-10	Редукція із поліпропілену 40/32	шт	1	81,60	80,00	-	1,60
20	+&C10-706-28	Коліно із поліпропілену 90° Ф40	шт	3	51,00	50,00	-	1,00
21	+&C14-236-63	Трійник із поліпропілену Ф25	шт	6	51,02	50,00	0,02	1,00
22	+&C111-23-111	Кран водорозбірний Ф15	шт	5	214,22	210,00	0,02	4,20
23	+&C111-147-12	Труба поліпропіленова каналізаційна Ф50	м	41	30,60	30,00	-	0,60
24	+&C111-164-2	Клей монтажний для труб ізоляційних	л	1,5478	291,92	286,00	0,20	5,72
25	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000016	12297,16	11853,06	202,98	241,12
26	C111-311	Каболка	т	0,0005	106642,00	104355,81	195,17	2091,02
27	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00166	41697,75	40663,51	216,64	817,60
28	C111-587	Масло індуст­рійне ІІ-20А	т	0,000129	16728,92	16113,55	287,35	328,02
29	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,4	198,28	194,19	0,20	3,89
30	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0036	10316,90	9946,30	168,31	202,29
31	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00331	35603,73	34724,79	180,83	698,11
32	C111-1608	Дрантя	кг	0,335	11,63	11,10	0,30	0,23
33	C111-1631	Замазка захисна	кг	4,4	115,61	113,09	0,25	2,27
34	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,42	225,09	220,46	0,22	4,41
35	+&C111-1683-34	Стрічка самоклеюча	м	150,5726	26,65	26,00	0,13	0,52
36	C111-1708	Клоччя просочене	кг	1,32	50,33	49,12	0,22	0,99
37	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,14	70,52	68,94	0,20	1,38
38	+&C111-1809-24	Теплова ізоляція труб О32 мм, TERMAFLEX	м	59,276	34,86	34,00	0,18	0,68
39	+&C111-1809-25	Теплова ізоляція труб О25 мм, TERMAFLEX	м	37,814	23,64	23,00	0,18	0,46
40	+&C111-1809-47	Теплова ізоляція труб О40 мм, TERMAFLEX	м	14,308	38,94	38,00	0,18	0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	+&C113-169-87	Муфта поліпропіленова з різьбою 25x1/2"	шт	25	51,01	50,00	0,01	1,00
42	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0044	67083,45	65624,43	143,66	1315,36
43	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0011	38503,48	37553,79	194,72	754,97
44	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,01464	33740,12	32883,83	194,72	661,57
45	+&C130-644-1-О	Умивальник із кріпленням, сифоном.	к-т	12	2142,17	2100,00	0,17	42,00
46	C130-914	Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 50 мм	шт	3	64,23	62,66	0,31	1,26
47	C130-920	Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 50x50 мм	шт	3	100,57	98,08	0,52	1,97
48	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	2	184,40	180,48	0,30	3,62
49	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	204,22	199,86	0,36	4,00
50	C130-1168	Заглушки чавунні, діаметр 50 мм	шт	3	160,47	157,17	0,15	3,15
51	+C142-10-2	Вода	м3	3,0516	-	-	-	-
52	+&C151-112-15	Трійник із поліпропілену Ф40	шт	2	81,62	80,00	0,02	1,60
53	+&C151-152-2	Труба НПВХ (PVC-U) напірна клейова Lareter PN10 d40	мп	80	117,47	115,00	0,17	2,30
54	+&C151-231-1	Трійник редукційний із поліпропілену 40x32x40	шт	1	51,02	50,00	0,02	1,00
55	+&C153-365-2	Труба поліпропіленова каналізаційна Ф110	м	12	207,10	203,00	0,04	4,06
56	+&C155-236-19	Зворотний клапан муфтовий Ду25	шт	1	867,03	850,00	0,03	17,00
57	+&C161-112-136	Зворотній клапан Ф40	шт	2	326,42	320,00	0,02	6,40
58	+&C161-172-12	Кран кульовий Ф40	шт	9	321,47	315,00	0,17	6,30
59	+&C161-1612-36	Дренажний насос Wilo-Drain TM 32/7	шт	2	6324,17	6200,00	0,17	124,00
60	+&C163-10-21	Шланг гнучкий Ф12 для підключення унітазу	шт	5	110,19	108,00	0,03	2,16
61	+&C163-177-1	Труба діам. 25x4,2 (поліпропілен) PP Fiber Plus PN20	м	48	109,34	107,00	0,20	2,14
62	+&C163-177-2	Труба діам. 32x5,4 (поліпропілен) PP Fiber Plus PN20	м	58	163,40	160,00	0,20	3,20
63	+&C163-177-3	Трійник із поліпропілену Ф32	шт	10	61,22	60,00	0,02	1,20
64	+&C163-177-4	Трійник редукційний із поліпропілену 32x25x32	шт	7	61,40	60,00	0,20	1,20
65	+&C163-177-6	Муфта поліпропіленова з різьбою 32x3/4"	шт	32	71,60	70,00	0,20	1,40
66	+&C163-177-7	Редукція із поліпропілену 32/25	шт	2	22,64	22,00	0,20	0,44
67	+&C163-177-77	Коліно із поліпропілену 90° Ф32	шт	21	86,90	85,00	0,20	1,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	+&C163-177-78	Труба діам. 40x6,7 (поліпропілен) PP Fiber Plus PN20	м	14	189,92	186,00	0,20	3,72
69	+&C163-177-79	Коліно із поліпропілену 90° Ф25	шт	15	73,64	72,00	0,20	1,44
70	+&C163-642-69	Кран кульовий діам.20 мм	шт	15	179,59	176,00	0,07	3,52
71	+&C181-182-16	Врізний штуцер у бак 1/2"	шт	5	71,42	70,00	0,02	1,40
72	+&C181-182-17	Врізний штуцер у бак 3/4"	шт	10	81,62	80,00	0,02	1,60
73	+&C181-188-11	Кран кульовий Ф15	шт	9	218,45	214,00	0,17	4,28
74	+&C181-662-88	Прочистка Ф50	шт	3	87,89	86,00	0,17	1,72
75	+&C181-1112-18	Пластикова ємність (бак для води) V=750л	шт	5	6338,19	6200,00	13,91	124,28
76	+&C181-1882-7	Прочистка Ф110 мм	шт	3	114,26	112,00	0,02	2,24
77	+&C188-3938-2	Унітаз компакт керамічний із подвійним зливом і сидінням	шт	5	4316,56	4230,00	1,92	84,64
78	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,0004	105704,75	103368,63	263,48	2072,64
79	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,028	1359,63	1044,59	288,38	26,66
80	+&C1544-891-1	Кліпса монтажна	шт	327	1,56	1,50	0,03	0,03
81	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00071	26153,03	25438,55	201,68	512,80
82	C1545-248	Скоби будівельні	кг	10	28,58	27,83	0,19	0,56
83	C1546-45	Масло машинне	т	0,00002	73123,77	71465,52	224,45	1433,80
84	C1546-54	Пароніт	т	0,00115	153305,95	150085,26	214,69	3006,00
85	+&C1630-642-69	Кран кульовий діам.25 мм	шт	1	428,47	420,00	0,07	8,40
86	+&C1634-123-9	Змішувач для умивальника одноричажний CARI CN S951-219	шт	10	982,62	963,00	0,35	19,27
87	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1160	4,9416	4,9416	-	-
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
88	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	14,2381	4,9416	4,9416		
89	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,6279	186,09	186,09		
		IV. Устаткування						
90	+&1503-781-1221	Затвор каналізаційний з електроприводом діам. 110 мм THL710.2EPC	к-т	1	102430,45	98560,00	2956,80	913,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	+&1503-5810-122	Напірна установка для відведення стічних вод Wilo-HiDrainlift 3-37	шт	2	14050,93	13520,00	405,60	125,33
92	+&1503-5810-123	Напірна установка для відведення стічних вод HiSewlift 3-35	шт	5	14757,63	14200,00	426,00	131,63

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 вересня 2023 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт сховища №04076 Волинської обласної дитячої клінічної лікарні КП «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства» за адресою вул. Загородня, 20, м. Луцьк, Волинська область
019/2023-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на Опалення та вентиляція

Капітальний ремонт сховища №04076 Волинської обласної дитячої клінічної лікарні КП «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 961,553 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,66735 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 123,147 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP20-30-2	Пробивання отворів у цегляних стінах, розмір сторони до 250 мм	100шт	0,14	<u>5844,85</u>	<u>109,99</u>	818	790	<u>15</u>	<u>87,2100</u>	<u>12,21</u>
					5645,10	29,23			4	0,3567	0,05
2	KP20-30-3	Пробивання отворів у цегляних стінах, розмір сторони отвору до 400 мм	100шт	0,03	<u>8196,40</u>	<u>166,89</u>	246	237	<u>5</u>	<u>122,1000</u>	<u>3,66</u>
					7903,53	44,35			1	0,5412	0,02
3	KP3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	1,3749	<u>1364,38</u>	<u>246,54</u>	1876	1537	<u>339</u>	<u>17,5900</u>	<u>24,18</u>
					1117,84	65,52			90	0,7995	1,1
		Разом прямі витрати по розділу 1					2940	2564	<u>359</u>		<u>40,05</u>
									95		1,17
		Разом будівельні роботи, грн.					2940				
		в тому числі:					17				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.					2659				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1639 4,94 575 4579				
		Всього по розділу 1					4579				
4	KP15-90-3	Розділ 2. Опалення Установлення опалювальних конвекторів	100кВт	0,19	<u>12428,12</u> 11761,25	-	2361	2235	-	<u>164,0800</u>	<u>31,18</u>
5 & C151-1512-9	Керамічна панель з терморегулятором 1000 Вт		шт	7	<u>5014,49</u> -	-	35101	-	-	-	-
6 & C151-1512-8	Керамічна панель з терморегулятором 750 Вт		шт	14	<u>4335,17</u> -	-	60692	-	-	-	-
7 & C151-1512-7	Керамічна панель з терморегулятором 500 Вт		шт	3	<u>2407,37</u> -	-	7222	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					105376	2235	-		<u>31,18</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					105376 103141 2235 1262 3,27 381 106638				-
		Всього по розділу 2					106638				
8	KP15-130-1	Розділ 3. Вентиляція СИСТЕМА П1 Установлення вентиляторів масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	<u>815,73</u> 765,46	-	816	765	-	<u>9,4700</u>	<u>9,47</u>
9 & C181-368-18	Вентилятор електроручний ERV-4 з електродвиг. N=0,37 кВт, n=1000 об/хв,400V		шт	1	<u>29073,23</u> -	-	29073	-	-	-	-
10 & C181-368-17	З'єднувач м'який COM - 100 - ERV-4 - A- ZS		шт	1	<u>1227,39</u> -	-	1227	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	& C181-368-16	Контрфланець FOT - 100 - ERV-4ZS	шт	1	<u>217,43</u>	-	217	-	-	-	-
12	& C181-368-15	Рама монтажна К - RM - 4	шт	1	<u>870,23</u>	-	870	-	-	-	-
13	& C181-368-14	Камера розширювальна ? 1100 К - RK - 2 - 1	шт	1	<u>12600,23</u>	-	12600	-	-	-	-
14	& C181-368-13	Противибуховий пристрій К - UZS-1	шт	1	<u>11427,23</u>	-	11427	-	-	-	-
15	& C181-368-12	Коробка для противибухового пристрою К - UZ-3	шт	1	<u>839,63</u>	-	840	-	-	-	-
16	& C181-368-10	З'єднувач м'який COM - 100 - ERV-4 - B- ZS	шт	1	<u>1064,03</u>	-	1064	-	-	-	-
17	KP15-123-1	Установлення клапанів до вентиляторів	клапан	1	<u>3068,33</u>	-	3068	903	-	<u>12,7400</u>	<u>12,74</u>
18	& C181-368-11	Клапан витратомір -відсікач К - BB - 3	шт	1	<u>4205,63</u>	-	4206	-	-	-	-
19	KP15-132-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,15	<u>606,27</u>	-	91	89	-	<u>8,1000</u>	<u>1,22</u>
20	& C181-368-9	Фільтр касетний G4 ФБ-500х300	шт	1	<u>2053,43</u>	-	2053	-	-	-	-
21	KP15-127-7	Установлення люків герметичних	шт	2	<u>390,11</u>	<u>45,94</u>	780	392	<u>92</u>	<u>2,4600</u>	<u>4,92</u>
22	& C171-112-88	Лючок пітометражний А9	шт	2	<u>104,21</u>	-	208	-	-	-	-
23	KP15-122-13	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 300х150 мм	ґрати	16	<u>161,98</u>	<u>7,99</u>	2592	2339	<u>128</u>	<u>2,0900</u>	<u>33,44</u>
24	& C181-1112-88	Решітка однорядна регульована січенням 300х150(н) мм	шт	16	<u>530,57</u>	-	8489	-	-	-	-
25	КБ20-14-6 заст. Н2, Н5=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	1	<u>229,70</u>	<u>8,21</u>	230	145	<u>8</u>	<u>2,0700</u>	<u>2,07</u>
26	& C130-595-267	Заслонка, розміром 400х200(н)	шт	1	<u>2075,04</u>	-	2075	-	-	-	-
27	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,8 мм	100м2	0,322	<u>102494,64</u>	<u>95,31</u>	33003	5242	<u>31</u>	<u>238,5100</u>	<u>76,8</u>
28	KP15-121-6	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,8 мм	100м2	0,1256	<u>115566,09</u>	<u>95,31</u>	14515	2045	<u>12</u>	<u>238,5100</u>	<u>29,96</u>
29	KP15-120-8	Прокладання повітроводів діаметром понад 560 до 800 мм з електрозварної труби	100м2	0,039564	<u>18113,89</u>	<u>46,95</u>	717	485	<u>2</u>	<u>179,4700</u>	<u>7,1</u>
					<u>12250,62</u>	<u>29,00</u>			<u>1</u>	<u>0,3861</u>	<u>0,02</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& C181-282-48	Повітропровід із електрозварної труби Ф630x8	м	1	<u>765,17</u>	-	765	-	-	-	-
31	& C111-196-31	Перехід із електрозварної труби товщ. 0.8 мм, діам.630х діам.400, L=0.4м	шт	1	<u>948,63</u>	-	949	-	-	-	-
32	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,45	<u>25674,35</u> 5291,75	-	11553	2381	-	<u>74,7000</u>	<u>33,62</u>
33	KP12-55-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо суриком за 2 рази СИСТЕМА В1	100м2	0,0198	<u>6304,34</u> 4932,59	-	125	98	-	<u>69,6300</u>	<u>1,38</u>
34	KP15-130-1	Установлення вентиляторів масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	<u>815,73</u> 765,46	-	816	765	-	<u>9,4700</u>	<u>9,47</u>
35	& C181-368-18	Вентилятор електроручний ERV-4 з електродвиг. N=0,37 кВт, n=1000 об/хв, 400V	шт	1	<u>29073,23</u>	-	29073	-	-	-	-
36	& C181-368-17	З'єднувач м'який COM - 100 - ERV-4 - A- ZS	шт	1	<u>1227,39</u>	-	1227	-	-	-	-
37	& C181-368-16	Контрфланець FOT - 100 - ERV-4ZS	шт	1	<u>217,43</u>	-	217	-	-	-	-
38	& C181-368-15	Рама монтажна К - RM - 4	шт	1	<u>870,23</u>	-	870	-	-	-	-
39	& C181-368-14	Камера розширювальна ? 1100 К - RK - 2 - 1	шт	1	<u>12600,23</u>	-	12600	-	-	-	-
40	& C181-368-13	Противибуховий пристрій К - UZS-1	шт	1	<u>11427,23</u>	-	11427	-	-	-	-
41	& C181-368-12	Коробка для противибухового пристрою К - UZ-3	шт	1	<u>839,63</u>	-	840	-	-	-	-
42	& C181-368-10	З'єднувач м'який COM - 100 - ERV-4 - B- ZS	шт	1	<u>1064,03</u>	-	1064	-	-	-	-
43	KP15-123-1	Установлення клапанів до вентиляторів	клапан	1	<u>3068,33</u> 902,50	-	3068	903	-	<u>12,7400</u>	<u>12,74</u>
44	& C181-368-11	Клапан витратомір -відсікач К - BB - 3	шт	1	<u>4205,63</u>	-	4206	-	-	-	-
45	KP15-127-7	Установлення люків герметичних	шт	2	<u>390,11</u> 195,94	<u>45,94</u> 1,73	780	392	<u>92</u> 3	<u>2,4600</u> 0,0230	<u>4,92</u> 0,05
46	& C171-112-88	Лючок пітометражний А9	шт	2	<u>104,21</u>	-	208	-	-	-	-
47	KP15-122-13	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 300х150 мм	ґрати	14	<u>161,98</u> 146,17	<u>7,99</u> 0,30	2268	2046	<u>112</u> 4	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>29,26</u> 0,06
48	& C181-1112-88	Решітка однорядна регульована січенням 300х150(h) мм	шт	14	<u>530,57</u>	-	7428	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	KP15-122-12	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [PP] №1 з вивірянням і закріпленням розміром 150х150 мм	ґрати	8	<u>161,98</u> 146,17	<u>7,99</u> 0,30	1296	1169	<u>64</u> 2	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>16,72</u> 0,03
50	& C111-213-16-Л	Решітка однорядна регульована січенням 150х150 мм	шт	8	<u>428,56</u> -	-	3428	-	-	-	-
51	КБ20-14-6 заст. Н2, Н5=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	4	<u>229,70</u> 144,78	<u>8,21</u> 2,30	919	579	<u>33</u> 9	<u>2,0700</u> 0,0306	<u>8,28</u> 0,12
52	& C130-595-266	Заслонка, розміром 350х200(н)	шт	1	<u>1909,80</u> -	-	1910	-	-	-	-
53	& C130-595-265	Заслонка, розміром 150х150(н)	шт	3	<u>1263,12</u> -	-	3789	-	-	-	-
54	KP15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,8 мм	100м2	0,222	<u>106784,36</u> 20551,04	<u>95,31</u> 58,87	23706	4562	<u>21</u> 13	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>66,84</u> 0,17
55	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,8 мм	100м2	0,476	<u>102494,64</u> 16280,69	<u>95,31</u> 58,87	48787	7750	<u>45</u> 28	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>113,53</u> 0,37
56	KP15-121-6	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,8 мм	100м2	0,16328	<u>115566,09</u> 16280,69	<u>95,31</u> 58,87	18870	2658	<u>16</u> 10	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>38,94</u> 0,13
57	KP15-120-8	Прокладання повітроводів діаметром понад 560 до 800 мм з електрозварної труби	100м2	0,731934	<u>18113,89</u> 12250,62	<u>46,95</u> 29,00	13258	8967	<u>34</u> 21	<u>179,4700</u> 0,3861	<u>131,36</u> 0,28
58	& C181-282-48	Повітропровід із електрозварної труби Ф630х8	м	18,5	<u>765,17</u> -	-	14156	-	-	-	-
59	& C111-196-31	Перехід із електрозварної труби товщ. 0.8 мм, діам.630х діам.400, L=0.4м	шт	1	<u>948,63</u> -	-	949	-	-	-	-
60	KP12-55-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,375	<u>6304,34</u> 4932,59	-	2364	1850	-	<u>69,6300</u> -	<u>26,11</u> -
61	KP12-31-3	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [оброблень на фасадах, малих покриттів, балок тощо] з землі та риштувань	100м2	0,06	<u>5121,22</u> 2358,38	-	307	142	-	<u>33,7200</u> -	<u>2,02</u> -
62	КБ20-18-7 заст. Н2, Н5=1,15	Установлення зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 630 мм	зонт	1	<u>798,92</u> 123,97	<u>28,33</u> 6,04	799	124	<u>28</u> 6	<u>1,7940</u> 0,0804	<u>1,79</u> 0,08
63	KP15-130-1	СИСТЕМА П2 Установлення вентиляторів масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	<u>815,73</u> 765,46	-	816	765	-	<u>9,4700</u> -	<u>9,47</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	& C181-368-18	Вентилятор електроручний ERV-4 з електродвиг. N=0,37 кВт, n=1000 об/хв, 400V	шт	1	<u>29073,23</u>	-	29073	-	-	-	-
65	& C181-368-17	З'єднувач м'який COM - 100 - ERV-4 - A- ZS	шт	1	<u>1227,39</u>	-	1227	-	-	-	-
66	& C181-368-16	Контрфланець FOT - 100 - ERV-4ZS	шт	1	<u>217,43</u>	-	217	-	-	-	-
67	& C181-368-15	Рама монтажна К - RM - 4	шт	1	<u>870,23</u>	-	870	-	-	-	-
68	& C181-368-14	Камера розширювальна ? 1100 К - RK - 2 -1	шт	1	<u>12600,23</u>	-	12600	-	-	-	-
69	& C181-368-13	Противибуховий пристрій К - UZS-1	шт	1	<u>11427,23</u>	-	11427	-	-	-	-
70	& C181-368-12	Коробка для противибухового пристрою К - UZ-3	шт	1	<u>839,63</u>	-	840	-	-	-	-
71	& C181-368-10	З'єднувач м'який COM - 100 - ERV-4 - B- ZS	шт	1	<u>1064,03</u>	-	1064	-	-	-	-
72	KP15-123-1	Установлення клапанів до вентиляторів	клапан	1	<u>3068,33</u>	-	3068	903	-	<u>12,7400</u>	<u>12,74</u>
73	& C181-368-11	Клапан витратомір -відсікач К - BB - 3	шт	1	<u>4205,63</u>	-	4206	-	-	-	-
74	KP15-132-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,195	<u>606,27</u>	-	118	116	-	<u>8,1000</u>	<u>1,58</u>
75	& C181-368-9	Фільтр касетний G4 ФБ-500х300	шт	1	<u>2053,43</u>	-	2053	-	-	-	-
76	& C144-236-141	Фільтр панельний ФБ K2 200 G4/C/H13	шт	2	<u>9824,80</u>	-	19650	-	-	-	-
77	KP15-127-7	Установлення люків герметичних	шт	6	<u>390,11</u>	<u>45,94</u>	2341	1176	<u>276</u>	<u>2,4600</u>	<u>14,76</u>
78	& C171-112-88	Лючок пітометражний А9	шт	6	<u>195,94</u>	<u>1,73</u>	625	-	<u>10</u>	<u>0,0230</u>	<u>0,14</u>
79	KP15-122-12	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [PP] №1 з вивірянням і закріпленням розміром 150х150 мм	ґрати	1	<u>161,98</u>	<u>7,99</u>	162	146	<u>8</u>	<u>2,0900</u>	<u>2,09</u>
80	& C111-213-16-Л	Решітка однорядна регульована січенням 150х150 мм	шт	1	<u>146,17</u>	<u>0,30</u>	429	-	-	-	-
81	KP15-122-13	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 300х150 мм	ґрати	16	<u>161,98</u>	<u>7,99</u>	2592	2339	<u>128</u>	<u>2,0900</u>	<u>33,44</u>
82	& C181-1112-88	Решітка однорядна регульована січенням 300х150(h) мм	шт	16	<u>146,17</u>	<u>0,30</u>	8489	-	<u>5</u>	<u>0,0040</u>	<u>0,06</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	КБ20-14-6 заст. Н2, Н5=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	3	<u>229,70</u> 144,78	<u>8,21</u> 2,30	689	434	<u>25</u> 7	<u>2,0700</u> 0,0306	<u>6,21</u> 0,09
84	& С130-595- 26	Заслонка, розміром 400x250(н)	шт	1	<u>2130,12</u> -	-	2130	-	-	-	-
85	& С130-595- 265	Заслонка, розміром 150x150(н)	шт	1	<u>1263,12</u> -	-	1263	-	-	-	-
86	& С130-595- 23	Заслонка, розміром діам. 200 мм	шт	1	<u>841,86</u> -	-	842	-	-	-	-
87	КР15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,8 мм	100м2	0,033	<u>106784,36</u> 20551,04	<u>95,31</u> 58,87	3524	678	<u>3</u> 2	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>9,94</u> 0,03
88	КР15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 600 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,8 мм	100м2	0,3255	<u>105049,87</u> 18816,55	<u>95,31</u> 58,87	34194	6125	<u>31</u> 19	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>89,73</u> 0,26
89	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,8 мм	100м2	0,2205	<u>102494,64</u> 16280,69	<u>95,31</u> 58,87	22600	3590	<u>21</u> 13	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>52,59</u> 0,17
90	КР15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,8 мм	100м2	0,01884	<u>159242,88</u> 20551,04	<u>95,31</u> 58,87	3000	387	<u>2</u> 1	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>5,67</u> 0,01
91	КР15-121-6	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,8 мм	100м2	0,10048	<u>118956,74</u> 16280,69	<u>95,31</u> 58,87	11953	1636	<u>10</u> 6	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>23,97</u> 0,08
92	КР15-120-8	Прокладання повітроводів діаметром понад 560 до 800 мм з електрозварної труби	100м2	0,039564	<u>18113,89</u> 12250,62	<u>46,95</u> 29,00	717	485	<u>2</u> 1	<u>179,4700</u> 0,3861	<u>7,1</u> 0,02
93	& С181-282- 48	Повітропровід із електрозварної труби Ф630x8	м	1	<u>765,17</u> -	-	765	-	-	-	-
94	& С111-196- 31	Перехід із електрозварної труби товщ. 0.8 мм, діам.630х діам.400, L=0.4м	шт	1	<u>948,63</u> -	-	949	-	-	-	-
95	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,41	<u>25674,35</u> 5291,75	-	10526	2170	-	<u>74,7000</u> -	<u>30,63</u> -
96	КР12-55-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо суриком за 2 рази СИСТЕМА В2	100м2	0,0198	<u>6304,34</u> 4932,59	-	125	98	-	<u>69,6300</u> -	<u>1,38</u> -
97	КР15-130-1	Установлення вентиляторів масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	<u>815,73</u> 765,46	-	816	765	-	<u>9,4700</u> -	<u>9,47</u> -
98	& С181-368- 18	Вентилятор електроручний ERV-4 з електродвиг. N=0,37 кВт, n=1000 об/хв,400V	шт	1	<u>29073,23</u> -	-	29073	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	& C181-368-17	З'єднувач м'який COM - 100 - ERV-4 - A- ZS	шт	1	<u>1227,39</u>	-	1227	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
100	& C181-368-16	Контрфланець FOT - 100 - ERV-4ZS	шт	1	<u>217,43</u>	-	217	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
101	& C181-368-15	Рама монтажна К - RM - 4	шт	1	<u>870,23</u>	-	870	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
102	& C181-368-14	Камера розширювальна ? 1100 К - RK - 2 -1	шт	1	<u>12600,23</u>	-	12600	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
103	& C181-368-13	Противибуховий пристрій К - UZS-1	шт	1	<u>11427,23</u>	-	11427	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
104	& C181-368-12	Коробка для противибухового пристрою К - UZ-3	шт	1	<u>839,63</u>	-	840	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105	& C181-368-10	З'єднувач м'який COM - 100 - ERV-4 - B- ZS	шт	1	<u>1064,03</u>	-	1064	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106	KP15-123-1	Установлення клапанів до вентиляторів	клапан	1	<u>3068,33</u>	-	3068	903	-	<u>12,7400</u>	<u>12,74</u>
					902,50	-			-	-	-
107	& C181-368-11	Клапан витратомір -відсікач К - BB - 3	шт	1	<u>4205,63</u>	-	4206	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
108	KP15-127-7	Установлення люків герметичних	шт	2	<u>390,11</u>	<u>45,94</u>	780	392	<u>92</u>	<u>2,4600</u>	<u>4,92</u>
					195,94	1,73			3	0,0230	0,05
109	& C171-112-88	Лючок пітометражний А9	шт	2	<u>104,21</u>	-	208	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
110	KP15-122-12	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [PP] №1 з вивірянням і закріпленням розміром 150x150 мм	ґрати	1	<u>161,98</u>	<u>7,99</u>	162	146	<u>8</u>	<u>2,0900</u>	<u>2,09</u>
					146,17	0,30			-	0,0040	-
111	& C111-213-16-Л	Решітка однорядна регульована січенням 150x150 мм	шт	1	<u>428,56</u>	-	429	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
112	KP15-122-13	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням мм	ґрати	14	<u>161,98</u>	<u>7,99</u>	2268	2046	<u>112</u>	<u>2,0900</u>	<u>29,26</u>
					146,17	0,30			4	0,0040	0,06
113	& C181-1112-88	Решітка однорядна регульована січенням 300x150(h) мм	шт	13	<u>530,57</u>	-	6897	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
114	& C111-283-13	Решітка однорядна регульована січенням 250X100 мм	шт	1	<u>459,16</u>	-	459	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
115	КБ20-14-6 заст. Н2, Н5=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	4	<u>229,70</u>	<u>8,21</u>	919	579	<u>33</u>	<u>2,0700</u>	<u>8,28</u>
					144,78	2,30			9	0,0306	0,12
116	& C130-595-26	Заслонка, розміром 400x250(h)	шт	1	<u>2130,12</u>	-	2130	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
117	& C130-595-265	Заслонка, розміром 150x150(h)	шт	1	<u>1263,12</u>	-	1263	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	& C130-595-264	Заслонка, розміром 150x200(h)	шт	1	<u>1379,40</u>	-	1379	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
119	& C130-595-263	Заслонка, розміром 300x200(h)	шт	1	<u>1908,78</u>	-	1909	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
120	KP15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,8 мм	100м2	0,024	<u>106784,36</u>	<u>95,31</u>	2563	493	<u>2</u>	<u>301,0700</u>	<u>7,23</u>
					20551,04	58,87			1	0,7839	0,02
121	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 600 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,8 мм	100м2	0,266	<u>105049,87</u>	<u>95,31</u>	27943	5005	<u>25</u>	<u>275,6600</u>	<u>73,33</u>
					18816,55	58,87			16	0,7839	0,21
122	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1800 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,8 мм	100м2	0,407	<u>102494,64</u>	<u>95,31</u>	41715	6626	<u>39</u>	<u>238,5100</u>	<u>97,07</u>
					16280,69	58,87			24	0,7839	0,32
123	KP15-121-6	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,8 мм	100м2	0,05024	<u>136214,50</u>	<u>95,31</u>	6843	818	<u>5</u>	<u>238,5100</u>	<u>11,98</u>
					16280,69	58,87			3	0,7839	0,04
124	KP15-120-8	Прокладання повітроводів діаметром понад 560 до 800 мм з електрозварної труби	100м2	0,633024	<u>18113,89</u>	<u>46,95</u>	11467	7755	<u>30</u>	<u>179,4700</u>	<u>113,61</u>
					12250,62	29,00			18	0,3861	0,24
125	& C181-282-48	Повітропровід із електрозварної труби Ф630x8	м	16	<u>765,17</u>	-	12243	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
126	& C111-196-31	Перехід із електрозварної труби товщ. 0.8 мм, діам.630х діам.400, L=0.4м	шт	1	<u>948,63</u>	-	949	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
127	KP12-55-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,3165	<u>6304,34</u>	-	1995	1561	-	<u>69,6300</u>	<u>22,04</u>
					4932,59	-			-	-	-
128	KP12-31-3	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [оброблень на фасадах, малих покриттів, балок тощо] з землі та риштувань	100м2	0,06	<u>5121,22</u>	-	307	142	-	<u>33,7200</u>	<u>2,02</u>
					2358,38	-			-	-	-
129	КБ20-18-7 заст. Н2, Н5=1,15	Установлення зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 630 мм	зонт	1	<u>798,92</u>	<u>28,33</u>	799	124	<u>28</u>	<u>1,7940</u>	<u>1,79</u>
					123,97	6,04			6	0,0804	0,08
130	KP15-123-6	Регулювання тиску в приміщенні укриття Установлення клапанів перекидних діаметром до 1000 мм	клапан	1	<u>302,47</u>	-	302	231	-	<u>3,3000</u>	<u>3,3</u>
					230,80	-			-	-	-
131	& C181-882-7	Клапан надлишкового тиску КНТМ-300	шт	1	<u>4610,57</u>	-	4611	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
132	KP15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	7	<u>657,26</u>	-	4601	3893	-	<u>7,8500</u>	<u>54,95</u>
					556,09	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	& C1-221-19	Пристрій противибуховий К-MZS	шт	1	<u>42024,00</u>	-	42024	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
134	KP15-122-13	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням мм	ґрати	1	<u>161,98</u>	<u>7,99</u>	162	146	<u>8</u>	<u>2,0900</u>	<u>2,09</u>
					146,17	0,30			-	0,0040	-
135	& C181-362-181	Решітка повітрязабірна РН 425x425	шт	1	<u>1040,60</u>	-	1041	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					793103	99464	<u>1606</u>		<u>1432,17</u>
									281		3,8
		Разом будівельні роботи, грн.					793103				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					692033				
		всього заробітна плата, грн.					99745				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57233				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					150,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17552				
		Всього будівельні роботи, грн.					850336				

		Всього по розділу 3					850336				
		Разом прямі витрати по кошторису					901419	104263	<u>1965</u>		<u>1503,4</u>
									376		4,97
		Разом будівельні роботи, грн.					901419				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					795191				
		всього заробітна плата, грн.					104639				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60134				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					158,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18508				
		Всього будівельні роботи, грн.					961553				


		Всього по кошторису					961553				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1667,35				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					123147				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт сховища №04076 Волинської обласної дитячої клінічної лікарні КП «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства» за адресою вул. Загородня, 20, м. Луцьк, Волинська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04
на Опалення та вентиляція

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1503,4	69,35			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	4,97	76,72			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	158,98	116,39			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1667,35				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,391	356,81			
7	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,94749	379,29			
8	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	2,32202	142,26			
9	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	28,391	39,95			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
10	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш. год	23,83				
11	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	17,86245				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	55,9907833				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
13	+&C1-221-19	Пристрій противибуховий К-MZS	шт	1	42024,00	41200,00	-	824,00
14	+&C1-2214-9	Утеплювач каучуковий фольгований листовий самоклеючий	м2	87,892	87,74	86,00	0,02	1,72
15	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,04317241	348647,15	341614,40	196,53	6836,22
16	C111-116	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм	т	0,00568	36575,84	35681,02	177,65	717,17
17	+&C111-164-2	Клей монтажний для труб ізоляційних	л	13,5708	291,92	286,00	0,20	5,72
18	+&C111-196-30	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.8мм, 300x200/ діам 200, L=0.3м	шт	1	867,03	850,00	0,03	17,00
19	+&C111-196-31	Перехід із електрозварної труби товщ. 0.8 мм, діам.630х діам.400, L=0.4м	шт	4	948,63	930,00	0,03	18,60
20	+&C111-196-32	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.8мм, 400x400/500x300, L=0.3м	шт	7,6	851,73	835,00	0,03	16,70
21	+&C111-196-33	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0.8мм, 400x250/300x200, L=0.3м	шт	1	1040,43	1020,00	0,03	20,40
22	+&C111-213-16-Л	Решітка однорядна регульована січенням 150x150 мм	шт	10	428,56	420,00	0,16	8,40
23	+&C111-283-13	Решітка однорядна регульована січенням 250X100 мм	шт	1	459,16	450,00	0,16	9,00
24	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	46,28457	130,48	127,72	0,20	2,56
25	C111-387-1	Білоло густотерте цинкове	т	0,001776	106380,55	104078,02	216,64	2085,89
26	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,01916903	41697,75	40663,51	216,64	817,60
27	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,017908	49746,23	48550,27	220,54	975,42
28	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,00315	116041,12	113541,35	224,45	2275,32
29	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000874	41313,19	40325,48	177,65	810,06
30	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,01298	35603,73	34724,79	180,83	698,11
31	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0002	44020,40	42976,42	180,83	863,15
32	C111-1608	Дрантя	кг	0,23133	11,63	11,10	0,30	0,23
33	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,26448	225,09	220,46	0,22	4,41
34	+&C111-1683-34	Стрічка самоклеюча	м	219,73	26,65	26,00	0,13	0,52
35	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,372	70,52	68,94	0,20	1,38
36	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,07863029	68836,38	67339,52	147,13	1349,73
37	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1,05	75,86	75,00	0,30	0,56
38	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00012	33740,12	32883,83	194,72	661,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	C130-302	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК630, діаметр шахт 630 мм	шт	2	641,39	625,19	3,62	12,58
40	+&C130-595-23	Заслонка, розміром діам. 200 мм	шт	1	841,86	823,00	2,35	16,51
41	+&C130-595-26	Заслонка, розміром 400x250(h)	шт	2	2130,12	2086,00	2,35	41,77
42	+&C130-595-263	Заслонка, розміром 300x200(h)	шт	1	1908,78	1869,00	2,35	37,43
43	+&C130-595-264	Заслонка, розміром 150x200(h)	шт	1	1379,40	1350,00	2,35	27,05
44	+&C130-595-265	Заслонка, розміром 150x150(h)	шт	5	1263,12	1236,00	2,35	24,77
45	+&C130-595-266	Заслонка, розміром 350x200(h)	шт	1	1909,80	1870,00	2,35	37,45
46	+&C130-595-267	Заслонка, розміром 400x200(h)	шт	1	2075,04	2032,00	2,35	40,69
47	C130-1103	Блочки	шт	14	7,44	7,25	0,04	0,15
48	+&C130-1126-2	Повітроводи класу Щ з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр до 450 мм	м2	1,884	779,38	763,00	1,10	15,28
49	+&C130-1126-22	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,8 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	43,96	806,92	790,00	1,10	15,82
50	+&C130-1128-12	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	142,55	807,04	790,00	1,22	15,82
51	+&C130-11251	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	87,05	807,04	790,00	1,22	15,82
52	+&C144-236-141	Фільтр панельний ФБ К2 200 G4/C/H13	шт	2	9824,80	9632,00	0,16	192,64
53	+&C151-1512-7	Керамічна панель з терморегулятором 500 Вт	шт	3	2407,37	2360,00	0,17	47,20
54	+&C151-1512-8	Керамічна панель з терморегулятором 750 Вт	шт	14	4335,17	4250,00	0,17	85,00
55	+&C151-1512-9	Керамічна панель з терморегулятором 1000 Вт	шт	7	5014,49	4916,00	0,17	98,32
56	+&C171-112-88	Лючок пітометражний А9	шт	12	104,21	102,00	0,17	2,04
57	+&C181-282-48	Повітропровід із електрозварної труби Ф630x8	м	36,5	765,17	750,00	0,17	15,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	+&C181-362-181	Решітка повітрязабірна РН 425х425	шт	1	1040,60	1020,00	0,20	20,40
59	+&C181-368-9	Фільтр касетний G4 ФБ-500х300	шт	2	2053,43	2010,00	3,17	40,26
60	+&C181-368-10	З'єднувач м'який COM - 100 - ERV-4 - B- ZS	шт	4	1064,03	1040,00	3,17	20,86
61	+&C181-368-11	Клапан витратомір -відсікач К - BB - 3	шт	4	4205,63	4120,00	3,17	82,46
62	+&C181-368-12	Коробка для противибухового пристрою К - UZ-3	шт	4	839,63	820,00	3,17	16,46
63	+&C181-368-13	Противибуховий пристрій К - UZS-1	шт	4	11427,23	11200,00	3,17	224,06
64	+&C181-368-14	Камера розширювальна ? 1100 К - RK - 2 -1	шт	4	12600,23	12350,00	3,17	247,06
65	+&C181-368-15	Рама монтажна К - RM - 4	шт	4	870,23	850,00	3,17	17,06
66	+&C181-368-16	Контрфланець FOT - 100 - ERV-4ZS	шт	4	217,43	210,00	3,17	4,26
67	+&C181-368-17	З'єднувач м'який COM - 100 - ERV-4 - A- ZS	шт	4	1227,39	1203,00	0,32	24,07
68	+&C181-368-18	Вентилятор електроручний ERV-4 з електродвиг. N=0,37 кВт, n=1000 об/хв,400V	шт	4	29073,23	28500,00	3,17	570,06
69	+&C181-882-7	Клапан надлишкового тиску KHTM-300	шт	1	4610,57	4520,00	0,17	90,40
70	+&C181-1112-88	Решітка однорядна регульована січенням 300х150(h) мм	шт	59	530,57	520,00	0,17	10,40
71	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00994	1633,81	1313,39	288,38	32,04
72	C1541-10	Діафрагма з картону, марка КД, діаметр 330 мм	т	0,0256	295086,86	289100,90	199,94	5786,02
73	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0002869	26153,03	25438,55	201,68	512,80
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
74	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	23,5161	4,9416	4,9416		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,4169	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 вересня 2023 р.

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт сховища №04076 Волинської обласної дитячої клінічної лікарні КП «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства» за адресою вул. Загородня, 20, м. Луцьк, Волинська область
019/2023-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Лікувальні гази

Капітальний ремонт сховища №04076 Волинської обласної дитячої клінічної лікарні КП «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 90,825 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,28308 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 22,044 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-396-6	Короби ПВХ по стінах і стелях, довжина короба до 3 м	100 м	1,3	<u>11427,32</u> 2934,80	<u>7118,66</u> 1387,60	14856	3815	<u>9254</u> 1804	40,0000	<u>52</u> 24,59
2	& С188-112-8	Короб ПВХ 20x40	мп	83	<u>52,19</u> -	-	4332	-	-	-	-
3	& С188-112-7	Короб ПВХ 20x20	мп	47	<u>38,93</u> -	-	1830	-	-	-	-
4	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	1,3	<u>10636,66</u> 9612,80	<u>915,31</u> 270,97	13828	12497	<u>1190</u> 352	128,0000	<u>166,4</u> 5,07
5	& С12-82-507	Безшовні, круглі мідні труби для медичних газів чи вакууму: діам. 10x1.0	мп	47	<u>255,21</u> -	-	11995	-	-	-	-
6	& С12-82-505	Безшовні, круглі мідні труби для медичних газів чи вакууму: діам. 15x1.0	мп	83	<u>387,81</u> -	-	32188	-	-	-	-
7	КМ12-798-1	Вентилі, крани мідні під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 20 мм	10 шт	0,1	<u>5137,01</u> 4806,40	<u>194,88</u> 7,05	514	481	<u>19</u> 1	64,0000	<u>6,4</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C181-1182-4	Кран для мідної труби цанговий Ф15	шт	1	571,37	-	571	-	-	-	-
9	KM8-591-10	Киснева розетка	100 шт	0,01	10560,44	255,68	106	84	3	108,8000	1,09
					8421,12	9,60			-	0,1280	-
10	& C186-9671-1	Медична киснева розетка (корпусна)	шт	1	614,37	-	614	-	-	-	-
11	KM13-321-9	Врізування штуцера мідні труби, товщина стінки трубопроводу 1-4 мм, діаметр штуцера 14-25 мм	шт	1	524,31	84,04	524	428	84	5,3000	5,3
					428,40	4,18			4	0,0572	0,06
		Разом прямі витрати по кошторису					81358	17305	10550		231,19
		Разом будівельні роботи, грн.					81358		2161		29,73
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53503				
		всього заробітна плата, грн.					19466				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9467				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2578				
		Всього будівельні роботи, грн.					90825				

		Всього по кошторису					90825				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					283,08				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					22044				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт сховища №04076 Волинської обласної дитячої клінічної лікарні КП «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства» за адресою вул. Загородня, 20, м. Луцьк, Волинська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05
на Лікувальні гази

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	231,19	74,85			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	29,73	72,71			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,7				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	22,16	116,33			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	283,08				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	4,68	284,44			
7	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	16,64	520,59			
8	КБМ204-501	Установки для зварювання аргонодугового	маш. год	0,77	88,41			
9	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,434	39,95			
10	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,1	47,06			
11	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,03	386,87			
12	КБМ215-1302	Верстати трубозгинальні для труб діаметром до 1000 мм	маш. год	1,3	346,43			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,7	6,23			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнови­робничих витрат</u>						
14	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	6,539				
15	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	6,5				
16	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	0,37				
17	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,13				
18	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,1				
19	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,3				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
20	+&C12-82-505	Безшовні, круглі мідні труби для медичних газів чи вакууму: діам. 15х1.0	мп	83	387,81	380,00	0,21	7,60
21	+&C12-82-507	Безшовні, круглі мідні труби для медичних газів чи вакууму: діам.10х1.0	мп	47	255,21	250,00	0,21	5,00
22	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00066	84719,12	79447,31	3610,65	1661,16
23	C111-112	Бура	т	0,000026	89311,76	87351,72	208,83	1751,21
24	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0000273	36950,34	36048,17	177,65	724,52
25	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,67	8,37	5,79	2,42	0,16
26	C111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,00026	224049,94	219513,14	143,66	4393,14
27	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,000002	36012,00	35162,22	143,66	706,12
28	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00008	44020,40	42976,42	180,83	863,15
29	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0000002	38565,93	37628,91	180,83	756,19
30	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,0489	247,77	242,78	0,13	4,86
31	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,000027	35294,89	34356,92	245,91	692,06
32	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,0042	566,13	554,73	0,30	11,10
33	+&C181-1182-4	Кран для мідної труби цанговий Ф15	шт	1	571,37	560,00	0,17	11,20
34	+&C186-9671-1	Медична киснева розетка (корпусна)	шт	1	614,37	602,00	0,32	12,05
35	+&C188-112-7	Короб ПВХ 20х20	мп	47	38,93	38,00	0,17	0,76
36	+&C188-112-8	Короб ПВХ 20х40	мп	83	52,19	51,00	0,17	1,02
37	C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,00014	32906,57	32117,68	143,66	645,23
38	C1542-8	Аргон газоподібний, сорт 1	м3	0,055	104,79	99,12	3,62	2,05
39	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,026	413,34	405,09	0,15	8,10
40	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1,62826	932,68	914,23	0,16	18,29
41	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	1,6185	164,18	160,39	0,57	3,22
42	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,00976	79,85	77,71	0,57	1,57


1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	C1545-296	Електроди ВЛ-10, вольфрамові	т	0,000001	1281982,12	1256647,02	198,20	25136,90
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
44	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,7911	4,9416	4,9416		
45	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0696	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 вересня 2023 р.

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт сховища №04076 Волинської обласної дитячої клінічної лікарні КП «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства» за адресою вул. Загородня, 20, м. Луцьк, Волинська область

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06

Придбання устаткування та інвентаря

Капітальний ремонт сховища №04076 Волинської обласної дитячої клінічної лікарні КП «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства»

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 2178,088 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "5 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Медичне обладнання						
1	& 1503-666-331	Лампа операційна з акумулятором	шт	1	75200,00	75200
2	& 1503-5666-4	Стіл операційний	шт	1	42033,00	42033
3	& 1503-5666-41	Шафа медична для медикаментів	шт	4	19500,00	78000
4	& 1503-5666-48	Стіл анестезіолога	шт	2	10000,00	20000
5	& 1503-5666-46	Стіл операційної медсестри	шт	1	9563,00	9563
6	& 1503-5666-44	Стіл для біксів	шт	1	3500,00	3500
7	& 1503-5666-43	Стілці для хірургів	шт	4	4230,00	16920
		Разом по розділу 1				245216
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				9629
		Всього по розділу 1				254845
Розділ 2. Маніпуляційне медичне обладнання						
8	& 1503-5666-47	Крісло для забору аналізів	шт	1	6500,00	6500

1	2	3	4	5	6	7
9	& 1503-5646-44	Крісло для медичних працівників	шт	2	1230,00	2460
10	& 1503-581-84	Кушетка медична	шт	1	4200,00	4200
11	& 1503-581-421	Пересувна медична лампа	шт	1	16350,00	16350
12	& 1503-581-60	Стіл.	шт	1	3050,00	3050
13	& 1503-5666-5	Тумба медична металева	шт	2	4320,00	8640
14	& 1503-581-521	Педальне відро на категорію "А"	шт	10	850,00	8500
15	& 1503-590-856	Бак для використаних одноразових халатів категорія "В"	шт	1	860,00	860
16	& 1503-581-662	Бак на відходи категорії "В" 10 л.	шт	1	750,00	750
17	& 1503-592-856	Бак відходів категорії "А" для сестер медичних	шт	1	1302,00	1302
18	& 1503-581-661	Контейнер для очищення інструментів	шт	2	400,00	800
19	& 1503-543-823	Контейнер для дезінфекції інструментів	шт	2	300,00	600
20	& 1523-577-822	Контейнер для доставки матеріалу на гістологічні дослідження	шт	2	650,00	1300
21	& 1503-582-6442	Шафа для стерильних інструментів та матеріалів	шт	1	15630,00	15630
22	& 1503-583-6446	Контейнер для хімічної стерилізації	шт	2	960,00	1920
23	& 1503-582-6426	Контейнер для небезпечно гострих інструментів	шт	10	320,00	3200
		Разом по розділу 2				76062
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	6755	0,007	2987 47
		Всього по розділу 2				79096
		Розділ 3. Маніпуляційна				
24	& 1503-522-6436	Бак для відходів категорії "А" 50л	шт	1	3020,00	3020
25	& 1503-522-6435	Бак для відходів категорії "В" 50л	шт	1	3020,00	3020

1	2	3	4	5	6	7
26	& 1503-522-642	Бак для відходів категорії "С" 10л	шт	1	1050,00	1050
27	& 1503-522-641	Бак для відходів категорії "С" 5л	шт	1	320,00	320
28	& 1503-582-6426	Контейнер для небезпечно гострих інструментів	шт	10	320,00	3200
		Разом по розділу 3				10610
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				418
		Всього по розділу 3				11028
		Розділ 4. Кімната з ліжками				
29	& 1503-581-166	Медичне ліжко	шт	70	8500,00	595000
30	& 1503-581-122	Тумба приліжкова	шт	70	5030,00	352100
31	& 1503-581-1221	Шафа медична металева	шт	10	10600,00	106000
32	& 1503-5811-1221	Шафа-стелаж	шт	10	9630,00	96300
33	& 1503-5181-122	Холодильник фармацевтичний	шт	1	20300,00	20300
34	& 1503-581-1202	Мати ігрові	шт	20	3650,00	73000
35	& 1503-581-131	Лавочки на 3 місця	шт	77	2050,00	157850
36	& 1503-527-6436	Бак для відходів 100 л	шт	5	2560,00	12800
37	& 1503-522-6411	Диспенсер для рідкого мила	шт	10	1056,00	10560
38	& 1503-522-6412	Диспенсер для паперових рушників	шт	10	750,00	7500
39	& 1503-522-6417	Диспенсер для антисептика для рук	шт	5	1080,00	5400
		Разом по розділу 4				1436810
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				56426

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 4				1493236
		Розділ 5. Додаткове устаткування				
40	& 1503-580-1241	Біоумивальник	шт	2	3020,00	6040
41	& 1503-523-877	Генератор дизельный Рн=30 кВт, 380 В, з електростартером Malcomson ML40-R3	к-т	1	241000,00	241000
42	& 1503-580-1231	Підйомник гідравлічний ножичний для МГН розміром 2,0х1,2 м	к-т	1	80000,00	80000
		Разом по розділу 5				327040
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				12843
		Всього по розділу 5				339883
		Разом				2095738
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				82303
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	6755	0,007	47
		Всього вартість устаткування				2178041
		Всього вартість будівельних робіт				47
		Всього по кошторису				2178088

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт сховища №04076 Волинської обласної дитячої клінічної лікарні КП «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства» за адресою вул. Загородня, 20, м. Луцьк, Волинська область

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та влаштування тротуарів

Кошторисна вартість об'єкта 3949,831 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 6,37344 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 470,944 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 5 вересня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-01-01	на Благоустрій та влаштування тротуарів	3949,831	-	3949,831	6,37344	470,944	-
		Всього:	3949,831	-	3949,831	6,37344	470,944	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]


Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]


ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-01-01	Благоустрій та влаштування тротуарів	<u>4,97188</u> 328,308	<u>-</u> -	<u>0,68586</u> 60,31	<u>0,02919</u> 2,424	<u>-</u> -	<u>5,68693</u> 391,042	<u>0,68651</u> 79,902	<u>6,37344</u> 470,944
	Разом :	<u>4,97188</u> 328,308	<u>-</u> -	<u>0,68586</u> 60,31	<u>0,02919</u> 2,424	<u>-</u> -	<u>5,68693</u> 391,042	<u>0,68651</u> 79,902	<u>6,37344</u> 470,944

Склад



Перевірів



Капітальний ремонт сховища №04076 Волинської обласної дитячої клінічної лікарні КП «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства» за адресою вул. Загородня, 20, м. Луцьк, Волинська область
019/2023-К

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Благоустрій та влаштування тротуарів
Благоустрій та влаштування тротуарів**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3949,831 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 6,37344 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 470,944 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	1,016	<u>32927,40</u>	<u>21319,06</u>	33454	11794	<u>21660</u>	<u>191,6200</u>	<u>194,69</u>
					11608,34	4728,30			4804	62,1681	63,16
2	KP18-7-1	Демонтаж бруківки	100м2	14,6	<u>5400,81</u>	<u>667,25</u>	78852	69110	<u>9742</u>	<u>71,1600</u>	<u>1038,94</u>
	к=0,5				4733,56	172,32			2516	2,3595	34,45
3	KP18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	5,4	<u>7509,91</u>	<u>1329,54</u>	40554	33374	<u>7180</u>	<u>102,0200</u>	<u>550,91</u>
					6180,37	310,65			1678	3,9000	21,06
4	KP16-53-1	(Демонтаж) Установлення люка	шт	6	<u>162,27</u>	<u>31,86</u>	974	782	<u>192</u>	<u>1,9360</u>	<u>11,62</u>
	к дем.=0,8				130,41	10,35			62	0,1411	0,85
5	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	2,9488	<u>3116,64</u>	<u>2916,12</u>	9190	591	<u>8599</u>	<u>3,3100</u>	<u>9,76</u>
					200,52	681,36			2009	8,5540	25,22
6	C311-5-M	Перевезення сміття до 5 км	т	294,88	<u>62,98</u>	<u>62,98</u>	18572	-	<u>18572</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	8,22			2424	0,0990	29,19
		Разом прямі витрати по розділу 1					181596	115651	<u>65945</u>		<u>1805,92</u>
									13493		173,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					181596 129144 78981 237,26 27614 260577				
		Всього по розділу 1					260577				
7	KP1-13-2	Розділ 2. Монтажні роботи Остаточне планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 кс] за один прохід	1000 м2	2,65	<u>545,39</u>	<u>545,39</u>	1445	-	<u>1445</u>	-	-
8	KP18-12-4	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням скреперів, глибина корита до 500 мм	100м2	26,5	<u>1245,93</u> 163,57	<u>1082,36</u> 204,45	33017	4335	<u>28682</u> 5418	<u>1,1868</u> 2,4600	<u>3,15</u> 71,55 65,19
		Разом прямі витрати по розділу 2					34462	4335	<u>30127</u> 5679		<u>71,55</u> 68,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					34462 10014 5792 16,79 1954 40254				
		Всього по розділу 2					40254				
9	KP7-13-2	Розділ 3. ТИП 1 Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	3,3	<u>4220,73</u> 607,01	<u>437,18</u> 97,00	13928	2003	<u>1443</u> 320	<u>9,2900</u> 1,2609	<u>30,66</u> 4,16
10	КБ26-30-1 заст. Н2, Н5=1,15	Улаштування плівки гідроізоляційної	10 м2	33	<u>533,11</u> 113,04	- -	17593	3730	- -	<u>1,6560</u> -	<u>54,65</u> -
11	& С1-236-10	Мембрана гідроізоляційна/ гетекстиль	м2	379,5	<u>49,13</u> -	- -	18645	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	KP18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню [товщина шару 120 мм]	100м3	0,396	<u>162603,00</u> 2454,27	<u>27151,95</u> 5005,48	64391	972	<u>10752</u> 1982	<u>39,0000</u> 53,9978	<u>15,44</u> 21,38
13	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску [товщина шару 60 мм]	100м3	0,198	<u>47014,95</u> 1621,62	<u>5292,83</u> 687,60	9309	321	<u>1048</u> 136	<u>26,0000</u> 7,4277	<u>5,15</u> 1,47
14	KP18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-цементної суміші	100м3	0,099	<u>202343,36</u> 1621,62	<u>7317,58</u> 910,03	20032	161	<u>724</u> 90	<u>26,0000</u> 9,6839	<u>2,57</u> 0,96
15	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	3,3	<u>36585,14</u> 8791,19	<u>212,87</u> 54,03	120731	29011	<u>702</u> 178	<u>119,8200</u> 0,6603	<u>395,41</u> 2,18
		Разом прямі витрати по розділу 3					264629	36198	<u>14669</u> 2706		<u>503,88</u> 30,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					264629 213762 38904 22030 62,55 7279 286659				
		----- Всього по розділу 3					286659				
16	KB27-29-1 заст. Н2, Н5=1,15	Розділ 4. ТИП 2 (мощення проїздів) Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2	1,15	<u>47682,13</u> 169,83	<u>-</u> -	54834	195	<u>-</u> -	<u>2,5530</u> -	<u>2,94</u> -
17	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску [товщина шару 100 мм]	100м3	1,15	<u>47014,95</u> 1621,62	<u>5292,83</u> 687,60	54067	1865	<u>6087</u> 791	<u>26,0000</u> 7,4277	<u>29,9</u> 8,54
18	KP18-23-3	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	11,5	<u>19043,75</u> 327,92	<u>2813,18</u> 526,08	219003	3771	<u>32352</u> 6050	<u>5,1600</u> 5,7027	<u>59,34</u> 65,58
19	KP18-23-6	Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 5-20 мм з межею міцності на стиск до 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	11,5	<u>25196,68</u> 378,76	<u>3409,91</u> 630,92	289762	4356	<u>39214</u> 7256	<u>5,9600</u> 6,8893	<u>68,54</u> 79,23


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	KP18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-цементної суміші [товщина шару 50 мм]	100м3	0,575	<u>202343,36</u> 1621,62	<u>7317,58</u> 910,03	116347	932	<u>4208</u> 523	<u>26,0000</u> 9,6839	<u>14,95</u> 5,57
21	KP18-48-2	Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів піском	100м2	11,5	<u>33637,45</u> 4575,91	<u>278,31</u> 77,91	386831	52623	<u>3201</u> 896	<u>68,7900</u> 1,0374	<u>791,09</u> 11,93
Разом прямі витрати по розділу 4							1120844	63742	<u>85062</u> 15516		<u>966,76</u> 170,85
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							1120844 972040 79258 46602 136,54 15894 1167446				
----- Всього по розділу 4							1167446				
Розділ 5. ТИП 3 (мощення асфальтобетонне)											
22	KB27-29-1 заст. Н2, Н5=1,15	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2	1,5	<u>47682,13</u> 169,83	<u>-</u> -	71523	255	<u>-</u> -	<u>2,5530</u> -	<u>3,83</u> -
23	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску [товщина шару 100 мм]	100м3	1,5	<u>47014,95</u> 1621,62	<u>5292,83</u> 687,60	70522	2432	<u>7939</u> 1031	<u>26,0000</u> 7,4277	<u>39</u> 11,14
24	KP18-23-3	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	15	<u>19043,75</u> 327,92	<u>2813,18</u> 526,08	285656	4919	<u>42198</u> 7891	<u>5,1600</u> 5,7027	<u>77,4</u> 85,54
25	KP18-23-6	Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 5-20 мм з межею міцності на стиск до 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	15	<u>25196,68</u> 378,76	<u>3409,91</u> 630,92	377950	5681	<u>51149</u> 9464	<u>5,9600</u> 6,8893	<u>89,4</u> 103,34
26	KP18-29-1	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях	100м	5,4	<u>36042,35</u> 7474,19	<u>-</u> -	194629	40361	<u>-</u> -	<u>113,4000</u> -	<u>612,36</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	KP18-44-1	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [нижнього шару товщиною 65 мм].	1000 м2	1,5	<u>366094,86</u> 1689,75	<u>21980,86</u> 2316,16	549142	2535	<u>32971</u> 3474	<u>22,5000</u> 23,7072	<u>33,75</u> 35,56
28	KP18-44-3	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. ВОДОВІДВЕДЕННЯ	1000 м2	1,5	<u>298042,46</u> 1608,64	<u>20936,51</u> 2206,54	447064	2413	<u>31405</u> 3310	<u>21,4200</u> 22,5879	<u>32,13</u> 33,88
29	KP16-78-2	Улаштування бетонних лотків	м	20	<u>419,77</u> 220,31	<u>14,22</u> 4,62	8395	4406	<u>284</u> 92	<u>3,1100</u> 0,0630	<u>62,2</u> 1,26
30	KP16-53-1	Установлення люка	шт	6	<u>1694,57</u> 163,01	<u>39,82</u> 12,94	10167	978	<u>239</u> 78	<u>2,4200</u> 0,1764	<u>14,52</u> 1,06
31	KB30-83-1	Улаштування лотків	100 м	1,7	<u>26118,84</u> 26118,84	<u>-</u> -	44402	44402	<u>-</u> -	<u>387,7500</u> -	<u>659,18</u> -
32	& C111-136-188	Зливовий лоток в комплекті DN 200	мп	170	<u>326,42</u> -	<u>-</u> -	55491	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							2114941	108382	<u>166185</u> 25340		<u>1623,77</u> 271,78
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							2114941 1840374 133722 79955 233,37 27161 2194896				
Всього по розділу 5							2194896				
Разом прямі витрати по кошторису							3716472	328308	<u>361988</u> 62734		<u>4971,88</u> 715,05
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3716472 3026176 391042 233359 686,51 79902				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					3949831				

		Всього по кошторису					3949831				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					6373,44				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					470944				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт сховища №04076 Волинської обласної дитячої клінічної лікарні КП «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства» за адресою вул. Загородня, 20, м. Луцьк, Волинська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01
на Благоустрій та влаштування тротуарів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	4971,88	66,03			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	685,86	87,93			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	29,19	83,03			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	686,51	116,39			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	6373,44				
		Середній розряд робіт	розряд	3,0				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						
7	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,512	284,44			
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	8,97	356,81			
9	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,594	533,65			
10	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,749	379,29			
11	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	74,33224	331,36			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	2,376	386,87			
13	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	35,6031	443,18			
14	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	2,438	592,81			
15	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	11,395	788,49			
16	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	47,7	595,12			
17	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	26,24362	1065,89			
18	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	5,3	55,74			
19	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т	маш. год	8,544	136,32			
20	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	93,3632	461,56			
21	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	178,83856	585,65			
22	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	14,2394	1014,63			
23	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,462	84,61			
24	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	27,52696	817,34			
25	КБМ212-1801	Розподільники щебеню та гравію	маш. год	2,65	497,79			
26	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	10,98	3806,52			
27	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,495	417,15			
28	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	148,66448	5,41			
29	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	294,88	62,98			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
30	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	2,376				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
31	+&C1-236-10	Мембрана гідроізоляційна/ гетекстиль	м2	379,5	49,13	45,00	3,17	0,96
32	+&C111-136-188	Зливовий лоток в комплекті DN 200	мп	170	326,42	320,00	0,02	6,40
33	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0092	28468,99	27733,12	177,65	558,22
34	+&C111-256-74	Плитка бетонна дорожня -8 см	м2	1150	287,65	279,00	3,01	5,64
35	+&C111-1553-12	Бітуми нафтові дорожні.	т	30	1990,67	1685,00	266,64	39,03
36	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	24,486	566,13	554,73	0,30	11,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+&C111-1719-8	Геотекстиль	м2	2740,1	45,95	45,00	0,05	0,90
38	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,0837	6058,22	5836,14	103,29	118,79
39	C112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,918	3767,08	3589,93	103,29	73,86
40	C112-134	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 25 мм, IV сорт	м3	0,4	2539,38	2386,30	103,29	49,79
41	C112-142	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,074	2720,89	2564,25	103,29	53,35
42	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	6	1478,67	1438,38	11,30	28,99
43	+&C142-10-2	Вода	м3	170,206	-	-	-	-
44	+&C142-1179-12	Бордюро тротуарний БР-100.30.15	м	540	189,99	186,00	0,26	3,73
45	+&C180-366-1	Бруківка "Старе місто,сіра/кольорова, товщ. 6 см	м2	333,3	253,12	220,00	28,16	4,96
46	+&C199-66-88	Піщано-гравійна суміш укріплена 10% цементу	м3	82,228	1585,28	1320,00	234,20	31,08
47	C1421-9451	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше	м3	550,746	1055,53	723,26	311,57	20,70
48	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	500,85	841,41	513,34	311,57	16,50
49	C1421-9458	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	39,75	972,33	641,69	311,57	19,07
50	C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	16,83	622,85	318,54	292,10	12,21
51	+C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	144	2453,40	2268,68	136,61	48,11
52	+C1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	189	2716,22	2526,35	136,61	53,26
53	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	332,104	364,55	132,68	224,72	7,15
54	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	21,06	2256,99	1898,15	314,59	44,25
55	C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,98	2251,93	1893,18	314,59	44,16
56	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,372	1633,81	1313,39	288,38	32,04


1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,098	1761,89	1438,96	288,38	34,55

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 вересня 2023 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт сховища №04076 Волинської обласної дитячої клінічної лікарні КП «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства» за адресою вул. Загородня, 20, м. Луцьк, Волинська область

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Розбирання цегляних перегородок	м3	6,84	
2	(Демонтаж) Установлення великопанельних залізобетонних перегородок площею до 6 м2	шт	8	
3	Розбирання бетонних покриттів підлог	м2	533,6	
4	Розбирання монолітних бетонних сходів	м3	1,23	
5	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	13	
6	Знімання дверних полотен	м2	23,4	
7	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	1634,7	
8	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	4,7	
9	(Демонтаж) Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т	шт	2	
10	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах	шт	4	
11	Розбирання монолітних бетонних стін прямокутної	м3	1	
12	(Демонтаж) Установлення металевих огорож	м	80	
13	Розбирання цементних покриттів підлог прямокутної	м2	6,5	
14	Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах глибиною більше 300 мм, розмір сторони 200 мм	отв.	1	
15	Розбирання кам'яних і залізобетонних східців на суцільній основі	м	3,7	
	<u>Розділ 2. Перегородки</u>			
16	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	м3	21	
17	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	3,4	
18	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних	м3	4	
19	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	10	
20	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	60	
21	Перемикач металева L125x80x7	т	0,363	
22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,043	
23	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2	м3	1,6	
24	Відновлення прямолінійних укосів всередині будівлі бетонним розчином	м2	5	
25	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	7	

1	2	3	4	5
26	Фарбування суриком за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [оброблень на фасадах, малих покриттів, балок тощо] <u>Розділ 3. Прямокутні</u>	м2	7	
27	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	м3	5,2	
28	Улаштування залізобетонних стілець прямокутні бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	м3	1	
29	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,1425	
30	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	19	
31	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту	м3	0,625	
32	Ремонт бетонних східців	шт	12,3	
33	Установлення металевих огорож	м	12	
34	Стійка з нержавіючої сталі ф 42 мм	м	12	
35	Перило з нержавіючої сталі, діам. 42 мм,	мп	12	
36	Ригель з нержавіючої сталі діам. 12 мм	мп	20	
37	Фланець для кронштейн-стійки з нержавіючої сталі діам. 32 мм,	шт	12	
38	Кришка фланця для стійки з нержавіючої сталі діам. 32 мм	шт	12	
39	Фланець для перила з нержавіючої сталі діам. 42 мм,	шт	3	
40	Кришка фланця для перила з нержавіючої сталі діам. 42 мм	шт	3	
41	Установлення замків дверних накладних	шт	2	
42	Замок	шт	1	
43	Завіса для дверей стальна універсальна (розбірна) <u>Розділ 4. Ганок</u>	шт	2	
44	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	9,6	
45	Улаштування залізобетонних конструкцій загального призначення об'ємом до 3 м3[бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм] бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм/ ганок	м3	2	
46	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1517	
47	Установлення металевих огорож	м	11	
48	Стійка з нержавіючої сталі ф 42 мм	м	15	
49	Перило з нержавіючої сталі, діам. 50 мм,	мп	31	
50	Ригель з нержавіючої сталі діам. 12 мм	мп	20,5	
51	Фланець для стійки з нержавіючої сталі діам. 42 мм,	шт	24	
52	Кришка фланця для перила з нержавіючої сталі діам. 42 мм	шт	24	
53	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт (тротуарна)	м2	30,5	
54	Облицювання стін фасадів будівель керамічною плиткою на цементному розчині по бетонній і цегляній поверхні <u>Розділ 5. Влаштування гідроізоляції зовнішніх поверхонь</u>	м2	19	
55	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 1	м3	1570	
56	Робота на відвалі, група ґрунту 1	м3	1570	
57	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	680	
58	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	710	
59	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	м2	520	

1	2	3	4	5
60	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту	м3	8,25	
61	Плити теплоізоляційні з пінополістеролу екструдованого 50мм,	м2	168,3	
62	Облицювання поверхонь цоколя керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші	м2	65	
63	Улаштування з листової сталі цокольної планки	м	130	
64	Профілі цокольні	м	130	
65	Дюбелі монтажні.	шт	104	
66	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	м3	920	
67	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	650	
68	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	920	
<u>Розділ 6. Дверні та віконні прорізи</u>				
69	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	25,88	
70	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,494	
71	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	10,337	
72	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	10,055	
73	Дверний блок внутрішній металевий протипожежний 900x2050(h) мм	шт	3	
74	Дверний блок внутрішній металевий 1300x2000(h) мм	шт	1	
75	Віконниці металеві з завісами для аварійного виходу оголовка, 600x800(h) мм	шт	4	
76	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	50	
77	Фарбування поверхонь заповнень віконних прорізів і ґрат по металу графітом за 2 рази	м2	50	
78	Укріплення дверних та віконних коробок з герметизацією	шт	15	
79	Гумовий ущільнювач для дверей	м	86	
<u>Розділ 7. Підлоги</u>				
80	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	500	
81	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	500	
82	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	500	
83	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщини 60 мм)	м2	4000	
84	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	500	
85	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	500	
86	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	26	
87	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	26	
88	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	26	
89	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщини 60 мм)	м2	208	
90	Улаштування покриттів гумових	м2	26	
91	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	28,4	
92	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	28,4	
93	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	28,4	

1	2	3	4	5
94	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщини 60 мм) <u>Розділ 8. Стіни</u>	м2	227,2	
95	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	868	
96	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	868	
97	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	868	
98	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування/ акрилова фарба	м2	868	
99	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	235	
100	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	235	
101	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	235	
102	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування/ акрилова фарба	м2	235	
103	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	129	
104	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	129	
105	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	129	
106	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	76	
107	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	76	
108	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	76	
109	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	41,69	
110	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	46	
111	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200 мм	м	46	
112	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування/ акрилова фарба <u>Розділ 9. Стелі</u>	м2	28,69	
113	Шліфування поверхонь з бетону з забиванням тріщин і вибоїн	м2	524,7	
114	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	524,7	
115	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування/ акрилова фарба/ <u>Розділ 10. Інші роботи</u>	м2	524,7	
116	Навантаження сміття вручну	т	60	

1	2	3	4	5
117	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	60	
118	Перевезення сміття до 5 км <u>Локальний кошторис 02-01-02 на Системи електроосвітлення</u>	т	120	
119	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
120	Шафа ВРУ-2 18.80.60 IP54 TITAN	к-т	1	
121	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	60	
122	Вимикач автоматичний на лінії 380В І _н =10А	шт	4	
123	Вимикач автоматичний на лінії 220В І _н =16А	шт	1	
124	Вимикач автоматичний на лінії 220В І _н =10А	шт	17	
125	Вимикач автоматичний диференційний на лінії 220В І _н =10А, І _в ит=30 мА	шт	38	
126	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	5	
127	Вимикач автоматичний на вводі 380В І _н =50А	шт	1	
128	Незалежний розчіплювач (в парі з автоматичним вимикачем)	шт	4	
129	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
130	Щит автоматичного введення резерву АВР-100-100-54У3 І _н =100А	шт	1	
131	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т	т	1	
132	Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	
133	Ящик з понижуючим трансформатором і розеткою (аварійне осв.) ЯТП-0,25 220/12	шт	1	
134	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт	шт	67	
135	Світильник світлодіодний накладний ДПО 20У-45	шт	54	
136	Світильник світлодіодний IP65 ДББ26У-12	шт	9	
137	Світильник світлодіодний IP65 ДББ26У-20	шт	4	
138	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	35	
139	Світильник з акумулятором герметичний "ВИХІД"	шт	16	
140	Світильник з акумулятором герметичний "аварійний" без наліпки	шт	19	
141	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	32	
142	Вимикач однополюсний для відкритої проводки 10А, 220В IP54 серія Форс	шт	32	
143	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	51	
144	Розетка однофазна з 3-м заземляючим контактом 16А, 250В IP20	шт	51	
145	Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	3480	
146	Труба гофрована з ПВХ, що не поширює горіння Ф 20 мм.	мп	1777,6	
147	Хомут тримач гофрованої труби діаметром 20 мм. типу CFC	шт	1760	
148	Труба гофрована з ПВХ, що не поширює горіння Ф 25 мм.	мп	1737,2	
149	Хомут тримач гофрованої труби діаметром 25 мм. типу CFC	шт	1720	
150	Дюбель з шурупом 6х40 гриб для швидкого монтажу	шт	3725	
151	Хомут тримач стяжний нейлоновий 3,6х200мм	упак	8	
152	Монтажна коробка розгалужувальна для твердих стін	шт	131	

1	2	3	4	5
153	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	1760	
154	Кабель з мідними жилами на напругу 0,66 кВ перерізом (2х1,5) кв.мм.	мп	113,3	
155	Кабель з мідними жилами на напругу 0,66 кВ перерізом (3х1,5) кв.мм.	мп	999,1	
156	Кабель вогнетривкий перерізом (3х1,5) кв.мм. FLAME-X 950 (N)HXH FE180 / 90	мп	700,4	
157	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	1720	
158	Кабель з мідними жилами на напругу 0,66 кВ перерізом (3х2,5) кв.мм.	мп	1611,6	
159	Кабель з мідними жилами на напругу 0,66 кВ перерізом (5х1,5) кв.мм.	мп	142,8	
160	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	200	
161	Кабель з мідними жилами січ. 3х16мм.кв.	м	200	
162	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм	м	45	
163	Труба пластмасова гнучка двостінна діаметром 50 мм., червона	мп	45	
164	Хомут тримач гофрованої труби діаметром 50 мм. типу CFC	шт	45	
165	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм ² в труби	м	45	
166	Кабель з мідними жилами 5х16 мм.кв.	м	45,9	
167	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги з круглої сталі діаметром 10 мм	м	5	
168	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	3	
169	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги зі штабової сталі перерізом 40х4 мм ²	м	9	
170	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
171	Щит ввідно ЩРн-36з-1 74 IP54 «Universal»	шт	1	
172	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	9	
173	Вимикач автоматичний на лінії 220В І _н =10А	шт	5	
174	Вимикач автоматичний диференційний на лінії 220В І _н =10А, І _в ит=30 мА	шт	4	
175	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	2	
176	Вимикач автоматичний на вводі 220В І _н =40А	шт	1	
177	Вимикач автоматичний на лінії 220В І _н =50А	шт	1	
<u>Локальний кошторис 02-01-03 на Водопостачання та каналізація</u>				
<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>				
178	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	5	
179	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	8	
180	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	5	
181	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	8	
182	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	12	
183	Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм	шт	2	
184	(Демонтаж) Установлення металевих баків для води	шт	1	

1	2	3	4	5
185	Пробивання отворів у цегляних стінах, розмір сторони отвору до 130 мм	шт	15	
186	Пробивання отворів у цегляних стінах, розмір сторони до 250 мм	шт	10	
<u>Розділ 2. Госп.-побутовий водопровід</u>				
187	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	48	
188	Труба діам. 25x4,2 (поліпропілен) PP Fiber Plus PN20	м	48	
189	Трійник із поліпропілену Ф25	шт	6	
190	Трійник редукційний із поліпропілену 32x25x32	шт	7	
191	Коліно із поліпропілену 90° Ф25	шт	15	
192	Муфта поліпропіленова з різьбою 25x1/2"	шт	25	
193	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	58	
194	Труба діам. 32x5,4 (поліпропілен) PP Fiber Plus PN20	м	58	
195	Трійник із поліпропілену Ф32	шт	10	
196	Редукція із поліпропілену 32/25	шт	2	
197	Коліно із поліпропілену 90° Ф32	шт	21	
198	Муфта поліпропіленова з різьбою 32x3/4"	шт	32	
199	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	14	
200	Труба діам. 40x6,7 (поліпропілен) PP Fiber Plus PN20	м	14	
201	Трійник із поліпропілену Ф40	шт	2	
202	Трійник редукційний із поліпропілену 40x32x40	шт	1	
203	Редукція із поліпропілену 40/32	шт	1	
204	Муфта поліпропіленова з різьбою 40x1"	шт	2	
205	Коліно із поліпропілену 90° Ф40	шт	3	
206	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	109	
207	Теплова ізоляція труб О25 мм, TERMAFLEX	м	37,814	
208	Теплова ізоляція труб О32 мм, TERMAFLEX	м	59,276	
209	Теплова ізоляція труб О40 мм, TERMAFLEX	м	14,308	
210	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	80	
211	Кран кульовий діам.20 мм	шт	15	
212	Кран кульовий діам.25 мм	шт	1	
213	Кран кульовий Ф15	шт	9	
214	Кран водорозбірний Ф15	шт	5	
215	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	
216	Зворотний клапан муфтовий Ду25	шт	1	
217	Установлення змішувачів	шт	10	
218	Змішувач для умивальника одноричажний CARI CN S951-219	шт	10	
219	Установлення баків для води масою до 0,5 т	шт	5	
220	Пластикова ємність (бак для води) V=750л	шт	5	
221	Врізний штуцер у бак 3/4"	шт	10	
222	Врізний штуцер у бак 1/2"	шт	5	
223	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	2	
224	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	3	
<u>Розділ 3. Каналізація</u>				
225	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	41	
226	Труба поліпропіленова каналізаційна Ф50	м	41	

1	2	3	4	5
227	Прочистка Ф50	шт	3	
228	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	51	
229	Труба поліпропіленова каналізаційна Ф110	м	12	
230	Труба НПВХ (PVC-U) напірна клейова Lareter PN10 d40	мп	39	
231	Прочистка Ф110 мм	шт	3	
232	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	5	
233	Унітаз компакт керамічний із подвійним зливом і сидінням	шт	5	
234	Шланг гнучкий Ф12 для підключення унітазу	шт	5	
235	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	12	
236	Умивальник із кріпленням, сифоном.	к-т	12	
237	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	41	
238	Труба НПВХ (PVC-U) напірна клейова Lareter PN10 d40	мп	41	
239	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром понад 25 до 50 мм	шт	11	
240	Зворотній клапан Ф40	шт	2	
241	Кран кульовий Ф40	шт	9	
242	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	2	
243	Дренажний насос Wilo-Drain TM 32/7	шт	2	
244	Монтаж установки насосної	шт	8	
245	Напірна установка для відведення стічних вод HiSewlift 3-35	шт	5	
246	Напірна установка для відведення стічних вод Wilo-HiDrainlift 3-37	шт	2	
247	Затвор каналізаційний з електроприводом діам. 110 мм THL710.2EPC	к-т	1	
<u>Локальний кошторис 02-01-04 на Опалення та вентиляція</u>				
<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>				
248	Пробивання отворів у цегляних стінах, розмір сторони до 250 мм	шт	14	
249	Пробивання отворів у цегляних стінах, розмір сторони отвору до 400 мм	шт	3	
250	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	1,3749	
<u>Розділ 2. Опалення</u>				
251	Установлення опалювальних конвекторів	кВт	19	
252	Керамічна панель з терморегулятором 1000 Вт	шт	7	
253	Керамічна панель з терморегулятором 750 Вт	шт	14	
254	Керамічна панель з терморегулятором 500 Вт	шт	3	
<u>Розділ 3. Вентиляція</u>				
255	Установлення вентиляторів масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	
256	Вентилятор електроручний ERV-4 з електродвиг. N=0,37 кВт, n=1000 об/хв, 400V	шт	1	
257	З'єднувач м'який COM - 100 - ERV-4 - A- ZS	шт	1	
258	Контрфланець FOT - 100 - ERV-4ZS	шт	1	
259	Рама монтажна К - RM - 4	шт	1	
260	Камера розширювальна ? 1100 K - RK - 2 -1	шт	1	
261	Противибуховий пристрій К - UZS-1	шт	1	
262	Коробка для противибухового пристрою К - UZ-3	шт	1	

1	2	3	4	5
263	З'єднувач м'який COM - 100 - ERV-4 - B- ZS	шт	1	
264	Установлення клапанів до вентиляторів	клапан	1	
265	Клапан витратомір -відсікач К - BB - 3	шт	1	
266	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,15	
267	Фільтр касетний G4 ФБ-500х300	шт	1	
268	Установлення люків герметичних	шт	2	
269	Лючок пітометражний А9	шт	2	
270	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 300х150 мм	ґрати	16	
271	Решітка однорядна регульована січенням 300х150(н) мм	шт	16	
272	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	1	
273	Заслонка, розміром 400х200(н)	шт	1	
274	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	32,2	
275	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	12,56	
276	Прокладання повітроводів діаметром понад 560 до 800 мм з електрозварної труби	м2	3,9564	
277	Повітропровід із електрозварної труби Ф630х8	м	1	
278	Перехід із електрозварної труби товщ. 0.8 мм, діам.630х діам.400, L=0.4м	шт	1	
279	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	45	
280	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо суриком за 2 рази	м2	1,98	
281	Установлення вентиляторів масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	
282	Вентилятор електроручний ERV-4 з електродвиг. N=0,37 кВт, n=1000 об/хв,400V	шт	1	
283	З'єднувач м'який COM - 100 - ERV-4 - A- ZS	шт	1	
284	Контрфланець FOT - 100 - ERV-4ZS	шт	1	
285	Рама монтажна К - RM - 4	шт	1	
286	Камера розширювальна ? 1100 К - RK - 2 -1	шт	1	
287	Противибуховий пристрій К - UZS-1	шт	1	
288	Коробка для противибухового пристрою К - UZ-3	шт	1	
289	З'єднувач м'який COM - 100 - ERV-4 - B- ZS	шт	1	
290	Установлення клапанів до вентиляторів	клапан	1	
291	Клапан витратомір -відсікач К - BB - 3	шт	1	
292	Установлення люків герметичних	шт	2	
293	Лючок пітометражний А9	шт	2	
294	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 300х150 мм	ґрати	14	
295	Решітка однорядна регульована січенням 300х150(н) мм	шт	14	
296	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [PP] №1 з вивірянням і закріпленням розміром 150х150 мм	ґрати	8	
297	Решітка однорядна регульована січенням 150х150 мм	шт	8	
298	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	4	
299	Заслонка, розміром 350х200(н)	шт	1	
300	Заслонка, розміром 150х150(н)	шт	3	
301	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	22,2	
302	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	47,6	

1	2	3	4	5
303	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	16,328	
304	Прокладання повітроводів діаметром понад 560 до 800 мм з електрозварної труби	м2	73,1934	
305	Повітропровід із електрозварної труби Ф630х8	м	18,5	
306	Перехід із електрозварної труби товщ. 0.8 мм, діам.630х діам.400, L=0.4м	шт	1	
307	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо суриком за 2 рази	м2	37,5	
308	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [оброблень на фасадах, малих покриттів, балок тощо] з землі та рихтувань	м2	6	
309	Установлення зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 630 мм	зонти	1	
310	Установлення вентиляторів масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	
311	Вентилятор електроручний ERV-4 з електродвиг. N=0,37 кВт, n=1000 об/хв,400V	шт	1	
312	З'єднувач м'який COM - 100 - ERV-4 - A- ZS	шт	1	
313	Контрфланець FOT - 100 - ERV-4ZS	шт	1	
314	Рама монтажна К - RM - 4	шт	1	
315	Камера розширювальна ? 1100 К - RK - 2 -1	шт	1	
316	Противибуховий пристрій К - UZS-1	шт	1	
317	Коробка для противибухового пристрою К - UZ-3	шт	1	
318	З'єднувач м'який COM - 100 - ERV-4 - B- ZS	шт	1	
319	Установлення клапанів до вентиляторів	клапан	1	
320	Клапан витратомір -відсікач К - BB - 3	шт	1	
321	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,195	
322	Фільтр касетний G4 ФБ-500х300	шт	1	
323	Фільтр панельний ФБ К2 200 G4/C/H13	шт	2	
324	Установлення люків герметичних	шт	6	
325	Лючок пітометражний А9	шт	6	
326	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [PP] №1 з вивірянням і закріпленням розміром 150х150 мм	ґрати	1	
327	Решітка однорядна регульована січенням 150х150 мм	шт	1	
328	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням розміром 300х150 мм	ґрати	16	
329	Решітка однорядна регульована січенням 300х150(н) мм	шт	16	
330	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	3	
331	Заслонка, розміром 400х250(н)	шт	1	
332	Заслонка, розміром 150х150(н)	шт	1	
333	Заслонка, розміром діам. 200 мм	шт	1	
334	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	3,3	
335	Прокладання повітроводів периметром 600 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	32,55	
336	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	22,05	
337	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	1,884	
338	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	10,048	
339	Прокладання повітроводів діаметром понад 560 до 800 мм з електрозварної труби	м2	3,9564	

1	2	3	4	5
340	Повітропровід із електрозварної труби Ф630x8	м	1	
341	Перехід із електрозварної труби товщ. 0.8 мм, діам.630х діам.400, L=0.4м	шт	1	
342	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	41	
343	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо суриком за 2 рази	м2	1,98	
344	Установлення вентиляторів масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	
345	Вентилятор електроручний ERV-4 з електродвиг. N=0,37 кВт, n=1000 об/хв, 400V	шт	1	
346	З'єднувач м'який COM - 100 - ERV-4 - A- ZS	шт	1	
347	Контрфланець FOT - 100 - ERV-4ZS	шт	1	
348	Рама монтажна К - RM - 4	шт	1	
349	Камера розширювальна ? 1100 К - RK - 2 -1	шт	1	
350	Противибуховий пристрій К - UZS-1	шт	1	
351	Коробка для противибухового пристрою К - UZ-3	шт	1	
352	З'єднувач м'який COM - 100 - ERV-4 - B- ZS	шт	1	
353	Установлення клапанів до вентиляторів	клапан	1	
354	Клапан витратомір -відсікач К - BB - 3	шт	1	
355	Установлення люків герметичних	шт	2	
356	Лючок пітометражний А9	шт	2	
357	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [PP] №1 з вивірянням і закріпленням розміром 150х150 мм	ґрати	1	
358	Решітка однорядна регульована січенням 150х150 мм	шт	1	
359	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням мм	ґрати	14	
360	Решітка однорядна регульована січенням 300х150(н) мм	шт	13	
361	Решітка однорядна регульована січенням 250X100 мм	шт	1	
362	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	4	
363	Заслонка, розміром 400х250(н)	шт	1	
364	Заслонка, розміром 150х150(н)	шт	1	
365	Заслонка, розміром 150х200(н)	шт	1	
366	Заслонка, розміром 300х200(н)	шт	1	
367	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	2,4	
368	Прокладання повітроводів периметром 600 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	26,6	
369	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1800 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	40,7	
370	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,8 мм	м2	5,024	
371	Прокладання повітроводів діаметром понад 560 до 800 мм з електрозварної труби	м2	63,3024	
372	Повітропровід із електрозварної труби Ф630x8	м	16	
373	Перехід із електрозварної труби товщ. 0.8 мм, діам.630х діам.400, L=0.4м	шт	1	
374	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо суриком за 2 рази	м2	31,65	
375	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [оброблень на фасадах, малих покриттів, балок тощо] з землі та рихтувань	м2	6	
376	Установлення зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 630 мм	зонти	1	

1	2	3	4	5
377	Установлення клапанів перекидних діаметром до 1000 мм	клапан		1
378	Клапан надлишкового тиску КНТМ-300	шт		1
379	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан		7
380	Пристрій противибуховий К-MZS	шт		1
381	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих з вивірянням і закріпленням мм	ґрати		1
382	Решітка повітрозабірна РН 425х425 <u>Локальний кошторис 02-01-05 на Лікувальні гази</u>	шт		1
383	Короби ПВХ по стінах і стелях, довжина короба до 3 м	м		130
384	Короб ПВХ 20х40	мп		83
385	Короб ПВХ 20х20	мп		47
386	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній до 18 мм	м		130
387	Безшовні, круглі мідні труби для медичних газів чи вакууму: діам. 10х1.0	мп		47
388	Безшовні, круглі мідні труби для медичних газів чи вакууму: діам. 15х1.0	мп		83
389	Вентилі, крани мідні під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 20 мм	шт		1
390	Кран для мідної труби цанговий Ф15	шт		1
391	Киснева розетка	шт		1
392	Медична киснева розетка (корпусна)	шт		1
393	Врізування штуцера мідні труби, товщина стінки трубопроводу 1-4 мм, діаметр штуцера 14-25 мм <u>Локальний кошторис 02-01-06 на Придбання устаткування та інвентаря</u> <u>Розділ 1. Медичне обладнання</u>	шт		1
394	Лампа операційна з акумулятором	шт		1
395	Стіл операційний	шт		1
396	Шафа медична для медикаментів	шт		4
397	Стіл анестезіолога	шт		2
398	Стіл операційної медсестри	шт		1
399	Стіл для біксів	шт		1
400	Стілці для хірургів <u>Розділ 2. Маніпуляційне медичне обладнання</u>	шт		4
401	Крісло для забору аналізів	шт		1
402	Крісло для медичних працівників	шт		2
403	Кушетка медична	шт		1
404	Пересувна медична лампа	шт		1
405	Стіл.	шт		1
406	Тумба медична металева	шт		2
407	Педальне відро на категорію "А"	шт		10
408	Бак для використаних одноразових халатів категорія "В"	шт		1
409	Бак на відходи категорії "В" 10 л.	шт		1
410	Бак відходів категорії "А" для сестер медичних	шт		1
411	Контейнер для очищення інструментів	шт		2
412	Контейнер для дезінфекції інструментів	шт		2
413	Контейнер для доставки матеріалу на гістологічні дослідження	шт		2
414	Шафа для стерильних інструментів та матеріалів	шт		1
415	Контейнер для хімічної стерилізації	шт		2
416	Контейнер для небезпечно гострих інструментів <u>Розділ 3. Маніпуляційна</u>	шт		10

1	2	3	4	5
417	Бак для відходів категорії "А" 50л	шт	1	
418	Бак для відходів категорії "В" 50л	шт	1	
419	Бак для відходів категорії "С" 10л	шт	1	
420	Бак для відходів категорії "С" 5л	шт	1	
421	Контейнер для небезпечно гострих інструментів	шт	10	
	<u>Розділ 4. Кімната з ліжками</u>			
422	Медичне ліжко	шт	70	
423	Тумба приліжкова	шт	70	
424	Шафа медична металева	шт	10	
425	Шафа-стелаж	шт	10	
426	Холодильник фармацевтичний	шт	1	
427	Мати ігрові	шт	20	
428	Лавочки на 3 місця	шт	77	
429	Бак для відходів 100 л	шт	5	
430	Диспенсер для рідкого мила	шт	10	
431	Диспенсер для паперових рушників	шт	10	
432	Диспенсер для антисептика для рук	шт	5	
	<u>Розділ 5. Додаткове устаткування</u>			
433	Біоумивальник	шт	2	
434	Генератор дизельний Рн=30 кВт, 380 В, з електростартером Malcomson ML40-R3	к-т	1	
435	Підйомник гідравлічний ножичний для МГН розміром 2, 0х1,2 м	к-т	1	
	<u>Локальний кошторис 07-01-01 на Благоустрій та влаштування тротуарів</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
436	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	101,6	
437	Демонтаж бруківки	м2	1460	
438	Розбирання бортових каменів	м	540	
439	(Демонтаж) Установлення люка	шт	6	
440	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	294,88	
441	Перевезення сміття до 5 км	т	294,88	
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>			
442	Остаточне планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 кс] за один прохід	м2	2650	
443	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням скреперів, глибина корита до 500 мм	м2	2650	
	<u>Розділ 3. ТИП 1</u>			
444	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	330	
445	Улаштування плівки гідроізоляційної	м2	330	
446	Мембрана гідроізоляційна/ гетекстиль	м2	379,5	
447	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню [товщина шару 120 мм]	м3	39,6	
448	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску [товщина шару 60 мм]	м3	19,8	
449	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-цементної суміші	м3	9,9	
450	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	330	
	<u>Розділ 4. ТИП 2 (мощення проїздів)</u>			
451	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	м2	1150	

