

Будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) подвійного призначення на території Коростенського міського ліцею №8
Житомирської області за адресою: м. Коростень, вул. Залізнична, 21
132.07.23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на Монтаж технологічного обладнання для МГН
Споруда цивільного захисту (ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 235,542 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,08072 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,863 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-575-1	Монтаж площадки підйомальної вантажопідйомністю до 500 кг	шт	2	<u>3402.95</u> 2542,88	<u>136.53</u> 44,38	6806	5086	<u>273</u> 89	<u>36.8000</u> 0,6048	<u>73.6</u> 1,21
2	2403-11007 варіант 6	Платформа з вертикальним підйомом для МГН з нержавіючої сталі, 110х1400мм, вантажопідйомність 225 кг, 220В, 0,75кВт	шт	1	<u>200000.00</u> -	<u>-</u> -	200000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	2403-11007 варіант 7	Платформа з похилим підйомом для МГН з нержавіючої сталі, 900х800 мм, вантажопідйомність 225 кг, 220В, 0,75 кВт, довжина похилого криволінійного підйому до 15,0 м	шт	1	<u>22000.00</u> -	<u>-</u> -	22000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					228806	5086	<u>273</u> 89		<u>73.6</u> 1,21
		Разом устаткування, грн.					222000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4214				
		Всього устаткування, грн.					226214				
		Разом будівельні роботи, грн.					6806				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1447				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					5175				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2522				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					688				
		Всього будівельні роботи, грн.					9328				

		Всього по кошторису					235542				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					80,72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5863				

Склав інженер-проектувальник _____ Л.Б. Міщішина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний інженер проекту _____ В.М. Тищенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]