

«Капітальний ремонт частини підвальних приміщень, дренажної системи ґрунтових вод Немішаївського ліцею №1 по вул. Заводська, 45 смт Немішаєве, Бучанського району, Київської області (споруди подвійного призначення - найпростіше укріття)» (КОРЕГУВАННЯ)
007-01-03-2023/Вихід

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на Зовнішні роботи**

«Капітальний ремонт частини підвальних приміщень, дренажної системи ґрунтових вод Немішаївського ліцею №1 по вул. Заводська, 45 смт Немішаєве, Бучанського району, Київської області (споруди подвійного призначення - найпростіше укріття)» (КОРЕГУВАННЯ)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1459,534 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,39698 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 392,474 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Зовнішні роботи									
1	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,06	<u>18507,19</u>	-	1110	1110	-	<u>305,5000</u>	<u>18,33</u>
					18507,19	-			-	-	-
2	KP1-17-3	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною більше 2 м та котлованах площею перерізу до 5 м2, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 3	100 м3	0,8	<u>43098,26</u>	-	34479	34479	-	<u>659,6000</u>	<u>527,68</u>
					43098,26	-			-	-	-
3	KP11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,15	<u>15631,66</u>	<u>7,21</u>	2345	1343	<u>1</u>	<u>134,6400</u>	<u>20,2</u>
					8956,25	6,01			1	0,0777	0,01
4	KP11-29-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	100м2	0,4	<u>8536,28</u>	<u>61,76</u>	3415	1720	<u>25</u>	<u>64,6500</u>	<u>25,86</u>
					4300,52	51,55			21	0,6660	0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ15-78-1 К=0,4	Утеплення фундаменту плитами товщиною 100 мм без опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	0,8	<u>14307,31</u> 13510,25	-	11446	10808	-	<u>167,1440</u>	<u>133,72</u>
6	& С114-97-2 варіант 1	Плити теплоізоляційні з пінопласту екструдованого, 100мм	м2	85,6	<u>407,28</u>	-	34863	-	-	-	-
7	& С111-870-2	Скловітка армуюча	м2	88	<u>35,05</u>	-	3084	-	-	-	-
8	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85	кг	960	<u>14,47</u>	-	13891	-	-	-	-
9	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,8	<u>19209,95</u> 3607,55	-	15368	2886	-	<u>48,5800</u>	<u>38,86</u>
10	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,15	<u>16049,35</u> 9233,82	<u>101,91</u> 85,06	2407	1385	<u>15</u> 13	<u>115,9300</u> 1,0989	<u>17,39</u> 0,16
11	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення клейовим розчином стін фасадів	100м2	0,2	<u>9335,73</u> 9233,82	<u>101,91</u> 85,06	1867	1847	<u>20</u> 17	<u>115,9300</u> 1,0989	<u>23,19</u> 0,22
12	& С111-870-2	Скловітка армуюча	м2	22	<u>35,05</u>	-	771	-	-	-	-
13	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85	кг	240	<u>14,47</u>	-	3473	-	-	-	-
14	С111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	5,44	<u>68,76</u>	-	374	-	-	-	-
15	С111-2012-15	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit СТ 77	кг	80	<u>137,89</u>	-	11031	-	-	-	-
16	КР2-11-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) захистних блоків ФБС	100 шт	0,08	<u>26782,78</u> 7438,48	<u>19344,30</u> 4188,07	2143	595	<u>1548</u> 335	<u>107,6480</u> 43,3838	<u>8,61</u> 3,47
17	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,07	<u>13022,68</u> 6523,62	<u>6499,06</u> 1686,28	912	457	<u>455</u> 118	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>6,86</u> 1,56
18	КР7-2-8	Розбирання бетонних покриттів підлог товщ. 80 мм	100м2	0,015	<u>4675,31</u> 3384,54	<u>1290,77</u> 324,45	70	51	<u>19</u> 5	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>0,76</u> 0,07
19	КБ9-72-1 К=1,15	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0678	<u>19357,06</u> 12574,74	<u>4801,95</u> 1049,86	1312	853	<u>326</u> 71	<u>167,4400</u> 11,0458	<u>11,35</u> 0,75
20	& С111-964-1	Металопрокат	т	0,07	<u>43420,96</u>	-	3039	-	-	-	-
21	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,0678	<u>9837,10</u> 7468,49	<u>2260,38</u> 489,38	667	506	<u>153</u> 33	<u>88,7100</u> 5,0694	<u>6,01</u> 0,34
22	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,0715	<u>30953,30</u> 1558,38	<u>11,34</u> 9,99	2213	111	<u>1</u> 1	<u>22,8300</u> 0,1428	<u>1,63</u> 0,01
23	КБ9-42-1 К=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,09	<u>4649,41</u> 3981,47	<u>578,57</u> 161,96	418	358	<u>52</u> 15	<u>58,3280</u> 2,1566	<u>5,25</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& C111-1142-4	Профнастил ПК-20	м2	9,9	<u>285,58</u>	-	2827	-	-	-	-
25	& C111-1140-6	Торцева планка	м2	1,5	<u>550,23</u>	-	825	-	-	-	-
26	& C111-134-2	Саморізи покрівельні 4,8х19 мм	шт	54	<u>1,61</u>	-	87	-	-	-	-
27	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,8	<u>10504,57</u>	-	8404	8404	-	<u>173,4000</u>	<u>138,72</u>
28	KP18-50-2	Улаштування вимоцнення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	40	<u>560,06</u>	-	22402	4096	-	<u>1,5000</u>	<u>60</u>
29	& C111-870-3	Сітка кладочна 1х2м, 100х100мм.	м2	40	<u>70,05</u>	-	2802	-	-	-	-
30	варіант 1 KP7-34-1	Залізнення цементних покриттів	м2	40	<u>20,51</u>	-	820	691	-	<u>0,2300</u>	<u>9,2</u>
31	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	40	<u>264,06</u>	-	10562	3450	-	<u>1,3200</u>	<u>52,8</u>
32	C188888-35	Бордюр парковий 500х200х60	шт	80	<u>81,71</u>	-	6537	-	-	-	-
33	варіант 1 KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,896	<u>18228,52</u>	-	16333	16333	-	<u>300,9000</u>	<u>269,61</u>
34	KБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2	0,448	<u>169,83</u>	-	76	76	-	<u>2,5530</u>	<u>1,14</u>
35	& C111-1720-4	Геотекстиль 160г/м2	м2	463,232	<u>29,67</u>	-	13744	-	-	-	-
36	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	89,6	<u>1984,73</u>	<u>485,24</u>	177832	32781	<u>43478</u>	<u>5,5000</u>	<u>492,8</u>
37	KБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,448	<u>186153,46</u>	<u>12039,14</u>	83397	39749	<u>5394</u>	<u>1223,4505</u>	<u>548,11</u>
38	& C111-283-8	Тротуарна плитка, товщина 40мм.	м2	469,056	<u>375,41</u>	-	176088	-	-	-	-
39	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	552	<u>264,06</u>	-	145761	47610	-	<u>1,3200</u>	<u>728,64</u>
40	C188888-35	Бордюр парковий 500х200х60	шт	1104	<u>81,71</u>	-	90208	-	-	-	-
41	KP18-30-1	Установлення лотків водостічних	м	14	<u>264,06</u>	-	3697	1208	-	<u>1,3200</u>	<u>18,48</u>
42	C188888-35	Жолоб водостічний бетонний з металевою решіткою 1000мм.	шт	14	<u>1459,21</u>	-	20429	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КБ6-19-1 κ=1,15	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,007	<u>466228,73</u> 83775,64	<u>8845,24</u> 426,14	3264	586	<u>62</u> 3	<u>1168,7450</u> 5,8926	<u>8,18</u> 0,04
44	С124-22 варіант 1	Арматура А400С, діаметр 12 мм	т	0,02	<u>33243,19</u> -	-	665	-	-	-	-
45	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	0,08	<u>21404,08</u> 6055,41	<u>9252,98</u> 2590,14	1712	484	<u>740</u> 207	<u>88,7110</u> 34,4902	<u>7,1</u> 2,76
46	& С1412-9051-1 варіант 1	Блок ФБС 24-4-6	шт	8	<u>1919,53</u> -	-	15356	-	-	-	-
47	КБ11-11-18 Н2,5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,015	<u>1290,12</u> 1183,94	-	19	18	-	<u>18,6300</u> -	<u>0,28</u> -
48	& С111-872-12 варіант 1	Сітка	м2	1,65	<u>71,63</u> -	-	118	-	-	-	-
49	КР7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,015	<u>9996,75</u> 4234,66	<u>110,15</u> 91,93	150	64	<u>2</u> 1	<u>63,6600</u> 1,1877	<u>0,95</u> 0,02
50	КР7-17-10 κ=16	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати /додавати до 80 мм/	100м2	0,015	<u>25208,22</u> 2139,28	<u>461,17</u> 384,92	378	32	<u>7</u> 6	<u>32,1600</u> 4,9728	<u>0,48</u> 0,07
51	КБ6-1-19 κ=1,15	Улаштування ж/б площадки та сходів	100м3	0,0162	<u>391389,60</u> 35135,58	<u>4439,31</u> 220,91	6341	569	<u>72</u> 4	<u>484,4950</u> 3,0952	<u>7,85</u> 0,05
52	С124-22 варіант 1	Арматура А400С, діаметр 12 мм	т	0,05	<u>33243,19</u> -	-	1662	-	-	-	-
53	& С111-872-12 варіант 1	Сітка	м2	1,1	<u>71,63</u> -	-	79	-	-	-	-
54	КР9-20-1	Установлення поручнів	100м	0,04	<u>24433,16</u> 22457,61	<u>333,18</u> 12,51	977	898	<u>13</u> 1	<u>290,1500</u> 0,1668	<u>11,61</u> 0,01
55	& С111-964-9	Поручні з нержавіючої сталі діаметром 40мм з комплектуючими	м	4	<u>2482,15</u> -	-	9929	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					974179	215558	<u>52383</u> 13418		<u>3201,65</u> 180,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					974179 706238 228976 138937 412,77 48046 1113116				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					1113116				
		Розділ 2. Дренажна система									
56	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	1,105	<u>18228,52</u> 18228,52	- -	20143	20143	- -	<u>300,9000</u> -	<u>332,49</u> -
57	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0,9	<u>2301,84</u> 365,86	<u>485,24</u> 119,40	2072	329	<u>437</u> 107	<u>5,5000</u> 1,6057	<u>4,95</u> 1,45
58	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	0,225	<u>3277,51</u> 427,06	- -	737	96	- -	<u>6,4200</u> -	<u>1,44</u> -
59	KP7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,0225	<u>48284,00</u> 3964,53	<u>18,53</u> 15,47	1086	89	- -	<u>52,7900</u> 0,1998	<u>1,19</u> -
60	KP16-46-4	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	м3	3,39	<u>6034,66</u> 1902,76	<u>2287,18</u> 504,91	20457	6450	<u>7754</u> 1712	<u>26,8600</u> 5,3573	<u>91,06</u> 18,16
61	& C1412-9051-2	Кільце колодязя ПН10	шт	1	<u>1822,96</u> -	- -	1823	-	- -	- -	- -
62	& C1412-9051-2 варіант 3	КС 10.9	шт	3	<u>1584,96</u> -	- -	4755	-	- -	- -	- -
63	& C1412-9051-2 варіант 2	ПП 10	шт	1	<u>1526,46</u> -	- -	1526	-	- -	- -	- -
64	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>3347,57</u> -	- -	3348	-	- -	- -	- -
65	& C111-72-9	Мастика бітумна для гідроізоляції	кг	48,633	<u>65,01</u> -	- -	3162	-	- -	- -	- -
66	KP7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,0113	<u>10403,41</u> 4613,16	<u>110,15</u> 91,93	118	52	<u>1</u> 1	<u>69,3500</u> 1,1877	<u>0,78</u> 0,01
67	KP7-17-10	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до 280мм.)	100м2	0,0113	<u>81926,73</u> 6952,67	<u>1498,81</u> 1251,00	926	79	<u>17</u> 14	<u>104,5200</u> 16,1616	<u>1,18</u> 0,18
68	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи і часткова засипка	м3	16,2	<u>1013,43</u> 105,49	<u>132,75</u> 35,28	16418	1709	<u>2151</u> 572	<u>1,6600</u> 0,4305	<u>26,89</u> 6,97
69	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 200 мм	100м	0,1	<u>4900,17</u> 4890,91	<u>9,26</u> 7,73	490	489	<u>1</u> 1	<u>63,1900</u> 0,0999	<u>6,32</u> 0,01
70	& C130-1199-200-1	Труби ПП каналізаційні L=1000 мм, діаметр 200 мм (зовнішні)	шт	10	<u>793,93</u> -	- -	7939	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0,9	<u>2301,84</u> 365,86	<u>485,24</u> 119,40	2072	329	<u>437</u> 107	<u>5,5000</u> 1,6057	<u>4,95</u> 1,45
72	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	0,225	<u>3277,51</u> 427,06	-	737	96	-	<u>6,4200</u> -	<u>1,44</u> -
73	KP7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,0225	<u>48284,00</u> 3964,53	<u>18,53</u> 15,47	1086	89	-	<u>52,7900</u> 0,1998	<u>1,19</u> -
74	KP16-46-4	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	м3	5,65	<u>6034,66</u> 1902,76	<u>2287,18</u> 504,91	34096	10751	<u>12923</u> 2853	<u>26,8600</u> 5,3573	<u>151,76</u> 30,27
75	& C1412-9051-2	Кільце колодязя ПН10	шт	1	<u>1822,96</u> -	-	1823	-	-	-	-
76	& C1412-9051-2 варіант 3	КС 10.9	шт	5	<u>1584,96</u> -	-	7925	-	-	-	-
77	& C1412-9051-2 варіант 2	ПП 10	шт	1	<u>1526,46</u> -	-	1526	-	-	-	-
78	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>3347,57</u> -	-	3348	-	-	-	-
79	& C130-1199-100-4-1 варіант 1	Труби для вентиляції, діаметр 100 мм	м	1	<u>840,18</u> -	-	840	-	-	-	-
80	& C130-1199-50-24	Насос дренажний ТС 40/8	шт	2	<u>6921,85</u> -	-	13844	-	-	-	-
81	& C111-72-9	Мастика бітумна для гідроізоляції	кг	81,055	<u>65,01</u> -	-	5269	-	-	-	-
82	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,25	<u>5099,62</u> 5094,47	<u>5,15</u> 4,30	1275	1274	<u>1</u> 1	<u>65,8200</u> 0,0555	<u>16,46</u> 0,01
83	& C130-1199-50-4-1	Труби ПЕ напірні, діаметр 50 мм	м	25	<u>168,18</u> -	-	4205	-	-	-	-
84	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0,9	<u>2301,84</u> 365,86	<u>485,24</u> 119,40	2072	329	<u>437</u> 107	<u>5,5000</u> 1,6057	<u>4,95</u> 1,45
85	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	0,225	<u>3277,51</u> 427,06	-	737	96	-	<u>6,4200</u> -	<u>1,44</u> -
86	KP7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,0225	<u>48284,00</u> 3964,53	<u>18,53</u> 15,47	1086	89	-	<u>52,7900</u> 0,1998	<u>1,19</u> -
87	KP16-46-4	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	м3	1,13	<u>6034,66</u> 1902,76	<u>2287,18</u> 504,91	6819	2150	<u>2585</u> 571	<u>26,8600</u> 5,3573	<u>30,35</u> 6,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	& C1412-9051-2	Кільце колодязя ПН10	шт	1	<u>1822,96</u>	-	1823	-	-	-	-
89	& C1412-9051-2	КС 10.9	шт	1	<u>1584,96</u>	-	1585	-	-	-	-
90	варіант 3 & C1412-9051-2	ПП 10	шт	1	<u>1526,46</u>	-	1526	-	-	-	-
91	варіант 2 C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>3347,57</u>	-	3348	-	-	-	-
92	& C111-72-9	Мастика бітумна для гідроізоляції	кг	16,211	<u>65,01</u>	-	1054	-	-	-	-
93	KP7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,0113	<u>10403,41</u>	<u>110,15</u>	118	52	<u>1</u>	<u>69,3500</u>	<u>0,78</u>
94	KP7-17-10	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до 280мм.)	100м2	0,0113	<u>4613,16</u>	<u>91,93</u>	926	79	<u>1</u>	<u>1,1877</u>	<u>0,01</u>
95	KP16-52-2	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в мокрих ґрунтах	шт	2	<u>81926,73</u>	<u>1498,81</u>	1251,00		<u>17</u>	<u>104,5200</u>	<u>1,18</u>
96	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 160 мм	100м	0,07	<u>6952,67</u>	<u>1251,00</u>			<u>14</u>	<u>16,1616</u>	<u>0,18</u>
97	& C130-1199-160-1	Труби ПП каналізаційні L=1000 мм, діаметр 160 мм (зовнішні)	шт	7	<u>2679,29</u>	<u>133,07</u>	5359	4435	<u>266</u>	<u>31,3000</u>	<u>62,6</u>
98	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	1	<u>2217,29</u>	<u>32,43</u>			<u>65</u>	<u>0,3832</u>	<u>0,77</u>
99	KP1-7-4	Планування площ ручним способом, група ґрунту 1	1000 м2	0,7662	<u>4900,17</u>	<u>9,26</u>	343	342	<u>1</u>	<u>63,1900</u>	<u>4,42</u>
100	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	3,09	<u>4890,91</u>	<u>7,73</u>			<u>1</u>	<u>0,0999</u>	<u>0,01</u>
101	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,0721	<u>357,26</u>	-	2501	-	-	-	-
102	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	10,3	<u>10504,57</u>	-	10505	10505	-	<u>173,4000</u>	<u>173,4</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2			<u>10504,57</u>	-			-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.			<u>13004,66</u>	-	9964	9964	-	<u>195,5000</u>	<u>149,79</u>
		в тому числі:			<u>13004,66</u>	-			-	-	-
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			<u>98,75</u>	-	305	305	-	<u>1,6300</u>	<u>5,04</u>
		всього заробітна плата, грн.			<u>98,75</u>	-			-	-	-
					<u>3116,64</u>	<u>2916,12</u>	225	14	<u>211</u>	<u>3,3100</u>	<u>0,24</u>
					<u>200,52</u>	<u>681,36</u>			<u>49</u>	<u>8,5540</u>	<u>0,62</u>
					<u>125,96</u>	<u>125,96</u>	1297	-	<u>1297</u>	-	-
					-	<u>13,37</u>			<u>138</u>	<u>0,1610</u>	<u>1,66</u>
							214639	70335	<u>28537</u>		<u>1077,48</u>
									<u>6314</u>		<u>69,26</u>
							214639				
							115767				
							76649				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					44392 126,15 14681 259031 259031				
		Розділ 3. Зовнішні роботи (підготовка під дизельний генератор)									
103	KP1-17-3	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною більше 2 м та котлованах площею перерізу до 5 м2, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 3	100 м3	0,14	<u>43098,26</u> 43098,26	-	6034	6034	-	<u>659,6000</u> -	<u>92,34</u> -
104	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,08	<u>10504,57</u> 10504,57	-	840	840	-	<u>173,4000</u> -	<u>13,87</u> -
105	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	3,725	<u>1944,79</u> 365,86	<u>84,29</u> 17,31	7244	1363	<u>314</u> 64	<u>5,5000</u> 0,2142	<u>20,49</u> 0,8
106	KP2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,03725	<u>351811,22</u> 44511,66	<u>64,48</u> 17,14	13105	1658	<u>2</u> 1	<u>675,3400</u> 0,2091	<u>25,16</u> 0,01
107	C147-4-10	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	0,78976	<u>5056,26</u> -	-	3993	-	-	-	-
108	KP7-34-1	Залізнення цементних покриттів	м2	12	<u>20,51</u> 17,27	-	246	207	-	<u>0,2300</u> -	<u>2,76</u> -
109	KP1-4-2	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м	10 ям	0,8	<u>428,48</u> 428,48	-	343	343	-	<u>6,8700</u> -	<u>5,5</u> -
110	KB46-20-3 K=1,15	Монтаж металоконструкцій стовпів	т	0,06	<u>3529,47</u> 2534,38	<u>352,89</u> 98,78	212	152	<u>21</u> 6	<u>36,2365</u> 1,3154	<u>2,17</u> 0,08
111	& C111-964-10	Стовп для огорожі 2,5м. зелений	шт.	8	<u>345,89</u> -	-	2767	-	-	-	-
112	KB7-24-12 K=1,15	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей	100м	0,14	<u>25034,48</u> 18450,45	<u>2006,52</u> 561,68	3505	2583	<u>281</u> 79	<u>248,4575</u> 7,4793	<u>34,78</u> 1,05
113	& C111-964-10	Секція огорожі 2,0х2,05	шт.	6	<u>775,05</u> -	-	4650	-	-	-	-
114	варіант 1 & C111-964-10 варіант 2	Хвіртка	шт.	1	<u>6454,22</u> -	-	6454	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	& C111-964-10 варіант 3	Кріплення, зелений	шт.	32	<u>39,22</u> -	- -	1255	-	- -	- -	- -
116	КБ9-72-1 K=1,15	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	m	0,16	<u>14758,81</u> 12574,74	<u>205,17</u> 57,43	2361	2012	<u>33</u> 9	<u>167,4400</u> 0,7648	<u>26,79</u> 0,12
117	& C111-964-1	Металопрокат	т	0,16	<u>43420,96</u> -	- -	6947	-	- -	- -	- -
118	КБ46-20-1 K=1,15	Монтаж металоконструкцій покриття	m	0,16	<u>4530,50</u> 3211,61	<u>352,89</u> 98,78	725	514	<u>56</u> 16	<u>45,9195</u> 1,3154	<u>7,35</u> 0,21
119	КБ15-172-4 K=1,15	Грунтування ґрат за два рази	100м2	0,0656	<u>11913,11</u> 8656,58	<u>1,18</u> 0,99	782	568	- -	<u>122,1990</u> 0,0128	<u>8,02</u> -
120	КБ15-172-4 K=1,15	Фарбування ґрат за два рази	100м2	0,0656	<u>10439,39</u> 8656,58	<u>1,18</u> 0,99	685	568	- -	<u>122,1990</u> 0,0128	<u>8,02</u> -
121	КБ9-42-1 K=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа	100м2	0,12	<u>4649,41</u> 3981,47	<u>578,57</u> 161,96	558	478	<u>69</u> 19	<u>58,3280</u> 2,1566	<u>7</u> 0,26
122	& C111-1142-4	Профнастил ПК-20	м2	13,2	<u>285,58</u> -	- -	3770	-	- -	- -	- -
123	& C111-134-2	Саморізи покрівельні 4,8x19 мм	шт	72	<u>1,61</u> -	- -	116	-	- -	- -	- -
124	КБ25-60-1 K=1,15	Улаштування заземлення вертикального	100шт	0,05	<u>30453,93</u> 23712,18	<u>6741,75</u> 1887,18	1523	1186	<u>337</u> 94	<u>359,7660</u> 25,1297	<u>17,99</u> 1,26
125	& C111-964-1 варіант 2	Прут 16мм	т	0,024	<u>50562,63</u> -	- -	1214	-	- -	- -	- -
126	КБ46-20-3 K=1,15	Монтаж металоконструкцій заземлення	m	0,02	<u>3488,52</u> 2534,38	<u>352,89</u> 98,78	70	51	<u>7</u> 2	<u>36,2365</u> 1,3154	<u>0,72</u> 0,03
127	& C111-964-1 варіант 3	Полоса 40x4	т	0,02	<u>34212,63</u> -	- -	684	-	- -	- -	- -
128	КБ25-60-1 K=1,15	Улаштування заземлення вертикального (для блискавкозахисту)	100шт	0,03	<u>30453,93</u> 23712,18	<u>6741,75</u> 1887,18	914	711	<u>203</u> 57	<u>359,7660</u> 25,1297	<u>10,79</u> 0,75
129	& C111-964-1 варіант 2	Прут 16мм	т	0,015	<u>50562,63</u> -	- -	758	-	- -	- -	- -
130	КБ46-20-3 K=1,15	Монтаж металоконструкцій заземлення	m	0,009	<u>3488,52</u> 2534,38	<u>352,89</u> 98,78	31	23	<u>3</u> 1	<u>36,2365</u> 1,3154	<u>0,33</u> 0,01
131	& C111-964-1 варіант 3	Полоса 40x4	т	0,009	<u>34212,63</u> -	- -	308	-	- -	- -	- -
132	КБ9-72-1 K=1,15	Виготовлення блискавкоприймача	m	0,025	<u>14758,81</u> 12574,74	<u>205,17</u> 57,43	369	314	<u>5</u> 1	<u>167,4400</u> 0,7648	<u>4,19</u> 0,02


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	& C111-964-1	Металопрокат	т	0,025	<u>43420,96</u>	-	1086	-	-	-	-
134	КБ33-30-15 К=1,15	Установлення сталевих зварних блискавководів і тросостояків масою до 0,2 т	т	0,025	<u>5041,53</u> <u>5041,53</u>	-	126	126	-	<u>65,1360</u>	<u>1,63</u>
135	& C111-964-9 варіант 1	Трос	м	33	<u>48,56</u>	-	1602	-	-	-	-
136	& C111-964-9-1	Зажим для троса	шт	12	<u>10,01</u>	-	120	-	-	-	-
137	& C111-964-9-1 варіант 1	Талреп	шт	3	<u>40,01</u>	-	120	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					75517	19731	<u>1331</u> 349		<u>289,9</u> 4,6
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					75517 54455 20080 11870 34,71 4042 87387				

		Всього по розділу 3					87387				
		Разом прямі витрати по кошторису					1264335	305624	<u>82251</u> 20081		<u>4569,03</u> 254,32
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1264335 876460 325705 195199 573,63 66769 1459534				

		Всього по кошторису					1459534				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					5396,98 392474				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.Тищенко

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.Тищенко