

Будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) подвійного призначення на території Коростенського міського ліцею №8
Житомирської області за адресою: м. Коростень, вул. залізнична, 21
132.07.23

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-02
на Встановлення ДЕС
Дизельгенераторна станція.

Основа:
креслення (специфікації) № 132.07.23 ЕП

Кошторисна вартість 542,026 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,70268 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 57,560 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Дизельгенераторна станція									
1	KM6-407-1	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т	т	0,85	<u>73712.50</u> 47353,32	<u>23219.15</u> 8368,82	62656	40250	<u>19736</u> 7113	<u>611.8000</u> 88,3066	<u>520.03</u> 75,06
2	2202-1010 варіант 3	Трифазний дизельний генератор 380/220В, 15кВт з пристроєм АВР, акумулятором, DE-35RS-Zn	шт	1	<u>425158.00</u> -	<u>-</u> -	425158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	KM8-524-4	Ящик з одним двополюсним рубильником або з двополюсним рубильником і двома запобіжниками або з двома блоками "запобіжник-вимикач", або з двома запобіжниками, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>636.09</u> 240,32	<u>24.41</u> 2,13	636	240	<u>24</u> 2	<u>3.2000</u> 0,0290	<u>3.2</u> 0,03
4	1517-2339 варіант 1	Ящик з рубильником та запобіжниками ЯРП 100-54	шт	1	<u>3871.00</u> -	<u>-</u> -	3871	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					492321	40490	<u>19760</u> 7115		<u>523.23</u> 75,09
		Разом устаткування, грн.					429029				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					5484				
		Всього устаткування, грн.					434513				
		Разом будівельні роботи, грн.					63292				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3042				
		всього заробітна плата, грн.					47605				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21630				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5508				
		Всього будівельні роботи, грн.					84922				

		Всього по розділу 1					519435				
5	КБ1-164-2	Розділ 2. Контур заземлення									
		Розробка ґрунту вручну в траншеях	100м3	0,0043	<u>15506.41</u>	<u>-</u>	67	67	<u>-</u>	<u>261.8000</u>	<u>1.13</u>
		глибиною до 2 м без кріплень з укосами,			15506,41	-			-	-	-
		група ґрунтів 2									
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і	100м3	0,0043	<u>8775.75</u>	<u>-</u>	38	38	<u>-</u>	<u>150.4500</u>	<u>0.65</u>
		ям, група ґрунтів 1			8775,75	-			-	-	-
7	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі	100 м	0,7	<u>6487.69</u>	<u>263.60</u>	4541	1150	<u>185</u>	<u>22.4000</u>	<u>15.68</u>
		сталі штабової, переріз 40х4мм			1643,49	36,06			25	0,4896	0,34
8	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі	10 шт	2	<u>7959.50</u>	<u>3494.21</u>	15919	1643	<u>6988</u>	<u>11.2000</u>	<u>22.4</u>
		діаметром 16 мм			821,74	466,21			932	5,8786	11,76
		Разом прямі витрати по розділу 2					20565	2898	<u>7173</u> 957		<u>39.86</u> 12,1
		Разом будівельні роботи, грн.					20565				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10494				
		всього заробітна плата, грн.					3855				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2027				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					592				
		Всього будівельні роботи, грн.					22592				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					22592				
		Разом прямі витрати по кошторису					512886	43388	<u>26933</u>		<u>563,09</u>
									8072		87,19
		Разом устаткування, грн.					429029				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					5484				
		Всього устаткування, грн.					434513				
		Разом будівельні роботи, грн.					83857				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13536				
		всього заробітна плата, грн.					51460				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23656				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					52,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6100				
		Всього будівельні роботи, грн.					107513				

		Всього по кошторису					542026				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					702,68				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					57560				

Склав Інженер-проектувальник Л.Б. Міцшина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер проекту В.М. Тищенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]