

Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 - км 150+000, Полтавська область

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Підготовка території

Кошторисна вартість об'єкта 5714,583 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 4,09050 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 469,746 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 29 серпня 2022 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01-01-01	на підготовчі роботи	5714,583	-	5714,583	4,09050	469,746	-
		Всього:	5714,583	-	5714,583	4,09050	469,746	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	4488,834	-	-	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Д.М. Каплинський

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Є.Т. Русанюк

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Є.М. Кулак

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Трудомісткість, тис. люд.год.										Разом прямих витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямих витрати	15/16	17/18					
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18	19/20	21/22	23/24	25/26	27/28
01-01-01	підготовчі роботи	1.91656 164,117	- -	1.67301 227,518	0.02396 2,704	- -	3.61353 394,339	0.47697 75,407	1.718	4.09050 469,746				
	Разом :	1.91656 164,117	- -	1.67301 227,518	0.02396 2,704	- -	3.61353 394,339	0.47697 75,407	1.718	4.09050 469,746				

Склав

Є.Т. Русанюк

Перевірів

Є.М. Кулак

Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 - км 150+000, Полтавська область

Локальний кошторис на будівельні роботи № 01-01-01
на підготовчі роботи
Підготовка території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5714,583 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,0905 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 469,746 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "29 серпня" 2022 р.

№ п.ч.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3							
1	E47-11-1	КОМПЕНСАЦІЯ НА ВИСАДКА ДЕРЕВ Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння дерев- саджанців з оголеною кореневою системою у природному ґрунті	10шт	7	570,66 401,75	168,91 41,95	3995	2812	1183 294	5,0700 0,3668	35,49 2,57
2	E47-13-1	Садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою в ями розміром 0,7х0, 7 м	10шт	7	1400,91 1355,25	- -	9806	9487	- -	12,8900 -	90,23 -
3	C1429-97 варіант 1	Саджанці липи	шт	70	441,55 -	- -	30909	-	- -	- -	- -
4	ЕН27-68-1	РОЗБИРАННЯ ІСНУЮЧОГО БОРТОВОГО КАМЕНЮ	100 м	1,69	7507,01 3771,77	3735,24 1080,19	12687	6374	6313 1826	42,9000 9,9840	72,5 16,87
5	ДН5-6-4	Навантаження сміття в транспортні засоби екскаватором одноковшевим, місткість ковша 0,65 м3	100 м3	0,088	2513,26 -	2513,26 561,79	221	-	221 49	- 4,5543	- 0,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	Т	21,1	<u>316,38</u> -	<u>316,38</u> 46,38	6676	-	<u>6676</u> 979	-	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 8,67
7	Е30-54-3 к дем.=0,8	РОЗБИРАННЯ ВОДОПРОПУСКНИХ ТРУБ (Демонтаж) Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 1 м	м3	10,5	<u>2867,65</u> 1002,33	<u>1865,32</u> 661,20	30110	10524	<u>19586</u> 6943	<u>10,4160</u> 5,1200	<u>109,37</u> 53,76	
8	Е30-62-3	Розбирання оголовоків одноочкових круглих труб отвором 1м - 2м Н1=0,8	м3	5	<u>942,87</u> 354,73	<u>588,74</u> 208,69	4714	1771	<u>2943</u> 1043	<u>3,6800</u> 1,6160	<u>18,4</u> 8,08	
9	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	Т	37,2	<u>316,38</u> -	<u>316,38</u> 46,38	11769	-	<u>11769</u> 1725	-	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 15,29
10	ЕН27-60-8	ФРЕЗУВАННЯ ПОКРИТТЯ Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези, ширина фрезерування 2100 мм, за глибини фрезерування 8 см	1000 м2	20,8831	<u>30655,87</u> 712,04	<u>29694,18</u> 3609,37	640190	14870	<u>620107</u> 75375	<u>7,8800</u> 24,3502	<u>164,56</u> 508,51	
11	ЕН27-60-9	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези, ширина фрезерування 2100 мм, за глибини фрезерування: на кожен 1 см зміни глибини фрезерування додавати або виключати до/з норм 27-60-7 - 27-60-8 Н1=7	1000 м2	20,8831	<u>22042,08</u> 499,69	<u>21324,31</u> 2594,69	460307	10435	<u>445318</u> 54185	<u>5,5300</u> 17,5364	<u>115,48</u> 366,21	
12	С331-39	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 12 км	Т	7235, 99415	<u>163,36</u> -	<u>163,36</u> -	1182072	-	<u>1182072</u> -	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С1421- 9848-1 (зворотні матеріали)	Матеріал від фрезерування (зворотні матеріали)	Т	5788, 79532	<u>152,00</u> -	<u>-</u> -	879897	-	<u>-</u> -	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	ЕН27-67-3	РОЗБИРАННЯ ІСНЮЮЧОГО ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ Розбирання дорожніх покриттів та основ чорнощобених	100 м3	53,513	<u>9000,43</u> 2015,28	<u>6985,15</u> 1381,73	481640	107844	<u>373796</u> 73941	<u>24,4900</u> 11,3555	<u>1310,53</u> 607,67	
15	ДН5-6-5	Навантаження чорного щебеню від розбирання в транспортні засоби екскаватором одноковшевим Volvo EC 240 ВЛС, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	53,513	<u>1143,01</u> -	<u>1143,01</u> 259,04	61166	-	<u>61166</u> 13862	<u>-</u> 2,0358	<u>-</u> 108,94	
16	С331-32	Перевезення заповнювачів природних, що транспортується навалом, самоскидами на відстань 12 км кількість: г3(5351,3x2,12)	Т	11344, 756	<u>225,67</u> -	<u>225,67</u> -	2560171	-	<u>2560171</u> -	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С1421-9934 варіант 1 (зворотні матеріали)	Щебінь чорний (зворотні матеріали)	Т	7941, 3292	454,45	-	3608937	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					5496433	164117	5291321		1916,56
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5496433		230222		1696,97
		-----					40995				
		Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					394339				
		-----					218150				
		-----					476,97				
		-----					75407				
		Всього по кошторису					5714583				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4488834				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5714583				
							4090,5				
							469746				

Склав _____ Є.Т. Русанюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 - км 150+000, Полтавська область

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-02

на будівництво : Підготовка території - Пішохідний міст на ПК 1481+81,00

Кошторисна вартість об'єкта 23,691 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,03770 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 5,126 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 29 серпня 2022 р.

№ Ц.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01-02-01	на рекультивация площ будівельного майданчика	23,691	-	23,691	0,03770	5,126	-
		Всього:	23,691	-	23,691	0,03770	5,126	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Д.М. Каплинський

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

Є.Т. Русанюк

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Є.М. Кулак

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
ДО ОБ'ЄКТНОГО КОШТОРИСУ № 01-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати	
										Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.										
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18	
01-02-01	рекультивация площ будівельного майданчика	-	-	0,03330 4,431	-	-	0,03330 4,431	0,00440 0,695	0,03770 5,126	
	Разом:	-	-	0,03330 4,431	-	-	0,03330 4,431	0,00440 0,695	0,03770 5,126	

Склав

Є.Т. Русанюк

Перевірів

Є.М. Кулак

Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 - км 150+000, Полтавська область

Локальний кошторис на будівельні роботи № 01-02-01
на рекультивація площ будівельного майданчика
Підготовка території - Пішохідний міст на ПК 1481+81,00

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 23,691 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0377 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,126 тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений в поточних цінах станом на "29 серпня" 2022 р.

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.				Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	E1-24-5	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 кількість: 830x0,2	1000м3	0,166	7964,98	7964,98	1322	-	1322	-	11	-	
		Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1 кількість: 830x0,2 Н1=9	1000м3	0,166	-	1641,86	-	-	273	12,3420	11	2,05	
2	E1-24-13	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1 кількість: 830x0,2 Н1=9	1000м3	0,166	62024,65	62024,65	10296	-	10296	-	96,1092	-	
		Насування рослинного ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 /раніше розпушеного ґрунту/ кількість: 830x0,2	1000м3	0,166	6770,24	6770,24	1124	-	1124	-	10,4907	-	
					-	1395,58	-	-	232	-	1,74	15,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	E1-24-13	Додавати на кожні наступні 10 м перемищення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1 кількість: 830х0,2 H1=9 H5=0,85	1000м3	0,166	52720,96	52720,96 10867,62	8752	-	8752 1804	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					21494	-	21494		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					21494		4431		33,3
		всього заробітна плата, грн.					4431				
		Загальновиборничі витрати, грн.					2197				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					4,4				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					695				
		Всього будівельні роботи, грн.					23691				

		Всього по кошторису					23691				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					37,7				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5126				

Склад

С. Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

І. В. Савич

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 - км 150+000, Полтавська область

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-03

на будівництво : Перевлаштування мереж зв'язку

Кошторисна вартість об'єкта 118,889 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,42861 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 45,141 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 29 серпня 2022 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01-03-01	на Перевлаштування кабелів зв'язку МКСАШП 4x4x1,2 (2 каб.) ПАТ "Укртелеком" на ділянці км 146+866 - км 148+720.	113,11	-	113,11	0,40209	42,47	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	01-03-02	на Перевлаштування кабелю зв'язку КСПП 1х4х0,9 ПАТ "Укртелеком" на ділянці км 149+160 - км 149+620	5,779	-	5,779	0,02652	2,671	-
		Всього:	118,889	-	118,889	0,42861	45,141	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :		-	5,478	-	-	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Д.М. Каплинський

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

Є.Т. Русанюк

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Є.М. Кулак

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об'єктного кошторису № 01-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Трудомісність, тис. люд.год.										Разом кошторисні витрати		
		Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати					
		Заробітна плата, тис. грн.												
		3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16						
1	2													
01-03-01	Перевлаштування кабелів зв'язку МКСАШП 4х4х1,2 (2 каб.) ПАТ "Укртелеком" на ділянці км 146+866 - км 148+720.	0,26282 25,235	0,02796 2,621	0,06440 7,203	-	-	0,35518 35,059	0,04691 7,411				0,40209 42,47		
01-03-02	Перевлаштування кабелю зв'язку КСПП 1х4х0,9 ПАТ "Укртелеком" на ділянці км 149+160 - км 149+620	0,01471 1,258	0,00042 0,042	0,00829 0,882	-	-	0,02342 2,182	0,00310 0,489				0,02652 2,671		
	Разом :	0,27753 26,493	0,02838 2,663	0,07269 8,085	-	-	0,37860 37,241	0,05001 7,9				0,42861 45,141		

Склав

Є.Т. Русанюк

Перевірив

Є.М. Кулак

Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 - км 150+000, Полтавська область

Локальний кошторис на будівельні роботи № 01-03-01

на Перевлаштування кабелів зв'язку МКСАШП 4x4x1,2 (2 каб.) ПАТ "Укртелеком" на ділянці км 146+866 - км 148+720.
Перевлаштування мереж зв'язку

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

113,110 тис. грн.
0,40209 тис.люд.год.
42,470 тис. грн.
3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "29 серпня" 2022 р.

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	Тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	E1-13-5 Тех.ч. п.1.3.37 к=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,14537	51240,09 1829,80	49410,29 14288,91	7449	266	7183 2077	22,2360 132,0696	3,23 19,2	
2	E1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,15023	8743,20 -	8743,20 1994,31	1313	-	1313 300	17,6730	- 2,66	
3	E1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,5023	3342,80 1659,01	1683,79 509,97	5022	2492	2530 766	18,3600 5,1175	27,58 7,69	
4	E1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,1005	21064,43 21064,43	- -	2117	2117	- -	261,8000	26,31 -	
5	E1-166-2	Засипка вручну траншей, пауз котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0576	13093,62 13093,62	- -	754	754	- -	165,2400	9,52 -	
6	E34-113-1	Улаштування підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою до 10 м	перехід	1	9884,15 2437,34	7298,82 954,30	9884	2437	7299 954	21,6000 7,8624	21,6 7,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	E34-113-2	При улаштуванні підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою додавати на кожні наступні 5 м	перехід	1,4	3933,92 992,99	2860,71 374,03	5507	1390	4005 524	8,8000 3,0816	12,32 4,31
8	E34-113-3	Улаштування підземних переходів методом горизонтального буріння наступними трубами до 10 м	перехід	1	8373,44 2076,26	6149,19 803,99	8373	2076	6149 804	18,4000 6,6240	18,4 6,62
9	E34-113-4	При улаштуванні підземних переходів методом горизонтального буріння наступними трубами додавати на кожні наступні 5 м	перехід	1,4	3476,04 815,83	2579,99 337,33	4866	1142	3612 472	7,2300 2,7792	10,12 3,89
10	E34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,016	20788,04 19873,44	-	333	318	-	222,0000	3,55
11	S1530-124 варіант 1	Труби напірні з поліетилену високого тиску, тип важкий, зовнішній діаметр 110x10 мм кількість: 34+16	10м	5	4636,35	-	23182	-	-	-	-
12	E34-100-2	Перетинання кабелів з трубопроводом	1перет.	1	2402,04	-	2402	2002	-	20,8000	20,8
13	E34-100-1	Перетинання кабелів з кабельною траншеєю	1перет.	4	2001,58 2439,82	-	9759	8199	-	21,3000	85,2
14	M10-890-1	Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг	км	0,013	25186,25 16481,66	4485,07 859,76	327	214	58 11	182,4000 8,0600	2,37 0,1
15	15097-26021	Кабель кількість чотвірок та діаметром жили 1,4,1,2мм КСПП	1000м	0,013	31395,64	-	408	-	-	-	-
16	M8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	0,34	373,10 338,81	34,29 10,71	127	115	12 4	3,4000 0,0915	1,16 0,03
17	S1545-101-1 варіант 1	Стрічка сигнальна	100м	0,34	128,50	-	44	-	-	-	-
18	M10-879-8	Монтаж стовпчика замірного для лінії зв'язку	шт	3	593,54 303,61	289,80 55,55	1781	911	869 167	3,3600 0,5208	10,08 1,56
19	S1416-8590-3-1X	Стовпчик замірний для лінії зв'язку	шт	3	406,93	-	1221	-	-	-	-
20	E1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,052	21064,43 21064,43	-	1095	1095	-	261,8000	13,61
21	E1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,0461	51240,09 1829,80	49410,29 14288,91	2362	84	2278 659	22,2360 132,0696	1,03 6,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	E1-27-2	Засипка траншеї і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,05203	8743,20	8743,20 1994,31	455	-	455	-	0,92
23	E1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,5203	3342,80	1683,79 509,97	1739	863	876	18,3600	9,55
24	M10-867-2 к дем. = 1	(Демонтаж) Кабель, що прокладається у траншеї, маса одного метра до 2 кг	км	0,23	8246,77	2242,02	1897	1381	265	5,1175	2,66
25	15097-3021 (зворотні матеріали)	Кабель з кількістю четвірок 4 діаметром жили 1,2мм (МКСАШП)(МКСАШПУ)	1000м	0,23	6004,75	417,14	5478	-	516	62,4000	14,35
26	S331-9-2	Перевезення інших вантажів транспортом загального призначення на відстань 50 км кількість: 1,213*0,23	T	0,27899	405,24	-	113	-	113	-	-
Разом прями витрати по кошторису							92530	27856	37268	-	290,78
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							92530		7203		64,4
Вартість зворотних матеріалів, грн.							5478				
Всього по кошторису							113110				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							402,09				
Кошторисна заробітна плата, грн.							42470				

Склав _____ Н.І. Костюк

[імена, прізвище]

Перевірив _____ Н.І. Костюк

[імена, прізвище]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	М8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	0,1	373,10	34,29	37	34	3	3.4000	0,34
9	С1545-101-1	Стрічка сигнальна	100м	0,1	338,81	10,71	13	-	1	0,0915	0,01
		Разом прямі витрати по кошторису			128,50	-	4451	1300	3092	-	15,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.			-	-	4451		882		8,29
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					59 2182 1328 3,1 489				
		Всього будівельні роботи, грн.					5779				

		Всього по кошторису					5779				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					26,52				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2671				

Склав _____ Н.І. Костюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Н.І. Костюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 - км 150+000, Полтавська область

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-04

на будівництво : Переобладнання електричних мереж

Кошторисна вартість об'єкта 4000,000 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 11,17405 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 393,106 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 29 серпня 2022 р.

№ і кошторисних розрахунків	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01-04-01	на Переобладнання електричних мереж	4000	-	4000	11,17405	393,106	-
		Всього:	4000	-	4000	11,17405	393,106	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Д.М. Каплинський



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

Є.Т. Русанюк


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Є.М. Кулак


[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати	
										Трудоміскість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.										
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18	
01-04-01	Перевлаштування електричних мереж	8,54264 276,711	-	1,64349 64,294	-	-	10,18613 341,004	0,98792 52,102	11,17405 393,106	
	Разом :	8,54264 276,711	-	1,64349 64,294	-	-	10,18613 341,004	0,98792 52,102	11,17405 393,106	

Склав

Є. Т. Русанюк

Перевірів

Є. М. Кулак

Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 - км 150+000, Полтавська область

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-05

на будівництво : Реконструкція мереж газопостачання

Кошторисна вартість об'єкта 6000,000 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 16,74014 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 588,923 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 29 серпня 2022 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблі та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01-05-01	на Реконструкція мереж газопостачання	6000	-	6000	16,74014	588,923	-
		Всього:	6000	-	6000	16,74014	588,923	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Д.М. Каплинський

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Є.Т. Русанюк

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Є.М. Кулак

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Трудомісність, тис. люд.год.								Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати			
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18			
01-05-01	Реконструкція мереж газопостачання	12,79796 414,548	- -	2,46216 96,32	- -	- -	15,26012 510,868	1,48002 78,055	16,74014 588,923			
	Разом :	12,79796 414,548	- -	2,46216 96,32	- -	- -	15,26012 510,868	1,48002 78,055	16,74014 588,923			

Склав _____

Є.Т. Русанюк

Перевірив _____

Є.М. Кулак

Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 - км 150+000, Полтавська область

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Земляне полотно

Кошторисна вартість об'єкта 27440,989 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 47,04857 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 5605,777 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 29 серпня 2022 р.

№ і кошторисних розрахунків	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на земляні роботи	27440,989	-	27440,989	47,04857	5605,777	-
		Всього:	27440,989	-	27440,989	47,04857	5605,777	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Д.М. Каплинський

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

Є.Т. Русанюк

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Є.М. Кулак

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Трудомісність, тис. люд.год.											Разом кошторисні витрати
		Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати				
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18	Заробітна плата, тис. грн.			
02-01-01	земляні роботи	2,70973 212,347	- -	24,35997 2890,404	14,49264 1635,788	- -	41,56234 4738,539	5,48623 867,238	47,04857 5605,777				
	Разом :	2,70973 212,347	- -	24,35997 2890,404	14,49264 1635,788	- -	41,56234 4738,539	5,48623 867,238	47,04857 5605,777				

Склав

Є. Т. Русанюк

Перевірив

Є.М. Кулак

Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 - км 150+000, Полтавська область

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01
на земляні роботи
Земляне полотно

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

27440,989 тис. грн.
47,04857 тис.люд.год.
5605,777 тис. грн.
1,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "29 серпня" 2022 р.

№ ч.ч.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	E1-11-13	РОСЛИННИЙ ГРУНТ Зняття рослинного шару ґрунту з підшви насипу земляного полотна на дорозі товщиною 20...120см екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1,25 [1,4-1,5] м3, група ґрунтів 1	1000м3	45,055	18458,73 485,51	17973,22 4397,69	831658	21875	809783 198138	5,9000 36,8100	265,82 1658,47
2	E1-11-13	Зняття рослинного шару ґрунту з підшви насипу земляного полотна на тимчасових, місцевих проїздах, примиканнях та автобусних зупинках товщиною 40см екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1,25 [1,4-1,5] м3, група ґрунтів 1	1000м3	6,83992	18458,73 485,51	17973,22 4397,69	126256	3321	122935 30080	5,9000 36,8100	40,36 251,78
3	ДН5-6-5	Навантаження рослинного ґрунту в транспортні засоби екскаватором одноколішевим Volvo EC 240 BLC, місткість ковшу 1,25 м3	100 м3	210,22	1143,01 -	1143,01 259,04	240284	-	240284 54455	- 2,0358	- 427,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С311-25 запішок росл. ґрунту	Перевезення ґрунту до 25 км	Т	25226,4	244,58	244,58 39,72	6169873	-	6169873	-	12
5	Е1-16-13	НЕПРИДАТНИЙ ГРУНТ Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноколовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1,25 [1,25-1,5] м3, група ґрунтів 1	1000м3	72,019	27000,97 597,43	26403,54 6295,26	1944583	43026	1901557 453378	7,2600 51,9396	522,86 3740,64
6	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	Т	108028,5	13,48	13,48	1456224	-	1456224	-	-
7	Е1-145-1	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 1	1000м2	141, 12964	1367,84	1367,84	193043	-	585514 193043	0,0480	5185,37
8	Е1-130-2	Ущільнення ґрунту підшви земляного полотна причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	42, 338892	20214,85	254,97 20214,85 4241,64	855874	-	35984 855874 179586	1,9166	270,49
9	Е1-130-8	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	42, 338892	3526,68	3526,68 876,28	149316	-	149316 37101	6,9012	292,19
10	Е1-150-1	ЗЕМЛЯНЕ ПОЛОТНО Розпушення ґрунтів бульдозерами- розпушувачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] при глибині розпушення до 0,3 м	1000м3	3,057	3292,66	3292,66 643,13	10066	-	10066 1966	4,9049	14,99
11	Е1-130-2	Ущільнення ґрунту від розпушення укосів існуючого земляного полотна причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	3,057	20214,85	20214,85 4241,64	61797	-	61797 12967	32,0418	97,95
12	Е1-130-8	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	3,057	3526,68	3526,68 876,28	10781	-	10781 2679	6,9012	21,1
13	Е1-24-2	Зрізання ґрунту існуючого земляного полотна бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,115	12476,61	12476,61 2845,89	1435	-	1435 327	25,2195	2,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
14	E1-24-10	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2 H1=2	1000м3	0,115	21353,84	21353,84 4870,77	2456	-	2456 560	-	43,1634	4,96
15	E1-24-2	Переміщення ґрунту в насип бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	10,519	12476,61	12476,61 2845,89	131241	-	131241 29936	-	25,2195	265,28
16	E1-24-10	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2 H1=4	1000м3	10,519	42707,67	42707,67 9741,54	449242	-	449242 102471	-	86,3268	908,07
17	ДН5-6-4	Навантаження існуючого ґрунту в транспортні засоби екскаватором однокішвим, місткість ковша 0,65 м3	100 м3	52,4	2513,26	2513,26 561,79	131695	-	131695 29438	-	4,5543	238,65
18	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 5240х1,7	T	8908	13,48	13,48	120080	-	120080	-	-	-
19	E1-130-2	Ущільнення ґрунту насипу причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	34,237	20214,85	20214,85 4241,64	692096	-	692096 145221	-	0,0480	427,58
20	E1-130-8	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см H1=7	1000м3	34,237	12343,39	12343,39 3066,99	422601	-	422601 105005	-	24,1542	826,97
21	E1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах кількість: 34237х0,5	1000м3	17,1185	23616,62	17826,44 2834,95	404281	27050	305162 48530	20,7400 26,9620	355,04 461,55	-
22	ДН1-21-1	УКРІПЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ Насування раніше знятого рослинного ґрунту бульдозерами Komatsu D65 з переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт I групи	100 м3	99,45	365,56	365,56 65,62	36355	-	36355 6526	-	0,4860	48,33
23	ДН1-21-4	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до норми 1-2-1-1 H1=4	100 м3	99,45	1364,75	1364,75 244,97	135724	-	135724 24362	-	1,8144	180,44
24	E1-152-2	Укріплення укосів земляного полотна на дорозі посієм багаторічних трав механізованим способом по шару рослинного ґрунту завтовшки 15см	100м2	391	16423,04	3119,94 685,37	6421409	-	1219897 267980	-	5,5847	2183,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
25	E1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	391	2930,22 205,71	2509,80 399,13	1145716	80433	981332 156060	2,7000 3,7960	1055,7 1484,24	
26	E1-152-2	Укріплення укосів земляного полотна на автобусних зупинках посівом багаторічних трав механізованим способом по шару рослинного ґрунту завтовшки 15см	100м2	2,97	16423,04 -	3119,94 685,37	48776	-	9266 2036	- 5,5847	- 16,59	
27	E1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	2,97	2930,22 205,71	2509,80 399,13	8703	611	7454 1185	2,7000 3,7960	8,02 11,27	
28	E1-152-2	Укріплення укосів земляного полотна на примиканнях посівом багаторічних трав механізованим способом по шару рослинного ґрунту завтовшки 15см	100м2	4,9	16423,04 -	3119,94 685,37	80473	-	15288 3358	- 5,5847	- 27,37	
29	E1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	4,9	2930,22 205,71	2509,80 399,13	14358	1008	12298 1956	2,7000 3,7960	13,23 18,6	
30	E1-152-2	Укріплення укосів земляного полотна на місцевих проїздах посівом багаторічних трав механізованим способом по шару рослинного ґрунту завтовшки 15см	100м2	28,43	16423,04 -	3119,94 685,37	466907	-	88700 19485	- 5,5847	- 158,77	
31	E1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	28,43	2930,22 205,71	2509,80 399,13	83306	5848	71354 11347	2,7000 3,7960	76,76 107,92	
32	E1-154-3	Укріплення укосів земляного полотна на місцевих проїздах гідропосівом трав	1000м2	11,10661	21468,47 904,35	14957,19 3457,57	238442	10044	166124 38402	10,8800 28,5401	120,84 316,98	
33	E1-152-2	Укріплення укосів та дна каналів посівом багаторічних трав механізованим способом по шару рослинного ґрунту завтовшки 15см	100м2	93	16423,04 -	3119,94 685,37	1527343	-	290154 63739	- 5,5847	- 519,38	
34	E1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	93	2930,22 205,71	2509,80 399,13	272510	19131	233411 37119	2,7000 3,7960	251,1 353,03	
							Разом прями витрати по кошторису	24884904	17504898		2709,73	
							Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:	24884904	3737165			31856,77
							вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	7167659				
							трудомісткість в транспортуванні, люд.год.	6995,84				
							заробітна плата в транспортуванні, грн.	789027				
							всього заробітна плата, грн.	4738539				
							Загальновиробничі витрати, грн.	2556085				
							трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	5486,23				
							заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	867238				
							Всього будівельні роботи, грн.	27440989				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----	-----	-----	-----	-----					
		Всього по кошторису					27440989				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					47048,57				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5605777				

Склад _____ Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 - км 150+000, Полтавська область

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 03-01

на будівництво : Штучні споруди

Кошторисна вартість об'єкта 23869,172 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 10,61842 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1141,044 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 29 серпня 2022 р.

№ Ц.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	03-01-01	на розчистка та ремонт водопропускних труб	29,513	-	29,513	0,09177	10,077	-
2	03-01-02	на влаштування круглої залізобетонної труби отвором 1,5м на ПК 1465+72	14026,427	-	14026,427	3,10480	337,02	-
3	03-01-03	на влаштування круглої залізобетонної труби отвором 1,5м на ПК 1475+56	4038,701	-	4038,701	1,94738	209,636	-
4	03-01-04	на влаштування круглої залізобетонної труби отвором 1,0м під з'їздом на ПК 1482+29,4 (ліворуч)	947,482	-	947,482	0,83358	87,929	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	03-01-05	на водовідвід з проїзної частини	4827,049	-	4827,049	4,64089	496,382	-
		Всього:	23869,172	-	23869,172	10,61842	1141,044	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Д.М. Каплинський

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

Є.Т. Русанюк

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Є.М. Кулак

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
До об'єктного кошторису № 03-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Трудоємність, тис. люд.год.										Разом кошторисні витрати
		Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом			
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18	Заробітна плата, тис. грн.		
03-01-01	розчистка та ремонт водопропускних труб	0,07223 7,373	-	0,00358 0,418	0,00526 0,594	-	0,08107 8,385	0,01070 1,692	0,09177 10,077	17/18		
03-01-02	влаштування круглої залізобетонної труби отвором 1,5м на ПК 1465+72	1,74403 159,027	-	0,99876 120,761	-	-	2,74279 279,788	0,36201 57,232	3,10480 337,02			
03-01-03	влаштування круглої залізобетонної труби отвором 1,5м на ПК 1475+56	1,18434 111,152	-	0,53597 62,583	-	-	1,72031 173,735	0,22707 35,901	1,94738 209,636			
03-01-04	влаштування круглої залізобетонної труби отвором 1,0м під з'їздом на ПК 1482+29,4 (ліворуч)	0,54956 50,667	-	0,18682 21,896	-	-	0,73638 72,563	0,09720 15,366	0,83358 87,929			
03-01-05	водовідвід з проїзної частини	3,05134 277,566	-	1,04839 133,263	-	-	4,09973 410,829	0,54116 85,553	4,64089 496,382			
	Разом :	6,60150 605,785	-	2,77352 338,921	0,00526 0,594	-	9,38028 945,3	1,23814 195,744	10,61842 1141,044			

Склав

Є.Т. Русанюк

Перевірив

Є.М. Кулак

Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 - км 150+000, Полтавська область

Локальний кошторис на будівельні роботи № 03-01-01

на розчищення та ремонт водопропускних труб
Штучні споруди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 29,513 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,09177 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,077 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "29 серпня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Об'єкт вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	Тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДН10-6-6-1	РОЗЧИСТКА ВОДОПРОПУСКНИХ ТРУБ Очищення отворів водопропускних труб та малих мостів від бруду та наносів вручну	1 м	30	41,97	-	1259	1259	-	0,5100	15,3
2	ДН5-6-1	Навантаження сміття в транспортні засоби екскаватором одноковшевим, місткість ковша 0,25 м3 кількість: 3+5	100 м3	0,08	41,97	-	251	-	251	-	-
					3137,02	3137,02	251	-	251	8,3850	0,67
					-	907,19	4050	-	4050	0,4110	5,26
3	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км кількість: 8x1,6	т	12,8	316,38	316,38	4050	-	4050	-	-
					-	46,38	5565	5477	81	101,2400	50,62
4	ЕН15-36-2	РЕМОНТ ТІЛА ТРУБИ ТА ОГОЛОВКІВ Штукатурення цементним розчином тіла труб вручну	100м2	0,5	11130,49	162,59	5512	-	68	1,5228	0,76
					10953,16	135,18	2206	637	-	-	-
					3674,77	-	65102,08	977	-	-	-
5	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	1,5	-	-	18495,43	-	-	-	-
					-	-	42445,26	277	977	420,7500	6,31
6	Е30-7-1	Улаштування монолітних бетону	100м3	0,015	147062,27	65102,08	2206	637	977	143,2200	2,15
					42445,26	18495,43			277		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 1,5х1,02	м3	1,53	3844,81	-	5883	-	-	-	-	
Разом прями витрати по кошторису							24726	7373	5359	72,23	8,84	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							24726					

Всього по кошторису							29513					
Кошторисна трудоємність, люд.год.							91,77					
Кошторисна заробітна плата, грн.							10077					

Склав

Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 - км 150+000, Полтавська область

Локальний кошторис на будівельні роботи № 03-01-02
на влаштування круглої залізобетонної труби отвором 1,5м на ПК 1465+72
Штучні споруди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 14026,427 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,1048 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 337,020 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "29 серпня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	Тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДН1-31-1	Влаштування георешітки	1000 м2	3,765	216,86	-	816	816	-	2,4000	9,04
2	& С111-852-1-7	Георешітка тривісна жорстка 580кН/м	м2	4330	216,86	-	913630	-	-	-	-
3	ЕН27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню фр. 20-40мм автогрейдером	100м3	11,3	251803,70	8778,80	2845382	18595	99200	18,8800	213,34
4	ДН1-31-1	Влаштування георешітки	1000 м2	3,765	1645,58	1782,36	816	816	20141	14,1397	159,78
5	& С111-852-1-8	Георешітка тривісна жорстка 505кН/м	м2	4330	216,86	-	398750	-	-	-	-
6	ЕН27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню фр. 20-40мм автогрейдером	100м3	11,3	251803,70	8778,80	2845382	18595	99200	18,8800	213,34
7	ДН1-31-1	Влаштування георешітки	1000 м2	3,765	1645,58	1782,36	816	816	20141	14,1397	159,78
8	& С111-852-1-8	Георешітка тривісна жорстка 505кН/м	м2	4330	216,86	-	398750	-	-	-	-
9	ЕН27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню фр. 20-40мм автогрейдером	100м3	11,3	251803,70	8778,80	2845382	18595	99200	18,8800	213,34
					1645,58	1782,36	2845382	18595	20141	14,1397	159,78
					92,09	-	398750	-	-	2,4000	9,04
					-	-	2845382	-	-	-	-
					251803,70	8778,80	2845382	18595	99200	18,8800	213,34
					1645,58	1782,36	2845382	18595	20141	14,1397	159,78
					92,09	-	398750	-	-	2,4000	9,04
					-	-	2845382	-	-	-	-
					251803,70	8778,80	2845382	18595	99200	18,8800	213,34
					1645,58	1782,36	2845382	18595	20141	14,1397	159,78
					92,09	-	398750	-	-	2,4000	9,04
					-	-	2845382	-	-	-	-
					251803,70	8778,80	2845382	18595	99200	18,8800	213,34
					1645,58	1782,36	2845382	18595	20141	14,1397	159,78
					92,09	-	398750	-	-	2,4000	9,04
					-	-	2845382	-	-	-	-
					251803,70	8778,80	2845382	18595	99200	18,8800	213,34
					1645,58	1782,36	2845382	18595	20141	14,1397	159,78
					92,09	-	398750	-	-	2,4000	9,04
					-	-	2845382	-	-	-	-
					251803,70	8778,80	2845382	18595	99200	18,8800	213,34
					1645,58	1782,36	2845382	18595	20141	14,1397	159,78
					92,09	-	398750	-	-	2,4000	9,04
					-	-	2845382	-	-	-	-
					251803,70	8778,80	2845382	18595	99200	18,8800	213,34
					1645,58	1782,36	2845382	18595	20141	14,1397	159,78
					92,09	-	398750	-	-	2,4000	9,04
					-	-	2845382	-	-	-	-
					251803,70	8778,80	2845382	18595	99200	18,8800	213,34
					1645,58	1782,36	2845382	18595	20141	14,1397	159,78
					92,09	-	398750	-	-	2,4000	9,04
					-	-	2845382	-	-	-	-
					251803,70	8778,80	2845382	18595	99200	18,8800	213,34
					1645,58	1782,36	2845382	18595	20141	14,1397	159,78
					92,09	-	398750	-	-	2,4000	9,04
					-	-	2845382	-	-	-	-
					251803,70	8778,80	2845382	18595	99200	18,8800	213,34
					1645,58	1782,36	2845382	18595	20141	14,1397	159,78
					92,09	-	398750	-	-	2,4000	9,04
					-	-	2845382	-	-	-	-
					251803,70	8778,80	2845382	18595	99200	18,8800	213,34
					1645,58	1782,36	2845382	18595	20141	14,1397	159,78
					92,09	-	398750	-	-	2,4000	9,04
					-	-	2845382	-	-	-	-
					251803,70	8778,80	2845382	18595	99200	18,8800	213,34
					1645,58	1782,36	2845382	18595	20141	14,1397	159,78
					92,09	-	398750	-	-	2,4000	9,04
					-	-	2845382	-	-	-	-
					251803,70	8778,80	2845382	18595	99200	18,8800	213,34
					1645,58	1782,36	2845382	18595	20141	14,1397	159,78
					92,09	-	398750	-	-	2,4000	9,04
					-	-	2845382	-	-	-	-
					251803,70	8778,80	2845382	18595	99200	18,8800	213,34
					1645,58	1782,36	2845382	18595	20141	14,1397	159,78
					92,09	-	398750	-	-	2,4000	9,04
					-	-	2845382	-	-	-	-
					251803,70	8778,80	2845382	18595	99200	18,8800	213,34
					1645,58	1782,36	2845382	18595	20141	14,1397	159,78
					92,09	-	398750	-	-	2,4000	9,04
					-	-	2845382	-	-	-	-
					251803,70	8778,80	2845382	18595	99200	18,8800	213,34
					1645,58	1782,36	2845382	18595	20141	14,1397	159,78
					92,09	-	398750	-	-	2,4000	9,04
					-	-	2845382	-	-	-	-
					251803,70	8778,80	2845382	18595	99200	18,8800	213,34
					1645,58	1782,36	2845382	18595	20141	14,1397	159,78
					92,09	-	398750	-	-	2,4000	9,04
					-	-	2845382	-	-	-	-
					251803,70	8778,80	2845382	18595	99200	18,8800	213,34
					1645,58	1782,36	2845382	18595	20141	14,1397	159,78
					92,09	-	398750	-	-	2,4000	9,04
					-	-	2845382	-	-	-	-
					251803,70	8778,80	2845382	18595	99200	18,8800	213,34
					1645,58	1782,36	2845382	18595	20141	14,1397	159,78
					92,09	-	398750	-	-	2,4000	9,04
					-	-	2845382	-	-	-	-
					251803,70	8778,80	2845382	18595	99200	18,8800	213,34
					1645,58	1782,36	2845382	18595	20141	14,1397	159,78
					92,09	-	398750	-	-	2,4000	9,04
					-	-	2845382	-	-	-	-
					251803,70	8778,80	2845382	18595	99200	18,8800	213,34
					1645,58	1782,36	2845382	18595	20141	14,1397	159,78
					92,09	-	398750	-	-	2,4000	9,04
					-	-	2845382	-	-	-	-
					251803,70	8778,80	2845382	18595	99200	18,8800	213,34
					1645,58	1782,36	2845382	18595	20141	14,1397	159,78
					92,09	-	398750	-	-	2,4000	9,04
					-	-	2845382	-	-	-	-
					251803,70	8778,80	2845382	18595	99200	18,8800	213,34
					1645,58	1782,36	2845382	18595	20141	14,1397	159,78
					92,09	-	398750	-	-	2,4000	9,04
					-	-	2845382	-	-	-	-
					251803,70	8778,80	2845382	18595	99200	18,8800	213,34
					1645,58	1782,36	2845382	18595	20141	14,1397	159,78
					92,09	-	398750	-	-	2,4000	9,04
					-	-	2845382	-	-	-	-
					251803,70	8778,80	2845382	18595	99200	18,8800	213,34
					1645,58	1782,36	2845382	18595	20141	14,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	ЕН6-1-1	ТІЛО ТРУБИ Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	0,226	407915,50 13008,42	2464,59 1219,54	92189	2940	557 276	150,7000 10,6641	34,06 2,41
11	Е30-7-1	Улаштування монолітних фундаментів	100м3	0,199	147062,27 42445,26	65102,08 18495,43	29265	8447	12955 3681	420,7500 143,2200	83,73 28,5
12	С1424-11622 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм кількість: 19,9х1,02	м3	20,298	4003,93	-	81272	-	-	-	-
13	Е30-54-8	Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопрпускних труб отвором 1,5 м при висоті насипу на залізницях до 3 м, на автомобільних дорогах до 3 м	м3	25,73	2774,24 867,03	1559,29 552,72	71381	22309	40121 14221	9,0100 4,2800	231,83 110,12
14	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 кількість: 25,73х0,04	м3	1,0292	3462,61	-	3564	-	-	-	-
15 & С1416-8416-7		Ланки труби ЗК 9.100	шт	31	18082,77	-	560566	-	-	-	-
16	Е30-62-3	ОГОЛОВКИ Спорудження оголовків одноочкових круглих труб отвором 1-2 м кількість: 3,14+6,68	м3	9,82	1403,84 442,66	735,93 260,86	13786	4347	7227 2562	4,6000 2,0200	45,17 19,84
17 & С1415-7937-7		Портальна стінка труб СТ-12	шт	2	23383,48	-	46767	-	-	-	-
18 & С1415-7937-10		Укісна стінка труб СТ-6	шт	4	24633,82	-	98535	-	-	-	-
19	С111-1708 варіант 1	Каболка Д-30мм	кг	81	103,32	-	8369	-	-	-	-
20	С111-1708 варіант 2	Канат льно-пеньковий Д-10мм	кг	180	40,90	-	7362	-	-	-	-
21	С1424-11634	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача 10 мм і менше кількість: 9,82х0,21	м3	2,0622	4003,93	-	8257	-	-	-	-
22	Е30-78-3	Обмазувальна гідроізоляція бітумною мастикою двошарова	100м2	2,224	35192,70 9719,47	1772,72 469,34	78269	21616	3943 1044	99,8200 4,7096	222 10,47
23	Е30-78-2	Улаштування гідроізоляції обклеювальної двошарової бітумною мастикою	100м2	0,42	54425,44 14962,45	2680,91 709,78	22859	6284	1126 298	150,1500 7,1224	63,06 2,99
24	Е30-7-1	Улаштування монолітного лотка кількість: 2,2-2,0622	100м3	0,001378	147062,27 42445,26	65102,08 18495,43	203	58	90 25	420,7500 143,2200	0,58 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C1424-11634	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача 10 мм і менше кількість: 0,1378х1,02	М3	0,140556	4003,93	-	563	-	-	-	-
26	E1-29-2	Засипка труби ЩПС С-7 бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 кількість: 884х1,26	1000М3	1,11384	4535,55	4535,55	5052	-	5052	-	-
27	& C1421-9653-2	Щебенево-піщана суміш С-7 кількість: 884х1,26	М3	1113,84	1955,36	-	2177958	-	-	-	-
28	E1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 УКРІПЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ	100М3	8,84	3342,80	1683,79	29550	14666	14884	18,3600	162,3
29	E1-158-5 тех.ч. п.1.3.175 к=0,9	Укріплення русла /вихід/ монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см, В15 /горизонтальних поверхонь/ кількість: r1(8,2/0,12)	100М2	0,683	68628,71	4329,11	46873	10801	2957	186,6600	127,49
30	E1-158-6 к=2 тех.ч. п.1.3.175 к=0,9	При укріпленні укосів монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожній 1 см зміни товщини плити (до 12 см) /горизонтальних поверхонь/ Н1=2	100М2	0,683	10788,33	39,32	7368	1349	27	23,3100	15,92
31	C1421-9452 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 0,683х10,7	М3	7,3081	1913,37	-	13983	-	-	-	-
32	E1-158-5	Укріплення укосів труби монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см, В 15 кількість: 2,3/0,08	100М2	0,2875	70385,80	4329,11	20236	5052	1245	207,4000	59,63
33	E1-158-6 к=2	При укріпленні укосів монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожній 1 см зміни товщини плити (до 8 см) Н1=2	100М2	-0,28750	11007,76	39,32	-3165	-631	-11	25,9000	-7,45
34	C1421-9452 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 0,2875х10,7	М3	3,07625	1913,37	-	5886	-	-	-	-
35	E30-8-1	Установлення арматурних сіток	Т	0,1625	8027,74	-	1305	1278	-	79,8600	12,98
					7867,01	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
36	С147-1	Стрижнева арматура А-І	100кг	1,625	3251,20	-	5283	-	-	-	-	
37	Е1-156-1	Улаштування кам'яного накиду або призми на укосах	100м3	0,03	249342,77	119,67	7480	1260	4	477,7000	14,33	
38	ДН1-32-1	Укладання протиерозійних геосинтетичних полотен без додаткового укріплення	1000 м2	0,982	41999,38	39,94	1018	1018	1	0,3588	0,01	
39 & С111-792-12	варіант 1	Геомат товщиною 18мм кількість: 982х1,05	м2	1031,1	1036,43	-	173689	-	-	11,4700	11,26	
Разом прями витрати по кошторису							13865447	159027	387777		1744,03	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							13865447		88668			713,29

Всього по кошторису							14026427					
Кошторисна трудоємність, люд.год.							3104,8					
Кошторисна заробітна плата, грн.							337020					

Склав

Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 - км 150+000, Полтавська область

Локальний кошторис на будівельні роботи № 03-01-03

на влаштування круглої залізобетонної труби отвором 1,5м на ПК 1475+56

Штучні споруди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

4038,701 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,94738 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

209,636 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "29 серпня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	в тому числі зар- робітної плати	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	Тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ЕН6-1-1	ТІЛО ТРУБИ Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	0,244	407915,50 13008,42	2464,59 1219,54	99531	3174	601 298	150,7000 10,6641	36,77 2,6	
2	Е30-7-1	Улаштування монолітних фундаментів	100м3	0,231	147062,27 42445,26 4003,93	65102,08 18495,43 -	33971	9805	15039 4272	420,7500 143,2200	97,19 33,08	
3	С1424-11622 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм кількість: 23,1х1,02	м3	23,562	-	-	94341	-	-	-	-	
4	Е30-54-8	Укладання ланок одночочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 1,5 м при висоті насипу на залізницях до 3 м, на автомобільних дорогах до 3 м	м3	29,88	2774,24 867,03	1559,29 552,72	82894	25907	46592 16515	9,0100 4,2800	269,22 127,89	
5	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 кількість: 29,88х0,04	м3	1,1952	3462,61 -	-	4139	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 & С1416-8416-7	Ланки труби ЗК 9.100		шт	36	18082,77	-	650980	-	-	-	-
7 E30-62-3	ОГОЛОВКИ Спорудження оголовоків одноочкових круглих труб отвором 1-2 м кількість: 3,14+6,68		м3	9,82	1403,84 442,66	735,93 260,86	13786	4347	7227 2562	4,6000 2,0200	45,17 19,84
8 & С1415-7937-7	Портальна стінка труб СТ-12		шт	2	23383,48	-	46767	-	-	-	-
9 & С1415-7937-10	Укісна стінка труб СТ-6		шт	4	24633,82	-	98535	-	-	-	-
10 С111-1708 варіант 1	Каболка Д-30мм		кг	94,5	103,32	-	9764	-	-	-	-
11 С111-1708 варіант 2	Канат льно-пеньковий Д-10мм		кг	210	40,90	-	8589	-	-	-	-
12 С1424-11634	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача 10 мм і менше кількість: 9,82х0,21		м3	2,0622	4003,93	-	8257	-	-	-	-
13 E30-78-3	Обмазувальна гідроізоляція бітумною мастикою двохшарова		100м2	2,512	35192,70 9719,47	1772,72 469,34	88404	24415	4453 1179	99,8200 4,7096	250,75 11,83
14 E30-78-2	Улаштування гідроізоляції обклеювальної двохшарової бітумною мастикою		100м2	0,49	54425,44 14962,45	2680,91 709,78	26668	7332	1314 348	150,1500 7,1224	73,57 3,49
15 E30-7-1	Улаштування монолітного лотка кількість: 2,2-2,0622		100м3	0,001378	147062,27 42445,26	65102,08 18495,43	203	58	90 25	420,7500 143,2200	0,58 0,2
16 С1424-11634	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача 10 мм і менше кількість: 0,1378х1,02		м3	0,140556	4003,93	-	563	-	-	-	-
17 E1-29-2	Засипка труби ЩПС С-7 бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 кількість: 1025х1,26		1000м3	1,2915	4535,55	4535,55 709,84	5858	-	5858 917	- 5,4964	- 7,1
18 & С1421-9653-2	Щебенево-піщана суміш С-7 кількість: 1025х1,26		м3	1291,5	1955,36	-	2525347	-	-	-	-
19 E1-134-1	Уцілення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 УКРІПЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ		100м3	10,25	3342,80 1659,01	1683,79 509,97	34264	17005	17259 5227	18,3600 5,1175	188,19 52,45
20 E1-158-5 тех.ч. п.1.3.175 к=0,9	Укріплення русла /вихід/ монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см, В15 /горизонтальних поверхонь/ кількість: 1(8,2/0,12)		100м2	0,683	68628,71 15813,84	4329,11 857,47	46873	10801	2957 586	186,6600 8,2463	127,49 5,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
21	E1-158-6 к=2 тех.ч. п.1.3.175 к=0,9	При укріпленні укосу монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити (до 12 см) горизонтальних поверхонь/Н1=2	100м2	0,683	10788,33 1974,82	39,32 13,57	7368	1349	27	23,3100 0,1330	15,92 0,09	
22	C1421-9452 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 0,683x10,7	м3	7,3081	1913,37	-	13983	-	-	-	-	
23	E1-158-5	Укріплення укосу труби монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см, В 15 кількість: 2,3/0,08	100м2	0,2875	70385,80 17570,93	4329,11 857,47	20236	5052	1245 247	207,4000 8,2463	59,63 2,37	
24	E1-158-6 к=2	При укріпленні укосу монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити (до 8 см) Н1=2	100м2	-0,28750	11007,76 2194,25	39,32 13,57	-3165	-631	-11 -4	25,9000 0,1330	-7,45 -0,040	
25	C1421-9452 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 0,2875x10,7	м3	3,07625	1913,37	-	5886	-	-	-	-	
26	E30-8-1	Установлення арматурних сіток	т	0,1625	8027,74	-	1305	1278	-	79,8600	12,98	
27	C147-1	Стрижнева арматура А-І	100кг	1,625	7867,01 3251,20	-	5283	-	-	-	-	
28	E1-156-1	Улаштування кам'яного накиду або призьми на укосах	100м3	0,03	249342,77 41999,38	119,67 39,94	7480	1260	4	477,7000	14,33	
Разом прями витрати по кошторису							39,94	11152	1	0,3588	0,01	
Разом будівельні роботи, грн.							3938110		102655		1184,34	
в тому числі:									32182		266,54	
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.												
Трудоємність в транспортуванні, люд.год.												
заробітна плата в транспортуванні, грн.												
всього заробітна плата, грн.												
Загальновиробничі витрати, грн.												
Трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.												
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.												
Всього будівельні роботи, грн.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----	-----	-----	-----	-----					
		Всього по кошторису					4038701				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1947,38				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					209636				

Склав _____ Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коригування проектнo-кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 - км 150+000, Полтавська область

Локальний кошторис на будівельні роботи № 03-01-04
на влаштування круглої залізобетонної труби отвором 1,0м під з'їздом на ПК 1482+29,4 (ліворуч)
Штучні споруди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 947,482 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,83358 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 87,929 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "29 серпня" 2022 р.

№ ч.ч.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТІЛО ТРУБИ									
1	E30-3-1	Улаштування щелевих подушок під фундаменти	100м3	0,13	33351,32 28343,17	5008,15 1325,93	4336	3685	651 172	328,3500 13,3052	42,69 1,73
2	C1421-9452 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 13х1,39	м3	18,07	1913,37	-	34575	-	-	-	-
3	E30-7-1	Улаштування монолітних фундаментів	100м3	0,07	147062,27 42445,26	65102,08 18495,43	10294	2971	4557 1295	420,7500 143,2200	29,45 10,03
4	C1424-11634	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача 10 мм і менше кількість: 7х1,02	м3	7,14	4003,93	-	28588	-	-	-	-
5	E30-54-3	Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 1 м при висоті напору на залізницях до 3 м, на автомобільних дорогах до 4 м	м3	6,72	4270,33 1252,91	2331,65 826,50	28697	8420	15669 5554	13,0200 6,4000	87,49 43,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 & С1416-8416-1	Ланки труби ЗК 4.100	ШТ	16	8273,46	-	132375	-	-	-	-	-
7 Е30-62-3	ОГОЛОВКИ Спорудження оголовків одноочкових круглих труб отвором 1-2 м кількість: 4,8+3,92	МЗ	8,72	1403,84 442,66	735,93 260,86	12241	3860	6417 2275	4,6000 2,0200	40,11 17,61	
8 & С1415-7937-5	Портальна стінка труб СТ-11	ШТ	2	19205,77	-	38412	-	-	-	-	-
9 & С1415-7937-9	Укісна стінка труб СТ-5	ШТ	4	18895,53	-	75582	-	-	-	-	-
10 С1424-11622 варіант 1	Суміші бетону готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм кількість: 8,72x0,21	МЗ	1,8312	4003,93	-	7332	-	-	-	-	-
11 С111-1708 варіант 1	Каболка Д-30мм	КГ	40	103,32	-	4133	-	-	-	-	-
12 С111-1708 варіант 2	Канат льно-пеньковий Д-10мм	КГ	90	40,90	-	3681	-	-	-	-	-
13 Е30-78-3	Обмазувальна гідроізоляція бітумною мастикою двошарова	100м2	0,93	35192,70 9719,47	1772,72 469,34	32729	9039	1649 436	99,8200 4,7096	92,83 4,38	
14 Е30-78-2	Улаштування гідроізоляції обклеювальної двошарової бітумною мастикою	100м2	0,21	54425,44 14962,45	2680,91 709,78	11429	3142	563 149	150,1500 7,1224	31,53 1,5	
15 Е1-27-1	Засипка труби піском бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 кількість: 260x1,1	1000м3	0,286	7498,73	7498,73 1710,45	2145	-	2145 489	15,1575	4,34	
16 С1421-10634	Пісок природний, рядовий	МЗ	286	1353,62	-	387135	-	-	-	-	-
17 Е1-134-1	Уціплення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 УКРІПЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ	100м3	2,6	3342,80 1659,01	1683,79 509,97	8691	4313	4378 1326	18,3600 5,1175	47,74 13,31	
18 Е1-158-5 тех.ч. п.1.3.175 к=0,9	Укріплення русла монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см, В15 /горизонтальних поверхонь/ кількість: Г1(3,8/0,12)	100м2	0,317	68628,71 15813,84	4329,11 857,47	21755	5013	1372 272	186,6600 8,2463	59,17 2,61	
19 Е1-158-6 к=2 тех.ч. п.1.3.175 к=0,9	При укріпленні укосів монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожній 1 см зміни товщини плити (до 12 см) /горизонтальних поверхонь/ Н1=2	100м2	0,317	10788,33 1974,82	39,32 13,57	3420	626	12 4	23,3100 0,1330	7,39 0,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C1421-9452 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 0,317х10,7	м3	3,3919	1913,37	-	6490	-	-	-	-
21	E1-158-5	Укріплення укосів труби монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см, В 15 кількість: 3,8/0,08	100м2	0,475	70385,80 17570,93	4329,11 857,47	33433	8346	2056 407	207,4000 8,2463	98,52 3,92
22	E1-158-6 к=2	При укріпленні укосів монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожній 1 см зміни товщини плити (до 8 см)	100м2	-0,4750	11007,76 2194,25	39,32 13,57	-5229	-1042	-19 -6	25,9000 0,1330	-12,3 -0,060
23	C1421-9452 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 0,475х10,7	м3	5,0825	1913,37	-	9725	-	-	-	-
24	E30-8-1	Установлення арматурних сіток	т	0,1208	8027,74	-	970	950	-	79,8600	9,65
25	C147-1	Стрижнева арматура А-І	100кг	1,208	7867,01 3251,20	-	3927	-	-	-	-
26	E1-156-1	Улаштування кам'яного накиду або призи на укосах	100м3	0,032	249342,77 41999,38	119,67 39,94	7979	1344	4 1	477,7000 0,3588	15,29 0,01
		Разом прями витрати по кошторису					904845	50667	39454 12374		549,56 102,43
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					904845				

		Всього по кошторису					947482				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					833,58				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					87929				

64_СД_ПС1_03-01-04

Склав

Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 - км 150+000, Полтавська область

Локальний кошторис на будівельні роботи № 03-01-05

на водовідвід з проїзної частини
Штучні споруди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

4827,049 тис. грн.
4,64089 тис.люд.год.
496,382 тис. грн.
3,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "29 серпня" 2022 р.

№ п.ч.	Об'єкт вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Скиди води відкритими лотками									
1	Е30-3-1	СКИД ВОДИ НА УЗБІЛІ Улаштування щебневих подушок /25.03м3 врах. ЕН27-7-1/ кількість: 50-25,03	100м3	0,2497	33351,32 28343,17	5008,15 1325,93	8328	7077	1251 331	328,3500 13,3052	81,99 3,32
2	С1421-9453	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: г2(24,97х1,39)	м3	34,71	1913,37 -	- -	66413	-	- -	- -	- -
3	ЕН27-7-1	Улаштування скидів з блоків Б-5 масою 200 кг	1 м3	11,534	4461,92 1289,24	2897,03 821,79	51464	14870	33414 9479	14,0900 6,4488	162,51 74,38
4	С1421-9453	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: г2(11,534х2,17)	м3	25,03	1913,37 -	- -	47892	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: г2(1,534x0,46)	м3	5,31	3844,81	-	20416	-	-	-	-
6 & C1415-8321-11-12	Блок Б-5		шт	146	591,71	-	86390	-	-	-	-
7	E30-7-1	Улаштування монолітного бетону скиду (улаштування 5,31м3 В15 враховано ЕН27-7-1) кількість: 14,8-5,31	100м3	0,0949	147062,27 42445,26	65102,08 18495,43	13956	4028	6178 1755	420,7500 143,2200	39,93 13,59
8	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: г2(9,49x1,02)	м3	9,68	3844,81	-	37218	-	-	-	-
9	ЕН27-4-1	ТЕЛЕСКОПІЧНІ ЛОТКИ НА УКОСІ Улаштування телескопічних лотків Б-6 по укосу земляного полотна, М=0,06 т кількість: 538x0,52	10 м	27,976	4791,54 1271,94	3503,67 988,15	134048	35584	98019 27644	13,5500 7,6514	379,07 214,06
10	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: г2(15,35x1,15)	м3	17,65	1913,37	-	33771	-	-	-	-
11 & C1415-8320-2	Лотки водопропускні Б-6		шт	538	403,44	-	217051	-	-	-	-
12	E30-3-1	ГАСНИК БІЛЯ ПІДОШВИ НАСИПУ Улаштування основи зі щебеню /13,77м3 улаштування основи врах. ЕН27-8-1/ кількість: 17,55-13,77	100м3	0,0378	33351,32 28343,17	5008,15 1325,93	1261	1071	190 50	328,3500 13,3052	12,41 0,5
13	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 3,78x1,39	м3	5,2542	1913,37	-	10053	-	-	-	-
14	E30-7-1	Монолітний бетон гасника біля підшоши насипу із бетону В15	100м3	0,189	147062,27 42445,26	65102,08 18495,43	27795	8022	12304 3496	420,7500 143,2200	79,52 27,07
15	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 18,9x1,02	м3	19,278	3844,81	-	74120	-	-	-	-
16	ЕН27-8-1	Улаштування водоскидних споруд із проізної частини з гасителів	гаситель	27	4391,79 1600,62	2791,17 783,44	118578	43217	75361 21153	17,8800 5,9860	482,76 161,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 27х0,51	м3	13,77	1913,37	-	26347	-	-	-	-
18 & С1415-8321-11-12	Блок Б-5		шт	162	591,71	-	95857	-	-	-	-
19 & С1415-8320-3	Блок Б-9		шт	27	605,49	-	16348	-	-	-	-
20	ЕН27-8-1	ГАСНИК В КЮВЕТИ Улаштування водоскидних споруд із промісної частини з гасителів	гаситель	21	4391,79	2791,17	92228	33613	58615	17,8800	375,48
21	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 5,25х1,15	м3	6,0375	1913,37	783,44	11552	-	16452	5,9860	125,71
22 & С1415-8321-14	Блок Б-8 0,5х0,5х0,08м		шт	189	196,12	-	37067	-	-	-	-
23 & С1415-8320-3	Блок Б-9		шт	21	605,49	-	12715	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1					1240868	147482	285332		1613,67
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1240868		80360		620,25

		Всього по розділу 1					1372012				
24	ЕН27-6-2	Розділ 2. Скиди води дощоприймальними колодзями ДОЩОПРИЙМАЛЬНІ КОЛОДЯЗІ Улаштування водоскидних споруд із промісної частини з водоприймальних колодязів залізобетонних	колодязь	18	2647,24	932,86	47650	30851	16791	19,3100	347,58
					1773,96	259,89			4678	1,9955	35,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C113-1369 варіант 1	Труби ПВХ гофровані SN-8 діаметром 300 мм кількість: 18x4,42	М	79,56	858,05	-	68266	-	-	-	-
26	C1421-9453	Щебнь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1,8	1913,37	-	3444	-	-	-	-
27	& C1415-7937-2	Залізобетонний блок ЗП-1 1010x610x800мм з днищем, m=0.72т	шт	18	2358,75	-	42458	-	-	-	-
28	& C1415-7937-1	Залізобетонний блок ЗП-1 1010x610x800мм, m=0.6т	шт	18	1838,12	-	33086	-	-	-	-
29	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 кількість: 18x0,014	м3	0,252	3462,61	-	873	-	-	-	-
30	& C113-750-10 варіант 1	Дощоприймач чавунний великий БТ 1050x620x125	шт	18	10361,07	-	186499	-	-	-	-
31	ЕН8-3-7	Гідроізоляція обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бетону	100м2	0,522	11329,48	-	5914	1764	-	33.5000	17,49
32	Е23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,76	16298,56	-	28685	2479	-	16.3200	28,72
33	ЕН22-11-8	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм /83,98л.м враховано ЕН27-6-2/ кількість: 352-79,56	1000м	0,27244	81414,17	19046,13	35168	12988	22180	489.6000	133,39
34	C113-1369 варіант 1	Труби ПВХ гофровані SN-8 діаметром 300 мм кількість: 272,44x1,01	М	275,1644	858,05	-	236105	-	-	-	-
35	Е1-27-1	Засипка труби піском бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 кількість: 123,2x1,1	1000м3	0,13552	7498,73	7498,73 1710,45	1016	-	1016	15,1575	2,05
36	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	135,52	1353,62	-	183443	-	-	-	-
37	Е1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 ТЕЛЕСКОПІЧНІ ЛОТКИ НА УКОСІ	100м3	1,232	3342,80	1683,79 509,97	4118	2044	2074	18,3600	22,62
38	ЕН27-4-1	Улаштування телескопічних лотків Б-6 по укосу земляного полотна, М=0,06 т кількість: 67x0,52	10 м	3,484	4791,54	3503,67 988,15	16694	4431	12207	13,5500	47,21
					1271,94		3443			7,6514	26,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: г2(1,95x1,15)	м3	2,24	<u>1913,37</u>	-	4286	-	-	-	-
40	& C1415-8320-2	Лотки водопропускні Б-6	шт	67	<u>403,44</u>	-	27030	-	-	-	-
41	E30-3-1	ГАСНИК БІЛЯ ПІДОШВИ НАСИПУ Влаштування основи зі щебеню /4,08м3 улаштування основи врах. ЕН27-8-1/ кількість: 4,55-4,08	100м3	0,0047	<u>33351,32</u> 28343,17	<u>5008,15</u> 1325,93	157	133	<u>24</u> 6	<u>328,3500</u> 13,3052	<u>1,54</u> 0,06
42	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 0,47x1,39	м3	0,6533	<u>1913,37</u>	-	1250	-	-	-	-
43	E30-7-1	Монолітний бетон гасника біля підшви наспу із бетону В15	100м3	0,049	<u>147062,27</u> 42445,26	<u>65102,08</u> 18495,43	7206	2080	<u>3190</u> 906	<u>420,7500</u> 143,2200	<u>20,62</u> 7,02
44	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 4,9x1,02	м3	4,998	<u>3844,81</u>	-	19216	-	-	-	-
45	ЕН27-8-1	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з гасителів	гаситель	8	<u>4391,79</u> 1600,62	<u>2791,17</u> 783,44	35134	12805	<u>22329</u> 6268	<u>17,8800</u> 5,9860	<u>143,04</u> 47,89
46	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 8x0,51	м3	4,08	<u>1913,37</u>	-	7807	-	-	-	-
47	& C1415-8321-11-12	Блок Б-5	шт	42	<u>591,71</u>	-	24852	-	-	-	-
48	& C1415-8320-3	Блок Б-9	шт	8	<u>605,49</u>	-	4844	-	-	-	-
49	ЕН6-1-1	Улаштування розтікача з монолітного бетону	100м3	0,00032	<u>28262,05</u> 13008,42	-	9	4	-	<u>150,7000</u>	<u>0,05</u>
50	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 0,032x1,02	м3	0,03264	<u>3844,81</u>	-	125	-	-	-	-
51	ЕН27-8-1	ГАСНИК В КЮВЕТІ Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з гасителів	гаситель	11	<u>4391,79</u> 1600,62	<u>2791,17</u> 783,44	48310	17607	<u>30703</u> 8618	<u>17,8800</u> 5,9860	<u>196,68</u> 65,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
52	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 2,75х1,15	М3	3,1625	1913,37	-	6051	-	-	-	-	
53	& C1415-8321-14	Блок Б-8 0,5х0,5х0,08м	шт	99	196,12	-	19416	-	-	-	-	
54	& C1415-8320-3	Блок Б-9	шт	11	605,49	-	6660	-	-	-	-	
55	& EN27-5-1-3	УЛАШТУВАННЯ ПРИКРОМОЧНОГО ЛОТКА Улаштування водоскидних споруд із проізної частини з поздовжніх лотків зі монолітного бетону бетоноукладачем Wirtgen SP250.	100 м	25,07	11644,33 1652,54	9095,27 869,07	291923	41429	228018 21788	18,4600 7,0040	462,79 175,59	
56	C1424-11634	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача 10 мм і менше кількість: 25,07х18,97	М3	475,5779	4003,93	-	1904181	-	-	-	-	
57	E30-3-1	УЛАШТУВАННЯ ЗБІРНИХ З/Б ЛОТКІВ Улаштування щебеневих подушок під лоток кількість: 1,1-0,7	100м3	0,004	33351,32 28343,17	5008,15 1325,93	133	113	20 5	328,3500 13,3052	1,31 0,05	
58	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 0,4х1,39	М3	0,556	1913,37	-	1064	-	-	-	-	
59	EN27-5-1	Улаштування водоскидних споруд із проізної частини з поздовжніх лотків зі збірних залізобетонних конструкцій	100 м	0,1	38924,47 7612,31	20894,64 5961,72	3892	761	2089 596	82,1000 47,0930	8,21 4,71	
60	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 0,1х7	М3	0,7	1913,37	-	1339	-	-	-	-	
61	& C1415-8321-5-8	Бетонний лоток Л-2, 2000х880х680мм	шт	5	3647,81	-	18239	-	-	-	-	
62	E7-64-3	Укладання плит перекриття площею до 5 м2	100шт	0,06	31763,28 9921,04	20226,65 7532,98	1906	595	1214 452	107,0000 59,9754	6,42 3,6	
63	& C119-366-4-1	Плити дорожні ПД 1-9,5 (1,75х1,48х0,18м)	шт	6	3126,86	-	18761	-	-	-	-	
Разом прями витрати по розділу 2								3347210	130084	341855	1437,67	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:								3347210		52809		427,31
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								2875271				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. Трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - -					0,83 94 182987 107827 246,29 38937 3455037					
		Всього по розділу 2					3455037					
		Разом прямі витрати по кошторису					4588078	277566	627187			3051,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - -					4588078 3683325 0,83 94 410829 238971 541,16 85553 4827049		133169			1047,56
		Всього по кошторису					4827049					
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4640,89					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					496382					

Склав _____ Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 - км 150+000, Полтавська область

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 03-02

на будівництво : Шляхопровід на ПК 1471+60,0

Кошторисна вартість об'єкта 3943,559 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 2,38232 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 258,013 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 29 серпня 2022 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	03-02-01	на улаштування опор	155,327	-	155,327	0,25447	28,204	-
2	03-02-02	на прогонова будова та мостове полотно	1970,458	-	1970,458	1,46885	160,275	-
3	03-02-03	на спорядження мосту з насипом	1817,774	-	1817,774	0,65900	69,534	-
		Всього:	3943,559	-	3943,559	2,38232	258,013	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Д.М. Каплинський

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Є.Т. Русанюк

Перевірив

Є.М. Кулак

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
ДО ОБ'ЄКТНОГО КОШТОРИСУ № 03-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Трудомісткість, тис. люд.год.										Разом кошторисні витрати
		Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	17/18			
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18	17/18	17/18	
03-02-01	улаштування опор	0,21337 22,349	-	0,01143 1,164	-	-	0,22480	0,02967	0,25447	0,25447	17/18	
03-02-02	прогнозна будова та мостове полотно	1,20002 122,549	-	0,09757 10,649	-	-	23,513	4,691	28,204	28,204	17/18	
03-02-03	спряження мосту з насипом	0,43918 39,421	-	0,14297 17,964	-	-	1,29759	0,17126	1,46885	1,46885	17/18	
							133,198	27,077	160,275	160,275	17/18	
							0,58215	0,07685	0,65900	0,65900	17/18	
							57,385	12,149	69,534	69,534	17/18	
	Разом :	1,85257 184,319	-	0,25197 29,777	-	-	2,10454	0,27778	2,38232	2,38232	17/18	
							214,096	43,917	258,013	258,013	17/18	

Склав



Є. Т. Русанюк

Перевірив



Є. М. Кулак

Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 - км 150+000, Полтавська область

П

Локальний кошторис на будівельні роботи № 03-02-01

на улаштування опор

Шляхопровід на ПК 1471+60,0

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 155,327 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,25447 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 28,204 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на "29 серпня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЗАХИСНО-ДЕКОРАТИВНЕ ПОКРИТТЯ											
1	ДН4-45-1	Ґрунтування бетонних і оштукатурених поверхонь стін Ґрунтовкою вручну	100 м2	6,11	777,93 777,93	-	4753	4753	-	8,6900	53,1
2	С1633-45БД-9 варіант 1	Ґрунтовка для бетонних основ МС-Color Primer	л	61,1	357,62 -	-	21851	-	-	-	-
3	Е30-83-1	Фарбування залізобетонних прогонових конструкцій мостів	100м2	6,11	3480,21 2879,79	600,42 166,86	21264	17596	3668 1020	26,2300 1,6665	160,27 10,18
4	С1633-45БД-10 варіант 1	Захисно-декоративне покриття МС-Color Failure Pure кількість: 0,11х2	л	134,42	700,25 -	-	94128	-	-	-	-
Разом прями витрати по кошторису							141996	22349	3668		213,37
Разом будівельні роботи, грн.							141996		1020		10,18
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
трудомісткість в транспортуванні, люд.год.							115979				
заробітна плата в транспортуванні, грн.							1,25				
							144				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					23513 13331 29,67 4691 155327					

		Всього по кошторису					155327					
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					254,47					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					28204					

Склав

Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

І.В. Ковальов

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 - км 150+000, Полтавська область

Локальний кошторис на будівельні роботи № 03-02-02

на прогонова будова та мостове полотно
Шляхопровід на ПК 1471+60,0

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1970,458 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,46885 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 160,275 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "29 серпня" 2022 р.

№ п.п.	Об'єкт виробництва (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	в тому числі заробітної плати	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	в тому числі заробітної плати	на одини- цю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е9-75-2	Розділ 1. Водовідвідні трубки									
		Виготовлення водовідвідних трубок	т	0,366	22341,60	4005,18	8177	6419	1466	176,0000	64,42
		кількість: 0,281+0,085			17538,40	471,90			173	4,1760	1,53
2	С113-472-1	Труби сталеві d-200x10	т	0,29786	59132,21	-	17613	-	-	-	-
		кількість: 0,281x1,06			-	-			-	-	-
3	С111-1804	Сталь листова	т	0,0901	42883,65	-	3864	-	-	-	-
		кількість: 0,085x1,06			-	-			-	-	-
4	С147-39	Гаряче цинкування	100кг	3,66	1718,96	-	6291	-	-	-	-
		кількість: 0,085x1,06			-	-			-	-	-
5	Е9-61-8	Монтаж водовідвідних приладів	т	0,708	5772,97	1461,99	4087	2627	1035	38,5600	27,3
		кількість: 0,366+0,192+0,15			3710,63	477,65			338	4,5593	3,23
6	С113-936	Вартість чавунних воронок та решітки водовідвідної трубки	т	0,345	74622,09	-	25745	-	-	-	-
		кількість: 0,195+0,15			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C111-334- 5 варіант 1	Герметик поліуретановий Musoflex 488MS	л	14,04	1107,03	-	15543	-	-	-	-
8	E13-19-1	Грунтування металевих поверхень епоксидною смолою /другий шар/	100м2	0,09	644,08	69,62	58	52	6	5,1600	0,46
9	& C1113- 229-2 варіант 1	Матеріал MC Colusal SP	кг	2,16	574,36	11,43	2215	-	1	0,1125	0,01
10	E13-27-2	Фарбування металевих покривованих поверхонь поліуритановою захисною фарбою	100м2	0,09	1025,62	-	40	36	3	3,6200	0,33
11	& C1113- 229-3 варіант 1	Матеріал MC-Dur VS-Pur	кг	1,08	402,94	5,40	926	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 1							84559	9134	2510		92,51
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							84559		512		4,77

Всього по розділу 1							90211				
Розділ 2. Дренажні трубки М-2											
12	E9-75-1	Виготовлення деталей трубок кількість: 0,038+0,009	м	0,047	38292,82	10844,60	1800	1206	510	257,6000	12,11
13	& C113-356- 2 варіант 1	Труби сталеві безшовні, діаметр 50 мм, товщина стінки 3 мм кількість: 0,038x1,064	т	0,040432	25669,84	2317,74	2374	-	109	18,2900	0,86
14	C111-1804	Сталь листовая кількість: 0,009x1,064	т	0,009576	58707,20	-	411	-	-	-	-
15	C147-39 варіант 1	Гаряче цинкування	100кг	0,47	42883,65	-	808	-	-	-	-
					1718,96	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	E9-53-2	Монтаж дренажних трубок кількість: 0,038+0,009+0,003	m	0,05	8078,74	421,40	404	337	21	74,5600	3,73
17	C111-1801 варіант 1	Оцинкований перфорований лист 130x130x1,0 мм	T	0,003	6737,24	121,50	150	-	6	1,1909	0,06
18	& C1111-334- 5 варіант 1	Герметик поліуретановий Musoflex 488MS	л	1,1	49868,98	-	1218	-	-	-	-
19	E13-19-1	Грунтування металевих поверхонь епоксидною смолою /другий шар/	100m2	0,0374	644,08	69,62	24	21	3	5,1600	0,19
20	& C1113- 229-2 варіант 1	Матеріал MC Colusal SP	кг	0,9	574,36	11,43	923	-	-	0,1125	-
21	E13-27-2	Фарбування металевих позрунтованих поверхонь поліуритановою захисною фарбою	100m2	0,0374	1025,62	-	16	15	1	3,6200	0,14
22	& C1113- 229-3 варіант 1	Матеріал MC-Dur VS-Pur	кг	0,45	402,94	5,40	386	-	-	0,0532	-
Разом прями витрати по розділу 2							8514	1579	555		16,17
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							8514		115		0,92
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6400				
трудомісткість в транспортуванні, люд.год.							0,02				
заробітна плата в транспортуванні, грн.							2				
всього заробітна плата, грн.							1696				
Загальновиробничі витрати, грн.							994				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,26				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							357				
Всього будівельні роботи, грн.							9508				

Всього по розділу 2							9508				
Розділ 3. Влаштування дренажу											
23	E30-3-1	Укладання дренажної суміші	100m3	0,015	33351,32	5008,15	500	425	75	328,3500	4,93
24	C1421-9450 варіант 1	Щебінь із кубовидний, фракція 5[3]-10 мм кількість: 1,5x1,39	m3	2,085	28343,17	1325,93	3843	-	20	13,3052	0,2
					1842,99	-			-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	E13-49-1	Просочення щебеню епоксидним складом	м3	1,5	2191,28	488,50	3287	2380	733	15.7300	23,6
26	& C1113-164-2	Смола епоксидна MC-DUR LF 480	т	0,188	1586,84	164,61	197317	-	247	1,6135	2,42
		Разом прями витрати по розділу 3			1049560, 24	-	204947	2805	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					204947	2805	808 267		28,53 2,62

		Всього по розділу 3					206819				
27	ЕН6-36-1	Розділ 4. Тонкошарове зносостійке покриття тротуарів	100 м2	1,05	28190,84	7973,70	29600	5750	8372	53.6800	56,36
28	E13-44-9	Оброблення поверхні піскоструменевим апаратом	м2	105	5476,43	2126,94	1988	1655	2233	21,3806	22,45
29	E13-15-1	Знепилювання поверхонь	100м2	1,05	18,93	3,17	863	788	333	0,1700	17,85
30	& C1633-23ВД20	Грунтування бетонних поверхонь епоксидно сумішшю	кг	21	15,76	0,20	43935	-	21	0,0020	0,21
31	E13-15-1	Прозрачна двукомпонентна смола на основі поліуретана MC - Flog Toprspeed SC кількість: 1x0,2	100м2	1,05	821,77	71,44	863	788	75	6,7400	7,08
32	& C1633-23ВД20	Нанесення шару поліуретанової смоли	кг	36,75	750,23	11,49	68598	-	12	0,1131	0,12
33	ЕН11-7-1	Захисна система MC - Flog Toprspeed RAL 7032 кількість: 1x0,35	100м2	1,05	2092,13	-	1339	1310	29	13,9400	14,64
		Посилка поверхні піском			1275,10	27,19	1339	1310	18	0,1610	0,17
					1247,91	16,84					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	C1421-9551-1	Пісок кварцевий кількість: 3/1000	т	0,315	3442,32	-	1084	-	-	-	-
35	E13-44-9	Знепилування поверхонь	m2	105	18,93	3,17	1988	1655	333	0,1700	17,85
36	E13-25-1	Захист бетонової поверхні	100m2	1,05	15,76	0,20	687	614	21	0,0020	0,21
37	& C1633-23ВД20 варіант 2	Захисна система MC - Flor Topspeed RAL 7032	кг	47,25	654,30	69,62	88197	-	73	5,5600	5,84
		кількість: 1x0,45			584,58	11,43			12	0,1125	0,12
		Разом прями витрати по розділу 4			1866,61	-	239142	12560	9290	-	126,7
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.			-	-	239142		2329		23,4
							247894				
		Всього по розділу 4									
38	E30-73-1	Розділ 5. Огородження Установлення мостового металевого перильного огородження	m	7,849	5639,58	145,24	44265	41699	1140	51,3100	402,73
39	C121-296 варіант 2	Елементи фасонні [Добірні] із оцинкованої сталі /перильне/	т	7,849	5312,64	49,11	701205	-	385	0,4814	3,78
40	& C111-334-5 варіант 1	Герметик поліуретановий Musoflex 488MS	л	4,5	89336,89	-	4982	-	-	-	-
41	E30-73-1	Установлення мостового металевого бар'єрного огородження типу 11МО-КЖ.1, 0280/0,6 Н2(вага 1м.п. 43,7кг)	m	3,059	5639,58	145,24	17251	16251	444	51,3100	156,96
42	C121-296 варіант 1	Елементи фасонні [Добірні] із оцинкованої сталі /мостове/	т	3,059	5312,64	49,11	273282	-	150	0,4814	1,47
					89336,89	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43 & С111-334-5 варіант 2	Клей епоксидний анкерний MC- AnchorSolid E820	л	9,24	4151,37	-	38359	-	-	-	-	-
	Разом прями витрати по розділу 5					1079344	57950	1584	559,69		5,25
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1079344					

	Всього по розділу 5					1114554					
44 ДН4-45-1	Розділ 6. Захисно-декоративне покриття Грунтування бетонних і оштукатурених поверхонь стін ґрунтовою вручну	100 м2	8,39	777,93	-	6527	6527	-	-	8.6900	72,91
45 & С1633-45БД-9 варіант 1	Грунтовка для бетонних основ MC-Color Primer	л	83,9	357,62	-	30004	-	-	-	-	-
46 Е30-83-1	Фарбування залізобетонних прогонових конструкцій мостів	100м2	8,39	3480,21	600,42	29199	24161	5038	220,07	26,2300	13,98
47 & С1633-45БД-10 варіант 1	Захисно-декоративне покриття MC-Color Failure Pure кількість: 0 11x2	л	184,58	2879,79	166,86	129252	-	1400	1,6665	-	-
	Разом прями витрати по розділу 6					194982	30688	5038	292,98		13,98
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн.					194982		1400			
						159256	1,71	198	32286		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн.					18308				
		Трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					40,74				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					6441				
		Всього будівельні роботи, грн.					213290				

		Всього по розділу 6					213290				
		Розділ 7. Водовідвідний колектор									
48	ДН4-48-1	Влаштування поздовжнього водовідведення на прямолінійній ділянці транспортної споруди за допомогою водовідвідних трубок з рихтувань	100 м	0,76	21922,09	10667,63	16661	7833	8107	109,7900	83,44
49	С113-1430	Труби ПВХ, зовнішній діаметр 200 мм	м	77,06248	649,04	-	50017	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: 76x1,01398									
50	С113-1463	Трійник ПВХ діам. 200	шт	12	459,98	-	5520	-	-	-	-
	варіант 1										
51	С113-1481	Ревізія ПВХ діам. 200 мм	шт	2	586,89	-	1174	-	-	-	-
52	С113-1492	Заглушка ПВХ діам. 200 мм	шт	2	91,99	-	184	-	-	-	-
53	С113-1469-1	Коліно ПВХ діам. 200/90	шт	2	255,98	-	512	-	-	-	-
54	С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,059	67551,45	-	3986	-	-	-	-
55	С130-1098	Хомути для кріплення каналізаційних та водостоків пластмасових трубопроводів, діаметр 203-213 мм	т	0,0454	63195,11	-	2869	-	-	-	-
	варіант 1										
56	С122-20	Комплектуючі деталі та метизи	т	0,01249	94063,11	-	1175	-	-	-	-
		кількість: 0,01056+0,00193									
57	С154-13	Шланг з поліуритану	м	1	189,29	-	189	-	-	-	-
	варіант 1										
58	С113-1393	Труби поліетиленові гофровані діаметр 50мм	м	11	28,15	-	310	-	-	-	-
	варіант 1										
		Разом прямі витрати по розділу 7					82597	7833	8107		83,44
		Разом будівельні роботи, грн.					82597		1684		12,97
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					66657				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					9517 5586 12,73 2012 88183					
		Всього по розділу 7					88183					
		Разом прямі витрати по кошторису					1894085	122549	27872		1200,02	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1894085 1743664 33,66 3807 133198 76373 171,26 27077 1970458		6842		63,91	
		Всього по кошторису					1970458					
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1468,85					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					160275					

Склав _____ Є.Т. Русанюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ І.В. Ковальов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 - км 150+000, Полтавська область

Локальний кошторис на будівельні роботи № 03-02-03

на спряження мосту з насипом
Шляхопровід на ПК 1471+60,0

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1817,774 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,659 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 69,534 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "29 серпня" 2022 р.

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	E1-12-13	Розділ 1. Відсіпання насипу Відсіпання насипу за опорою шляхопроводу екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 кількість: 910х1,1	1000м3	1,001	25136,58 1274,67	23861,91 6197,82	25162	1276	23886 6204	15,4900 49,4802	15,51 49,53
2	C1421-10634	Пісок природний, рядовий кількість: 910х1,1	м3	1001	1353,62	-	1354974	-	-	-	-
3	E1-130-2	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	0,91	20214,85 -	20214,85 4241,64	18396	-	18396 3860	32,0418	29,16
4	E1-130-8	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см Н1=5	1000м3	0,91	8816,71 -	8816,71 2190,71	8023	-	8023 1994	17,2530	15,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	E1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту кількість: 910x0,5 Разом прями витрати по розділу 1	1000м3	0,455	23616,62 1580,18	17826,44 2834,95	10746	719	8111 1290 58416 13348	20,7400 26,9620	9,44 12,27 24,95 106,66
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1417301 1417301 1356890 15343 8173 17,36 2746 1425474				
		-----					1425474				
Розділ 2. Службові сходи											
6	E30-3-1	Улаштування щелевих подушок	100м3	0,1024	33351,32 28343,17	5008,15 1325,93	3415	2902	513 136	328,3500 13,3052	33,62 1,36
7	C1421-9453	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 10,24x1,39	м3	14,2336	1913,37	-	27234	-	-	-	-
8	ЕН6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,1868	30726,64 13008,42	2464,59 1219,54	5740	2430	460 228	150,7000 10,6641	28,15 1,99
9	C1424-11636 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше В25 F200 W6 кількість: 18,68x1,02	м3	19,0536	4417,03	-	84160	-	-	-	-
10	ЕН6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонки	т	0,097	1663,27	287,42	161	123	28	13,5300	1,31
11	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,097	32511,91	80,64	3154	-	8	0,6150	0,06
12	E30-7-1	Улаштування монолітних сходів	100м3	0,1026	147062,27 42445,26	65102,08 18495,43	15089	4355	6679 1898	420,7500 143,2200	43,17 14,69
13	C1424-11637 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача 10 мм і менше В30 F200 W6 кількість: 10,26x1,02	м3	10,4652	4458,85	-	46663	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	E30-8-1	Установлення арматурних сіток									
15	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	Т	0,834	8027,74 7867,01	-	6695	6561	-	79,8600	66,6
16	C124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	Т	0,834	32511,91	-	27115	-	-	-	-
17	EH27-66-3	Установлення бетонних бортових каменів на щелеву основу, за шириною борту у верхній його частині понад 150 мм	100 м	1,6	21418,10 4298,67	4942,19 1386,59	34269	6878	7908 2279	46,9800 10,5750	75,17 16,92
18 & K589921-A001-2		Камені бетонні бортові БР 100.30.18	шт	160	300,85	-	48136	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 2					308576	23249	15588 4489		248,02 35,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					308576				

		Всього по розділу 2					324928				
19	E30-82-1	Розділ 3. Застінний дренаж Улаштування застінного дренажу	100м	0,19	70732,73 70732,73	-	13439	13439	-	834,9000	158,63
20	C142-10-1	Глина звичайна	м3	38,8	663,05	-	25726	-	-	-	-
21	C1421-9453	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1,94	1913,37	-	3712	-	-	-	-
22	C1421-9556	Камінь бутовий М100-300	м3	3,84	2051,72	-	7879	-	-	-	-
23	ДН1-31-2	Улаштування шару геотекстилю	1000 м2	0,0191	346,98 346,98	-	7	7	-	3,8400	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24 & С111-792-4 варіант 1	Геотекстиль Тураг SF 32 кількість: 19,1х1,08		1м2	20,628	27,20	-	561	-	-	-	-
25 EH22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм		1000м	0,019	57196,74	18716,12	1087	731	356	395,2000	7,51
26 С113-1400 варіант 1	Труби поліетиленові перфоровані PE, зовнішній діаметр 160х6,2 мм кількість: 19х1,01		м	19,19	38480,62	6453,78	5778	-	123	65,6365	1,25
	Разом прями витрати по розділу 3						58189	14177	356		166,21
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						58189	14177	356		1,25

	Всього по розділу 3						67374				
	Разом прями витрати по кошторису						1784066	39421	74360		439,18
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						1784066		17960		142,93

	Всього по кошторису						1817774				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.						659				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					69534				

Склав

Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

І.В. Ковальов

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 - км 150+000, Полтавська область

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 03-03

на будівництво : Пішохідний міст на ПК 1481+81,00

Кошторисна вартість об'єкта 9439,575 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 8,71826 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 947,424 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 29 серпня 2022 р.

№ п.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	03-03-01	на складні допоміжні споруди	836,251	-	836,251	1,87955	211,391	-
2	03-03-02	на улаштування опор мосту	47,054	-	47,054	0,17031	17,143	-
3	03-03-03	на прогонова будова	284,74	-	284,74	0,23016	24,401	-
4	03-03-04	на мостове полотно	1037,104	-	1037,104	0,67618	76,397	-
5	03-03-05	на улаштування опор сходів	74,821	-	74,821	0,16840	17,308	-
6	03-03-06	на улаштування опор пандусів	241,708	-	241,708	0,74820	76,508	-
7	03-03-07	на сходи	400,059	-	400,059	0,25226	27,831	-
8	03-03-08	на пандуси	2257,371	-	2257,371	1,51844	167,712	-
9	03-03-09	на деформаційні шви	101,035	-	101,035	0,02790	2,948	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	03-03-010	на покриття бетонних поверхонь	4159,432	-	4159,432	3,04686	325,785	-
		Всього:	9439,575	-	9439,575	8,71826	947,424	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	3,448	-	-	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Д.М. Каплинський

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Є.Т. Русанюк

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Є.М. Кулак

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 03-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Трудоємність, тис. люд. год.										Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати	
		3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18						
1	2	Заробітна плата, тис. грн.													
03-03-01	складні допоміжні споруди	1.29699	-	0.36338	-	0.36338	-	1.66037	-	-	1.66037	0.21918	1.87955	17/18	
03-03-02	улаштування опор мосту	132,479	-	44,263	-	44,263	-	176,742	-	-	176,742	34,649	211,391		
03-03-03	прогонова будова	0.13014	-	0.01707	-	0.01707	0.00324	0.15045	0.00324	-	0.15045	0.01986	0.17031		
03-03-03		11,734	-	1,903	-	1,903	0,366	14,003	0,366	-	14,003	3,14	17,143		
03-03-03		0.19714	-	0.00619	-	0.00619	-	0.20333	-	-	0.20333	0.02683	0.23016		
03-03-04	мостове полотно	19,497	-	0,659	-	0,659	-	20,156	-	-	20,156	4,245	24,401		
03-03-04		0.54638	-	0.05095	-	0.05095	-	0.59733	-	-	0.59733	0.07885	0.67618		
03-03-05	улаштування опор сходів	58,325	-	5,604	-	5,604	-	63,929	-	-	63,929	12,468	76,397		
03-03-05		0.12441	-	0.02117	-	0.02117	0.00319	0.14877	0.00319	-	0.14877	0.01963	0.16840		
03-03-05		11,375	-	2,467	-	2,467	0,36	14,202	0,36	-	14,202	3,106	17,308		
03-03-06	улаштування опор пандусів	0.55932	-	0.07904	-	0.07904	0.02261	0.66097	0.02261	-	0.66097	0.08723	0.74820		
03-03-06		51,001	-	9,163	-	9,163	2,552	62,716	2,552	-	62,716	13,792	76,508		
03-03-07	сходи	0.20933	-	0.01351	-	0.01351	-	0.22284	-	-	0.22284	0.02942	0.25226		
03-03-07		21,669	-	1,511	-	1,511	-	23,18	-	-	23,18	4,651	27,831		
03-03-08	пандуси	1.24709	-	0.09428	-	0.09428	-	1.34137	-	-	1.34137	0.17707	1.51844		
03-03-08		128,863	-	10,856	-	10,856	-	139,719	-	-	139,719	27,993	167,712		
03-03-09	деформаційні шви	0.02341	-	0.00124	-	0.00124	-	0.02465	-	-	0.02465	0.00325	0.02790		
03-03-09		2,292	-	0,142	-	0,142	-	2,434	-	-	2,434	0,514	2,948		
03-03-010	покриття бетонних поверхонь	2.34860	-	0.34294	-	0.34294	-	2.69154	-	-	2.69154	0.35532	3.04686		
03-03-010		235,286	-	34,324	-	34,324	-	269,61	-	-	269,61	56,175	325,785		
	Разом :	6.68281	-	0.98977	-	0.98977	0.02904	7.70162	0.02904	-	7.70162	1.01664	8.71826		
		672,521	-	110,892	-	110,892	3,278	786,691	3,278	-	786,691	160,733	947,424		

Склад

Є. Т. Русанюк

Перевірив

Є. М. Кулак

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					20693	866	1559 202		8,12 1,56
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					20693 18268 1068 587 1,28 202 21280				

		Всього по розділу 1					21280				
5	С331-3-2 трубчасті риштування	Розділ 2. Трубчасті риштування для фарбування опор сходів і пандусів									
		Перевезення металокожухів важкого типу транспортом загального призначення на відстань 60 км	Т	0,471	535,83	535,83	252	-	252	-	-
6	Е30-83-2	Улаштування/розбирання помостів для фарбування залізобетонних прогонових конструкцій мостів /18 разів/ кількість: 6х18	100м2	1,08	8698,77 3607,58	2978,63 841,53	9395	3896	3217 909	33,8200 6,4859	36,53 7
7	С121-783 варіант 1	Метал неінвентарний	Т	0,471	42818,75	-	20168	-	-	-	-
8	С331-3-2 елементи металевих риштувань на базу	Перевезення металокожухів важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	Т	0,471	277,28	277,28	131	-	131	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					29946	3896	3600 909		36,53 7
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					29946 22450 4805 2641 5,75 908				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					32587				
		-----					32587				
		Всього по розділу 2					32587				
9	ЕН27-12-3	Розділ 3. Риштування МІК для бетонунання ригеля опори мосту Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автосрейдером (2 рази) кількість: 9,4х2	100м3	0,188	<u>10719,08</u> 1645,58	<u>8778,80</u> 1782,36	2015	309	<u>1650</u> 335	<u>18,8800</u> 14,1397	<u>3,55</u> 2,66
10	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 9,4х1,26	м3	11,844	<u>1913,37</u> -	<u>-</u> -	22662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	ЕН27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих (2 рази) кількість: 9,4х2	100 м3	0,188	<u>6189,17</u> 1511,67	<u>4677,50</u> 906,72	1164	284	<u>880</u> 170	<u>18,3700</u> 7,3821	<u>3,45</u> 1,39
12	ДН5-6-5	Навантаження щебеню в транспортні засоби екскаватором одноковшевим Volvo EC 240 ВLC, місткість ковша 1,25 м3 кількість: 9,4х1,26	100 м3	0,11844	<u>1143,01</u> -	<u>1143,01</u> 259,04	135	-	<u>135</u> 31	<u>-</u> 2,0358	<u>-</u> 0,24
13	С331-32	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 25 км кількість: 11,844х1,6	т	18,9504	<u>373,22</u> -	<u>373,22</u> -	7073	-	<u>7073</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С1421-9454	Щебінь (зворотні матеріали) кількість: 9,4х1,26	м3	11,844	<u>244,38</u> -	<u>-</u> -	2894	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С331-1-2	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 3 до 6,6 м транспортом загального призначення на відстань 68 км	т	22,8	<u>550,55</u> -	<u>550,55</u> -	12553	-	<u>12553</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	ЕН27-59-2	Улаштування дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2 (2 рази) кількість: 12х3х1,5х0,18х2	100 м3	0,1944	<u>18920,53</u> 4004,96	<u>13318,30</u> 3692,01	3678	779	<u>2589</u> 718	<u>43,7700</u> 28,6020	<u>8,51</u> 5,56
17	& С119-366-6	Плити дорожні ПД2-9,5 кількість: 12/3	шт	4	<u>7504,14</u> -	<u>-</u> -	30017	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	ЕН27-59-4	Розбирання дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2 (2 рази) кількість: 12х3х1,5х0,18х2	100 м3	0,1944	<u>19355,66</u> 3073,49	<u>16117,98</u> 4636,52	3763	597	<u>3133</u> 901	<u>33,5900</u> 37,9754	<u>6,53</u> 7,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19	С331-1-2 ПД 3х1,5х0, 18м на базу	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 3 до 6,6 м транспортом загального призначення на відстань 25 км кількість: 12х1,9	Т	22,8	256,99	256,99	5859	-	5859	-	-	
20	С331-3-2 елементи металевих риштувань	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 60 км кількість: 5,796+0,868+3,932+0,612+2,55	Т	13,758	535,83	535,83	7372	-	7372	-	-	
21	Е30-31-1	Складання <i>металевого риштування</i> (2 раза) кількість: (5,796+0,868+3,932+0,612+2,55)х2	т	27,516	4622,82 2134,99	2364,30 878,66	127202	58746	65056 24177	20,6200 7,3173	567,38 201,34	
22	С121-783 варіант 2	Метал інвентарний кількість: (5,796+0,868+3,932+0,612)х2/10	Т	2,2416	85637,50	-	191965	-	-	-	-	
23	С111-1023	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст4пс кількість: 2,55х2/10	Т	0,51	42818,75	-	21838	-	-	-	-	
24	С112-56 варіант 4	Дерев'яна підтримуюча площадка кількість: 3,6х2/5	м3	1,44	8493,34	-	12230	-	-	-	-	
25	Е30-31-2	Розбирання металевого риштування (2 рази) кількість: (5,796+0,868+3,932+0,612+2,55)х2	Т	27,516	762,35 471,33	291,02 111,26	20977	12969	8008 3061	4,6200 0,8876	127,12 24,42	
26	С331-3-2 елементи металевих риштувань на базу	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км кількість: 5,796+0,868+3,932+0,612+2,55	Т	13,758	277,28	277,28	3815	-	3815	-	-	
Разом прями витрати по розділу 3							474318	73684	118123		716,54	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							474318		29393			242,99
----- Вартість зворотних матеріалів, грн.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----		-----	-----	-----					
		Всього по розділу 3		-----	-----	-----	531865				
		Розділ 4. Риштування МК для влаштування балки прогонової будови мосту									
27	ЕН27-12-3	Улаштування вирінюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	100м3	0,018	<u>10719,08</u> 1645,58	<u>8778,80</u> 1782,36	193	30	<u>158</u> 32	<u>18,8800</u> 14,1397	<u>0,34</u> 0,25
28	С1421-9453	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 1,8х1,26	м3	2,268	<u>1913,37</u>	-	4340	-	-	-	-
29	ЕН27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	0,018	<u>6189,17</u> 1511,67	<u>4677,50</u> 906,72	111	27	<u>84</u> 16	<u>18,3700</u> 7,3821	<u>0,33</u> 0,13
30	ДН5-6-5	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором однокішшею Volvo EC 240 VLC, місткість ковша 1,25 м3 кількість: 1,8х1,26	100 м3	0,02268	<u>1143,01</u>	<u>1143,01</u> 259,04	26	-	<u>26</u> 6	<u>-</u> 2,0358	<u>-</u> 0,05
31	С331-32	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 25 км кількість: 2,268х1,6	т	3,6288	<u>373,22</u>	<u>373,22</u>	1354	-	<u>1354</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
32	С1421-9454	Щебень (зворотні матеріали) кількість: 1,8х1,26	м3	2,268	<u>244,38</u>	-	554	-	-	-	-
33	С331-1-2	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 3 до 6,6 м транспортом загального призначення на відстань 68 км	т	3,8	<u>550,55</u>	<u>550,55</u>	2092	-	<u>2092</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
34	ЕН27-59-2	Улаштування дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2 кількість: 2х3х1,5х0,18	100 м3	0,0162	<u>18920,53</u> 4004,96	<u>13318,30</u> 3692,01	307	65	<u>216</u> 60	<u>43,7700</u> 28,6020	<u>0,71</u> 0,46
35	С119-366-6	Плити дорожні ПД2-9,5 кількість: 2(2/3)	шт	0,67	<u>7504,14</u>	-	5028	-	-	-	-
36	ЕН27-59-4	Розбирання дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2 кількість: 2х3х1,5х0,18	100 м3	0,0162	<u>19355,66</u> 3073,49	<u>16117,98</u> 4636,52	314	50	<u>261</u> 75	<u>33,5900</u> 37,9754	<u>0,54</u> 0,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С331-1-2 ПД 3х1,5х0, 18м на базу	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 3 до 6,6 м транспортом загального призначення на відстань 25 км кількість: 2х1,9	Т	3,8	256,99	256,99	977	-	977	-	-
38	С331-3-2 елементи металевих риштувань	Перевезення металококонструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 60 км кількість: 1,449+3,95	Т	5,399	535,83	535,83	2893	-	2893	-	-
39	Е30-31-1	Складання <i>металевого риштування</i> кількість: 1,449+3,95	т	5,399	4622,82	2364,30	24959	11527	12765	20,6200	111,33
40	С121-783 варіант 2	Метал інвентарний	Т	0,5399	2134,99	878,66	46236	-	4744	7,3173	39,51
41	Е30-31-2	Розбирання металевого риштування	Т	5,399	85637,50	-	4116	2545	-	-	-
42	С331-3-2 елементи металевих риштувань на базу	Перевезення металококонструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	Т	5,399	762,35	291,02	1497	-	1571	4,6200	24,94
					471,33	111,26			601	0,8876	4,79
					277,28	277,28			1497		
					-	-			-		
		Разом грамі витрати по розділу 4					94443	14244	23894		138,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					94443		56305		45,81
		---							19778		
		---							11038		
		---							24,29		
		---							3840		
		---							105481		
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					554				

		Всього по розділу 4					105481				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Металева опалубка стоеків опор МС-1									
43	С331-12-2	Перевезення труб сталевих діаметром більше 500 мм плетевозами на відстань 60 км кількість: 2,086x1,06	Т	2,21116	544,87	544,87	1205	-	1205	-	-
44	С331-3-2	Перевезення металокопункцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 60 км кількість: 0,262x1,06	Т	0,27772	535,83	535,83	149	-	149	-	-
45	Е4-53-12	Різання металевої труби зовнішнім діаметром 1420 мм	1різка	2	141,98 45,18	43,25 14,93	284	90	87 30	0,5000 0,1463	1 0,29
46	С113-292 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 1420 мм кількість: 16x1,06/10	М	1,696	18772,24	-	31838	-	-	-	-
47	Е9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових копункцій та ін.	Т	0,262	22341,60 17538,40	4005,18 471,90	5853	4595	1049 124	176,0000 4,1760	46,11 1,09
48	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова кількість: 0,262x1,06/10	Т	0,027772	42818,75	-	1189	-	-	-	-
49	С122-20	Комплектуючі деталі та метизи	Т	0,01	94063,11	-	941	-	-	-	-
50	С331-12-2 на базу	Перевезення труб сталевих діаметром більше 500 мм плетевозами на відстань 22 км	Т	2,712	258,36	258,36	701	-	701	-	-
51	С331-3-2 на базу	Перевезення металокопункцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	Т	0,341	277,28	277,28	95	-	95	-	-
		Разом прями витрати по розділу 5					42255	4685	3286		47,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					42255		154		1,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----	-----	-----	-----	-----					
		Всього по розділу 5					45077				
		Розділ 6. Виготовлення сталепля:									
52	E9-73-1	Виготовлення сталеплю кількість: 0,611+0,810+0,326+0,008+0,006+0,016+0,040	T	1,817	<u>20564,49</u> 15146,80	<u>4606,48</u> 940,17	37366	27522	8370 1708	<u>152,0000</u> 7,5880	<u>276,18</u> 13,79
53	C111-1814	Сталь кутова кількість: г3(0,611x1,032/10)	T	0,063	<u>43295,05</u>	-	2728	-	-	-	-
54	C111-1835 варіант 1	Балки двотаврові із сталі марки 18пс кількість: г3(0,810x1,032/10)	T	0,084	<u>43295,05</u>	-	3637	-	-	-	-
55	C111-1802 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 3 мм кількість: г3(0,326x1,032/10)	T	0,034	<u>49868,98</u>	-	1696	-	-	-	-
56	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм кількість: г3(0,008x1,032/10)	T	0,001	<u>32511,91</u>	-	33	-	-	-	-
57	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм кількість: г3(0,006x1,032/10)	T	0,001	<u>28932,37</u>	-	29	-	-	-	-
58	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм кількість: г3(0,016x1,032/10)	T	0,002	<u>31388,21</u>	-	63	-	-	-	-
59	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм кількість: г3(0,040x1,032/10)	T	0,004	<u>31388,21</u>	-	126	-	-	-	-
60	C123-536 варіант 1	Дощатий настил кількість: 6,4/5	m2	1,28	<u>839,09</u>	-	1074	-	-	-	-
61	E9-16-4	Складання сталеплю кількість: 1,817x2	m	3,634	<u>4636,60</u> 1227,30	<u>2876,27</u> 1029,92	16849	4460	<u>10452</u> 3743	<u>12,0300</u> 8,2310	<u>43,72</u> 29,91
62	E9-16-4 K=0,7	Розбирання сталеплю кількість: 1,817x2 H1=0,7	m	3,634	<u>3245,62</u> 859,11	<u>2013,39</u> 720,94	11795	3122	<u>7317</u> 2620	<u>8,4210</u> 5,7617	<u>30,6</u> 20,94
		Разом прями витрати по розділу 6					75396	35104	<u>26139</u> 8071		<u>350,5</u> 64,64
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					75396				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					14153 43175 24565 54,8 8663 99961					
		Всього по розділу 6					99961					
		Разом прями витрати по кошторису					737051	132479	176601			1296,99
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					737051 427971 176742 99200 219,18 34649 836251		44263			363,38
		Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					3448					
		Всього по кошторису					836251					
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1879,55					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					211391					

Склав _____ Є.Т. Русанюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ І.В. Савиц
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 - км 150+000, Полтавська область

Локальний кошторис на будівельні роботи № 03-03-02

на улаштування опор мосту
Пішохідний міст на ПК 1481+81,00

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 47,054 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,17031 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 17,143 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "29 серпня" 2022 р.

№ Ц.ч.	Об'єкт вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлу- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлу- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	Е1-16-14	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е1-16-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на зусенничному ходу з ковшем місткістю 1,25 [1,25-1,5] м3, група ґрунтів 2 кількість: 115-88,96	1000м3	0,02604	34044,02 753,78	33290,84 7937,43	887	20	867 207	9,1600 65,4888	0,24 1,71
2	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 26,04х1,8	т	46,872	13,48 -	13,48 5,42	632	-	632	-	-
3	Е1-11-14 для зворотньої засипки	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 1,25 [1,4-1,5] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,08896	22550,81 593,31	21957,50 5372,57	2006	53	1953 478	0,0480 7,2100 44,9700	2,25 0,64 4
4	Е1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,115	25277,31 25277,31	- -	2907	2907	- -	314,1600 -	36,13 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ДН5-6-5	Навантаження ґрунту в транспортні засоби екскаватором одноковшевим Volvo EC 240 ВЛС, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	0,115	1143,01	1143,01	131	-	131	-	-
6	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількістю: 11,5х1,8	т	20,7	13,48	13,48	279	-	279	-	0,23
7	Е30-3-1	Улаштування щебеневих подушок під фундаменти	100м3	0,0347	33351,32	5008,15	1157	984	112	0,0480	0,99
8	С1421-9453	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 3,47х1,39	м3	4,8233	28343,17	1325,93	9229	-	173	328,3500	11,39
9	Е30-78-5	Обмазувальна гідроізоляція епоксидною мастикою двошарова	100м2	0,55	30176,28	1729,05	16597	6375	951	120,4500	66,25
10	Е1-11-14	Зворотня засипка екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 1, 25 [1,4-1,5] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,08896	22550,81	21957,50	2006	53	252	4,5936	2,53
11	Е1-134-1	Уціплення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 кількість: г2(88,96/1,1)	100м3	0,8087	3342,80	1683,79	2703	1342	412	18,3600	14,85
		Разом прями витрати по кошторису			1659,01	509,97	38534	11734	8300	130,14	20,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:			38534		38534		2269		
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.			18500		18500				
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			14003		14003				
		Всього будівельні роботи, грн.			8520		8520				
		---			19,86		19,86				
		---			3140		3140				
		---			47054		47054				
		Всього по кошторису			47054		47054				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.			170,31		170,31				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17143				

64_СД_ЛС1_03-03-02

Склад

Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Перевірів

І.В. Савич

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 & C1113-229-2 варіант 3	Матеріал SikaCor EG 1 кількість: 1x0,27		кг	206,55	650,26	-	134311	-	-	-	-
8 E13-27-2	Фарбування металевих покривованих поверхонь захисною фарбою /фінішний шар/		100м2	7,65	439,60 402,94	36,56 5,40	3363	3082	280 41	3,6200 0,0532	27,69 0,41
9 & C1113-229-2 варіант 4	Матеріал SikaCor EG 5 кількість: 1x0,17		кг	130,05	831,13	-	108088	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 1						272935	19497	4288		197,14
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						272935		416		4,14
	Всього по розділу 1						284740				
	Разом прямі витрати по кошторису						272935	19497	4288		197,14
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						272935		416		4,14
	Всього по кошторису						284740				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					230,16 24401				

Склав

Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

І.В. Савиц

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 - км 150+000, Полтавська область

Локальний кошторис на будівельні роботи № 03-03-04

на мостове полотно

Пішохідний міст на ПК 1481+81,00

Основа:
креслення (специфікації) №

1037,104 тис. грн.
0,67618 тис.люд.год.
76,397 тис. грн.
4,3 розряд

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

Складений в поточних цінах станом на "29 серпня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УЛАШТУВАННЯ ЗНОСОСТІЙКОГО ПОКРИТТЯ НА МОСТУ									
1	E13-44-5	Очищення кварцовим піском суцільних зовнішніх поверхонь	м2	135,3	246,10	77,58	33297	7891	10497	0,5100	69
2	E13-19-1	Грунтування металевих поверхонь епоксидною ґрунтовкою, перший шар	100м2	1,353	58,32	11,01	871	777	1490	0,1089	14,73
3	C1113-229-2	Грунтовка SikaCor HM Primer	кг	29,0895	644,08	69,62	18354	-	94	5,1600	6,98
	варіант 5	кількість: 1x0,215			574,36	11,43			15	0,1125	0,15
4	E13-31-1	Нанесення ізоляції товщиною шару 3 мм /змішування сухого кварцевого піску та елестичної суміші Sika Elastomatic TF/	100м2	1,353	630,96	-	18703	15553	2964	97,8500	132,39
	1	Пісок кварцевий	т	0,28413	-	-	978	-	1004	-	-
	1	кількість: 1x2,1/1000			3442,32	-			-	-	-
6	C1113-229-2	Еластична ізоляція Sika Elastomatic TF	кг	284,13	1143,65	-	324945	-	-	-	-
	варіант 6	кількість: 1x2,1			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ЕН11-7-1	Посилка поверхні піском	100м2	1,353	<u>1275,10</u>	<u>27,19</u>	1725	1688	<u>37</u>	<u>13,9400</u>	<u>18,86</u>
8	С1421-9551-1	Пісок кварцевий кількість: 1х6,0/1000	т	0,8118	<u>1247,91</u> <u>3442,32</u>	<u>16,84</u>	2794	-	23	<u>0,1610</u>	<u>0,22</u>
9	Е13-44-9	Знепилювання металевих поверхонь	м2	135,3	<u>18,93</u> <u>15,76</u>	<u>3,17</u> <u>0,20</u>	2561	2132	<u>429</u>	<u>0,1700</u> <u>0,0020</u>	<u>23</u> <u>0,27</u>
10	ЕН15-175-8	Фарбування металевих поєднаних поверхонь захисною фарбою за два рази	100м2	1,353	<u>2831,40</u> <u>2830,09</u>	<u>1,31</u> <u>1,17</u>	3831	3829	<u>2</u> <u>2</u>	<u>24,0900</u> <u>0,0111</u>	<u>32,59</u> <u>0,02</u>
11	С1113-229-2 варіант 7	Захисне покриття Sikafloor - 359 N кількість: 1х0,9	кг	121,77	<u>1200,77</u>	-	146218	-	-	-	-
12	Е30-73-1	ПЕРИЛЬНА ОГОРОЖА Монтаж перильної огорожі	м	3,956	<u>5639,58</u> <u>5312,64</u>	<u>145,24</u> <u>49,11</u>	22310	21017	<u>575</u> <u>194</u>	<u>51,3100</u> <u>0,4814</u>	<u>202,98</u> <u>1,9</u>
13	С121-296 варіант 3	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі /перильне/ мостове	т	3,956	<u>89336,89</u>	-	353417	-	-	-	-
14	Е13-16-3	Нанесення холодного цинкування в місцях з'єднання поручня з перильним огородженням	100м2	0,015	<u>7861,00</u> <u>1268,31</u>	<u>23,31</u> <u>6,91</u>	118	19	-	<u>11,8900</u> <u>0,0677</u>	<u>0,18</u> <u>-</u>
15	Е9-53-2	ВОДОВІДІДНІ УЛАШТУВАННЯ Монтаж лотків, ґрат, затворів зі штабової і тонколистової сталі кількість: 0,025+0,005	м	0,03	<u>7783,74</u> <u>6737,24</u>	<u>421,40</u> <u>121,50</u>	234	202	<u>13</u> <u>4</u>	<u>74,5600</u> <u>1,1909</u>	<u>2,24</u> <u>0,04</u>
16	С113-2295 варіант 1	Трап ТР-250.250.180-150-НС з решіткою	шт	4	<u>5073,30</u>	-	20293	-	-	-	-
17	С122-20	Комплектуючі деталі та метизи	т	0,001	<u>94063,11</u>	-	94	-	-	-	-
18	С1633-116ВД варіант 2	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик SIKAFLEX PRO-3WF	л	0,05	<u>1023,17</u>	-	51	-	-	-	-
19	ДН4-48-1	ВОДОВІДІДНИЙ КОЛЕКТОР Влаштування поздовжнього водовідведення на прямолінійній ділянці транспортної споруди за допомогою водовідвідних трубок з риштувань	100 м	0,254	<u>21922,09</u> <u>10305,99</u>	<u>10667,63</u> <u>2216,23</u>	5568	2618	<u>2710</u> <u>563</u>	<u>109,7900</u> <u>17,0678</u>	<u>27,89</u> <u>4,34</u>
20	С113-1383 варіант 1	Труби поліетиленові ПВХ, зовнішній діаметр 160 мм кількість: 25,4х1,0139	м	25,75306	<u>413,93</u>	-	10660	-	-	-	-
21	С113-1468 варіант 1	Коліно ПВХ діам. 160/45	шт	14	<u>133,19</u>	-	1865	-	-	-	-
22	С113-2267 варіант 1	Хрестовина 45 град. із поліпропілену діам. 160/160/160 мм	шт	2	<u>918,19</u>	-	1836	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	C113-1491 варіант 1	Заглушка ПВХ діам. 160 мм	шт	2	59,53	-	119	-	-	-	-	
24	C122-20	Комплектуючі деталі та метизи кількість: 0,011+0,012	т	0,023	94063,11	-	2163	-	-	-	-	
25	C1633- 116ВД варіант 1	Анкерний розчин Sika Anchor Fix-3001	л	0,65	3919,97	-	2548	-	-	-	-	
26	E1-164-2	ВЛАШТУВАННЯ ЛОТКА										
		Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,031	21064,43 21064,43	-	653	653	-	261,8000	8,12	
27	ЕН27-5-1	Улаштування водоскидних споруд з поздовжніх лотків зі збірних залізобетонних конструкцій кількість: 4х3	100 м	0,12	38924,47 7612,31	20894,64 5961,72	4671	913	2507 715	82,1000 47,0930	9,85 5,65	
28	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	0,88	1913,37	-	1684	-	-	-	-	
29 & C1415- 8329-1 варіант 1	Лотки водопропускні Л-1-8-1 розмірами 0, 36x0,45x2,97 м, масою 180 кг		шт	4	2910,50	-	11642	-	-	-	-	
30	E1-164-1	ДРЕНАЖНА КАНАВА										
		Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 1	100м3	0,0245	16140,28 16140,28	-	395	395	-	200,6000	4,91	
31	E30-3-1	Заповнення канави щебенем фр. 20-40мм	100м3	0,0225	33351,32 28343,17	5008,15 1325,93	750	638	112 30	328,3500 13,3052	7,39 0,3	
32	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 2,25x1,39	м3	3,1275	1913,37	-	5984	-	-	-	-	
Разом прями витрати по кошторису							1001332	58325	19940		546,38	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							1001332		4067			37,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1037104				

		Всього по кошторису					1037104				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					676,18				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					76397				

Склав _____ Є.Т. Русанюк
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ І.В. Савич
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 - км 150+000, Полтавська область

Локальний кошторис на будівельні роботи № 03-03-05

на улаштування опор сходів
Пішохідний міст на ПК 1481+81,00

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 74,821 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,1684 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 17,308 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "29 серпня" 2022 р.

№ п.ч.	Об'єкт вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДН5-6-5	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноковшовим Volvo EC 240 BLC, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	0,0181	1143,01	1143,01	21	-	21	-	-
2	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км кількість: 1,81х2,5	т	4,525	316,38	316,38	1432	-	1432	-	-
3	Е1-16-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1,25 [1,25-1,5] м3, група ґрунтів 2 кількість: 110-105,64	1000м3	0,00436	34044,62	46,38	148	3	210	0,4110	1,86
4	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 4,36х1,8	т	7,848	13,48	13,48	106	-	106	-	-
5	Е1-11-14 для зворотньої засипки	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1,25 [1,4-1,5] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,10564	22550,81	5,42	2382	63	2319	0,0480	0,38
					593,31	5372,57	568		568	7,2100	4,75
										44,9700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	E1-164-2 тех.ч. п. 1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,11	<u>25277,31</u> 25277,31	- -	2781	2781	-	314,1600	34,56
7	ДН5-6-5	Навантаження ґрунту в транспортні засоби екскаватором одноковшовим Volvo EC 240 BLC, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	0,11	<u>1143,01</u> 259,04	1143,01 259,04	126	-	<u>126</u> 28	<u>2,0358</u>	<u>0,22</u>
8	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 11х1,8	т	19,8	<u>13,48</u> -	<u>13,48</u> 5,42	267	-	<u>267</u> 107	<u>0,0480</u>	<u>0,95</u>
9	ЕН6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0072	<u>407915,50</u> 13008,42	2464,59 1219,54	2937	94	<u>18</u> 9	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>1,09</u> 0,08
10	ЕН6-1-1	МОНОЛІТНІ РОСТВЕРКИ РСМ-4	100м3	0,0068	<u>407915,50</u> 13008,42	<u>2464,59</u> 1219,54	2774	88	<u>17</u> 8	<u>150,7000</u> 10,6641	1,02 0,07
11	Е30-3-1	Улаштування щелебневих подушок під фундаменти	100м3	0,014	<u>33351,32</u> 28343,17	<u>5008,15</u> 1325,93	467	397	<u>70</u> 19	<u>328,3500</u> 13,3052	4,6 0,19
12	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 1,4х1,39	м3	1,946	<u>1913,37</u> -	- -	3723	-	-	-	-
13	Е30-7-1	Улаштування монолітного ростверку з бетону В30 F200 W6	100м3	0,036	<u>147062,27</u> 42445,26	<u>65102,08</u> 18495,43	5294	1528	<u>2344</u> 666	<u>420,7500</u> 143,2200	<u>15,15</u> 5,16
14	С1424-11637 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача 10 мм і менше В30 F200 W6 кількість: 3,6х1,02	м3	3,672	<u>4458,85</u> -	- -	16373	-	-	-	-
15	Е30-8-1	Установлення арматурних сіток в монолітних фундаментах кількість: 0,007+0,183+0,119+0,069	т	0,378	<u>7867,01</u> 7867,01	- -	2974	2974	-	<u>79,8600</u>	<u>30,19</u>
16	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>32511,91</u> -	- -	228	-	-	-	-
17	С124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,007	<u>8087,17</u> -	- -	57	-	-	-	-
18	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,183	<u>31388,21</u> -	- -	5744	-	-	-	-
19	С124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,183	<u>6731,41</u> -	- -	1232	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	Т	0,119	31388,21	-	3735	-	-	-	-
21	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	Т	0,119	5675,17	-	675	-	-	-	-
22	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	Т	0,069	31388,21	-	2166	-	-	-	-
23	C124-40	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 20-22 мм	Т	0,069	5025,93	-	347	-	-	-	-
24	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,02	3526,43	-	71	-	-	-	-
25	E30-78-5	Обмазувальна гідроізоляція епоксидною мастикою двошарова	100м2	0,1545	30176,28	1729,05	4662	1791	267	120,4500	18,61
26	E1-11-14	Зворотня засипка екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1, 25 [1,4-1,5] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,10564	22550,81	457,78	2382	63	2319	4,5936	0,71
27	E1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 кількість: г2(105,64/1,1)	100м3	0,9604	3342,80	1683,79	3210	1593	1617	18,3600	17,63
		Разом прями витрати по кошторису			1659,01	509,97	66314	11375	11068	5,1175	4,91
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					66314		2827		124,41
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43871				
		всього заробітна плата, грн.					14202				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8507				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3106				
		Всього будівельні роботи, грн.					74821				

		Всього по кошторису					74821				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					168,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17308				

Склав

Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Перевірів

І.В. Савич

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 - км 150+000, Полтавська область

Локальний кошторис на будівельні роботи № 03-03-06

на улаштування опор пандусів
Пішохідний міст на ПК 1481+81,00

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

241,708 тис. грн.
0,7482 тис.люд.год.
76,508 тис. грн.
3,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "29 серпня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДН5-6-5	Навантаження сміття в транспортні засоби екскаватором однокоштовим Volvo EC 240 BLC, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	0,1448	1143,01	1143,01	166	-	166	-	-
2	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км кількість: 14,48х2,5	т	36,2	316,38	316,38	11453	-	11453	-	-
3	Е1-16-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокошовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1,25 [1,25-1,5] м3, група ґрунтів 2 кількість: 428-389,55	1000м3	0,03845	34044,62	33290,84	1309	29	1280	0,4110	14,88
4	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 38,45х1,8	т	69,21	13,48	13,48	933	-	933	0,0480	3,32
5	Е1-11-14 для зворотньої засипки	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1,25 [1,4-1,5] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,38955	22550,81	21957,50	8785	231	8554	7,2100	2,81
					593,31	5372,57			2093	44,9700	17,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	E1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,51	25277,31 25277,31	- -	12891	12891	- -	314,1600	160,22
7	ДН5-6-5	Навантаження ґрунту в транспортні засоби екскаватором одноковшовим Volvo EC 240 ВЛС, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	0,51	1143,01 259,04	1143,01 259,04	583	-	583 132	2,0358	1,04
8	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 51х1,8	т	91,8	13,48 5,42	13,48 5,42	1237	-	1237 498	0,0480	4,41
9	ЕН6-1-1	МОНОЛІТНІ РОСТВЕРКИ РСМ-2 Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0432	407915,50 13008,42	2464,59 1219,54	17622	562	106 53	150,7000 10,6641	6,51 0,46
10	Е30-78-5	Обмазувальна гідроізоляція епоксидною мастикою двошарова	100м2	1,368	30176,28 11590,90	1729,05 457,78	41281	15856	2365 626	120,4500 4,5936	164,78 6,28
11	ДН1-23-14	Зворотня засипка екскаватором Volvo EC 240 ВЛС, місткість ковша 1,25 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт ІІ групи	100 м3	3,8955	2051,56 464,94	2051,56 464,94	7992	-	7992 1811	- 3,6540	- 14,23
12	E1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 кількість: г2(389,55/1,1)	100м3	3,5414	3342,80 1659,01	1683,79 509,97	11838	5875	5963 1806	18,3600 5,1175	65,02 18,12
13	Е30-78-5	МОНОЛІТНІ РОСТВЕРКИ РСМ-3 Обмазувальна гідроізоляція епоксидною мастикою двошарова	100м2	0,468	30176,28 11590,90	1729,05 457,78	14122	5425	809 214	120,4500 4,5936	56,37 2,15
14	Е30-7-1	МОНОЛІТНІ РОСТВЕРКИ РСМ-4 Улаштування монолітного ростверку з бетону В30 F200 W6	100м3	0,036	147062,27 42445,26	65102,08 18495,43	5294	1528	2344 666	420,7500 143,2200	15,15 5,16
15	С1424-11637 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача 10 мм і менше В30 F200 W6 кількість: 3,6х1,02	м3	3,672	4458,85 -	- -	16373	-	- -	- -	- -
16	Е30-8-1	Установлення арматурних сіток в монолітних фундаментах кількість: 0,007+0,183+0,119+0,069	т	0,378	7867,01 7867,01	- -	2974	2974	- -	79,8600	30,19
17	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,007	32511,91 -	- -	228	-	- -	- -	- -
18	С124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,007	8087,17 -	- -	57	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	T	0,183	31388,21	-	5744	-	-	-	-
20	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	T	0,183	6731,41	-	1232	-	-	-	-
21	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	T	0,119	31388,21	-	3735	-	-	-	-
22	C124-39	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм	T	0,119	5675,17	-	675	-	-	-	-
23	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	T	0,069	31388,21	-	2166	-	-	-	-
24	C124-40	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 20-22 мм	T	0,069	5025,93	-	347	-	-	-	-
25	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,02	3526,43	-	71	-	-	-	-
26	E30-78-5	Обмазувальна гідроізоляція епоксидною мастикою двошарова	100м2	0,1545	30176,28	1729,05	4662	1791	267	120,4500	18,61
27	E30-11-1	УЛАШТУВАННЯ СТІЛОК ОПОР ПАНДУСІВ Бетонування стійок опор бетоном В30, F200, W6 CM-1	100м3	0,0325	203750,43	136042,51	6622	2156	4421	681,4500	22,15
28	C1424-11637 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача 10 мм і менше В30 F200 W6 кількість: 3,25х1,02	м3	3,315	66352,79	41099,98	14781	-	-	-	-
29	E30-8-1	Установлення арматурних сіток в монолітних фундаментах кількість: 0,068+0,104	m	0,172	7867,01	-	1353	1353	-	79,8600	13,74
30	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	T	0,068	32511,91	-	2211	-	-	-	-
31	C124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	T	0,068	8087,17	-	550	-	-	-	-
32	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	T	0,104	31388,21	-	3264	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С124-40	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 20-22 мм	Т	0,104	5025,93	-	523	-	-	-	-
34	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,02	3526,43	-	71	-	-	-	-
35	ДН4-4-1	Нанесення шару адгезії на бетонні поверхні елементів штучних споруд	10 м2	0,028	1116,23	-	31	31	-	10,9000	0,31
36	С1633-97ВД-1	Антикорозійний/адгезійний матеріал SikamonoTop 910 N	Т	0,0006	81837,46	-	49	-	-	-	-
37	Е30-78-5	Обмазувальна гідроізоляція епоксидною мастикою двошарова	100м2	0,0258	30176,28	1729,05	779	299	45	120,4500	3,11
		Разом прями витрати по кошторису			11590,90	457,78	204004	51001	48518	4,5936	0,12
		Разом будівельні роботи, грн.					204004		11715		101,65
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					104485				
		всього заробітна плата, грн.					62716				
		Загальновиборничі витрати, грн.					37704				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					87,23				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					13792				
		Всього будівельні роботи, грн.					241708				

		Всього по кошторису					241708				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					748,2				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					76508				

Склав _____ Є.Т. Русанюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ І.В. Савич
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 - км 150+000, Полтавська область

Локальний кошторис на будівельні роботи № 03-03-07

на сході

Пішохідний міст на ПК 1481+81,00

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

400,059 тис. грн.
0,25226 тис.люд.год.
27,831 тис. грн.
4,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "29 серпня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	E30-7-1	Розділ 1. Збірних залізобетонні косоурні рами, L=10,130м, L=8,850м, L=4,400м Улаштування вузла омоноличування блоків розпірки з косоурами, В30 кількість: 0,195+0,07+0,03	100м3	0,00295	147062,27 42445,26	55102,08 18495,43	434	125	192 55	420,7500 143,2200	1,24 0,42	
2	C1424-11637 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача 10 мм і менше В30 F200 W6 кількість: 0,295x1,02	м3	0,3009	4458,85 -	- -	1342	-	- -	- -	- -	
3	ЕН6-1-1	Заповнення монтажних отворів косоурів цементно-піщаним розчином	100м3	0,001	13082,10 13008,42	- -	13	13	- -	150,7000 -	0,15 -	
4	C1425-11685-1	Розчин мурувальний важкий цементний, марка М250 кількість: 0,1x1,02	м3	0,102	3885,59 -	- -	396	-	- -	- -	- -	
Разом прямі витрати по розділу 1							2185	138	192		1,39	
Разом будівельні роботи, грн.							2185		55			0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальнобудівельні витрати, грн. трудомісткість в загальнобудівельних витратах, люд.год. заробітна плата в загальнобудівельних витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1855 193 108 0,24 38 2293					
		Всього по розділу 1					2293					
5	E30-73-1	Розділ 2. Перильне огороження Установлення оцинкованого перильного огороження на сходах кількість: 0,277+3,772	м	4,049	5639,58 5312,64	145,24 49,11	22835	21511	588 199	51,3100 0,4814	207,75 1,95	
6	C121-296 варіант 3	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі /перильне/ мостове	т	4,049	89336,89	-	361725	-	-	-	-	
7	E13-16-3	Нанесення холодного цинкування в місяць з'єднання поруччя з перильним огороженням	100м2	0,016	7861,00 1268,31	23,31 6,91	126	20	-	11,8900 0,0677	0,19 -	
		Разом прямі витрати по розділу 2					384686	21531	588 199		207,94 1,95	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальнобудівельні витрати, грн. трудомісткість в загальнобудівельних витратах, люд.год. заробітна плата в загальнобудівельних витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					384686					
		Всього по розділу 2					397765					
		Разом прямі витрати по кошторису					386871	21669	780 254		209,33 2,37	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					386871					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					364422 11,14 1257 23180 13188 29,42 4651 400059				
		Всього по кошторису					400059				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					252,26				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					27831				

Склав _____ Є.Т. Русанюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ І.В. Савич
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 – км 150+000, Полтавська область

Локальний кошторис на будівельні роботи № 03-03-08

на пандуси

Пішохідний міст на ПК 1481+81,00

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

2257,371 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,51844 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

167,712 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "29 серпня" 2022 р.

№ ч.ч.	Об'єкт	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 1. Монолітний залізобетонний пандус П-1												
1	ЕН6-1-1	Заповнення монтажних отворів пандусів цементно-піщаним розчином	100м3	0,00035	13082,10	-	5	5	-	150,7000	0,05	
2	С1425-11685-1	Розчин мурувальний важкий цементний, марка М250	м3	0,0357	13008,42	-	139	-	-	-	-	
		кількість: 0,035x1,02			3885,59	-						
3	ЕН8-3-3	Влаштування в зоні обпірання верхової частини пандусу підкладки в 2 шари	100м2	0,03	24056,54	-	722	88	-	30,3200	0,91	
4	С111-856	Руберойд покрівельний з піповидною засипкою РКП-350Б	м2	6,6	2917,69	-	395	-	-	-	-	
		кількість: 0,03x220			59,88	-						
Разом прямі витрати по розділу 1							1261	93	-	-	0,96	
Разом будівельні роботи, грн.							1261					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1168					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					93 55 0,13 20 1316				
	Всього по розділу 1						1316				
		Розділ 2. Монолітні залізобетонні пандуси МП-1									
5	E30-3-1	Улаштування щебневих подушок	100м3	0,0392	<u>33351,32</u> 28343,17	<u>5008,15</u> 1325,93	1307	1111	<u>196</u> 52	<u>328.3500</u> 13.3052	<u>12,87</u> 0,52
6	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 3,92х1,39	м3	5,4488	<u>1913,37</u>	-	10426	-	-	-	-
7	ЕН6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,021	<u>407915,50</u> 13008,42	<u>2464,59</u> 1219,54	8566	273	<u>52</u> 26	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>3,16</u> 0,22
8	E30-13-1	Виготовлення та улаштування монолітних залізобетонних пандусів з бетону В30	100м3	0,0403	<u>214526,35</u> 87114,59	<u>87678,94</u> 21929,73	8645	3511	<u>3533</u> 884	<u>805.2000</u> 171,7811	<u>32,45</u> 6,92
9	C1424-11637 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача 10 мм і менше В30 F200 W6 кількість: 4,03х1,04	м3	4,1912	<u>4458,85</u>	-	18688	-	-	-	-
10	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	Т	0,002	<u>32511,91</u>	-	65	-	-	-	-
11	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	Т	0,002	<u>10298,50</u>	-	21	-	-	-	-
12	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	Т	0,235	<u>31388,21</u>	-	7376	-	-	-	-
13	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	Т	0,235	<u>6731,41</u>	-	1582	-	-	-	-
14	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,01	<u>3526,43</u>	-	35	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C1555-56 варіант 1	Рідина для догляду за бетоном Antisol E20	кг	2,5	239,48	-	599	-	-	-	-
16	E30-78-3	Обмазувальна гідроізоляція бітумною мастикою двошарова	100м2	0,039	35192,70	1772,72	1373	379	69	99,8200	3,89
		Разом прямі витрати по розділу 2			9719,47	469,34	58683	5274	18	4,7096	0,18
		Разом будівельні роботи, грн.					58683		3850		52,37
		в тому числі:							980		7,84
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49559				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,01				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					1				
		всього заробітна плата, грн.					6255				
		Загальновиборничі витрати, грн.					3564				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					7,96				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					1257				
		Всього будівельні роботи, грн.					62247				

		Всього по розділу 2					62247				
		Розділ 3. Монолітні залізобетонні пандуси МП-2									
17	E30-3-1	Улаштування щелебевих подушок	100м3	0,0581	33351,32	5008,15	1938	1647	291	328,3500	19,08
18	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	8,0759	28343,17	1325,93	15452	-	77	13,3052	0,77
		кількість: 5,81х1,39			1913,37	-					
19	ЕН6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0326	407915,50	2464,59	13298	424	80	150,7000	4,91
		кількість: 5,81х1,39			13008,42	1219,54			40	10,6641	0,35
20	E30-13-1	Виготовлення та улаштування монолітних залізобетонних пандусів з бетону В30	100м3	0,0973	214526,35	87678,94	20873	8476	8531	805,2000	78,35
		кількість: 9,73х1,04			87114,59	21929,73			2134	171,7811	16,71
21	C1424-11637 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача 10 мм і менше В30 F200 W6	м3	10,1192	4458,85	-	45120	-	-	-	-
		кількість: 9,73х1,04			-	-					
22	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,003	32511,91	-	98	-	-	-	-
		кількість: 9,73х1,04			-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,003	10298,50	-	31	-	-	-	-
24	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,408	31388,21	-	12806	-	-	-	-
25	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,408	6731,41	-	2746	-	-	-	-
26	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,02	3526,43	-	71	-	-	-	-
27	C1555-56 варіант 1	Рідина для догляду за бетоном Antisol E20	кг	4	239,48	-	958	-	-	-	-
28	E30-78-3	Обмазувальна гідроізоляція бітумною мастикою двошарова	100м2	0,0976	35192,70	1772,72	3435	949	173	99,8200	9,74
		Разом прями витрати по розділу 3			9719,47	469,34	116826	11496	9075	4,7096	0,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					116826		2297		112,08
		Всього будівельні роботи, грн.					124596				18,29

		Всього по розділу 3					124596				
29	E30-73-1	Розділ 4. Перильне огородження Установлення оцинкованого перильного огородження на пандусах кількість: 1,577+19,487	т	21,064	5639,58	145,24	118792	111905	3059	51,3100	1080,79
30	C121-296 варіант 3	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі /перильне/ мостове	т	21,064	5312,64	49,11			1034	0,4814	10,14
31	E13-16-3	Нанесення холодного цинкування в місцях з'єднання поручня з перильним огородженням	100м2	0,075	89336,89	-	1881792	-	-	-	-
					7861,00	23,31	590	95	2	11,8900	0,89
					1268,31	6,91			1	0,0677	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прями витрати по розділу 4					2001174	112000	3061		1081,68
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2001174 1886113 57,97 6541 119576 68038 151,77 23995 2069212	112000	3061 1035		1081,68 10,15
		Всього по розділу 4					2069212	128863	15986		1247,09
		Разом прями витрати по кошторису					2177944	128863	15986		1247,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2177944 2033095 58 6544 139719 79427 177,07 27993 2257371	128863	15986 4312		1247,09 36,28
		Всього по кошторису					2257371				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1518,44				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					167712				

Склав

Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

І.В. Савиц

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 - км 150+000, Полтавська область

П

Локальний кошторис на будівельні роботи № 03-03-09

на деформаційні шви

Пішохідний міст на ПК 1481+81,00

Основа:
креслення (специфікації) №

101,035 тис. грн.
0,0279 тис.люд.год.
2,948 тис. грн.
3,7 розряд

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

Складений в поточних цінах станом на "29 серпня" 2022 р.

№ ч.ч.	Об'єкт-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.				Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	E13-44-9	Знепилювання зазорів під деформаційні шви між конструктивними елементами прохорожі частини мосту та пандусі зі сходами	м2	32,75	18,93 15,76	3,17 0,20	620	516	104 7	0,1700 0,0020	5,57 0,07	
2	E7-19-2	Заповнення швів пружними прокладками	100м шва	0,52	994,91 908,41	86,50 29,85	517	472	45 16	9,4400 0,2926	4,91 0,15	
3	C111-1714 варіант 1	Уціплювач швів, діам. 30мм	м	52	110,87	-	5765	-	-	-	-	
4	EH6-37-3	Улаштування деформаційних швів в емкісних спорудах із застосуванням шнура та герметика	100м шва	0,52	2556,95 2507,88	49,07 13,77	1330	1304	26 7	24,8600 0,1050	12,93 0,05	
5	C111-1373-2 варіант 1	Уціплюючий профіль УПВ-25	п.м	52	136,37	-	7091	-	-	-	-	
6	C1633-116ВД варіант 3	Грунтовка SikaPrimer-3N	л	6	2451,17	-	14707	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С1633-116ВД варіант 2	Однокомпонентний, еластичний, що уцільнює поліуретановий герметик SIKAFLEX PRO-3WF	л	68	1023,17	-	69576	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					99606	2292	175		23,41
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					99606		30		0,27
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					97139				
		трудоємність в транспортуванні, люд.год.					0,97				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					112				
		всього заробітна плата, грн.					2434				
		Загальновиборничі витрати, грн.					1429				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					3,25				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					514				
		Всього будівельні роботи, грн.					101035				

		Всього по кошторису					101035				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					27,9				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2948				

Склав

Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

І.В. Савич

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С1633-23ВД20 варіант 5	Епоксидна ґрунтовка Sika Floor 150 (А+В)	кг	237,6	<u>1150,84</u>	-	273440	-	-	-	-
7	С1421-9551-1	Пісок кварцевий кількість: 0,2х1	т	118,8	<u>3442,32</u>	-	408948	-	-	-	-
8	ЕН11-7-1	Посилка поверхні піском 1 кг/м2	100м2	5,94	<u>1275,10</u>	<u>27,19</u>	7574	7413	<u>161</u>	<u>13,9400</u>	<u>82,8</u>
9	С1421-9551-1	Пісок кварцевий кількість: 1/1000	т	0,594	<u>3442,32</u>	<u>16,84</u>	2045	-	<u>100</u>	<u>0,1610</u>	<u>0,96</u>
10	Е13-44-9	Знепилювання поверхонь	м2	594	-	-	11244	9361	<u>1883</u>	<u>0,1700</u>	<u>100,98</u>
11	Е13-25-1	Захист бетонних поверхонь Sika Elastomastic TF (А+В) Н1=2	100м2	5,94	<u>1308,58</u>	<u>139,23</u>	7773	6945	<u>119</u>	<u>0,0020</u>	<u>1,19</u>
12	С1633-6ВДЕ15 варіант 1 2,4 кг/м2	Епоксидно-поліуретанове покриття на тротуарі Sika Elastomastic TF (А+В)	кг	1425,6	<u>1143,02</u>	-	1629489	-	-	-	-
13	С1421-9551-1 2,4 кг/м2	Пісок кварцевий кількість: 2,4/1000	т	1,4256	<u>3442,32</u>	-	4907	-	-	-	-
14	ЕН11-7-1	Посилка поверхні піском 5 кг/м2	100м2	5,94	<u>1275,10</u>	<u>27,19</u>	7574	7413	<u>161</u>	<u>13,9400</u>	<u>82,8</u>
15	С1421-9551-1	Пісок кварцевий кількість: 5/1000	т	2,97	<u>3442,32</u>	<u>16,84</u>	10224	-	<u>100</u>	<u>0,1610</u>	<u>0,96</u>
16	Е13-44-9	Знепилювання поверхонь	м2	594	-	-	11244	9361	<u>1883</u>	<u>0,1700</u>	<u>100,98</u>
17	Е13-25-1	Захист бетонних поверхонь поліуретановим покриттям	100м2	5,94	<u>654,30</u>	<u>69,62</u>	3887	3472	<u>119</u>	<u>0,0020</u>	<u>1,19</u>
18	С1633-97ВД-1 варіант 3	Поліуретанове покриття Sikafloor-357 кількість: 0,8/1000	т	0,4752	<u>120077,4</u>	<u>11,43</u>	570609	-	<u>68</u>	<u>0,1125</u>	<u>0,67</u>
		Разом прями витрати по розділу 1			<u>47</u>	-	3163451	115374	<u>10015</u>		<u>1201,89</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн.					3163451		1417		14,05
							3038062				
							13,69				
							1489				
							118280				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					70544 162,35 25668 3233995				
		Всього по розділу 1 -----					3233995				
19	ЕН6-36-1	Розділ 2. Захисно-декоративне покриття видимих бетонних поверхонь									
		Оброблення поверхні піскоструменем апаратом	100 м2	14,35	28190,84 5476,43	7973,70 2126,94	404539	78587	114423 30522	53,6800 21,3806	770,31 306,81
20	Е30-83-1	Фарбування залізобетонних прогонових конструкцій мостів	100м2	14,35	2978,08 2879,79	98,29 33,92	42735	41325	1410 487	26,2300 0,3325	376,4 4,77
21	С1633-47ВД	Покриття антикорозійне для захисту бетону Sika Gard 680 S кількість: 0 2x2/1000	т	0,574	682617,47 -	- -	391822	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					839096	119912	115833		1146,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					839096		31009		311,58
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					603351 3,62 409 151330 86341 192,97 30507 925437				
		Всього по розділу 2 -----					925437				
		Разом прямі витрати по кошторису					4002547	235286	125848		2348,6
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					4002547		32426		325,63
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн.					3641413 17,31 1898				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - -					269610 156885 355,32 56175 4159432					
		Всього по кошторису					4159432					
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3046,86					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					325785					

Склав

Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

І.В. Савич

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 - км 150+000, Полтавська область

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Дорожній одяг

Кошторисна вартість об'єкта 142399,785 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 11,90191 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1347,884 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 29 серпня 2022 р.

№ і кошторис-них роз-рахунків	Номери кошторисів і кошторис-них роз-рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	04-01-01	на Тип 1. Новий дорожній одяг	141459,447	-	141459,447	9,18827	1086,905	-
2	04-01-02	на Тип 5. Дорожній одяг на розділювальній смузі	290,597	-	290,597	0,03846	4,942	-
3	04-01-03	на Укріплення узбіч	649,741	-	649,741	2,67518	256,037	-
		Всього:	142399,785	-	142399,785	11,90191	1347,884	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Д.М. Каплинський

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Є.Т. Русанюк

Перевірив

Є.М. Кулак

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Трудомісткість, тис. люд.год.										Разом кошторисні витрати
		Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Заробітна плата, тис. грн.			
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18			
04-01-01	Тип 1. Новий дорожній одяг	4,32459 391,948	0,17029 16,168	3,62198 509,58	-	-	8,11686 917,696	1,07141 169,209	9,18827 1086,905			
04-01-02	Тип 5. Дорожній одяг на розділювальній смузі	0,01225 1,147	-	0,02173 3,086	-	-	0,03398 4,233	0,00448 0,709	0,03846 4,942			
04-01-03	Укріплення узбіч	1,81594 147,64	-	0,44845 47,924	0,09884 11,161	-	2,36323 206,725	0,31195 49,312	2,67518 256,037			
	Разом :	6,15278 540,735	0,17029 16,168	4,09216 560,59	0,09884 11,161	-	10,51407 1128,654	1,38784 219,23	11,90191 1347,884			

Склав

Є.Т. Русанюк

Перевірів

Є.М. Кулак

Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 - км 150+000, Полтавська область

П

Локальний кошторис на будівельні роботи № 04-01-01

на Тип 1. Новий дорожній одяг

Дорожній одяг

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

141459,447 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

9,18827 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1086,905 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "29 серпня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДН2-11-9	Влаштування основи дорожнього одягу з цементогрунту М40 товщиною шару 18 см асфальтоукладачем ТІТАН 423, при ширині укладання 12 м	1000 м2	111,6767	12813,25 637,81	11223,79 2091,65	1430941	71229	1253436 233589	6,1600 14,5912	687,93 1629,5
2	ДН2-11-10	Влаштування основи дорожнього одягу з цементогрунту М40 товщиною шару 18 см асфальтоукладачем ТІТАН 423, при зміні товщини на кожні 1 см додавати або виключати	1000 м2	111,6767	659,40 -	- -	73640	-	- -	- -	- -
3	С1421-10634-3 варіант 1	Цементогрунт М-40 кількість: 111676,7х0,3х1,42	м3	47574,2742	1563,80 -	- -	74396650	-	- -	- -	- -
4	ДН2-11-9	Влаштування нижнього шару дорожнього одягу з пісного бетону В7,5 товщиною шару 18 см асфальтоукладачем ТІТАН 423, при ширині укладання 12 м	1000 м2	103,5067	12813,25 637,81	11223,79 2091,65	1326257	66018	1161737 216500	6,1600 14,5912	637,6 1510,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	С1424-11610 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 103506,7x0,18x1,21	м3	22543, 75926	2479,15	-	55889361	-	-	-	-	
6	ЕН27-20-1	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу кількість: 91822,5-1489,399	1000м2	90, 333101	2739,84 2739,84	-	247498	247498	-	32,3400	2921,37	
7	& С111-792- 2 варіант 1	Геотекстиль щільність 400г/м2 кількість: 91822,5x1,05	1м2	96413, 625	56,06	-	5404948	-	-	-	-	
8	& ЕН27-32- 1-3	Улаштування верхнього шару покриття з цементобетонної суміші шириною 10,5 м бетоноукладачем Wirtgen SP 1200, товщиною 26 см	1000 м2	1,489399	58201,71 4836,28	21041,35 4781,29	86686	7203	31339 7121	52,1600 37,2138	77,69 55,43	
9	С1424-11605	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 1,489399x268	м3	399, 158932	3550,15	-	1417074	-	-	-	-	
10	& С124-7-2 варіант 1	Стержні з арматури А240, діаметром 22 мм, довжиною 500мм	шт	3002	93,36	-	280267	-	-	-	-	
11	& ЕН27-31- 1-3	Нарізання швіє поперечних у цементобетонному покритті машинною для нарізання швіє Wacker Neuson BFS 1345 W	100 м	8,41	3412,44 273,41	3126,40 684,60	28699	2299	26293 5757	2,6800 5,0708	22,54 42,65	
12	С111-1907- П2 варіант 1	Диски алмазні ВСЕ-591 350	шт	7	17215,54	-	120509	-	-	-	-	
13	& ЕН27-31- 1-1	Нарізання, прочищення та заливання температурних швіє у затверділому цементобетоні	100 м	23,49	9368,18 590,44	3967,19 973,00	220059	13869	93189 22856	6,2900 7,5855	147,75 178,18	
14	С111-1714 варіант 3	Ущільнювач швіє діам. 10мм кількість: 2349x1,01	м	2372,49	16,60	-	39383	-	-	-	-	
							140961972	408116	2565994		4494,88	
							140961972		485823			3416,05
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:												
Разом прями витрати по кошторису												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					137987862 205,93 23757 917696 497475 1071,41 169209 141459447				

		Всього по кошторису					141459447				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					9188,27				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1086905				

Склав _____ Є.Т. Русанюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Є.М. Кулак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 - км 150+000, Полтавська область

Локальний кошторис на будівельні роботи № 04-01-02

на Тип 5. Дорожній одяг на розділювальній смузі

Дорожній одяг

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 290,597 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03846 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,942 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "29 серпня" 2022 р.

№ п.ч.	Об'єкт вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.				Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлу- тації машин	в тому числі за- робітної плати	Всього	експлу- тації машин	в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	ДН2-53-1	Влаштування основ із одношарового асфальтогрануляту товщиною 15 см	1000 м2	0,71564	17976,05	17678,42	12864	213	12651	3,2100	2,3		
2	ДН2-53-3	Влаштування основ із асфальтогрануляту, на кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати Н1=5,5	1000 м2	0,71564	297,63	2365,18	-	-	1693	15,4656	11,07		
3	ЕН27-70-1	Розлив в'язучих матеріалів автоудронатором 0,40л/м2 кількість: (0,4-0,3)х1,03/1000	1 т	0,07371092	241,90	241,90	18	-	18	0,5225	0,04		
4	С111-1901 варіант 3	Емульсія бітумна, дорожня (ЕКШ-50) кількість: (0,4-0,3)х1,03/1000	т	0,07371092	17712,42	-	1306	-	-	-	-		
5	ЕН27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см із дрібнозернистої щільної асфальтобетонної суміші типу Б марки І асфальтоукладальником за ширини укладання 4,5 м	1000 м2	0,71564	13216,16	11905,73	9458	938	8520	13,9600	9,99		
					1310,43	1941,02			1389	14,8399	10,62		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ЕН27-27-5	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати доіз норм 27-27-1 - 27-27-4 Н1=2	1000 м2	-0,715640	5,63 5,63	-	-4	-4	-	0,0600	-0,040
7	С111-1901 варіант 3	Емульсія бітумна, дорожня (ЕКШ-50) кількість: 0,3/1000	Т	0,214692	17712,42	-	3803	-	-	-	-
8	С1421-9837 варіант 3	Суміші асфальтобетонні щільні, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 АСГ, Др.Щ.Б.НП.І.БНД 70/100 кількість: (121,6-2х12 1)/1000	Т	69, 703336	3744,14	-	260979	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису								1147	21189 3086		12,25 21,73
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.								288424	288424		

Всього по кошторису								290597			
Кошторисна трудоємність, люд.год.								38,46			
Кошторисна заробітна плата, грн.								4942			

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коригування проектної кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 - км 150+000, Полтавська область

Локальний кошторис на будівельні роботи № 04-01-03

на Укріплення узбіч
Дорожній одяг

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

649,741 тис. грн.
2,67518 тис.люд.год.
256,037 тис. грн.
1,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "29 серпня" 2022 р.

№ п.ч.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДН5-6-5	Навантаження рослинного ґрунту в транспортні засоби екскаватором однокішвим Volvo EC 240 ВLС, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	17,16	1143,01	1143,01	19614	-	19614	-	-
2	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 1716х1,2	т	2059,2	13,48	13,48	27758	-	27758	-	-
3	ЕН27-21-5	Укріплення зовнішньої сторони узбіччя посівом трав по шару рослинного ґрунту завтовшки 15см	1000м2	10,8935	13993,97	5,42	152443	125231	11161	0,0480	98,84
4	Е1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	108,935	2930,22	399,13	319204	22409	273405	2,7000	294,12
		Разом прями витрати по кошторису			205,71		519019	147640	43479	3,7960	413,52
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					519019		59085		547,29
							50602	206725			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					130722 311,95 49312 649741				
		----- Всього по кошторису					649741				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2675,18				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					256037				

Склав _____ Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 - км 150+000, Полтавська область

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01

на будівництво : Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб

Кошторисна вартість об'єкта 1085,709 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,49080 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 52,892 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 29 серпня 2022 р.

№ і кошторисних розрахунків	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	05-01-01	на зупинковий майданчик. Тип 1.	583,874	-	583,874	0,02147	2,891	-
2	05-01-02	на влаштування дорожнього одягу на посадкових майданчиках. Тип 4	153,613	-	153,613	0,11393	11,871	-
3	05-01-03	на укріплення узбіч	10,737	-	10,737	0,04422	4,231	-
4	05-01-04	на автопавільон - 2шт	337,485	-	337,485	0,31118	33,899	-
		Всього:	1085,709	-	1085,709	0,49080	52,892	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Д.М. Каплинський

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Є.Т. Русанюк

Перевірив

Є.М. Кулак

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Трудомісткість, тис. люд.год.											Разом кошторисні витрати
		Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом витрати				
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18	Заробітна плата, тис. грн.			
05-01-01	зулинковий майданчик. Тип 1.	0,00563	-	0,01334	-	0,01334	-	0,01334	-	0,01897	-	0,02147	
05-01-02	влаштування дорожнього одягу на посадкових майданчиках. Тип 4	0,08578 8,09	-	0,01486 1,681	-	0,01486 1,681	-	0,01486 1,681	-	2,495 0,10064	-	2,891 0,11393	
05-01-03	укріплення узбіч	0,03001 2,439	-	0,00741 0,792	-	0,00741 0,792	0,00164 0,185	0,00741 0,792	0,00164 0,185	0,03906 3,416	-	0,04422 4,231	
05-01-04	автопавільйон - 2шт	0,22585 22,684	-	0,04904 5,477	-	0,04904 5,477	-	0,04904 5,477	-	0,27489 28,161	-	0,31118 33,899	
	Разом :	0,34727 33,796	-	0,08465 9,862	-	0,08465 9,862	0,00164 0,185	0,08465 9,862	0,00164 0,185	0,43356 43,843	0,05724 9,049	0,49080 52,892	

Склав

Є.Т. Русанюк

Перевірів

Є.М. Кулак

Коригування проектної кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 - км 150+000, Полтавська область

Локальний кошторис на будівельні роботи № 05-01-01

на зупинковий майданчик. Тип 1.

Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 583,874 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02147 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,891 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "29 серпня" 2022 р.

№ ч.ч.	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	Тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ДН2-11-9	Влаштування основи дорожнього одягу з цементогрунту М40 товщиною шару 18 см асфальтоукладачем ТІТАН 423, при ширині укладання 12 м	1000 м2	0,61	12813,25 637,81	11223,79 2091,65	7816	389	6847 1276	6,1600 14,5912	3,76 8,9	
2	ДН2-11-10	Влаштування основи дорожнього одягу з цементогрунту М40 товщиною шару 18 см асфальтоукладачем ТІТАН 423, при зміні товщини на кожні 1 см додавати або виключати	1000 м2	0,61	659,40 -	- -	402	-	- -	- -	- -	
3	С 1421-10634-3 варіант 1	Цементогрунт М-40 кількість: 610х0,3х1,42	м3	259,86	1563,80 -	- -	406369	-	- -	- -	- -	
4	ДН2-11-9	Влаштування нижнього шару дорожнього одягу з пісного бетону В7,5 товщиною шару 18 см асфальтоукладачем ТІТАН 423, при ширині укладання 12 м	1000 м2	0,304	12813,25 637,81	11223,79 2091,65	3895	194	3412 636	6,1600 14,5912	1,87 4,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1424-11610 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 304x0,18x1,21	м3	66,2112	2479,15	-	164147	-	-	-	-
Разом прями витрати по кошторису							582629	583	10259		5,63
Разом будівельні роботи, грн.							582629		1912		13,34
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							571787				
всього заробітна плата, грн.							2495				
Загальновиробничі витрати, грн.							1245				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,5				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							396				
Всього будівельні роботи, грн.							583874				

Всього по кошторису							583874				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							21,47				
Кошторисна заробітна плата, грн.							2891				

Склав

Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 - км 150+000, Полтавська область

П

Локальний кошторис на будівельні роботи № 05-01-02на влаштування дорожнього одягу на посадкових майданчиках. Тип 4
Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної службОснова:
креслення (специфікації) №Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт153,613 тис. грн.
0,11393 тис.люд.год.
11,871 тис. грн.
3.3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "29 серпня" 2022 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	заробітної плати	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЕН27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	1,5	3362,25	1082,15	5043	3357	1623	25,0000	37,5
2	С1421-9653-2	Щебенево-піщана суміш С-7 кількість: 15,24/100	м3	22,86	2238,00	317,46	44700	-	476	2,7710	4,16
3	ЕН27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із асфальтобетонної суміші АСГ.Піщ.Щ.Г.НП.І.БНД 60/90 за товщини 3 см	100м2	1,295	2615,80	-	3387	2011	-	15,9500	20,66
4	ЕН27-22-2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 Н1=2	100м2	1,295	502,40	-	651	651	-	5,1000	6,6
5	С1421-9843 варіант 1	Суміші асфальтобетонні щільні, піщані, тип Г, марка 1 АСГ.Піщ.Щ.Г.НП.І.БНД 70/100 кількість: (7,14+2х1,21)/100	т	12,3802	3700,89	-	45818	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	EN27-65-6	ТАКТИЛЬНА ПЛИТКА Улаштування тактильної плитки з використанням готової піцано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,0205	115205,80 101010,18	11880,12 1693,26	2302	2071	244 35	1025,3800 16,4818	21,02 0,34
7	C111-1907-П1	Диски алмазні відрізні, тип TSCE, FC, AI Turdo, AR Gen 2, CA, діаметр до 230 мм кількість: 0,0205x16	шт	0,328	1065,37	-	349	-	-	-	-
8	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна кількість: 0,0205x53,65	м3	1,099825	2473,47	-	2720	-	-	-	-
9	C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні тактильні 500x500 кількість: г1(0.0205x1047)	м2	21,5	1990,29	-	42791	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					147821	8090	1867		85,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					147821		511		4,5

		Всього по кошторису					153613				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					113,93				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11871				

Склав

Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 - км 150+000, Полтавська область

Локальний кошторис на будівельні роботи № 05-01-03

на укріплення узбіч

Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 10,737 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,04422 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,231 тис. грн.
Середній розряд робіт 1,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "29 серпня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Об'єкт вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	Тих, що обслуговують машини	на одини- цю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ДН5-6-5	Навантаження рослинного ґрунту в транспортні засоби екскаватором одноковшевим Volvo EC 240 BLC, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	0,284	1143,01	1143,01	325	-	325	-	11	12
					-	259,04	-	74	74	-	2,0358	0,58
2	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількістю: 28,4х1,2	т	34,08	13,48	13,48	459	-	459	-	-	-
3	ЕН27-21-5	Укріплення зовнішньої сторони узбіччя посівом трав по шару рослинного ґрунту завтовшки 15см	1000м2	0,18	13993,97	5,42	2519	2069	185	0,0480	1,64	25,15
					11495,91	-	-	-	-	-	139,7000	-
4	Е1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	1,8	2930,22	2509,80	5274	370	4518	2,7000	4,86	6,83
					205,71	399,13	8577	2439	718	3,7960	30,01	9,05
		Разом прями витрати по кошторису										
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					8577		977			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2160 5,16 815 10737					
		----- Всього по кошторису					10737					
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					44,22					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4231					

Склав _____ Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 - км 150+000, Полтавська область

Локальний кошторис на будівельні роботи № 05-01-04

на автопаливльон - 2шт

Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб

Основа:
креслення (специфікації) №

337,485 тис. грн.
0,31118 тис.люд.год.
33,899 тис. грн.
3,9 розряд

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

Складений в поточних цінах станом на "29 серпня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Об'рунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	заробітної плати	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТАНОВКА АВТОПАЛІВЛЬЙОНІВ НА 20 ЧОЛОВІК									
		Перелік нараховань: Коефіцієнт до об'єму=2									
		Розділ 1. Конструкція									
1	E7-1-4	Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій більше 3,5 т	100шт	0,04	89715,98 23719,33	65996,65 2317,50	3589	949	2640 925	243.6000 199,9962	9,74 8
2	C1414-7862 варіант 1	(Панелі)(плити) перекриттів типу "ТТ", зведена товщина 10 см, довжина понад 6,6 до 12 м, ширина більше 1,4 м, маса до 5 т	м2	61,5	950,24	-	58440	-	-	-	-
3	E7-49-3	Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 6 м2 у безкаркасно-панельних будівлях із розрізкою на поверх [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,06	173326,92 31499,37	31121,30 12830,99	10400	1890	1867 770	316,1000 119,2073	18,97 7,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	C1414-7849 варіант 1	(Панелі)(плити) перекриттів суцільні плоскі, довжина до 3 м, товщина 12 см, маса до 5 т	м2	34,5	935,76	-	32284	-	-	-	-	
5	E7-49-4	Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 15 м2 у безкаркасно-панельних будівлях із розрізкою на поверх [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,04	219757,79 38868,48	56674,33 21900,36	8790	1555	2267 876	390,0500 207,3169	15,6 8,29	
6	C1414-7850 варіант 1	(Панелі)(плити) перекриттів суцільні плоскі, довжина понад 3 до 12 м, товщина 12 см, маса до 5 т	м2	34,5	980,89	-	33841	-	-	-	-	
7	E7-49-3	Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 6 м2 у безкаркасно-панельних будівлях із розрізкою на поверх [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,08	173326,92 31499,37	31121,30 12830,99	13866	2520	2490 1026	316,1000 119,2073	25,29 9,54	
8	C1414-7849 варіант 1	(Панелі)(плити) перекриттів суцільні плоскі, довжина до 3 м, товщина 12 см, маса до 5 т	м2	11,5	935,76	-	10761	-	-	-	-	
9	E7-13-1	Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах плит покриття довжиною до 6 м, площею до 10 м2, при масі кроквяних і підкрюквяних конструкцій до 10 т, при висоті будівель до 25 м	100шт	0,04	107162,32 28743,90	38168,33 13288,53	4286	1150	1527 532	298,7000 112,0597	11,95 4,48	
10	C1414-7758 варіант 1	Покрівельні панелі ребристі та часторебристі із бетону щільністю 1600 кг/м3 та більше, зведена товщина 8 см, довжина понад 3 до 6,6 м, ширина більше 1,4 м	м2	61,5	936,45	-	57592	-	-	-	-	
Разом прями витрати по розділу 1							233849	8064	10791		81,55	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. Трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							233849		4129			37,46

Всього по розділу 1							240847					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Покрівля									
11	E12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,614	<u>11254,28</u> 3135,70	<u>2070,62</u> 748,83	6910	1925	<u>1271</u> 460	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>23,57</u> 3,97
12	E12-2-1	Улаштування покрівель плоских чотиришарових із рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці	100м2	0,614	<u>24513,29</u> 2999,47	<u>745,36</u> 274,83	15051	1842	<u>458</u> 169	<u>30,1000</u> 2,3651	<u>18,48</u> 1,45
13	C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б кількість: 30,7х3,45	м2	211,83	<u>59,88</u> -	-	12684	-	-	-	-
14	C111-852	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-350Б кількість: 30,7х1,15	м2	70,61	<u>60,81</u> -	-	4294	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 2					<u>38939</u>	<u>3767</u>	<u>1729</u> 629		<u>42,05</u> 5,42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					38939				

		Всього по розділу 2					41622				
15	E9-44-1	Розділ 3. Декоративна решітка Монтаж віконних блоків сталевих із нащипинниками зі сталі при висоті будівлі до 50 м	т	0,214	<u>110756,71</u> 13900,25	<u>8943,44</u> 2253,90	23702	2975	<u>1914</u> 482	<u>128,4800</u> 17,9652	<u>27,49</u> 3,84
16	E13-26-2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ЕП-773 кількість: 0,042х100	100м2	0,084	<u>1091,81</u> 266,46	<u>65,69</u> 10,07	92	22	<u>6</u> 1	<u>2,3300</u> 0,0992	<u>0,2</u> 0,01
		Разом прями витрати по розділу 3					<u>23794</u>	<u>2997</u>	<u>1920</u> 483		<u>27,69</u> 3,85
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					23794				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1912 4,17 658 25706				
		Всього по розділу 3					25706				
		Розділ 4. Лавка									
17	ЕН6-1-13	Улаштування фундаментів стовпів бетонних	100м3	0,0042	570769,64	9553,03 4714,21	2397	236	40	598,1800	2,51
18	ЕН10-5-1	Установлення елементів каркаса з брусів	м3	0,08	13027,33	-	1042	252	20	41,2362	0,17
19	ЕН11-35-2	Улаштування покриттів дощатих товщиною 36 мм	100м2	0,114	40632,69	244,64 98,25	4632	932	28	90,5200	10,32
20	ЕН15-165-3	Полішене фарбування лавки колером олійним по дереву кількість: 5,7х2	100м2	0,228	12018,47	1,31 1,17	2740	1667	11	0,8307	0,09
21	ЕН15-175-8	Покриття олійними і спиртовими лаками по пофарбованій або погрунтованій поверхні стін за два рази	100м2	0,004	6781,31	1,31 1,17	27	11	-	24,0900	0,1
22	ЕН15-43-1	Фактурне опорядження фасадів мармуровим дрібняком	100м2	0,24	14576,46	732,75 223,29	3498	1163	176	41,2500	9,9
		Разом прямі витрати по розділу 4			4846,05		14336	4261	54	2,2420	0,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					14336	85	244		43
		Всього по розділу 4					16879				0,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Оздоблення									
23	ЕН15-151-5	Фарбування вапняними розчинами по целі і бетону всередині приміщень з підготуванням поверхонь	100м2	0,58	<u>773,17</u> 673,61	<u>1,31</u> 1,17	448	391	<u>1</u> 1	<u>7,0000</u> 0,0111	<u>4,06</u> 0,01
24	ЕН15-44-1	Фактурне опорядження фасадів скляним дрібняком	100м2	0,62	<u>14293,02</u> 4846,05	<u>732,75</u> 223,29	8862	3005	<u>454</u> 138	<u>41,2500</u> 2,2420	<u>25,58</u> 1,39
		Разом прями витрати по розділу 5					9310	3396	<u>455</u> 139		<u>29,64</u> 1,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. Трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9310				

		Всього по розділу 5					11218				
		Розділ 6. Урна									
		Перелік нараховань:									
25	ЕН6-3-1	Коефіцієнт до об'єму=2 Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,0005	<u>348174,72</u> 43596,98	<u>19195,46</u> 7205,40	174	22	<u>10</u> 4	<u>464,4400</u> 55,8405	<u>0,23</u> 0,03
26	ЕН6-18-7	Улаштування залізобетонної урни	100м3	0,00044	<u>602599,03</u> 125139,92	<u>22097,97</u> 9994,81	265	55	<u>10</u> 4	<u>1285,2000</u> 87,6156	<u>0,57</u> 0,04
27	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм кількість: 3,01/1000	Т	0,00602	<u>32511,91</u> -	<u>-</u> -	196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	ЕН6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	Т	0,002	<u>111838,06</u> 22229,13	<u>287,42</u> 80,64	224	44	<u>1</u> -	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>0,46</u> -
29	ЕН15-43-1	Фактурне опорядження фасадів мармуровим дрібняком кількість: 0,008х100	100м2	0,016	<u>14576,46</u> 4846,05	<u>732,75</u> 223,29	233	78	<u>12</u> 4	<u>41,2500</u> 2,2420	<u>0,66</u> 0,04
		Разом прями витрати по розділу 6					1092	199	<u>33</u> 12		<u>1,92</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1092 860 211 120 0,26 43 1212				
		Всього по розділу 6					1212				
		Разом прямі витрати по кошторису					321320	22684	15172		225,85
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					321320 283464 28161 16165 36,29 5738 337485		5477		49,04
		Всього по кошторису					337485				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					311,18				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					33899				

Склав _____ Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 – км 150+000, Полтавська область

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на Будівництво : Пересічення та примикання

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

725,920 тис.грн.
1,49043 тис.люд.год.
143,497 тис.грн.

Складений в поточних цінах станом на 29 серпня 2022 р.

№ Ц.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-01-01	на посилення на місцевому проїзді. Тип 3	300,576	-	300,576	0,02044	2,416	-
2	06-01-02	на влаштування дорожнього одягу на в'їздах у двори. Тип 4	82,684	-	82,684	0,05915	6,053	-
3	06-01-03	на укріплення узбіч	342,66	-	342,66	1,41084	135,028	-
		Всього:	725,92	-	725,92	1,49043	143,497	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Д.М. Каплинський

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

Є.Т. Русанюк

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Є.М. Кулак

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
До об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Трудоміскість, тис. люд. год.										Разом кошторисні витрати	
		3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18				
1	2	Заробітна плата, тис. грн.											
06-01-01	посилання на місцевому проїзді. Тип 3	0,00874	-	0,00932	-	-	-	-	-	-	0,01806	0,00238	0,02044
		0,82	-	1,219	-	-	-	-	-	-	2,039	0,377	2,416
06-01-02	влаштування дорожнього одягу на в'їздах у двори. Тип 4	0,04976	-	0,00249	-	-	-	-	-	-	0,05225	0,00690	0,05915
		4,676	-	0,286	-	-	-	-	-	-	4,962	1,091	6,053
06-01-03	укріплення узбіч	0,95770	-	0,23650	-	-	0,05213	-	-	-	1,24633	0,16451	1,41084
		77,862	-	25,274	-	-	5,886	-	-	-	109,022	26,006	135,028
	Разом :	1,01620	-	0,24831	-	-	0,05213	-	-	-	1,31664	0,17379	1,49043
		83,358	-	26,779	-	-	5,886	-	-	-	116,023	27,474	143,497

Склад

Є.Т. Русанюк

Перевірив

Є.М. Кулак

Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 - км 150+000, Полтавська область

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-01-01

на посилення на місцевому проїзді. Тип 3
Пересічення та примикання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 300,576 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02044 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,416 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "29 серпня" 2022 р.

№ ч.ч.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.				Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ЕН27-70-1	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором 0,40л/м2 кількість: (0,4-0,3)х1,03/1000	1 т	0,0644574	241,90	241,90	16	-	16	-	11	12
		Емульсія бітумна, дорожна (ЕКШ-50) кількість: (0,4-0,3)х1,03/1000	т	0,0644574	17712,42	55,74	1142	-	4	-	0,5225	0,03
3	ЕН27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см із дрібнозернистої шильної асфальтобетонної суміші типу Б марки І асфальтоукладальником за ширини укладання 4,5 м	1000 м2	0,6258	13216,16	11905,73	8271	820	7451	13,9600	8,74	9,29
					1310,43	1941,02		1215		14,8399		
4	С111-1901	Емульсія бітумна, дорожна (ЕКШ-50) кількість: 0,3/1000	т	0,18774	17712,42	-	3325	-	-	-	-	-
5	С1421-9837	Суміші асфальтобетонні щільні, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 АСГ. Др.Щ.Б.НП.І.БНД 70/100 кількість: 625,8х121,6/1000+0,2х2,4 Н14=1	т	76,57728	3744,14	-	286716	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прями витрати по кошторису					299470	820	7467		12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					299470 291183 2039 1106 2,38 377 300576		1219		8,74 9,32

		Всього по кошторису					300576				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					20,44				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2416				

Склав

Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 - км 150+000, Полтавська область

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-01-02

на влаштування дорожнього одягу на в'їздах у двори. Тип 4
Пересічення та примикання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

82,684 тис. грн.
0,05915 тис.люд.год.
6,053 тис. грн.
3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "29 серпня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Об'єкт вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	в тому числі за- робітної плати	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	в тому числі за- робітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ЕН27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	0,9	3362,25	1082,15	3026	2014	974	25,0000	22,5	
2	С1421-9653-2	Щебенево-піщана суміш С-7 кількість: 15,24/100	м3	13,716	2238,00	317,46	26820	-	286	2,7710	2,49	
3	ЕН27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із асфальтобетонної суміші АСГ.Піщ.Щ.Г.НП.І.БНД 60/90 за товщини 3 см	100м2	1,295	-	-	3387	2011	-	15,9500	20,66	
4	ЕН27-22-2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 Н1=2	100м2	1,295	502,40	-	651	651	-	5,1000	6,6	
5	С1421-9843 варіант 1	Суміші асфальтобетонні щільні, піщані, тип Г, марка 1 АСГ.Піщ.Щ.Г.НП.І.БНД 70/100 кількість: (7,14+2х1,21)/100	т	12,3802	3700,89	-	45818	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прями витрати по кошторису					79702	4676	974		12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					79702		286		49,76
		Загальнобудівельні витрати, грн. трудоємність в загальнобудівельних витратах, люд.год. заробітна плата в загальнобудівельних витратах, грн.					74052				2,49
		Всього будівельні роботи, грн.					2982				
		-----					6,9				
		-----					1091				
		Всього по кошторису					82684				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					59,15				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6053				

Склав

Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 - км 150+000, Полтавська область

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-01-03

на укріплення узбіч

Пересічення та примикання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 342,660 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,41084 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 135,028 тис. грн.
Середній розряд робіт 1,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "29 серпня" 2022 р.

№ п.ч.	Об'єкт вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДН5-6-5	Навантаження рослинного ґрунту в транспортні засоби екскаватором одноковшевим Volvo EC 240 BLC, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	9,05	1143,01	1143,01	10344	-	10344	-	12
2	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 905х1,2	т	1086	13,48	13,48	14639	-	14639	-	-
3	ЕН27-21-5	Укріплення зовнішньої сторони узбіччя посівом трав по шару рослинного ґрунту завтовшки 15см	1000м2	5,745	13993,97	5,42	80395	66044	5886	0,0480	52,13
4	Е1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	57,45	2930,22	2509,80	168341	11818	144188	2,7000	155,12
		Разом прями витрати по кошторису			205,71	399,13	273719	77862	22930	3,7960	218,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					273719		31160		288,63
							26686				
							109022				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					68941 164,51 26006 342660				
		----- Всього по кошторису					342660				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1410,84				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					135028				

Склав

Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 - км 150+000, Полтавська область

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Облаштування та обстановка дороги

Кошторисна вартість об'єкта 27157,450 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 14,66481 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1534,398 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 29 серпня 2022 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-01-01	на влаштування дорожнього одягу на тротуарах. Тип 4	660,185	-	660,185	0,49011	50,249	-
2	07-01-02	на влаштування бортового каменю	2406,352	-	2406,352	3,81936	386,266	-
3	07-01-03	на дорожні знаки	532,556	-	532,556	0,25086	25,64	-
4	07-01-04	на дорожнє огородження	20932,487	-	20932,487	9,17402	966,794	-
5	07-01-05	на дорожнє розмітка	2625,87	-	2625,87	0,93046	105,449	-
		Всього:	27157,45	-	27157,45	14,66481	1534,398	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Д.М. Каплинський

[Підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[Підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Є.Т. Русанюк

[Підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Є.М. Кулак

[Підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Трудомісткість, тис. люд.год.										Разом кошторисні витрати
		Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати			
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18			
07-01-01	влаштування дорожнього одягу на тротуарах. Тип 4	0,39729 37,153	-	0,03567 4,061	-	-	0,43296 41,214	0,05715 9,035	0,49011 50,249			
07-01-02	влаштування бортового каменю	3,14024 285,209	-	0,23375 30,649	-	-	3,37399 315,858	0,44537 70,408	3,81936 386,266			
07-01-03	дорожні знаки	0,18359 16,852	-	0,03802 4,162	-	-	0,22161 21,014	0,02925 4,626	0,25086 25,64			
07-01-04	дорожнє огородження	6,32803 579,103	-	1,77622 218,572	-	-	8,10425 797,675	1,06977 169,119	9,17402 966,794			
07-01-05	дорожня розмітка	0,29922 27,116	-	0,52276 61,183	-	-	0,82198 88,299	0,10848 17,15	0,93046 105,449			
	Разом :	10,34837 945,433	-	2,60642 318,627	-	-	12,95479 1264,06	1,71002 270,338	14,66481 1534,398			

Склад

Є.Т. Русанюк

Перевірив

Є.М. Кулак

Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 - км 150+000, Полтавська область

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-01-01

на влаштування дорожнього одягу на тротуарах. Тип 4
Облаштування та обстановка дороги

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 660,185 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,49011 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 50,249 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на "29 серпня" 2022 р.

№ ч.ч.	Об'єкт виробництва (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.				Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ЕН27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	8,186	3362,25	1082,15	27523	18320	8858	25,0000	204,65	
2	С1421-9653-2	Щебенево-піщана суміш С-7 кількість: 15,24/100	м3	124,75464	2238,00	317,46	243940	-	2599	2,7710	22,68	
3	ЕН27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із асфальтобетонної суміші АСГ.Пщ.Щ.Г.НП.І.БНД 60/90 за товщини 3 см	100м2	7,936	1955,36	-	20759	12325	-	15,9500	126,58	
4	ЕН27-22-2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 Н1=2	100м2	7,936	502,40	-	3987	3987	-	5,1000	40,47	
5	С1421-9843 варіант 1	Суміші асфальтобетонні щільні, піщані, тип Г, марка 1 АСГ.Пщ.Щ.Г.НП.І.БНД 70/100 кількість: (7,14+2х1,21)/100	т	75,86816	3700,89	-	280780	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ЕН27-65-6	ТАКТИЛЬНА ПЛИТКА Улаштування тактильної плитки з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м кількість: 23,25+1,71	1000 м2	0,02496	115205,80 101010,18	11880,12 1693,26	2876	2521	297 42	1025,3800 16,4818	25,59 0,41
7	С111-1907-П1	Диски алмазні відрізні, тип TSCE, FC, AI Turdo, AR Gen 2, CA, діаметр до 230 мм кількість: 0,02496x16	шт	0,39936	1065,37	-	425	-	-	-	-
8	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна кількість: 0,02496x53,65	м3	1,339104	2473,47	-	3312	-	-	-	-
9	С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні тактильні 500x500 кількість: 11(0,02325x1047)	м2	24,3	1990,29	-	48364	-	-	-	-
10	С1426-11789 варіант 2	Плити бетонні тротуарні тактильні 300x300 кількість: 11(0,00171x1047)	м2	1,8	1937,40	-	3487	-	-	-	-
Разом прями витрати по кошторису							635453	37153	9155	-	397,29
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							635453		2641		23,09
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							589145				
трудомісткість в транспортуванні, люд.год.							12,58				
заробітна плата в транспортуванні, грн.							1420				
всього заробітна плата, грн.							41214				
Загальновиборничі витрати, грн.							24732				
трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.							57,15				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							9035				
Всього будівельні роботи, грн.							660185				

Всього по кошторису							660185				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							490,11				
Кошторисна заробітна плата, грн.							50249				

Склав _____ Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 - км 150+000, Полтавська область

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-01-02

на влаштування бортового каменю
Облаштування та обстановка дороги

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2406,352 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,81936 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 386,266 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд


Складений в поточних цінах станом на "29 серпня" 2022 р.

№ п.ч.	Об'єкт виробництва (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього на одини- цю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		БОРТОВИЙ КАМІНЬ									
1	ЕН27-66-6	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу понад 150 мм	100 м	18,95	13181,17	4942,19	249783	116936	93655	67,4400	1277,99
2	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	111,805	6170,76	1386,59	429869	-	26276	10,5750	200,4
		кількість: 18,95х5,9									
3 &	К589921- А001-2	Каміні бетонні бортові БР 100.30.18	шт	1895	300,85	-	570111	-	-	-	-
4	ЕН27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу до 100 мм	100 м	22,92	10072,65	679,99	230865	168273	15585	81,2500	1862,25
5	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	110,016	7341,75	190,78	422991	-	4373	1,4550	33,35
		кількість: 22,92х4,8									
6 &	К589921- А001-1	Каміні бетонні бортові БР 100.20.8	шт	2292	135,80	-	311254	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прями витрати по кошторису					2214873	285209	109240		3140,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборобничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборобничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2214873		30649		233,75

		Всього по кошторису					2406352				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3819,36				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					386266				

Склав

 С.Т. Русанюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

 С.М. Кулак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 - км 150+000, Полтавська область

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-01-03

на дорожні знаки

Облаштування та обстановка дороги

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 532,556 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,25086 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 25,640 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "29 серпня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЕН27-52-7	ТИПОВІ ДОРОЖНІ ЗНАКИ Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям механізовано, (один щиток на одній стійці)	1 знак	52	321,84 65,06	132,21 30,22	16736	3383	6875 1571	0,7200 0,2793	37,44 14,52
2	ЕН27-52-8	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям механізовано, двобічних (два щитка на одній стійці)	1 знак	41	344,43 87,65	132,21 30,22	14122	3594	5421 1239	0,9700 0,2793	39,77 11,45
3	ЕН27-52-8	Три щитка на одному стояку Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям механізовано, двобічних (два щитка на одній стійці)	1 знак	10	344,43 87,65	132,21 30,22	3444	877	1322 302	0,9700 0,2793	9,7 2,79
4	ДН3-51-1	Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одному стояку Чотири щитка на одному стояку	шт	10	69,07 49,20	- -	691	492	- -	0,5700 -	5,7 -
5	ЕН27-52-8	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям механізовано, двобічних (два щитка на одній стійці)	1 знак	1	344,43 87,65	132,21 30,22	344	88	132 30	0,9700 0,2793	0,97 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ДНЗ-51-1	Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одному стюaku	щит	2	<u>69,07</u> 49,20	-	138	98	-	<u>0,5700</u>	1,14
7	ЕН27-52-9	Установлення дорожніх знаків на двох стюакх під час копання ям механізовано	1 знак	10	<u>647,27</u> 127,41	<u>270,72</u> 61,87	6473	1274	2707	<u>1,4100</u>	14,1
8	С113-349 варіант 3	Стояки металеві СКМ 1.25 кількість: 66x2,5	М	165	<u>248,69</u>	-	41034	-	-	0,5719	5,72
9	С113-349 варіант 1	Стояки металеві СКМ 1.35 кількість: 38x3,5	М	133	<u>248,69</u>	-	33076	-	-	-	-
10	С113-356 варіант 2	Стояки металеві СКМ 2.35 кількість: 14x3,5	М	49	<u>299,12</u>	-	14657	-	-	-	-
11	С113-141- 1 варіант 2	Стояки металеві СКМ 3.45 кількість: 6x4,5	М	27	<u>408,65</u>	-	11034	-	-	-	-
12	С115-126- 1-1	Щитки дорожніх знаків трикутної форми зі стороною 700мм (1шт - 3,10кг) кількість: 2+3+7	100шт	0,12	<u>57950,98</u>	-	6954	-	-	-	-
13	С115-126- 1-Ш варіант 1	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 500x570мм (1шт - 4,2кг) кількість: 22+22+9+11	100шт	0,64	<u>63212,39</u>	-	40456	-	-	-	-
14	С115-126- 15-1	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 500x2250мм (М=16,74кг/шт) кількість: 1+1+2+6	100шт	0,1	<u>204815,27</u>	-	20482	-	-	-	-
15	С115-126- 1-Ц	Щитки дорожніх знаків трикутної форми зі стороною 900мм кількість: 4+2	100шт	0,06	<u>72669,35</u>	-	4360	-	-	-	-
16	С115-126- 1-А1	Щитки дорожніх знаків круглі D=700мм (m=5,72кг/шт)	100шт	0,01	<u>110948,57</u>	-	1109	-	-	-	-
17	С115-126- 1-3	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 600x600мм (1шт - 5,36кг) кількість: 16+1+10+10+3	100шт	0,4	<u>80093,04</u>	-	32037	-	-	-	-
18	С115-126- 2-1 варіант 1	Щитки дорожніх знаків діаметром 600мм (1шт - 4,22кг) кількість: 2+5+2	100шт	0,09	<u>81805,52</u>	-	7362	-	-	-	-
19	С115-126- 3-3	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 350x1050мм (1шт - 5,47кг)	100шт	0,02	<u>65884,43</u>	-	1318	-	-	-	-
20	С115-126- 1-7	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 700x1400 мм(1шт - 14,6кг)	100шт	0,04	<u>195663,64</u>	-	7827	-	-	-	-
21	С115-126- 3	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 700x700мм (1шт - 7,44кг) кількість: 3+3+2+2	100шт	0,1	<u>121487,34</u>	-	12149	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22 & С115-126-19-11	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 900х600мм (1шт - 8,06кг) кількість: 2+2+1	100шт	0,05	<u>119426,54</u>	-	5971	-	-	-	-	-
23 & С115-126-7-Л1	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 200х400мм (1шт - 1,2кг)	100шт	0,08	<u>21277,71</u>	-	1702	-	-	-	-	-
24 & С115-126-33-П	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 300х600мм	100шт	0,05	<u>40506,50</u>	-	2025	-	-	-	-	-
25 & С115-126-15-1Г	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 700х1050мм кількість: 1+1	100шт	0,02	<u>162021,10</u>	-	3240	-	-	-	-	-
26 ДНЗ-22-1	ДОРОЖНІ ЗНАКИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ Встановлення трубчастих сталевих опор Дорожніх знаків із застосуванням готових бетонних фундаментів кількість: 18+12	1 опора	30	<u>176,20</u> 176,20	5286	5286	-	-	-	<u>1,9500</u>	<u>58,5</u>
27 С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	5,94	<u>1353,62</u>	-	8041	-	-	-	-	-
28 С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,34	<u>3844,81</u>	-	8997	-	-	-	-	-
29 С1411-8 варіант 2	Блоки фундаментні Ф1	м3	6,3	<u>4865,12</u>	-	30650	-	-	-	-	-
30 С1411-8 варіант 1	Блоки фундаментні Ф2	м3	5,28	<u>4865,12</u>	-	25688	-	-	-	-	-
31 С113-356 варіант 3	Стояки металеві СКМ 2.30 кількість: 18х3	м	54	<u>299,12</u>	-	16152	-	-	-	-	-
32 & С113-141-1 варіант 1	Стояки металеві СКМ 4.40 кількість: 8х4	м	32	<u>553,90</u>	-	17725	-	-	-	-	-
33 & С113-141-1 варіант 7	Стояки металеві СКМ 5.40 кількість: 4х4	м	16	<u>655,85</u>	-	10494	-	-	-	-	-
34 Е9-31-1	Улаштування знаків індивідуального проектування на рамних опорах кількість: (55,06х2+17,56+17,71+19,79+20,53+81,54+104,76+70,81х2)/1000	т	0,51363	<u>7320,57</u> <u>3427,46</u>	1760	3760	1255	401	<u>31,6800</u> 6,3496	<u>16,27</u> 3,26	
35 & С115-126-7-К	Щитки дорожніх знаків індивідуального проектування кількість: r2(2,937х1,26х4+2,08х0,571х2+2,099х0,571х2+2,337х0,571х2+2,432х0,571х2+2,491х2,2+2,824х2,495+3,777х1,26х2)	100м2	0,4707	<u>221758,69</u>	-	104382	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прями витрати по кошторису					519916	16852	17712		183,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					519916 485352 21014 12640 29,25 4626 532556		4162		38,02

		Всього по кошторису					532556				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					250,86				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					25640				

Склав

Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Перевірив

Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 - км 150+000, Полтавська область

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-01-04

на дорожнє огородження
Облаштування та обстановка дороги

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 20932,487 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 9,17402 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 966,794 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "29 серпня" 2022 р.

№ п.ч.	Об'єкт виробництва (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.				Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	в тому числі за- робітної плати	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 & ДНЗ-32-2-1		Влаштування однобічного дорожнього металевого огородження бар'єрного типу із забиванням стоек в цементобетон з використанням установок гідравлічної для забивання стоек бар'єрного огородження Pausells 601 з відстанню між стояками 2 м	100 м	78	13657,45 7117,79	6516,07 1664,46	1065281	555188	508253 129828	77,7900 12,7077	6067,62 991,2	
2 С121-296 варіант 5		Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі /дорожнє/	т	245,7	75041,16	-	18437613	-	-	-	-	
3 & ДНЗ-32-2-2		Влаштування двобічного дорожнього металевого огородження бар'єрного типу із забиванням стоек в цементобетон з використанням установок гідравлічної для забивання стоек бар'єрного огородження Pausells 601 з відстанню між стояками 2 м	100 м	0,99461	17795,38 9480,32	8271,84 2116,06	17699	9429	8227 2105	103,6100 17,1045	103,05 17,01	
4 С121-296 варіант 5		Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі /дорожнє/	т	4,476	75041,16	-	335884	-	-	-	-	
5 ДНЗ-31-8		Влаштування енергопоглинаючих терміналів початкових кількості: 1,2,4x5	100 м	0,62	12225,50 11498,14	727,36 251,03	7580	7129	451 156	122,4900 2,4605	75,94 1,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 & С121-296- 6 варіант 2	Термінал Р4 110 км/год /однобічна/		шт.	5	111690,00	-	558450	-	-	-	-
7 С1424-11636 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше В25 F200 W6 кількість: 0,62х2,5		м3	1,55	4417,03	-	6846	-	-	-	-
8 ДНЗ-19-1	Встановлення напрямних пластикових стовпчиків		1 ст	69	494,30	-	34107	7357	-	1.1800	81.42
	Разом прями витрати по кошторису				106,62	-	20463460	579103	516931	-	6328,03
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:						20463460		132089		1009,74
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						19367426				
	трудомісткість в транспортуванні, люд.год.						766,48				
	заробітна плата в транспортуванні, грн.						86483				
	всього заробітна плата, грн.						797675				
	Загальновиробничі витрати, грн.						469027				
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						1069,77				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						169119				
	Всього будівельні роботи, грн.						20932487				

	Всього по кошторису						20932487				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.						9174,02				
	Кошторисна заробітна плата, грн.						966794				

Склав _____ Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 - км 150+000, Полтавська область

П

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-01-05

на дорожня розмітка

Облаштування та обстановка дороги

Основа:
креслення (специфікації) №

2625,870 тис. грн.
0,93046 тис.люд.год.
105,449 тис. грн.
3,0 розряд

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

Складений в поточних цінах станом на "29 серпня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Об'єкт вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДНЗ-2-1	Розмічання проїзної частини маркірувальною машиною Hofmann RL 700 DH кількість: 28097,5/1000	1 км	28,0975	1337,92 238,55	742,17 376,30	37592	6703	20853 10573	2,6400 3,1760	74,18 89,24
2	ДНЗ-12-1	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком маркірувальною машиною Hofmann TS 290 TE, тип лінії 1.1 шириною 0,10 м	1 км	0,8807	2532,26 563,85	1967,84 917,16	2230	497	1733 808	6,2400 7,7724	5,5 6,85
3	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника кількість: 80,1x0,3/1000	т	0,02403	42187,05	-	1014	-	-	-	-
4	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий кількість: 0,8807x596,7/1000	т	0,52551369	91105,52	-	47877	-	-	-	-
5	С1633- 502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач кількість: 0,8807x596,7/1000x0,01	т	0,005255137	524605,52	-	2757	-	-	-	-
6	С1633-64ВД варіант 1	Розчинники кількість: 0,8807x596,7/1000x0,03	т	0,015765411	103257,47	-	1628	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ДНЗ-12-1	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком маркірувальною машиною Hofmann TS 290 TE, тип лінії 1.1 шириною 0,15 м	1 км	0,5132	2532,26 563,85	1967,84 917,16	1300	289	1010 471	6,2400 7,7724	3,2 3,99
8	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника кількість: 77х0,3/1000	Т	0,0231	42187,05	-	975	-	-	-	-
9	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий кількість: 0,5132х596,7/1000х1,5	Т	0, 45933966	91105,52	-	41848	-	-	-	-
10	С1633-502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач кількість: 0,5132х596,7/1000х0,01х1,5	Т	0, 00459339	524605,52	-	2410	-	-	-	-
11	С1633-64ВД варіант 1	Розчинники кількість: 0,5132х596,7/1000х0,03х1,5	Т	0, 01378019	103257,47	-	1423	-	-	-	-
12	ДНЗ-12-1	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком маркірувальною машиною Hofmann TS 290 TE, тип лінії 1.2 шириною 0,20 м	1 км	15,4833	2532,26 563,85	1967,84 917,16	39208	8730	30469 14201	6,2400 7,7724	96,62 120,34
13	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника кількість: 2322,5х0,3/1000	Т	0,69675	42187,05	-	29394	-	-	-	-
14	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий кількість: 15,4833х596,7/1000х2	Т	18, 47777022	91105,52	-	1683427	-	-	-	-
15	С1633-502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач кількість: 15,4833х596,7/1000х0,01х2	Т	0, 18477770	524605,52	-	96935	-	-	-	-
16	С1633-64ВД варіант 1	Розчинники кількість: 15,4833х596,7/1000х0,03х2	Т	2, 55433310	103257,47	-	57239	-	-	-	-
17	ДНЗ-12-1	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком маркірувальною машиною Hofmann TS 290 TE, тип лінії 1.5 шириною 0,10 м	1 км	0,82	2532,26 563,85	1967,84 917,16	2076	462	1614 752	6,2400 7,7724	5,12 6,37
18	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника кількість: 27,3х0,3/1000	Т	0,00819	42187,05	-	346	-	-	-	-
19	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий кількість: 0,82х198,9/1000	Т	0,163098	91105,52	-	14859	-	-	-	-
20	С1633-502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач кількість: 0,82х198,9/1000х0,01	Т	0, 00163098	524605,52	-	856	-	-	-	-
21	С1633-64ВД варіант 1	Розчинники кількість: 0,82х198,9/1000х0,03	Т	0, 00489294	103257,47	-	505	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	ДНЗ-12-1	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком маркірувальною машиною Hofmann TS 290 TE, тип лінії 1.5 шириною 0,15 м	1 км	7,838	2532,26 563,85	1967,84 917,16	19848	4419	15424 7189	6.2400 7,7724	48,91 60,92
23	С1633-16БД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника кількість: 391,9x0,3/1000	Т	0,11757	42187,05	-	4960	-	-	-	-
24	С1633-28БД варіант 1	Холодний пластик білий кількість: 7,838x198,9/1000x1,5	Т	2, 3384673	91105,52	-	213047	-	-	-	-
25	С1633- 502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач кількість: 7,838x198,9/1000x0,01x1,5	Т	0, 02338467 3	524605,52	-	12268	-	-	-	-
26	С1633-64ВД варіант 1	Розчинники кількість: 7,838x198,9/1000x0,03x1,5	Т	0, 07015401 9	103257,47	-	7244	-	-	-	-
27	ДНЗ-12-1	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком маркірувальною машиною Hofmann TS 290 TE, тип лінії 1.6 шириною 0,10 м	1 км	0,7	2532,26 563,85	1967,84 917,16	1773	395	1377 642	6.2400 7,7724	4,37 5,44
28	С1633-16БД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника кількість: 46,7x0,3/1000	Т	0,01401	42187,05	-	591	-	-	-	-
29	С1633-28БД варіант 1	Холодний пластик білий кількість: 0,7x397,8/1000	Т	0,27846	91105,52	-	25369	-	-	-	-
30	С1633- 502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач кількість: 0,7x397,8/1000x0,01	Т	0, 0027846	524605,52	-	1461	-	-	-	-
31	С1633-64ВД варіант 1	Розчинники кількість: 0,7x397,8/1000x0,03	Т	0, 0083538	103257,47	-	863	-	-	-	-
32	ДНЗ-12-1	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком маркірувальною машиною Hofmann TS 290 TE, тип лінії 1.7 шириною 0,10 м	1 км	0,4631	2532,26 563,85	1967,84 917,16	1173	261	911 425	6.2400 7,7724	2,89 3,6
33	С1633-16БД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника кількість: 23,2x0,3/1000	Т	0,00696	42187,05	-	294	-	-	-	-
34	С1633-28БД варіант 1	Холодний пластик білий кількість: 0,4631x298,4/1000	Т	0, 13818904	91105,52	-	12590	-	-	-	-
35	С1633- 502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач кількість: 0,4631x298,4/1000x0,01	Т	0, 00138189 1	524605,52	-	725	-	-	-	-
36	С1633-64ВД варіант 1	Розчинники кількість: 0,4631x298,4/1000x0,03	Т	0, 00414567 1	103257,47	-	428	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	ДНЗ-12-1	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком маркірувальною машиною Hofmann TS 290 TE, тип лінії 1.8 шириною 0,20 м	1 км	1,1138	2532,26 563,85	1967,84 917,16	2820	628	2192 1022	6,2400 7,7724	6,95 8,66
38	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника кількість: 74,3х0,3/1000	Т	0,02229	42187,05	-	940	-	-	-	-
39	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий кількість: 1,1138х397,8/1000	Т	0, 44306964	91105,52	-	40366	-	-	-	-
40	С1633- 502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач кількість: 1,1138х397,8/1000х0,01	Т	0, 004430697	524605,52	-	2324	-	-	-	-
41	С1633-64ВД варіант 1	Розчинники кількість: 1,1138х397,8/1000х0,03	Т	0, 013292089	103257,47	-	1373	-	-	-	-
42	ДНЗ-12-1	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком маркірувальною машиною Hofmann TS 290 TE, тип лінії 1.11 шириною 0,10 м	1 км	0,216	2532,26 563,85	1967,84 917,16	547	122	425 198	6,2400 7,7724	1,35 1,68
43	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника кількість: 36х0,3/1000	Т	0,0108	42187,05	-	456	-	-	-	-
44	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий кількість: 0,216х994,5/1000	Т	0,214812	91105,52	-	19571	-	-	-	-
45	С1633- 502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач кількість: 0,216х994,5/1000х0,01	Т	0, 00214812	524605,52	-	1127	-	-	-	-
46	С1633-64ВД варіант 1	Розчинники кількість: 0,216х994,5/1000х0,03	Т	0, 00644436	103257,47	-	665	-	-	-	-
47	ДНЗ-12-1	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком маркірувальною машиною Hofmann TS 290 TE, тип лінії 1.11 шириною 0,15 м	1 км	0,07	2532,26 563,85	1967,84 917,16	177	39	138 64	6,2400 7,7724	0,44 0,54
48	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника кількість: 17,4х0,3/1000	Т	0,00522	42187,05	-	220	-	-	-	-
49	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий кількість: 0,07х994,5/1000х1,5	Т	0, 1044225	91105,52	-	9513	-	-	-	-
50	С1633- 502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач кількість: 0,07х994,5/1000х0,01х1,5	Т	0, 001044225	524605,52	-	548	-	-	-	-
51	С1633-64ВД варіант 1	Розчинники кількість: 0,07х994,5/1000х0,03х1,5	Т	0, 003132675	103257,47	-	323	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	ДНЗ-13-8	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодноного нанесення по трафарету маркувальною машиною Hoffmann H18-2К, тип лінії 1.14.1	10 м2	5,84	1824,24 167,17	1653,08 432,26	10654	976	9654 2524	1,8500 3,5820	10,8 20,92
53	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника кількість: 58,4х0,3/1000	Т	0,01752	42187,05	-	739	-	-	-	-
54	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий кількість: 58,4х6,1/1000	Т	0,35624	91105,52	-	32455	-	-	-	-
55	С1633-502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач кількість: 58,4х6,1/1000х0,01	Т	0,0035624	524605,52	-	1869	-	-	-	-
56	С1633-64ВД варіант 1	Розчинники кількість: 58,4х6,1/1000х0,03	Т	0,0106872	103257,47	-	1104	-	-	-	-
57	ДНЗ-13-9	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодноного нанесення по трафарету маркувальною машиною Hoffmann H18-2К, тип лінії 1.13	10 м2	0,37	2227,73 203,31	2020,43 528,32	824	75	748 195	2,2500 4,3780	0,83 1,62
58	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника кількість: 3,7х0,3/1000	Т	0,00111	42187,05	-	47	-	-	-	-
59	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий кількість: 3,7х6,1/1000	Т	0,02257	91105,52	-	2056	-	-	-	-
60	С1633-502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач кількість: 3,7х6,1/1000х0,01	Т	0,0002257	524605,52	-	118	-	-	-	-
61	С1633-64ВД варіант 1	Розчинники кількість: 3,7х6,1/1000х0,03	Т	0,0006771	103257,47	-	70	-	-	-	-
62	ДНЗ-8-5	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3 фарбою по трафарету маркувальною машиною Hoffmann 33-НС-1	1 м2	50,2	158,23 32,53	125,70 51,74	7943	1633	6310 2597	0,3600 0,4367	18,07 21,92
63	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника кількість: 1х0,0003	Т	0,01506	42187,05	-	635	-	-	-	-
64	С1633-63ВД варіант 1	Фарба дорожня зносостійка високоякісна кількість: 1х1,08/1000	Т	0,054216	75983,04	-	4119	-	-	-	-
65	С1633-64ВД варіант 2	Розчинники для фарби дорожньої кількість: 1х1,08/1000х0,03	Т	0,00162648	46681,45	-	76	-	-	-	-
66	ДНЗ-13-9	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодноного нанесення по трафарету маркувальною машиною Hoffmann H18-2К, тип лінії 1.18, 1.19, 1.20, 1.23 кількість: 33,3+12,2+4,9+6	10 м2	5,64	2227,73 203,31	2020,43 528,32	12564	1147	11395 2980	2,2500 4,3780	12,69 24,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника кількість: 56,4x0,3/1000	Т	0,01692	42187,05	-	714	-	-	-	-
68	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий кількість: 56,4x6,1/1000	Т	0,34404	91105,52	-	31344	-	-	-	-
69	С1633- 502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач кількість: 56,4x6,1/1000x0,01	Т	0,0034404	524605,52	-	1805	-	-	-	-
70	С1633-64ВД варіант 1	Розчинники кількість: 56,4x6,1/1000x0,03	Т	0,0103212	103257,47	-	1066	-	-	-	-
71	ДНЗ-13-9	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення по трафарету маркірувальною машиною Hoffmann H18-2K, тип лінії 1.27 кількість: 7,8+1,9+9,6	10 м2	1,93	2227,73	2020,43	4300	392	3899	2,2500	4,34
					203,31	528,32			1020	4,3780	8,45
72	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника кількість: 19,3x0,3/1000	Т	0,00579	42187,05	-	244	-	-	-	-
73	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий кількість: 7,8x6,1/1000	Т	0,04758	91105,52	-	4335	-	-	-	-
74	С1633-28ВД варіант 2	Холодний пластик чорний кількість: 1,9x6,1/1000	Т	0,01159	91105,52	-	1056	-	-	-	-
75	С1633-28ВД варіант 3	Холодний пластик червоний кількість: 9,6x6,1/1000	Т	0,05856	91105,52	-	5335	-	-	-	-
76	С1633- 502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач кількість: 19,3x6,1/1000x0,01	Т	0,0011773	524605,52	-	618	-	-	-	-
77	С1633-64ВД варіант 1	Розчинники кількість: 19,3x6,1/1000x0,03	Т	0,0035319	103257,47	-	365	-	-	-	-
78	ЕН15-170-1	Нанесення розмітки 2.6 кількість: 20,4+20,4	100м2	0,408	851,73	-	348	348	-	7,2500	2,96
79	С111-1672-1 варіант 2	Емаль біла кількість: 20,4x0,011/100	Т	0,002244	851,73	-	134	-	-	-	-
80	С111-1672-1 варіант 1	Емаль чорна кількість: 20,4x0,011/100	Т	0,002244	59533,46	-	134	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					2576574	27116	108152		299,22
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					2576574		45661		385,23
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн.					2441306				
							137,53				
							15522				
							88299				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					49296 108,48 17150 2625870				

		Всього по кошторису					2625870				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					930,46				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					105449				

Склад _____ Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 - км 150+000, Полтавська область

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Шумозахисний екран на ПК 1473+98 ПК 1481+60

Кошторисна вартість об'єкта 11715,756 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 6,24586 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 668,818 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 29 серпня 2022 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			Будівельних робіт	устаткування, меблі та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-02-01	на Шумозахисний екран на ПК 1473+98 ПК 1481+60	11715,756	-	11715,756	6,24586	668,818	-
		Всього:	11715,756	-	11715,756	6,24586	668,818	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Д.М. Каплинський

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Є.Т. Русанюк

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Є.М. Кулак

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
ДО ОБ'ЄКТНОГО КОШТОРИСУ № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Трудомісткість, тис. люд.год.											Разом кошторисні витрати
		Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати				
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	Заробітна плата, тис. грн.		17/18		
07-02-01	Шумозахисний екран на ПК 1473+98 ПК 1481+60	3,84014 359,645	- -	1,51282 175,451	0,16462 18,576	- -	5,51758 553,672	0,72828 115,146	5,51758 553,672		6,24586 668,818		
	Разом :	3,84014 359,645	- -	1,51282 175,451	0,16462 18,576	- -	5,51758 553,672	0,72828 115,146	5,51758 553,672		6,24586 668,818		

Склад

Є.Т. Русанюк

Перевірів

Є.М. Кулак

Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 - км 150+000, Полтавська область

П

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-02-01

на Шумозахисний екран на ПК 1473+98 ПК 1481+60

Шумозахисний екран на ПК 1473+98 ПК 1481+60

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість

11715,756 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

6,24586 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

668,818 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "29 серпня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	E5-29-9	Розділ 1. ФМ1 буронабивна паля 500мм довжиною 3,2м Улаштування буронабивних палей з бурінням свердловин обертальним [шнековим] способом у ґрунтах групи 2, діаметром до 600-1600 мм, довжиною до 12 м із бетону В25, F150, W 6.	м3	67,32	6272,18 254,16	1984,72 528,31	422243	17110	133611 35566	2,5800 4,6716	173,69 314,49
2	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	3,0498	31388,21	-	95728	-	-	-	-
3	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2754	31388,21	-	8644	-	-	-	-
4	C124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,5916	31388,21	-	18569	-	-	-	-
5	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	1,4382	32511,91	-	46759	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С124-47	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	Т	1,4382	12579,41	-	18092	-	-	-	-
7	С124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	Т	0,2754	10298,50	-	2836	-	-	-	-
8	С124-50	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 14 мм	Т	0,5916	9401,14	-	5562	-	-	-	-
9	С124-51	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16-18 мм	Т	3,0498	8570,69	-	26139	-	-	-	-
10	ЕН6-11-1	Монтаж анкерних блоків	т	1,2138	32360,88	287,42	39280	38931	349	333,3000	404,56
11	Е9-75-2	Виготовлення анкерних деталей кількість: 0,0119-0,0009	т	1,122	32073,46	80,64	24981	19678	98	0,6150	0,75
12	С1520-2Д	Сталь кругла діам.20 мм кількість: 0,0085*1,06	Т	0,91902	22264,90	4005,18	29172	-	-	-	-
13	С111-576-9-5	Лист товщиною 10 мм кількість: 0,0008*1,06	Т	0,086496	17538,40	471,90	3541	-	-	-	-
14	С111-576-12	Лист товщиною 3 мм кількість: 0,0017*1,06	Т	0,183804	40933,70	-	7524	-	-	-	-
15	С111-1848-П варіант 1	Гайки, шайби	Т	0,0918	69231,78	-	6355	-	-	-	-
16	С147-39 варіант 2	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	4,59	2369,75	-	10877	-	-	-	-
17	ДН5-6-1	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором однокішшею, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,6732	3137,02	3137,02	2112	-	2112	-	-
18	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	Т	114,444	290,54	907,19	33251	-	611	8,3850	5,64
						46,38	33251	-	33251	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1						-	801665	75719	5308	0,4110	47,04
						-	801665	75719	173817	-	715,72
						-	801665	42112	42112	-	372,61
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн.						-	552129	87,95	9925	127756	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Загальновиборничі витрати, грн. Трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - - Всього по розділу 1					72966 163,19 25800 874631 874631					
	Розділ 2. ФМ2 буронабивна паля 500мм довжиною 3,5 м											
19	E5-29-9	Улаштування буронабивних паль з бурінням свердловин обертальним [шнековим] способом у ґрунтах групи 2, діаметром до 600-1600 мм, довжиною до 12 м із бетону В25, F150, W 6.	м3	56,88	<u>6272,18</u> 254,16	<u>1984,72</u> 528,31	356762	14457	<u>112891</u> 30050	<u>2,5800</u> 4,6716	<u>146,75</u> 265,72	
20	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,5359	<u>31388,21</u>	-	79597	-	-	-	-	
21	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2133	<u>31388,21</u>	-	6695	-	-	-	-	
22	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	1,1771	<u>32511,91</u>	-	38270	-	-	-	-	
23	C124-47	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	1,1771	<u>12579,41</u>	-	14807	-	-	-	-	
24	C124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	0,2133	<u>10298,50</u>	-	2197	-	-	-	-	
25	C124-50	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 14 мм	т	0,4582	<u>9401,14</u>	-	4308	-	-	-	-	
26	C124-51	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16-18 мм	т	2,5833	<u>8570,69</u>	-	22141	-	-	-	-	
27	ЕН6-11-1	Монтаж анкерних блоків	т	0,9401	<u>32360,88</u> <u>32073,46</u>	<u>287,42</u> 80,64	30422	30152	<u>270</u> 76	<u>333,3000</u> 0,6150	<u>313,34</u> 0,58	
28	E9-75-2	Виготовлення анкерних деталей кількість: 0,0119-0,0009	т	0,869	<u>22264,90</u> <u>17538,40</u>	<u>4005,18</u> 471,90	19348	15241	<u>3481</u> 410	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>152,94</u> 3,63	
29	& C1520-2Д	Сталь кругла діам.20 мм кількість: 0,0085*1,06	т	0,71179	<u>31742,75</u>	-	22594	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30 & С111-576-9-5	Лист товщиною 10 мм кількість: 0,0008*1,06		Т	0,066992	40933,70	-	2742	-	-	-	-
31 & С111-576-12	Лист товщиною 3 мм кількість: 0,0017*1,06		Т	0,142358	40933,70	-	5827	-	-	-	-
32 С111-1848-П варіант 1	Гайки, шайби		Т	0,0711	69231,78	-	4922	-	-	-	-
33 С147-39 варіант 2	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури		100кг	3,555	2369,75	-	8424	-	-	-	-
34 ДН5-6-1	Навантаження силки матеріалів в транспортні засоби екскаватором		100 м3	0,5688	3137,02	3137,02	1784	-	1784	-	-
35 С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км		Т	96,696	290,54	907,19	28094	-	28094	8,3850	4,77
	Разом прями витрати по розділу 2				-	46,38	648934	59850	146520	0,4110	39,74
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						648934		35537		613,03
	---						708117				314,44
	Всього по розділу 2										
36 Е5-29-9	Розділ 3. ФМЗ буронабивна паля 500мм довжиною 3,5 м Улаштування буронабивних паль з бурінням свердловин обертальним [шнековим] способом у ґрунтах групи 2, діаметром до 600-1600 мм, довжиною до 12 м із бетона В25, F150, W 6.		м3	44,53	6272,18	1984,72	279300	11318	88380	2,5800	114,89
					254,16	528,31			23526	4,6716	208,03
37 С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм		Т	1,9947	31388,21	-	62610	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	T	0,1647	31388,21	-	5170	-	-	-	-
39	C124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	T	0,3538	31388,21	-	11105	-	-	-	-
40	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	T	0,9089	32511,91	-	29550	-	-	-	-
41	C124-47	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	T	0,9089	12579,41	-	11433	-	-	-	-
42	C124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	T	0,1647	10298,50	-	1696	-	-	-	-
43	C124-50	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 14 мм	T	0,3538	9401,14	-	3326	-	-	-	-
44	C124-51	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16-18 мм	T	1,9947	8570,69	-	17096	-	-	-	-
45	ЕН6-11-1	Монтаж анкерних блоків	m	0,7259	32360,88	287,42	23491	23282	209	333,3000	241,94
46	Е9-75-2	Виготовлення анкерних деталей кількість: 0,0119-0,0009	m	0,671	32073,46	80,64	14940	11768	59	0,6150	0,45
47	С1520-2Д	Сталь кругла діам.20 мм кількість: 0,0085*1,06	T	0,54961	22264,90	4005,18	17446	-	2687	176,0000	118,1
48	С111-576-9-5	Лист товщиною 10 мм кількість: 0,0008*1,06	T	0,051728	17538,40	471,90	2117	-	317	4,1760	2,8
49	С111-576-12	Лист товщиною 3 мм кількість: 0,0017*1,06	T	0,109922	31742,75	-	4500	-	-	-	-
50	С111-1848-П варіант 1	Гайки, шайби	T	0,0671	40933,70	-	4645	-	-	-	-
51	С147-39 варіант 2	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	2,745	69231,78	-	6505	-	-	-	-
52	ДН5-6-1	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором однокошівим, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,4453	3137,02	3137,02	1397	-	1397	-	-
53	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	T	75,701	907,19	290,54	21994	-	404	8,3850	3,73
		Разом прями витрати по розділу 3			290,54	46,38	518321	46368	21994	0,4110	31,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:			-	-	518321	46368	27817	8,3850	474,93
							518321		27817		246,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					357286 58,18 6565 80750 46041 102,86 16262 564362				
		Всього по розділу 3 -----					564362				
		Розділ 4. ФМ4 буронабивна паля 500мм довжиною 4 м									
54	E5-29-9	Улаштування буронабивних палей 3 бурінням свердловин оберстальним [шнековим] способом у ґрунтах групи 2, діаметром до 600-1600 мм, довжиною до 12 м із бетону В25, F150, W 6.	м3	1,64	6272,18 254,16	1984,72 528,31	10286	417	3255 866	2,5800 4,6716	4,23 7,66
55	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,1	31388,21	-	3139	-	-	-	-
56	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0056	31388,21	-	176	-	-	-	-
57	C124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,0116	31388,21	-	364	-	-	-	-
58	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0344	32511,91	-	1118	-	-	-	-
59	C124-47	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	0,0344	12579,41	-	433	-	-	-	-
60	C124-50	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 14 мм	т	0,0116	9401,14	-	109	-	-	-	-
61	C124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	0,0056	10298,50	-	58	-	-	-	-
62	C124-51	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16-18 мм	т	0,1	8570,69	-	857	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	ЕН6-11-1	Монтаж анкерних блоків	m	0,0238	32360,88	287,42	770	763	7	333,3000	7,93
64	Е9-75-2	Виготовлення анкерних деталей кількість: 0,0119-0,0009	m	0,022	32073,46	80,64	490	386	2	0,6150	0,01
65	& С1520-2Д	Сталь кругла діам.20 мм кількість: 0,0085*1,06	T	0,01802	22264,90	4005,18	572	-	88	176,0000	3,87
66	& С111-576-9-5	Лист товщиною 10 мм кількість: 0,0008*1,06	T	0,001696	17538,40	471,90	69	-	10	4,1760	0,09
67	& С111-576-12	Лист товщиною 3 мм кількість: 0,0017*1,06	T	0,003604	31742,75	-	148	-	-	-	-
68	С111-1848-П варіант 1	Гайки, шайби	T	0,0018	40933,70	-	125	-	-	-	-
69	С147-39 варіант 2	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100kg	0,09	69231,78	-	213	-	-	-	-
70	ДН5-6-1	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором однокішшевим, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,0164	3137,02	3137,02	51	-	51	-	-
71	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	T	2,788	907,19	907,19	810	-	15	8,3850	0,14
Разом прями витрати по розділу 4					290,54	290,54	810	-	810	-	1,15
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					46,38	46,38	19788	1566	4211	0,4110	16,03
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-	-	19788	-	1022	-	9,05
трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					-	-	14011	-	-	-	-
заробітна плата в транспортуванні, грн.					-	-	2,14	-	-	-	-
всього заробітна плата, грн.					-	-	242	-	-	-	-
Загальновиробничі витрати, грн.					-	-	2830	-	-	-	-
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-	-	1612	-	-	-	-
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-	-	3,59	-	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.					-	-	21400	-	-	-	-
-----					-	-	-	-	-	-	-
Всього по розділу 4					-	-	21400	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. ФМ5 буронабивна паля 500мм довжиною 4 м									
72	E5-29-9	Улаштування буронабивних палей з бурінням свердловин обертальним [шнековим] способом у ґрунтах групи 2, діаметром до 600-1600 мм, довжиною до 12 м із бетона В25, F150, W 6.	м3	3,32	<u>6272,18</u> 254,16	<u>1984,72</u> 528,31	20824	844	<u>6589</u> 1754	<u>2.5800</u> 4,6716	<u>8,57</u> 15,51
73	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,2	<u>31388,21</u>	-	6278	-	-	-	-
74	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0112	<u>31388,21</u>	-	352	-	-	-	-
75	C124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,0232	<u>31388,21</u>	-	728	-	-	-	-
76	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0688	<u>32511,91</u>	-	2237	-	-	-	-
77	C124-47	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	0,0688	<u>12579,41</u>	-	865	-	-	-	-
78	C124-50	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 14 мм	т	0,0232	<u>9401,14</u>	-	218	-	-	-	-
79	C124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	0,0112	<u>10298,50</u>	-	115	-	-	-	-
80	C124-51	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16-18 мм	т	0,2	<u>8570,69</u>	-	1714	-	-	-	-
81	ЕН6-11-1	Монтаж анкерних блоків	т	0,0476	<u>32360,88</u>	<u>287,42</u>	1540	1527	<u>13</u>	<u>333,3000</u>	<u>15,87</u>
82	E9-75-2	Виготовлення анкерних деталей кількість: 0,0119-0,0009	т	0,044	<u>32073,46</u>	<u>80,64</u>	980	772	<u>4</u>	<u>0,6150</u>	<u>0,03</u>
83	C1520-2Д	Сталь круга діам.20 мм кількість: 0,0085*1,06	т	0,03604	<u>17538,40</u>	<u>4005,18</u>	1144	-	<u>176</u>	<u>176,0000</u>	<u>7,74</u>
84	C111-576-9-5	Лист товщиною 10 мм кількість: 0,0008*1,06	т	0,003392	<u>31742,75</u>	-	139	-	<u>21</u>	<u>4,1760</u>	<u>0,18</u>
85	C111-576-12	Лист товщиною 3 мм кількість: 0,0017*1,06	т	0,007208	<u>40933,70</u>	-	295	-	-	-	-
86	C111-1848-П варіант 1	Гайки, шайби	т	0,0036	<u>69231,78</u>	-	249	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	С147-39 варіант 2	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,18	2369,75	-	427	-	-	-	-
88	ДН5-6-1	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором однокішшею, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,0332	3137,02	3137,02	104	-	104	-	-
89	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	5,644	290,54	907,19	1640	-	30	8,3850	0,28
		Разом прямі витрати по розділу 5			-	46,38	39849	3143	8522	0,4110	2,32
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:			-	-	39849		2071		18,32
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			-	-	28184				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.			-	-	4,34				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.			-	-	489				
		всього заробітна плата, грн.			-	-	5703				
		Загальновиробничі витрати, грн.			-	-	3244				
		Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.			-	-	7,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			-	-	1144				
		Всього будівельні роботи, грн.			-	-	43093				
		-----			-	-					
		Всього по розділу 5			-	-	43093				
90	Е5-29-9	Розділ 6. ФМ6 буронабивна паля 500мм довжиною 4м Улаштування буронабивних палей з бурінням свердловин обертальним [шнековим] способом у ґрунтах групи 2, діаметром до 600-1600 мм, довжиною до 12 м із бетону В25, F150, W 6.	м3	4,2	6272,18	1984,72	26343	1067	8336	2,5800	10,84
					254,16	528,31			2219	4,6716	19,62
91	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,25	31388,21	-	7847	-	-	-	-
92	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,014	31388,21	-	439	-	-	-	-
93	С124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,029	31388,21	-	910	-	-	-	-
94	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,086	32511,91	-	2796	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	C124-47	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	Т	0,086	12579,41	-	1082	-	-	-	-
96	C124-50	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 14 мм	Т	0,029	9401,14	-	273	-	-	-	-
97	C124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	Т	0,014	10298,50	-	144	-	-	-	-
98	C124-51	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16-18 мм	Т	0,25	8570,69	-	2143	-	-	-	-
99	ЕН6-11-1	Монтаж анкерних блоків	т	0,0595	32360,88	287,42	1925	1908	17	333,3000	19,83
100	Е9-75-2	Виготовлення анкерних деталей кількість: 0,0119-0,0009	т	0,055	32073,46	80,64	1225	965	5	0,6150	0,04
101	& C1520-2Д	Сталь кругла діам.20 мм кількість: 0,0085*1,06	Т	0,04505	22264,90	4005,18	1430	-	220	176,0000	9,68
102	& C111-576-9-5	Лист товщиною 10 мм кількість: 0,0008*1,06	Т	0,00424	17538,40	471,90	174	-	-	-	-
103	& C111-576-12	Лист товщиною 3 мм кількість: 0,0017*1,06	Т	0,00901	40933,70	-	369	-	-	-	-
104	C111-1848-П варіант 1	Гайки, шайби	Т	0,0045	31742,75	-	312	-	-	-	-
105	C147-39 варіант 2	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,225	40933,70	-	533	-	-	-	-
106	ДН5-6-1	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором однокішшевим, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,042	69231,78	3137,02	132	-	132	-	-
107	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	Т	5,714	2369,75	907,19	1660	-	38	8,3850	0,35
						290,54	49737	3940	1660	0,4110	2,35
						46,38	49737	2553	265		40,35
							49737		10365		22,59
							35432				
							5,49				
							619				
							7112				

Разом прями витрати по розділу 6

Разом будівельні роботи, грн.

в тому числі:

вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

трудомісткість в транспортуванні, люд.год.

заробітна плата в транспортуванні, грн.

всього заробітна плата, грн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4049 9,03 1428 53786				
		----- Всього по розділу 6					53786				
		Розділ 7. ФМ7 буронабивна паля 500мм довжиною 3,5 м									
108	E5-29-9	Улаштування буронабивних палей з бурінням свердловин обертальним [шнековим] способом у ґрунтах групи 2, діаметром до 600-1600 мм, довжиною до 12 м із бетону B25, F150, W 6.	м3	0,72	<u>6272,18</u> 254,16	<u>1984,72</u> 528,31	4516	183	<u>1429</u> 380	<u>2,5800</u> 4,6716	<u>1,86</u> 3,36
109	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0327	<u>31388,21</u>	-	1026	-	-	-	-
110	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0026	<u>31388,21</u>	-	82	-	-	-	-
111	C124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,007	<u>31388,21</u>	-	220	-	-	-	-
112	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0133	<u>32511,91</u>	-	432	-	-	-	-
113	C124-47	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	0,0133	<u>12579,41</u>	-	167	-	-	-	-
114	C124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	0,0026	<u>10298,50</u>	-	27	-	-	-	-
115	C124-50	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 14 мм	т	0,007	<u>9401,14</u>	-	66	-	-	-	-
116	C124-51	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16-18 мм	т	0,0327	<u>8570,69</u>	-	280	-	-	-	-
117	ЕН6-11-1	Монтаж анкерних блоків	т	0,0159	<u>32360,88</u>	<u>287,42</u>	515	510	<u>5</u>	<u>333,3000</u>	<u>5,3</u>
118	E9-75-2	Виготовлення анкерних деталей	т	0,0148	<u>32073,46</u>	<u>80,64</u>	330	260	<u>1</u>	<u>0,6150</u>	<u>0,01</u>
		Кількість: 0,0159-0,0011			<u>22264,90</u>	<u>4005,18</u>			<u>59</u>	<u>176,0000</u>	<u>2,6</u>
					<u>17538,40</u>	<u>471,90</u>			<u>7</u>	<u>4,1760</u>	<u>0,06</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119 & С1520-2Д	Сталь кругла діам.20 мм кількість: 0,0106*1,06		Т	0,011236	31742,75	-	357	-	-	-	-
120 & С111-576-9-5	Лист товщиною 10 мм кількість: 0,001*1,06		Т	0,00106	40933,70	-	43	-	-	-	-
121 & С111-576-12	Лист товщиною 3 мм кількість: 0,0032*1,06		Т	0,003392	40933,70	-	139	-	-	-	-
122 С111-1848-П варіант 1	Гайки, шайби		Т	0,0011	69231,78	-	76	-	-	-	-
123 С147-39 варіант 2	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури		100кг	0,067	2369,75	-	159	-	-	-	-
124 ДН5-6-1	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором однокішесвим, місткість ковша 0,25 м3		100 м3	0,0072	3137,02	3137,02	23	-	23	-	-
125 С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км		Т	1,224	290,54	290,54	356	-	356	-	0,06
					46,38	907,19	7	-	7	8,3850	0,06
		Разом прями витрати по розділу 7					8814	953	1872	0,4110	9,76
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8814	953	452		3,99

		Всього по розділу 7					9680				
126 Е5-29-9	Розділ 8. ФМ8 буронабивна паля 500мм довжиною 3,5 м Улаштування буронабивних палей з бурінням свердловин обертальним [шнековим] способом у ґрунтах групи 2, діаметром до 600-1600 мм, довжиною до 12 м із бетона В25, F150, W 6.		м3	0,73	6272,18	1984,72	4579	186	1449	2,5800	1,88
					254,16	528,31			386	4,6716	3,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	T	0,0327	<u>31388,21</u>	-	1026	-	-	-	-
128	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	T	0,0026	<u>31388,21</u>	-	82	-	-	-	-
129	C124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	T	0,007	<u>31388,21</u>	-	220	-	-	-	-
130	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	T	0,0133	<u>32511,91</u>	-	432	-	-	-	-
131	C124-47	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	T	0,0133	<u>12579,41</u>	-	167	-	-	-	-
132	C124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	T	0,0026	<u>10298,50</u>	-	27	-	-	-	-
133	C124-50	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 14 мм	T	0,007	<u>9401,14</u>	-	66	-	-	-	-
134	C124-51	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16-18 мм	T	0,0327	<u>8570,69</u>	-	280	-	-	-	-
135	ЕН6-11-1	Монтаж анкерних блоків	m	0,0161	<u>32360,88</u>	<u>287,42</u>	521	516	5	<u>333,3000</u>	5,37
136	Е9-75-2	Виготовлення анкерних деталей кількість: 0,0161*0,0011	m	0,015	<u>32073,46</u>	<u>80,64</u>	334	263	1	<u>0,6150</u>	0,01
137	С1520-2Д	Сталь кругла діам. 20 мм кількість: 0,0106*1,06	T	0,011236	<u>22264,90</u>	<u>4005,18</u>	357	-	60	<u>176,0000</u>	2,64
138	С111-576-9-5	Лист товщиною 10 мм кількість: 0,0011*1,06	T	0,00106	<u>17538,40</u>	<u>471,90</u>	43	-	7	<u>4,1760</u>	0,06
139	С111-576-12	Лист товщиною 3 мм кількість: 0,0034*1,06	T	0,003604	<u>31742,75</u>	-	148	-	-	-	-
140	С111-1848-П варіант 1	Гайки, шайби	T	0,0011	<u>69231,78</u>	-	76	-	-	-	-
141	С147-39 варіант 2	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,069	<u>2369,75</u>	-	164	-	-	-	-
142	ДН5-6-1	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором однокішцевим, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,0073	<u>3137,02</u>	<u>3137,02</u>	23	-	23	<u>8,3850</u>	0,06
143	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	T	1,241	<u>290,54</u>	<u>907,19</u>	361	-	361	<u>0,4110</u>	0,51
					<u>46,38</u>		58				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 8					8906	965	1898		9,89
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8906 6043 0,95 108 1532 877 1,97 310 9783		459		4,05

		Всього по розділу 8					9783				
144	E5-29-9	Розділ 9. ФМ9 буронабивна паля 500мм довжиною 4 м Улаштування буронабивних паль з бурінням свердловин обертальним [шнековим] способом у ґрунтах групи 2, діаметром до 600-1600 мм, довжиною до 12 м із бетона В25, F150, W 6.	м3	1,64	<u>6272,18</u> 254,16	<u>1984,72</u> 528,31	10286	417	<u>3255</u> 866	<u>2,5800</u> 4,6716	<u>4,23</u> 7,66
145	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,1	<u>31388,21</u>	-	3139	-	-	-	-
146	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0046	<u>31388,21</u>	-	144	-	-	-	-
147	C124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,014	<u>31388,21</u>	-	439	-	-	-	-
148	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0318	<u>32511,91</u>	-	1034	-	-	-	-
149	C124-47	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	0,0318	<u>12579,41</u>	-	400	-	-	-	-
150	C124-50	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 14 мм	т	0,014	<u>9401,14</u>	-	132	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 10. ДМ1									
162	E1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,306	<u>21064,43</u> 21064,43	-	6446	6446	-	<u>261,8000</u>	<u>80,11</u>
163	ДН5-6-1	Навантаження ґрунту в транспортні засоби екскаватором одноковшевим, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,204	<u>3137,02</u> -	<u>3137,02</u> 907,19	640	-	<u>640</u> 185	<u>8,3850</u>	<u>1,71</u>
164	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	34,68	<u>290,54</u> -	<u>290,54</u> 46,38	10076	-	<u>10076</u> 1608	-	-
165	E1-166-2	Засипка вручну траншей, пауз котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,102	<u>13093,62</u> 13093,62	-	1336	1336	-	<u>0,4110</u> <u>165,2400</u>	<u>14,25</u> <u>16,85</u>
166	ЕН8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щелевеві	1 м3	10,2	<u>2506,95</u> 207,17	<u>165,88</u> 51,06	25571	2113	<u>1692</u> 521	<u>2,4000</u> <u>0,5009</u>	<u>24,48</u> <u>5,11</u>
167	ЕН6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,204	<u>381058,27</u> 42835,70	<u>10351,07</u> 4454,30	77736	8738	<u>2112</u> 909	<u>456,3300</u> <u>39,1711</u>	<u>93,09</u> <u>7,99</u>
168	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,3056	<u>32511,91</u> -	-	42448	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 10					164253	18633	<u>14520</u> 3223		<u>214,53</u> 29,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					164253				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					131100				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					23,96				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					2703				
		всього заробітна плата, грн.					24559				
		Загальновиборничі витрати, грн.					15071				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					35,32				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					5585				
		Всього будівельні роботи, грн.					179324				
		Всього по розділу 10					179324				
169	E1-164-2	Розділ 11. ДМ2 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,1925	<u>21064,43</u> 21064,43	-	4055	4055	-	<u>261,8000</u>	<u>50,4</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
170	ДН5-6-1	Навантаження ґрунту в транспортні засоби екскаватором одноковшевим, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,12375	3137,02	3137,02	388	-	388	-	-	-
171	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	21,065	290,54	290,54	6120	-	6120	0,4110	8,66	1,04
172	Е1-166-2	Засипка вручну траншей, пауз котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,06875	13093,62	13093,62	900	900	977	165,2400	11,36	-
173	ЕН8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щелевеві	1 м3	5,5	2506,95	165,88	13788	1139	912	2,4000	13,2	-
174	ЕН6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,1375	381058,27	51,06	52396	5890	1423	0,5009	62,75	2,75
175	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,968	42835,70	4454,30	31472	-	612	456,3300	5,39	-
Разом прямі витрати по розділу 11							109119	11984	8843		137,71	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							109119		1982		17,84	
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							88292					
Трудомісткість в транспортуванні, люд.год.							16,15					
заробітна плата в транспортуванні, грн.							1822					
всього заробітна плата, грн.							15788					
Загальновиробничі витрати, грн.							9678					
Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							22,66					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3584					
Всього будівельні роботи, грн.							118797					

Всього по розділу 11							118797					
Розділ 12. ДМЗ												
176	Е1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,164	21064,43	-	3455	3455	-	261,8000	42,94	-
177	ДН5-6-1	Навантаження ґрунту в транспортні засоби екскаватором одноковшевим, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,1025	3137,02	3137,02	322	-	322	-	-	-
Разом будівельні роботи, грн.							322		93		8,3850	0,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	Т	17,425	290,54	290,54	5063	-	5063	-	-
179	Е1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0615	13093,62	46,38	805	805	808	0,4110	7,16
180	ЕН8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щелевеві	1 м3	4,1	13093,62	-	10278	849	-	165,2400	10,16
181	ЕН6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,123	2506,95	165,88	46870	5269	680	2,4000	9,84
182	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	Т	0,861	207,17	51,06	27993	-	209	0,5009	2,05
		Разом прями витрати по розділу 12			381058,27	10351,07	94786	10378	1273	456,3300	56,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:			42835,70	4454,30	94786	10378	7338	39,1711	4,82
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			32511,91	-	94786	10378	1658	-	-
		трудомісткість в транспортуюванні, люд.год.			-	-	77070	-	-	-	-
		заробітна плата в транспортуюванні, грн.			-	-	14,44	-	-	-	-
		всього заробітна плата, грн.			-	-	1630	-	-	-	-
		Загальновиробничі витрати, грн.			-	-	13666	-	-	-	-
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.			-	-	8370	-	-	-	-
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			-	-	19,59	-	-	-	-
		Всього будівельні роботи, грн.			-	-	3097	-	-	-	-
		- - - - -			-	-	103156	-	-	-	-
		Всього по розділу 12			-	-	103156	-	7338	-	119,07
									1658		14,89
183	Е1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,036	21064,43	-	758	758	-	261,8000	9,42
184	ДН5-6-1	Навантаження ґрунту в транспортні засоби екскаватором однокілевим, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,0225	3137,02	3137,02	71	-	71	-	-
185	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	Т	3,825	290,54	907,19	1111	-	20	8,3850	0,19
186	Е1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0135	13093,62	46,38	177	177	1111	0,4110	1,57
					13093,62	-	177	177	-	165,2400	2,23
					13093,62	-	177	177	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	ЕН8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щелевеві	1 м3	0,9	<u>2506,95</u> 207,17	<u>165,88</u> 51,06	2256	186	<u>149</u> 46	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>2,16</u> 0,45
188	ЕН6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0288	<u>381058,27</u> 42835,70	<u>10351,07</u> 4454,30	10974	1234	<u>298</u> 128	<u>456,3300</u> 39,1711	<u>13,14</u> 1,13
189	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	Т	0,198	<u>32511,91</u> -	-	6437	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 13					<u>21784</u>	<u>2355</u>	<u>1629</u>		<u>26,95</u> 3,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					21784 17800 3,38 382 3108 1901 4,43 703 23685		<u>1629</u> 371		

		Всього по розділу 13					23685				
190	Е1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0105	<u>21064,43</u> 21064,43	-	221	221	-	<u>261,8000</u>	<u>2,75</u> -
191	ДН5-6-1	Навантаження ґрунту в транспортні засоби екскаватором однокішшею, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,00675	<u>3137,02</u> -	<u>3137,02</u> 907,19	21	-	<u>21</u> 6	-	-
192	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	Т	1,149	<u>290,54</u> 46,38	<u>290,54</u> 46,38	334	-	<u>334</u> 53	-	-
193	Е1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,00369	<u>13093,62</u> 13093,62	-	48	48	-	<u>0,4110</u> 165,2400	<u>0,47</u> 0,61
194	ЕН8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щелевеві	1 м3	0,3	<u>2506,95</u> 207,17	<u>165,88</u> 51,06	752	62	<u>50</u> 15	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>0,72</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	ЕН6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0069	381058,27 42835,70	10351,07 4454,30	2629	296	71 31	456,3300 39,1711	3,15 0,27
196	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0405	32511,91	-	1317	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 14							5322	627	476 105		7,23 0,95
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							5322				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4219				
трудомісткість в транспортуванні, люд.год.							0,81				
заробітна плата в транспортуванні, грн.							91				
всього заробітна плата, грн.							823				
Загальновиборничі витрати, грн.							506				
трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.							1,18				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							187				
Всього будівельні роботи, грн.							5828				

Всього по розділу 14							5828				
Розділ 15. ДІМ6											
197	Е1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0525	21064,43 21064,43	-	1106	1106	-	261,8000	13,74
198	ДН5-6-1	Навантаження ґрунту в транспортні засоби екскаватором одноковшевим, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,03375	3137,02	3137,02 907,19	106	-	106 31	-	- 0,28
199	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	5,745	290,54	290,54 46,38	1669	-	1669	-	-
200	Е1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,01875	13093,62	-	246	246	266	0,4110	2,36
201	ЕН8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щелевею	1 м3	1,5	2506,95	165,88	3760	311	249 77	2,4000 0,5009	3,6 0,75
202	ЕН6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0375	381058,27 42835,70	10351,07 4454,30	14290	1606	388 167	456,3300 39,1711	17,11 1,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	Т	0,264	32511,91	-	8583	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 15					29760	3269	2412		37,55 4,86
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					29760				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24079				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					4,4				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					497				
		всього заробітна плата, грн.					4307				
		Загальновиборобничі витрати, грн.					2639				
		трудомісткість в загальновиборобничих витратах, люд.год.					6,17				
		заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн.					978				
		Всього будівельні роботи, грн.					32399				

		Всього по розділу 15					32399				
		Розділ 16. ДМ7									
204	Е1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,032	21064,43 21064,43	-	674	674	-	261,8000	8,38
205	ДН5-6-1	Навантаження ґрунту в транспортні засоби екскаватором одноковшовим, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,02	3137,02	3137,02 907,19	63	-	63	8,3850	0,17
206	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	Т	3,4	290,54	290,54 46,38	988	-	988	-	-
207	Е1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,012	13093,62 13093,62	-	157	157	158	0,4110	1,4
208	ЕН8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щелепної	1 м3	0,8	2506,95 207,17	165,88 51,06	2006	166	133	2,4000	1,92
209	ЕН6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,024	381058,27 42835,70	10351,07 4454,30	9145	1028	248	456,3300	10,95
		Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	Т	0,168	32511,91	-	5462	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прями витрати по розділу 16					18495	2025	1432		23,23
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					18495 18495 15038 2,82 318 2667 1633 3,82 603 20128	2025	1432 324		2,91

		Всього по розділу 16					20128				
		Розділ 17. ДІМ8									
211	E1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,004	21064,43 21064,43	- -	84	84	-	261,8000	1,05
212	ДН5-6-1	Навантаження ґрунту в транспортні засоби екскаватором одноковшевим, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,0025	3137,02 -	3137,02 907,19	8	-	8 2	8,3850	0,02
213	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	0,425	290,54 46,38	290,54 46,38	123	-	123	-	-
214	E1-166-2	Засипка вручну траншей, пауз котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0015	13093,62 13093,62	- -	20	20	20	0,4110 165,2400	0,17 0,25
215	ЕН8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щелепної	1 м3	0,1	2506,95 207,17	165,88 51,06	251	21	17 5	2,4000 0,5009	0,24 0,05
216	ЕН6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0032	381058,27 42835,70	10351,07 4454,30	1219	137	33 14	456,3300 39,1711	1,46 0,13
217	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,022	32511,91 -	- -	715	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 17					2420	262	181		3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					2420		41		0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - - Всього по розділу 17					1977 0,38 42 345 212 0,49 78 2632					
218	E1-164-2	Розділ 18. ДМ9 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0054	21064,43 21064,43	- -	114	114	-	261,8000	1,41	
219	ДН5-6-1	Навантаження ґрунту в транспортні засоби екскаватором одноковшевим, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,0036	3137,02 -	3137,02 907,19	11	-	11 3	8,3850	0,03	
220	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	0,612	290,54 -	290,54 46,38	178	-	178	0,4110	0,25	
221	E1-166-2	Засипка вручну траншей, пауз котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0018	13093,62 13093,62	- -	24	24	-	165,2400	0,3	
222	ЕН8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щелепової	1 м3	0,18	2506,95 207,17	165,88 51,06	451	37	30 9	2,4000 0,5009	0,43 0,09	
223	ЕН6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0036	381058,27 42835,70	10351,07 4454,30	1372	154	37 16	456,3300 39,1711	1,64 0,14	
224	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0249	32511,91 -	- -	810	-	-	-	-	
		Разом прями витрати по розділу 18					2960	329	256		3,78	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн.					2960		56		0,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----									
	Всього по розділу 18						3225				
	Розділ 19. ДМ10										
225	E1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0105	<u>21064,43</u> 21064,43	-	221	221	-	<u>261.8000</u>	
226	ДН5-6-1	Навантаження ґрунту в транспортні засоби екскаватором однокішшею, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,00675	<u>3137,02</u> 907,19	3137,02	21	-	<u>21</u> 6	<u>8,3850</u>	<u>2,75</u> -
227	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1,15	<u>290,54</u> 46,38	290,54	334	-	<u>334</u> 53	<u>0,4110</u> <u>165,2400</u>	<u>0,47</u> <u>0,62</u>
228	E1-166-2	Засипка вручну траншей, пауз котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,00375	<u>13093,62</u> 13093,62	-	49	49	-	-	-
229	ЕН8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щелевості	1 м3	0,3	<u>2506,95</u> 207,17	165,88	752	62	50	<u>2.4000</u> <u>0,5009</u>	<u>0,72</u> <u>0,15</u>
230	ЕН6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0075	<u>381058,27</u> 42835,70	10351,07	2858	321	78	<u>456.3300</u> 39,1711	<u>3,42</u> <u>0,29</u>
231	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0555	<u>32511,91</u> -	-	1804	-	-	-	-
	Разом прями витрати по розділу 19										
							6039	653	<u>483</u> 107		<u>7,51</u> 0,97
	Разом будівельні роботи, грн.										
		в тому числі:					6039				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4903				
		трудоємність в транспортуванні, люд.год.					0,88				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					99				
		всього заробітна плата, грн.					859				
	Загальновиборничі витрати, грн.										
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					527				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					1,23				
							195				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					6566				

		Всього по розділу 19					6566				
		Розділ 20. ДМ11									
232	E1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0048	<u>21064,43</u> 21064,43	-	101	101	-	<u>261,8000</u>	<u>1,26</u>
233	ДН5-6-1	Навантаження ґрунту в транспортні засоби екскаватором однокішвим, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,003	<u>3137,02</u> 907,19	3137,02 907,19	9	-	<u>9</u> 3	<u>8,3850</u>	<u>0,03</u>
234	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	0,51	<u>290,54</u> 46,38	290,54 46,38	148	-	<u>148</u> 24	<u>0,4110</u> 165,2400	<u>0,21</u> <u>0,3</u>
235	E1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0018	<u>13093,62</u> 13093,62	-	24	24	-	-	-
236	ЕН8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щелевеві	1 м3	0,12	<u>2506,95</u> 207,17	<u>165,88</u> 51,06	301	25	<u>20</u> 6	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>0,29</u> 0,06
237	ЕН6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0036	<u>381058,27</u> 42835,70	<u>10351,07</u> 4454,30	1372	154	<u>37</u> 16	<u>456,3300</u> 39,1711	<u>1,64</u> 0,14
238	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0266	<u>32511,91</u> -	-	865	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 20					2820	304	214		3,49
		Разом будівельні роботи, грн.					2820		49		0,44
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2302				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,42				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					48				
		всього заробітна плата, грн.					401				
		Загальновиробничі витрати, грн.					244				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					90				
		Всього будівельні роботи, грн.					3064				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----	-----	-----	-----	-----					
		Всього по розділу 20					3064				
		Розділ 21. ДМ12									
239	E1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0014	<u>21064,43</u> 21064,43	-	29	29	-	<u>261,8000</u>	<u>0,37</u>
240	ДН5-6-1	Навантаження ґрунту в транспортні засоби екскаватором однокішцевим, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,0009	<u>3137,02</u> 907,19	<u>3137,02</u> 907,19	3	-	<u>3</u> 1	<u>8,3850</u>	<u>0,01</u>
241	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	0,153	<u>290,54</u> -	<u>290,54</u> 46,38	44	-	<u>44</u> 7	<u>0,4110</u> <u>165,2400</u>	<u>0,06</u> <u>0,08</u>
242	E1-166-2	Засипка вручну траншей, пауз котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0005	<u>13093,62</u> 13093,62	-	7	7	-	-	-
243	EN8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щелепасі	1 м3	0,04	<u>2506,95</u> 207,17	<u>165,88</u> 51,06	100	8	7	<u>2,4000</u> <u>0,5009</u>	<u>0,1</u> <u>0,02</u>
244	EN6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крутність залповнювача більше 40 мм	100м3	0,0012	<u>381058,27</u> 42835,70	<u>10351,07</u> 4454,30	457	51	<u>12</u> 5	<u>456,3300</u> <u>39,1711</u>	<u>0,55</u> <u>0,05</u>
245	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0103	<u>32511,91</u> -	-	335	-	-	-	-
246	EN6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0059	<u>12017,39</u> 11488,90	<u>287,42</u> 80,64	71	68	<u>2</u> -	<u>119,3900</u> <u>0,6150</u>	<u>0,7</u> -
247	E9-75-2	Виготовлення закладних деталей	т	0,0059	<u>22264,90</u> 17538,40	<u>4005,18</u> 471,90	131	103	<u>24</u> 3	<u>176,0000</u> <u>4,1760</u>	<u>1,04</u> <u>0,02</u>
248	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0004	<u>32511,91</u> -	-	13	-	-	-	-
249	& С111-1088-14А	Куточок 63х5	т	0,0055	<u>40933,70</u> -	-	225	-	-	-	-
250	С147-39 варіант 2	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,059	<u>2369,75</u> -	-	140	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 21					1555	266	<u>92</u> 18		<u>2,84</u> 0,16
		Разом будівельні роботи, грн.					1555				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1197				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,14				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - -					300 179 0,42 65 1734				
		Всього по розділу 21					1734				
		Розділ 22. ДМ13									
251	E1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,008	<u>21064,43</u> 21064,43	- -	169	169	-	<u>261.8000</u> -	<u>2.09</u> -
252	ДН5-6-1	Навантаження ґрунту в транспортні засоби екскаватором однокілевим, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,005	<u>3137,02</u> -	<u>3137,02</u> 907,19	16	-	<u>16</u> 5	- 8,3850	- 0,04
253	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	0,85	<u>290,54</u> -	<u>290,54</u> 46,38	247	-	<u>247</u> 39	- 0,4110	- 0,35
254	E1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,003	<u>13093,62</u> 13093,62	- -	39	39	-	<u>165.2400</u> -	<u>0.5</u> -
255	ЕН8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щелевеві	1 м3	0,2	<u>2506,95</u> 207,17	<u>165.88</u> 51,06	501	41	33	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>0.48</u> 0,1
256	ЕН6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0062	<u>381058,27</u> 42835,70	<u>10351,07</u> 4454,30	2363	266	64	<u>456.3300</u> 39,1711	<u>2.83</u> 0,24
257	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,045	<u>32511,91</u> -	- -	1463	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 22					4798	515	<u>360</u> 82		<u>5.9</u> 0,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					4798				
							3923				
							0,73				
							82				
							679				
							414				
							0,99				
							153				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					5212				

		Всього по розділу 22					5212				
		Розділ 23. ДМ14									
258	E1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0072	<u>21064,43</u> 21064,43	-	152	152	-	261,8000	1,88
259	ДНБ-6-1	Навантаження ґрунту в транспортні засоби екскаватором одноколішевим, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,0046	<u>3137,02</u> 907,19	<u>3137,02</u> 907,19	14	-	<u>14</u> 4	<u>8,3850</u>	0,04
260	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	0,782	<u>290,54</u> 46,38	<u>290,54</u> 46,38	227	-	<u>227</u> 36	<u>0,4110</u> 165,2400	0,32 0,43
261	E1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0026	<u>13093,62</u> 13093,62	-	34	34	-	-	-
262	ЕН8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щелепевої	1 м3	0,22	<u>2506,95</u> 207,17	<u>165,88</u> 51,06	552	46	<u>36</u> 11	<u>2,4000</u> 0,5009	0,53 0,11
263	ЕН6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0052	<u>381058,27</u> 42835,70	<u>10351,07</u> 4454,30	1982	223	<u>54</u> 23	<u>456,3300</u> 39,1711	2,37 0,2
264	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0366	<u>32511,91</u> -	-	1190	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 23					4151	455	331		5,21
		Разом будівельні роботи, грн.					4151		74		0,67
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3365				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,61				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					69				
		всього заробітна плата, грн.					598				
		Загальновиробничі витрати, грн.					367				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					136				
		Всього будівельні роботи, грн.					4518				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----	-----	-----	-----	-----					
		Всього по розділу 23					4518				
		Розділ 24. ДМ15									
265	E1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0031	<u>21064,43</u> 21064,43	-	65	65	-	<u>261.8000</u>	<u>0,81</u>
266	ДН5-6-1	Навантаження ґрунту в транспортні засоби екскаватором однокішвим, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,0021	<u>3137,02</u> -	<u>3137,02</u> 907,19	7	-	<u>7</u> 2	<u>-</u> 8,3850	<u>-</u> 0,02
267	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	T	0,357	<u>290,54</u> -	<u>290,54</u> 46,38	104	-	<u>104</u> 17	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 0,15
268	E1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,001	<u>13093,62</u> 13093,62	-	13	13	-	<u>165.2400</u>	<u>0,17</u>
269	ЕН8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щелевеві	1 м3	0,11	<u>2506,95</u> 207,17	<u>165,88</u> 51,06	276	23	<u>18</u> 6	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>0,26</u> 0,06
270	ЕН6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0021	<u>381058,27</u> 42835,70	<u>10351,07</u> 4454,30	800	90	<u>22</u> 9	<u>456.3300</u> 39,1711	<u>0,96</u> 0,08
271	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	T	0,0138	<u>32511,91</u> -	-	449	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 24					1714	191	<u>151</u> 34		<u>2,2</u> 0,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1714				
		Всього по розділу 24					1869				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	ДН5-6-1	Навантаження ґрунту в транспортні засоби екскаватором однокішшевим, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,0026	3137,02	3137,02	8	-	8	-	-
281	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	0,442	290,54	290,54	128	-	128	-	-
282	Е1-166-2	Засипка вручну траншей, пауз котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0015	13093,62	46,38	20	20	20	0,4110	0,18
283	ЕН8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щелепевої	1 м3	0,11	13093,62	-	276	23	-	165,2400	0,25
284	ЕН6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крутність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0032	207,17	165,88	1219	137	33	2,4000	0,26
285	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0222	381058,27	51,06	722	-	14	0,5009	0,06
		Разом прями витрати по розділу 26			42835,70	4454,30	2459	266	187	456,3300	1,46
		Разом будівельні роботи, грн.			32511,91		2459		42	39,1711	0,13
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2006				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,38				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					42				
		всього заробітна плата, грн.					350				
		Загальновиборничі витрати, грн.					215				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					0,49				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					79				
		Всього будівельні роботи, грн.					2674				
		Всього по розділу 26					2674				
286	Е1-164-2	Розділ 27. ДМ18 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріпленя з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0045	21064,43	-	95	95	-	261,8000	1,18
287	ДН5-6-1	Навантаження ґрунту в транспортні засоби екскаватором однокішшевим, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,0027	3137,02	907,19	8	-	8	-	-
									2	8,3850	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	Т	0,459	290,54	290,54	133	-	133	-	-
289	Е1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0018	13093,62	46,38	24	24	21	0,4110	0,19
290	ЕН8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щелевеві	1 м3	0,1	13093,62	-	251	21	-	165,2400	0,3
291	ЕН6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0035	2506,95	165,88	1334	150	36	2,4000	0,24
292	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	Т	0,0223	207,17	51,06	725	-	5	0,5009	0,05
		Разом прями витрати по розділу 27			381058,27	10351,07	2570	290	194	456,3300	1,6
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:			42835,70	4454,30	2570	290	44	39,1711	0,14
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			32511,91	-	2570			-	-
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.			-	-	2086			-	-
		заробітна плата в транспортуванні, грн.			-	-	0,41			-	-
		всього заробітна плата, грн.			-	-	46			-	-
		Загальновиробничі витрати, грн.			-	-	380			-	-
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.			-	-	233			-	-
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			-	-	0,54			-	-
		Всього будівельні роботи, грн.			-	-	86			-	-
		-----			-	-	2803			-	-
		Всього по розділу 27			-	-	2803			-	-
293	Е1-164-2	Розділ 28. ДМ19 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0047	21064,43	-	99	99	-	261,8000	1,23
294	ДН5-6-1	Навантаження ґрунту в транспортні засоби екскаватором одноковшевим, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,0028	3137,02	3137,02	9	-	9	-	-
295	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	Т	0,428	290,54	907,19	124	-	3	8,3850	0,02
296	Е1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0019	13093,62	46,38	25	25	20	0,4110	0,18
					13093,62	-	25		-	165,2400	0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	ЕН8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щелевеві	1 м3	0,1	<u>2506,95</u> 207,17	<u>165,88</u> 51,06	251	21	17	<u>2.4000</u> 0,5009	0,24 0,05
298	ЕН6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,004	<u>381058,27</u> 42835,70	<u>10351,07</u> 4454,30	1524	171	41	<u>456.3300</u> 39,1711	1,83 0,16
299	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0267	<u>32511,91</u> -	-	868	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 28					2900	316	<u>191</u> 46		<u>3,61</u> 0,41
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2900				

		Всього по розділу 28					3152				
300	Е1-164-2	Розділ 29. ДМ20 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0048	<u>21064,43</u> 21064,43	-	101	101	-	<u>261.8000</u> -	1,26 -
301	ДН5-6-1	Навантаження ґрунту в транспортні засоби екскаватором одноковшевим, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,0029	<u>3137,02</u> -	<u>3137,02</u> 907,19	9	-	9	<u>-</u> 8,3850	- 0,02
302	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	0,493	<u>290,54</u> -	<u>290,54</u> 46,38	143	-	143	<u>-</u> 0,4110	- 0,2
303	Е1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0019	<u>13093,62</u> 13093,62	-	25	25	-	<u>165.2400</u> -	0,31 -
304	ЕН8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щелевеві	1 м3	0,1	<u>2506,95</u> 207,17	<u>165,88</u> 51,06	251	21	<u>17</u> 5	<u>2.4000</u> 0,5009	0,24 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305	ЕН6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0045	381058,27 42835,70	10351,07 4454,30	1715	193	47	456,3300 39,1711	2,05 0,18
306	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	Т	0,0302	32511,91	-	982	-	-	-	-
307	ЕН6-37-1	Улаштування деформаційних швів із просмоленних дошок	100м шва	0,1525	19578,30 9235,10	1095,19 115,56	2986	1408	167	85,3600 0,9680	13,02 0,15
308	ЕН110-73-2	Монтаж шумозахисного екрана кількість: 64,05+2115,96+120,32	100м2	23,0033	9109,34 4797,21	4312,13 1621,16	209545	110352	99193 37292	53,0900 12,5538	1221,25 288,78
309	& С111-1493-2 варіант 2	Шумозахисний екран	М	756,745	11341,23	-	8582419	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 29							8798176	112100	99576		1238,13
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							8798176		37361		289,38
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8586500				
трудомісткість в транспортуванні, люд.год.							0,53				
заробітна плата в транспортуванні, грн.							60				
всього заробітна плата, грн.							149521				
Загальновиробничі витрати, грн.							88227				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							201,7				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							31888				
Всього будівельні роботи, грн.							8886403				

Всього по розділу 29							8886403				
Разом прямі витрати по кошторису							11393968	359645	605115		3840,14
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							11393968		159240		1369,16
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							10429208				
трудомісткість в транспортуванні, люд.год.							308,28				
заробітна плата в транспортуванні, грн.							34787				
всього заробітна плата, грн.							553672				
Загальновиробничі витрати, грн.							321788				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							728,28				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							115146				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					11715756				

		Всього по кошторису					11715756				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					6245,86				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					668818				

Склав

Р.О. Тинда

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 - км 150+000, Полтавська область

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-03

на будівництво : Шумозахисний екран на ПК 1481+55 ПК 1482+26

Кошторисна вартість об'єкта 1250,232 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,70997 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 75,854 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 29 серпня 2022 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-03-01	на Шумозахисний екран на ПК 1481+55 ПК 1482+26	1250,232	-	1250,232	0,70997	75,854	-
		Всього:	1250,232	-	1250,232	0,70997	75,854	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Д.М. Каплинский

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

Є.Т. Русанюк

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Є.М. Кулак

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
ДО ОБ'ЄКТНОГО КОШТОРИСУ № 07-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати	
										Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.										
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18	
07-03-01	Шумозахисний екран на ПК 1481+55 ПК 1482+26	0,45149 42,445	- -	0,15852 18,379	0,01718 1,94	- -	0,62719 62,764	0,08278 13,09	0,70997 75,854	
	Разом :	0,45149 42,445	- -	0,15852 18,379	0,01718 1,94	- -	0,62719 62,764	0,08278 13,09	0,70997 75,854	

Склав

Є.Т. Русанюк

Перевірів

Є.М. Кулак

Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 - км 150+000, Полтавська область

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-03-01

на Шумозахисний екран на ПК 1481+55 ПК 1482+26
Шумозахисний екран на ПК 1481+55 ПК 1482+26

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1250,232 тис. грн.
0,70997 тис.люд.год.
75,854 тис. грн.
3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "29 серпня" 2022 р.

№ ч.ч.	Обрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.				Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	E5-29-9	Розділ 1. ФМ1 буронабивна паля 500мм довжиною 3,2м Улаштування буронабивних палей з бурінням свердловин обертальним [шнековим] способом у ґрунтах групи 2, діаметром до 600-1600 мм, довжиною до 12 м із бетона В25, F150, W 6.	м3	3,96	6272,18 254,16	1984,72 528,31	24838	1006	7859 2092	2.5800 4,6716	10,22 18,5	
2	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,1794	31388,21	-	5631	-	-	-	-	
3	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0162	31388,21	-	508	-	-	-	-	
4	C124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,0348	31388,21	-	1092	-	-	-	-	
5	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0846	32511,91	-	2751	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C124-47	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	Т	0,0846	12579,41	-	1064	-	-	-	-
7	C124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	Т	0,0162	10298,50	-	167	-	-	-	-
8	C124-50	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 14 мм	Т	0,0348	9401,14	-	327	-	-	-	-
9	C124-51	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16-18 мм	Т	0,1794	8570,69	-	1538	-	-	-	-
10	ЕН6-11-1	Монтаж анкерних блоків	т	0,0714	32360,88	287,42	2311	2290	21	333,3000	23,8
11	Е9-75-2	Виготовлення анкерних деталей кількість: 0,0119-0,0009	т	0,066	32073,46	80,64	1469	1158	6	0,6150	0,04
12	& C1520-2Д	Сталь кругла діам.20 мм кількість: 0,0085*1,06	Т	0,05406	22264,90	4005,18	1716	-	264	176,0000	11,62
13	& C111-576-9-5	Лист товщиною 10 мм кількість: 0,0008*1,06	Т	0,005088	17538,40	471,90	208	-	31	4,1760	0,28
14	& C111-576-12	Лист товщиною 3 мм кількість: 0,0017*1,06	Т	0,010812	31742,75	-	443	-	-	-	-
15	C111-1848-П варіант 1	Гайки, шайби	Т	0,0054	40933,70	-	374	-	-	-	-
16	C147-39 варіант 2	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,27	69231,78	-	640	-	-	-	-
17	ДН5-6-1	Навантаження силкових матеріалів в транспортні засоби екскаватором однокішшею, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,0396	2369,75	3137,02	124	-	124	-	-
18	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	Т	6,732	3137,02	907,19	1956	-	36	8,3850	0,33
		Разом прями витрати по розділу 1			290,54	290,54	47157	4454	1956	0,4110	2,77
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн.			46,38	46,38	47157	47157	312	0,4110	2,77
							47157	4454	10224	8,3850	45,64
							32479		2477		21,92
							5,17				
							584				
							7515				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загально виробничі витрати, грн.									
		трудоємність в загально виробничих витратах, люд. год.					4292				
		заробітна плата в загально виробничих витратах, грн.					9,6				
		Всього будівельні роботи, грн.					1518				
		-----					51449				
		Всього по розділу 1					51449				
		Розділ 2. ФМ2 буронабивна паля 500мм довжиною 3,2 м									
19	E5-29-9	Улаштування буронабивних паль з бурінням свердловин обертальним [шнековим] способом у ґрунтах групи 2, діаметром до 600-1600 мм, довжиною до 12 м із бетону В25, F150, W 6.	м3	8,71	<u>6272,18</u> 254,16	<u>1984,72</u> 528,31	54631	2214	<u>17287</u> 4602	<u>2,5800</u> 4,6716	<u>22,47</u> 40,69
20	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,3887	<u>31388,21</u>	-	12201	-	-	-	-
21	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0351	<u>31388,21</u>	-	1102	-	-	-	-
22	C124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,0754	<u>31388,21</u>	-	2367	-	-	-	-
23	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,1833	<u>32511,91</u>	-	5959	-	-	-	-
24	C124-47	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	0,1833	<u>12579,41</u>	-	2306	-	-	-	-
25	C124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	0,0351	<u>10298,50</u>	-	361	-	-	-	-
26	C124-50	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 14 мм	т	0,0754	<u>9401,14</u>	-	709	-	-	-	-
27	C124-51	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16-18 мм	т	0,3887	<u>8570,69</u>	-	3331	-	-	-	-
28	ЕН6-11-1	Монтаж анкерних блоків	т	0,1547	<u>32360,88</u>	<u>287,42</u>	5006	4962	<u>44</u>	<u>333,3000</u>	<u>51,56</u>
29	E9-75-2	Виготовлення анкерних деталей	т	0,143	<u>32073,46</u>	<u>80,64</u>	3184	2508	<u>12</u>	<u>0,6150</u>	<u>0,1</u>
		кількість: 0,0119-0,0009			<u>22264,90</u>	<u>4005,18</u>			<u>573</u>	<u>176,0000</u>	<u>25,17</u>
					<u>17538,40</u>	<u>471,90</u>			<u>67</u>	<u>4,1760</u>	<u>0,6</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С1520-2Д	Сталь кругла діам.20 мм кількість: 0,0085*1,06	Т	0,11713	31742,75	-	3718	-	-	-	-
31	С111-576-9-5	Лист товщиною 10 мм кількість: 0,0008*1,06	Т	0,011024	40933,70	-	451	-	-	-	-
32	С111-576-12	Лист товщиною 3 мм кількість: 0,0017*1,06	Т	0,023426	40933,70	-	959	-	-	-	-
33	С111-1848-П варіант 1	Гайки, шайби	Т	0,0117	69231,78	-	810	-	-	-	-
34	С147-39 варіант 2	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,585	2369,75	-	1386	-	-	-	-
35	ДН5-6-1	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором однокішшевим, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,0871	3137,02	3137,02	273	-	273	-	-
36	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	Т	14,807	290,54	907,19	4302	-	79	8,3850	0,73
		Разом прями витрати по розділу 2				46,38	103056	9684	22479	0,4110	6,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					103056		5447		48,21
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					70893				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					11,38				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					1284				
		всього заробітна плата, грн.					16415				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9374				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3314				
		Всього будівельні роботи, грн.					112430				

		Всього по розділу 2					112430				
37	Е5-29-9	Розділ 3. ФМЗ буронабивна паля 500мм довжиною 3,2 м Улаштування буронабивних паль з бурінням свердловин обертальним [шнековим] способом у ґрунтах групи 2, діаметром до 600-1600 мм, довжиною до 12 м із бетону В25, F150, W 6.	м3	0,66	6272,18	1984,72	4140	168	1310	2,5800	1,7
					254,16	528,31			349	4,6716	3,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	Т	0,0299	31388,21	-	939	-	-	-	-
39	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	Т	0,0027	31388,21	-	85	-	-	-	-
40	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	Т	0,0141	32511,91	-	458	-	-	-	-
41	С124-47	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	Т	0,0141	12579,41	-	177	-	-	-	-
42	С124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	Т	0,0027	10298,50	-	28	-	-	-	-
43	С124-51	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16-18 мм	Т	0,0299	8570,69	-	256	-	-	-	-
44	ЕН6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0084	12017,39	287,42	101	97	2	119,3900	1
45	Е9-75-2	Виготовлення закладних деталей	Т	0,0084	11488,90	80,64	187	147	1	0,6150	0,01
46	& С111-576-1-С	Лист товщиною 5 мм кількість: 0,0084*1,06	Т	0,008904	22264,90	4005,18	364	-	34	176,0000	1,48
47	ЕН6-11-1	Монтаж анкерних блоків	Т	0,0155	17538,40	471,90	502	-	4	4,1760	0,04
48	Е9-75-2	Виготовлення анкерних деталей кількість: 0,0155*0,0011	т	0,0144	32360,88	287,42	497	497	5	333,3000	5,17
49	& С1520-2Д	Сталь кругла діам.20 мм кількість: 0,0106*1,06	Т	0,01236	32073,46	80,64	321	253	1	0,6150	0,01
50	& С111-576-9-5	Лист товщиною 10 мм кількість: 0,001*1,06	Т	0,00106	22264,90	4005,18	357	-	58	176,0000	2,53
51	& С111-576-12	Лист товщиною 3 мм кількість: 0,0028*1,06	Т	0,002968	17538,40	471,90	76	-	7	4,1760	0,06
52	С111-1848-П варіант 1	Гайки, шайби	Т	0,0011	31742,75	-	149	-	-	-	-
53	С147-39 варіант 2	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,063	40933,70	-	21	-	-	-	-
54	ДН5-6-1	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором однокошевим, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,0066	3137,02	3137,02	326	-	21	8,3850	0,06
55	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	Т	1,122	290,54	290,54	326	-	326	0,4110	0,46
						46,38			52		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					8651	1162	1756		11,88
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8651 5733 0,86 97 1679 966 2,17 344 9617	1162	1756 420		11,88 3,72
		----- Всього по розділу 3					9617				
		Розділ 4. ФМ4 буронабивна паля 500мм довжиною 3,2 м									
56	E5-29-9	Улаштування буронабивних палей з бурінням свердловин обертальним [шнековим] способом у ґрунтах групи 2, діаметром до 600-1600 мм, довжиною до 12 м із бетону B25,F150,W 6.	м3	0,66	6272,18 254,16	1984,72 528,31	4140	168	1310 349	2.5800 4,6716	1,7 3,08
57	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0299	31388,21	-	939	-	-	-	-
58	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0027	31388,21	-	85	-	-	-	-
59	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0141	32511,91	-	458	-	-	-	-
60	C124-47	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	0,0141	12579,41	-	177	-	-	-	-
61	C124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	0,0027	10298,50	-	28	-	-	-	-
62	C124-51	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16-18 мм	т	0,0299	8570,69	-	256	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	ЕН6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0084	12017,39	287,42	101	97	2	119,3900	1
64	Е9-75-2	Виготовлення закладних деталей	т	0,0084	11488,90	80,64	187	147	1	0,6150	0,01
65	& С111-576-1-С	Лист товщиною 5 мм кількість: 0,0084*1,06	т	0,008904	22264,90	4005,18	364	-	34	176,0000	1,48
66	ЕН6-11-1	Монтаж анкерних блоків	т	0,0156	17538,40	471,90	505	500	4	4,1760	0,04
67	Е9-75-2	Виготовлення анкерних деталей кількість: 0,0156-0,0011	т	0,0145	32360,88	287,42	323	254	5	333,3000	5,2
68	& С1520-2Д	Сталь кругла діам.20 мм кількість: 0,0106*1,06	т	0,011236	32073,46	80,64	357	-	1	0,6150	0,01
69	& С111-576-9-5	Лист товщиною 10 мм кількість: 0,001*1,06	т	0,00106	22264,90	4005,18	43	-	58	176,0000	2,55
70	& С111-576-12	Лист товщиною 3 мм кількість: 0,0029*1,06	т	0,003074	17538,40	471,90	126	-	7	4,1760	0,06
71	С111-1848-П варіант 1	Гайки, шайби	т	0,0011	31742,75	-	76	-	-	-	-
72	С147-39 варіант 2	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,084	40933,70	-	152	-	-	-	-
73	ДН5-6-1	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором однокішшею, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,0066	3137,02	3137,02	21	-	21	-	-
74	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1,122	-	907,19	326	-	6	8,3850	0,06
					290,54	290,54	326	-	326	0,4110	0,46
					-	46,38	8664	1166	52	-	-
Разом прями витрати по розділу 4					-	-	8664	1166	1756	0,4110	0,46
					-	-	8664	420	420	-	-
					-	-	5742	0,86	97	1683	969
					-	-	0,86	97	1683	969	2,18
					-	-	346	9633	9633	346	9633
Всього по розділу 4					-	-	-	-	-	-	-

Всього по розділу 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	E5-29-9	Розділ 5. ФМ5 буронабивна паля 500мм довжиною 3,2 м Улаштування буронабивних палей з бурінням свердловин обертальним [шнековим] способом у ґрунтах групи 2, діаметром до 600-1600 мм, довжиною до 12 м із бетону B25,F150,W 6	M3	2,68	<u>6272,18</u> 254,16	<u>1984,72</u> 528,31	16809	681	<u>5319</u> 1416	<u>2.5800</u> 4,6716	<u>6,91</u> 12,52
76	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	T	0,1196	<u>31388,21</u>	-	3754	-	-	-	-
77	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	T	0,0108	<u>31388,21</u>	-	339	-	-	-	-
78	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	T	0,0564	<u>32511,91</u>	-	1834	-	-	-	-
79	C124-47	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	T	0,0564	<u>12579,41</u>	-	709	-	-	-	-
80	C124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	T	0,0108	<u>10298,50</u>	-	111	-	-	-	-
81	C124-51	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16-18 мм	T	0,1196	<u>8570,69</u>	-	1025	-	-	-	-
82	EH6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	m	0,0336	<u>12017,39</u> 11488,90	<u>287,42</u> 80,64	404	386	<u>10</u> 3	<u>119,3900</u> 0,6150	<u>4,01</u> 0,02
83	E9-75-2	Виготовлення закладних деталей	T	0,0336	<u>22264,90</u> 17538,40	<u>4005,18</u> 471,90	748	589	<u>135</u> 16	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>5,91</u> 0,14
84 & C111-576-1-С	Лист товщиною 5 мм кількість: 0,0084*1,06		T	0,035616	<u>40933,70</u>	-	1458	-	-	-	-
85	EH6-11-1	Монтаж анкерних блоків	m	0,0624	<u>32360,88</u> 32073,46	<u>287,42</u> 80,64	2019	2001	<u>18</u> 5	<u>333,3000</u> 0,6150	<u>20,8</u> 0,04
86	E9-75-2	Виготовлення анкерних деталей кількість: 0,0156*0,0011	m	0,058	<u>22264,90</u> 17538,40	<u>4005,18</u> 471,90	1291	1017	<u>232</u> 27	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>10,21</u> 0,24
87 & C1520-2Д	Сталь круга діам.20 мм кількість: 0,0106*1,06		T	0,044944	<u>31742,75</u>	-	1427	-	-	-	-
88 & C111-576-9-5	Лист товщиною 10 мм кількість: 0,001*1,06		T	0,00424	<u>40933,70</u>	-	174	-	-	-	-
89 & C111-576-12	Лист товщиною 3 мм кількість: 0,0029*1,06		T	0,012296	<u>40933,70</u>	-	503	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	C124-47	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	Т	0,0141	12579,41	-	177	-	-	-	-
99	C124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	Т	0,0027	10298,50	-	28	-	-	-	-
100	C124-51	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16-18 мм	Т	0,0299	8570,69	-	256	-	-	-	-
101	ЕН6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0084	12017,39	287,42	101	97	2	119,3900	1
102	Е9-75-2	Виготовлення закладних деталей	Т	0,0084	11488,90	80,64	187	147	1	0,6150	0,01
103	& C111-576-1-С	Лист товщиною 5 мм кількість: 0,0084*1,06	Т	0,008904	22264,90	4005,18	364	-	34	176,0000	1,48
104	ЕН6-11-1	Монтаж анкерних блоків	Т	0,0156	17538,40	471,90	505	-	4	4,1760	0,04
105	Е9-75-2	Виготовлення анкерних деталей кількість: 0,0156*0,0011	т	0,0145	32360,88	287,42	323	500	5	333,3000	5,2
106	& C1520-2Д	Сталь кругла діам.20 мм кількість: 0,0106*1,06	Т	0,011236	32073,46	80,64	357	-	1	0,6150	0,01
107	& C111-576-9-5	Лист товщиною 10 мм кількість: 0,001*1,06	Т	0,003074	22264,90	4005,18	43	254	58	176,0000	2,55
108	& C111-576-12	Лист товщиною 3 мм кількість: 0,0029*1,06	Т	0,003074	17538,40	471,90	126	-	7	4,1760	0,06
109	C111-1848-П варіант 1	Гайки, шайби	Т	0,0011	31742,75	-	76	-	-	-	-
110	C147-39 варіант 2	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,064	69231,78	-	152	-	-	-	-
111	ДН5-6-1	Навантаження силкових матеріалів в транспортні засоби екскаватором однокішшею, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,0067	2369,75	-	21	-	-	-	-
112	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	Т	1,139	3137,02	3137,02	331	-	21	8,3850	0,06
					907,19	46,38	8731	1168	1781	0,4110	11,96
		Разом прями витрати по розділу 6			290,54		8731	426	426		3,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн.					8731				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					976 2,19 348 9707 9707					
	Розділ 7. ФМ7 буронабивна паля 500мм довжиною 3,2 м											
113	E5-29-9	Улаштування буронабивних палей з бурінням свердловин оберталиним [шнековим] способом у ґрунтах групи 2, діаметром до 600-1600 мм, довжиною до 12 м із бетону В25, F150, W 6.	м3	0,67	<u>6272,18</u> 254,16	<u>1984,72</u> 528,31	4202	170	<u>1330</u> 354	<u>2,5800</u> 4,6716	<u>1,73</u> 3,13	
114	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0299	<u>31388,21</u>	-	939	-	-	-	-	
115	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0027	<u>31388,21</u>	-	85	-	-	-	-	
116	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0141	<u>32511,91</u>	-	458	-	-	-	-	
117	C124-47	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	0,0141	<u>12579,41</u>	-	177	-	-	-	-	
118	C124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	0,0027	<u>10298,50</u>	-	28	-	-	-	-	
119	C124-51	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16-18 мм	т	0,0299	<u>8570,69</u>	-	256	-	-	-	-	
120	EH6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0084	<u>12017,39</u> 11488,90	<u>287,42</u> 80,64	101	97	<u>2</u> 1	<u>119,3900</u> 0,6150	<u>1</u> 0,01	
121	E9-75-2	Виготовлення закладних деталей	т	0,0084	<u>22264,90</u> 17538,40	<u>4005,18</u> 471,90	187	147	<u>34</u> 4	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>1,48</u> 0,04	
122 & 123	C111-576-1-С EH6-11-1	Лист товщиною 5 мм кількість: 0,0084*1,06 Монтаж анкерних блоків	т	0,008904	<u>40933,70</u>	-	364	-	-	-	-	
			т	0,0158	<u>32360,88</u> 32073,46	<u>287,42</u> 80,64	511	507	<u>4</u> 1	<u>333,3000</u> 0,6150	<u>5,27</u> 0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	E9-75-2	Виготовлення анкерних деталей кількість: 0,0158-0,0011	м	0,0147	22264,90	4005,18	327	258	59	176,0000	2,59
125	& C1520-2Д	Сталь круга діам.20 мм кількість: 0,0106*1,06	т	0,011236	17538,40	471,90	357	-	7	4,1760	0,06
126	& C111-576-9-5	Лист товщиною 10 мм кількість: 0,001*1,06	т	0,00106	31742,75	-	43	-	-	-	-
127	& C111-576-12	Лист товщиною 3 мм кількість: 0,0031*1,06	т	0,003286	40933,70	-	135	-	-	-	-
128	C111-1848-П варіант 1	Гайки, шайби	т	0,0011	69231,78	-	76	-	-	-	-
129	C147-39 варіант 2	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,066	2369,75	-	156	-	-	-	-
130	ДН5-6-1	Навантаження силких матеріалів в транспортні засоби екскаватором однокішшевим, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,0067	3137,02	3137,02	21	-	-	-	-
131	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1,139	290,54	907,19	331	-	21	8,3850	0,06
		Разом прями витрати по розділу 7			-	46,38	8754	1179	1781	0,4110	0,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					8754		426		3,78
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5794				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,88				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					99				
		всього заробітна плата, грн.					1704				
		Загальновиробничі витрати, грн.					982				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					349				
		Всього будівельні роботи, грн.					9736				

		Всього по розділу 7					9736				
132	E5-29-9	Розділ 8. ФМ8 буронабивна паля 500мм довжиною 3,2 м Улаштування буронабивних пал 3 бурінням свердловин обертальним [шнековим] способом у ґрунтах групи 2, діаметром до 600-1600 мм, довжиною до 12 м із бетона В25, F150, W 6.	м3	0,67	6272,18	1984,72	4202	170	1330	2,5800	1,73
					254,16	528,31			354	4,6716	3,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	T	0,0299	31388,21	-	939	-	-	-	-
134	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	T	0,0027	31388,21	-	85	-	-	-	-
135	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	T	0,0141	32511,91	-	458	-	-	-	-
136	C124-47	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	T	0,0141	12579,41	-	177	-	-	-	-
137	C124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	T	0,0027	10298,50	-	28	-	-	-	-
138	C124-51	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16-18 мм	T	0,0299	8570,69	-	256	-	-	-	-
139	ЕН6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0084	12017,39	287,42	101	97	2	119,3900	1
140	Е9-75-2	Виготовлення закладних деталей	T	0,0084	11488,90	80,64	187	147	1	0,6150	0,01
141	& C111-576-1-С	Лист товщиною 5 мм кількість: 0,0084*1,06	T	0,008904	22264,90	4005,18	364	-	34	176,0000	1,48
142	ЕН6-11-1	Монтаж анкерних блоків	T	0,0161	17538,40	471,90	521	-	4	4,1760	0,04
143	Е9-75-2	Виготовлення анкерних деталей кількість: 0,0161*0,0011	т	0,015	32360,88	287,42	334	516	5	333,3000	5,37
144	& C1520-2Д	Сталь кругла діам.20 мм кількість: 0,0106*1,06	T	0,01236	32073,46	80,64	357	-	1	0,6150	0,01
145	& C111-576-9-5	Лист товщиною 10 мм кількість: 0,001*1,06	T	0,00106	22264,90	4005,18	334	263	60	176,0000	2,64
146	& C111-576-12	Лист товщиною 3 мм кількість: 0,0034*1,06	T	0,003604	17538,40	471,90	357	-	7	4,1760	0,06
147	C111-1848-П варіант 1	Гайки, шайби	T	0,0011	31742,75	-	76	-	-	-	-
148	C147-39 варіант 2	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,069	40933,70	-	164	-	-	-	-
149	ДН5-6-1	Навантаження силки матеріалів в транспортні засоби екскаватором однокішлевим, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,0067	3137,02	3137,02	21	-	21	-	0,06
150	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	T	1,139	290,54	290,54	331	-	331	-	-
					-	46,38			53	0,4110	0,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прями витрати по розділу 8					8792	1193	1783		12,22
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8792 8792 5816 0,88 99 1718 990 2,23 352 9782		426		3,78

		Всього по розділу 8					9782				
		Розділ 9. ДМ1									
151	E1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,014	21064,43 21064,43	- -	295	295	-	261,8000	3,67
152	DN5-6-1	Навантаження ґрунту в транспортні засоби екскаватором однокішцевим, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,0088	3137,02 -	3137,02 907,19	28	-	28	8,3850	0,07
153	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	T	1,496	290,54 46,38	290,54 46,38	435	-	435	-	-
154	E1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0052	13093,62 13093,62	- -	68	68	69	0,4110	0,61
155	EN8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щелепної	1 м3	0,4	2506,95 207,17	165,88 51,06	1003	83	66	2,4000	0,96
156	EN6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,008	381058,27 42835,70	10351,07 4454,30	3048	343	83	456,3300	3,65
157	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	T	0,0508	32511,91 -	- -	1652	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 9					6529	789	612		9,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					6529		133		1,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - - Всього по розділу 9					5128 0,94 106 1028 634 1,48 235 7163 7163				
158	E1-164-2	Розділ 10. ДМ2 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0072	<u>21064,43</u> 21064,43	- -	152	152	-	<u>261.8000</u>	1,88
159	ДН5-6-1	Навантаження ґрунту в транспортні засоби екскаватором однокішцевим, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,0046	<u>3137,02</u> -	<u>3137,02</u> 907,19	14	-	<u>14</u> 4	<u>-</u> 8,3850	0,04
160	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	0,782	<u>290,54</u> -	<u>290,54</u> 46,38	227	-	<u>227</u> 36	<u>-</u> 0,4110	0,32
161	E1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0026	<u>13093,62</u> 13093,62	- -	34	34	-	<u>165.2400</u>	0,43
162	ЕН8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щелепної	1 м3	0,2	<u>2506,95</u> 207,17	<u>165,88</u> 51,06	501	41	33	<u>2.4000</u> 0,5009	0,1
163	ЕН6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0042	<u>381058,27</u> 42835,70	<u>10351,07</u> 4454,30	1600	180	43	<u>456.3300</u> 39,1711	1,92 0,16
164	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0256	<u>32511,91</u> -	- -	832	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 10					3360	407	<u>317</u> 69		<u>4,71</u> 0,62
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн.					3360				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 10					3686				
		Розділ 11. ДМЗ									
165	E1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0385	<u>21064,43</u> 21064,43	-	811	811	-	<u>261,8000</u>	10,08
166	ДН5-6-1	Навантаження ґрунту в транспортні засоби екскаватором однокішцевим, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,0242	<u>3137,02</u> 907,19	<u>3137,02</u> 907,19	76	-	<u>76</u> 22	<u>8,3850</u>	0,2
167	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	4,114	<u>290,54</u> 46,38	<u>290,54</u> 46,38	1195	-	<u>1195</u> 191	<u>0,4110</u> 165,2400	1,69 2,36
168	E1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0143	<u>13093,62</u> 13093,62	-	187	187	-	-	-
169	ЕН8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щелевоні	1 м3	1,1	<u>2506,95</u> 207,17	<u>165,88</u> 51,06	2758	228	<u>182</u> 56	<u>2,4000</u> 0,5009	2,64 0,55
170	ЕН6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,033	<u>381058,27</u> 42835,70	<u>10351,07</u> 4454,30	12575	1414	<u>342</u> 147	<u>456,3300</u> 39,1711	15,06 1,29
171	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,2222	<u>32511,91</u> -	-	7224	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 11					24826	2640	<u>1795</u> 416		<u>30,14</u> 3,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					24826				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					26959				

		Всього по розділу 11					26959				
		Розділ 12. ДМ4									
172	E1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0035	21064,43 21064,43	- -	74	74	-	261,8000	0,92
173	ДН5-6-1	Навантаження ґрунту в транспортні засоби екскаватором одноковшевим, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,0022	3137,02 907,19	3137,02 907,19	7	-	7 2	- 8,3850	- 0,02
174	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	0,374	290,54 46,38	290,54 46,38	109	-	109	-	-
175	E1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0013	13093,62 13093,62	- -	17	17	17	0,4110 165,2400	0,15 0,21
176	ЕН8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щелепової	1 м3	0,1	2506,95 207,17	165,88 51,06	251	21	17	2,4000 0,5009	0,24 0,05
177	ЕН6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0033	381058,27 42835,70	10351,07 4454,30	1257	141	34 15	456,3300 39,1711	1,51 0,13
178	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,021	32511,91 -	- -	683	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 12					2398	253	167		2,88
		Разом будівельні роботи, грн.					2398		39		0,35
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1978				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,39				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					44				
		всього заробітна плата, грн.					336				
		Загальновиробничі витрати, грн.					205				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					74				
		Всього будівельні роботи, грн.					2603				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 14. ДМ6									
186	E1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0035	<u>21064,43</u> 21064,43	-	74	74	-	<u>261,8000</u>	0,92
187	ДН5-6-1	Навантаження ґрунту в транспортні засоби екскаватором одноковшевим, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,0023	<u>3137,02</u> 907,19	3137,02	7	-	<u>7</u> 2	<u>8,3850</u>	0,02
188	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	0,321	<u>290,54</u> 46,38	290,54	93	-	<u>93</u> 15	<u>0,4110</u> <u>165,2400</u>	0,13
189	E1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0012	<u>13093,62</u> 13093,62	-	16	16	-	<u>2,4000</u> <u>0,5009</u>	0,24
190	ЕН8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щелепної	1 м3	0,1	<u>2506,95</u> 207,17	165,88	251	21	<u>17</u> 5	<u>456,3300</u> <u>39,1771</u>	0,05
191	ЕН6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0034	<u>381058,27</u> 42835,70	10351,07	1296	146	<u>35</u> 15	<u>1,55</u> <u>0,13</u>	1,55
192	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0214	<u>32511,91</u> -	-	696	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 14					2433	257	<u>152</u> 37		<u>2,91</u> 0,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2433	2024	0,4	45	339
		---					206	0,49	75	2639	
		Всього по розділу 14					2639				
193	E1-164-2	Розділ 15. ДМ7 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0023	<u>21064,43</u> 21064,43	-	48	48	-	<u>261,8000</u>	0,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
194	ДН5-6-1	Навантаження ґрунту в транспортні засоби екскаватором одноковшевим, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,0013	3137,02	3137,02	4	-	4	-	-	0,01
195	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	0,221	290,54	290,54	64	-	64	-	-	-
196	Е1-166-2	Засипка вручну траншей, пауз котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,001	13093,62	46,38	13	13	10	0,4110	0,09	0,17
197	ЕН8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щелевеві	1 м3	0,1	2506,95	165,88	251	21	17	2,4000	0,24	0,05
198	ЕН6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0013	381058,27	51,06	495	56	13	0,5009	0,59	0,05
199	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0081	32511,91	4454,30	263	-	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 15					1138	138	98		1,6	0,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1138		22			

		Всього по розділу 15					1249					
200	Е1-164-2	Розділ 16. ДМ8 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0195	21064,43	-	411	411	-	261,8000	5,11	-
201	ДН5-6-1	Навантаження ґрунту в транспортні засоби екскаватором одноковшевим, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,0125	3137,02	907,19	39	-	39	-	-	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	Т	2,125	290,54	290,54	617	-	617	-	-
203	Е1-166-2	Засипка вручну траншей, пауз котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,007	13093,62	46,38	92	92	99	0,4110	0,87
204	ЕН8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щелевеві	1 м3	0,5	13093,62	-	1253	104	-	165,2400	1,16
205	ЕН6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0135	207,17	165,88	51,06	578	83	2,4000	1,2
206	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	Т	0,087	381058,27	10351,07	5144	-	26	0,5009	0,25
		Разом прями витрати по розділу 16			42835,70	4454,30			140	456,3300	6,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:			32511,91	-	2829	-	-	-	-
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			-	-	10385	1185	879	-	13,63
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.			-	-	10385	-	196	-	1,75
		заробітна плата в транспортуванні, грн.			-	-	8321	-	-	-	-
		всього заробітна плата, грн.			-	-	1,59	-	-	-	-
		Загальновиробничі витрати, грн.			-	-	179	-	-	-	-
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.			-	-	1560	-	-	-	-
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			-	-	955	-	-	-	-
		Всього будівельні роботи, грн.			-	-	2,23	-	-	-	-
		- - - - -			-	-	354	-	-	-	-
		Всього по розділу 16			-	-	11340				
207	Е1-164-2	Розділ 17. ДМ9 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0041	21064,43	-	86	86	-	261,8000	1,07
208	ДН5-6-1	Навантаження ґрунту в транспортні засоби екскаватором однокішевим, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,0025	3137,02	3137,02	8	-	8	-	-
209	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	Т	0,425	290,54	907,19	123	-	123	-	0,02
210	Е1-166-2	Засипка вручну траншей, пауз котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0016	13093,62	46,38	21	21	20	0,4110	0,17
					13093,62	-	21		-	165,2400	0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	ЕН8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щелепної	1 м3	0,1	2506,95	165,88	251	21	17	2,4000	0,24
212	ЕН6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0031	207,17	51,06	1181	133	5	0,5009	0,05
213	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	Т	0,0204	381058,27	10351,07	663	-	32	456,3300	1,41
214	ЕН6-37-1	Улаштування деформаційних швів із просмілених дошок	100м шва	0,017	42835,70	4454,30	333	157	19	85,3600	1,45
215	ЕН10-73-2	Монтаж шумозахисного екрана	100м2	2,40165	9235,10	115,56	21877	11521	2	0,9680	0,02
216	& С111-1493-2	Шумозахисний екран, висота 3	М	80,055	9109,34	4312,13	907922	-	10356	53,0900	127,5
	варіант 1				4797,21	1621,16			3893	12,5538	30,15
					11341,23	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 17					932465	11939	10555		131,93
		Разом будівельні роботи, грн.					932465		3936		30,53
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					909971				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,36				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					41				
		всього заробітна плата, грн.					15916				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9398				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3399				
		Всього будівельні роботи, грн.					941863				

		Всього по розділу 17					941863				
		Разом прямі витрати по кошторису					1213692	42445	63357		451,49
		Разом будівельні роботи, грн.					1213692		16615		142,87
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1107890				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					32,83				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					3704				
		всього заробітна плата, грн.					62764				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. Трудові витрати в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					36540 82,78 13090 1250232				

		Всього по кошторису					1250232				
		Кошторисна трудовість, люд.год.					709,97				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					75854				

Склав _____ Р.О. Тинда
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив _____ Є.М. Кулак
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 - км 150+000, Полтавська область

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-04

на будівництво : Шумозахисний екран на ПК 1482+39 ПК 1488+05

Кошторисна вартість об'єкта 9028,347 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 5,19093 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 548,662 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 29 серпня 2022 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-04-01	на Шумозахисний екран на ПК 1482+39 ПК 1488+05	9028,347	-	9028,347	5,19093	548,662	-
		Всього:	9028,347	-	9028,347	5,19093	548,662	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Д.М. Каплинський

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

Є.Т. Русанюк

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Є.М. Кулак

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Трудомісткість, тис. люд.год.											Разом кошторисні витрати
		Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати				
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18	Заробітна плата, тис. грн.			
07-04-01	Шумозахисний екран на ПК 1482+39 ПК 1488+05	3,35953 311,039	- -	1,09978 127,679	0,12630 14,254	- -	4,58561 452,972	0,60532 95,69	5,19093 548,662				
	Разом :	3,35953 311,039	- -	1,09978 127,679	0,12630 14,254	- -	4,58561 452,972	0,60532 95,69	5,19093 548,662				

Склав

Є.Т. Русанюк

Перевірив

Є.М. Кулак

Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 - км 150+000, Полтавська область

П

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-04-01

на Шумозахисний екран на ПК 1482+39 ПК 1488+05

Шумозахисний екран на ПК 1482+39 ПК 1488+05

Основа:

креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість

9028,347 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

5,19093 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

548,662 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на "29 серпня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	Тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	E5-29-9	Розділ 1. ФМ1 буронабивна паля 500мм довжиною 3,2м Улаштування буронабивних паль з бурінням свердловин обертальним [шнековим] способом у ґрунтах групи 2, діаметром до 600-1600 мм, доєжиною до 12 м із бетону B25,F150,W 6.	м3	26,4	6272,18 254,16	1984,72 528,31	165586	6710	52397 13947	2,5800 4,6716	68,11 123,33	
2	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	1,196	31388,21 -	- -	37540	-	- -	- -	- -	
3	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,108	31388,21 -	- -	3390	-	- -	- -	- -	
4	C124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,232	31388,21 -	- -	7282	-	- -	- -	- -	
5	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,564	32511,91 -	- -	18337	-	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	С124-47	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	0,564	<u>12579,41</u>	-	7095	-	-	-	-	
7	С124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	0,108	<u>10298,50</u>	-	1112	-	-	-	-	
8	С124-50	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 14 мм	т	0,232	<u>9401,14</u>	-	2181	-	-	-	-	
9	С124-51	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16-18 мм	т	1,196	<u>8570,69</u>	-	10251	-	-	-	-	
10	ЕН6-11-1	Монтаж анкерних блоків	т	0,476	<u>32360,88</u>	<u>287,42</u>	15404	15267	137	<u>333,3000</u>	<u>158,65</u>	
11	Е9-75-2	Виготовлення анкерних деталей кількість: 0,0119-0,0009	т	0,44	<u>32073,46</u>	<u>80,64</u>	9797	7717	38	<u>0,6150</u>	<u>0,29</u>	
12	С1520-2Д	Сталь кругла діам.20 мм кількість: 0,0085*1,06	т	0,3604	<u>22264,90</u>	<u>4005,18</u>	11440	-	1762	<u>176,0000</u>	<u>77,44</u>	
13	С111-576-9-5	Лист товщиною 10 мм кількість: 0,0008*1,06	т	0,03392	<u>17538,40</u>	<u>471,90</u>	1388	-	208	<u>4,1760</u>	<u>1,84</u>	
14	С111-576-12	Лист товщиною 3 мм кількість: 0,0017*1,06	т	0,07208	<u>31742,75</u>	-	2951	-	-	-	-	
15	С111-1848-П варіант 1	Гайки, шайби	т	0,036	<u>69231,78</u>	-	2492	-	-	-	-	
16	С147-39 варіант 2	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	1,8	<u>2369,75</u>	-	4266	-	-	-	-	
17	ДН5-6-1	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором однокішшею, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,264	<u>3137,02</u>	<u>3137,02</u>	828	-	828	<u>8,3850</u>	<u>2,21</u>	
18	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	44,88	<u>290,54</u>	<u>290,54</u>	13039	-	13039	<u>0,4110</u>	<u>18,45</u>	
							<u>46,38</u>	29694	68163	<u>0,4110</u>	<u>304,2</u>	
Разом прямі витрати по розділу 1								314379	29694	68163		146,12
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:								314379		16514		
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								216522				
трудомісткість в транспортуванні, люд.год.								34,49				
заробітна плата в транспортуванні, грн.								3892				
всього заробітна плата, грн.								50100				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& С1520-2Д	Сталь кругла діам.20 мм кількість: 0,0085*1,06	Т	0,62169	31742,75	-	19734	-	-	-	-
31	& С111-576-9-5	Лист товщиною 10 мм кількість: 0,0008*1,06	Т	0,058512	40933,70	-	2395	-	-	-	-
32	& С111-576-12	Лист товщиною 3 мм кількість: 0,0017*1,06	Т	0,124338	40933,70	-	5090	-	-	-	-
33	С111-1848-П варіант 1	Гайки, шайби	Т	0,0621	69231,78	-	4299	-	-	-	-
34	С147-39 варіант 2	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	3,105	2369,75	-	7358	-	-	-	-
35	ДН5-6-1	Навантаження силки матеріалів в транспортні засоби екскаватором однокішшевим, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,4623	3137,02	3137,02	1450	-	1450	-	-
36	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	Т	78,591	290,54	907,19	22834	-	419	8,3850	3,88
		Разом прями витрати по розділу 2			290,54	46,38	546994	51398	119314	0,4110	32,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					546994		28912		526,52
		-----					596743				255,82
		Всього по розділу 2									
37	Е5-29-9	Розділ 3. ФМЗ буронабивна паля 500мм довжиною 3,2 м Улаштування буронабивних паль з бурінням свердловин обертальним [шнековим] способом у ґрунтах групи 2, діаметром до 600-1600 мм, довжиною до 12 м із бетона В25, F150, W 6.	м3	44,89	6272,18 254,16	1984,72 528,31	281558	11409	89094 23716	2,5800 4,6716	115,82 209,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	Т	2,0033	31388,21	-	62880	-	-	-	-
39	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	Т	0,1809	31388,21	-	5678	-	-	-	-
40	С124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	Т	0,3886	31388,21	-	12197	-	-	-	-
41	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	Т	0,9447	32511,91	-	30714	-	-	-	-
42	С124-47	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	Т	0,9447	12579,41	-	11884	-	-	-	-
43	С124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	Т	0,1809	10298,50	-	1863	-	-	-	-
44	С124-50	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 14 мм	Т	0,3886	9401,14	-	3653	-	-	-	-
45	С124-51	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16-18 мм	Т	2,0033	8570,69	-	17170	-	-	-	-
46	ЕН6-11-1	Монтаж анкерних блоків	т	0,7973	32360,88	287,42	25801	25572	229	333,3000	265,74
47	Е9-75-2	Виготовлення анкерних деталей кількість: 0,0119-0,0011	т	0,7236	32073,46	80,64	16111	12691	64	0,6150	0,49
48	С1520-2Д	Сталь круга діам.20 мм кількість: 0,0085*1,06	Т	0,60367	22264,90	4005,18	19162	-	2898	176,0000	127,35
49	С111-576-9-5	Лист товщиною 10 мм кількість: 0,0008*1,06	Т	0,056816	17538,40	471,90	2326	-	-	-	-
50	С111-576-12	Лист товщиною 3 мм кількість: 0,0017*1,06	Т	0,120734	40933,70	-	4942	-	-	-	-
51	С111-1848-П варіант 1	Гайки, шайби	Т	0,0603	69231,78	-	4175	-	-	-	-
52	С147-39 варіант 2	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	3,015	2369,75	-	7145	-	-	-	-
53	ДН5-6-1	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором однокішлевим, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,4489	3137,02	3137,02	1408	-	1408	-	-
54	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	Т	76,313	290,54	907,19	22172	-	407	8,3850	3,76
						46,38			3539	0,4110	31,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					530839	49672	115801		508,91
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					530839 365366 58,65 6618 84357 48165 107,7 17028 579004		28067		248,34

		Всього по розділу 3					579004				
		Розділ 4. ФМ4 буронабивна паля 500мм довжиною 3,2 м									
55	E5-29-9	Улаштування буронабивних паль з бурінням свердловин обертальним [шнековим] способом у ґрунтах групи 2, діаметром до 600-1600 мм, довжиною до 12 м із бетону В25, F150, W 6.	м3	0,66	<u>6272,18</u> 254,16	<u>1984,72</u> 528,31	4140	168	<u>1310</u> 349	<u>2.5800</u> 4,6716	<u>1,7</u> 3,08
56	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	Т	0,0299	<u>31388,21</u>	-	939	-	-	-	-
57	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	Т	0,0027	<u>31388,21</u>	-	85	-	-	-	-
58	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	Т	0,0141	<u>32511,91</u>	-	458	-	-	-	-
59	C124-47	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	Т	0,0141	<u>12579,41</u>	-	177	-	-	-	-
60	C124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	Т	0,0027	<u>10298,50</u>	-	28	-	-	-	-
61	C124-51	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16-18 мм	Т	0,0299	<u>8570,69</u>	-	256	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. ФМ5 буронабивна паля 500мм довжиною 3,2 м									
74	E5-29-9	Улаштування буронабивних палей з бурінням свердловин обертальним [шнековим] способом у ґрунтах групи 2, діаметром до 600-1600 мм, довжиною до 12 м із бетону В25, F150, W 6.	м3	5,94	<u>6272,18</u> 254,16	<u>1984,72</u> 528,31	37257	1510	<u>11789</u> 3138	<u>2,5800</u> 4,6716	<u>15,33</u> 27,75
75	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,2691	<u>31388,21</u>	-	8447	-	-	-	-
76	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0243	<u>31388,21</u>	-	763	-	-	-	-
77	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,1269	<u>32511,91</u>	-	4126	-	-	-	-
78	C124-47	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	0,1269	<u>12579,41</u>	-	1596	-	-	-	-
79	C124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	0,0243	<u>10298,50</u>	-	250	-	-	-	-
80	C124-51	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16-18 мм	т	0,2691	<u>8570,69</u>	-	2306	-	-	-	-
81	EH6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0756	<u>12017,39</u> 11488,90	<u>287,42</u> 80,64	909	869	<u>22</u> 6	<u>119,3900</u> 0,6150	<u>9,03</u> 0,05
82	E9-75-2	Виготовлення закладних деталей	т	0,0756	<u>22264,90</u> 17538,40	<u>4005,18</u> 471,90	1683	1326	<u>303</u> 36	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>13,31</u> 0,32
83	& C111-576-1-С	Лист товщиною 5 мм кількість: 0,0084*1,06	т	0,080136	<u>40933,70</u>	-	3280	-	-	-	-
84	EH6-11-1	Монтаж анкерних блоків	т	0,1404	-	<u>287,42</u>	4543	4503	<u>40</u>	<u>333,3000</u>	<u>46,8</u>
85	E9-75-2	Виготовлення анкерних деталей кількість: 0,0156-0,0011	т	0,1305	<u>32073,46</u> 22264,90	<u>80,64</u> 4005,18	2906	2289	<u>11</u> 523	<u>0,6150</u> 176,0000	<u>0,09</u> 22,97
86	& C1520-2Д	Сталь кругла діам.20 мм кількість: 0,0106*1,06	т	0,101124	<u>17538,40</u> 31742,75	<u>471,90</u>	3210	-	<u>62</u>	<u>4,1760</u>	<u>0,54</u>
87	& C111-576-9-5	Лист товщиною 10 мм кількість: 0,001*1,06	т	0,00954	-	-	391	-	-	-	-
88	& C111-576-12	Лист товщиною 3 мм кількість: 0,0029*1,06	т	0,027666	<u>40933,70</u>	-	1132	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	С111-1848-П варіант 1	Гайки, шайби	Т	0,0099	69231,78	-	685	-	-	-	-
90	С147-39 варіант 2	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,576	2369,75	-	1365	-	-	-	-
91	ДН5-6-1	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором однокішесвим, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,0603	3137,02	3137,02	189	-	189	-	-
92	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	Т	10,251	290,54	907,19	2978	-	55	8,3850	0,51
		Разом прями витрати по розділу 5			-	46,38	2978	-	475	0,4110	4,21
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					78016	10497	15844	3783	107,44
		-----					78016				33,47
		Всього по розділу 5					86741				
93	Е5-29-9	Розділ 6. ФМ6 буронабивна паля 500мм довжиною 3,2 м Улаштування буронабивних паль з бурінням свердловин обертальним [шнековим] способом у ґрунтах групи 2, діаметром до 600-1600 мм, довжиною до 12 м із бетону В25, F150, W 6.	м3	0,67	6272,18	1984,72	4202	170	1330	2,5800	1,73
					254,16	528,31			354	4,6716	3,13
94	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	Т	0,0299	31388,21	-	939	-	-	-	-
95	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	Т	0,0027	31388,21	-	85	-	-	-	-
96	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	Т	0,0141	32511,91	-	458	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.										

		Всього по розділу 6					9782					
		Розділ 7. ФМ7										
112	E1-163-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 м2 з кріпленнями при глибині траншей і котлованів до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,729	<u>34524,08</u> 34524,08	-	25168			<u>396,1000</u> -		
113	E1-171-2	Кріплення откосів котлована дерев'яними щитами	100м2	0,375	<u>27019,08</u> 3074,12	813,86 280,88	1153			<u>34,3400</u> 2,7531	<u>12,88</u> 1,03	
114	E1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,599	<u>13093,62</u> 13093,62	-	7843			<u>165,2400</u> -	<u>98,98</u> -	
115	ДН5-6-1	Навантаження ґрунту в транспортні засоби екскаватором одноковшевим, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,13	<u>3137,02</u> 907,19	3137,02 907,19	408			<u>8,3850</u> -	<u>1,09</u> -	
116	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	22,1	<u>290,54</u> 46,38	290,54 46,38	6421			<u>0,4110</u> -	<u>9,08</u> -	
117	ЕН6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,01	<u>300982,78</u> 13008,42	2464,59 1219,54	3010	130		<u>150,7000</u> 10,6641	<u>1,51</u> 0,11	
118	ЕН6-1-8	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом понад 10 м3 до 25 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,12	<u>345529,25</u> 24739,44	7618,40 3690,85	41464	2969		<u>263,5500</u> 32,3560	<u>31,63</u> 3,88	
119	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,3377	<u>31388,21</u> -	-	10600			<u>31388,21</u> -	<u>31388,21</u> -	
120	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4553	<u>31388,21</u> -	-	14291			<u>31388,21</u> -	<u>31388,21</u> -	
121	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,115	<u>32511,91</u> -	-	3739			<u>32511,91</u> -	<u>32511,91</u> -	
122	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0252	<u>32511,91</u> -	-	819			<u>32511,91</u> -	<u>32511,91</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	ЕН6-11-1	Монтаж анкерних блоків	м	0,0357	32360,88	287,42	1155	1145	10	333,3000	11,9
124	Е9-75-2	Виготовлення анкерних деталей кількість: 0,0357*0,0027	м	0,033	32073,46	80,64	735	579	3	0,6150	0,02
125	С1520-2Д	Сталь круга діам.20 мм кількість: 0,0255*1,06	т	0,02703	22264,90	4005,18	858	-	132	176,0000	5,81
126	С111-576-9-5	Лист товщиною 10 мм кількість: 0,0024*1,06	т	0,002544	17538,40	471,90	104	-	16	4,1760	0,14
127	С111-576-12	Лист товщиною 3 мм кількість: 0,0051*1,06	т	0,005406	31742,75	-	221	-	-	-	-
128	С111-1848-П варіант 1	Гайки, шайби	т	0,0027	40933,70	-	187	-	-	-	-
129	С147-39 варіант 2	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,135	69231,78	-	320	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					127475	38987	8215		451,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборобничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборобничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					127475		1722		15,35
		-----					80273				
							15,26				
							1722				
							42431				
							26728				
							63,64				
							10060				
							154203				
		Всього по розділу 7					154203				
130	Е1-164-2	Розділ 8. ДМ1 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,1188	21064,43	-	2502	2502	-	261,8000	31,1
131	ДН5-6-1	Навантаження ґрунту в транспортні засоби екскаватором однокішшею, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,0756	3137,02	3137,02	237	-	237	-	-
132	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	12,852	290,54	907,19	3734	-	69	8,3850	0,63
						46,38			3734		
									596		5,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	Е1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0432	<u>13093,62</u> 13093,62	-	566	566	-	<u>165,2400</u>	<u>7,14</u>
134	ЕН8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щелепної	1 м3	3,6	<u>2506,95</u> 207,17	<u>165,88</u> 51,06	9025	746	597	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>8,64</u> 1,8
135	ЕН6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0792	<u>381058,27</u> 42835,70	<u>10351,07</u> 4454,30	30180	3393	820	<u>456,3300</u> 39,1711	<u>36,14</u> 3,1
136	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	Т	0,5004	<u>32511,91</u>	-	16269	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 8					62513	7207	5388		83,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					62513		1202		10,81
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					49918				
		Всього будівельні роботи, грн.					1049				
							9458				
							5807				
							13,62				
							2152				
							68320				

		Всього по розділу 8					68320				
137	Е1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,2622	<u>21064,43</u> 21064,43	-	5523	5523	-	<u>261,8000</u>	<u>68,64</u>
138	ДН5-6-1	Навантаження ґрунту в транспортні засоби екскаватором одноковшевим, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,1656	<u>3137,02</u>	<u>3137,02</u> 907,19	519	-	519	<u>-</u> 8,3850	<u>-</u> 1,39
139	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	Т	28,152	<u>290,54</u> 46,38		8179	-	8179	<u>-</u>	<u>-</u>
140	Е1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0966	<u>13093,62</u> 13093,62	-	1265	1265	1306	<u>0,4110</u> 165,2400	<u>11,57</u> 15,96
141	ЕН8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щелепної	1 м3	6,9	<u>2506,95</u> 207,17	<u>165,88</u> 51,06	17298	1429	1145	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>16,56</u> 3,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	ЕН6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,1863	381058,27 42835,70	10351,07 4454,30	70991	7980	1928 830	456,3300 39,1711	85,01 7,3
143	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,2696	32511,91	-	41277	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					145052	16197	11771 2638		186,17 23,72
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					145052				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					117084				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					21,88				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					2468				
		всього заробітна плата, грн.					21303				
		Загальновиборобничі витрати, грн.					13062				
		трудомісткість в загальновиборобничих витратах, люд.год.					30,59				
		заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн.					4837				
		Всього будівельні роботи, грн.					158114				

		Всього по розділу 9					158114				
		Розділ 10. ДМЗ									
144	Е1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,2537	21064,43 21064,43	-	5344	5344	-	261,8000	66,42
145	ДН5-6-1	Навантаження ґрунту в транспортні засоби екскаватором однокілевим, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,1534	3137,02	3137,02 907,19	481	-	481 139	-	-
146	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	26,078	290,54	290,54 46,38	7577	-	7577 1209	-	-
147	Е1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,1003	13093,62	-	1313	1313	-	0,4110	10,72
148	ЕН8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щелевеві	1 м3	5,9	2506,95	165,88	14791	1222	979 301	2,4000	14,16
149	ЕН6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,1888	381058,27 42835,70	10351,07 4454,30	71944	8087	1954 841	456,3300 39,1711	86,16 7,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	Т	1,2626	32511,91	-	41050	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 10					142500	15966	10991		183,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					142500		2490		22,37
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					115543				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					22,17				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					2502				
		всього заробітна плата, грн.					20958				
		Загальновиборничі витрати, грн.					12843				
		Трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					30,08				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					4755				
		Всього будівельні роботи, грн.					155343				

		Всього по розділу 10					155343				
		Розділ 11. ДІМ4									
151	Е1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,021	21064,43	-	442	442	-	261,8000	5,5
152	ДН5-6-1	Навантаження ґрунту в транспортні засоби екскаватором одноковшевим, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,014	21064,43	3137,02	44	-	44	-	-
153	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	Т	2,38	290,54	907,19	691	-	13	8,3850	0,12
154	Е1-166-2	Засипка вручну траншей, пауз котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,007	13093,62	46,38	92	92	110	0,4110	0,98
155	ЕН8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щелевої	1 м3	0,7	2506,95	-	1755	145	-	165,2400	1,16
156	ЕН6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0231	207,17	165,88	8802	990	239	2,4000	1,68
					42835,70	51,06			103	0,5009	0,35
					381058,27	10351,07			103	456,3300	10,54
					4454,30	4454,30				39,1711	0,9
157	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	Т	0,1547	32511,91	-	5030	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 11					16856	1669	1090		18,88
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					16856 14097 2,71 306 2237 1357 3,17 498 18213		262		2,35

		Всього по розділу 11					18213				
		Розділ 12. ДІМ5									
158	E1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,006	21064,43	-	126	126	-	261,8000	1,57
159	ДН5-6-1	Навантаження ґрунту в транспортні засоби екскаватором одноковшевим, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,004	3137,02	3137,02 907,19	13	-	13	8,3850	-
160	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	Т	0,68	290,54	290,54 46,38	198	-	198	-	-
161	E1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,002	13093,62	-	26	26	-	0,4110	0,28
162	ЕН8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щелепевої	1 м3	0,2	2506,95	165,88	501	41	-	2,4000	0,48
163	ЕН6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0046	381058,27	51,06 10351,07 4454,30	1753	197	48	0,5009	0,1
164	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	Т	0,028	32511,91	-	910	-	-	456,3300	2,1
		Разом прямі витрати по розділу 12					3527	390	292		4,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					3527		66		0,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----									
		Всього по розділу 12					3843				
		Розділ 13. ДМ6									
165	E1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0035	<u>21064,43</u> 21064,43	-	74	74	-	<u>261,8000</u> -	<u>0,92</u> -
166	ДН5-6-1	Навантаження ґрунту в транспортні засоби екскаватором одноковшевим, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,0023	<u>3137,02</u> -	<u>3137,02</u> 907,19	7	-	<u>7</u> 2	<u>-</u> 8,3850	<u>-</u> 0,02
167	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	0,321	<u>290,54</u> -	<u>290,54</u> 46,38	93	-	<u>93</u> 15	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 0,13
168	E1-166-2	Засипка вручну траншей, пауз котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0012	<u>13093,62</u> 13093,62	-	16	16	-	<u>165,2400</u> -	<u>0,2</u> -
169	ЕН8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щелепевої	1 м3	0,1	<u>2506,95</u> 207,17	<u>165,88</u> 51,06	251	21	<u>17</u> 5	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>0,24</u> 0,05
170	ЕН6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0023	<u>381058,27</u> 42835,70	<u>10351,07</u> 4454,30	876	99	<u>24</u> 10	<u>456,3300</u> 39,1711	<u>1,05</u> 0,09
171	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0142	<u>32511,91</u> -	-	462	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 13					1779	210	<u>141</u> 32		<u>2,41</u> 0,29
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн.					1779				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - - Всього по розділу 13									
172	E1-164-2	Розділ 14. ДМ7 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0012	<u>21064,43</u> 21064,43	-	25	25	-	<u>261,8000</u>	<u>0,31</u> -
173	ДН5-6-1	Навантаження ґрунту в транспортні засоби екскаватором одноковшевим, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,0008	<u>3137,02</u> -	<u>3137,02</u> 907,19	3	-	<u>3</u> 1	<u>8,3850</u>	<u>-</u> 0,01
174	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	0,136	<u>290,54</u> -	<u>290,54</u> 46,38	40	-	<u>40</u> 6	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 0,06
175	E1-166-2	Засипка вручну траншей, пауз котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0004	<u>13093,62</u> 13093,62	-	5	5	-	<u>165,2400</u>	<u>-</u> 0,07
176	ЕН8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,04	<u>2506,95</u> 207,17	<u>165,88</u> 51,06	100	8	-	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>0,1</u> 0,02
177	ЕН6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0015	<u>381058,27</u> 42835,70	<u>10351,07</u> 4454,30	572	64	<u>16</u> 7	<u>456,3300</u> 39,1711	<u>0,68</u> 0,06
178	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0119	<u>32511,91</u> -	-	387	-	-	-	-
179	ЕН6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0059	<u>12017,39</u> 11488,90	<u>287,42</u> 80,64	71	68	<u>2</u> -	<u>119,3900</u> 0,6150	<u>0,7</u> -
180	Е9-75-2	Виготовлення закладних деталей	т	0,0059	<u>22264,90</u> 17538,40	<u>4005,18</u> 471,90	131	103	<u>24</u> 3	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>1,04</u> 0,02
181	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0004	<u>32511,91</u> -	-	13	-	-	-	-
182	& С111-1088-14А	Куточок 63x5	т	0,0055	<u>40933,70</u> -	-	225	-	-	-	-
183	С147-39 варіант 2	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,059	<u>2369,75</u> -	-	140	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 14					1712	273	<u>92</u> 19		<u>2,9</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1712 1347 0,18 20 312 185 0,43 67 1897				
		Всього по розділу 14					1897				
		Розділ 15. ДМ8									
184	E1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0023	21064,43 21064,43	- -	48	48	-	261,8000	0,6 -
185	DN5-6-1	Навантаження ґрунту в транспортні засоби екскаватором однокішшею, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,0015	3137,02 -	3137,02 907,19	5	-	5 1	8,3850	- 0,01
186	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	0,255	290,54 -	290,54 46,38	74	-	74 12	- 0,4110	- 0,1
187	E1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0008	13093,62 13093,62	- -	10	10	-	165,2400	0,13
188	EN8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щелевеві	1 м3	0,07	2506,95 207,17	165,88 51,06	175	15	12 4	2,4000 0,5009	0,17 0,04
189	EN6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0022	381058,27 42835,70	10351,07 4454,30	838	94	23 10	456,3300 39,1711	1 0,09
190	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0156	32511,91 -	- -	507	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 15					1657	167	114 27		1,9 0,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					1657				
		Всього будівельні роботи, грн.					1376				
							0,26				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - - Всього по розділу 15					29 223 136 0,32 50 1793					
	Розділ 16. ДМ9						1793					
191	E1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0023	<u>21064,43</u> 21064,43	- -	48	48	- -	<u>261,8000</u> -	<u>0,6</u> -	
192	ДН5-6-1	Навантаження ґрунту в транспортні засоби екскаватором однокішшею, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,0015	<u>3137,02</u> -	<u>3137,02</u> 907,19	5	-	<u>5</u> 1	<u>8,3850</u> -	<u>-</u> 0,01	
193	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	0,255	<u>290,54</u> -	<u>290,54</u> 46,38	74	-	74	-	-	
194	E1-166-2	Засипка вручну траншей, пауз котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0008	<u>13093,62</u> 13093,62	- -	10	10	- -	<u>0,4110</u> <u>165,2400</u>	<u>0,1</u> <u>0,13</u>	
195	ЕН8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щелевеві	1 м3	0,1	<u>2506,95</u> 207,17	<u>165,88</u> 51,06	251	21	17	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>0,24</u> 0,05	
196	ЕН6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0023	<u>381058,27</u> 42835,70	<u>10351,07</u> 4454,30	876	99	24	<u>456,3300</u> 39,1711	<u>1,05</u> 0,09	
197	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0164	<u>32511,91</u> -	- -	533	-	-	-	-	
		Разом прями витрати по розділу 16					1797	178	120		2,02	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн.					1797		28		0,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - - Всього по розділу 16					144 0,34 53 1941 1941				
198	E1-164-2	Розділ 17. ДМ10 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0035	<u>21064,43</u> 21064,43	- -	74	74	-	<u>261,8000</u> -	<u>0,92</u> -
199	ДН5-6-1	Навантаження ґрунту в транспортні засоби екскаватором одноковшевим, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,0022	<u>3137,02</u> -	<u>3137,02</u> 907,19	7	-	<u>7</u> 2	<u>-</u> 8,3850	<u>-</u> 0,02
200	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	0,374	<u>290,54</u> -	<u>290,54</u> 46,38	109	-	<u>109</u> 17	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 0,15
201	E1-166-2	Засипка вручну траншей, пауз котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0013	<u>13093,62</u> 13093,62	-	17	17	-	<u>165,2400</u> -	<u>0,21</u> -
202	ЕН8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щелепевої	1 м3	0,1	<u>2506,95</u> 207,17	<u>165,88</u> 51,06	251	21	<u>17</u> 5	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>0,24</u> 0,05
203	ЕН6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0033	<u>381058,27</u> 42835,70	<u>10351,07</u> 4454,30	1257	141	<u>34</u> 15	<u>456,3300</u> 39,1711	<u>1,51</u> 0,13
204	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,024	<u>32511,91</u> -	- -	780	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 17							2495	253	<u>167</u> 39		<u>2,88</u> 0,35
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							2495				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					2700				

		Всього по розділу 17					2700				
		Розділ 18. ДІМ11									
205	E1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0064	<u>21064,43</u> 21064,43	-	135	135	-	<u>261,8000</u>	<u>1,68</u>
206	ДН5-6-1	Навантаження ґрунту в транспортні засоби екскаватором одноковшевим, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,0042	<u>3137,02</u> 907,19	3137,02 907,19	13	-	<u>13</u> 4	<u>8,3850</u>	<u>0,04</u>
207	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	0,714	<u>290,54</u> 46,38	290,54 46,38	207	-	<u>207</u> 33	<u>0,4110</u> 165,2400	<u>0,29</u> <u>0,36</u>
208	E1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0022	<u>13093,62</u> 13093,62	-	29	29	-	-	-
209	ЕН8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щелевої	1 м3	0,2	<u>2506,95</u> 207,17	<u>165,88</u> 51,06	501	41	33	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>0,48</u> 0,1
210	ЕН6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0064	<u>381058,27</u> 42835,70	<u>10351,07</u> 4454,30	2439	274	<u>66</u> 29	<u>456,3300</u> 39,1711	<u>2,92</u> 0,25
211	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,044	<u>32511,91</u> -	-	1431	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 18					4755	479	319	5,44	0,68
		Разом будівельні роботи, грн.					4755				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3957				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,75				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					85				
		всього заробітна плата, грн.					640				
		Загальновиборничі витрати, грн.					388				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					0,91				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					144				
		Всього будівельні роботи, грн.					5143				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----	-----	-----	-----	-----					
		Всього по розділу 18					5143				
		Розділ 19. ДМ12									
212	E1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0032	21064,43 21064,43	-	67	67	-	261,8000	0,84
213	ДН5-6-1	Навантаження ґрунту в транспортні засоби екскаватором одноковшевим, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,0021	3137,02 907,19	3137,02 907,19	7	-	7 2	8,3850	0,02
214	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	0,357	290,54	290,54	104	-	104	-	-
215	E1-166-2	Засипка вручну траншей, пауз котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0011	13093,62 13093,62	46,38	14	14	-	0,4110 165,2400	0,15 0,18
216	ЕН8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щелевеві	1 м3	0,1	2506,95 207,17	165,88	251	21	17 5	2,4000 0,5009	0,24 0,05
217	ЕН6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0031	381058,27 42835,70	10351,07 4454,30	1181	133	32 14	456,3300 39,1711	1,41 0,12
218	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0212	32511,91	-	689	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 19					2313	235	160		2,67
		Разом будівельні роботи, грн.					2313		38		0,34
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1918				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,36				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					41				
		всього заробітна плата, грн.					314				
		Загальновиробничі витрати, грн.					191				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					70				
		Всього будівельні роботи, грн.					2504				
		-----	-----	-----	-----	-----					
		Всього по розділу 19					2504				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Розділ 20. ДІМ13										
219	E1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0036	<u>21064,43</u> 21064,43	-	76	76	-	<u>261,8000</u> -	<u>0,94</u> -	
220	ДН5-6-1	Навантаження ґрунту в транспортні засоби екскаватором одноковшевим, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,0023	<u>3137,02</u> -	<u>3137,02</u> 907,19	7	-	7	<u>8,3850</u> -	<u>0,02</u> -	
221	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	0,391	<u>290,54</u> -	<u>290,54</u> 46,38	114	-	114	<u>0,4110</u> -	<u>0,16</u> -	
222	E1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0013	<u>13093,62</u> 13093,62	-	17	17	-	<u>165,2400</u> -	<u>0,21</u> -	
223	ЕН8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щелепної	1 м3	0,1	<u>2506,95</u> 207,17	<u>165,88</u> 51,06	251	21	17	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>0,24</u> 0,05	
224	ЕН6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0034	<u>381058,27</u> 42835,70	<u>10351,07</u> 4454,30	1296	146	35	<u>456,3300</u> 39,1711	<u>1,55</u> 0,13	
225	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0242	<u>32511,91</u> -	-	787	-	-	-	-	
226	ЕН6-37-1	Улаштування деформаційних швів із просмоленних дошок	100м шва	0,135	<u>19578,30</u> 9235,10	<u>1095,19</u> 115,56	2643	1247	148	<u>85,3600</u> 0,9680	<u>11,52</u> 0,13	
227	ЕН10-73-2	Монтаж шумозахисного екрана	100м2	17,44875	<u>9109,34</u> 4797,21	<u>4312,13</u> 1621,16	158947	83705	75242	<u>53,0900</u> 12,5538	<u>926,35</u> 219,05	
228 & С111-1493-2	варіант 1	Шумозахисний екран, висота 3	м	581,625	<u>11341,23</u> -	-	6596343	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 20							6760481	85212	75563	28343	940,81	
Разом будівельні роботи, грн.							6760481				219,54	
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6599706					
трудомісткість в транспортуванні, люд.год.							0,4					
заробітна плата в транспортуванні, грн.							45					
всього заробітна плата, грн.							113600					
Загальновиробничі витрати, грн.							67026					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							153,22					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							24221					
Всього будівельні роботи, грн.							6827507					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		---	---	---	---	---					
		Всього по розділу 20					6827507				
		Разом прями витрати по кошторису					8762583	311039	<u>437084</u> 115104		<u>3359,53</u> 988,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					8762583				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8014460				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					237,78				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					26829				
		всього заробітна плата, грн.					452972				
		Загальновиборничі витрати, грн.					265764				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					605,32				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					95690				
		Всього будівельні роботи, грн.					9028347				
		---	---	---	---	---					
		Всього по кошторису					9028347				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5190,93				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					548662				

Склав _____ Р.О. Тинда

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 - км 150+000, Полтавська область

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-05

на будівництво : Дорожні знаки індивідуального проектування. Опори.


Кошторисна вартість об'єкта 544,126 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,30934 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 135,787 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 29 серпня 2022 р.


№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-05-01	на РМГ 1 на ПК 1484+98	275,749	-	275,749	0,66253	68,754	-
2	07-05-02	на РМГ 2 на ПК 1486+98,5	268,377	-	268,377	0,64681	67,033	-
		Всього:	544,126	-	544,126	1,30934	135,787	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Д.М. Каплінський


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

Є.Т. Русанюк


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Є.М. Кулак


[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Трудомісткість, тис. люд.год.										Разом кошторисні витрати
		Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати			
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18	Заробітна плата, тис. грн.		
07-05-01	РМГ 1 на ПК 1484+98	0,52981 49,948	-	0,04959 5,932	0,00587 0,662	-	0,58527 56,542	0,07726 12,212	0,66253 68,754			
07-05-02	РМГ 2 на ПК 1486+98,5	0,51767 48,733	-	0,04784 5,716	0,00587 0,662	-	0,57138 55,111	0,07543 11,922	0,64681 67,033			
	Разом :	1,04748 98,681	-	0,09743 11,648	0,01174 1,324	-	1,15665 111,653	0,15269 24,134	1,30934 135,787			

Склад

Є.Т. Русанюк

Перевірів

Є.М. Кулак

Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 - км 150+000, Полтавська область

П

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-05-01

на РМГ 1 на ПК 1484+98

Дорожні знаки індивідуального проектування. Опори.

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

275,749 тис. грн.
0,66253 тис.люд.год.
68,754 тис. грн.
3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "29 серпня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	E1-163-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 м ² з кріпленнями при глибині траншей і котлованів до 2 м, група ґрунтів 2	100м ³	0,375	34524,08 34524,08	- -	12947	12947	- -	396,1000	148,54
2	E1-171-2	Кріплення откосів котлована дерев'яними щитами	100м ²	0,326	27019,08 3074,12	813,86 280,88	8808	1002	265 92	34,3400 2,7531	11,19 0,9
3	E1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2 та влаштування берми	100м ³	0,291	13093,62 13093,62	- -	3810	3810	- -	165,2400	48,08
4	ДН5-6-1	Навантаження силки матеріалів в транспортні засоби екскаватором	100 м ³	0,084	3137,02 -	3137,02 907,19	264	-	264 76	- 8,3850	- 0,7
5	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	14,28	290,54 -	290,54 46,38	4149	-	4149 662	0,4110	- 5,87
							29978	17759	4678		207,81
							29978		830		7,47
							Разом прямі витрати по розділу 1				
							Разом будівельні роботи, грн.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7541 18589 11852 28,42 4493 41830				
		-----					41830				
		Всього по розділу 1									
		Розділ 2. Фундамент монолітний									
6	ЕН6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0123	300982,78 13008,42	2464,59 1219,54	3702	160	30 15	150,7000 10,6641	1,85 0,13
7	ЕН6-1-8	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 10 м3 до 25 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,108	361997,62 24739,44	7618,40 3690,85	39096	2672	823 399	263,5500 32,3560	28,46 3,49
8	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	Т	0,2777	31388,21	-	8717	-	-	-	-
9	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	Т	0,2182	31388,21	-	6849	-	-	-	-
10	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	Т	0,1612	32511,91	-	5241	-	-	-	-
11	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	Т	0,0537	32511,91	-	1746	-	-	-	-
12	ЕН6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0,0775	4086,42 2233,50	1682,45 472,03	317	173	130 37	23,2100 3,6000	1,8 0,28
13	Е9-75-2	Виготовлення закладних деталей	Т	0,0775	22264,90 17538,40	4005,18 471,90	1726	1359	310 37	176,0000 4,1760	13,64 0,32
14 & 1088-6	С111-1088-6	Куточок 80х6 кількість: 0,0399*1,06	Т	0,042294	40933,70	-	1731	-	-	-	-
15 & 1088-14Б	С111-1088-14Б	Куточок 63х6 кількість: 0,031*1,06	Т	0,03286	41066,03	-	1349	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16 & С111-1088-19	Куточок 40x3 кількість: 0,0066*1,06		Т	0,006996	40933,70	-	286	-	-	-	-
17 Е9-75-1	Виготовлення анкерів кількість: 0,0278*0,1218		т	0,1496	38178,15	10844,60	5711	3840	1622	257,6000	38,54
18 ЕН6-11-4	Установлення анкерних болтів кількість: 0,0278*0,1218		т	0,1496	25669,84	2317,74	629	557	347	18,2900	2,74
19 & С1520-2Д	Сталь круга діам.20 мм кількість: 0,021*1,064		Т	0,022344	4202,27	369,87	709	-	55	37,8000	5,65
20 & С111-1804-8	Лист товщ. 10 мм кількість: 0,0016*1,064		Т	0	3723,68	86,55	70	-	13	0,6730	0,1
21 & С111-576-12	Лист товщиною 3 мм кількість: 0,0034*1,064		Т	0,0036176	40933,70	-	148	-	-	-	-
22 & С111-1809-В5	Сталь круга діам.36 кількість: 0,0876*1,064		Т	0	31388,21	-	2926	-	-	-	-
23 & С111-1804-30	Лист товщиною 25 мм кількість: 0,0264*1,064		Т	0,0932064	40933,70	-	1150	-	-	-	-
24 С111-1848-П варіант 2	Метизи кількість: 0,0018*0,0078		Т	0,0280896	69231,78	-	665	-	-	-	-
25 С147-39 варіант 2	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури		100кг	0,408	2369,75	-	967	-	-	-	-
	Разом прями витрати по розділу 2						83735	8761	2970		89,94
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						83735		848		7,06
	-----						72004				
							14				
							1580				
							11189				
							6486				
							14,65				
							2315				
							90221				
	Всього по розділу 2						90221				
26 Е9-72-1	Розділ 3. Металокопструкції Виготовлення гратчастих конструкцій [Стояки, опори, ферми та ін.] кількість: (0,741+0,578)*0,0122		т	1,3068	22198,98	6433,88	29010	19411	8408	145,6000	190,27
					14854,11	1361,31			1779	10,8062	14,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	E9-34-5	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,741	5937,70	1866,92	4400	2044	1383	27,6800	20,51
28	C113-192	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 8 мм	м	9,4	2758,31	640,51	17722	-	475	5,2512	3,89
29 & C111-1804-30		Лист товщиною 25 мм кількість: 0,2108*1,032	т	0,	40933,70	-	8905	-	-	-	-
30 & C111-576-9-5		Лист товщиною 10 мм кількість: 0,1388*1,032	т	0,	40933,70	-	5863	-	-	-	-
31	E9-22-1	Монтаж ферми	т	0,5782	8756,61	5206,55	5063	1973	3010	36,8000	21,28
32	C113-192	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 8 мм	м	3,674	3412,10	1870,66	6927	-	1082	15,4292	8,92
33	C113-178	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 6 мм	м	7,9	1014,50	-	8015	-	-	-	-
34 & C111-1088-5		Куточок 75x6 кількість: 0,0513*1,032	т	0,	40933,70	-	2167	-	-	-	-
35 & C111-1804-30		Лист товщиною 25 мм кількість: 0,0538*1,032	т	0,	40933,70	-	2273	-	-	-	-
36 & C111-1804-13Д		Лист товщ, 14 мм кількість: 0,071*1,032	т	0,073272	40933,70	-	2999	-	-	-	-
37 & C111-576-9-5		Лист товщиною 10 мм кількість: 0,0316*1,032	т	0,	40933,70	-	1335	-	-	-	-
38 & C111-576-7		Лист товщиною 8 мм кількість: 0,0386*1,032	т	0,	40933,70	-	1631	-	-	-	-
39	C111-1848-П варіант 2	Метизи	т	0,0122	69231,78	-	845	-	-	-	-
40	C147-39 варіант 2	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури кількість: 741+578	100кг	13,19	2369,75	-	31257	-	-	-	-
								23428	12801		232,06
									3336		26,93
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							128412				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							92183				
всього заробітна плата, грн.							26764				
Загальновиборничі витрати, грн.							15285				
Трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.							34,19				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							5404				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					143697				

		Всього по розділу 3					143697				
		Разом прями витрати по кошторису					242125	49948	20449		529,81
		Разом будівельні роботи, грн.					242125		5014		41,46
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					171728				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					14				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					1580				
		всього заробітна плата, грн.					56542				
		Загальновиборничі витрати, грн.					33624				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					77,26				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					12212				
		Всього будівельні роботи, грн.					275749				

		Всього по кошторису					275749				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					662,53				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					68754				

Склав _____ Р.О. Тинда

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 - км 150+000, Полтавська область

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-05-02
на РМГ 2 на ПК 1486+98,5

Дорожні знаки індивідуального проектування. Опори.

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

268,377 тис. грн.
0,64881 тис.люд.год.
67,033 тис. грн.
3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "29 серпня" 2022 р.

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е1-163-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 м ² з кріпленнями при глибині траншей і котлованів до 2 м, група ґрунтів 2	100м ³	0,375	34524,08 34524,08	- -	12947	12947	-	396,1000	148,54
2	Е1-171-2	Кріплення откосів котлована дерев'яними щитами	100м ²	0,326	27019,08 3074,12	813,86 280,88	8808	1002	265 92	34,3400 2,7531	11,19 0,9
3	Е1-166-2	Засипка вручну траншей, пауз котлованів і ям, група ґрунтів 2 та влаштування берми	100м ³	0,291	13093,62 13093,62	- -	3810	3810	-	165,2400	48,08
4	ДН5-6-1	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором однокіштовим, місткість ковша 0,25 м ³	100 м ³	0,084	3137,02 -	3137,02 907,19	264	-	264 76	- 8,3850	- 0,7
5	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	14,28	290,54 -	290,54 46,38	4149	-	4149 662	0,4110	5,87
Разом прями витрати по розділу 1							29978	17759	4678		207,81
Разом будівельні роботи, грн.							29978		830		7,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7541 18589 11852 28,42 4493 41830					
		----- Всього по розділу 1					41830					
		Розділ 2. Фундамент монолітний										
6	ЕН6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0123	300982,78 13008,42	2464,59 1219,54	3702	160	30 15	150,7000 10,6641	1,85 0,13	
7	ЕН6-1-8	Улаштування залізобетонних фундаментів загаломного призначення під колони об'ємом понад 10 м3 до 25 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,108	361997,62 24739,44	7618,40 3690,85	39096	2672	823 399	263,5500 32,3560	28,46 3,49	
8	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	Т	0,2777	31388,21	-	8717	-	-	-	-	
9	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	Т	0,2182	31388,21	-	6849	-	-	-	-	
10	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	Т	0,1612	32511,91	-	5241	-	-	-	-	
11	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	Т	0,0537	32511,91	-	1746	-	-	-	-	
12	ЕН6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0,0775	4086,42 2233,50	1682,45 472,03	317	173	130 37	23,2100 3,6000	1,8 0,28	
13	Е9-75-2	Виготовлення закладних деталей	Т	0,0775	22264,90 17538,40	4005,18 471,90	1726	1359	310 37	176,0000 4,1760	13,64 0,32	
14	С111-1088-6	Куточок 80х6 кількість: 0,0399*1,06	Т	0,042294	40933,70	-	1731	-	-	-	-	
15	С111-1088-14Б	Куточок 63х6 кількість: 0,031*1,06	Т	0,03286	41066,03	-	1349	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16 & С111-1088-19	Куточок 40x3 кількість: 0,0066*1,06		Т	0,006996	40933,70	-	286	-	-	-	-
17 E9-75-1	Виготовлення анкерів кількість: 0,0278*0,1218		т	0,1496	38178,15	10844,60	5711	3840	1622	257,6000	38,54
18 EN6-11-4	Установлення анкерних болтів кількість: 0,0278*0,1218		т	0,1496	25669,84	2317,74	629	557	347	18,2900	2,74
19 & С1520-2Д	Сталь кругла діам.20 мм кількість: 0,021*1,064		Т	0,022344	4202,27	369,87	709	-	55	37,8000	5,65
20 & С111-1804-8	Лист товщ. 10 мм кількість: 0,0016*1,064		Т	0,0017024	3723,68	86,55	70	-	13	0,6730	0,1
21 & С111-576-12	Лист товщиною 3 мм кількість: 0,0034*1,064		Т	0,0036176	40933,70	-	148	-	-	-	-
22 & С111-1809-В5	Сталь кругла діам.36 кількість: 0,0876*1,064		Т	0,0932064	31388,21	-	2926	-	-	-	-
23 & С111-1804-30	Лист товщиною 25 мм кількість: 0,0264*1,064		Т	0,0280896	40933,70	-	1150	-	-	-	-
24 С111-1848-П	Метизи кількість: 0,0018*0,0078		Т	0,00096	69231,78	-	665	-	-	-	-
25 С147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури		100кг	0,408	2369,75	-	967	-	-	-	-
	Разом прями витрати по розділу 2						83735	8761	2970		89,94
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:						83735		848		7,06
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						72004				
	трудоємність в транспортуванні, люд.год.						14				
	заробітна плата в транспортуванні, грн.						1580				
	всього заробітна плата, грн.						11189				
	Загальноновиробничі витрати, грн.						6486				
	трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.						14,65				
	заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.						2315				
	Всього будівельні роботи, грн.						90221				

	Всього по розділу 2						90221				
26 E9-72-1	Розділ 3. Металоконструкції Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] кількість: (0,741+0,5115)-0,0122		т	1,2403	22198,98	6433,88	27533	18424	7980	145,6000	180,59
					14854,11	1361,31			1688	10,8062	13,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
27	E9-34-5	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,741	5937,70	1866,92	4400	2044	1383	27,6800	20,51	
28	C113-192	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 8 мм	м	9,4	2758,31	640,51	17722	-	475	5,2512	3,89	
29	& C111-1804-30	Лист товщиною 25 мм кількість: 0,2108*1,032	т	0,	40933,70	-	8905	-	-	-	-	
30	& C111-576-9-5	Лист товщиною 10 мм кількість: 0,1388*1,032	т	0,	40933,70	-	5863	-	-	-	-	
31	E9-22-1	Монтаж ферми	т	0,5115	8756,61	5206,55	4479	1745	2663	36,8000	18,82	
32	C113-192	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 8 мм	м	3,674	3412,10	1870,66	6927	-	957	15,4292	7,89	
33	C113-178	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 6 мм	м	6,2	1014,50	-	6290	-	-	-	-	
34	& C111-1088-5	Куточок 75x6 кількість: 0,0354*1,032	т	0,	40933,70	-	1495	-	-	-	-	
35	& C111-1804-30	Лист товщиною 25 мм кількість: 0,0538*1,032	т	0,	40933,70	-	2273	-	-	-	-	
36	& C111-1804-13Д	Лист товщ. 14 мм кількість: 0,0668*1,032	т	0,	40933,70	-	2822	-	-	-	-	
37	& C111-576-9-5	Лист товщиною 10 мм кількість: 0,0316*1,032	т	0,	40933,70	-	1335	-	-	-	-	
38	& C111-576-7	Лист товщиною 8 мм кількість: 0,0305*1,032	т	0,031476	40933,70	-	1288	-	-	-	-	
39	C111-1848-П варіант 2	Метизи	т	0,0122	69231,78	-	845	-	-	-	-	
40	C147-39 варіант 2	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури кількість: 741+511,5	100кг	12,525	2369,75	-	29681	-	-	-	-	
Разом прями витрати по розділу 3							121858	22213	12026	219,92	25,18	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							121858		3120			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всього будівельні роботи, грн.					136324					

		Всього по розділу 3					136324					
		Разом прямі витрати по кошторису					235571	48733	19674		517.67	
		Разом будівельні роботи, грн.					235571		4798		39,71	
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					167164					
		трудоємність в транспортуванні, люд.год.					14					
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					1580					
		всього заробітна плата, грн.					55111					
		Загальновиробничі витрати, грн.					32806					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					75,43					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11922					
		Всього будівельні роботи, грн.					268377					

		Всього по кошторису					268377					
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					646,81					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					67033					

Склад

Р.О. Тинда

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 км 146+081 – км 150+000, Полтавська область

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-06

на будівництво : Зовнішнє електроосвітлення

Кошторисна вартість об'єкта 14000,000 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 39,59044 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1392,803 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 29 серпня 2022 р.


№ Ц.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-06-01	на Зовнішнє освітлення	14000	-	14000	39,59044	1392,803	-
		Всього:	14000	-	14000	39,59044	1392,803	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Д.М. Каплінський



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Склад

Є.Т. Русанюк


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Є.М. Кулак


[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

ДО ОБ'ЄКТНОГО КОШТОРИСУ № 07-06

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Трудоміскість, тис. люд.год.										Разом кошторисні витрати
		Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Заробітна плата, тис. грн.		11/12	
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16			17/18	17/18
07-06-01	Зовнішнє освітлення	30,26718 980,406	-	5,82301 227,797	-	-	36,09018 1208,203	3,50026 184,601			39,59044 1392,803	39,59044 1392,803
	Разом :	30,26718 980,406	-	5,82301 227,797	-	-	36,09018 1208,203	3,50026 184,601			39,59044 1392,803	39,59044 1392,803

Склав

Є.Т. Русанюк

Перевірив

Є.М. Кулак