

«Капітальний ремонт частини підвальних приміщень, дренажної системи ґрунтових вод Немішаївського ліцею №1 по вул. Заводська, 45 смт Немішаєве, Бучанського району, Київської області (споруди подвійного призначення - найпростіше укріття)» (КОРЕГУВАННЯ)
007-01-03-2023/Вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Вентиляція

«Капітальний ремонт частини підвальних приміщень, дренажної системи ґрунтових вод Немішаївського ліцею №1 по вул. Заводська, 45 смт Немішаєве, Бучанського району, Київської області (споруди подвійного призначення - найпростіше укріття)» (КОРЕГУВАННЯ)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

221,612 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,32464 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

23,756 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,24	<u>193039,79</u> 20551,04	<u>95,31</u> 58,87	46330	4932	<u>23</u> 14	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>72,26</u> 0,19
2	KP15-121-5	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,344	<u>193135,11</u> 18816,55	<u>95,31</u> 58,87	66438	6473	<u>33</u> 20	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>94,83</u> 0,27
3	KP20-23-1	Пробивання отворів в стінах	шт	6	<u>782,38</u> 295,99	-	4694	1776	-	<u>4,5300</u> -	<u>27,18</u> -
4	C111-1756 варіант 10	Гнучка вставка 150	шт	2	<u>385,33</u> -	-	771	-	-	-	-
5	C111-1756 варіант 14	Гнучка вставка 250	шт	4	<u>547,33</u> -	-	2189	-	-	-	-
6	KP15-123-1	Установлення клапанів зворотніх	клапан	3	<u>907,61</u> 902,50	-	2723	2708	-	<u>12,7400</u> -	<u>38,22</u> -
7	C111-1756 варіант 8	Зворотній клапан 150	шт	1	<u>385,33</u> -	-	385	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C111-1756 варіант 12	Зворотній клапан 250	шт	2	<u>1027,33</u>	-	2055	-	-	-	-
9	KP15-126-1	Установлення шумоглушників	шт	3	<u>356,34</u>	-	1069	1063	-	<u>5,1900</u>	<u>15,57</u>
					<u>354,27</u>	-			-	-	-
10	C111-1756 варіант 9	Шумоглушник 150 L=600	шт	1	<u>2641,33</u>	-	2641	-	-	-	-
11	C111-1756 варіант 13	Шумоглушник 250 L=600	шт	2	<u>2303,00</u>	-	4606	-	-	-	-
12	C111-1756 варіант 11	Регулятор швидкості	шт	3	<u>2236,93</u>	-	6711	-	-	-	-
13	KP15-132-1	Установлення фільтрів	м2	1	<u>598,01</u>	-	598	594	-	<u>8,1000</u>	<u>8,1</u>
					<u>594,30</u>	-			-	-	-
14	C111-1756 варіант 15	Повітряний фільтр 250	шт	1	<u>2691,33</u>	-	2691	-	-	-	-
15	KP15-122-1	Установлення ґрат	ґрати	13	<u>155,26</u>	<u>7,99</u>	2018	1900	<u>104</u>	<u>2,0900</u>	<u>27,17</u>
					<u>146,17</u>	<u>0,30</u>			<u>4</u>	<u>0,0040</u>	<u>0,05</u>
16	C111-1756 варіант 17	Решітка 250	шт	1	<u>891,33</u>	-	891	-	-	-	-
17	C111-1756 варіант 6	Припливно-витяжний анемоустат пластиковий, А125 ВРФ Вентс	шт	6	<u>246,13</u>	-	1477	-	-	-	-
18	C111-1756 варіант 16	Припливно-витяжний анемоустат пластиковий, А150 ВРФ Вентс	шт	6	<u>387,73</u>	-	2326	-	-	-	-
19	KP15-131-1	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	<u>783,31</u>	<u>60,54</u>	783	633	<u>61</u>	<u>9,5200</u>	<u>9,52</u>
					<u>633,27</u>	<u>5,67</u>			<u>6</u>	<u>0,0634</u>	<u>0,06</u>
20	& C111- 1756-15 варіант 6	Установка для підігріву припливного повітря	шт	1	<u>58521,33</u>	-	58521	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					209917	20079	<u>221</u>		<u>292,85</u>
									<u>44</u>		<u>0,57</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					209917				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					189617				
		всього заробітна плата, грн.					20123				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11695				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3633				
		Всього будівельні роботи, грн.					221612				

		Всього по кошторису					221612				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					324,64				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					23756				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.Тищенко

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.Тищенко