

Будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) подвійного призначення на території Коростенського міського ліцею №8
Житомирської області за адресою: м. Коростень, вул. Залізнична, 21
132.07.23

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-03
на Пусконаладжувальні роботи
Дизельгенераторна станція.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 11,821 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,08953 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 9,137 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-1-1	Дизель-генератор, потужність до 100 кВт	шт	1	<u>5039.50</u>	-	5040	5040	-	<u>50.0000</u>	<u>50</u>
					5039,50	-			-	-	-
2	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	Вимір.	8	<u>151.19</u>	-	1210	1210	-	<u>1.5000</u>	<u>12</u>
					151,19	-			-	-	-
3	КП1-61-7	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту	Вимір.	1	<u>403.16</u>	-	403	403	-	<u>4.0000</u>	<u>4</u>
					403,16	-			-	-	-
4	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами	100_точ.	0,08	<u>1713.43</u>	-	137	137	-	<u>17.0000</u>	<u>1.36</u>
					1713,43	-			-	-	-
5	КП1-61-9	Пристрої, що заземлюють. Зняття характеристик для визначення напруги дотику в точках, зазначених у проекті	Тч.дот.	1	<u>1511.85</u>	-	1512	1512	-	<u>15.0000</u>	<u>15</u>
					1511,85	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					8302	8302	-		<u>82.36</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					8302				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					8302				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					3519				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					835				
		Всього будівельні роботи, грн.					11821				

		Всього по кошторису					11821				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					89,53				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9137				

Склав Інженер-проектувальник _____ Л.Б. Міщішина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту _____ В.М. Тищенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]