

«Капітальний ремонт частини підвальних приміщень, дренажної системи ґрунтових вод Немішаївського ліцею №1 по вул. Заводська, 45 смт Немішаєве, Бучанського району, Київської області (споруди подвійного призначення - найпростіше укріття)» (КОРЕГУВАННЯ)
007-01-03-2023/Вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Загальнобудівельні роботи

«Капітальний ремонт частини підвальних приміщень, дренажної системи ґрунтових вод Немішаївського ліцею №1 по вул. Заводська, 45 смт Немішаєве, Бучанського району, Київської області (споруди подвійного призначення - найпростіше укріття)» (КОРЕГУВАННЯ)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

851,548 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

3,80641 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

282,755 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Стіни											
1	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	2,68	<u>4093,80</u> 3691,75	<u>402,05</u> 106,85	10971	9894	<u>1077</u> 286	<u>60,9400</u> 1,3038	<u>163,32</u> 3,49
2	KP3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,034	<u>515446,75</u> 62214,43	<u>5448,61</u> 4547,75	17525	2115	<u>185</u> 155	<u>889,5400</u> 58,7523	<u>30,24</u> 2
3	KP2-2-1	Пробивання прорізів у бутових фундаментах	1 м3	3,3	<u>2229,77</u> 1150,80	<u>1078,97</u> 277,11	7358	3798	<u>3560</u> 914	<u>17,3000</u> 3,7697	<u>57,09</u> 12,44
4	KP11-9-1	Ремонт штукатурки сходових маршів та площадок всередині будівлі	100м2	0,3	<u>47721,21</u> 33073,29	<u>914,45</u> 361,91	14316	9922	<u>274</u> 109	<u>440,3900</u> 4,5411	<u>132,12</u> 1,36
5	KБ8-25-1 K=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,081	<u>11425,79</u> 11119,37	- -	925	901	- -	<u>145,8660</u> -	<u>11,82</u> -
6	C1427-11808 варіант 1	Газоблоки 600х200х100, щільність 500 кг/м3	м3	0,8019	<u>3471,02</u> -	- -	2783	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit CT 21	кг	20	<u>8,99</u>	-	180	-	-	-	-
8	KP3-27-2	Улаштування монолітних залізобетонних перемичок	1 м3	0,014	<u>14081,87</u>	<u>616,72</u>	197	136	<u>9</u>	<u>139,1200</u>	<u>1,95</u>
9	C147-4-10	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	0,03702	<u>5056,26</u>	-	187	-	-	-	-
10	KP9-20-1	Установлення поручнів	100м	0,04	<u>24433,16</u>	<u>333,18</u>	977	898	<u>13</u>	<u>290,1500</u>	<u>11,61</u>
11	& C111-964-9-2	Поручні з нержавіючої сталі діаметром 40мм з комплектуючими.	м	4	<u>2482,15</u>	-	9929	-	-	-	-
12	KP12-66-1	Протравлення стін нейтралізуючим розчином	100м2	2,68	<u>490,09</u>	-	1313	1313	-	<u>8,0900</u>	<u>21,68</u>
13	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	13,4	<u>210,34</u>	-	2819	-	-	-	-
14	KP3-9-1	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	1 м3	1	<u>12295,64</u>	<u>48,38</u>	12296	8775	<u>48</u>	<u>135,5600</u>	<u>135,56</u>
15	KP11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	2,88	<u>16473,01</u>	<u>7,21</u>	47442	25794	<u>21</u>	<u>134,6400</u>	<u>387,76</u>
16	KP11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,28	<u>12052,09</u>	<u>82,35</u>	3375	1795	<u>23</u>	<u>88,4100</u>	<u>24,75</u>
17	KP11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	2,6	<u>16481,94</u>	<u>101,91</u>	42853	25237	<u>265</u>	<u>127,3300</u>	<u>331,06</u>
18	KB15-182-1 K=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	2,6	<u>6429,49</u>	<u>4,74</u>	16717	16271	<u>12</u>	<u>88,3430</u>	<u>229,69</u>
19	KB15-182-3 K=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,6	<u>1858,67</u>	<u>3,55</u>	4833	4823	<u>10</u>	<u>24,7020</u>	<u>64,23</u>
20	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	37,518	<u>41,17</u>	-	1545	-	-	-	-
21	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	936	<u>13,17</u>	-	12327	-	-	-	-
22	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,6	<u>12752,80</u>	<u>1,03</u>	33157	8073	<u>3</u>	<u>43,8300</u>	<u>113,96</u>
23	KB15-25-1 K=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,28	<u>65858,50</u>	<u>40,25</u>	18440	5478	<u>11</u>	<u>269,7555</u>	<u>75,53</u>
24	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,6	<u>41,17</u>	-	231	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	11,368	<u>67,37</u>	-	766	-	-	-	-
26	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	182	<u>8,49</u>	-	1545	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							265007	125223	<u>5511</u> 1794		<u>1792,37</u> 23,57
Разом будівельні роботи, грн.							265007				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							134273				
всього заробітна плата, грн.							127017				
Загальновиробничі витрати, грн.							74490				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							217,92				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							25363				
Всього будівельні роботи, грн.							339497				

Всього по розділу 1							339497				
Розділ 2. Підлоги											
27	KP2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	0,24	<u>2449,60</u>	<u>1870,88</u>	588	139	<u>449</u>	<u>8,7000</u>	<u>2,09</u>
					578,72	480,80			115	6,5276	1,57
28	KP9-7-2	Ремонт бетонних східців	100шт	0,132	<u>15463,96</u>	<u>45,29</u>	2041	1484	<u>6</u>	<u>149,6700</u>	<u>19,76</u>
					11240,22	37,80			5	0,4884	0,06
29	KP1-3-2	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	100 м3	0,2996	<u>46549,14</u>	-	13946	13401	-	<u>731,0000</u>	<u>219,01</u>
					44729,89	-			-	-	-
30	KP1-27-5	На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними візками, група ґрунту 2, додавати	1 м3	29,96	<u>29,68</u>	-	889	889	-	<u>0,4900</u>	<u>14,68</u>
					29,68	-			-	-	-
31	KP1-7-5	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	1000 м2	0,1498	<u>15996,06</u>	-	2396	2396	-	<u>240,4700</u>	<u>36,02</u>
					15996,06	-			-	-	-
32	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,1498	<u>8218,32</u>	<u>6816,08</u>	1231	210	<u>1021</u>	<u>21,0800</u>	<u>3,16</u>
					1402,24	1735,49			260	23,6555	3,54
33	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	10,7856	<u>98,75</u>	-	1065	1065	-	<u>1,6300</u>	<u>17,58</u>
					98,75	-			-	-	-
34	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,251664	<u>3116,64</u>	<u>2916,12</u>	784	50	<u>734</u>	<u>3,3100</u>	<u>0,83</u>
					200,52	681,36			171	8,5540	2,15
35	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	35,952	<u>117,13</u>	<u>117,13</u>	4211	-	<u>4211</u>	-	-
					-	13,37			481	0,1610	5,79
36	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	14,98	<u>2301,84</u>	<u>485,24</u>	34482	5481	<u>7269</u>	<u>5,5000</u>	<u>82,39</u>
					365,86	119,40			1789	1,6057	24,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	14,98	<u>3277,51</u> 427,06	-	49097	6397	-	<u>6,4200</u>	<u>96,17</u>
38	& C111-870-3	Сітка кладочна 1х2м.	м2	164,78	<u>70,05</u>	-	11543	-	-	-	-
39	KP2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,0072	<u>476817,64</u> 44511,66	<u>48576,79</u> 10482,80	3433	320	<u>350</u> 75	<u>675,3400</u> 108,6453	<u>4,86</u> 0,78
40	KP7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	1,498	<u>33331,70</u> 3964,53	<u>18,53</u> 15,47	49931	5939	<u>28</u> 23	<u>52,7900</u> 0,1998	<u>79,08</u> 0,3
41	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	1,498	<u>10358,21</u> 4275,24	<u>110,15</u> 91,93	15517	6404	<u>165</u> 138	<u>64,2700</u> 1,1877	<u>96,28</u> 1,78
42	KP7-17-9 к=12	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати /додавати до товщини 80 мм/	100м2	1,498	<u>19933,44</u> 1724,20	<u>345,88</u> 288,69	29860	2583	<u>518</u> 432	<u>25,9200</u> 3,7296	<u>38,83</u> 5,59
43	КБ11-11-13 К=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,498	<u>4921,86</u> 4872,92	<u>23,68</u> 19,76	7373	7300	<u>35</u> 30	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>109,74</u> 0,38
44	C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	1096,536	<u>13,79</u>	-	15121	-	-	-	-
45	C111-2008-9	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	29,5106	<u>130,92</u>	-	3864	-	-	-	-
46	KP12-66-1	Грунтування цементної стяжки	100м2	1,453	<u>490,09</u> 490,09	-	712	712	-	<u>8,0900</u>	<u>11,75</u>
47	C111-2014-6 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Kompozit, Strong	л	21,795	<u>243,34</u>	-	5304	-	-	-	-
48	KP12-41-3	Поліпшене фарбування підлог по стяжці	100м2	1,453	<u>7067,55</u> 6190,71	<u>1,03</u> 0,86	10269	8995	<u>1</u> 1	<u>87,3900</u> 0,0111	<u>126,98</u> 0,02
49	& C111-396-15 варіант 2	Фарба для підлоги стійка до стирання	кг	43,59	<u>251,17</u>	-	10949	-	-	-	-
50	КБ11-29-1 К=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,045	<u>13203,63</u> 12976,73	<u>42,62</u> 35,57	594	584	<u>2</u> 2	<u>178,9400</u> 0,4595	<u>8,05</u> 0,02
51	& C1545-8-1	Хрестики	шт	0,9315	<u>0,56</u>	-	1	-	-	-	-
52	C111-256 варіант 4	Плитка керамічна для підлоги Allore Group	м2	4,59	<u>540,18</u>	-	2479	-	-	-	-
53	C111-2000-1 варіант 4	Клей для плитки	кг	29,25	<u>8,49</u>	-	248	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	C111-2001-1 варіант 2	Шпарування для швів Ceresit	кг	2,043	<u>67,37</u>	-	138	-	-	-	-
55	KP7-31-2	Улаштування плінтусів цементних	100м	0,885	<u>1919,25</u>	<u>7,21</u>	1699	917	<u>6</u>	<u>13,8000</u>	<u>12,21</u>
					1036,38	6,01			5	0,0777	0,07
56	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,08	<u>12540,98</u>	<u>3962,95</u>	1003	597	<u>317</u>	<u>88,7100</u>	<u>7,1</u>
					7468,49	507,98			41	5,3174	0,43
57	& C111-964-2 варіант 1	Лючки (комплект)	т	0,08	<u>120562,63</u>	-	9645	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					290413	65863	<u>15112</u>		<u>986,57</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					290413		3568		46,53
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					209438				
		всього заробітна плата, грн.					69431				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41719				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					123,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14432				
		Всього будівельні роботи, грн.					332132				

		Всього по розділу 2					332132				
		Розділ 3. Стелі									
58	KP12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель	100м2	1,198	<u>2259,63</u>	-	2707	2707	-	<u>37,3000</u>	<u>44,69</u>
					2259,63	-			-	-	-
59	KP11-4-7	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,4	<u>36280,17</u>	<u>527,63</u>	14512	10996	<u>211</u>	<u>379,0600</u>	<u>151,62</u>
					27489,43	211,67			85	2,6580	1,06
60	KP12-66-1	Протравлення стелі нейтралізуючим розчином	100м2	1,598	<u>490,09</u>	-	783	783	-	<u>8,0900</u>	<u>12,93</u>
					490,09	-			-	-	-
61	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	7,99	<u>210,34</u>	-	1681	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	KB15-182-2 K=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	1,598	<u>8352,09</u>	<u>4,74</u>	13347	13073	<u>8</u>	<u>115,4830</u>	<u>184,54</u>
					8180,82	3,95			6	0,0511	0,08
63	KB15-182-3 K=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,598	<u>1858,67</u>	<u>3,55</u>	2970	2964	<u>6</u>	<u>24,7020</u>	<u>39,47</u>
					1855,12	2,96			5	0,0383	0,06
64	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	23,05914	<u>41,17</u>	-	949	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	575,28	<u>13,17</u>	-	7576	-	-	-	-
66	KP12-49-6	Поліішнене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,598	<u>3630,64</u> 3495,25	<u>1,03</u> 0,86	5802	5585	<u>2</u> 1	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>78,85</u> 0,02
67	& C111-359-3-1 варіант 1	Фарба стійка до вологи СТ-42	кг	110,262	<u>151,18</u>	-	16669	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							66996	36108	<u>227</u> 97		<u>512,1</u> 1,22
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							66996				
							30661				
							36205				
							21126				
							61,58				
							7170				
							88122				

Всього по розділу 3							88122				
Розділ 4. Дверні блоки											
68	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0205	<u>2759,44</u> 2759,44	-	57	57	-	<u>44,6800</u>	<u>0,92</u>
69	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>12971,54</u> 11716,71	<u>1240,28</u> 329,62	130	117	<u>12</u> 3	<u>184,3700</u> 4,0221	<u>1,84</u> 0,04
70	KB10-28-2 K=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,10506	<u>12223,69</u> 6689,29	<u>5467,88</u> 1227,25	1284	703	<u>574</u> 129	<u>91,1720</u> 12,7133	<u>9,58</u> 1,34
71	KB10-96-2 K=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,03936	<u>24242,56</u> 20954,73	<u>1736,07</u> 389,66	954	825	<u>68</u> 15	<u>270,7330</u> 4,0365	<u>10,66</u> 0,16
72	& C111-220-3	Піна монтажна	л	1, 6053168	<u>233,25</u>	-	374	-	-	-	-
73	& T_C111-136-2-C	Анкер 10х150	шт	38	<u>14,01</u>	-	532	-	-	-	-
74	& C126-384-1	Блоки дверні металопластикові	м2	10,506	<u>5007,68</u>	-	52611	-	-	-	-
									-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	& C126-384-3	Блоки дверні металеві (вхідні)	м2	3,936	<u>8007,68</u>	-	31518	-	-	-	-
76	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	4,7832	<u>98,75</u>	-	472	472	-	<u>1,6300</u>	<u>7,8</u>
77	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,111608	<u>3116,64</u>	<u>2916,12</u>	348	22	<u>326</u>	<u>3,3100</u>	<u>0,37</u>
					200,52	681,36			76	8,5540	0,95
78	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	15,944	<u>125,96</u>	<u>125,96</u>	2008	-	<u>2008</u>	-	-
					-	13,37			213	0,1610	2,57
		Разом прямі витрати по розділу 4					90288	2196	<u>2988</u>		<u>31,17</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					90288		436		5,06
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					85104				
		всього заробітна плата, грн.					2632				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1509				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					505				
		Всього будівельні роботи, грн.					91797				

		Всього по розділу 4					91797				
		Разом прямі витрати по кошторису					712704	229390	<u>23838</u>		<u>3322,21</u>
									5895		76,38
		Разом будівельні роботи, грн.					712704				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					459476				
		всього заробітна плата, грн.					235285				
		Загальновиробничі витрати, грн.					138844				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					407,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					47470				
		Всього будівельні роботи, грн.					851548				

		Всього по кошторису					851548				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3806,41				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					282755				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.Тищенко

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.Тищенко