

Будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) подвійного призначення на території Коростенського міського ліцею №8
Житомирської області за адресою: м. Коростень, вул. Залізнична, 21
132.07.23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на Системи зв'язку
Споруда цивільного захисту (ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) № 132.07.23-С3

Кошторисна вартість 34,663 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,13252 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 9,801 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Сигналізація виклику									
		Сигналізація виклику									
1	KM8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,3	<u>7652.90</u> 2851,35	<u>371.37</u> 28,71	2296	855	<u>111</u> 9	<u>42.3300</u> 0,3882	<u>12.7</u> 0,12
2	C113-953 варіант 6	Труби гофровані із ПВХ діам. 16 мм з протяжкою	м	30	<u>8.50</u> -	<u>-</u> -	255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	KB21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	0,2	<u>603.99</u> 499,14	<u>45.59</u> 28,84	121	100	<u>9</u> 6	<u>7.4100</u> 0,3832	<u>1.48</u> 0,08
4	& C1005-6 варіант 2	Кабель ВВГнгд 2х1,5	1000м	0,02	<u>25908.91</u> -	<u>-</u> -	518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	3	<u>54.52</u> 53,22	<u>-</u> -	164	160	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>2.4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1512-1 варіант 5	Коробка відгалужувальна, марка КМС-1-4	шт	3	<u>85.19</u>	-	256	-	-	-	-
7	КМ10-309-3	Кнопка виклику, установлювана на пультах і панелях	шт	1	<u>135.89</u>	-	136	120	-	<u>1.6000</u>	<u>1.6</u>
8	1504-12021 варіант 1	Кнопка виклику KB-02	шт	3	<u>64.82</u>	-	194	-	-	-	-
9	КМ10-668-5	Пристрій світлозвуковий	шт	1	<u>127.76</u>	-	128	106	-	<u>1.6000</u>	<u>1.6</u>
10	& 1602-30066-1-Щ варіант 2	Світлозвуковий пристрій	шт	1	<u>585.00</u>	-	585	-	-	-	-
11	& C111-24-5-8 варіант 3	Металоконструкції до труб	кг	10	<u>74.37</u>	-	744	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							5397	1341	<u>120</u> 15		<u>19.78</u> 0,2
Разом устаткування, грн.							779				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							13				
Всього устаткування, грн.							792				
Разом будівельні роботи, грн.							4618				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3157				
всього заробітна плата, грн.							1356				
Загальновиробничі витрати, грн.							725				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,83				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							214				
Всього будівельні роботи, грн.							5343				

Всього по розділу 1							6135				
Розділ 2. Радіофікація											
12	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1	<u>3190.31</u>	-	3190	2351	-	<u>32.8000</u>	<u>32.8</u>
					2351,10	-			-	-	-
13	& 2405-1270-6 варіант 2	Короб пластиковий 40x20L2м	м	100	<u>20.77</u>	-	2077	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	КМ10-386-7	Гучномовець у приміщенні	шт	7	<u>266.88</u>	-	1868	1587	-	<u>3.2000</u>	<u>22.4</u>
					226,69	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,1	<u>7652.90</u> 2851,35	<u>371.37</u> 28,71	765	285	<u>37</u> 3	<u>42.3300</u> 0,3882	<u>4.23</u> 0,04
16	С113-953 варіант 6	Труби гофровані із ПВХ діам. 16 мм з протяжкою	м	10	<u>8.50</u> -	<u>-</u> -	85	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	1,1	<u>603.99</u> 499,14	<u>45.59</u> 28,84	664	549	<u>50</u> 32	<u>7.4100</u> 0,3832	<u>8.15</u> 0,42
18	С1545-544 варіант 1	Кабель зв'язку ПРПВМ пер. 1х2х0,9	м	10,3	<u>30.01</u> -	<u>-</u> -	309	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С1545-544 варіант 1	Кабель зв'язку ПРПВМ пер. 1х2х0,9	м	103	<u>30.01</u> -	<u>-</u> -	3091	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	1	<u>54.52</u> 53,22	<u>-</u> -	55	53	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>0.8</u> -
21	С1512-1 варіант 4	Коробка обмежувальна, марка УК-2С	шт	11	<u>17.87</u> -	<u>-</u> -	197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КР17-12-10	Установлення радіо розеток	100шт	0,07	<u>1774.24</u> 1768,10	<u>-</u> -	124	124	<u>-</u> -	<u>26.5800</u> -	<u>1.86</u> -
23	290220-1105 варіант 1	Розетка абон. РВП-2	шт	7	<u>92.60</u> -	<u>-</u> -	648	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							13073	4949	<u>87</u> 35		<u>70.24</u> 0,46
Разом будівельні роботи, грн.							13073				
в тому числі:							8037				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4984				
всього заробітна плата, грн.							2588				
Загальновиробничі витрати, грн.							6,38				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							744				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							15661				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 2							15661				
Розділ 3. Телефонізація											
24	КМ10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	2	<u>221.36</u> 105,14	<u>-</u> -	443	210	<u>-</u> -	<u>1.4000</u> -	<u>2.8</u> -
25	1604-5001 варіант 1	Апарат телефонний Panasonic KX-TS2350UAB	шт	2	<u>656.35</u> -	<u>-</u> -	1313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,1	<u>7652.90</u> 2851,35	<u>371.37</u> 28,71	765	285	<u>37</u> 3	<u>42.3300</u> 0,3882	<u>4.23</u> 0,04
27	С113-953 варіант 5	Труби гофровані із ПВХ діам. 25 мм з протяжкою	м	10	<u>10.60</u> -	<u>-</u> -	106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,15	<u>767.95</u> 579,30	<u>61.75</u> 39,07	115	87	<u>9</u> 6	<u>8.6000</u> 0,5187	<u>1.29</u> 0,08
29	С154-83 варіант 2	Кабелі зв'язку з поліетиленовою ізоляцією з алюмополіетиленовим екраном у поліетиленовій оболонці, марка ТППлп, діаметр жили 0,4 мм, 5х2х0,4мм ²	1000м	0,015	<u>13178.36</u> -	<u>-</u> -	198	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,5	<u>3190.31</u> 2351,10	<u>-</u> -	1595	1176	<u>-</u> -	<u>32.8000</u> -	<u>16.4</u> -
31	& 2405-1270-6 варіант 2	Короб пластиковий 40х20L2м	м	50	<u>20.77</u> -	<u>-</u> -	1039	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,5	<u>767.95</u> 579,30	<u>61.75</u> 39,07	384	290	<u>31</u> 20	<u>8.6000</u> 0,5187	<u>4.3</u> 0,26
33	С154-83 варіант 3	Провід телефонний, марка ПСВВ 1х2х0,4мм ²	1000м	0,0515	<u>102254.60</u> -	<u>-</u> -	5266	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КМ10-514-17	Монтаж розетки телефонної	шт	2	<u>44.57</u> 44,57	<u>-</u> -	89	89	<u>-</u> -	<u>0.6700</u> -	<u>1.34</u> -
35	1504-17001 варіант 1	Розетка телефонна 1 6Р-4С	шт	2	<u>15.03</u> -	<u>-</u> -	30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& С111-24-5-8 варіант 2	Металоконструкції монтажні	кг	5	<u>74.37</u> -	<u>-</u> -	372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					11715	2137	<u>77</u> 29		<u>30.36</u> 0,38
		Разом будівельні роботи, грн.					11715				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9501				
		всього заробітна плата, грн.					2166				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1152				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					337				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					12867				

		Всього по розділу 3					12867				
		Разом прямі витрати по кошторису					30185	8427	<u>284</u>		<u>120,38</u>
									79		1,04
		Разом устаткування, грн.					779				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					13				
		Всього устаткування, грн.					792				
		Разом будівельні роботи, грн.					29406				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20695				
		всього заробітна плата, грн.					8506				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4465				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1295				
		Всього будівельні роботи, грн.					33871				

		Всього по кошторису					34663				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					132,52				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9801				

Склав інженер-проектувальник Л.Б. Міщішина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту В.М. Тищенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]