

Реконструкція корпусу №1 Доброславського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "Країна мрій" Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою: 67500, Одеська область, Одеський район, смт. Доброслав, вул. Київська, буд. 19. Коригування.
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-011
на Система автоматизації систем димо- та тепловидалення та внутрішнього протипожежного водопроводу (СПЗ/СДТ(А), ВПВ(А))
Котельня

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 23,685 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,08594 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 9,367 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-11	Пристрій проміжний на 10 променів	шт	1	<u>1490.05</u>	-	1490	1490	-	<u>22.4000</u>	<u>22.4</u>
					1490,05	-			-	-	-
2	& С1513-6-2 варіант 1	Адресний модуль АМ-IN4	шт	1	<u>1549.66</u>	-	1550	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1100.15</u>	<u>56.46</u>	1100	594	<u>56</u>	<u>8.0000</u>	<u>8</u>
					594,08	10,10			10	0,1106	0,11
4	& С1514-4-17	Захисний щит-бокс монтажний, 400х300х220, IP65	шт	1	<u>2696.53</u>	-	2697	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КМ11-30-1	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	3	<u>108.39</u>	-	325	104	-	<u>0.4500</u>	<u>1.35</u>
					34,83	-			-	-	-
6	& С1512-1-17 варіант 3	Датчик положення пожежного крану ДППК	шт	3	<u>306.07</u>	-	918	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КМ8-816-1	Реле максимальне, мінімальне, нульове, проміжне, часу, продуктивності	шт	2	<u>2953.83</u>	<u>19.99</u>	5908	3648	<u>40</u>	<u>6.8900</u>	<u>13.78</u>
					1824,02	4,31			9	0,0447	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& С1545-492-20 варіант 1	Реле проміжне МУ4 (3А 220В АС), АСКО-УКРЕМ	шт	2	<u>138,73</u> -	<u>-</u> -	277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,2	<u>4573.78</u> 3463,80	<u>663.70</u> 111,66	915	693	<u>133</u> 22	<u>47.2100</u> 1,1765	<u>9.44</u> 0,24
10	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	0,2	<u>242.06</u> 159,95	<u>13.32</u> 2,88	48	32	<u>3</u> 1	<u>2.1800</u> 0,0298	<u>0.44</u> 0,01
11	КБ21-16-1	Монтаж вводів гнучких зовнішнім діаметром до 27 мм	шт	1	<u>95.19</u> 60,75	<u>1.25</u> 0,13	95	61	<u>1</u> -	<u>0.8900</u> 0,0020	<u>0.89</u> -
12	КМ8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у приміщення	прохід	1	<u>68.23</u> 68,23	<u>-</u> -	68	68	<u>-</u> -	<u>0.9300</u> -	<u>0.93</u> -
13	& С111-822-С18 варіант 1	TMR 10x10 Мініканал, l=2м	шт	20	<u>35.51</u> -	<u>-</u> -	710	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,3	<u>6062.39</u> 2817,41	<u>2262.52</u> 562,35	1819	845	<u>679</u> 169	<u>38.4000</u> 6,5450	<u>11.52</u> 1,96
15	& С1545-64-6-5	Кабель сигналізації JE-H(St)YBdFE 180/E30 2x2x0,8	м	20	<u>29.39</u> -	<u>-</u> -	588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С1545-64-6-3 варіант 8	Кабель сигналізації JE-H(St)YBdFE 180/E30 1x2x0,8	м	20	<u>18.37</u> -	<u>-</u> -	367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С1545-64-6-3 варіант 9	Кабель ПСВВнгд 4x0,4	м	10	<u>7.35</u> -	<u>-</u> -	74	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С113-2126 варіант 6	Гнучка підвідка ГФ20(3/4")	м	10	<u>42.62</u> -	<u>-</u> -	426	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	ПЖ5-22	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Електропривід вентиля	комплект	1	<u>635.98</u> 635,98	<u>-</u> -	636	636	<u>-</u> -	<u>6.3100</u> -	<u>6.31</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					20011	8171	<u>912</u> 211		<u>75.06</u> 2,41
		Разом будівельні роботи, грн.					20011				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10928				
		всього заробітна плата, грн.					8382				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3674				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					985				
		Всього будівельні роботи, грн.					23685				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					23685				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					85,94				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9367				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]