

Реконструкція корпусу №1 Доброславського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "Країна мрій"
Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою:67500,Одеська
область, Одеський район, смт.Доброслав, вул.Київська, буд.19. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Корпус №1

Кошторисна вартість об'єкта 70179,725 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 140,07015 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11032,964 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 2 червня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Загальнобудівельні роботи (АР, КЗ)	48873,417	-	48873,417	101,50374	7932,026	-
2	02-01-02	на Водопровід та каналізація (ВК)	1433,96	83,963	1517,923	3,48765	275,262	-
3	02-01-03	на Внутрішній протипожежний водопровод (ВГПВ)	385,383	-	385,383	0,46156	35,34	-
4	02-01-04	на Опалення (ОВ)	3302,273	594,899	3897,172	9,83489	784,154	-
5	02-01-05	на Вентиляція (ОВ)	4178,22	347,076	4525,296	4,50236	335,364	-
6	02-01-06	на Пусконаладка вентиляція	59,723	-	59,723	0,45230	46,153	-
7	02-01-07/04-01-02	на Електромонтажні роботи (ЕТР)	836,682	-	836,682	1,49472	113,397	-
8	02-01-08	на Електромонтажні роботи, Антикригова система (ЕТР)	158,5	-	158,5	0,54607	42,61	-
9	02-01-09	на Електромонтажні роботи. Освітлення.(ЕТР)	2122,628	-	2122,628	4,34866	324,976	-
10	02-01-010	на Блискавозахист (СПЗ/БЗ)	155,263	-	155,263	0,48059	38,158	-
11	02-01-011	на Автоматизована система пожежогасіння кухні (СПЗ/АСПГм(к))	147,17	-	147,17	0,04627	3,662	-
12	02-01-012	на Система протидимного захисту (СДТ)	202,473	-	202,473	0,10744	8,074	-
13	02-01-013	на Пусконаладка протидимного захиста (СДТ)	22,963	-	22,963	0,17392	17,746	-
14	02-01-014	на Системи пожежної сигналізації, керування евакуацією, централізованого пожежного спостереження (СПЗ/СПС;СО;СЦПС) корпусу №1	705,782	52,181	757,963	2,41386	188,456	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	02-01-015	на Система автоматизації систем димо- та тепловидалення та внутрішнього протипожежного водопроводу (СПЗ/СДТ(А); ВПВ(А))	459,418	48,498	507,916	1,59216	146,611	-
16	02-01-016	на Ситема контролю гранично-допустимої концентрації метану (СПЗ/КЗ)	149,082	14,74	163,822	0,48738	38,182	-
17	02-01-017	на Холодопостачання (ТХ)	68,493	153,119	221,612	0,24055	18,803	-
18	02-01-018	на Пусконаладка холодопостачання	7,032	-	7,032	0,05326	5,435	-
19	02-01-019	на Теплопункт(ІТП/ТМ)	816,504	37,318	853,822	0,68037	53,072	-
20	02-01-020	на Монтаж ліфтов (ТХ)	249,076	-	249,076	2,23145	170,553	-
21	02-01-021	на Ліфти. Пуско-налагодні роботи	435,607	-	435,607	3,29905	336,629	-
22	02-01-022	на Монтах технологичного обладнання (ТХ)	163,617	-	163,617	1,63190	118,301	-
23	02-01-023	на придбання устаткування ТХ обладнання	-	3914,665	3914,665	-	-	-
---	-----	Всього:	64933,266	5246,459	70179,725	140,07015	11032,964	-

Головний інженер проєкту

Арсірій О.І. (к.с. Серія АА № 000194 від
24.07.2012 р. та Свідоцтво п.к.№4511 від
25.02.2022 р.)

(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	Загальнобудівельні роботи (АР, КЗ)	<u>87.55624</u> 6404,898	<u>-</u> -	<u>1.92047</u> 167,196	<u>1.19766</u> 99,502	<u>-</u> -	<u>90.67437</u> 6671,596	<u>10.82937</u> 1260,43	<u>101.50374</u> 7932,026
02-01-02	Водопровід та каналізація (ВК)	<u>2.98777</u> 223,764	<u>0.02360</u> 1,681	<u>0.14934</u> 11,769	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3.16071</u> 237,214	<u>0.32694</u> 38,048	<u>3.48765</u> 275,262
02-01-03	Внутрішній протипожежний водопровід (ВВП)	<u>0.28895</u> 21,559	<u>0.12820</u> 8,753	<u>0.00450</u> 0,381	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.42165</u> 30,693	<u>0.03991</u> 4,647	<u>0.46156</u> 35,34
02-01-04	Опалення (ОВ)	<u>8.80942</u> 668,46	<u>0.06315</u> 4,668	<u>0.03115</u> 2,644	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>8.90372</u> 675,772	<u>0.93117</u> 108,382	<u>9.83489</u> 784,154
02-01-05	Вентиляція (ОВ)	<u>3.85946</u> 269,206	<u>0.17884</u> 13,733	<u>0.04438</u> 3,585	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>4.08268</u> 286,524	<u>0.41968</u> 48,84	<u>4.50236</u> 335,364
02-01-06	Пусконаладка вентиляція	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.41610</u> 41,938	<u>0.41610</u> 41,938	<u>0.03620</u> 4,215	<u>0.45230</u> 46,153
02-01-07/04-01-02	Електромонтажні роботи (ЕТР)	<u>-</u> -	<u>1.29679</u> 92,523	<u>0.05862</u> 4,777	<u>-</u> -	<u>0.00717</u> -	<u>1.36258</u> 98,023	<u>0.13214</u> 15,374	<u>1.49472</u> 113,397
02-01-08	Електромонтажні роботи, Антикригова система (ЕТР)	<u>-</u> -	<u>0.45978</u> 34,094	<u>0.03845</u> 2,947	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.49823</u> 37,041	<u>0.04784</u> 5,569	<u>0.54607</u> 42,61
02-01-09	Електромонтажні роботи. Освітлення.(ЕТР)	<u>-</u> -	<u>3.59745</u> 252,042	<u>0.36671</u> 28,179	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3.96416</u> 280,221	<u>0.38450</u> 44,755	<u>4.34866</u> 324,976
02-01-010	Блискавозахист (СПЗ/БЗ)	<u>0.01303</u> 0,878	<u>0.40266</u> 30,09	<u>0.00232</u> 0,218	<u>-</u> -	<u>0.02000</u> -	<u>0.43801</u> 33,202	<u>0.04258</u> 4,956	<u>0.48059</u> 38,158
02-01-011	Автоматизована система пожежогасіння кухні (СПЗ/АСПГм(к))	<u>0.02392</u> 1,879	<u>0.01820</u> 1,305	<u>0.00018</u> 0,016	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.04230</u> 3,2	<u>0.00397</u> 0,462	<u>0.04627</u> 3,662
02-01-012	Система протидимного захисту (СДТ)	<u>0.09477</u> 6,662	<u>-</u> -	<u>0.00261</u> 0,242	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.09738</u> 6,904	<u>0.01006</u> 1,17	<u>0.10744</u> 8,074
02-01-013	Пусконаладка протидимного захиста (СДТ)	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.16000</u> -	<u>0.16000</u> 16,126	<u>0.01392</u> 1,62	<u>0.17392</u> 17,746

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-014	Системи пожежної сигналізації, керування евакуацією, централізованого пожежного спостереження (СПЗ/СПС; СО; СЦПС) корпусу №1	<u>0.07079</u> 5,085	<u>1.68793</u> 115,483	<u>0.05019</u> 3,86	<u>-</u> -	<u>0.40897</u> -	<u>2.21788</u> 165,648	<u>0.19598</u> 22,808	<u>2.41386</u> 188,456
02-01-015	Система автоматизації систем димо- та тепловидалення та внутрішнього протипожежного водопроводу (СПЗ/СДТ(А); ВПВ(А))	<u>0.01792</u> 1,296	<u>1.19966</u> 106,094	<u>0.03261</u> 2,553	<u>-</u> -	<u>0.20108</u> -	<u>1.45127</u> 130,211	<u>0.14089</u> 16,4	<u>1.59216</u> 146,611
02-01-016	Система контролю гранично-допустимої концентрації метану (СПЗ/КЗ)	<u>0.01659</u> 1,206	<u>0.33873</u> 23,457	<u>0.02014</u> 1,599	<u>-</u> -	<u>0.07095</u> -	<u>0.44641</u> 33,413	<u>0.04097</u> 4,769	<u>0.48738</u> 38,182
02-01-017	Холодопостачання (ТХ)	<u>0.04990</u> 3,665	<u>0.17168</u> 12,984	<u>0.00118</u> 0,084	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.22276</u> 16,733	<u>0.01779</u> 2,07	<u>0.24055</u> 18,803
02-01-018	Пусконаладка холодопостачання	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.04900</u> -	<u>0.04900</u> 4,939	<u>0.00426</u> 0,496	<u>0.05326</u> 5,435
02-01-019	Теплопункт(ІТГ/ТМ)	<u>0.60197</u> 44,668	<u>0.00320</u> 0,248	<u>0.01458</u> 1,099	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.61975</u> 46,015	<u>0.06062</u> 7,057	<u>0.68037</u> 53,072
02-01-020	Монтаж ліфтов (ТХ)	<u>-</u> -	<u>2.05878</u> 150,649	<u>0.00930</u> 0,889	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.06808</u> 151,538	<u>0.16337</u> 19,015	<u>2.23145</u> 170,553
02-01-021	Ліфти. Пуско-налагодні роботи	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3.03500</u> -	<u>3.03500</u> 305,897	<u>0.26405</u> 30,732	<u>3.29905</u> 336,629
02-01-022	Монтаж технологічного обладнання (ТХ)	<u>1.20324</u> 80,365	<u>0.26243</u> 18,619	<u>0.00149</u> 0,142	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.46716</u> 99,126	<u>0.16474</u> 19,175	<u>1.63190</u> 118,301
02-01-023	придбання устаткування ТХ обладнання	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>105.59397</u> 7733,591	<u>11.89108</u> 866,423	<u>2.74822</u> 232,18	<u>1.19766</u> 99,502	<u>4.36827</u> -	<u>125.79920</u> 9371,974	<u>14.27095</u> 1660,99	<u>140.07015</u> 11032,964

Склав _____

Перевірів _____