

Реконструкція корпусу №1 Доброславського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "Країна мрій" Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою: 67500, Одеська область, Одеський район, смт. Доброслав, вул. Київська, буд. 19. Коригування.
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на Демонтаж будівель, лит. А, А1,3, И, К, Л, М, Н, Н1, П, Р, С.
Підготовчі роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 9190,489 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 55,75561 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 4251,922 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Розбирання конструкцій									
1	КБ46-56-5	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	354	<u>2362.97</u> 1188,23	<u>1174.74</u> 277,10	836491	420633	<u>415858</u> 98093	<u>17.6400</u> 3,5538	<u>6244.56</u> 1258,05
2	КБ46-34-3	Розбирання фундаментів залізобетонних	м3	820	<u>6297.29</u> 2571,49	<u>3661.33</u> 945,56	5163778	2108622	<u>3002291</u> 775359	<u>36.3000</u> 12,9470	<u>29766</u> 10616,54
3	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	35,13985	<u>3116.64</u> 200,52	<u>2916.12</u> 681,36	109518	7046	<u>102472</u> 23943	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>116.31</u> 300,59
4	С311-25-М	Перевезення сміття до 25 км	т	4203,84	<u>242.93</u> -	<u>242.93</u> 29,24	1021239	-	<u>1021239</u> 122920	<u>-</u> 0,3520	<u>-</u> 1479,75
		Разом прямі витрати по розділу 1					7131026	2536301	<u>4541860</u> 1020315		<u>36126.87</u> 13654,93
		Разом будівельні роботи, грн.					7131026				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52865				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					3556616 2059463 5973,81 695306 9190489 9190489				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					7131026 7131026 52865 3556616 2059463 5973,81 695306 9190489 9190489	2536301	4541860 1020315		36126.87 13654,93
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					55755,61 4251922				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]