

Реконструкція корпусу №1 Доброславського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "Країна мрій" Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою: 67500, Одеська область, Одеський район, смт. Доброслав, вул. Київська, буд. 19. Коригування.
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021
на Ліфти. Пуско-налагодочні роботи
Корпус №1

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 435,607 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,29905 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 336,629 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КП1-80-3	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1	146750.24 146750,24	- -	146750	146750	- -	1456.0000 -	1456 -		
2	КП1-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1	112884.80 112884,80	- -	112885	112885	- -	1120.0000 -	1120 -		
3	КП1-80-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	Ліфт	-8	3023.70 3023,70	- -	-24190	-24190	- -	30.0000 -	-240 -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КП1-80-4	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	Ліфт	-8	<u>3023.70</u> 3023,70	<u>-</u> -	-24190	-24190	<u>-</u> -	<u>30.0000</u> -	<u>-240</u> -
5	КП1-81-7	Ліфт вантажний на мікроелектроніці на 2 зупинки	Ліфт	1	<u>93129.96</u> 93129,96	<u>-</u> -	93130	93130	<u>-</u> -	<u>924.0000</u> -	<u>924</u> -
6	КП1-81-8	Ліфт вантажний на мікроелектроніці на 2 зупинки на кожну зупинки додавати або виключати	Ліфт	1	<u>1511.85</u> 1511,85	<u>-</u> -	1512	1512	<u>-</u> -	<u>15.0000</u> -	<u>15</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					305897	305897	<u>-</u> -		<u>3035</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					305897				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					305897				
		Загальновиробничі витрати, грн.					129710				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					264,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30732				
		Всього будівельні роботи, грн.					435607				

		Всього по кошторису					435607				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3299,05				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					336629				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]