

Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду прибудинкової території на вул. Шолом Алейхема. буд.1 в м. Звягель. Звягельського району. Житомирської області
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01
на будівельні роботи

Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду прибудинкової території на вул. Шолом Алейхема. буд.1 в м. Звягель. Звягельського району. Житомирської області
[найменування робіт та витрат. найменування будівлі. споруди. лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа: креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість	381,649	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,3580052	тис. люд.год
	Кошторисна заробітна плата	28,71	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на 30 серпня 2023 року

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці. грн.		Загальна вартість. грн.			Витрати труда робітників. люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР16-89-3-ИН	Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка. поверхня з твердим покриттям	1 колодязь	4	<u>1567,65</u> 850,94	<u>227,66</u> 59,56	6271	3404	<u>911</u> 238	<u>11,09</u> 0,8206	<u>44,36</u> 3,2824
2	ДУ2-36-1-ИН	Холодне фрезерування покриття фрезею навісною на тракторі. при глибині фрезерування 30 мм	1 м2	540	<u>52,15</u> 1,98	<u>50,17</u> 7,34	28161	1069	<u>27092</u> 3964	<u>0,03</u> 0,079	<u>16,2</u> 42,66
		В наступних позиціях враховані коефіцієнти: <i>Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів</i> <i>K1= 1x2x1x1 = 2</i>									
3	ДУ2-36-2-ИН к=2	На кожні 10 мм зміни глибини додавати або виключати за РВР 2-36-1	1 м2	540	<u>20,07</u> -	<u>20,07</u> 2,93	10838	-	<u>10838</u> 1582	<u>-</u> 0,0316	<u>-</u> 17,064
		В наступних позиціях враховані коефіцієнти: <i>Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів</i> <i>K1= 1x1x1x1 = 1</i>									

4	КР18-5-1-ИН	Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу	100 м2 основи	5,4	<u>11822,92</u> 638,64	<u>4082,61</u> 713,68	63844	3449	<u>22046</u> 3854	<u>10,04</u> 7,8225	<u>54,216</u> 42,2415
5	КР18-42-3-ИН	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та піщаних вручну з ущільненням ручними котками	100 м2 покриття	5,4	<u>36491,94</u> 710,54	- -	197056	3837	- -	<u>10,5</u> -	<u>56,7</u> -
		В наступних позиціях враховані коефіцієнти: <i>Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів</i> $K1 = 1 \times 2 \times 1 \times 1 = 2$									
6	КР18-42-4-ИН к=2	На кожні 0.5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-3 (заг. товщ. 5.0см)	100 м2 покриття	5,4	<u>8606,45</u> 175,94	- -	46475	950	- -	<u>2,6</u> -	<u>14,04</u> -
		В наступних позиціях враховані коефіцієнти: <i>Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів</i> $K1 = 1 \times 1 \times 1 \times 1 = 1$									
7	КР18-29-2-ИН	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100 м бортового каменю	0,22	<u>28196,28</u> 8233,54	<u>695,16</u> 149,47	6203	1811	<u>153</u> 33	<u>126,03</u> 1,562	<u>27,7266</u> 0,3436
8	С1416-8684	Каміні бортові. БР100.30.15	шт	22	<u>413,34</u> -	- -	9093	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису у тому числі: вартість матеріалів. виробів і комплектів заробітна плата Загальновиробничі витрати трудомісткість в загальновиробничих витратах заробітна плата в загальновиробничих витратах					367941 292381 13708	14520 24191 4519	61040 9671		213,2426 105,5915 39,1711
		Всього по кошторису Кошторисна трудомісткість Кошторисна заробітна плата					381649	28710			358,0052

Склав _____ М.П. Шавловський
[посада. підпис (ініціали. прізвище)]

Перевірив _____ М.П. Шавловський
[посада. підпис (ініціали. прізвище)]