

"Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 119+700 – км 124+800, Полтавська область" Коригування.

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Підготовка території

Кошторисна вартість об'єкта 8190,913 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 24,16493 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 2513,300 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 9 січня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01-01-01	на підготовчі роботи	8190,913	-	8190,913	24,16493	2513,3	-
		Всього:	8190,913	-	8190,913	24,16493	2513,3	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	1	-	-	-

Головний інженер проекту ( Головний архітектор проекту) \_\_\_\_\_ Д.М. Каплинський  
 [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник \_\_\_\_\_ [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав \_\_\_\_\_ Є.Т. Русанок  
 [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ В.В. Дзісяк  
 [підпис, ( ініціали, прізвище )]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
до об'єктного кошторису № 01-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
01-01-01	підготовчі роботи	<u>20,08454</u> 1914,556	-	<u>1,25233</u> 153,71	<u>0,01022</u> 1,15	-	<u>21,34709</u> 2069,416	<u>2,81784</u> 443,884	<u>24,16493</u> 2513,3
	Разом :	<u>20,08454</u> 1914,556	-	<u>1,25233</u> 153,71	<u>0,01022</u> 1,15	-	<u>21,34709</u> 2069,416	<u>2,81784</u> 443,884	<u>24,16493</u> 2513,3

Склав \_\_\_\_\_

Є.Т. Русанюк

Перевірив \_\_\_\_\_

В.В. Дзісяк



"Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 119+700 – км 124+800, Полтавська область" Коригування.

П

### Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01

на підготовчі роботи  
Підготовка території

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

8190,913 тис. грн.  
24,16493 тис.люд.год.  
2513,300 тис. грн.  
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 січня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ПІДГОТОВКА ТЕРИТОРІЇ										
1	E1-191-3	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 24 см	100шт	4,73	1784,54 1427,93	- -	8441	6754	- -	14,3800	68,02	
2	E1-191-5	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 32 см	100шт	2,24	2915,84 2262,05	- -	6531	5067	- -	22,7800	51,03	
3	E1-191-9	Звалювання дерев твердих порід і модрина з кореня, діаметр стовбурів до 24 см	100шт	29,11	2273,66 1738,74	- -	66186	50615	- -	17,5100	509,72	
4	E1-191-11	Звалювання дерев твердих порід і модрина з кореня, діаметр стовбурів до 32 см	100шт	7,51	3481,70 2768,48	- -	26148	20791	- -	27,8800	209,38	
5	E1-191-12	Звалювання дерев твердих порід і модрина з кореня, діаметр стовбурів понад 32 см	100шт	5,22	5459,60 4270,89	- -	28499	22294	- -	43,0100	224,51	
6	E1-192-4	Трелювання деревини на відстань до 300 м тракторами потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр стовбурів до 24 см	100шт	33,84	5384,55 900,25	4484,30 1065,02	182213	30464	151749 36040	10,9800 8,2764	371,56 280,07	
7	E1-192-5	Трелювання деревини на відстань до 300 м тракторами потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр стовбурів до 30 см	100шт	9,75	9406,47 1575,03	7831,44 1859,97	91713	15357	76356 18135	19,2100 14,4540	187,3 140,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	E1-192-6	Трелювання деревини на відстань до 300 м тракторами потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр стовбурів понад 30 см	100шт	5,22	15317,03 2550,71	12766,32 3032,00	79955	13315	66640	31,1100 23,5620	162,39 122,99
9	E1-193-4	Обробка деревини м'яких порід, крім модрина, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 24 см	100шт	4,73	5727,24 4330,51	-	27090	20483	-	48,9600	231,58
10	E1-193-6	Обробка деревини м'яких порід, крім модрина, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 32 см	100шт	2,24	9628,51 7292,70	-	21568	16336	-	82,4500	184,69
11	E1-193-11	Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 24 см	100шт	29,11	7059,45 5157,52	-	205501	150135	-	58,3100	1697,4
12	E1-193-13	Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 32 см	100шт	7,51	12318,79 8871,54	-	92514	66625	-	100,3000	753,25
13	E1-193-14	Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів понад 32 см	100шт	5,22	19729,76 14856,06	-	102989	77549	-	167,9600	876,75
14	E1-205-2	Корчування середнього чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання викорчувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	10,79	10276,67	10276,67 2197,28	110885	-	110885 23709	-	-
15	E1-207-2	Зрібання зрізаного або викорчуваного середнього чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м	га	10,79	2867,95	2867,95 681,14	30945	-	30945 7350	-	-
16	E1-207-5	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення [понад 20 м] при зрібанні зрізаного або викорчуваного середнього чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	10,79	1158,62	1158,62 275,17	12502	-	12502 2969	-	-
17	E47-11-1	КОМПЕНСАЦІЙНА ВИСАДКА ДЕРЕВ Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою у природному ґрунті кількість: 787+3539+3539	10шт	786,5	569,09 400,33	168,76 41,80	447589	314860	132729 32876	5,0700 0,3668	3987,56 288,49



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
31	ЕН27-52-2	Розбирання дорожніх знаків (два щитка на одному стояку) кількість: 2+6 Н1=0,7	1 знак	8	<u>105,89</u> 105,89	- -	847	847	- -	<u>1.1760</u> -	<u>9.41</u> -	
32	ЕН27-52-3	Розбирання дорожніх знаків (один щиток на двох стояках) Н1=0,7	1 знак	1	<u>177,11</u> 177,11	- -	177	177	- -	<u>1.9670</u> -	<u>1.97</u> -	
33	ЕН27-52-2	Три щитка на одній стійці---- Розбирання дорожніх знаків (два щитка на одному стояку) Н1=0,7	1 знак	1	<u>105,89</u> 105,89	- -	106	106	- -	<u>1.1760</u> -	<u>1.18</u> -	
34	ДН3-51-1	Розбирання вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одному стояку Н1=0,7	щит	1	<u>34,32</u> 34,32	- -	34	34	- -	<u>0.3990</u> -	<u>0.4</u> -	
35	ЕН27-52-13 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення інформаційно-вказівних дорожніх знаків на двох стояках	1 знак	2	<u>623,76</u> 177,74	<u>446,02</u> 114,65	1248	355	<u>893</u> 229	<u>1.9740</u> 0,9328	<u>3,95</u> 1,87	
36	ДН5-1-2	Навантаження щитків та стійок від розбирання на транспортні засоби вручну, незручні вантажі кількість: 0,2+0,7	1 т	0,9	<u>90,19</u> 90,19	- -	81	81	- -	<u>1.1000</u> -	<u>0,99</u> -	
37	С331-10 щитки та металеві стійки у металобрух т	Перевезення металопрокату [у т.ч. арматура] транспортом загального призначення з напівпричіпом на відстань 8 км	т	0,2	<u>118,71</u> -	<u>118,71</u> -	24	-	<u>24</u> -	- -	- -	
38	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,2	<u>5000,00</u> -	- -	1000	-	- -	- -	- -	
39	С311-7-М	Перевезення сміття до 7 км	т	0,7	<u>94,25</u> 13,94	<u>94,25</u> 13,94	66	-	<u>66</u> 10	- 0,1240	- 0,09	
Разом прями витрати по кошторису							6964829	1914556	646077	0,1240	20084,54	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6964829		154860			1282,55
							4404196					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					2069416 1226084 2817,84 443884 <b>8190913</b>					
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					1000					
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>8190913</b>					
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					<b>24164,93</b>					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>2513300</b>					

Склад \_\_\_\_\_ Є.Т. Русанюк  
[посада, підпис (ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ В.В. Дзісяк  
[посада, підпис (ініціали, прізвище )]



"Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 119+700 – км 124+800, Полтавська область" Коригування.

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Земляне полотно

Кошторисна вартість об'єкта 10307,563 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 17,13494 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 2082,693 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 9 січня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього	5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	02-01-01	на земляні роботи	10307,563	-	10307,563	17,13494	2082,693	-	
		Всього:	10307,563	-	10307,563	17,13494	2082,693	-	

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

Д.М. Каплинський

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

Є.Т. Русанюк

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

В.В. Дзісяк

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Трудомісткість, тис. люд.год.										Разом кошторисні витрати
		Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати			
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18	Заробітна плата, тис. грн.		
02-01-01	земляні роботи	2.17867 170,39	-	12,03312 1493,538	0,92506 103,994	-	15,13685 1767,922	1,99809 314,771	17,13494 2082,693			
	Разом :	2.17867 170,39	-	12,03312 1493,538	0,92506 103,994	-	15,13685 1767,922	1,99809 314,771	17,13494 2082,693			

Склав

Є. Т. Русанюк

Перевірів

В. В. Дзісяк

"Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 119+700 – км 124+800, Полтавська область" Коригування.

П

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на земляні роботи

Земляне полотно

Основа:

креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість

10307,563 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

17,13494 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

2082,693 тис. грн.

Середній розряд робіт

1,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 січня" 2023 р.

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	E1-24-5	ЗРІЗАННЯ РОСЛИННОГО ШАРУ Зняття рослинного ґрунту з узбіч земляного полотна бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,625	7959,19	7959,19 1636,06	4974	-	4974 1023	-	12,3420	- 7,71
2	E1-24-13	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1	1000м3	0,625	13773,23	13773,23 2831,18	8608	-	8608 1769	-	21,3576	- 13,35
3	E1-24-5	H1=2 Зняття рослинного ґрунту з укосів земляного полотна бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,34721	7959,19	7959,19 1636,06	2764	-	2764 568	-	12,3420	- 4,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	E1-24-13	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1 Н1=2	1000м3	0,34721	13773,23	13773,23 2831,18	4782	-	4782 983	-	-	7,42
5	E1-24-5	Зняття рослинного ґрунту з підшови насипу бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 Н1=2	1000м3	0,581	7959,19	7959,19 1636,06	4624	-	4624 951	-	-	7,17
6	E1-24-13	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1 Н1=2	1000м3	0,581	13773,23	13773,23 2831,18	8002	-	8002 1645	-	-	12,41
7	ДН5-6-5	Навантаження рослинного ґрунту в транспортні засоби екскаватором одноколішевим Volvo EC 240 ВLС, місткість ковша 1,25 м3 Н1=2	100 м3	39,39	1142,10	1142,10 258,13	44987	-	44987 10168	-	-	80,19
8	С311-11	Перевезення ґрунту до 11 км ЗЕМЛЯНЕ ПОЛОТНО НА ДОРОЗІ	Т	4727	132,43	132,43 19,56	625997	-	625997 92460	-	-	822,5
9	E1-24-6	Зрізання існуючого земляного полотна бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 Н1=2	1000м3	13,105	9857,48	9857,48 2026,27	129182	-	129182 26554	-	-	200,32
10	E1-24-14	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2 Н1=2	1000м3	13,105	15594,90	15594,90 3205,63	204371	-	204371 42010	-	-	316,91
11	E1-24-6	Переміщення наявного та платного ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] до 10 м, група ґрунтів 2 Н1=2	1000м3	129,843	9857,48	9857,48 2026,27	1279925	-	1279925 263097	-	-	1984,73
12	E1-24-14	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2 Н1=2	1000м3	129,843	15594,90	15594,90 3205,63	2024889	-	2024889 416229	-	-	3139,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРИСИПНІ УЗБІЧЧЯ									
13	ДН5-6-5	Навантаження наявного ґрунту в транспортні засоби екскаватором однокілцевим Volvo EC 240 ВLС, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	9,89	1142,10	1142,10 258,13	11295	-	11295 2553	2,0358	- 20,13
14	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км кількість: 989х1,7	т	1681,3	25,87	25,87 6,86	43495	-	43495 11534	0,0610	- 102,56
15	Е1-24-6	Переміщення наявного ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,971	9857,48	9857,48 2026,27	9572	-	9572 1968	15,2856	- 14,84
16	Е1-24-14	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,971	15594,90	15594,90 3205,63	15143	-	15143 3113	24,1824	- 23,48
17	Е1-130-2	Н1=2 Ущільнення ґрунту присипних узбічч причіпними котками на пневмоколiсному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	0,837	20199,88	20199,88 4226,67	16907	-	16907 3538	32,0418	- 26,82
18	Е1-130-8	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколiсному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	0,837	12332,66	12332,66 3056,25	10322	-	10322 2558	24,1542	- 20,22
19	Е1-135-1	Н1=7 Полив водою ущільнювального ґрунту кількість: 837/2	1000м3	0,4185	23600,86	17816,28 2824,79	9877	659	7456 1182	20,7400 26,9620	8,68 11,28
20	Е1-24-6	ЗЕМЛЯНЕ ПОЛОТНО НА ПРИМИКАННЯХ Зрізання існуючого земляного полотна бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,32	9857,48	9857,48 2026,27	3154	-	3154 648	15,2856	- 4,89
21	Е1-24-14	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,32	15594,90	15594,90 3205,63	4990	-	4990 1026	24,1824	- 7,74
22 & 10634-1	С1421-10634-1	Н1=2 ґрунт закуплений для засипки	м3	1014	618,58	-	627240	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	E1-24-6	Переміщення наявного та платного ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	1,334	9857,48	9857,48	13150	-	13150	-	-
24	E1-24-14	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	1,334	15594,90	15594,90	20804	-	20804	15,2856	20,39
25	E1-130-2	H1=2 Уцілювання ґрунту насипу земляного полотна причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	0,55	20199,88	20199,88	11110	-	11110	32,0418	17,62
26	E1-130-8	Уцілювання ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	0,55	12332,66	12332,66	6783	-	6783	24,1542	13,28
27	E1-135-1	H1=7 Полив водою уцілювального ґрунту кількість: 550/2	1000м3	0,275	23600,86	17816,28	6490	433	4899	20,7400	5,7
28	E1-24-5	УКРПЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ Насування раніше знятого рослинного ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	8,947	7959,19	2824,79	71211	-	71211	26,9620	7,41
29	E1-24-13	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1	1000м3	8,947	13773,23	13773,23	123229	-	123229	12,3420	110,42
30	E1-152-2	H1=2 Укріплення укосів земляного полотна на дорозі посівом багаторічних трав механізованим способом по шару рослинного ґрунту товщиною 15см /100% наявний ґрунт/	100м2	420,46	3367,72	3117,48	1415992	-	1310776	5,5847	2348,14
31	E1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	420,46	2928,06	2508,37	1231132	86186	1054669	2,7000	1135,24
					204,98	397,70	167217		167217	3,7960	1596,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	E1-152-2	Укріплення укосів земляного полотна на примиканнях багаторічних трав механізованим способом по шару рослинного ґрунту товщиною 15см /100% наявний ґрунт/	100м2	6,4	3367,72	3117,48 682,91	21553	-	19952 4371	-	-
33	E1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	6,4	2928,06 204,98	2508,37 397,70	18740	1312	16054 2545	2,7000 3,7960	17,28 24,29
34	E1-152-2	Укріплення укосів земляного полотна на автобусних зупинках посівом багаторічних трав механізованим способом по шару рослинного ґрунту товщиною 15см /100% наявний ґрунт/	100м2	1,85	3367,72	3117,48 682,91	6230	-	5767 1263	-	-
35	E1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	1,85	2928,06	2508,37	5417	379	4640	2,7000	5
36	E1-152-2	Укріплення водовідвідних каналів посівом багаторічних трав механізованим способом по шару рослинного ґрунту товщиною 15см /100% наявний ґрунт/	100м2	167,72	3367,72	3117,48 682,91	564834	-	522864 114538	3,7960	7,02
37	E1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	167,72	2928,06	2508,37	491094	34379	420704	2,7000	452,84
38	E30-3-1	Улаштування укріплення водовідвідних каналів щебенем	100м3	0,533	33248,11	5003,44	17721	15054	66702	3,7960	636,67
39	C1421-9453	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 53,3х1,39	м3	74,087	28244,67	1321,23	81519	-	704	328,3500	175,01
40	E1-158-5 тех.ч. п.1.3.175 к=0,9	Укріплення водовідвідних каналів монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см, В15 /горизонтальних поверхонь/	100м2	2,03	69957,19 15757,84	4326,05 854,41	142013	31988	8782 1734	186,6600 8,2463	378,92 16,74
41	C1421-9453	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 2,03х10,7	м3	21,721	1100,31	-	23900	-	-	-	-
Разом прями витрати по кошторису							9368022	170390	8083500 1584254		2178,67 12840,11
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн.							9368022				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					939541 1998,09 314771 <b>10307563</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>10307563</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					17134,94				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2082693				

Склав \_\_\_\_\_ Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив \_\_\_\_\_ В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 119+700 – км 124+800, Полтавська область" Коригування.

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 03-01

на будівництво : Пішохідний міст на ПК 20+11

Кошторисна вартість об'єкта 166,669 тис. грн.  
 Кошторисна трудомісткість 0,15960 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 17,810 тис. грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 9 січня 2023 р.

№ і Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	03-01-01	на пандуси	166,669	-	166,669	0,15960	17,81	-	
		Всього:	166,669	-	166,669	0,15960	17,81	-	

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

Д.М. Каплинський

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

Є.Т. Русанюк

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

В.В. Дзісяк

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
до об'єктного кошторису № 03-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Трудомісність, тис. люд. год.										Разом кошторисні витрати
		Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати			
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18	Заробітна плата, тис. грн.		
03-01-01	пандуси	0,11650 11,939	- -	0,02450 2,939	- -	- -	0,14100 14,878	0,01860 2,932	0,15960 17,81			
	Разом :	0,11650 11,939	- -	0,02450 2,939	- -	- -	0,14100 14,878	0,01860 2,932	0,15960 17,81			

Склав

Є.Т. Русанюк

Перевірив

В.В. Дзісяк



"Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 119+700 – км 124+800, Полтавська область" Коригування.

П

### Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-01

на пандуси

Пішохідний міст на ПК 20+11

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 166,669 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,1596 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 17,810 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 січня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Об'єкт вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	E30-3-1	Улаштування щеленевих подушок	100м3	0,047	33248,11	5003,44	1563	1327	236	328,3500	15,43
2	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 4,7х1,39	м3	6,533	28244,67	1321,23	7188	-	62	13,3052	0,63
3	ЕН6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0305	429811,34	2460,34	13109	395	75	150,7000	4,6
4	E30-13-1	Виготовлення та улаштування монолітних залізобетонних пандусів з бетону В30	100м3	0,0792	12963,21	1215,29	17005	6875	37	10,6641	0,33
					86808,61	87602,08	17005	6875	6938	805,2000	63,77
						21852,87			1731	171,7811	13,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1424-11637 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача 10 мм і менше В30 F200 W6 кількість: 7,92х1,04	м3	8,2368	5065,68	-	41725	-	-	-	-
6	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,003	30473,00	-	91	-	-	-	-
7	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,003	10298,50	-	31	-	-	-	-
8	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,439	29963,00	-	13154	-	-	-	-
9	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,439	6731,41	-	2955	-	-	-	-
10	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,02	3513,10	-	70	-	-	-	-
11	C1555-56 варіант 1	Рідина для догляду за бетоном Antisol E20	кг	4	443,48	-	1774	-	-	-	-
12	E30-78-3	Обмазувальна гідроізоляція бітумною мастикою двошарова	100м2	0,055	35197,02	1771,05	1936	533	97	99,8200	5,49
		Разом прями витрати по розділу 1			9685,53	467,67	100601	9130	7346	4,7096	89,29
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					100601		1856		14,83
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					84125				
		трудоємність в транспортуванні, люд.год.					7,84				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					881				
		всього заробітна плата, грн.					11867				
		Загальновиборобничі витрати, грн.					6666				
		трудоємність в загальновиборобничих витратах, люд.год.					14,77				
		заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн.					2328				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>107267</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>107267</b>				
13	E30-73-1	<b>Розділ 2. Перильне огородження</b> Установлення оцинкованого перильного огородження на пандусах кількість: 0,042+0,488	т	0,53	5620,93	145,06	2979	2806	77	51,3100	27,19
					5294,17	48,94			26	0,4814	0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С121-296 варіант 3	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі /перильне/ мостове	Т	0,53	103193,63	-	54693	-	-	-	-
15	Е13-16-3	Нанесення холодного цинкування в місцях з'єднання поруччя з перильним огородженням	100м2	0,002	7856,45 1263,79	23,28 6,88	16	3	-	11,8900 0,0677	0,02 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					57688	2809	77		27,21
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					57688		26		0,26
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54802				
		трудоємність в транспортуванні, люд.год.					1,57				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					176				
		всього заробітна плата, грн.					3011				
		Загальновиборничі витрати, грн.					1713				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					3,83				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					604				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>59401</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>59401</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					158289	11939	7423		116,5
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					158289		1882		15,09
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					138927				
		трудоємність в транспортуванні, люд.год.					9,41				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					1057				
		всього заробітна плата, грн.					14878				
		Загальновиборничі витрати, грн.					8380				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					18,6				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					2932				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>166669</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>166669</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					<b>159,6</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17810				

Склав

Є. Т. Русанюк

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

І. В. Савич

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

"Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 119+700 – км 124+800, Полтавська область" Коригування.

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 03-02

на будівництво : Штучні споруди

Кошторисна вартість об'єкта 452,537 тис. грн.  
 Кошторисна трудомісткість 0,73436 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 77,399 тис. грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 9 січня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомі- сткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	03-02-01	на влаштування двохочкової металеві гофрованої водопропускної труби отвором 1,9+2,0м	71,958	-	71,958	0,19185	18,003	-
2	03-02-02	на водоскидні споруди	380,579	-	380,579	0,54251	59,396	-
		Всього:	452,537	-	452,537	0,73436	77,399	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

Д.М. Каплинський

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склад

Є.Т. Русанюк

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

В.В. Дзісяк

[підпис, ( ініціали, прізвище )]



**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСНОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**

до об'єктного кошторису № 03-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів		Трудомісність, тис. люд.год.								Разом кошторисні витрати
	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Заробітна плата, тис. грн.			
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18		
03-02-01	влаштування двохочкової металеві гофрованої водопропускної труби отвором 1,9+2,0м	0,16121 13,61	- -	0,00827 0,868	- -	- -	0,16948 14,478	0,02237 3,525	0,19185 18,003		
03-02-02	водоскидні споруди	0,32798 30,148	- -	0,15128 19,283	- -	- -	0,47926 49,431	0,06325 9,965	0,54251 59,396		
	Разом :	0,48919 43,758	- -	0,15955 20,151	- -	- -	0,64874 63,909	0,08562 13,49	0,73436 77,399		

Склад

Є.Т. Русанюк

Перевірів

В.В. Дзісяк

"Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Решетилівка на ділянці км 119+700 – км 124+800, Полтавська область" Коригування.

П

### Локальний кошторис на будівельні роботи №03-02-01

на влаштування двошочкової металевієї гофрованої водопропускної труби отвором 1,9+2,0м  
Штучні споруди

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

71,958 тис. грн.  
0,19185 тис.люд.год.  
18,003 тис. грн.  
2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 січня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Об'єкт вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	Тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	E1-158-5 тех.ч. п.1.3.175 к=0,9	Укріплення русла /вхід/ монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см, /горизонтальних поверхонь/	100м2	0,28	28399,94 15757,84	4326,05 854,41	7952	4412	1211 239	186,6600 8,2463	52,26 2,31
2	E1-158-6 к=2 тех.ч. п.1.3.175 к=0,9	При укріпленні укосу монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожній 1 см зміни товщини плити (до 8 см) /горизонтальних поверхонь/	100м2	-0,280	2937,28 1967,83	39,27 13,52	-822	-551	-11 -4	23,3100 0,1330	-6,53 -0,040
3	C1424-11634	Н1=2 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача 10 мм і менше кількість: (10,2-2x1,02)x0,28	м3	2,2848	4249,17 -	- -	9709	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	E1-158-5 тех.ч. п.1.3.175 к=0,9	Укріплення русла /вихід/ монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см, В20 /горизонтальних поверхонь/ кількість: г1(6,6/0,12)	100м2	0,55	28399,94 15757,84	4326,05 854,41	15620	8667	2379 470	186.6600 8,2463	102,66 4,54	
5	E1-158-6 к=2 тех.ч. п.1.3.175 к=0,9	При укріпленні укосів монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожній 1 см зміни товщини плити (до 12 см) /горизонтальних поверхонь/	100м2	0,55	2937,28 1967,83	39,27 13,52	1616	1082	22 7	23.3100 0,1330	12,82 0,07	
6	C1424-11634	H1=2 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача 10 мм і менше кількість: (10,2+2x1,02)x0,55 Разом прями витрати по кошторису	м3	6,732	4249,17 -	- -	28605	- -	- -	- -	- -	
Разом будівельні роботи, грн.							62680	13610	3601		161,21	
в тому числі:							62680		712		6,88	
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							45469					
трудоємність в транспортуванні, люд.год.							1,39					
заробітна плата в транспортуванні, грн.							156					
всього заробітна плата, грн.							14478					
Загальновиборничі витрати, грн.							9278					
трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.							22,37					
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							3525					
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>71958</b>					
<b>Всього по кошторису</b>							<b>71958</b>					
Кошторисна трудоємність, люд.год.							<b>191,85</b>					
Кошторисна заробітна плата, грн.							<b>18003</b>					

Склав \_\_\_\_\_ Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів \_\_\_\_\_ В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 119+700 – км 124+800, Полтавська область" Коригування.

П

### Локальний кошторис на будівельні роботи №03-02-02

на водоскидні споруди  
Штучні споруди

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

380,579 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,54251 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

59,396 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 січня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	на одини- цю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	EH27-4-1	ТЕЛЕСКОПІЧНІ ЛОТКИ НА УКОСІ Улаштування телескопічних лотків Б-6 по укосу земляного полотна, М=0,06 т кількість: 210х0,52	10 м	10,92	4784,45 1267,33	3500,20 984,68	52246	13839	38222 10753	13,5500 7,6514	147,97 83,55	
2	C1421-9453	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: г2(4,37х1,15)	м3	5,03	1100,31 -	- -	5535	-	- -	- -	- -	
3	C1415- 8320-2	Лотки водопропускні Б-6	шт	210	672,08 -	- -	141137	-	- -	- -	- -	
Разом прями витрати по розділу 1							198918	13839	38222 10753	-	147,97 83,55	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							198918	198918	10753	-	-	83,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					146857 6,02 677 25269 14167 31,35 4939 <b>213085</b>				
		----- <b>Всього по розділу 1</b>					<b>213085</b>				
		<b>Розділ 2. Скиди води з тротуарів (примикання до с. Мідянівка)</b>									
4	ЕН27-7-1	СКИД ВОДИ ПІД ПОСАДКОВИМ МАЙДАНЧИКОМ ТА ТРОТУАРОМ Улаштування скидів під тротуаром кількість: 0,035+0,16	1 м3	0,195	4454,52 1284,73 1100,31	2894,14 818,91	869	251	564 160	14,0900 6,4488	2,75 1,26
5	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 0,1х1,15	м3	0,115	-	-	127	-	-	-	-
6	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: г1(0,46х0,195)	м3	0,1	4074,24	-	407	-	-	-	-
7	С1426- 11789-3	Плити бетонні тротуарні 8К8 1000х1000х80мм	шт	2	631,43	-	1263	-	-	-	-
8	С1426- 11789-4	Плити бетонні тротуарні К-6 500х500х70 мм	шт	2	207,80	-	416	-	-	-	-
9	ДН2-13-5	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш без влаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм	1 м	5	100,87 99,95	-	504	500	-	1,1300	5,65
10	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	0,1	1100,31	-	110	-	-	-	-
11	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 5х0,055	м3	0,275	4074,24	-	1120	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12 & K589921-A001-1	Камені бетонні бортові БР 100.20.8		шт		139,33	-	697	-	-	-	-
13 ЕН27-4-1	ТЕЛЕСКОПІЧНІ ЛОТКИ НА УКОСІ Улаштування телескопічних лотків Б-6 по укосу земляного полотна, М=0,06 т кількість: 2х0,52		10 м	0,104	4784,45 1267,33	3500,20 984,68	498	132	364 102	13,5500 7,6514	1,41 0,8
14 С1421-9453	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше		м3	0,1	1100,31	-	110	-	-	-	-
15 & С1415-8320-2	Лотки водопропускні Б-6		шт	2	672,08	-	1344	-	-	-	-
16 Е30-3-1	ГАСНИК БІЛЯ ПІДОШВИ НАСИПУ Улаштування основи зі щебеню І0,51м3 улаштування основи врах. ЕН27-8-1/ кількість: 0,65-0,51		100м3	0,0014	33248,11 28244,67	5003,44 1321,23	47	40	7 2	328,3500 13,3052	0,46 0,02
17 С1421-9453	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше		м3	0,1946	1100,31	-	214	-	-	-	-
18 Е30-7-1	Монолітний бетон гасника біля підшви насипу із бетону В15		100м3	0,007	147229,19 42293,79	65036,20 18429,55	1031	296	455 129	420,7500 143,2200	2,95 1
19 С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 0,7х1,02		м3	0,714	4074,24	-	2909	-	-	-	-
20 ЕН27-8-1	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з гасителів		гаситель	1	4383,50 1595,07	2788,43 780,69	4384	1595	2789 781	17,8800 5,9860	17,88 5,99
21 С1421-9453	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше		м3	0,51	1100,31	-	561	-	-	-	-
22 & С1415-8321-11-12	Блок Б-5		шт	6	835,36	-	5012	-	-	-	-
23 & С1415-8320-3	Блок Б-9		шт	1	830,57	-	831	-	-	-	-
24 Е30-7-1	Улаштування монолітного розтікача		100м3	0,0001	147229,19 42293,79	65036,20 18429,55	15	4	7 2	420,7500 143,2200	- 0,04 0,01
25 С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 0,01х1,02		м3	0,0102	4074,24	-	42	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					22511	2818	4186		31,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					22511 15507 1,22 136 4130 2407 5,48 861 <b>24918</b>	2818	4186 1176		9,08
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>24918</b>				
		<b>Розділ 3. Скиди води дощоприймальними колодзями</b>									
26	ЕН27-6-2	<b>ДОЩОПРИЙМАЛЬНІ КОЛОДЯЗІ</b> Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з водоприймальних колодязів залізобетонних	колодязь	2	2640,34 1707,97	931,95 258,98	5281	3416	1864 518	19,3100 1,9955	38,62 3,99
27	С113-1369 варіант 1	Труби ПВХ гофровані SN-8 діаметром 300 мм кількість: 2x4,42	м	8,84	858,05	-	7585	-	-	-	-
28	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	0,2	1100,31	-	220	-	-	-	-
29 & С1415-7937-2		Залізобетонний блок ЗП-1 1010x610x800мм з днищем, т=0,72т	шт	2	2367,23	-	4734	-	-	-	-
30 & С1415-7937-1		Залізобетонний блок ЗП-1 1010x610x800мм, т=0,6т	шт	2	1845,19	-	3690	-	-	-	-
31	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,04	3678,03	-	147	-	-	-	-
32 & С113-750-10 варіант 1		Дощоприймач чауунний великий БТ 1050x620x125	шт	2	10361,07	-	20722	-	-	-	-
33	ЕН8-3-7	Гідроізоляція обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бетону	100м2	0,165	11317,42 3367,42	-	1867	556	-	33,5000	5,53



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	EH22-11-8	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм /8, 84л.м враховано EH27-6-2/ кількість: 10-8,84	1000м	0,00116	<u>128852,67</u> 47505,89	<u>81346,78</u> 18978,73	149	55	<u>94</u> 22	<u>489,6000</u> 189,4511	<u>0,57</u> 0,22
35	C113-1369 варіант 1	Труби ПВХ гофровані SN-8 діаметром 300 мм кількість: 1,16x1,01	м	1,1716	<u>858,05</u>	-	1005	-	-	-	-
36	E1-27-1	Засипка труби піском бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 кількість: 2x1,1	1000м3	0,0022	<u>7492,51</u> 1704,22	<u>7492,51</u> 1704,22	16	-	<u>16</u> 4	<u>15,1575</u>	<u>-</u> 0,03
37	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,2	<u>878,94</u>	-	1934	-	-	-	-
38	E1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 ТЕЛЕСКОПІЧНІ ЛОТКИ НА УКОСІ	100м3	0,02	<u>3335,10</u> 1653,13	<u>1681,97</u> 508,15	67	33	<u>34</u> 10	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>0,37</u> 0,1
39	EH27-4-1	Улаштування телескопічних лотків Б-6 по укосу земляного полотна, М=0,06 т кількість: 36x0,52	10 м	1,872	<u>4784,45</u> 1267,33	<u>3500,20</u> 984,68	8956	2372	<u>6552</u> 1843	<u>13,5500</u> 7,6514	<u>25,37</u> 14,32
40	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 1(1,872x0,8)	м3	1,5	<u>1100,31</u>	-	1650	-	-	-	-
41	C1415-8320-2	Лотки водопрпускні Б-6	шт	36	<u>672,08</u>	-	24195	-	-	-	-
42	E30-3-1	ГАСНИК БІЛЯ ПІДОШВИ НАСИПУ Улаштування основи зі щебеню /1,02м3 улаштування основи врах. EH27-8-1/ кількість: 1,3-1,02	100м3	0,0028	<u>33248,11</u> 28244,67	<u>5003,44</u> 1321,23	93	79	<u>14</u> 4	<u>328,3500</u> 13,3052	<u>0,92</u> 0,04
43	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 0,28x1,39	м3	0,3892	<u>1100,31</u>	-	428	-	-	-	-
44	E30-7-1	Монолітний бетон гасника біля підшви наспу із бетону В15	100м3	0,014	<u>147229,19</u> 42293,79	<u>65036,20</u> 18429,55	2061	592	<u>911</u> 258	<u>420,7500</u> 143,2200	<u>5,89</u> 2,01
45	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 1,4x1,02	м3	1,428	<u>4074,24</u>	-	5818	-	-	-	-
46	EH27-8-1	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з гасителів	гаситель	2	<u>4383,50</u> 1595,07	<u>2788,43</u> 780,69	8767	3190	<u>5577</u> 1561	<u>17,8800</u> 5,9860	<u>35,76</u> 11,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 2x0,51	м3	1,02	1100,31	-	1122	-	-	-	-
48 & C1415-8321-11-12		Блок Б-5	шт	12	835,36	-	10024	-	-	-	-
49 & C1415-8320-3		Блок Б-9	шт	2	830,57	-	1661	-	-	-	-
50	E30-7-1	Улаштування монолітного розтікача	100м3	0,0002	147229,19	65036,20	29	8	13	420,7500	0,08
51	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 0,02x1,02	м3	0,0204	42293,79	18429,55	83	-	4	143,2200	0,03
52	EN27-8-1	ГАСНИК В КЮВЕТИ Улаштування водоскидних споруд із проізоної частини з гасителів	гаситель	2	4383,50	2788,43	8767	3190	5577	17,8800	35,76
53	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 0,8x1,15	м3	0,92	1100,31	780,69	1012	-	-	-	-
54 & C1415-8321-14		Блок Б-8 0,5x0,5x0,08м	шт	18	399,25	-	7187	-	-	-	-
55 & C1415-8320-3		Блок Б-9	шт	2	830,57	-	1661	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 3									20652	-	148,87
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>									130931	5785	44,68
<b>Всього по розділу 3</b>									<b>142578</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					352360	30148	63060		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					352360 259152 13,97 1569 49431 28219 63,25 9965 <b>380579</b>		63060 17714		327,98 137,31
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>380579</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					<b>542,51</b>				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>59396</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Є.Т. Русанюк  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив \_\_\_\_\_ В.В. Дзісяк  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 119+700 – км 124+800, Полтавська область" Коригування.

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Дорожній одяг

Кошторисна вартість об'єкта 917,439 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 2,59163 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 247,203 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 9 січня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	04-01-01	на укріплювальні роботи	917,439	-	917,439	2,59163	247,203	-	
		Всього:	917,439	-	917,439	2,59163	247,203	-	

Головний інженер проекту  
 ( Головний архітектор проекту)

Д.М. Каплинский

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склад

Є.Т. Русанюк

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

В.В. Дзісяк

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Трудомісткість, тис. люд.год.											Разом кошторисні витрати
		Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом				
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18	Заробітна плата, тис. грн.			
04-01-01	укріплювальні роботи	1,79990 145,937	- -	0,48953 53,659	- -	- -	2,28943 199,596	0,30220 47,607	2,59163 247,203				
	Разом :	1,79990 145,937	- -	0,48953 53,659	- -	- -	2,28943 199,596	0,30220 47,607	2,59163 247,203				

Склав

Є.Т. Русанюк

Перевірів

В.В. Дзісяк



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ЕН27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см із дрібнозернистої щільної асфальтобетонної суміші типу Б марки І асфальтоукладацьким за ширини укладання 4,5 м	1000 м2	0,636	13204,54 1305,68	11898,86 1934,14	8398	830	7568 1230	13,9600 14,8399	8,88 9,44
6	ЕН27-27-5	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладацьким, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4	1000 м2	-0,6360	5,61 5,61	- -	-4	-4	- -	0,0600	-0,040 -
7	С1421-9837 варіант 1	Н1=2 Суміші асфальтобетонні щільні, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 АСГ-Др.Щ.Б.НП.І.БНД 70/100 кількість: (121,6-2х12,1)/1000 УКРІПЛЕННЯ УЗБІЧ	T	61,9464	4261,98	- -	264014	-	- -	- -	- -
8	Е1-24-5	Насування раніше знятого рослинного ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	1,61	7959,19	7959,19 1636,06	12814	-	12814 2634	12,3420	- 19,87
9	Е1-24-13	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1	1000м3	1,61	13773,23	13773,23 2831,18	22175	-	22175 4558	21,3576	- 34,39
10	ЕН27-21-5	Н1=2 Укріплення зовнішньої сторони узбіччя посівом трави по шару рослинного ґрунту завтовшки 15см	1000м2	10,732	13952,06 11454,00	- -	149734	122924	- -	139,7000	1499,26 -
11	Е1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	107,32	2928,06 204,98	2508,37 397,70	314239	21998	269198 42681	2,7000 3,7960	289,76 407,39
		Разом прями витрати по кошторису					791154	145937	331350 53659		1799,9 489,53
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					791154				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					917439				
		-----									
		Всього по кошторису					917439				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2591,63				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					247203				

Склав \_\_\_\_\_ Є.Т. Русанюк  
[посада, підпис (ініціали, прізвище )]

Перевірів \_\_\_\_\_ В.В. Дзісяк  
[посада, підпис (ініціали, прізвище )]

"Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 119+700 – км 124+800, Полтавська область" Коригування.

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01

на будівництво : Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб

Кошторисна вартість об'єкта 1112,455 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 1,19034 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 129,330 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 9 січня 2023 р.

№ і кошторисних розрахунків	Номери кошторисів	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	05-01-01	на зупинковий майданчик. Тип 1.	126,223	-	126,223	0,01204	1,434	-
2	05-01-02	на влаштування дорожнього одягу на технологічних проїздах до туалетів. Тип 2.	152,797	-	152,797	0,12475	13,375	-
3	05-01-03	на автопавільйон - 2шт	351,358	-	351,358	0,31122	33,782	-
4	05-01-04	на влаштування туалетів - 2шт	482,077	-	482,077	0,74233	80,739	-
---		Всього:	1112,455	-	1112,455	1,19034	129,33	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

Д.М. Каплинський

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

Є.Т. Русанюк

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

В.В. Дзісяк

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
до об'єктного кошторису № 05-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Трудоміскість, тис. люд.год.										Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати	
		Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	15/16	17/18						
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18	Заробітна плата, тис. грн.					
05-01-01	зупинковий майданчик. Тип 1.	0,00624	-	0,00440	-	-	0,01064	0,00140	0,01204						
05-01-02	влаштування дорожнього одягу на технологічних проїздах до туалетів. Тип 2.	0,603 0,07313 6,66	-	0,609 0,03707 4,423	-	-	1,212 0,11020 11,083	0,222 0,01455 2,292	1,434 0,12475 13,375						
05-01-03	автопавільйон - 2шт	0,22585 22,601 0,53806	-	0,04908 5,462 0,11772	-	-	0,27493 28,063 0,65578	0,03629 5,719 0,08655	0,31122 33,782 0,74233						
05-01-04	влаштування туалетів - 2шт	52,948	-	14,155	-	-	67,103	13,636	80,739						
	Разом :	0,84328 82,812	-	0,20827 24,649	-	-	1,05155 107,461	0,13879 21,869	1,19034 129,33						

Склав

Є. Т. Русанюк

Перевірів

В. В. Дзісяк

"Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 119+700 – км 124+800, Полтавська область" Коригування.

П

### Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01

на зупинковий майданчик. Тип 1.

Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб

Основа:  
креслення (специфікації) №

126,223 тис. грн.  
0,01204 тис.люд.год.  
1,434 тис. грн.  
3,6 розряд

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

Складений за поточними цінами станом на "9 січня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Об'єкт-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	Тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ДН2-11-8	Влаштування основи дорожнього одягу з цементогрунту М40 товщиною шару 18 см асфальтоукладачем ТІТАН 423, при ширині укладання 9 м	1000 м2	0,137	14102,27 849,17	12303,24 2300,20	1932	116	1686 315	8,2300 15,9016	1,13 2,18	
2	ДН2-11-10	Влаштування основи дорожнього одягу з цементогрунту М40 товщиною шару 18 см асфальтоукладачем ТІТАН 423, при зміні товщини на кожні 1 см додавати або виключати	1000 м2	0,137	658,32 -	- -	90	-	- -	- -	- -	
3	С1421-10634-3 варіант 1	Н1=12 Цементогрунт М-40 кількість: 137х0,3х1,42	м3	58,362	1314,30 -	- -	76705	-	- -	- -	- -	
4	ДН2-11-8	Влаштування нижнього шару дорожнього одягу з пісного бетону В7,5 товщиною шару 18 см асфальтоукладачем ТІТАН 423, при ширині укладання 9 м	1000 м2	0,059	14102,27 849,17	12303,24 2300,20	832	50	726 136	8,2300 15,9016	0,49 0,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	C1424-11610 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 59х0,18х1,21	м3	12,8502	2253,58	-	28959	-	-	-	-	
6	& EH27-32- 1-4	Улаштування цементобетонною покривля засобами малої механізації, товщиною 26 см	1000 м2	0,01588	99016,48 27530,98	38689,37 9590,23	1572	437	614 152	290,8100 77,0419	4,62 1,22	
7	C1424-11605	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 0,01588х268	м3	4,25584	3406,18	-	14496	-	-	-	-	
8	C111-792- 2 варіант 1	Геотекстиль щільність 400г/м2 кількість: 16,7х1,05	1м2	17,535	56,19	-	985	-	-	-	-	
Разом прями витрати по кошторису							125571	603	3026		6,24	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							125571		603		4,34	
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							121942					
трудомісткість в транспортуванні, люд.год.							0,06					
заробітна плата в транспортуванні, грн.							6					
всього заробітна плата, грн.							1212					
Загальновиборничі витрати, грн.							652					
трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.							1,4					
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							222					
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>126223</b>					
-----												
<b>Всього по кошторису</b>							<b>126223</b>					
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							12,04					
Кошторисна заробітна плата, грн.							1434					

Склав

Є.Т. Русанюк

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

В.В. Дзісяк

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

"Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 119+700 – км 124+800, Полтавська область" (коригування).

П

### Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-02

на влаштування дорожнього одягу на технологічних проїздах до туалетів. Тип 2.  
Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 152,797 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,12475 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 13,375 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 січня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЕН27-15-1	Улаштування основи зі щобенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,116	13502,76 2247,20	10813,51 2208,79	1566	261	1254 256	25,6500 17,3387	2,98 2,01
2	ЕН27-15-2	Улаштування основи зі щобенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1	1000м2	0,116	1479,92 -	1303,10 220,33	172	-	151 26	- 1,8408	- 0,21
3 & 4	С1421-9653-1 ЕН27-27-1	Щобенево-піщана суміш С-5 кількість: (189+6x12,6)/1000 Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см із дрібнозернистої цільної асфальтобетонної суміші типу Б марки І асфальтоукладальником за ширини укладання 4,5 м	м3 1000 м2	30,6936 0,098	1064,97 -	- -	32688	-	- -	- -	- -
					13128,76 1305,68	11823,08 1916,62	1287	128	1159 188	13,9600 14,6727	1,37 1,44



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ЕН27-27-5	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4	1000 м2	-0,0980	5,61 5,61	- -	-1	-1	-	0,0600	-0,010
6	С1421-9837 варіант 1	Н1=2 Суміші асфальтобетонні щільні, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 АСГ, Др.Щ.Б.НП.І.БНД 70/100 кількість: (121,6-12,1x2)/1000	т	9,5452	4261,98	-	40681	-	-	-	-
7	ЕН27-66-6	БОРТОВИЙ КАМІНЬ Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу понад 150 мм	100 м	1,02	13159,40	4937,33	13423	6272	5036	67,4400	68,79
8	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 1,02x5,9	м3	6,018	6149,18 4074,24	1381,73	24519	-	1409	10,5750	10,79
9 & A001-2	Камені бетонні бортові БР 100.30.18		шт	102	314,11	-	32039	-	-	-	-
Разом прями витрати по кошторису							146374	6660	7600		73,13
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							146374		1879		14,45
Всього по кошторису							152797				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							124,75				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					13375				

Склад \_\_\_\_\_ Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Перевірив \_\_\_\_\_ В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



"Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 119+700 – км 124+800, Полтавська область" Коригування.

П

## Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-03

на автопавільйон - 2шт

Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 351,358 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,31122 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 33,782 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 січня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТАНОВКА АВТОПАВІЛЬЙОНІВ НА 20 ЧОЛОВІК									
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт до об'єму=2									
		<b>Розділ 1. Конструкція</b>									
1	E7-1-4	Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій більше 3,5 т	100шт	0,04	89551,07 23636,51	65914,56 23035,40	3582	945	2637 921	243.6000 199,9962	9,74 8
2	C1414-7862 варіант 1	(Панелі)(плити) перекриттів типу "ТТ", зведена товщина 10 см, довжина понад 6,6 до 12 м, ширина більше 1,4 м, маса до 5 т	m2	61,5	993,50 -	- -	61100	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	E7-49-3	Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 6 м2 у безкаркасно-панельних будівлях із розрізкою на поверх [Для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,06	174956,31 31388,73	31075,92 12785,61	10497	1883	1865 767	316,1000 119,2073	18,97 7,15
4	C1414-7849 варіант 1	(Панелі)(плити) перекриттів суцільні плоскі, довжина до 3 м, товщина 12 см, маса до 5 т	м2	34,5	978,55	-	33760	-	-	-	-
5	E7-49-4	Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 15 м2 у безкаркасно-панельних будівлях із розрізкою на поверх [Для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,04	221837,56 38731,97	56596,87 21822,90	8874	1549	2264 873	390,0500 207,3169	15,6 8,29
6	C1414-7850 варіант 1	(Панелі)(плити) перекриттів суцільні плоскі, довжина понад 3 до 12 м, товщина 12 см, маса до 5 т	м2	34,5	1024,95	-	35361	-	-	-	-
7	E7-49-3	Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 6 м2 у безкаркасно-панельних будівлях із розрізкою на поверх [Для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,08	174956,31 31388,73	31075,92 12785,61	13997	2511	2486 1023	316,1000 119,2073	25,29 9,54
8	C1414-7849 варіант 1	(Панелі)(плити) перекриттів суцільні плоскі, довжина до 3 м, товщина 12 см, маса до 5 т	м2	11,5	978,55	-	11253	-	-	-	-
9	E7-13-1	Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах плит покриття довжиною до 6 м, площею до 10 м2, при масі кроквяних і підкроквяних конструкцій до 10 т, при висоті будівель до 25 м	100шт	0,04	109500,53 28642,34	38121,22 13241,41	4380	1146	1525 530	298,7000 112,0597	11,95 4,48
10	C1414-7758 варіант 1	Покрівельні панелі ребристі та часторебристі із бетону щільністю 1600 кг/м3 та більше, зведена товщина 8 см, довжина понад 3 до 6,6 м, ширина більше 1,4 м	м2	61,5	972,15	-	59787	-	-	-	-
			Разом прями витрати по розділу 1				242591	8034	10777 4114		81,55 37,46
			Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:				242591				
			вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				223780				
			всього заробітна плата, грн.				12148				
			Загальновиборничі витрати, грн.				6978				
			трудоємність в загальновиборничих витратах, люд. год.				15,71				
			заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.				2475				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>249569</b>				
		-----	-----	-----	-----	-----					
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>249569</b>				
		<b>Розділ 2. Покрівля</b>									
11	E12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,614	11400,51 3124,56	2068,00 746,22	7000	1918	1270 458	38,3900 6,4686	23,57 3,97
12	E12-2-1	Улаштування покрівель плоских чотиришарових із рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці	100м2	0,614	24501,78 2988,93	744,39 273,86	15044	1835	457 168	30,1000 2,3651	18,48 1,45
13	C111-856	Руберойд покрівельний з піловодною засипкою РКП-350Б кількість: 30,7х3,45	м2	211,83	77,73	-	16466	-	-	-	-
14	C111-852	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-350Б кількість: 30,7х1,15	м2	70,61	78,66	-	5554	-	-	-	-
		<b>Разом прямі витрати по розділу 2</b>					<b>44064</b>	<b>3753</b>	<b>1727</b>		<b>42,05</b> <b>5,42</b>
		<b>Разом будівельні роботи, грн.</b>					<b>44064</b>		<b>626</b>		
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38584				
		всього заробітна плата, грн.					4379				
		Загальновиборничі витрати, грн.					2674				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					6,27				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					987				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>46738</b>				
		-----	-----	-----	-----	-----					
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>46738</b>				
		<b>Розділ 3. Декоративна решітка</b>									
15	E9-44-1	Монтаж віконних блоків сталевих із нащипинниками зі сталі при висоті будівлі до 50 м	т	0,214	110701,47 13851,43	8935,80 2246,25	23690	2964	1912 481	128,4800 17,9652	27,49 3,84
16	E13-26-2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ЕП-773 кількість: 0,042х100	100м2	0,084	1154,95 265,53	65,64 10,03	97	22	6 1	2,3300 0,0992	0,2 0,01
		<b>Разом прямі витрати по розділу 3</b>					<b>23787</b>	<b>2986</b>	<b>1918</b>		<b>27,69</b> <b>3,85</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					23787  18883 3468 1907 4,17 656 <b>25694</b>					
		----- <b>Всього по розділу 3</b>					<b>25694</b>					
		<b>Розділ 4. Лавка</b>										
17	ЕН6-1-13	Улаштування фундаментів стовпів бетонних	100м3	0,0042	599778,51	9536,59	2519	235	40	598,1800	2,51	
18	ЕН10-5-1	Установлення елементів каркаса з брусів	м3	0,08	55947,78	4697,77	1058	252	-	41,2362	0,77	
19	ЕН11-35-2	Улаштування покриттів дощатих товщиною 36 мм	100м2	0,114	3144,40	-	4616	929	-	35,5500	2,84	
20	ЕН15-165-3	Поліщене фарбування лавки колером олійним по дереву кількість: 5,7х2	100м2	0,228	40492,42	244,30	2734	1661	28	90,5200	10,32	
21	ЕН15-175-8	Покриття олійними і спиртовими лаками по пофарбованій або погрунтованій поверхні стін за два рази	100м2	0,004	8150,42	97,90	27	11	11	0,8307	0,09	
22	ЕН15-43-1	Фактурне опорядження фасадів мармуровим дрібняком	100м2	0,24	11992,62	1,30	3442	1159	-	75,9900	17,33	
		Разом прямі витрати по розділу 4			7286,68	1,16	14396	4247	-	0,0111	-	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>			6771,43	731,96	14396	4247	-	24,0900	0,1	
		-----			2820,22	222,49	14396	4247	-	0,0111	-	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>			14342,04	4829,14	14396	4247	176	41,2500	9,9	
		-----			4829,14	222,49	14396	4247	53	2,2420	0,54	
		-----					14396	4247	244		43	
		-----					14396	4247	84		0,8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Всього по розділу 4</b>												
	<b>Розділ 5. Оздоблення</b>											
23	ЕН15-151-5	Фарбування вапняними розчинами по цеглі і бетону всередині приміщень з підготуванням поверхонь	100м2	0,58	770,78 671,23	1,30 1,16	447	389	1 1	7,0000 0,0111	4,06 0,01	
24	ЕН15-44-1	Фактурне опорядження фасадів скляним дрібняком	100м2	0,62	14275,32 4829,14	731,96 222,49	8851	2994	454 138	41,2500 2,2420	25,58 1,39	
Разом прями витрати по розділу 5							9298	3383	455	29,64	1,4	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							9298		139			
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5460					
всього заробітна плата, грн.							3522					
Загальновиборничі витрати, грн.							1903					
трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.							4,1					
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							646					
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>11201</b>					
<b>Всього по розділу 5</b>												
<b>Розділ 6. Урна</b>												
Перелік нарахувань:												
25	ЕН6-3-1	Коефіцієнт до об'єму=2 Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,0005	325058,83 43439,07	19169,85 7179,79	163	22	10 4	464,4400 55,8405	0,23 0,03	
26	ЕН6-18-7	Улаштування залізобетонної урни	100м3	0,00044	625283,47 124702,96	22063,65 9960,49	275	55	10 4	1285,2000 87,6156	0,57 0,04	
27	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм кількість: 3,01/1000	т	0,00602	30473,00	-	183	-	-	-	-	
28	ЕН6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,002	125612,44 22150,59	287,14 80,36	251	44	1 -	231,0000 0,6150	0,46 -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	ЕН15-43-1	Фактурне опорядження фасадів мармуровим дрібняком кількість: 0,008x100	100м2	0,016	14342,04 4829,14	731,96 222,49	229	77	12 4	41,2500 2,2420	0,66 0,04
		Разом прями витрати по розділу 6					1101	198	33 12		1,92 0,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1101 870 210 120 0,26 43 1221				
		-----									
		<b>Всього по розділу 6</b>					1221				
		Разом прями витрати по кошторису					335237	22601	15154		225,85
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					335237 297482 0,04 5 28063 16121 36,29 5719 351358		5457		49,04
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					351358				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					311,22				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					33782				

Склад

Є.Т. Русанюк

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

В.В. Дзісяк

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

"Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 119+700 – км 124+800, Полтавська область" Коригування.

П

### Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-04

на влаштування туалетів - 2шт

Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість

482,077 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,74233 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

80,739 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 січня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Об'рунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТУАЛЕТ									
		Перелік нараховувань: Коефіцієнт до об'єму=2									
		<b>А. Підземна частина</b>									
		<b>Розділ 1. Земляні роботи</b>									
1	E1-12-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,024	27304,01 814,16	26489,85 7035,10	655	20	635	9,9300 60,8838	0,24 1,46
2	E1-24-2 тех.ч. п.1.3.70 к=0,85	Переміщення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] до 10 м, група ґрунтів 2 /раніше розпушеного ґрунту/	1000м3	0,024	10596,32 -	10596,32 2410,20	254	-	254	- 21,4366	- 0,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	E1-163-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,02	41281,54 41281,54	- -	826	826	-	475,3200	9,51
4	E1-85-2	Розрівнювання ґрунту на місцевості бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,026	16370,62 -	16370,62 3637,28	426	-	426 95	- 32,3476	- 0,84
		Разом прями витрати по розділу 1					2161	846	1315 322		9,75 2,81
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					2161 1168 709 1,65 261 <b>2870</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>2870</b>				
5	EH11-1-2	<b>Розділ 2. Вигріб</b> Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,032	6239,33 714,68	428,60 115,05	200	23	14 4	8,0900 1,7053	0,26 0,04
6	E7-1-1	Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 0,5 т	100шт	0,18	29305,20 8734,55	20570,65 7604,29	5275	1572	3703 1369	94,5400 61,6842	17,02 11,1
7	K581121-A011	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	18	561,77	-	10112	-	-	-	-
8	E7-1-2	Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 1,5 т	100шт	0,18	39682,24 11188,99	28493,25 10452,83	7143	2014	5129 1882	119,6300 86,6694	21,53 15,6
9	K581121-A001	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	18	1244,32	-	22398	-	-	-	-
10	E23-13-7	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах кількість: 0,59+(0,59x2)+0,55	10м3	0,464	43993,16 10678,31	9834,04 2794,62	20413	4955	4563 1297	111,3600 21,8844	51,67 10,15
11	C1421-9453	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	2	1100,31	-	2201	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,2	4074,24	-	815	-	-	-	-
13 & С1415-7975-9		Плита днища ПН 20 д.-2,5м, Н-0,12м	шт	2	5642,21	-	11284	-	-	-	-
14	К585521-Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	3079,78	-	12319	-	-	-	-
15 & С1415-7975-6		Плита перекриття плоска ПП20-2 д.-2,2м, Н-0,16м	шт	2	5592,84	-	11186	-	-	-	-
16 & С113-753-3		Люк чавунний для колодязів легкий тип "Л", m=60кг	шт	2	4020,75	-	8042	-	-	-	-
17	ЕН8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна по вирієнній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,246	12975,52 3367,42	-	3192	828	-	33,5000	8,24
18	ЕН8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів обклеювальна в 2 шари	100м2	0,0286	36423,81 2907,38	-	1042	83	-	30,3200	0,87
Разом прями витрати по розділу 2							115622	9475	13409	-	99,59
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							115622		4552		36,89
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							92738				
трудомісткість в транспортуванні, люд.год.							2,51				
заробітна плата в транспортуванні, грн.							283				
всього заробітна плата, грн.							14310				
Загальновиборничі витрати, грн.							8178				
трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.							18,34				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							2891				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>123800</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 2</b>							<b>123800</b>				
Разом прями витрати по підземній частині							117783	10321	14724		109,34
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							117783		4874		39,7
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							92738				
трудомісткість в транспортуванні, люд.год.							2,51				
заробітна плата в транспортуванні, грн.							283				
всього заробітна плата, грн.							15478				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					8888 19,99 3152 <b>126671</b>				
		----- <b>Всього по підземній частині</b>					<b>126671</b>				
		<b><u>Б. Надземна частина</u></b>									
		<b>Розділ 1. Підлога та стіни</b>									
19	ЕН6-22-1	Улаштування перекриттів (улаштування монолітної з/б плити), В15	100м3	0,022	615198,03 91334,78	16296,81 7624,96	13534	2009	359	964,7700	21,22 1,48
20	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	Т	0,05	30473,00	-	1524	-	-	-	-
21	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	Т	0,05	30473,00	-	1524	-	-	-	-
22	Е7-16-1	Установлення в одноповерхових будівлях панелей зовнішніх стін площею до 10 м2 (Панелі)(плити) перекриттів суцільні плоскі, довжина до 3 м, товщина 12 см, маса до 5 т	100шт	0,12	214097,25 84230,99	111872,26 38777,45	25692	10108	13425 4653	816,3500 316,6905	97,96 38
23	С1414-7849 варіант 1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	м2	79,5	978,55	-	77795	-	-	-	-
24	ЕН15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	100м2	0,795	17226,24 10914,68	162,11 134,70	13695	8677	129	101,2400 1,5228	80,49 1,21
25	ЕН15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	0,795	35886,85 12341,04	5,21 4,65	28530	9811	4 4	128,7000 0,0444	102,32 0,04
		<b>Н1=2</b>									
		<b>Разом прями витрати по розділу 1</b>					162294	30605	13917		301,99 40,73
		<b>Разом будівельні роботи, грн.</b> в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					162294		4932		
							117772				
							35537				
							20224				
							45,24				
							7126				
							<b>182518</b>				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	E7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т кількість: 5+6	100шт	0,22	8322,81	5420,61	1831	436	1193	21,4600	4,72
34	K582821-639	Перемички з/б марки 2ПП14-4 серія 1.038.1-1 вип.2	шт	10	1982,69	2178,63	8618	-	479	20,4483	4,5
35	K582821-642	Перемички з/б марки 2ПП21-6 серія 1.038.1-1 вип.2	шт	12	861,79	-	15188	-	-	-	-
36	E12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,302	11400,51	2068,00	3443	944	625	38,3900	11,59
37	E12-1-1	Улаштування покрівель скатних із трьох шарів покрівельних рулонних матеріалів на бітумній мастиці	100м2	0,302	3124,56	746,22	5339	692	225	6,4686	1,95
38	C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б кількість: 15,1x2,26	м2	68,252	17678,29	566,45	5305	-	171	23,0700	6,97
39	C111-852	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-350Б кількість: 15,1x1,15	м2	34,73	2290,85	209,12	2732	-	63	1,8076	0,55
Разом прями витрати по розділу 3								8373	10376	-	88,99
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:								128545	3680	-	31,65
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								128545	-	-	-
всього заробітна плата, грн.								109796	-	-	-
Загальновиробничі витрати, грн.								12053	-	-	-
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.								7013	-	-	-
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								15,93	-	-	-
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>								2509	-	-	-
-----								135558	-	-	-
<b>Всього по розділу 3</b>								135558	-	-	-
<b>Розділ 4. Заходи для маломобільних груп населення</b>											
40	E17-3-4	Установлення чаш [унітазіє] наземних	10компл.	0,2	8503,11	963,39	1701	1030	193	52,4800	10,5
41	C130-906 варіант 1	Унітази типу дачний	шт	2	5151,44	327,10	1421	-	65	3,1409	0,63
42	E17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів і т.п.	10шт	0,4	710,70	-	195	187	-	-	-
								487,87	-	4,5900	1,84
								466,62	-	-	-





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					38488 86,55 13636 <b>482077</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>482077</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>742,33</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>80739</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив \_\_\_\_\_ В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 119+700 – км 124+800, Полтавська область" Коригування.

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Пересічення та примикання

Кошторисна вартість об'єкта 68,170 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 0,20857 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 21,101 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 9 січня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	8	9	
1	06-01-01	на додожній одяг за межами радіусів заокруглень на примиканнях без твердого покриття. Тип 4	30,065	-	30,065	0,04640	5,885	-
2	06-01-02	на укріплювальні роботи	38,105	-	38,105	0,16217	15,216	-
		Всього:	68,17	-	68,17	0,20857	21,101	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

Д.М. Каплинський

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

Є.Т. Русанюк

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

В.В. Дзісяк

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
До об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Трудомісткість, тис. люд.год.										Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати					
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18	Заробітна плата, тис. грн.				
06-01-01	Додожній одяг за межами радіусів заокруглень на примиканнях без твердого покриття. Тип 4	0,00070 0,058	- -	0,03425 4,295	0,00604 0,68	- -	0,04099 5,033	0,00541 0,852	0,04640 5,885					
06-01-02	укріплювальні роботи	0,11669 9,453	- -	0,02657 2,784	- -	- -	0,14326 12,237	0,01891 2,979	0,16217 15,216					
	Разом :	0,11739 9,511	- -	0,06082 7,079	0,00604 0,68	- -	0,18425 17,27	0,02432 3,831	0,20857 21,101					

Склав

Є.Т. Русанюк

Перевірів

В.В. Дзісяк

"Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 119+700 – км 124+800, Полтавська область" Коригування.

П

### Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на додожній одяг за межами радіусів заокруглень на примиканнях без твердого покриття. Тип 4

Пересічення та примикання

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

30,065 тис. грн.  
0,0464 тис.люд.год.  
5,885 тис. грн.  
2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 січня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	в тому числі за- робітної плати	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	Тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	E1-130-2	Ущільнення основи земляного полотна причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	0,36048	20199,88	20199,88	7282	-	7282	-	11	12
					-	4226,67			7282	32,0418		11,55
2	E1-130-8	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	0,36048	12332,66	12332,66	4446	-	4446	-		
					-	3056,25			1102	24,1542		8,71
3	E1-16-14	H1=7 Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1,25 [1,25-1,5] м3, ґрупа ґрунтіє 2	1000м3	0,07404	28616,45	27865,42	2119	56	2063	9,1600		0,68
					751,03	6799,56			503	57,1200		4,23
4	C311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 74,04х1,7	т	125,868	13,46	13,46	1694	-	1694	-		
					-	5,40			680	0,0480		6,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	E1-24-2	Переміщення ґрунту в насип бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,07404	12466,25	12466,25	923	-	923	-	-	1,87
6	E1-24-10	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2	1000м3	0,07404	21336,10	21336,10 4853,04	1580	-	1580	359	43,1634	3,2
7	ДН5-6-5	Н1=2 Навантаження відфрезерованого матеріалу в транспортні засоби екскаватором однокішвим Volvo EC 240 BLC, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	2,26357	1142,10	1142,10 258,13	2585	-	2585	584	2,0358	4,61
8	С331-39	Н1=2 Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 1 км	т	475,3497	14,17	14,17	6736	-	6736	-	-	-
9	ДН2-53-1	Н1=10 Влаштування оснoв із одношарового асфальтогoрaнуляту товщиною 15 см	1000 м2	0,00543	17966,63	17670,06 2356,81	98	2	96	3,2100	15,4656	0,02 0,08
10	ДН2-53-3	Н1=10 Влаштування оснoв із асфальтогoрaнуляту, на кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати	1000 м2	0,00543	-	-	-	-	-	-	-	-
Н1=10												
Разом прями витрати по кошторису								27463	58	27405		0,7
Разом будівельні роботи, грн.								27463		4975		40,29
в тому числі:												
всього заробітна плата, грн.								5033				
Загальновиробничі витрати, грн.								2602				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								5,41				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								852				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>								<b>30065</b>				
-----												
<b>Всього по кошторису</b>								<b>30065</b>				
<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>								<b>46,4</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5885				

Склав

Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 119+700 – км 124+800, Полтавська область" Коригування.

П

### Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02

на укріплювальні роботи  
Пересічення та примикання

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 38,105 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,16217 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 15,216 тис. грн.  
Середній розряд робіт 1,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 січня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.				Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	заробітної плати	Всього	експлуатації машин	заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ЕН27-21-5	Укріплення зовнішньої сторони узбіччя посівом трав по шару рослинного ґрунту завтовшки 15см	1000м2	0,7	13952,06 11454,00	- -	9766	8018	- -	139,7000	97,79	
2	Е1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	7	2928,06 204,98	2508,37 397,70	20496	1435	17559 2784	2,7000 3,7960	18,9 26,57	
Разом прями витрати по кошторису							30262	9453	17559		116,69	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							30262		2784			26,57
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							3250 12237 7843 18,91 2979 <b>38105</b>					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----		-----	-----						
		<b>Всього по кошторису</b>		-----	-----		<b>38105</b>				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.		-----	-----		<b>162,17</b>				
		Кошторисна заробітна плата, грн.		-----	-----		<b>15216</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Є.Т. Русанюк  
 [посада, підпис (ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ В.В. Дзісяк  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

"Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 119+700 – км 124+800, Полтавська область" Коригування.

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Облаштування та обстановка дороги

Кошторисна вартість об'єкта 2678,966 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 3,12075 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 324,959 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 9 січня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-01-01	на влаштування дорожнього одягу на тротуарах. Тип 3	492,831	-	492,831	0,31960	34,855	-
2	07-01-02	на влаштування бортового каменю та укріплення берм тротуару	337,197	-	337,197	0,57350	57,233	-
3	07-01-03	на дорожні знаки	540,076	-	540,076	0,17926	19,247	-
4	07-01-04	на дорожнє огородження	1287,274	-	1287,274	2,02677	211,102	-
5	07-01-05	на дорожня розмітка	21,588	-	21,588	0,02162	2,522	-
---	---	Всього:	2678,966	-	2678,966	3,12075	324,959	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

Д.М. Каплинський

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

Є.Т. Русанюк

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

В.В. Дзісяк

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Трудомісність, тис. люд. год.										Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18					
1	2	Заробітна плата, тис. грн.										13/14	15/16	17/18
07-01-01	влаштування дорожнього одягу на тротуарах. Тип 3	0,21118	-	0,07115	-	-	-	-	-	-	0,28233	0,03727	0,31960	
07-01-02	влаштування бортового каменю та укріплення берм тротуару	20,635	-	8,351	-	-	-	-	-	-	28,986	5,869	34,855	
07-01-03	дорожні знаки	0,47099	-	0,03564	-	-	-	-	-	-	0,50663	0,06687	0,57350	
07-01-04	дорожнє огородження	42,244	-	4,454	-	-	-	-	-	-	46,698	10,535	57,233	
07-01-05	дорожня розмітка	0,13045	-	0,02791	-	-	-	-	-	-	0,15836	0,02090	0,17926	
		12,748	-	3,206	-	-	-	-	-	-	15,954	3,293	19,247	
		1,51239	-	0,27804	-	-	-	-	-	-	1,79043	0,23634	2,02677	
		146,086	-	27,786	-	-	-	-	-	-	173,872	37,23	211,102	
		0,00797	-	0,01114	-	-	-	-	-	-	0,01911	0,00251	0,02162	
		0,79	-	1,335	-	-	-	-	-	-	2,125	0,397	2,522	
	Разом :	2,33298	-	0,42388	-	-	-	-	-	-	2,75686	0,36389	3,12075	
		222,503	-	45,132	-	-	-	-	-	-	267,635	57,324	324,959	

Склад

Є.Т. Русанюк

Перевірив

В.В. Дзісяк



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ЕН27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів односторонніх із асфальтобетонної суміші АСГ.Пщ.Щ.Г.НП.І.БНД 60/90 за товщини 3 см	100м2	4,667	2836,33 1547,63	- -	13237	7223	-	15.9500	74,44
7	ЕН27-22-2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів односторонніх, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1	100м2	4,667	500,62 500,62	- -	2336	2336	-	5.1000	23,8
8	С1421-9843 варіант 1	Н1=2 Суміші асфальтобетонні щільні, піщані, тип Г, марка 1 АСГ.Пщ.Щ.Г.НП.І.БНД 70/100 кількість: (7,14+2х1,21)/100	т	44,61652	4352,07	-	194174	-	-	-	-
9	ЕН27-65-6	ТАКТИЛЬНА ПЛИТКА	1000 м2	0,1084	114840,82 100651,30	11874,02 1687,17	12449	10911	1287 183	1025,3800 16,4818	111,15 1,79
10	С111-1907- П1	Диски алмазні відрізні, тип ТSCE, FC, AI Turbo, AR Gen 2, CA, діаметр до 230 мм кількість: 0,1084х16	шт	1,7344	1065,37	-	1848	-	-	-	-
11	С1421-9656- 4	Суміш піскоцементна кількість: 0,1084х53,65	м3	5,81566	2473,47	-	14385	-	-	-	-
12	С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні тактильні 500х500 кількість: г1(0,027х1047)	м2	28,3	2022,48	-	57236	-	-	-	-
13	С1426-11789 варіант 2	Плити бетонні тротуарні тактильні 300х300 кількість: г1(0 0814х1047)	м2	85,2	1969,59	-	167809	-	-	-	-
							Разом прями витрати по кошторису	476238	13886 1729	20635	211,18 12,24
							Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:	476238			
							вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	441717			
							трудоємність в транспортуванні, люд.год.	58,91			
							заробітна плата в транспортуванні, грн.	6622			
							всього заробітна плата, грн.	28986			
							Загальновиборничі витрати, грн.	16593			
							трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.	37,27			
							заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.	5869			
							<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>	<b>492831</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----		-----	-----						
		<b>Всього по кошторису</b>		-----	-----		<b>492831</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>		-----	-----		<b>319,6</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>		-----	-----		<b>34855</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив \_\_\_\_\_ В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 119+700 – км 124+800, Полтавська область" Коригування.

П

### Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02

на влаштування бортового каменю та укріплення берм тротуару

Облаштування та обстановка дороги

Основа:  
креслення (специфікації) №

337,197 тис. грн.  
0,5735 тис.люд.год.  
57,233 тис. грн.  
3,0 розряд

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

Складений за поточними цінами станом на "9 січня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЕН27-66-6	БОРТОВИЙ КАМІНЬ Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу понад 150 мм	100 м	2,007	13159,40	4937,33	26411	12341	9909	67,4400	135,35
2	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 2,007х5,9	м3	11,8413	6149,18 4074,24	1381,73	48244	-	2773	10,5750	21,22
3	К589921-А001-2	Камені бетонні бортові БР 100.30.18	шт	201	314,11	-	63136	-	-	-	-
4	ЕН27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу до 100 мм	100 м	3,7	10049,57	679,32	37183	27068	2513	81,2500	300,63
5	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 3,7х4,8	м3	17,76	7315,75 4074,24	190,11	72359	-	703	1,4550	5,38
6	К589921-А001-1	Камені бетонні бортові БР 100.20.8	шт	370	139,33	-	51552	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	E1-24-5	УКРІПЛЕННЯ БЕРМ ТРОТУАРУ Насування раніше знятого рослинного грунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,032	7959,19 -	7959,19 1636,06	255	-	255 52	- 12,3420	- 0,39
8	E1-24-13	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1	1000м3	0,032	13773,23 -	13773,23 2831,18	441	-	441 91	- 21,3576	- 0,68
9	EH27-21-5	Н1=2 Укріплення берм тротуару посівом трав по шару рослинного ґрунту завтовшки 15см	1000м2	0,21	13952,06 11454,00	- -	2930	2405	- -	139,7000 -	29,34 -
10	E1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	2,1	2928,06 204,98	2508,37 397,70	6149	430	5268 835	2,7000 3,7960	5,67 7,97
		Разом прями витрати по кошторису					308660	42244	18386 4454		470,99 35,64
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. Трудові витрати в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					308660 248030 46698 28537 66,87 10535 <b>337197</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>337197</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>573,5</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>57233</b>				

Склав

Є.Т. Русанюк

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

В.В. Дзісяк

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

"Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 119+700 – км 124+800, Полтавська область" Коригування.

П

### Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03

на дорожні знаки

Облаштування та обстановка дороги

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 540,076 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,17926 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 19,247 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 січня" 2023 р.

№ п.ч.	Об'єкт вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	в тому числі за- робітної плати	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЕН27-52-7	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям механізовано, (один щиток на одній стійці)	1 знак	16	279,74 64,83	132,11 30,11	4476	1037	2114 482	0,7200 0,2793	11,52 4,47
2	ЕН27-52-9	Установлення дорожніх знаків на двох стояках під час копання ям механізовано	1 знак	2	563,08 126,96	270,51 61,66	1126	254	541 123	1,4100 0,5719	2,82 1,14
3	ЕН27-52-8	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям механізовано, двобічних (два щитка на одній стійці) кількість: 10+2	1 знак	12	302,25 87,34	132,11 30,11	3627	1048	1585 361	0,9700 0,2793	11,64 3,35
4	ЕН27-52-8	Три щитка на одному стояку Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям механізовано, двобічних (два щитка на одній стійці)	1 знак	4	302,25 87,34	132,11 30,11	1209	349	528 120	0,9700 0,2793	3,88 1,12
5	ДН3-51-1	Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одному стояку	щит	4	68,54 49,03	- -	274	196	- -	0,5700 -	2,28 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ЕН27-52-8	Чотири щитка на одному стояку	1 знак	1	302,25 87,34	132,11 30,11	302	87	132	0,9700	0,97
7	ДНЗ-51-1	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям механізовано, двобічних (два щитка на одній стійці) Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одному стояку	щит	2	68,54 49,03	- -	137	98	-	0,5700	1,14
8	С113-349 варіант 3	Стояки металеві СКМ 1.30 кількість: 4x3	М	12	248,65	-	2984	-	-	-	-
9	С113-349 варіант 1	Стояки металеві СКМ 1.35 кількість: 19x3,5	М	66,5	248,65	-	16535	-	-	-	-
10	С113-356 варіант 1	Стояки металеві СКМ 2.40 кількість: 2x4	М	8	299,07	-	2393	-	-	-	-
11	С113-141-1 варіант 2	Стояки металеві СКМ 3.45 кількість: 11x4,5	М	49,5	408,58	-	20225	-	-	-	-
12	С113-141-1 варіант 1	Стояки металеві СКМ 4.40 кількість: 1x4	М	4	553,83	-	2215	-	-	-	-
13	С115-126-15-1	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 500x2250мм (M=16,74кг/шт)	100шт	0,02	204790,60	-	4096	-	-	-	-
14	С115-126-1-Ц	Щитки дорожніх знаків трикутної форми зі стороною 900мм кількість: 4+6+2	100шт	0,12	72661,81	-	8719	-	-	-	-
15	С115-126-1-A1	Щитки дорожніх знаків круглі D=700мм (m=5,72кг/шт) кількість: 2+2+2+4	100шт	0,1	110940,15	-	11094	-	-	-	-
16	С115-126-3-3	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 350x1050мм (1шт - 5,47кг) кількість: 2+4	100шт	0,06	65875,29	-	3953	-	-	-	-
17	С115-126-3	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 700x700мм (1шт - 7,44кг) кількість: 2+2+2+4+2+2+2	100шт	0,18	121476,38	-	21866	-	-	-	-
18	С115-126-19-11	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 900x600мм (1шт - 8,06кг)	100шт	0,02	119414,65	-	2388	-	-	-	-
19	С115-126-15-1Г	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 700x1050мм кількість: 2+2	100шт	0,04	162005,34	-	6480	-	-	-	-
20	С115-126-6-15	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 350x700мм (1шт - 3,72кг) кількість: 2+2	100шт	0,04	52025,68	-	2081	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	ДНЗ-22-1	ДОРОЖНІ ЗНАКИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ	1 опора	20	<u>175,58</u> 175,58	-	3512	3512	-	1,9500	39
22	С1421-10634	Встановлення трубчастих сталевих опор дорожніх знаків із застосуванням готових бетонних фундаментів кількість: 14+6	М3	5,46	<u>878,94</u>	-	4799	-	-	-	-
23	С1424-11612	Пісок природний, рядовий	М3	1,49	<u>4074,24</u>	-	6071	-	-	-	-
24	С1411-8 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	М3	5,936	<u>5878,99</u>	-	34898	-	-	-	-
25	С1411-8 варіант 3	Блоки фундаментні Ф2 кількість: 14,84/2,5	М3	3,144	<u>5878,99</u>	-	18484	-	-	-	-
26	С113-141-1 варіант 1	Блоки фундаментні Ф3 кількість: 7,86/2,5	М	32	<u>553,83</u>	-	17723	-	-	-	-
27	С113-141-1 варіант 6	Стояки металеві СКМ 4.40 кількість: 8x4	М	12	<u>655,78</u>	-	7869	-	-	-	-
28	С113-141-1 варіант 7	Стояки металеві СКМ 5.40 кількість: 3x4	М	13,5	<u>655,78</u>	-	8853	-	-	-	-
29	С113-141-1 варіант 5	Стояки металеві СКМ 5.45 кількість: 3x4,5	М	39	<u>757,98</u>	-	29561	-	-	-	-
30	Е9-31-1	Стояки металеві СКМ 7.65 кількість: 6x6,5	М	1,8055	<u>7305,84</u> <u>3415,42</u>	<u>2441,51</u> 778,30	13191	6167	<u>4408</u> 1405	<u>31,6800</u> 6,3496	<u>57,2</u> 11,46
31	С115-126-7-К	Улаштування знаків індивідуального проектування на рамних опорах кількість: (319,4+352+115,3x2+115,3x2+72,1x2+177,1+144,8+103,4x2)/1000	М	1,2163	<u>221736,75</u>	-	269698	-	-	-	-
		Щитки дорожніх знаків індивідуального проектування кількість: 12(4,964x4,324+5,423x4,362+2,98x2,6x2+2,78x2,84x2+3,187x1,52x2+5,244x2,269+5,239x1,858+3,654x1,902x2)	100м2								
		Разом прями витрати по кошторису					530839	12748	9308		130,45
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					530839		2521		21,82
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год.					508783				
							6,09				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b> - - - - -					685 15954 9237 20,9 3293 <b>540076</b>					
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>540076</b>					
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					179,26					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19247					

Склав \_\_\_\_\_ Є.Т. Русанюк  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ В.В. Дзісяк  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

"Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 119+700 – км 124+800, Полтавська область" Коригування.

П

### Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-04

на дорожнє огородження

Облаштування та обстановка дороги

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1287,274 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,02677 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

211,102 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 січня" 2023 р.

№ п.ч.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.				Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ДН4-47-1	Влаштування оцинкованого перильного огородження з кріпленням на болтах	100 м.п.	3,9	49695,96	16064,39	193814	131163	62651	346,6100	1351,78	
2	С121-296 варіант 8	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі /перильне/	т	4,875	33631,57	6267,09	503069	-	24442	63,6005	248,04	
3	С122-20	Комплектуючі деталі та метизи кількість: ((20,06+10,35)х3,9)/1000	т	0,118599	103193,63	-	12885	-	-	-	-	
4	ДН3-31-8	Влаштування однобічного металевого бар'єрного огородження на металевих стовпах вручну з використанням для засилки бетонної суміші, відстань між стовпами 2 м	100 м	1,08	12182,97	726,48	13158	12373	785	122,4900	132,29	
5	С1424-11636 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше В25 F200 W6	м3	1,8	11456,49	250,14	8468	-	-	-	-	
6	С121-296 варіант 8	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі /перильне/	т	4,272	103193,63	-	440843	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 ДНЗ-19-1	Встановлення напрямних пластикових стовпчиків	1 ст	24	505,36	-	12129	2550	-	1,1800	28,32	
	Разом прями витрати по кошторису			106,25	-	1184366	146086	63436	-	1512,39	
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1184366		24712		250,7	
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					974844					
	трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					27,34					
	заробітна плата в транспортуванні, грн.					3074					
	всього заробітна плата, грн.					173872					
	Загальновиробничі витрати, грн.					102908					
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					236,34					
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					37230					
	<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>1287274</b>					
	-----										
	<b>Всього по кошторису</b>					<b>1287274</b>					
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2026,77					
	Кошторисна заробітна плата, грн.					211102					

Склав \_\_\_\_\_ Є.Т. Русанюк

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ В.В. Дзісяк

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



"Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 119+700 – км 124+800, Полтавська область" Коригування.

П

### Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-05

на дорожня розмітка

Облаштування та обстановка дороги

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 21,588 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,02162 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 2,522 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 січня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДНЗ-13-9	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення по трафарету маркірувальною машиною Hoffmann H18-2K, тип лінії 1.31 кількість: 13,7+0,8+8,9	10 м2	2,34	2225,14 202,59	2018,56 526,45	5207	474	4723 1232	2,2500 4,3780	5,27 10,24
2	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника кількість: 23,4х0,3/1000	т	0,00702	59023,58	-	414	-	-	-	-
3	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий кількість: 13,7х6,1/1000	т	0,08357	91438,17	-	7641	-	-	-	-
4	С1633-28ВД варіант 2	Холодний пластик чорний кількість: 0,8х6,1/1000	т	0,00488	91438,17	-	446	-	-	-	-
5	С1633-28ВД варіант 3	Холодний пластик червоний кількість: 8,9х6,1/1000	т	0,05429	91438,17	-	4964	-	-	-	-
6	С1633-502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач кількість: 23,4х6,1/1000х0,01	т	0,0014274	524938,17	-	749	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	C1633-64ВД варіант 1	Розчинники кількість: 23,4х6,1/1000х0,03	T	0, 0042822	103660,47	-	444	-	-	-	-	
8	EH15-170-1	Нанесення розмітки 2.3 кількість: 0,7+0,7	100м2	0,014	848,76	-	12	12	-	7,2500	0,1	
9	C111-1672-1 варіант 2	Емаль біла кількість: 0,7х0,011/100	T	0,000077	59936,46	-	5	-	-	-	-	
10	C111-1672-1 варіант 3	Емаль червона кількість: 0,7х0,011/100	T	0,000077	59936,60	-	5	-	-	-	-	
11	EH15-170-1	Нанесення розмітки 2.6 кількість: 17,9+17,9	100м2	0,358	848,76	-	304	304	-	7,2500	2,6	
12	C111-1672-1 варіант 2	Емаль біла кількість: 17,9х0,011/100	T	0,001969	848,76	-	118	-	-	-	-	
13	C111-1672-1 варіант 1	Емаль чорна кількість: 17,9х0,011/100	T	0,001969	59936,46	-	118	-	-	-	-	
Разом прями витрати по кошторису								20427	4723	-	7,97	
Разом будівельні роботи, грн.								20427		1232		10,24
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								14914				
трудомісткість в транспортуванні, люд.год.								0,9				
заробітна плата в транспортуванні, грн.								103				
всього заробітна плата, грн.								2125				
Загальновиробничі витрати, грн.								1161				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								2,51				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								397				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>								<b>21588</b>				
-----												
<b>Всього по кошторису</b>								<b>21588</b>				
<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>								<b>21,62</b>				
<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>								<b>2522</b>				

Склад Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 119+700 – км 124+800, Полтавська область" Коригування.

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Дорожні заки індивідуального проектування. Опори.

Кошторисна вартість об'єкта 2394,638 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 5,08702 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 535,784 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 9 січня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-02-01	на РМП 1 на ПК 16+64	1201,406	-	1201,406	2,56487	269,857	-
2	07-02-02	на РМП 1 на ПК 22+56	1193,232	-	1193,232	2,52215	265,927	-
		Всього:	2394,638	-	2394,638	5,08702	535,784	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

Д.М. Каплинський

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

Є.Т. Русанюк

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

В.В. Дзісяк

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
до об'єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Трудомісність, тис. люд.год.											Разом кошторисні витрати					
		3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин		Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	
1	2																	
07-02-01	РМП 1 на ПК 16+64	2,07627	-	0,18048	0,00903	-	-	2,26578	0,29909	-	2,26578	0,29909	2,56487	47,113	0,29909	269,857	2,56487	
07-02-02	РМП 1 на ПК 22+56	2,04322	-	0,17983	0,00498	-	-	2,22803	0,29412	-	2,22803	0,29412	2,52215	46,329	0,29412	265,927	2,52215	
		196,942	-	22,096	0,56	-	-	219,598	46,329	-	219,598	46,329	265,927					
	Разом :	4,11949	-	0,36031	0,01401	-	-	4,49381	0,59321	-	4,49381	0,59321	5,08702	93,442	0,59321	535,784	5,08702	
		396,493	-	44,274	1,575	-	-	442,342	93,442	-	442,342	93,442	535,784					

Склад

Є.Т. Русанюк

Перевірив

В.В. Дзісяк

"Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 119+700 – км 124+800, Полтавська область" Коригування.

П

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01**  
на РМП 1 на ПК 16+64

**Дорожні заки індивідуального проектування. Опори.**

Основа:  
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

1201,406 тис. грн.  
2,56487 тис.люд.год.  
269,857 тис. грн.  
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 січня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Об'єкт-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е1-163-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 м2 з кріпленнями при глибині траншей і котлованів до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,782	34401,29 34401,29	- -	26902	26902	-	396,1000	309,75
2	Е1-171-2	Кріплення откосів котлована дерев'яними щитами	100м2	0,68	26351,21 3063,47	812,87 279,88	17919	2083	553 190	34,3400 2,7531	23,35 1,87
3	ДН1-23-14	Розробка ґрунта в котлованах екскаватором Volvo EC 240 ВLС, емкість ковша 1,25 м3 с погрузкой в транспортные средства, ґрунт II групи ( підвоз ґрунту з резерву для влаштування берми)	100 м3	0,33	2049,92 463,30	2049,92 463,30	676	-	676 153	- 3,6540	- 1,21
4	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	56,1	125,10	125,10	7018	-	7018	-	-
5	ДН1-25-2	Робота на відвалі бульдозера Б-170 МО1Е, ґрунт II групи	100 м3	0,33	442,64 92,20	18,10 442,64 92,20	146	-	1015 146 30	0,1610 - 0,7151	9,03 - 0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	E1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2 та влаштування берми	100м3	1,145	13047,35 13047,35	- -	14939	14939	- -	165,2400	189,2
		Разом прями витрати по розділу 1					67600	43924	8393 1388		522,3 12,35
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					67600				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>96789</b>				
7	ЕН6-1-1	<b>Розділ 2. Фундамент монолітний</b> Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,025	429811,34 12963,21	2460,34 1215,29	10745	324	62 30	150,7000 10,6641	3,77 0,27
8	ЕН6-1-8	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 10 м3 до 25 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,212	523497,24 24649,83	7605,53 3677,99	110981	5226	1612 780	263,5500 32,3560	55,87 6,86
9	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,567	29963,00	-	16989	-	-	-	-
10	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,2852	29963,00	-	8545	-	-	-	-
11	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0764	30473,00	-	2328	-	-	-	-
12	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0826	30473,00	-	2517	-	-	-	-
13	E9-75-1	Виготовлення анкерів	т	0,4048	38194,74 25579,68	10836,68 2309,82	15461	10355	4387 935	257,6000 18,2900	104,28 7,4
14	ЕН6-11-4	Установлення анкерних болтів	т	0,4048	4188,75 3710,45	369,58 86,27	1696	1502	150 35	37,8000 0,6730	15,3 0,27



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15 & С111-1809-В5	Сталь кругла діам.36 кількість: 0,312*1,064		Т	0,331968	29963,00	-	9947	-	-	-	-
16 & С111-1804-30	Лист товщиною 25 мм кількість: 0,0704*1,064		Т	0,0749056	39321,50	-	2945	-	-	-	-
17 С111-1848-П варіант 1	Метизи		Т	0,0224	69281,99	-	1552	-	-	-	-
18 С147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури		100кг	1,088	2478,60	-	2697	-	-	-	-
	Разом прями витрати по розділу 2						186403	17407	6211		179,22
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						186403		1780		14,8
	-----										
	<b>Всього по розділу 2</b>						<b>197635</b>				
19 E9-72-1	<b>Розділ 3. Металоконструкції</b> Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] кількість: (4,0846+3,7227)-0,0828		т	7,7245	22332,51	6429,20	172507	114336	49662	145,6000	1124,69
20 E9-34-5	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу		т	4,0846	14801,70	1356,62	26009	11227	10479	10,8062	83,47
21 & С113-556-1	Труби сталеві діам.299x16		Т	0,0346752	6367,59	1864,70	2331	-	7617	27,6800	113,06
22 С113-477	кількість: 0,0336*1,032 Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 10 мм		М	32,7	2748,62	638,29	136337	-	2607	5,2512	21,45
23 С113-192	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 8 мм		М	4,3	2055,82	-	8840	-	-	-	-
24 & С111-1804-13С	Лист товщ. 50 мм кількість: 0,0284*1,032		Т	0,0293088	39321,50	-	1152	-	-	-	-
25 & С111-1804-10А-Е	Лист товщ. 30 мм кількість: 0,4452*1,032		Т	0,4594464	39321,50	-	18066	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
26 & С111-1804-30	ЛИСТ товщиною 25 мм кількість: 0,2594*1,032		Т	0, 2677008	39321,50	-	10526	-	-	-	-	
27 & С111-576-7А	Лист товщиною 18 мм кількість: 0,385*1,032		Т	0,39732	39321,50	-	15623	-	-	-	-	
28 & С111-1804-13А	Лист товщ. 16 мм кількість: 0,2126*1,032		Т	0, 2194032	39321,50	-	8627	-	-	-	-	
29 & С111-1804-11Д	Лист товщ. 12 мм кількість: 0,128*1,032		Т	0,132096	39321,50	-	5194	-	-	-	-	
30 & С111-576-9-5	Лист товщиною 10 мм кількість: 0,2924*1,032		Т	0, 3017568	39321,50	-	11866	-	-	-	-	
31 Е9-22-1	<i>Монтаж ферми</i>		т	3,7227	9179,64	5199,94	34173	12657	19358	36,8000	137	
32 С113-192	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 8 мм		М	59,1	3399,95	1864,05	121499	-	6939	15,4292	57,44	
33 & С111-1841-31	Кут 80х8 кількість: 0,0514*1,032		Т	0, 0530448	36771,50	-	1951	-	-	-	-	
34 & С111-1088-6	Куточок 80х6 кількість: 0,4309*1,032		Т	0, 4446888	36771,50	-	16352	-	-	-	-	
35 & С111-1804-30	Лист товщиною 25 мм кількість: 0,4169*1,032		Т	0, 4302408	39321,50	-	16918	-	-	-	-	
36 & С111-576-9-5	Лист товщиною 10 мм кількість: 0,1091*1,032		Т	0, 1125912	39321,50	-	4427	-	-	-	-	
37 & С111-576-7	Лист товщиною 8 мм кількість: 0,1712*1,032		Т	0, 1766784	39321,50	-	6947	-	-	-	-	
38 С111-1848-П варіант 1	Метизи		Т	0,0828	69281,99	-	5737	-	-	-	-	
39 С147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури кількість: 4084,6+3639,9		100кг	77,245	2478,60	-	191459	-	-	-	-	
Разом прями витрати по розділу 3							816541	138220	76637	1374,75	162,36	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							816541		20025			
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.							601684					
Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							158245					
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							90441					
							202,91					
							31962					
							<b>906982</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		---	---	---	---	---					
	<b>Всього по розділу 3</b>						<b>906982</b>				
	Разом прями витрати по кошторису						1070544	199551	91241		2076,27
	Разом будівельні роботи, грн.						1070544		23193		189,51
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						779752				
	всього заробітна плата, грн.						222744				
	Загальновиборничі витрати, грн.						130862				
	трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.						299,09				
	заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.						47113				
	<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>1201406</b>				
	---										
	<b>Всього по кошторису</b>						<b>1201406</b>				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.						<b>2564,87</b>				
	Кошторисна заробітна плата, грн.						<b>269857</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Р.О. Тинда

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ В.В. Дзісяк

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

"Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 119+700 – км 124+800, Полтавська область" Коригування.

П

### Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-02 на РМП 1 на ПК 22+56

Дорожні заки індивідуального проектування. Опори.

Основа:  
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

1193,232 тис. грн.  
2,52215 тис.люд.год.  
265,927 тис. грн.  
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 січня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е1-163-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 м2 з кріпленнями при глибині траншей і котлованів до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,782	34401,29 34401,29	- -	26902	26902	- -	396,1000	309,75
2	Е1-171-2	Кріплення откосів котлована дерев'яними щитами	100м2	0,68	26351,21 3063,47	812,87 279,88	17919	2083	553 190	34,3400 2,7531	23,35 1,87
3	ДН1-23-14	Розробка ґрунта в котлованах екскаватором Volvo EC 240 ВLС, ємкість ковша 1,25 м3 с погрузкой в транспортные средства, ґрунт II групи ( підвоз ґрунту з резерву для влаштування берми)	100 м3	0,182	2049,92 463,30	2049,92 463,30	373	-	373 84	- 3,6540	- 0,67
4	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	30,94	125,10	125,10	3871	-	3871	-	-
5	ДН1-25-2	Робота на відвалі бульдозера Б-170 МО1Е, ґрунт II групи	100 м3	0,182	442,64 92,20	18,10 442,64 92,20	81	-	81 17	0,1610 -	4,98 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 та влаштування берми	100м3	0,945	13047,35	-	12330	12330	-	165,2400	156,15
		Разом прями витрати по розділу 1			13047,35	-	61476	41315	4878	-	489,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					61476		851		7,65
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15283				
		всього заробітна плата, грн.					42166				
		Загальновиборобничі витрати, грн.					27139				
		трудоємність в загальновиборобничих витратах, люд.год.					65,6				
		заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн.					10333				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>88615</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>88615</b>				
		<b>Розділ 2. Фундамент монолітний</b>									
7	ЕН6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,025	429811,34	2460,34	10745	324	62	150,7000	3,77
					12963,21	1215,29			30	10,6641	0,27
8	ЕН6-1-8	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 10 м3 до 25 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,212	523497,24	7605,53	110981	5226	1612	263,5500	55,87
					24649,83	3677,99			780	32,3560	6,86
9	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,567	29963,00	-	16989	-	-	-	-
10	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,2852	29963,00	-	8545	-	-	-	-
11	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0764	30473,00	-	2328	-	-	-	-
12	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0826	30473,00	-	2517	-	-	-	-
13	Е9-75-1	Виготовлення анкерів	т	0,4048	38194,74	10836,68	15461	10355	4387	257,6000	104,28
					25579,68	2309,82			935	18,2900	7,4
14	ЕН6-11-4	Установлення анкерних болтів	т	0,4048	4188,75	369,58	1696	1502	150	37,8000	15,3
					3710,45	86,27			35	0,6730	0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15 & С111-1809-В5	Сталь круга діам.36 кількість: 0,312*1,064		Т	0,331968	29963,00	-	9947	-	-	-	-
16 & С111-1804-30	Лист товщиною 25 мм кількість: 0,0704*1,064		Т	0,0749056	39321,50	-	2945	-	-	-	-
17 С111-1848-П варіант 1	Метизи		Т	0,0224	69281,99	-	1552	-	-	-	-
18 С147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури		100кг	1,088	2478,60	-	2697	-	-	-	-
	Разом прями витрати по розділу 2						186403	17407	6211		179,22
	Разом будівельні роботи, грн.						186403		1780		14,8
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						162785				
	всього заробітна плата, грн.						19187				
	Загальновиборничі витрати, грн.						11232				
	трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.						25,61				
	заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.						4034				
	<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>197635</b>				
	-----										
	<b>Всього по розділу 2</b>						<b>197635</b>				
19 E9-72-1	<b>Розділ 3. Металоконструкції</b> <i>Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]</i> кількість: (4,0846+3,7227)*0,0828		т	7,7245	22332,51 14801,70	6429,20 1356,62	172507	114336	49662 10479	145.6000 10,8062	1124,69 83,47
20 E9-34-5	<i>Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу</i>		т	4,0846	6367,59 2748,62	1864,70 638,29	26009	11227	7617 2607	27.6800 5,2512	113,06 21,45
21 & С113-556-1	Труби сталеві діам.299x16 кількість: 0,0336*1,032		Т	0,0346752	67210,00	-	2331	-	-	-	-
22 С113-477	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 10 мм		М	32,7	4169,32	-	136337	-	-	-	-
23 С113-192	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 8 мм		М	4,3	2055,82	-	8840	-	-	-	-
24 & С111-1804-13С	Лист товщ. 50 мм кількість: 0,0284*1,032		Т	0,0293088	39321,50	-	1152	-	-	-	-
25 & С111-1804-10А-Е	Лист товщ. 30 мм кількість: 0,4452*1,032		Т	0,4594464	39321,50	-	18066	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& С111-1804-30	ЛИСТ товщиною 25 мм кількість: 0,2594*1,032	Т	0, 2677008	39321,50	-	10526	-	-	-	-
27	& С111-576-7А	Лист товщиною 18 мм кількість: 0,385*1,032	Т	0,39732	39321,50	-	15623	-	-	-	-
28	& С111-1804-13А	Лист товщ. 16 мм кількість: 0,2126*1,032	Т	0, 2194032	39321,50	-	8627	-	-	-	-
29	& С111-1804-11Д	Лист товщ. 12 мм кількість: 0,128*1,032	Т	0,132096	39321,50	-	5194	-	-	-	-
30	& С111-576-9-5	Лист товщиною 10 мм кількість: 0,2924*1,032	Т	0, 3017568	39321,50	-	11866	-	-	-	-
31	Е9-22-1	Монтаж ферми	т	3,7227	9179,64	5199,94	34173	12657	19358	36,8000	137
32	С113-192	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 8 мм	м	59,1	3399,95	1864,05	121499	-	6939	15,4292	57,44
33	& С111-1841-31	Кут 80x8 кількість: 0,0514*1,032	Т	0, 0530448	36771,50	-	1951	-	-	-	-
34	& С111-1088-6	Куточок 80x6 кількість: 0,4309*1,032	Т	0, 4446888	36771,50	-	16352	-	-	-	-
35	& С111-1804-30	лист товщиною 25 мм кількість: 0,4169*1,032	Т	0, 4302408	39321,50	-	16918	-	-	-	-
36	& С111-576-9-5	Лист товщиною 10 мм кількість: 0,1091*1,032	Т	0, 1125912	39321,50	-	4427	-	-	-	-
37	& С111-576-7	Лист товщиною 8 мм кількість: 0,1712*1,032	Т	0, 1766784	39321,50	-	6947	-	-	-	-
38	С111-1848-П варіант 1	Метизи	Т	0,0828	69281,99	-	5737	-	-	-	-
39	С147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури кількість: 4084,6+3639,9	100кг	77,245	2478,60	-	191459	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 3							816541	138220	76637	1374,75	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							816541		20025	162,36	
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							601684				
всього заробітна плата, грн.							158245				
Загальновиборничі витрати, грн.							90441				
трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.							202,91				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							31962				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>906982</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		---	---	---	---	---					
	<b>Всього по розділу 3</b>						<b>906982</b>				
	Разом прями витрати по кошторису						1064420	196942	87726		2043,22
	Разом будівельні роботи, грн.						1064420		22656		184,81
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						779752				
	всього заробітна плата, грн.						219598				
	Загальновиробничі витрати, грн.						128812				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						294,12				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						46329				
	<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>1193232</b>				
	---										
	<b>Всього по кошторису</b>						<b>1193232</b>				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.						<b>2522,15</b>				
	Кошторисна заробітна плата, грн.						<b>265927</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Р.О. Тинда

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів \_\_\_\_\_ В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



"Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 119+700 – км 124+800, Полтавська область" (Коригування).

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-03

на будівництво : Мережі зовнішнього електроосвітлення

Кошторисна вартість об'єкта 5254,886 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 4,79890 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 532,546 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 9 січня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-03-01	на мережі освітлення	5242,017	-	5242,017	4,79890	532,546	-
2	07-03-02	на придбання устаткування	-	12,869	12,869	-	-	-
		Всього:	5242,017	12,869	5254,886	4,79890	532,546	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

Д.М. Каплинський

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

Є.Т. Русанюк

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

В.В. Дзісяк

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
до об'єктного кошторису № 07-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Трудомісність, тис. люд.год.											Разом кошторисні витрати
		Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Заробітна плата, тис. грн.		11/12	15/16	
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	Заробітна плата, тис. грн.		11/12	15/16	17/18
07-03-01	мережі освітлення	1,58500 159,284	1,40011 138,839	1,23974 144,64	0,01447 1,627	- -	4,23932 444,39	0,55958 88,156	4,23932 444,39		- -	0,55958 88,156	4,79890 532,546
07-03-02	придбання устаткування придбання обладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		- -	- -	- -
	Разом :	1,58500 159,284	1,40011 138,839	1,23974 144,64	0,01447 1,627	- -	4,23932 444,39	0,55958 88,156	4,23932 444,39		- -	0,55958 88,156	4,79890 532,546

Склав

Є. Т. Русанюк

Перевірів

В. В. Дзісяк

"Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 119+700 – км 124+800, Полтавська область" Коригування.

П

### Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-01

на мережі освітлення

Мережі зовнішнього електроосвітлення

Основа:  
креслення (специфікації) № Специфікації

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

5242,017 тис. грн.  
4,7989 тис.люд.год.  
532,546 тис. грн.  
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 січня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	E1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,38	20988,51	-	7976	7976	-	261,8000	99,48
2	E1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,522	51182,62 1823,13	49359,49 14238,12	26717	952	25765 7432	22,2360 132,0696	11,61 68,94
3	E1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,05	25186,21	-	1259	1259	-	314,1600	15,71
4	M8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	20,75	9300,13 953,28	8346,85 2599,73	19298	19781	173197 53944	9,6000 22,2955	199,2 462,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	E1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,378	8827,46	8827,46 1814,54	3337	-	3337	-	5,17
6	E1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	3,78	3335,10	1681,97 508,15	12607	6249	6358 1921	18,3600 5,1175	69,4 19,34
		Разом прямі витрати по розділу 1			1653,13	244874	244874	36217	208657		395,4
		Разом будівельні роботи, грн.				244874	244874		63983		556,08
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.				100200	100200				
		Загальновиборничі витрати, грн.				56508	56508				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.				125,58	125,58				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.				19786	19786				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>				<b>301382</b>	<b>301382</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>301382</b>				
		<b>Розділ 2. Прокладання труб методом проколу та відкритим</b>									
7	E34-113-1	Прокол 2х20 бшт. Улаштування підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою до 10 м	перехід	6	9879,01 2428,70	7295,43 950,91	59274	14572	43773 5705	21,6000 7,8624	129,6 47,17
8	E34-113-2	При улаштуванні підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою додавати на кожні наступні 5 м	перехід	12	3927,06 989,47	2859,38 372,70	47125	11874	34313 4472	8,8000 3,0816	105,6 36,98
9	E34-113-3	Улаштування підземних переходів методом горизонтального буріння наступними трубами до 10 м	перехід	6	8370,12 2068,90	6146,34 801,14	50221	12413	36878 4807	18,4000 6,6240	110,4 39,74
10	E34-113-4	При улаштуванні підземних переходів методом горизонтального буріння наступними трубами додавати на кожні наступні 5 м	перехід	12	3469,94 812,94	2578,79 336,13	41639	9755	30945 4034	7,2300 2,7792	86,76 33,35
		кількість: 2*6									
		Прокол 3х20 1шт.									
11	E34-113-1	Улаштування підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою до 10 м	перехід	1	9879,01 2428,70	7295,43 950,91	9879	2429	7295 951	21,6000 7,8624	21,6 7,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	E34-113-2	При улаштуванні підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою додавати на кожні наступні 5 м	перехід	2	3927,06 989,47	2859,38 372,70	7854	1979	5719 745	8,8000 3,0816	17,6 6,16
13	E34-113-3	Улаштування підземних переходів методом горизонтального буріння наступними трубами до 10 м	перехід	2	8370,12 2068,90	6146,34 801,14	16740	4138	12293 1602	18,4000 6,6240	36,8 13,25
14	E34-113-4	При улаштуванні підземних переходів методом горизонтального буріння наступними трубами додавати на кожні наступні 5 м кількість: 2*2	перехід	4	3469,94 812,94	2578,79 336,13	13880	3252	10315 1345	7,2300 2,7792	28,92 11,12
15	C-1530-72	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип важкий, зовнішній діаметр 110 мм	10м	30	4598,88	-	137966	-	-	-	-
16	E34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,04	21107,50 19804,62	-	844	792	-	222,0000	8,88
17	C-1530-46	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 75 мм	10м	4	2131,62	-	8526	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 2			-	-	393948	61204	181531 23661	-	546,16 195,63
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					393948				
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>439574</b>				
18	M8-148-1	<b>Розділ 3. Прокладання кабелю</b> Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах та в опорах, маса 1 м до 1 кг кількість: 341+845	100 м	11,86	3003,89 1588,80	579,92 179,09	35626	18843	6878 2124	16,0000 1,5400	189,76 18,26
19	M8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	27,21	2947,07 1747,68	620,99 184,74	80190	47554	16897 5027	17,6000 1,5792	478,9 42,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	М8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг (ошиновка) кількість: 6+2	100 м	0,08	7682,89 1906,56	3923,47 950,78	615	153	374 76	19,2000 9,4105	1,54 0,75
21	& С151-111-26-ІНБ	Чотирижильний кабель перерізом 4x16мм2 АВБШВ кількість: 2420*1,02	1000м	2,4684	68308,74	-	168613	-	-	-	-
22	& 15093-1 варіант 1	Трижильний кабель напругою 660в перерізом 3,1,0 мм2 ВВГ кількість: 845*1,02	1000м	0,8619	26262,68	-	22636	-	-	-	-
23	15095-1224	Провід напругою 660в перерізом 10мм2 ПВ3 кількість: 6*1,02	1000м	0,00612	40440,52	-	247	-	-	-	-
24	15095-1194	Провід напругою 660в перерізом 2,5мм2 ПВ3 кількість: 2*1,02	1000м	0,00204	10601,91	-	22	-	-	-	-
25	М8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	21,2	371,88 337,62	34,26 10,67	7884	7158	726 226	3,4000 0,0915	72,08 1,94
26	& С1545-101-1	Стрічка сигнальна	100м	21,2	128,50	-	2724	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 3					318557	73708	24815 7453		742,28 63,92
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					318557 220034 81161 47007 106,42 16765 365564				
		-----									
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>365564</b>				
27	Е5-29-9	<b>Розділ 4. Встановлення опоросвітлення</b> Встановлення опор освітлення 14 м на фундамент ФМ1 Улаштування буронабивних паль з бурінням свердловин обертальним [шнековим] способом у ґрунтах групи 2, діаметром до 600-1600 мм, довжиною до 12 м	м3	48,72	8078,53 253,25	1982,85 526,43	393586	12338	96604 25648	2,5800 4,6716	125,7 227,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	E5-75-5	Виготовлення арматурних каркасів при улаштуванні бурин'єкційних паль	т	3,2634	<u>32100,08</u> 1517,03	-	104755	4951	-	<u>17,9700</u>	58,64
29	EH6-11-3	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури	т	2,4486	<u>13759,35</u> 13281,05	<u>369,58</u> 86,27	33691	32520	905	<u>135,3000</u> 0,6730	331,3 1,65
30	C111-1846	Болти анкерні	т	2,4486	<u>54881,53</u>	-	134383	-	-	-	-
31	EH6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,483	<u>8846,04</u> 6750,66	<u>1610,76</u> 450,78	4273	3261	778	<u>70,4000</u> 3,4500	34 1,67
32	E9-75-1	Виготовлення закладних деталей	т	0,483	<u>79520,10</u> 25579,68	<u>10836,68</u> 2309,82	38408	12355	5234	<u>257,6000</u> 18,2900	124,42 8,83
33	C147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	5,922	<u>2478,60</u>	-	14678	-	-	-	-
34	ДН5-6-1	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором однокошівим, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,4872	<u>3133,80</u> 903,97	<u>3133,80</u>	1527	-	1527	-	-
35	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	82,8198	<u>125,10</u> 18,10	<u>125,10</u>	10361	-	10361	-	-
36	E33-259-3	Установлення сталевих восьмигранних опор освітлення	опора	42	<u>647,84</u> 232,05	<u>413,29</u> 97,56	27209	9746	1499	<u>0,1610</u> 2,4200	13,33 101,64
37	C1530-121	Труби напірні з поліетилену високого тиску, тип важкий, зовнішній діаметр 63 мм	10м	8,4	<u>1549,81</u>	-	13018	-	-	-	-
38	& C121-770-1-5	Опора освітлення сталева восьмигранна гарячеоцинкована, висотою 14 м ОВОГ-14	шт	42	<u>42364,98</u>	-	1779329	-	-	-	-
39	E5-29-9	Встановлення опор освітлення 12 м на фундамент ФМ2	м3	4,15	<u>8078,53</u> 253,25	<u>1982,85</u> 526,43	33526	1051	8229	<u>2,5800</u> 4,6716	10,71 19,39
40	E5-75-5	Виготовлення арматурних каркасів при улаштуванні бурин'єкційних паль	т	0,285	<u>32100,08</u> 1517,03	-	9149	432	-	<u>17,9700</u>	5,12
41	EH6-11-3	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури	т	0,135	<u>13759,35</u> 13281,05	<u>369,58</u> 86,27	1858	1793	50	<u>135,3000</u> 0,6730	18,27 0,09
42	C111-1846	Болти анкерні	т	0,135	<u>54881,53</u>	-	7409	-	-	-	-
43	EH6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,055	<u>11735,45</u> 11448,31	<u>287,14</u> 80,36	645	630	15	<u>119,3900</u> 0,6150	6,57 0,03
44	E9-75-1	Виготовлення закладних деталей	т	0,055	<u>79520,10</u> 25579,68	<u>10836,68</u> 2309,82	4374	1407	596	<u>257,6000</u> 18,2900	14,17 1,01
45	C147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,525	<u>2478,60</u>	-	1301	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	ДН5-6-1	Навантаження силкових матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноковшевим, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,0415	3133,80	3133,80	130	-	130	-	-
47	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	7,055	125,10	125,10	883	-	883	-	-
48	Е33-259-3	Установлення сталевих восьмигранних опор освітлення	опора	5	647,84	413,29	3239	1160	2066	0,1610	1,14
49	С1530-121	Труби напірні з поліетилену високого тиску, тип важкий, зовнішній діаметр 63 мм	10м	1	1549,81	97,56	1550	-	488	2,4200	12,1
50	С121-770-1-4	Опора освітлення сталева восьмигранна гарячеоцинкована, висотою 12 м ОВОГ-12	шт	5	26605,98	-	133030	-	-	-	-
51	М8-545-1	Монтаж коробок	шт	47	576,76	17,63	27108	22935	829	4,8000	225,6
52	2405-1-4	Коробка з'єднувальна на один запобіжник	шт	37	919,44	3,74	34019	-	176	0,0329	1,55
53	2405-1-3	Коробка з'єднувальна на два запобіжника	шт	10	980,64	-	9806	-	-	-	-
54	Е33-115-2	Монтаж світильника, що встановлюється на кронштейнах	шт	57	1470,70	1131,79	83830	17376	64512	3,2200	183,54
55	1507-8047-19-2	Світильник світлодиодний типу ДКУ 11500Лм/100Вт, потужністю не більш 100Вт, світловим потіком не менш 11500Лм, IP66	шт	5	15805,44	251,55	79027	-	-	-	-
56	1507-8047-19-1	Світильник світлодиодний типу ДКУ 18045Лм/165Вт, потужністю не більш 165Вт, світловим потіком не менш 18045Лм, IP66	шт	52	18504,03	-	962210	-	-	-	-
57	С121-792-2-14	Оголовок металевий висотою 0,3 м на один різок ОГ-1 0,3/0,5/5*	шт	37	1377,34	-	50962	-	-	-	-
58	С121-792-2-13	Оголовок металевий висотою 0,3 м на два різка ОГ-2 0,3/0,5/15*180*	шт	10	1938,34	-	19383	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 4							4018657	121955	210077		1251,78
Разом будівельні роботи, грн.							4018657		50726		434,19
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3686625				
всього заробітна плата, грн.							172681				
Загальновиробничі витрати, грн.							98992				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							222,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							35058				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>4117649</b>				
		-----					<b>4117649</b>				
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>4117649</b>				
59	M8-572-3	<b>Розділ 5. Монтажні щитка розподільчого блоку керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 600x600 мм</b>	шт	1	529,73 335,26	175,12 46,93	530	335	175 47	3,2000 0,4062	3,2 0,41
60 & 1504-19070-1-5		Щит керування ЩКО 0,4 кВ IP54 У1	шт	1	6023,37	-	6023	-	-	-	-
61	M8-55-1	Монтаж роз'єднувача однополюсного з однією тягою напругою до 10 кВ, струм до 600 А	шт	1	203,59 162,66	20,71 6,40	204	163	21 6	1,6000 0,0550	1,6 0,06
62	M8-529-3	Монтаж контакторів	шт	1	700,26 502,90	11,68 2,77	700	503	12 3	4,8000 0,0282	4,8 0,03
63	M8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	9	245,14 162,66	11,06 2,68	2206	1464	100 24	1,6000 0,0272	14,4 0,24
64	M10-698-3	Реле керування	шт	1	143,30 134,16	-	143	134	-	1,4900	1,49
65	M8-522-15	Перемикач [рубильник, що перемикає] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що встановлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	1	773,31 487,97	19,03 5,46	773	488	19 5	4,8000 0,0513	4,8 0,05
66	M8-15-10	Монтаж обмежувача перенапруги [комплект - 3 фази], напруга до 220 кВ	комплек т	1	4114,20 1951,87	1418,48 358,91	4114	1952	1418 359	19,2000 3,5962	19,2 3,6
		Разом прямі витрати по розділу 5					14693	5039	1745 444		49,49 4,39
		Разом будівельні роботи, грн.					14693				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7909				
		всього заробітна плата, грн.					5483				
		Загальновиборничі витрати, грн.					3155				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					7,12				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					1120				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>17848</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		---	---	---	---	---					
	<b>Всього по розділу 5</b>						<b>17848</b>				
	Разом прями витрати по кошторису						4990729	298123	626825		2985,11
	Разом будівельні роботи, грн.						4990729		146267		1254,21
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						4065781				
	всього заробітна плата, грн.						444390				
	Загальновиробничі витрати, грн.						251288				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						559,58				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						88156				
	<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>5242017</b>				
	---										
	<b>Всього по кошторису</b>						<b>5242017</b>				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.						4798,9				
	Кошторисна заробітна плата, грн.						532546				

Склав

Р.О. Тинда

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

В.В. Дзісяк

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

"Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 119+700 – км 124+800, Полтавська область" Коригування.

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-03-02

придбання обладнання  
Мережі зовнішнього електроосвітлення

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо  
Кошторисна вартість 12,869 тис. грн.  
Складений за поточними цінами станом на "9 січня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обрунтовує ціну	3	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиноці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1504-2001-1-К	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	шт	1	844,58	845
2	& 1504-2001-3В	Вимикач-роз'єднувач (рубильник) ВР32-100; ( маса=0,000102)	шт	1	1449,83	1450
3	& 1504-1-3-2X	Модульний контактор МК-4Р-40А; ( маса=0,000102)	шт	1	367,31	367
4	& 1504-1-4-17	Автоматичний вимикач ЗР РЛ4-С25/3 4.5 kA; ( маса=0,00185)	шт	1	367,31	367
5	& 1504-1395-4	Автоматичний вимикач ЗР РЛ4-С16/3; ( маса=0,00185)	шт	6	100,69	604
6	& 1504-1395-1	Вимикач автоматичний 1Р РЛ4-С10/1 4.5 kA; ( маса=0,0088)	шт	1	100,69	101
7	& 1504-12010-2	Вимикач автоматичний 1Р РЛ4-С6/1 4.5 kA; ( маса=0,0088)	шт	1	1875,00	1875
8	& 1504-2001-1	Реле часу REV303; ( маса=0,0025)	шт	1	120,75	121
9	& 1503-4051-1 варіант 1	Перемикач(тумблер) Ancig-22-3; ( маса=0,000102)	шт	1	7139,32	7139
		Обмежувачі перенапруг SPC-S20/280/3; ( маса=0,115)	шт	1		
		<b>Разом</b>				<b>12869</b>
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-

1	2	3	4	5	6	7
	<b>Всього по кошторису</b>					<b>12869</b>

Склад

Р.О. Тинда*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

В.В. Дзісяк*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

"Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 119+700 – км 124+800, Полтавська область" Коригування.

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-04

на будівництво : Майданчик для зважування в русі "WIM"

Кошторисна вартість об'єкта 548,355 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 1,34091 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 135,263 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 9 січня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомі- сткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-04-01	на Електропостачання WIM	547,729	0,626	548,355	1,34091	135,263	-
		Всього:	547,729	0,626	548,355	1,34091	135,263	-

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

Д.М. Каплинський

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

Є.Т. Русанюк

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

В.В. Дзісяк

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
до об'єктного кошторису № 07-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Трудомісткість, тис. люд. год.										Разом кошторисні витрати
		Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати			
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	Заробітна плата, тис. грн.					17/18
07-04-01	Електропостачання WIM	0,59242 47,305	0,33823 33,924	0,25390 29,401	-	-	-	1,18455 110,63	0,15636 24,633	1,34091 135,263	17/18	
	Разом :	0,59242 47,305	0,33823 33,924	0,25390 29,401	-	-	1,18455 110,63	0,15636 24,633	1,34091 135,263	17/18		

Склав \_\_\_\_\_

Є.Т. Русанюк

Перевірив \_\_\_\_\_

В.В. Дзісяк



"Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 119+700 – км 124+800, Полтавська область" Коригування.

П

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-04-01**  
на Електропостачання WIM  
Майданчик для зважування в русі "WIM"

Основа:  
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість 548,355 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,34091 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 135,263 тис. грн.  
Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 січня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.				Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлу- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлу- тації машин	в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	E1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,128	20988,51	-	2687	2687	-	261,8000	33,51	
2	M8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,4	9300,13	8346,85	3720	381	3339	9,6000	3,84	
3	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	3,2	953,28	2599,73	2813	-	1040	22,2955	8,92	
4	M8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	0,4	-	34,26	149	135	14	3,4000	1,36	
5	S1545- 101-1	Стрічка сигнальна	100м	0,4	337,62	10,67	51	-	4	0,0915	0,04	
6	E1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,096	13047,35	-	1253	1253	-	165,2400	15,86	
7	M8-573-4	Шафа [гульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	472,15	131,42	472	335	131	3,2000	3,2	
8	1504- 19070-1	Корпус металевий ЩМП-4,4,2-0 IP 54 400х400х250	шт	1	335,26	33,98	2375	-	34	0,2946	0,29	
					-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9 & 1517-1529-1	DIN-рейка 100см оцинкована ІЕК		шт	1	46,55	-	47	-	-	-	-
10 & С1551-10-СП1	Стержень М6, 1м, 4,8 цб DIN975		шт	2	27,31	-	55	-	-	-	-
11 & С111-120-1	Гайка М 6 цб DIN 934		шт	10	0,60	-	6	-	-	-	-
12 & С111-1870-2	Шайба 6 цб DIN 125		шт	10	0,60	-	6	-	-	-	-
13 М8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А		шт	1	440,62 284,65	18,22 4,62	441	285	18 5	2,8000 0,0421	2,8 0,04
14 & 1504-1-3-17	Вимикач автоматичний ВА47-29-С 3р 4,5кА		шт	1	205,51	-	206	-	-	-	-
15 М8-141-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг		100 м	0,4	3400,19 1906,56	909,31 270,51	1360	763	364 108	19,2000 2,3124	7,68 0,92
16 & 15093-38163-15	Чотирижильний кабель напругою 660В перерізом 4.70мм2 АВБ5Шв кількість: 40*1,02		1000м	0,0408	247717,04	-	10107	-	-	-	-
17 М8-166-3	Монтаж муфти сполучної свинцевої із захисним кожухом із заливанням кожуа масою для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 70 мм2		шт	1	1977,14 1575,36	82,85 25,58	1977	1575	83 26	14,4000 0,2200	14,4 0,22
18 & 2405-1556-1	Муфта з'єднувальна термоусаджувальна до 1 кВ для кабеля з пластм. ізол. 4ПТСлБ-1 (70-120) з пльзами		комплект	1	1933,19	-	1933	-	-	-	-
19 М8-166-2	Монтаж муфти сполучної свинцевої із захисним кожухом із заливанням кожуа масою для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2		шт	1	3276,11 1400,32	62,13 19,19	3276	1400	62 19	12,8000 0,1650	12,8 0,17
20 М8-158-16	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2		шт	1	223,30 184,00	-	223	184	-	1,8100	1,81 -
21 М8-409-4	Труба вініластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм		100 м	0,015	16684,88 3483,86	9800,36 2296,10	250	52	147 34	36,8000 22,8938	0,55 0,34
22 & С1530-2-1	Труба ПЕ двошарова гнучка, зовнішній діаметр 50 мм		м	1,5	36,08	-	54	-	-	-	-
23 М8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг		100 м	0,4	3003,89 1588,80	579,92 179,09	1202	636	232 72	16,0000 1,5400	6,4 0,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24 & 15094-19071-1	Кабель перерізом 4x10мм2 КГнв	1000м	0,04	206639,58	-	8266	-	-	-	-	-
25 М8-158-15	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2	шт	1	201,96 162,66	-	202	-	163	-	1,6000	1,6
26 М8-545-11	Коробка із затискачами для кабелів і проводів перерізом жили до 70 мм2, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 4	шт	1	825,87 650,62	35,61 8,61	826	36 9	651	36 9	6,4000 0,0775	6,4 0,08
27 & 1504-17220-1	Коробка розподільна вологостійка ІР65 300x250x120	шт	1	395,90	-	396	-	-	-	-	-
28 & С1545-32-1	Гільза з'єднувальна мідно-алюмінієва GTL 70	шт	10	142,02	-	1420	-	-	-	-	-
29 & С1545-130-2	Наконечник штирьовий мідно-алюмінієвий PVL 35	шт	10	76,80	-	768	-	-	-	-	-
30 & С1545-130-1-1С	Наконечник штирьовий мідно-алюмінієвий PVL 50	шт	10	87,02	-	870	-	-	-	-	-
31 & С1545-266-1	Трубка термоусаджувана з клеєм товстостінна НСТ-TW-AL 43,2/12 чорна	шт	20	388,63	-	7773	-	-	-	-	-
32 М10-386-11	Колодка клемна на металевій конструкції, кількість пір'їв до 20	шт	1	847,98 813,28	-	848	-	813	-	8,0000	8
33 & С117-1-1-1Р	Клема гвинтова ESC-GPA 70 (70мм2, сіра)	шт	1	174,26	-	174	-	-	-	-	-
34 М8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	7,76	9300,13 953,28	8346,85 2599,73	72169	64772 20174	7397	64772 20174	9,6000 22,2955	74,5 173,01
35 С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	53,03	878,94	-	46610	-	-	-	-	-
36 М8-141-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг	100 м	8,34	3400,19 1906,56	909,31 270,51	28358	7584 2256	15901	7584 2256	19,2000 2,3124	160,13 19,29
37 & 15093-38163-15	Чотирижильний кабель напругою 660в перерізом 4,70мм2 АВБ6ШВ кількість: 834*1,02	1000м	0,85068	247717,04	-	210728	-	-	-	-	-
38 М8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	7,94	371,88 337,62	34,26 10,67	2953	272 85	2681	272 85	3,4000 0,0915	27 0,73
39 & С1545-101-1	Стрічка сигнальна	100м	7,94	128,50	-	1020	-	-	-	-	-
40 Е1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	3,1297	13047,35 13047,35	-	40834	-	40834	-	165,2400	517,15
41 Е34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,02	21107,50 19804,62	-	422	-	396	-	222,0000	4,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
42 & С113-1451-3	Труби ПВХ діаметром 110мм	М	24	459,61	-	11031	-	-	-	-	-	
43 ЕН22-60-1	Збирання нитки трубопроводу зі поліетиленових труб, зовнішній діаметр 50 мм	10 м	2,4	60,76 51,59	9,13 0,80	146	124	22	2	0,5000 0,0080	1,2 0,02	
44 ЕН22-47-1	Протягування у футляр труб	100м	0,24	12913,52 8380,92	31,42 10,82	3099	2011	8	3	84,4000 0,1064	20,26 0,03	
45 & С113-1439-27	Труба гнучка двошарова 40мм кількість: 24*1,01	М	24,24	27,01	-	655	-	-	-	-	-	
46 М8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,24	4087,79 2383,20	849,17 262,24	981	572	204	63	24,0000 2,2550	5,76 0,54	
47 & 15093-38163-15	Чотирижильний кабель напругою 660в перерізом 4.70мм2 АВББШв кількість: 24*1,02	1000м	0,02448	247717,04	-	6064	-	-	-	-	-	
Разом прями витрати по кошторису							481276	81229	77288		930,65	
Разом устаткування, грн.							602					
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							24					
<b>Всього устаткування, грн.</b>							<b>626</b>					
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							480674					
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							322157					
трудомісткість в транспортуванні, люд.год.							48,64					
заробітна плата в транспортуванні, грн.							5467					
всього заробітна плата, грн.							110630					
Загальновиробничі витрати, грн.							67055					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							156,36					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							24633					
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>547729</b>					
-----												
<b>Всього по кошторису</b>							<b>548355</b>					
<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>							<b>1340,91</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					135263				

Склав

Р.О. Тинда

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 119+700 – км 124+800, Полтавська область" Коригування.

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-01

на будівництво : Тимчасові будівлі і споруди

Кошторисна вартість об'єкта 21376,319 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 30,91575 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 3638,787 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 9 січня 2023 р.

№ 1	2	3	4	Кошторисна вартість, тис.грн.			7	8	9
				будівельних робіт	установлення, меблів та інвентарю	всього			
1	08-01-01	на влаштування твердого покриття на будівельному майданчику	164,177	-	164,177	0,30619	34,788	-	
2	08-01-02	на тимчасовий об'їзд на ділянці ПК 0+00 - ПК 2+80,94 (лівий проїзд)	1219,102	-	1219,102	1,32077	151,979	-	
3	08-01-03	на тимчасовий об'їзд на ділянці ПК 13+60 - ПК 34+00 (лівий проїзд)	19283,07	-	19283,07	28,15522	3320,478	-	
4	08-01-04	на огороження місць виконання робіт тимчасовими дорожніми знаками	10,709	-	10,709	0,05493	5,271	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	08-01-05	на тимчасовий об'їзд на ділянці ПК 37+45 - ПК 38+72,6 (лівий проїзд)	699,261	-	699,261	1,07864	126,271	-
		Всього:	21376,319	-	21376,319	30,91575	3638,787	-

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

Д.М. Каплинський

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

Є.Т. Русанюк

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

В.В. Дзісяк

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]



**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
до об'єктного кошторису № 08-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Трудомісткість, тис. люд.год.										Разом кошторисні витрати
		Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом			
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18	Заробітна плата, тис. грн.		
08-01-01	влаштування твердого покриття на будівельному майданчику	0,09666 7,975	-	0,08908 11,661	0,08475 9,527	-	0,27049 29,163	0,03570 5,625	0,30619 34,788	15/16		
08-01-02	тимчасовий об'їзд на ділянці ПК 0+00 - ПК 2+80,94 (лівий проїзд)	0,24751 20,542	-	0,76373 89,687	0,15551 17,483	-	1,16675 127,712	0,15402 24,267	1,32077 151,979	15/16		
08-01-03	тимчасовий об'їзд на ділянці ПК 13+60 - ПК 34+00 (лівий проїзд)	2,75058 228,959	-	7,62366 944,189	14,49785 1629,929	-	24,87209 2803,077	3,28313 517,401	28,15522 3320,478	15/16		
08-01-04	огороження місць виконання робіт тимчасовими дорожніми знаками	0,04852 4,262	-	-	-	-	0,04852 4,262	0,00641 1,009	0,05493 5,271	15/16		
08-01-05	тимчасовий об'їзд на ділянці ПК 37+45 - ПК 38+72,6 (лівий проїзд)	0,19496 16,256	-	0,40843 50,894	0,34946 39,3	-	0,95285 106,45	0,12579 19,821	1,07864 126,271	15/16		
	Разом :	3,33823 277,994	-	8,88490 1096,431	15,08757 1696,239	-	27,31070 3070,664	3,60505 568,123	30,91575 3638,787	15/16		

Склав

Є. Т. Русанюк

Перевірив

В. В. Дзісяк



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	ЕН27-67-3	Н1=10 Розбирання дорожніх покриттів та основ із матеріалу від фрезювання кількість: 1х0,25	100 м3	3,75	8988,22 2007,94	6980,28 1376,86	33706	7530	26176 5163	24,4900 11,3555	91,84 42,58	
7	ДН5-6-5	Навантаження сміття в транспортні засоби екскаватором одноковшовим Volvo EC 240 BLC, місткість ковша 1,25 м3 кількість: 1х0,375	100 м3	5,625	1142,10 -	1142,10 258,13	6424	-	6424 1452	- 2,0358	- 11,45	
8	С311-7-М	Перевезення сміття до 7 км кількість: 0,25х1,35х1,35	т	683,4375	94,25 -	94,25 13,94	64414	-	64414 9527	- 0,1240	- 84,75	
9	Е1-30-2	Планування площ після розбирання покриття бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід	1000м2	1,5	331,99 -	331,99 68,24	498	-	498 102	- 0,5148	- 0,77	
Разом прями витрати по кошторису							147956	7975	139981		96,66	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							147956		21188			173,83
всього заробітна плата, грн.							29163					
Загальновиробничі витрати, грн.							16221					
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							35,7					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5625					
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>164177</b>					
-----												
<b>Всього по кошторису</b>							<b>164177</b>					
<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>							<b>306,19</b>					
<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>							<b>34788</b>					

Склав \_\_\_\_\_ Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів \_\_\_\_\_ В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 119+700 – км 124+800, Полтавська область" Коригування.

П

### Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-02

на тимчасовий об'їзд на ділянці ПК 0+00 - ПК 2+80,94 (лівий проїзд)

Тимчасові будівлі і споруди

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

1219,102 тис. грн.  
1,32077 тис.люд.год.  
151,979 тис. грн.  
2,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 січня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	Тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДН1-12-2	ВЛАШТУВАННЯ Планування автогрейдером Вотаг ВГ 190 Т при робочому ході в двох напрямках, грунт II групи	1000 м2	2,30576	314,49	314,49 43,06	725	-	725 99	-	- 0,67
2	Е1-16-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобіль-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 1,25 [1,25-1,5] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,92402	28616,45 751,03	27865,42 6799,56	26442	694	25748 6283	9,1600 57,1200	8,46 52,78
3	СЗ11-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	1570,83	63,10	63,10 11,13	99119	-	99119 17483	- 0,0990	- 155,51
4	Е1-130-2	Ущільнення ґрунту земляного полотна причіпними котками на пневмоколісному ході масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	0,92402	20199,88	20199,88 4226,67	18665	-	18665 3906	- 32,0418	- 29,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е1-130-8	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	0,92402	12332,66	12332,66	11396	-	11396	-	-
					3056,25				2824	24,1542	22,32
6	Е1-135-1	Н1=7 Полив водою ущільнювального ґрунту в насапах кількість: 924,02x0,5	1000м3	0,46201	23600,86	17816,28	10904	727	8231	20,7400	9,58
					1574,58	2824,79			1305	26,9620	12,46
7	ЕН27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	1,73075	13502,76	10813,51	23370	3889	18715	25,6500	44,39
					2247,20	2208,79			3823	17,3387	30,01
8	ЕН27-15-2	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1	1000м2	1,73075	36999,80	3257,75	6403	-	5638	-	-
					-	550,82			953	4,6020	7,96
9 & С1421-9653-1		Н1=15 Щебенево-піщана суміш С-5 кількість: 1730,75x(189+15x12,6)/1000	м3	654,2235	1064,97	-	696728	-	-	-	-
10	ДН5-6-5	Навантаження відфрезерованого матеріалу в транспортні засоби екскаватором однокішшевим Volvo EC 240 BLC, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	2,42305	1142,10	1142,10	2767	-	2767	-	-
					-	258,13			625	2,0358	4,93
11	С331-39	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 1 км кількість: 242,305x1,35	т	327,11175	14,17	14,17	4635	-	4635	-	-
12	ДН2-53-1	Улаштування основи із одношарового асфальтогрануляту товщиною 15 см	1000 м2	1,73075	17966,63	17670,06	31096	513	30583	3,2100	5,56
					296,57	2356,81			4079	15,4656	26,77
13	ДН2-53-3	Улаштування основи із асфальтогрануляту, на кожний 1 см зміни товщини шару додавати або вилучати	1000 м2	-1,73075	-	-	-	-	-	-	-
14 & С1421-9454-5		Н1=5 Матеріал від фрезерування	м3	242,305	-	-	-	-	-	-	-
15	ЕН27-67-3	РОЗБИРАННЯ Розбирання дорожніх покриттів та основ з матеріалу від фрезерування	100 м3	2,42305	8988,22	6980,28	21779	4865	16914	24,4900	59,34
					2007,94	1376,86			3336	11,3555	27,51
16	ЕН27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ з щебенево-піщаної суміші	100 м3	6,5422	6180,46	4674,30	40434	9854	30580	18,3700	120,18
					1506,16	903,52			5911	7,3821	48,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	ДН5-6-5	Навантаження силкових матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноколішевим Volvo EC 240 VLC, місткість ковша 1,25 м3 кількість: 242,305+654,22	100 м3	8,96525	1142,10	1142,10 258,13	10239	-	10239 2314	-	18,25
18	С331-32	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 5 км	т	1418,69	101,48	101,48	143969	-	143969	-	-
Разом прями витрати по кошторису							1148671	20542	427924		247,51
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							1148671		52941		437,08
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							700205				
трудомісткість в транспортуванні, люд.год.							482,16				
заробітна плата в транспортуванні, грн.							54229				
всього заробітна плата, грн.							127712				
Загальновиробничі витрати, грн.							70431				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							154,02				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							24267				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>1219102</b>				
-----											
<b>Всього по кошторису</b>							<b>1219102</b>				
<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>							<b>1320,77</b>				
<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>							<b>151979</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Є.Т. Русанюк

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ В.В. Дзісяк

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



"Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 119+700 – км 124+800, Полтавська область" Коригування.

П

### Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-03

на тимчасовий об'їзд на ділянці ПК 13+60 - ПК 34+00 (лівий проїзд)

Тимчасові будівлі і споруди

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

19283,070 тис. грн.  
28,15522 тис.люд.год.  
3320,478 тис. грн.  
2,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 січня" 2023 р.

№ п.ч.	Об'єкт вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	E1-16-14	ВЛАШТУВАННЯ Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ходу з ковшем місткістю 1,25 [1,25-1,5] м3, група ґрунтів 2	1000м3	36,29	28616,45 751,03	27865,42 6799,56	1038491	27255	1011236 246756	9,1600 57,1200	332,42 2072,88
2	C311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	61693	38,30 -	38,30 8,32	2362842	-	2362842 513286	0,0740	4565,28 -
3	E1-130-2	Ущільнення ґрунту земляного полотна причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	36,29	20199,88 -	20199,88 4226,67	733054	-	733054 153386	32,0418	1162,8 -
4	E1-130-8	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	36,29	8809,04 -	8809,04 2183,04	319680	-	319680 79223	17,2530	626,11 -



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	ДН1-12-2	Н1=5 Планування автогрейдером Вomag ВG 190 Т при робочому ході в двох напрямках, ґрунт ІІ групи	1000 м2	39,5	<u>314,49</u> -	<u>314,49</u> 43,06	12422	-	<u>12422</u> 1701	-	<u>-</u> 0,2888	<u>-</u> 11,41
6	ДН5-6-5	Навантаження ЩПС С-5 від розбирання в транспортні засоби екскаватором однокошівим Volvo EC 240 ВLС, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	59,25	<u>1142,10</u> -	<u>1142,10</u> 258,13	67669	-	<u>67669</u> 15294	-	<u>-</u> 2,0358	<u>-</u> 120,62
7	С331-32	Перевезення заповнювачів природних, що транспортується навалом, самоскидами на відстань 3 км кількість: 5925х1,6	т	9480	<u>60,89</u> -	<u>60,89</u> -	577237	-	<u>577237</u> -	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	ЕН27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	19,75	<u>13502,76</u> 2247,20	<u>10813,51</u> 2208,79	266680	44382	<u>213567</u> 43624	<u>25,6500</u> 17,3387	<u>506,59</u> 342,44	<u>506,59</u> 342,44
9	ЕН27-15-2	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1	1000м2	19,75	<u>3699,80</u> -	<u>3257,75</u> 550,82	73071	-	<u>64341</u> 10879	-	<u>-</u> 4,6020	<u>-</u> 90,89
10	ДН5-6-5	Н1=15 Навантаження відфрезерованого матеріалу в транспортні засоби екскаватором однокошівим Volvo EC 240 ВLС, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	23,9166	<u>1142,10</u> -	<u>1142,10</u> 258,13	27315	-	<u>27315</u> 6174	-	<u>-</u> 2,0358	<u>-</u> 48,69
11	С331-39	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 1 км кількість: 2391,66х1,35	т	3228,741	<u>14,17</u> -	<u>14,17</u> -	45751	-	<u>45751</u> -	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	ДН2-53-1	Влаштування основи із одношарового асфальтозернуляту товщиною 15 см	1000 м2	17,716	<u>17966,63</u> 296,57	<u>17670,06</u> 2356,81	318297	5254	<u>313043</u> 41753	<u>3,2100</u> 15,4656	<u>56,87</u> 273,99	<u>56,87</u> 273,99
13	ДН2-53-3	Влаштування основи із асфальтозернуляту, на кожний 1 см зміни товщини шару додавати або вилучати	1000 м2	-17,716	-	-	-	-	-	-	-	-
14	С1421- 9454-5	Н1=5 Матеріал від фрезерування кількість: (202,5-13,5х5)х17,716 РОЗБИРАННЯ	м3	2391,66	-	-	-	-	-	-	-	-
15	ЕН27-67-3	Розбирання дорожніх покриттів та основ з матеріалу від фрезерування	100 м3	17,716	<u>8988,22</u> 2007,94	<u>6980,28</u> 1376,86	159235	35573	<u>123662</u> 24392	<u>24,4900</u> 11,3555	<u>433,86</u> 201,17	<u>433,86</u> 201,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	ЕН27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ з щебенево-піщаної суміші	100 м3	59,25	5180,46	4674,30	366192	89240	276952	18,3700	1088,42
17	ДН5-6-5	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором однокошівим Volvo EC 240 ВLС, місткість ковша 1,25 м3 кількість: 1771,6+5925	100 м3	76,966	1506,16	903,52	87903	-	53534	7,3821	437,39
18	С331-32	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 11 км кількість: 1771,6x1,35+5925x1,6	т	11871,66	1142,10	1142,10	2544215	-	87903	-	-
19	Е1-16-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокошівими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 1,25 [1,25-1,5] м3, група ґрунтів 2	1000м3	36,29	28616,45	27865,42	1038491	27255	1011236	9,1600	332,42
20	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	61693	751,03	6799,56	7717794	-	246756	-	-
21	ДН1-12-2	Планування автогрейдером Вomag ВG 190 Т при робочому ході в двох напрямках, ґрунт II групи	1000 м2	19,75	125,10	125,10	6211	-	1116643	0,1610	9932,57
		Разом прями витрати по кошторису			314,49	314,49	850	-	6211	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>			-	43,06	17762550	228959	17516130	0,2888	5,7
		Всього по кошторису			-	-	17762550	228959	17516130	2750,58	2750,58
		Кошторисна трудоємність, люд.год.			-	-	19283070		2574118		22121,51
					-	-	28155,22				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3320478				

Склав \_\_\_\_\_ Є.Т. Русанюк  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів \_\_\_\_\_ В.В. Дзісяк  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 119+700 – км 124+800, Полтавська область" Коригування.

П

### Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-04

на огороження місць виконання робіт тимчасовими дорожніми знаками

Тимчасові будівлі і споруди

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

10,709 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,05493 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

5,271 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 січня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.				Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ДНЗ-21-5	Встановлення дерев'яних опор дорожніх знаків без бетонування, II група ґрунту	1 опора	10	111,65	-	1117	1117	-	1,2400	12,4	
2	С112-23 варіант 2	Бруски обрізані з хвойних порід, 80x80x3500 кількість: 0,224/5	м3	0,0448	111,65 8335,93	-	373	-	-	-	-	
3	ДНЗ-21-5	Розбирання дерев'яних опор дорожніх знаків без бетонування, II група ґрунту	1 опора	10	89,32 89,32	-	893	893	-	0,9920	9,92	
4	ДНЗ-51-1	Н1=0,8 Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одному стояку	щит	26	68,54 49,03	-	1782	1275	-	0,5700	14,82	
5	С115-126-15-1	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 500x2250мм (M=16,74кг/шт) кількість: 4/10	100шт	0,004	204790,60	-	819	-	-	-	-	
6	С115-126-4	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 500x600мм кількість: 6/10	100шт	0,006	66515,64	-	399	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 & С115-126-1-1	Щитки дорожніх знаків трикутної форми зі стороною 700мм (1шт - 3,10кг) кількість: 4/10	100шт	0,004	57946,41	-	-	232	-	-	-	-
8 & С115-126-1-А1	Щитки дорожніх знаків круглі D=700мм (m=5,72кг/шт) кількість: 10/10	100шт	0,01	110940,15	-	-	1109	-	-	-	-
9 & С115-126-15-1Г	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 700x1050мм кількість: 2/10	100шт	0,002	162005,34	-	-	324	-	-	-	-
10 ДНЗ-51-1	Розбирання вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одному стояку Н1=0,7	щит	26	34,32 34,32	-	-	892	892	-	0,3990	10,37
11 ДНЗ-33-1	Влаштування тимчасового огородження паралельного типу кількість: 1,45x4	10 м	0,58	81,04 81,04	-	-	47	47	-	0,9600	0,56
12 ДНЗ-33-1	Розбирання тимчасового огородження паралельного типу кількість: 1,45x4	10 м	0,58	64,83 64,83	-	-	38	38	-	0,7680	0,45
	Н1=0,8										
	Разом прями витрати по кошторису						8025	4262	-	-	48,52
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						8025				
	Всього по кошторису						10709				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.						54,93				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5271				


Склав \_\_\_\_\_ Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Перевірів \_\_\_\_\_ В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



"Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 119+700 – км 124+800, Полтавська область" Коригування.

П

### Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-05

на тимчасовий об'їзд на ділянці ПК 37+45 - ПК 38+72,6 (лівий проїзд)

Тимчасові будівлі і споруди

Основа:  
креслення (специфікації) №

699,261 тис. грн.  
1,07864 тис.люд.год.  
126,271 тис. грн.  
2,2 розряд

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

Складений за поточними цінами станом на "9 січня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.				Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	E1-16-14	ВЛАНТУВАННЯ Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1,25 [1,25-1,5] м3, група ґрунтів 2	1000м3	1,68496	28616,45 751,03	27865,42 6799,56	48218	1265	46953 11457	9,1600 57,1200	15,43 96,24	
2	C311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	2864,4	13,46 -	13,46 5,40	38555	-	38555 15468	0,0480	137,49	
3	E1-130-2	Уцілення ґрунту земляного полотна причіпними котками на пневмоколісному ході масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	1,68496	20199,88 -	20199,88 4226,67	34036	-	34036 7122	32,0418	53,99	
4	E1-130-8	Уцілення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ході масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	1,68496	8809,04 -	8809,04 2183,04	14843	-	14843 3678	17,2530	29,07	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ДН1-12-2	Н1=5 Планування автогрейдером Вомаг ВG 190 Т при робочому ході в двох напрямках, ґрунт II групи	1000 м2	6,03762	314,49 -	314,49 43,06	1899	-	1899 260	-	- 1,74
6	ДН5-6-5	Навантаження ШПС С-5 від розбирання в транспортні засоби екскаватором однокішшею Volvo EC 240 ВLС, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	4,6454	1142,10 -	1142,10 258,13	5306	-	5306 1199	-	- 9,46
7	С331-32	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 3 км кількість: 464,54х1,6	т	743,264	60,89 -	60,89 -	45257	-	45257 -	-	- -
8	ЕН27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	1,54847	13502,76 2247,20	10813,51 2208,79	20909	3480	16744 3420	25,6500 17,3387	39,72 26,85
9	ЕН27-15-2	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1	1000м2	1,54847	3699,80 -	3257,75 550,82	5729	-	5045 853	-	- 7,13
10	ДН5-6-5	Н1=15 Навантаження відфрезерованого матеріалу в транспортні засоби екскаватором однокішшею Volvo EC 240 ВLС, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	1,4097	1142,10 -	1142,10 258,13	1610	-	1610 364	-	- 2,87
11	С331-39	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 10 км кількість: 140,97х1,35	т	190,3095	141,74 -	141,74 -	26974	-	26974 -	-	- -
12	ДН2-53-1	Влаштування основи із одношарового асфальтогрануляту товщиною 15 см	1000 м2	1,40965	17966,63 296,57	17670,06 2356,81	25327	418	24909 3322	3,2100 15,4656	4,52 21,8
13	ДН2-53-3	Влаштування основи із асфальтогрануляту, на кожній 1 см зміни товщини шару додавати або вилучати	1000 м2	-1,40965	- -	- -	-	-	- -	-	- -
14	С1421- 9454-5	Н1=5 Матеріал від фрезерування	м3	140,97	- -	- -	-	-	- -	-	- -
15	ЕН27-67-3	РОЗБИРАННЯ Розбирання дорожніх покриттів та основ з матеріалу від фрезерування	100 м3	1,4097	8988,22 2007,94	6980,28 1376,86	12671	2831	9840 1941	24,4900 11,3555	34,52 16,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	ЕН27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ з щебенево-гіпсованої суміші	100 м3	4,6454	6180,46	4674,30	28711	6997	21714	18,3700	85,34
17	ДН5-6-5	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноколішнім Volvo EC 240 ВLС, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	6,0551	1506,16	903,52	6916	-	4197	7,3821	34,29
18	С331-32	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 10 км кількість: 464,51х1,35+140,97х1,35	т	817,398	202,96	202,96	165899	-	165899	-	-
19	Е1-16-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноколішними дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 1,25 [1,25-1,5] м3, група ґрунтів 2	1000м3	1,68496	28616,45	27865,42	48218	1265	46953	9,1600	15,43
20	С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	2864,4	38,30	38,30	109707	-	109707	-	-
21	ДН1-12-2	Планування автогрейдером Вомаг ВG 190 Т при робочому ході в двох напрямках, ґрунт II групи	1000 м2	1,40965	314,49	314,49	443	-	23832	0,0740	211,97
		Разом прями витрати по кошторису				43,06	641228	16256	623603	0,2888	0,41
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					641228	16256	623603		194,96
		Всього по кошторису					641228	16256	90194		757,89
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					699261				
							1078,64				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					126271				

Склав

Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]