

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницької середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 13 імені М.К. Чекмана на вул. Профспілковій, 39 в м. Хмельницькому  
2023.03-43 експертиза

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на блискавкозахист

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницької середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 13 імені М.К. Чекмана на вул. Профспілковій, 39 в м. Хмельницькому

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 14,015 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,03496 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 2,896 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 липня" 2023 р.

| №<br>Ч.ч.. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                               | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн.   |                          | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                      |
|------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|            |                               |                                                                                           |                   |           | Всього                      | експлуатації<br>машин    | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                      |
|            |                               |                                                                                           |                   |           |                             |                          |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                      |
|            |                               |                                                                                           |                   |           |                             |                          |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього               |
| 1          | 2                             | 3                                                                                         | 4                 | 5         | 6                           | 7                        | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                   |
| 1          | КБ1-164-2                     | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3             | 0,015     | <u>17140.05</u><br>17140,05 | <u>-</u><br>-            | 257                     | 257                 | <u>-</u><br>-         | <u>261.8000</u><br>-                    | <u>3.93</u><br>-     |
| 2          | КБ1-166-1                     | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1                            | 100м3             | 0,015     | <u>9701.02</u><br>9701,02   | <u>-</u><br>-            | 146                     | 146                 | <u>-</u><br>-         | <u>150.4500</u><br>-                    | <u>2.26</u><br>-     |
| 3          | КМ8-472-8                     | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм      | 100 м             | 0,4       | <u>4034.56</u><br>2205,92   | <u>342.20</u><br>49,49   | 1614                    | 882                 | <u>137</u><br>20      | <u>27.2000</u><br>0,5328                | <u>10.88</u><br>0,21 |
| 4          | & С1113-154-1                 | Дріт алюмінієвий для блискавкозахисту д=8 мм                                              | м                 | 40        | <u>42.02</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 1681                    | -                   | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-        |
| 5          | КМ8-472-2                     | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2                    | 100 м             | 0,1       | <u>2472.36</u><br>1816,64   | <u>485.44</u><br>90,75   | 247                     | 182                 | <u>49</u><br>9        | <u>22.4000</u><br>0,9664                | <u>2.24</u><br>0,1   |
| 6          | & С181-2-150-2                | Полоса оцинкована 25х4 мм                                                                 | м                 | 10        | <u>95.66</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 957                     | -                   | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-        |
| 7          | КМ8-471-4                     | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм                                   | 10 шт             | 0,4       | <u>8167.91</u><br>908,32    | <u>3686.47</u><br>548,78 | 3267                    | 363                 | <u>1475</u><br>220    | <u>11.2000</u><br>6,1915                | <u>4.48</u><br>2,48  |

| 1  | 2                               | 3                                                      | 4     | 5    | 6                                | 7                             | 8            | 9    | 10                        | 11                              | 12                          |
|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------|-------------------------------|--------------|------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 8  | & С111-136-2-10                 | Затискач для дроту універсальний оцинкований           | шт    | 6    | <u>49.98</u><br>-                | -                             | 300          | -    | -                         | -                               | -                           |
| 9  | & С111-136-2-11                 | Затискач контрольний (3 пластини) оцинкований          | шт    | 2    | <u>131.58</u><br>-               | -                             | 263          | -    | -                         | -                               | -                           |
| 10 | & С111-136-2-12                 | Тримач дроту пластиковий для плоского даху з бетоном   | шт    | 28   | <u>49.20</u><br>-                | -                             | 1378         | -    | -                         | -                               | -                           |
| 11 | & С111-136-2-13                 | Коробка для фасадного контрольного з'єднання           | шт    | 2    | <u>304.12</u><br>-               | -                             | 608          | -    | -                         | -                               | -                           |
| 12 | & С111-136-2-14                 | Тримач дроту металевий Flip                            | шт    | 8    | <u>75.48</u><br>-                | -                             | 604          | -    | -                         | -                               | -                           |
| 13 | & С111-136-2-15                 | Тримач смуги металевий FLIP                            | шт    | 2    | <u>44.88</u><br>-                | -                             | 90           | -    | -                         | -                               | -                           |
| 14 | КМ8-409-6                       | Монтаж труби для ізоляції струмопроводу                | 100 м | 0,06 | <u>4971.66</u><br><u>2077,54</u> | <u>333.81</u><br><u>50,99</u> | 298          | 125  | <u>20</u><br><u>3</u>     | <u>27.2000</u><br><u>0,5520</u> | <u>1.63</u><br><u>0,03</u>  |
| 15 | & С113-13-4<br>варіант 1        | Труба монтажна К-201                                   | м     | 6    | <u>36.98</u><br>-                | -                             | 222          | -    | -                         | -                               | -                           |
| 16 | & С111-1794-13<br>варіант 1     | З'єднувач труби К-202                                  | шт    | 2    | <u>6.51</u><br>-                 | -                             | 13           | -    | -                         | -                               | -                           |
| 17 | & С1545-61-1-1П<br>варіант 1    | Зажим К-203                                            | шт    | 6    | <u>7.27</u><br>-                 | -                             | 44           | -    | -                         | -                               | -                           |
| 18 | КБ26-11-1                       | Захист болтового з'єднання и полоси                    | 10 м  | 1    | <u>275.65</u><br><u>275,65</u>   | -                             | 276          | 276  | -                         | <u>3.5200</u><br>-              | <u>3.52</u><br>-            |
| 19 | & С111-1721-11Б-7У<br>варіант 1 | Стрічка гідроізоляційна G-112                          | м     | 10   | <u>25.13</u><br>-                | -                             | 251          | -    | -                         | -                               | -                           |
| 20 | & С111-328-2<br>варіант 1       | Антикорозійна паста (технічний вазелін) 0,5кг          | шт    | 1    | <u>171.60</u><br>-               | -                             | 172          | -    | -                         | -                               | -                           |
|    |                                 | Разом прямі витрати по кошторису                       |       |      |                                  |                               | 12688        | 2231 | <u>1681</u><br><u>252</u> |                                 | <u>28.94</u><br><u>2,82</u> |
|    |                                 | Разом будівельні роботи, грн.                          |       |      |                                  |                               | 12688        |      |                           |                                 |                             |
|    |                                 | в тому числі:                                          |       |      |                                  |                               |              |      |                           |                                 |                             |
|    |                                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |       |      |                                  |                               | 8776         |      |                           |                                 |                             |
|    |                                 | всього заробітна плата, грн.                           |       |      |                                  |                               | 2483         |      |                           |                                 |                             |
|    |                                 | Загальновиробничі витрати, грн.                        |       |      |                                  |                               | 1327         |      |                           |                                 |                             |
|    |                                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |       |      |                                  |                               | 3,2          |      |                           |                                 |                             |
|    |                                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |       |      |                                  |                               | 413          |      |                           |                                 |                             |
|    |                                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |       |      |                                  |                               | <b>14015</b> |      |                           |                                 |                             |

| 1 | 2 | 3                                          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8            | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--------------------------------------------|---|---|---|---|--------------|---|----|----|----|
|   |   | -----                                      |   |   |   |   |              |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                 |   |   |   |   | <b>14015</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> |   |   |   |   | <b>34,96</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>    |   |   |   |   | <b>2896</b>  |   |    |    |    |

Склав

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*