

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницької середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 13 імені М.К. Чекмана на вул. Профспілковій, 39 в м. Хмельницькому
2023.03-43 експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-01
на Господарський майданчик
Господарський майданчик

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 12,320 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,04144 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,517 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 20 (М 250) крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,36	<u>3072.34</u> 410,30	<u>5.45</u> 1,15	1106	148	<u>2</u> -	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>2.01</u> 0,01
2	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,00968	<u>1413.05</u> 1033,42	<u>270.76</u> 65,62	14	10	<u>3</u> 1	<u>13.5300</u> 0,6150	<u>0.13</u> 0,01
3	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00968	<u>32983.15</u> -	<u>-</u> -	319	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,02413	<u>65205.44</u> 18089,61	<u>270.76</u> 65,62	1573	437	<u>7</u> 2	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>5.57</u> 0,01
5	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,09182	<u>19999.54</u> 12087,71	<u>7031.88</u> 1107,76	1836	1110	<u>646</u> 102	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>13.37</u> 0,99
6 & 7	С111-1828-1 КБ9-35-1	Прокат кутовий 50х50х5 Монтаж захисної огорожі з кутика 50х5	т	0,09182	<u>36547.45</u> -	<u>-</u> -	3463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
				0,09475824	<u>12297.20</u> 10570,99	<u>368.24</u> 106,74	1129	971	<u>34</u> 10	<u>138.4000</u> 1,2712	<u>12.71</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0368	<u>1253.11</u> 438,90	<u>82.57</u> 5,93	46	16	3	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.18</u> -
9	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0368	<u>2190.80</u> 327,90	<u>60.87</u> 6,65	81	12	2	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>0.13</u> -
10	КБ47-341-1	Улаштування огорожі з металевої сітки по залізобетонних опорах	100м	0,064	<u>17110.89</u> 2077,96	<u>79.77</u> 17,31	1095	133	5 1	<u>28.2600</u> 0,2064	<u>1.81</u> 0,01
		Разом прямі витрати по кошторису					10662	2837	<u>702</u> 116		<u>35.91</u> 1,15
		Разом будівельні роботи, грн.					10662				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7123				
		всього заробітна плата, грн.					2953				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1658				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					564				
		Всього будівельні роботи, грн.					12320				

		Всього по кошторису					12320				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					41,44				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3517				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]