

Нове будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу для ветеранів війни та внутрішньо переміщених осіб КП "Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни"
по вул.Деражненська, 39 в смт Клевань Клеванської територіальної громади Рівненського району Рівненської області
1/06.1-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на Влаштування кондиціонування, тепло-холодопостачання
Лікувально-реабілітаційний корпус

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 7182,216 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 17,0072 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1540,104 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ7-35-3	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 1,2 т	шт	13	9828,56	821,42	127771	84745	10678	71,4000	928,2
2	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (внутрішній блок)	шт	145	6518,82	221,36	203103	148861	2878	2,1714	28,23
					1400,71	296,20			42949	12,7500	1848,75
					1026,63	88,79			12875	0,9723	140,98
3	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	24	5795,66	99,37	139096	136711	2385	68,1700	1636,08
					5696,29	4,40			106	0,0494	1,19
4	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год	10блок	4,3	25720,48	2315,43	110598	94563	9956	260,1000	1118,43
					21991,46	639,09			2748	6,9955	30,08
5	КМ11-202-1	Вузли обв'язування приладів (Змішувальний вузол вентустановки)	шт	43	177,53	15,68	7634	6650	674	1,6000	68,8
					154,66	2,61			112	0,0300	1,29
6	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	38,04	11956,98	602,06	454844	431355	22902	128,0000	4869,12
					11339,52	218,08			8296	2,5200	95,86
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С1545-265-10 варіант 1	Комплект трубопроводів мідних	комплект	1	1327290,96	-	1327291	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

9_СД_ЛС1_02-01-011

8	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,34	<u>11039,78</u> 8307,68	<u>2732,10</u> 1299,38	3754	2825	<u>929</u> 442	<u>92,4000</u> 15,1995	<u>31,42</u> 5,17
9	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	13,5	<u>11251,26</u> 9539,45	<u>1711,81</u> 775,40	151892	128783	<u>23109</u> 10468	<u>106,1000</u> 9,0493	<u>1432,35</u> 122,17
10	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,46	<u>12397,98</u> 10357,63	<u>2040,35</u> 945,62	18101	15122	<u>2979</u> 1381	<u>115,2000</u> 11,0407	<u>168,19</u> 16,12
11	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	2	<u>14460,37</u> 10418,18	<u>4042,19</u> 2014,07	28921	20836	<u>8085</u> 4028	<u>117,6000</u> 23,6073	<u>235,2</u> 47,21
12	КБ16-14-17	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,16	<u>15133,66</u> 11091,47	<u>4042,19</u> 2014,07	17555	12866	<u>4689</u> 2336	<u>125,2000</u> 23,6073	<u>145,23</u> 27,38
13	КБ16-14-18	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,46	<u>18111,86</u> 12597,50	<u>5514,36</u> 2679,32	8331	5795	<u>2536</u> 1232	<u>142,2000</u> 31,3436	<u>65,41</u> 14,42
14	КБ16-14-19	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,14	<u>17545,15</u> 12763,32	<u>4781,83</u> 2299,91	2456	1787	<u>669</u> 322	<u>145,7000</u> 26,8881	<u>20,4</u> 3,76
15	& С1545-265-11-10	Комплект трубопроводів поліпропіленових	комплект	1	<u>454419,21</u> -	<u>-</u> -	454419	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С1545-265-13	Комплект фітінгу ППР	комплект	1	<u>219588,87</u> -	<u>-</u> -	219589	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ20-11-2	Установлення решіток	грати	126	<u>294,35</u> 194,70	<u>44,37</u> 11,37	37088	24532	<u>5591</u> 1433	<u>2,3600</u> 0,1291	<u>297,36</u> 16,27
18	С111-1756 варіант 1	Декоративна панель	шт	126	<u>12961,32</u> -	<u>-</u> -	1633126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

9_СД_ЛС1_02-01-011

19	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	380,4	294,13	-	111887	111887	-	3,5200	1339,01
20	& С130-557-136	Комплект теплоізоляції трубної	комплект	1	189920,61	-	189921	-	-	-	-
21	КМ10-682-1	Пульт керування	шт	145	756,53	-	109697	82212	-	6,4000	928
22	1503-8874 варіант 2	Провідний пульт РС-ARFG-E	шт	126	8960,00	-	1128960	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							6486034	1309530	138131		15131,95
Разом устаткування, грн.							1128960		48657		550,13
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							44335				
Всього устаткування, грн.							1173295				
Разом будівельні роботи, грн.							5357074				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3909413				
всього заробітна плата, грн.							1358187				
Загальновиробничі витрати, грн.							651848				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1325,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							181917				
Всього будівельні роботи, грн.							6008922				

Всього по кошторису							7182216				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							17007,2				
Кошторисна заробітна плата, грн.							1540104				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]