

Нове будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу для ветеранів війни та внутрішньо переміщених осіб КП "Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни"
по вул.Деражненська, 39 в смт Клевани Клеванської територіальної громади Рівненського району Рівненської області
1/06.1-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01
на Влаштування тимчасової дороги
Тимчасові будівлі та споруди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 903,119 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,46801 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 47,951 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7 розряд

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м (всього 10 м) при глибині корита 200 мм	1000 м2	1,7139	<u>29970,34</u> 1043,17	<u>24829,48</u> 3960,77	51366	1788	<u>42555</u> 6788	<u>14,6000</u> 35,1690	<u>25,02</u> 60,28
2	КБ27-69-3 К=9	На кожні 10 м зміни відстані переміщення ґрунту під час улаштування корит додавати або вилучати при глибині корита 200 мм	1000 м2	-1,7139	<u>15901,93</u> -	<u>15901,93</u> 2359,22	-27254	-	<u>-27254</u> -4043	<u>-</u> 20,5533	<u>-</u> -35,23
3	КБ1-24-6	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (з резерву)	1000м3	0,3428	<u>9399,60</u> -	<u>9399,60</u> 1765,83	3222	-	<u>3222</u> 605	<u>-</u> 15,2856	<u>-</u> 5,24
4	КБ1-24-14 К=14	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,3428	<u>104093,69</u> -	<u>104093,69</u> 19555,32	35683	-	<u>35683</u> 6704	<u>-</u> 169,2768	<u>-</u> 58,03
5	КБ1-33-1	Спорудження насипів із резервів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,3428	<u>41932,76</u> 332,96	<u>41599,80</u> 9114,74	14375	114	<u>14261</u> 3125	<u>4,6600</u> 86,2206	<u>1,6</u> 29,56
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із	100м3	1,714	<u>173724,97</u>	<u>8478,32</u>	297765	1934	<u>14532</u>	<u>14,7800</u>	<u>25,33</u>

9_СД_ЛС1_08-01-01

7	КБ27-12-3	піску автогрейдером Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	100м3	1,714	1128,45 <u>258109,79</u>	1083,07 <u>8489,88</u>	442400	2449	1856 <u>14552</u>	9,3659 <u>18,8800</u>	16,05 <u>32,36</u>
8	КБ1-16-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1,6 [1, 25-1,6] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,3428	1429,03 <u>34700,68</u>	1547,67 <u>34012,63</u>	11895	217	2653 <u>11660</u>	14,1397 <u>8,8400</u>	24,24 <u>3,03</u>
9	КБ1-24-6	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (з резерву)	1000м3	0,3428	631,62 <u>9399,60</u>	6856,91 <u>9399,60</u>	3222	-	2351 <u>3222</u>	65,1780 <u>-</u>	22,34 <u>-</u>
10	КБ1-24-14 К=14	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,3428	- <u>104093,69</u>	1765,83 <u>104093,69</u>	35683	-	605 <u>35683</u>	15,2856 <u>-</u>	5,24 <u>-</u>
11	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,3428	- <u>8417,43</u>	1581,32 <u>8417,43</u>	2885	-	542 <u>2885</u>	13,6884 <u>-</u>	4,69 <u>-</u>
12	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	3,428	1440,71 <u>2982,68</u>	442,86 <u>1541,97</u>	10225	4939	1518 <u>5286</u>	5,1175 <u>18,3600</u>	17,54 <u>62,94</u>
Разом прямі витрати по кошторису							881467	11441	<u>156287</u> 29408		<u>150,28</u> 266,01
Разом будівельні роботи, грн.							881467				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							713739				
всього заробітна плата, грн.							40849				
Загальновиробничі витрати, грн.							21652				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							51,72				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7102				
Всього будівельні роботи, грн.							903119				

Всього по кошторису							903119				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							468,01				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кошторисна заробітна плата, грн.							47951				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]