

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницької середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 13 імені М.К. Чекмана на вул. Профспілковій, 39 в м. Хмельницькому
2023.03-43 експертиза

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на Зовнішні мережі водопровіду
Зовнішні мережі водопроводу і каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 66,508 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,10196 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 8,554 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,012	<u>33191,85</u> 14589,05	<u>18602,80</u> 4844,83	398	175	<u>223</u> 58	<u>203.9000</u> 59,0153	<u>2.45</u> 0,71
2	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	0,0045	<u>5701,70</u> 1230,06	<u>4471,64</u> 737,81	26	6	<u>20</u> 3	<u>18.3700</u> 7,3821	<u>0.08</u> 0,03
3	С311-4-М	Перевезення сміття до 4 км	т	2,7075	<u>51,14</u> -	<u>51,14</u> 7,90	138	-	<u>138</u> 21	<u>-</u> 0,0860	<u>-</u> 0,23
4	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,032	<u>49603,98</u> 1550,96	<u>48053,02</u> 12111,67	1587	50	<u>1537</u> 388	<u>23.1625</u> 137,5725	<u>0.74</u> 4,4
5	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,016	<u>20568,06</u> 20568,06	<u>-</u> -	329	329	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>5.03</u> -
6	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводу	10м3	0,16	<u>10100,15</u> 1146,48	<u>-</u> -	1616	183	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>2.61</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0304	<u>8276.03</u> -	<u>8276.03</u> 1622,63	252	-	<u>252</u> 49	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,54
8	КБ1-27-8 к=2	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,0304	<u>8179.38</u> -	<u>8179.38</u> 1603,68	249	-	<u>249</u> 49	<u>-</u> 17,4666	<u>-</u> 0,53
9	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,016	<u>10654.68</u> 10654,68	<u>-</u> -	170	170	<u>-</u> -	<u>165.2400</u> -	<u>2.64</u> -
10	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,304	<u>2864.12</u> 1350,01	<u>1514.11</u> 415,01	871	410	<u>461</u> 126	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>5.58</u> 1,56
11	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 75 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,02	<u>38299.65</u> 24884,77	<u>12377.94</u> 3704,67	766	498	<u>248</u> 74	<u>310.4000</u> 46,3270	<u>6.21</u> 0,93
12	С113-1378	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 75х4,5 мм	м	20,2	<u>179.78</u> -	<u>-</u> -	3632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ22-11-6	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,0015	<u>90909.77</u> 32031,98	<u>55762.39</u> 10868,43	136	48	<u>84</u> 16	<u>404.2400</u> 137,9099	<u>0.61</u> 0,21
14	С113-1454-1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 200х3,9 мм	м	1,515	<u>417.81</u> -	<u>-</u> -	633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ22-35-2	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 80 мм	шт	1	<u>255.64</u> 166,51	<u>18.37</u> 5,52	256	167	<u>18</u> 6	<u>2.1800</u> 0,0665	<u>2.18</u> 0,07
16 & 17	С130-1175-1	Засувка чавунна фланцева, ф65 мм F4 Polyplastic	шт	1	<u>5206.16</u> -	<u>-</u> -	5206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,1	<u>5104.05</u> 2072,80	<u>3031.25</u> 911,31	510	207	<u>303</u> 91	<u>24.6000</u> 11,4566	<u>2.46</u> 1,15
18	С113-1719 варіант 1	Коліно поліетиленове 60°, ф110 мм Polyplastic	шт	1	<u>446.36</u> -	<u>-</u> -	446	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С113-1798	Муфта діам. 75 мм	шт	1	<u>322.35</u> -	<u>-</u> -	322	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	шт	1	<u>152.00</u> 48,76	<u>99.66</u> 1,20	152	49	<u>100</u> 1	<u>0.5100</u> 0,0145	<u>0.51</u> 0,01
21	С1533-83 варіант 1	Фланець сталевий приварний, Ф65 мм	шт	1	<u>533.65</u> -	<u>-</u> -	534	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С1630-140 варіант 1	Втулка буртова діаметр до 75 мм	шт	1	<u>267.92</u> -	<u>-</u> -	268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ22-34-11	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 160 мм	10 шт	0,1	<u>9954.61</u> 4052,91	<u>5901.70</u> 1774,62	995	405	<u>590</u> 177	<u>48.1000</u> 22,3149	<u>4.81</u> 2,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& C126-911-2	Трійник поліетиленовий сідельцевий, ф160х75 мм	шт	1	<u>943.27</u> -	-	943	-	-	-	-
25	КБ22-38-4	Врізування в існуючі мережі	шт	1	<u>1234.89</u> 418,77	<u>784.49</u> 75,18	1235	419	<u>784</u> 75	<u>4.5000</u> 0,9056	<u>4.5</u> 0,91
26	КБ22-31-2	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 75-80 мм	1000м	0,02	<u>7135.24</u> 6002,84	-	143	120	-	<u>82.4000</u> -	<u>1.65</u> -
27	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,163	<u>34688.49</u> 10695,79	<u>18721.19</u> 4756,52	5654	1743	<u>3052</u> 775	<u>141.7600</u> 47,7098	<u>23.11</u> 7,78
28	К585521-Л007	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1500.30</u> -	-	1500	-	-	-	-
29	К585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>2134.46</u> -	-	2134	-	-	-	-
30	К585521-Л035	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>3775.22</u> -	-	3775	-	-	-	-
31	К585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>4622.31</u> -	-	4622	-	-	-	-
32	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>417.45</u> -	-	835	-	-	-	-
33	К585521-Л002	Кільця КС7.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>829.43</u> -	-	829	-	-	-	-
34	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>2279.42</u> -	-	2279	-	-	-	-
35	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,05	<u>79633.10</u> -	-	3982	-	-	-	-
36	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	<u>334.48</u> 231,01	-	334	231	-	<u>2.9500</u> -	<u>2.95</u> -
37	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,015	<u>190574.24</u> 2291,75	<u>18282.06</u> 3126,96	2859	34	<u>274</u> 47	<u>32.0300</u> 30,7883	<u>0.48</u> 0,46
38	КБ27-13-4 к=10	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	0,015	<u>106011.23</u> -	<u>3560.31</u> 500,09	1590	-	<u>53</u> 8	<u>-</u> 5,4080	<u>-</u> 0,08
39	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,15	<u>2798.87</u> 1263,88	-	420	190	-	<u>15.9500</u> -	<u>2.39</u> -
40	КБ27-22-2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0, 5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1	100м2	0,15	<u>204.43</u> 204,43	-	31	31	-	<u>2.5500</u> -	<u>0.38</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	2,16	<u>4665,21</u> -	<u>-</u> -	10077	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					62734	5465	<u>8386</u> 1964		<u>71,37</u> 21,83
		Разом будівельні роботи, грн.					62734				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48883				
		всього заробітна плата, грн.					7429				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3774				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1125				
		Всього будівельні роботи, грн.					66508				

		Всього по кошторису					66508				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					101,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8554				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]