

Нове будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу для ветеранів війни та внутрішньо переміщених осіб КП "Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни"
по вул.Деражненська, 39 в смт Клевани Клеванської територіальної громади Рівненського району Рівненської області
1/06.1-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на Зовнішні мережі водопостачання
Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення та тепlopостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 725,198 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,89178 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 79,417 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Земляні роботи											
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,315744	<u>40417,42</u> 1323,97	<u>39093,45</u> 10340,37	12762	418	<u>12344</u> 3265	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>5,85</u> 34,75
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,09472	<u>21947,22</u> 21947,22	<u>-</u> -	2079	2079	<u>-</u> -	<u>314,1600</u> -	<u>29,76</u> -
3	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	52,7104	<u>60,05</u> -	<u>60,05</u> 9,70	3165	-	<u>3165</u> 511	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 5,22
4	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,2632	<u>173514,47</u> 1128,45	<u>8478,32</u> 1083,07	45669	297	<u>2231</u> 285	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>3,89</u> 2,47
5	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,276264	<u>7191,47</u> -	<u>7191,47</u> 1485,08	1987	-	<u>1987</u> 410	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 4,19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,09472	<u>10352,46</u> 10352,46	<u>-</u> -	981	981	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>14,25</u> -

7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,89424	<u>2982,68</u> 1440,71	<u>1541,97</u> 442,86	8633	4170	<u>4463</u> 1282	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>53,14</u> 14,81
		Разом прямі витрати по розділу 1					75276	7945	<u>24190</u> 5753		<u>106,89</u> 61,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					75276 43141 13698 7898 20,27 2783 83174				
		Всього по розділу 1					83174				
		Розділ 2. Зовнішній водопровід									
8	КБ16-3-3	Водопровідний колодязь КВ-1(існ) Установлення фасонних частин чавунних напірних діаметром до 100 мм	т	0,0201	<u>6626,53</u> 3802,96	<u>991,98</u> 308,20	133	76	<u>20</u> 6	<u>47,2300</u> 3,3462	<u>0,95</u> 0,07
9	С130-925 варіант 1	Трійники чавунні фланцеві ДУ 100х100 мм	шт	1	<u>3775,48</u> -	<u>-</u> -	3775	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ22-35-3	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	1	<u>286,86</u> 182,58	<u>-</u> -	287	183	<u>-</u> -	<u>2,2400</u> -	<u>2,24</u> -
11	С1630-67 варіант 8	Засувка з обгумованим клином Ду=100 мм	шт	1	<u>7064,38</u> -	<u>-</u> -	7064	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С113-1302 варіант 1	Втулка під фланець Дн110	шт	2	<u>130,19</u> -	<u>-</u> -	260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С130-935 варіант 1	Фланець під буртову втулку, діаметр 100 мм	шт	2	<u>303,27</u> -	<u>-</u> -	607	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ22-41-1	Водопровідний колодязь КВ-2 ф 2000мм, Н=1,80 м Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,244	<u>42016,31</u> 11414,52	<u>19040,27</u> 5075,60	10252	2785	<u>4646</u> 1238	<u>141,7600</u> 47,7098	<u>34,59</u> 11,64
15	К585521- Л011 варіант 1 С1415-8016	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,59 м3)(Ф53) Відпускна ціна: 5113,09х0,9	шт	2	<u>5422,92</u> -	<u>-</u> -	10846	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	К585521- Л042 варіант 1	Плити покриття 1ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,55 м3)(Ф53)	шт	1	<u>7464,26</u> -	<u>-</u> -	7464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

32	КБ22-41-1	Н=1,80мм Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,157	<u>42016,31</u> 11414,52	<u>19040,27</u> 5075,60	6597	1792	<u>2989</u> 797	<u>141,7600</u> 47,7098	<u>22,26</u> 7,49
33	К585521-Л008 варіант 1 С1415-8015	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53) Відпускна ціна: 3255,9х0,9	шт	2	<u>3483,23</u>	-	6966	-	-	-	-
34	К585521-Л036 варіант 1 С1415-7976	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53) Відпускна ціна: (7403,84х1,05-(0,77+0,74)х146,4657)х0,27+24,43:100х3209,39+5,07:100х2992,56+0:100х3068,84+1,63:100х4421,99+1,08:100х3068,84	шт	1	<u>3475,54</u>	-	3476	-	-	-	-
35	К585521-Л049 варіант 1 С1415-7976	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53) Відпускна ціна: (7403,84-(0,77+0,74)х146,4657)х0,38+18,30:100х3209,39+0:100х3068,84+13,15:100х4421,99+1,68:100х3068,84	шт	1	<u>4498,37</u>	-	4498	-	-	-	-
36	К585521-Л052 варіант 1 С1415-7976	Кільця опорні КО7 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53) Відпускна ціна: (7403,84х1,05-(0,77+0,74)х146,4657)х0,02+1,10:100х4421,99	шт	1	<u>228,41</u>	-	228	-	-	-	-
37	КБ23-24-1	Установлення люка	шт	1	<u>221,53</u> 166,87	<u>22,59</u> 11,58	222	167	<u>23</u> 12	<u>2,1000</u> 0,1340	<u>2,1</u> 0,13
38	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>5004,64</u>	-	5005	-	-	-	-
39	С111-1789	Скоби ходові	кг	4,92	<u>33,42</u>	-	164	-	-	-	-
40	КБ22-35-1	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	1	<u>187,99</u> 114,93	<u>7,50</u> 2,36	188	115	<u>8</u> 2	<u>1,4100</u> 0,0266	<u>1,41</u> 0,03
41	С1630-66 варіант 3	Засувка з обгумованим клином Ду=50 мм	шт	1	<u>4772,92</u>	-	4773	-	-	-	-
42	С113-1301 варіант 1	Втулка під фланець Дн63	шт	1	<u>168,46</u>	-	168	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	С130-935 варіант 2	Фланець вільний до втулки Ду63 Водопровідний колодязь КВ-4 ф 1500 мм, Н=1,80м	шт	1	<u>180,41</u>	-	180	-	-	-	-
44	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,157	<u>42016,31</u> 11414,52	<u>19040,27</u> 5075,60	6597	1792	<u>2989</u> 797	<u>141,7600</u> 47,7098	<u>22,26</u> 7,49

9_СД_ЛС1_06-01-01

45	K585521-Л008 варіант 1 С1415-8015	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53) Відпускна ціна: 3255,9x0,9	шт	2	<u>3483,23</u>	-	6966	-	-	-	-
46	K585521-Л036 варіант 1 С1415-7976	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53) Відпускна ціна: (7403,84x1,05-(0,77+0,74)x146,4657)x0,27+24,43:100x3209,39+5,07:100x2992,56+0:100x3068,84+1,63:100x4421,99+1,08:100x3068,84	шт	1	<u>3475,54</u>	-	3476	-	-	-	-
47	K585521-Л049 варіант 1 С1415-7976	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53) Відпускна ціна: (7403,84-(0,77+0,74)x146,4657)x0,38+18,30:100x3209,39+0:100x3068,84+13,15:100x4421,99+1,68:100x3068,84	шт	1	<u>4498,37</u>	-	4498	-	-	-	-
48	K585521-Л052 варіант 1 С1415-7976	Кільця опорні КО7 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53) Відпускна ціна: (7403,84x1,05-(0,77+0,74)x146,4657)x0,02+1,10:100x4421,99	шт	1	<u>228,41</u>	-	228	-	-	-	-
49	КБ23-24-1	Установлення люка	шт	1	<u>221,53</u>	<u>22,59</u>	222	167	<u>23</u>	<u>2,1000</u>	<u>2,1</u>
50	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>166,87</u>	<u>11,58</u>	5005	-	<u>12</u>	<u>0,1340</u>	<u>0,13</u>
51	С111-1789	Скоби ходові	кг	4,92	<u>33,42</u>	-	164	-	-	-	-
52	КБ22-35-3	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	1	<u>182,58</u>	-	287	183	-	<u>2,2400</u>	<u>2,24</u>
53	С1630-67 варіант 8	Засувка з обгумованим клином Ду=100 мм	шт	1	<u>7064,38</u>	-	7064	-	-	-	-
54	С113-1302 варіант 1	Втулка під фланець Дн110	шт	2	<u>130,19</u>	-	260	-	-	-	-
55	С130-935 варіант 1	Фланець під буртову втулку, діаметр 100 мм	шт	2	<u>303,27</u>	-	607	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,022	<u>22910,54</u>	<u>1277,42</u>	504	462	<u>28</u>	<u>245,7000</u>	<u>5,41</u>
					21017,18	145,14			3	1,5461	0,03
57	С113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63x3,8 мм	м	22,22	<u>99,17</u>	-	2204	-	-	-	-
58	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових	1000м	0,307	<u>40214,74</u>	<u>12626,18</u>	12346	8151	<u>3876</u>	<u>310,4000</u>	<u>95,29</u>

59	C113-1380	труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням			26551,62	3952,91			1214	46,3270	14,22
		Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110x6,6 мм	м	310,07	<u>332,47</u>	-	103089	-	-	-	-
60	KM8-143-5 застосовн.	Укладання сигнальної кабелю	100 м тр	3,29	<u>327,05</u>	<u>32,81</u>	1076	968	<u>108</u>	<u>3,4000</u>	<u>11,19</u>
61	C111-1721-11В варіант 1	Кабель сигнальний ВВГ 2x2,5	м	329	<u>294,24</u>	<u>9,30</u>	7301	-	<u>31</u>	<u>0,0915</u>	<u>0,3</u>
		Кабель сигнальний ВВГ 2x2,5	м	329	<u>22,19</u>	-	7301	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 2					272319	17564	<u>14761</u>		<u>210,98</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					272319		4132		41,76
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					239994				
		всього заробітна плата, грн.					21696				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10854				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3261				
		Всього будівельні роботи, грн.					283173				

		Всього по розділу 2					283173				
		Розділ 3. Земляні роботи									
62	KB1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,29601	<u>40417,42</u>	<u>39093,45</u>	11964	392	<u>11572</u>	<u>18,5300</u>	<u>5,49</u>
					1323,97	10340,37			3061	110,0580	32,58
63	KB1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0888	<u>21947,22</u>	-	1949	1949	-	<u>314,1600</u>	<u>27,9</u>
					21947,22	-			-	-	-
64	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	49,416	<u>60,05</u>	<u>60,05</u>	2967	-	<u>2967</u>	-	-
					-	9,70			479	0,0990	4,89
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	KB27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,24675	<u>173514,47</u>	<u>8478,32</u>	42815	278	<u>2092</u>	<u>14,7800</u>	<u>3,65</u>
					1128,45	1083,07			267	9,3659	2,31
66	KB1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,	<u>7191,47</u>	<u>7191,47</u>	1863	-	<u>1863</u>	-	-
				2589975	-	1485,08			385	15,1575	3,93
67	KB1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0888	<u>10352,46</u>	-	919	919	-	<u>150,4500</u>	<u>13,36</u>
					10352,46	-			-	-	-

68	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,71335	<u>2982,68</u> 1440,71	<u>1541,97</u> 442,86	8093	3909	<u>4184</u> 1202	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>49,82</u> 13,89
		Разом прямі витрати по розділу 3					70570	7447	<u>22678</u> 5394		<u>100,22</u> 57,6
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					70570 40445 12841 7404 19,01 2610 77974				
		Всього по розділу 3					77974				
		Розділ 4. Зовнішній протипожежний водопровід									
69	КБ22-41-1	Водопровідний колодя ПГ-1 ф2000, Н=1, 80мм Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,244	<u>42016,31</u> 11414,52	<u>19040,27</u> 5075,60	10252	2785	<u>4646</u> 1238	<u>141,7600</u> 47,7098	<u>34,59</u> 11,64
70	К585521-Л011 варіант 1 С1415-8016	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,59 м3)(Ф53) Відпускна ціна: 5113,09х0,9	шт	2	<u>5422,92</u> -	<u>-</u> -	10846	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	К585521-Л042 варіант 1 С1415-7976	Плити покриття 1ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,55 м3)(Ф53) Відпускна ціна: (7403,84х1,05-(0,77+0,74)х146,4657)х0,55+66,35:100х3209,39+7,65:100х2992,56+0:100х3068,84+1,98:100х4421,99+1,68:100х3068,84	шт	1	<u>7464,26</u> -	<u>-</u> -	7464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	К585521-Л050 варіант 1 С1415-7976	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,59 м3)(Ф53) Відпускна ціна: (7403,84-(0,77+0,74)х146,4657)х0,59+73,57:100х3209,39+3,06:100х3068,84+1,13:100х4421,99+1,68:100х3068,84	шт	1	<u>7659,35</u> -	<u>-</u> -	7659	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	К585521-	Кільця опорні КО7 залізобетонні серія	шт	1	<u>228,41</u> -	<u>-</u> -	228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

9_СД_ЛС1_06-01-01

	Л052 варіант 1 С1415-7976	3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53) Відпускна ціна: (7403,84x1,05-(0,77+0,74)x146,4657)x0,02+1,10:100x4421,99			-	-						
74	КБ23-24-1	Установлення люка	шт	1	<u>221,53</u> 166,87	<u>22,59</u> 11,58	222	167	<u>23</u> 12	<u>2,1000</u> 0,1340	<u>2,1</u> 0,13	
75	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>5004,64</u>	-	5005	-	-	-	-	
76	С111-1789	Скоби ходові	кг	4,92	<u>33,42</u>	-	164	-	-	-	-	
77	КБ16-3-3	Установлення фасонних частин чавунних напірних діаметром до 100 мм	т	0,0603	<u>6626,53</u> 3802,96	<u>991,98</u> 308,20	400	229	<u>60</u> 19	<u>47,2300</u> 3,3462	<u>2,85</u> 0,2	
78	С130-925 варіант 1	Трійники чавунні фланцеві ДУ 100x100 мм	шт	3	<u>3775,48</u>	-	11326	-	-	-	-	
79	КБ22-35-3	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	2	<u>286,86</u> 182,58	-	574	365	-	<u>2,2400</u>	<u>4,48</u>	
80	С1630-67 варіант 8	Засувка з обгумованим клином Ду=100 мм	шт	2	<u>7064,38</u>	-	14129	-	-	-	-	
81	С113-1302 варіант 1	Втулка під фланець Дн110	шт	4	<u>130,19</u>	-	521	-	-	-	-	
82	С130-935 варіант 1	Фланець під буртову втулку, діаметр 100 мм	шт	4	<u>303,27</u>	-	1213	-	-	-	-	
83	КБ22-37-3	Установлення гідрантів пожежних	шт	1	<u>10646,40</u> 228,35	<u>53,50</u> 13,94	10646	228	<u>54</u> 14	<u>2,9100</u> 0,1575	<u>2,91</u> 0,16	
84	КБ22-41-1	Водопровідний колодязь ПГ-2 ф 1500, Н=1, 80мм Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,157	<u>42016,31</u> 11414,52	<u>19040,27</u> 5075,60	6597	1792	<u>2989</u> 797	<u>141,7600</u> 47,7098	<u>22,26</u> 7,49	
85	К585521-Л008 варіант 1 С1415-8015	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53) Відпускна ціна: 3255,9x0,9	шт	2	<u>3483,23</u>	-	6966	-	-	-	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
86	К585521-Л036 варіант 1 С1415-7976	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53) Відпускна ціна: (7403,84x1,05-(0,77+0,74)x146,4657)x0,27+24,43:100x3209,39+5,07:100x2992,56+0:100x3068,84+1,63:100x4421,99+1,08:100x3068,84	шт	1	<u>3475,54</u>	-	3476	-	-	-	-	
87	К585521-Л049 варіант 1 С1415-7976	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53) Відпускна ціна: (7403,84-(0,77+0,74)x146,	шт	1	<u>4498,37</u>	-	4498	-	-	-	-	

9_СД_ЛС1_06-01-01

88	K585521-Л052 варіант 1 С1415-7976	4657)х0,38+18,30:100х3209,39+0:100х3068,84+13,15:100х4421,99+1,68:100х3068,84 Кільця опорні КО7 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53) Відпускна ціна: (7403,84х1,05-(0,77+0,74)х146,4657)х0,02+1,10:100х4421,99	шт	1	<u>228,41</u>	-	228	-	-	-	-
89	КБ23-24-1	Установлення люка	шт	1	<u>221,53</u>	<u>22,59</u>	222	167	<u>23</u>	<u>2,1000</u>	<u>2,1</u>
					<u>166,87</u>	<u>11,58</u>			<u>12</u>	<u>0,1340</u>	<u>0,13</u>
90	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>5004,64</u>	-	5005	-	-	-	-
91	С111-1789	Скоби ходові	кг	4,92	<u>33,42</u>	-	164	-	-	-	-
92	КБ16-3-3	Установлення фасонних частин чавунних напірних діаметром до 100 мм	т	0,0201	<u>6626,53</u>	<u>991,98</u>	133	76	<u>20</u>	<u>47,2300</u>	<u>0,95</u>
					<u>3802,96</u>	<u>308,20</u>			<u>6</u>	<u>3,3462</u>	<u>0,07</u>
93	С130-925 варіант 1	Трійники чавунні фланцеві ДУ 100х100 мм	шт	1	<u>3775,48</u>	-	3775	-	-	-	-
94	КБ16-12-4	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 100 мм	шт	1	<u>1206,83</u>	<u>103,01</u>	1207	221	<u>103</u>	<u>2,3900</u>	<u>2,39</u>
					<u>221,36</u>	<u>20,76</u>			<u>21</u>	<u>0,2342</u>	<u>0,23</u>
95	С113-1302 варіант 1	Втулка під фланець Дн110	шт	2	<u>130,19</u>	-	260	-	-	-	-
96	С130-935 варіант 1	Фланець під буртову втулку, діаметр 100 мм	шт	2	<u>303,27</u>	-	607	-	-	-	-
97	КБ22-37-3	Установлення гідрантів пожежних	шт	1	<u>10646,40</u>	<u>53,50</u>	10646	228	<u>54</u>	<u>2,9100</u>	<u>2,91</u>
					<u>228,35</u>	<u>13,94</u>			<u>14</u>	<u>0,1575</u>	<u>0,16</u>
98	КБ22-41-1	Водопровідний колодязь КВ-5 ф1500мм Н=1,80 Улаштування круглих колодязів зі збірною залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,157	<u>42016,31</u>	<u>19040,27</u>	6597	1792	<u>2989</u>	<u>141,7600</u>	<u>22,26</u>
					<u>11414,52</u>	<u>5075,60</u>			<u>797</u>	<u>47,7098</u>	<u>7,49</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	K585521-Л008 варіант 1 С1415-8015	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53) Відпускна ціна: 3255,9х0,9	шт	2	<u>3483,23</u>	-	6966	-	-	-	-
100	K585521-Л036 варіант 1 С1415-7976	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53) Відпускна ціна: (7403,84х1,05-(0,77+0,74)х146,4657)х0,27+24,43:100х3209,39+5,07:100х2992,56+0:100х3068,84+1,63:100х4421,99+1,08:100х3068,84	шт	1	<u>3475,54</u>	-	3476	-	-	-	-
101	K585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53)	шт	1	<u>4498,37</u>	-	4498	-	-	-	-

		Загальновиробничі витрати, грн.					9824				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2957				
		Всього будівельні роботи, грн.					280880				

		Всього по розділу 4					280880				
		Разом прями витрати по кошторису					689221	48622	<u>75698</u>		<u>607,3</u>
									19184		199,87
		Разом будівельні роботи, грн.					689221				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					564901				
		всього заробітна плата, грн.					67806				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35977				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					84,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11611				
		Всього будівельні роботи, грн.					725198				

		Всього по кошторису					725198				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					891,78				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					79417				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]