

**Капітальний ремонт покрівлі Квасилівського будинку культури Рівненської міської ради за адресою: смт. Квасилів, вул.
Б. Хмельницького, 1А**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

2-23

Керівник проєктної організації

Воят О.М.

Головний інженер проєкту

Кучерук О.А.



2023 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт покрівлі Квасилівського будинку культури Рівненської міської ради за адресою: смт. Квасилів, вул. Б. Хмельницького, 1А

Будівництво розташоване на території Рівненської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНМУ;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальновибірничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]
2. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]
3. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]
4. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8)

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

інші витрати -

податок на додану вартість -

1,00	%
1,50	%
7,65	грн./люд.год
3,89	грн./люд.год
4,33184	тис.люд.год
3,870	тис.люд.год
316,79	тис.грн.
12558,80	грн.
2887,851	тис.грн.
2090,268	тис.грн.
-	тис.грн.
355,227	тис.грн.
442,356	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Тідсумкові вартісні параметри".

Склад:

В.В. Кривань В.В.

Перевірив:

В.В. Кривань В.В.

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 2887,851 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 14,339 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт покрівлі Квасилівського будинку культури Рівненської міської ради за адресою: смт. Квасилів, вул. Б. Хмельницького, 1А

Складений за поточними цінами станом на 29 травня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Будинки культури	2057,129	-	-	2057,129
		Разом по главі 2:	2057,129	-	-	2057,129
		Разом по главах 1-7:	2057,129	-	-	2057,129
		Разом по главах 1-8:	2057,129	-	-	2057,129
		Разом по главах 1-9:	2057,129	-	-	2057,129
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	-	-	20,571	20,571
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	30,857	30,857
4	Розрахунок N П-107	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	1,234	1,234

1	2	3	4	5	6	7
5	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	12,000	12,000
6	Виготовлення техпаспорта	Виготовлення техпаспорта	-	-	25,000	25,000
7	Енергетичний сертифікат	Енергетичний сертифікат	-	-	15,000	15,000
Разом по главі 10:			-	-	104,662	104,662
8	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість проектних робіт з проходженням експертизи проектно-кошторисної документації	-	-	199,894	199,894
9	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	33,820	33,820
Разом по главі 12:			-	-	233,714	233,714
Разом по главах 1-12:			2057,129	-	338,376	2395,505
Кошторисний прибуток (П)			33,139	-	-	33,139
Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)			-	-	16,851	16,851
Разом			2090,268	-	355,227	2445,495
Податок на додану вартість, крім вартості проектних робіт та авторського нагляду			-	-	442,356	442,356
Всього по зведеному кошторисному розрахунку			2090,268	-	797,583	2887,851
Зворотні суми			-	-	-	14,339
у тому числі:			-	-	-	14,339
- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком			-	-	-	-

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Інженер - кошторисник *Авдєв*

Головний інженер проекту
Авдєв



20 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт покрівлі Квасилівського будинку культури Рівненської міської ради за адресою: смт. Квасилів, вул. Б. Хмельницького, 1А

Умови виконання робіт к=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	66	
2	Розбирання водостічних труб з листової сталі з люльок	м	30	
3	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	826	
4	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	м2	826	
5	(Демонтаж) Улаштування дерев'яних конструкцій кроквяної системи	м3	1,5	
6	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	м2	1803,5	
7	Улаштування дерев'яних конструкцій кроквяної системи	м3	1,5	
8	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	866	
9	Укладання контррейки із брусів	м3	1,08	
10	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	866	
11	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (слухове вікно СВ-1)	т	0,48128	
12	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,48128	
13	Улаштування слухових вікон СВ-2	шт	3	
14	Установлення віконних коробок в дерев'яних стінах, площа прорізу до 2 м2	м2	7,875	
15	Скління дерев'яних рам на штапиках з промазуванням фальців і скла площею до 1,0 м2	м2	3,9375	
16	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	866	
17	Монтаж плажок примикання, вітрових планок, єндової планки та снігозатримувачів із гнутого профілю	м	392,1	
18	Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карниз більше 500 мм	м	129	
19	Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною оцинкованою по дереву	м2	116,8	
20	Улаштування жолобів підвісних	м	80	
21	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	54	
22	(Демонтаж) Улаштування горіщних люків у збірному залізобетонному перекритті при готових отворах (дерев'яний люк)	люк	2	


1	2	3	4	5
23	Улаштування горищних люків у збірному залізобетонному перекритті при готових отворах	люк	2	
24	Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фібробліту насухо	м2	451	
25	Улаштування по фермах робочого настилу товщиною 60 мм (ходові дошки)	м2	22,13	
26	Розбирання покриттів козирків з листів полікарбонату	м2	4	
27	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,1	
28	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,30206	
29	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	48	
30	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	48	
31	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	48	
32	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,30206	
33	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	6,604	
34	Монтаж плагок примикання та вітрових планок із гнутого профілю	м	15,2	
35	Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною оцинкованою по дереву	м2	8,05	
36	Улаштування жолобів підвісних	м	5,2	
37	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	9	
38	Розбирання покриттів козирків з листів полікарбонату	м2	6	
39	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,16	
40	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,87318	
41	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	140	
42	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	140	
43	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	140	
44	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,87318	
45	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	18,564	
46	Монтаж плагок примикання та вітрових планок із гнутого профілю	м	46,9	
47	Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною оцинкованою по дереву	м2	23,9225	
48	Улаштування жолобів підвісних	м	14,7	
49	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	31,5	
50	Установлення сталевих зварних блискавковідводів і тросостояків масою до 0,2 т	т	0,0216	
51	Захист кабеля металевим жолобом по стіні дерев'яній або цегляній	м	20	
52	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм (спуск до контура заземлення)	м	130	
53	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	8	
54	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	6,4	
55	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	м	8	
56	Заземлювач вертикальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	4	
57	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	32	
58	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	16	

1	2	3	4	5
59	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	6,4	

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Ремонтні роботи
Будинок культури

Основа: 2057,129 тис. грн.
креслення (специфікації) № Кошторисна вартість 4,33184 тис.люд.год.
316,790 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 травня" 2023 р.

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати					на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР8-4-1	Розділ 1. Демонтаж Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, зливів тощо з листової сталі	100м	0,66	1045,37	-	690	690	-	17,2560	11,39
2	КР8-4-3	Розбирання водостічних труб з листової сталі з люльок	100м	0,3	1045,37	-	735	735	-	38,5680	11,57
3	КР8-2-4	Розбирання покріттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	8,26	2451,00	-	27279	27279	-	54,5160	450,3
4	С111-32 (зворотні матеріали)	Листи азбестоцементні хвилясті звичайного профілю, товщина 5,5 мм	м2	300	3302,58	-	9048	-	-	-	-
5	КР8-1-1	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	100м2	8,26	30,16	-	11055	11055	-	21,0600	173,96
6	С112-246 (зворотні матеріали)	Дрова оброблені, довжина 1 м, з сосни, вільхи	м3	8,6	1338,36	-	5291	-	-	-	-
7	КР8-24-1 (зворотні матеріали)	Улаштування дерев'яних конструкцій кроквяної системи	м3	1,5	615,23	-	3847	3847	-	38,5536	57,83
					2564,59	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					43606	43606	-		12
		Разом будівельні роботи, грн.					43606				705,05
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					43606				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27589				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					84,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9848				
		Всього будівельні роботи, грн.					71195				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					14339				

		Всього по розділу 1					71195				
		Розділ 2. Вогнезахист									
8	KP20-21-3	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лам під покріплення, покриттів та настипів по фермах	100м2	18,035	396,45	-	7150	7150	-	5.8080	104,75
9	C1113-287	Вогнезахисний матеріал Біофлейм	кг	785	126,10	-	98989	-	-	-	-
	варіант 1						106139	7150	-	-	104,75
		Разом прямі витрати по розділу 2					106139				
		Разом будівельні роботи, грн.					98989				
		в тому числі:					7150				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4255				
		всього заробітна плата, грн.					12,57				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1463				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					110394				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всього будівельні роботи, грн.					110394				

		Всього по розділу 2									
		Розділ 3. Монтаж									
10	KP8-24-1	Улаштування дерев'яних конструкцій кроквяної системи	м3	1,5	3708,61	-	5563	4809	-	48.1920	72,29
					3205,73						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11 С112-11 варіант 1	Пиломатеріали згідно призначення	м3	1,575	4960,40	-	-	7813	-	-	-	-
12 КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок Вітроізоляційна плівка	100м2	8,66	633,26	-	-	5484	4715	-	8,5680	74,2
13 С111-1704 варіант 1	Укладання контррейки із брусів	м2	909,3	37,82	-	-	34390	-	-	-	-
14 КБ10-53-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дошок і брусків під покриттю з листової сталі	м3	1,08	7408,54	-	-	8001	2059	-	25,3800	27,41
15 КР8-26-2	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40 мм, ІІІ сорт	100м2	8,66	1906,04	-	49,56	47116	20819	429	37,1400	321,63
16 С112-53 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40 мм, ІІІ сорт	м3	4,2	5440,66	-	43,66	20293	-	378	0,6242	5,41
17 С112-52 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 30 мм, ІІІ сорт	м3	15,2	2404,07	-	-	79862	-	-	-	-
18 КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (слухове вікно СВ-1)	т	0,48128	4831,63	-	-	10033	6315	2339	174,7200	84,09
19 С111-826 варіант 1	Труба профільна 60*40*4	т	0,4968096	13121,47	-	-	19550	-	531	11,5980	5,58
20 КР20-12-2	Монтаж дрібних металококонструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,48128	20845,52	-	4859,09	5543	3364	1704	83,0280	39,96
21 КР8-24-3	Улаштування слухових вікон СВ-2	шт	3	6990,13	-	472,91	6512	2646	228	4,9453	2,38
22 КР6-9-3	Установлення віконних коробок в дерев'яних стінах, площа прорізу до 2 м2	100 м2	0,07875	2170,52	-	-	882	877	-	13,2600	39,78
23 С111-1851 варіант 1	Рама слухового вікна з решіткою	шт	7	882,06	-	-	11329	-	-	-	-
24 КР13-3-3	Скління дерев'яних рам на штапиках з промазуванням фальцеві і скла площею до 1, 0 м2	100м2	0,039375	11140,99	-	-	833	219	-	83,6040	3,29
25 С111-1248	Скло листове, 1 група, товщина 4 мм, марка М2	м2	4,17375	21162,20	-	-	1226	-	-	-	-
26 КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	8,66	5561,34	-	654,90	43570	35979	5671	60,8640	527,08
27 & С111-31-1 варіант 1	Металопрофіль ТП35, товщина 0,6 мм	м2	900,64	4154,58	-	178,15	446889	-	1543	2,3466	20,32
				496,19	-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	C113-997 варіант 1	Коліно 67 град	шт	33	288,47	-	9520	-	-	-	-
46	C113-996 варіант 1	Лійка (воронка)	шт	11	459,87	-	5059	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 3					994578	122213	10361 2741		1778,68 34,5
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					994578				

		Всього по розділу 3					1068519				
47	KP20-3-2 к дем. =0,8	Розділ 4. Вихід на горище (Демонтаж) Улаштування горючих люків у збірному залізобетонному перекритті при готових отворах (дерев'яний люк)	1 люк	2	1600,85 1599,81	-	3202	3200	-	21,3024	42,6
48	KP20-3-2	Улаштування горючих люків у збірному залізобетонному перекритті при готових отворах	1 люк	2	2788,02 1999,76	-	5576	4000	-	26,6280	53,26
49	C121-251 варіант 1	Люк протипожежний 800x800 мм	шт	1	14105,87	-	14106	-	-	-	-
50	C121-252 варіант 1	Люк протипожежний 1300x1500 мм	шт	1	19388,03	-	19388	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 4					42272	7200	-		95,86
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					42272				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		---	---	---	---	---					
		Всього по розділу 4									
		Розділ 5. Утеплення горища									
51	КР8-37-5 к=2	Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фібролітиту насухо	100м2	4,51	6024,54 6024,54	-	27171	27171	-	94,8000	427,55
52	С1555-291	Плити мінераловатні, товщиною 100 мм	м2	929,06	326,61	-	303440	-	-	-	-
53	КБ10-54-6	Улаштування по фермах робочого настилу товщиною 60 мм (ходові дошки)	100м2	0,2213	3292,73 2762,07	-	729	611	-	40,4640	8,95
54	С112-78 варіант 1	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 60 мм	м3	1,3284	4523,91	-	6010	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5			-		337350	27782	-	-	436,5
		Разом будівельні роботи, грн.					337350				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					309568				
		всього заробітна плата, грн.					27782				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17264				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					52,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6096				
		Всього будівельні роботи, грн.					354614				
		---	---	---	---	---					
		Всього по розділу 5									
		Розділ 6. Козиршок К-1 (2шт)									
55	КР8-2-2	Розбирання покриттів козирків з листів полікарбонату	100м2	0,04	1204,57	-	48	48	-	19,8840	0,8
56	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металокожухових конструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,1	1204,57	-	627	627	-	74,5164	7,45
57	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,30206	6273,54	214,09	4894	3963	65	174,7200	52,78
58	С111-827	Труба профільна 40*40*4	т	0,	16200,52	59,93	7985	-	18	0,7980	0,24
59	С111-828	Труба профільна 40*20*3	т	0,	13121,47	-	3135	-	-	-	-
	варіант 1			20410896	41184,62	-					
				07612032	-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	C111-829 варіант 1	Смуга сталева 100x6	т	0, 03149664	39145,17	-	1233	-	-	-	-
61	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,48	727,12 708,04	-	349	340	-	10,6440	5,11
62	KP20-27-2 к=4	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,48	2190,68 2136,09	-	1052	1025	-	32,1120	15,41
63	KP20-27-3 к=6	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,48	2644,43 2586,30	-	1269	1241	-	38,8800	18,66
64	C1545-274 варіант 1	Шпилька M8x600	шт	48	62,33	-	2992	-	-	-	-
65	C1630-129 варіант 1	Контргайка M8	шт	96	5,01	-	481	-	-	-	-
66	KP20-12-2	Монтаж дрібних металокопструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,30206	11516,85 6990,13	3541,56 472,91	3479	2111	1070 143	83,0280 4,9453	25,08 1,49
67	K59-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,06604	5031,14 4154,58	654,90 178,15	332	274	43 12	60,8640 2,3466	4,02 0,15
68	& C111-31-1 варіант 1	Металопрофіль ТП35, товщина 0,6 мм	м2	68,6816	496,19	-	34079	-	-	-	-
69	K59-40-1	Монтаж плажок примикання та вітрових планок із гнучого профілю	100м	0,152	1870,51 1782,25	55,66 15,58	284	271	8 2	24,5760 0,2075	3,74 0,03
70	& C111-203- 1-2	Планка примикання	м.п.	5	161,08	-	805	-	-	-	-
71	варіант 3 & C111-203- 1-2	Вітрова планка	м.п.	10,2	159,60	-	1628	-	-	-	-
72	варіант 1 KP4-17-7	Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною оцинкованою по дереву	100 м2	0,0805	3548,94 3450,00	-	286	278	-	54,2880	4,37
73	& C111-31-1 варіант 3	Металопрофіль перфорований ТП6	м2	8,4525	437,84	-	3701	-	-	-	-
74	KP8-42-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,052	5118,88 5118,88	-	266	266	-	69,7680	3,63
75	C113-15 варіант 1	Ринна пластикова	м	6	135,67	-	814	-	-	-	-
76	C111-1867 варіант 1	Кріплення для ринви	шт	12	122,98	-	1476	-	-	-	-
77	C113-995 варіант 1	Заглушка на ринву (ліва/права)	шт	4	166,42	-	666	-	-	-	-
78	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,09	4874,12 4874,12	-	439	439	-	66,4320	5,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	C113-26 варіант 2	Труба водостічна, діаметр 80 мм	м	9	163,28	-	1470	-	-	-	-
80	C111-1867 варіант 2	Кріплення (кронштейн) для труби	шт	4	144,41	-	578	-	-	-	-
81	C113-997 варіант 1	Коліно 67 град	шт	6	288,47	-	1731	-	-	-	-
82	C113-996 варіант 1	Лійка (воронка)	шт	2	459,87	-	920	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							77019	10883	1186		147,03
							77019		175		1,91
Разом будівельні роботи, грн.							64950				
в тому числі:							11058				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6260				
всього заробітна плата, грн.							17,87				
Загальноновиробничі витрати, грн.							2080				
трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.							83279				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.											
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 6							83279				
Розділ 7. Козирьок К-2 (7шт)											
83	KP8-2-2	Розбирання покриттів козирків з листів полікарбонату	100м2	0,06	1204,57	-	72	72	-	19,8840	1,19
84	KP20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т	1т	0,16	1204,57	-	1004	1004	-	74,5164	11,92
85	K59-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,87318	6273,54	214,09	14146	11457	187	174,7200	152,56
86	C111-827 варіант 1	Труба профільна 40*40*4	т	0,	16200,52	59,93	23287	-	52	0,7980	0,7
87	C111-828 варіант 1	Труба профільна 40*20*3	т	5952576	13121,47	-	8812	-	-	-	-
88	C111-829 варіант 1	Смуга сталеві 100х6	т	0,	39120,22	-	3597	-	-	-	-
89	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	21397488	41184,62	-	1018	991	-	10,6440	14,9
90	KP20-27-2 к=4	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	09188928	727,12	-	3067	2991	-	32,1120	44,96
					1,4	708,04					
					1,4	2190,68					
						2136,09					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	KP20-27-3 к=6	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	1,4	2644,43	-	3702	3621	-	38,8800	54,43
92	C1545-274 варіант 1	Шпилька M8x600	шт	140	2586,30	-	8726	-	-	-	-
93	C1630-129 варіант 1	Контргайка M8	шт	280	5,01	-	1403	-	-	-	-
94	KP20-12-2	Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,5 т	1т	0,87318	11516,85	3541,56	10056	6104	3092	83,0280	72,5
95	K59-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,18564	6990,13	472,91	934	771	413	4,9453	4,32
		Металопрофіль ТП35, товщина 0,6 мм	м2	193,0656	5031,14	654,90	95797	-	122	60,8640	11,3
96	& C111-31-1 варіант 1	Монтаж плазок примикання та вітрових планок із гнутого профілю	100м	0,469	4154,58	178,15	877	836	26	24,5760	11,53
97	K59-40-1	Планка примикання	м.п.	14,35	161,08	-	2311	-	7	0,2075	0,1
98	& C111-203-1-2	Вітрова планка	м.п.	32,55	159,60	-	5195	-	-	-	-
99	& C111-203-1-2	Улаштування підшивки стель сталю покрівельною оцинкованою по дереву	100 м2	0,239225	3548,94	-	849	825	-	54,2880	12,99
100	KP4-17-7	Металопрофіль перфорований ТП6	м2	25,118625	3450,00	-	10998	-	-	-	-
101	& C111-31-1 варіант 3	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,147	437,84	-	752	752	-	69,7680	10,26
102	KP8-42-2	Ринва пластикова	м	17,5	5118,88	-	2374	-	-	-	-
103	C113-15 варіант 1	Кріплення для ринви	шт	36	122,98	-	4427	-	-	-	-
104	C111-1867 варіант 1	Заглушка на ринву (ліва/права)	шт	14	166,42	-	2330	-	-	-	-
105	C113-995 варіант 1	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,315	4874,12	-	1535	1535	-	66,4320	20,93
106	KP8-41-2	Труба водостічна, діаметр 80 мм	м	31,5	4874,12	-	5143	-	-	-	-
107	C113-26 варіант 2	Кріплення (кронштейн) для труби	шт	14	163,28	-	2022	-	-	-	-
108	C111-1867 варіант 2	Коліно 67 град	шт	21	144,41	-	6058	-	-	-	-
109	C113-997 варіант 1		шт		288,47	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	С113-996 варіант 1	Лійка (воронка)	шт		7	459,87	-	3219	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7				-	223711	30959	3427	-	419,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.				-	223711		505	-	5,56
		-----				-					
		Всього по розділу 7				-	241550				
111	КБ33-30-15	Розділ 8. Блискавкозахист Установлення стальних зварних блискавковододів і тросостяків масою до 0,2 т	т	0,0216		5260,72	-	114	-	67,9680	1,47
112	С126-597 варіант 1	Блискавкоприймач коньковий М-10/31, довжина 3м	шт	3		1888,07	-	-	-	-	-
113	С1545-400 варіант 1	Тримач коньковий Н-042	шт	45		73,40	-	-	-	-	-
114	С1545-405 варіант 1	Злучник хрестовий для з'єднання блискавководводу з блискавкоприймачем С-021	шт	3		111,26	-	-	-	-	-
115	КМ10-898-14	Захист кабеля металевим жолобом по стіні дерев'яній або цегляній	м	20		33,94	-	679	-	0,4080	8,16
116	С1551-34- СП	ПВХ труба Ір65, діаметр 25мм	м	20		27,14	-	515	-	-	-
117	С1545-406 варіант 1	Зажим для труби, діаметр 25 мм	шт	20		25,77	-	-	-	-	-
118	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм (спуск до контура заземлення)	шт	20		1,61	-	32	-	-	-
		Дріт для блискавкозахисту, діаметр 8мм	100 м	1,3		2731,13	222,44	3550	289	32,6400	42,43
119	С1545-201 варіант 1		м	130		2394,80	8,35	7956	11	0,1114	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	C1545-403 варіант 1	Тримач хрестоподібний С-093	шт		99,32	-	894	-	-	-	-
121	C1545-404 варіант 1	Тримач фасадний довж 250мм Н-034	шт	85	89,98	-	7648	-	-	-	-
122	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	8	65,19	-	522	511	-	0,9600	7,68
123	C1545-409 варіант 1	Коробка для фасадного з'єднувача К-681	шт	8	63,86	-	2219	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8			277,32	-	33430	4281	289	-	59,74
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					33430		11		0,14

		Всього по розділу 8					35672				
124	КР1-18-2	Розділ 9. Заземлення блискавки Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,064	21874,23	-	1400	1400	-	361,0800	23,11
125	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,08	2553,42	222,44	204	180	18	30,7200	2,46
126	КМ8-472-2	Заземлювач вертикальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,04	6790,51	207,10	272	79	8	26,8800	1,08
127	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,32	6790,51	207,10	2173	631	66	0,1037	8,6
128	C1551-26- СП	Смуга оцинкована 25 мм х 4 мм	м	44	1972,19	7,78	5552	-	2	0,1037	0,03
129	КМ8-471-4 варіант 1	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1,6	5199,57	4121,37	8319	1578	6594	13,4400	21,5
130	C1630-48 варіант 1	Комплект стрижневого уземлювача, діам. 16 мм	комплект	16	986,09	536,16	19297	-	858	6,7368	10,78
					1206,05	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	С1545-407 варіант 1	Насадка SDS-MAX для вібромолота G-160	шт	1	488,42	-	488	-	-	-	-
132	С1545-401 варіант 1	Злучник для смуги хрестовий С-022	шт	8	109,84	-	879	-	-	-	-
133	С1545-402 варіант 1	Злучник для дроту і смуги С-041	шт	16	154,82	-	2477	-	-	-	-
134	С1545-410 варіант 1	Антикорозійна паста К-950	шт	1	171,06	-	171	-	-	-	-
135	С1545-411 варіант 1	Антикорозійна стрічка (10м) С-115	шт	1	395,37	-	395	-	-	-	-
136	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,064	12605,49	-	807	807	-	208,0800	13,32
		Разом прямі витрати по розділу 9			12605,49	-	42434	4675	6686	-	70,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборобничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборобничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.				-	42434		861		10,82
		Всього по розділу 9				-	45585				
		Разом прямі витрати по кошторису					1900539	258749	21949		3817,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборобничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборобничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1900539		4293		52,93
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					14339				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----	-----	-----	-----	-----					
		Всього по кошторису					2057129				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4331,84				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					316790				

Склав

Григорук В.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Григорук В.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Загальноновиробничі витрати на будову
Капітальний ремонт покрівлі Квасилівського будинку культури Рівненської міської ради за адресою: смт. Квасилів, вул.
Б. Хмельницького, 1А

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Норматив- но-розра- хункова кошторисна трудоміст- кість робіт, що перед- бачені в прямих вит- ратах, люд.год	Трудоміст- кість в за- гальноно- виробничих витратах, люд.год	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання, грн.	III блок. Кошти на покриття решити статей загально- виробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непраце- здатності, грн.	Всього загально- виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Будинок культури	3870,08	461,76	53748	263042	69694	28949	4199	156590
	Разом:	3870,08	461,76	53748	263042	69694	28949	4199	156590

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт покрівлі Квасилівського будинку культури Рівненської міської ради за адресою: смт. Квасилів, вул. Б. Хмельницького, 1А

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	14
1	1	I. Витрати труда Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками Витрати труда робітників-монтажників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноновиробничих витрат	люд.год	3725,24	67,68				
2			розряд	3,2					
3	27		люд.год	91,91	72,19				
4			розряд	3,7					
5			люд.год	52,93	81,09				
6			розряд	4,5					
7			люд.год	461,76	116,40				
7.1									
	Разом	кошторисна трудомісткість	люд.год	4331,84					
	Середній розряд робіт		розряд	3,2					
8	КЕМ201-12	II. Будівельні машини і механізми Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	16,78102656	356,81 5987,64				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	5,29992	<u>80,98</u> 429,19				
10	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	5,52615072	<u>633,16</u> 3498,94				
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,9999168	<u>645,14</u> 2580,51				
12	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	6,89774928	<u>343,26</u> 2367,72				
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	19,05052416	<u>39,95</u> 761,07				
14	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	8,064	<u>784,44</u> 6325,72				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		21950,79				
		Бензин	кг	187,117					
		Дизельне паливо	кг	22,8					
		Електроенергія	кВт-год	103,194					
		Мастильні матеріали	кг	10,928					
		Гідравлічна рідина	кг	1,488					
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
15	КБМ200-64 варіант 1	Перфоратор електромагнітний	маш. год	2,3184					
16	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	5,1168					
17	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	2,1866064					
18	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,22992					
19	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,23328					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	КБМ270-90 варіант 1	Пилка дискова електрична	маш. год	3,1536					
21	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	71,51300592					
22	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	44,75524896					
23	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	119,38752					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплєкти							
24	&C111-31-1 варіант 1	Металопрофіль ТП35, товщина 0,6 мм	м2	1162,3872	496,19 576764,90	485,73 564606,33	0,73 848,54	9,73 20 км. 11310,03	
25	&C111-31-1 варіант 3	Металопрофіль перфорований ТП6	м2	162,051125	437,84 70952,46	428,52 69442,15	0,73 118,30	8,59 20 км. 1392,01	
26	C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсілом] з цинковим хроматованим покриттям 3x58,5 мм	т	0,0014	65884,9 92,24	64328,18 90,06	264,86 0,37	1291,86 20 км. 1,81	
27	+C111-159	Цвяхи опоряджувальні круглі 08x10 мм	т	0,0000118	105210,79 1,24	102882,97 1,21	264,86 -	2062,96 20 км. 0,03	
28	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0x100 мм	т	0,01935	25655,07 496,43	24887,17 481,57	264,86 5,13	503,04 20 км. 9,73	
29	+C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0x120 мм	т	0,06696	25458,42 1704,70	24694,38 1653,54	264,86 17,74	499,18 20 км. 33,42	
30	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,009923	29980,55 297,50	29127,84 289,04	264,86 2,63	587,85 20 км. 5,83	
31	+C111-194	Цвяхи толеві круглі 2,5x40 мм	т	0,02598	29587,26 768,68	28742,26 746,72	264,86 6,88	580,14 20 км. 15,08	
32	&C111-203-1-2 варіант 1	Вітрова планка	м.п.	209,75	159,6 33476,10	156,00 32721,00	0,47 98,58	3,13 20 км. 656,52	
33	&C111-203-1-2 варіант 2	Планка конькова	м.п.	54	142,96 7719,84	139,69 7543,26	0,47 25,38	2,8 20 км. 151,20	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
34	&C111-203-1-2 варіант 3	Планка примикання	м.п.	61,45	<u>161,08</u> 9898,37	<u>157,45</u> 9675,30	<u>0,47</u> 28,88	<u>3,16</u> 194,19	20 км.
35	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0004	<u>2797,37</u> 1,12	<u>2405,09</u> 0,96	<u>337,43</u> 0,13	<u>54,85</u> 0,03	20 км.
36	+C111-244	Замазка віконна на оліфі	т	0,0019215	<u>40128,09</u> 77,11	<u>38920,31</u> 74,79	<u>420,95</u> 0,81	<u>786,83</u> 1,51	20 км.
37	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	32,42089	<u>10,42</u> 337,83	<u>6,08</u> 197,12	<u>4,14</u> 134,22	<u>0,2</u> 6,49	20 км.
38	+C111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	0,03938	<u>20,57</u> 0,81	<u>20,04</u> 0,79	<u>0,13</u> 0,01	<u>0,4</u> 0,01	20 км.
39	+C111-826 варіант 1	Труба профільна 60*40*4	т	0,496681	<u>39361,92</u> 19550,32	<u>38380,75</u> 19062,99	<u>209,37</u> 103,99	<u>771,8</u> 383,34	20 км.
40	+C111-827 варіант 1	Труба профільна 40*40*4	т	0,7993666	<u>39120,22</u> 31271,40	<u>38143,79</u> 30490,87	<u>209,37</u> 167,36	<u>767,06</u> 613,17	20 км.
41	+C111-828 варіант 1	Труба профільна 40*20*3	т	0,2900952	<u>41184,62</u> 11947,46	<u>40167,71</u> 11652,46	<u>209,37</u> 60,74	<u>807,54</u> 234,26	20 км.
42	+C111-829 варіант 1	Смуга сталева 100х6	т	0,1233859	<u>39145,17</u> 4829,96	<u>38168,25</u> 4709,42	<u>209,37</u> 25,83	<u>767,55</u> 94,71	20 км.
43	+C111-1248	Скло листове, 1 група, товщина 4 мм, марка М2	м2	4,17375	<u>293,79</u> 1226,21	<u>284,08</u> 1185,68	<u>3,95</u> 16,49	<u>5,76</u> 24,04	20 км.
44	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00108	<u>43800,17</u> 47,30	<u>42676,48</u> 46,09	<u>264,86</u> 0,29	<u>858,83</u> 0,92	20 км.
45	+C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0034065	<u>43470,72</u> 148,08	<u>42353,49</u> 144,28	<u>264,86</u> 0,90	<u>852,37</u> 2,90	20 км.
46	+C111-1504	Електрооди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00543612	<u>127603,38</u> 693,67	<u>124831,76</u> 678,60	<u>269,59</u> 1,47	<u>2502,03</u> 13,60	20 км.
47	+C111-1513	Електрооди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0013252	<u>127265,22</u> 168,65	<u>124500,23</u> 164,99	<u>269,59</u> 0,36	<u>2495,4</u> 3,30	20 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
48	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0356152	<u>127321,2</u> 4534,57	<u>124555,12</u> 4436,06	<u>269,59</u> 9,60	<u>2496,49</u> 88,91	20 км.
49	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,002786	<u>118085,39</u> 328,99	<u>115500,40</u> 321,78	<u>269,59</u> 0,75	<u>2315,4</u> 6,46	20 км.
50	+С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,49696	<u>260,28</u> 129,35	<u>254,98</u> 126,71	<u>0,2</u> 0,10	<u>5,1</u> 2,54	20 км.
51	+С111-1704 варіант 1	Вітроізоляційна плівка	м2	909,3	<u>37,82</u> 34389,73	<u>36,97</u> 33616,82	<u>0,11</u> 100,02	<u>0,74</u> 672,89	20 км.
52	+С111-1762 варіант 1	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	5,07	<u>94,55</u> 479,37	<u>92,46</u> 468,77	<u>0,24</u> 1,22	<u>1,85</u> 9,38	20 км.
53	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,01987824	<u>72369,85</u> 1438,59	<u>70726,10</u> 1405,91	<u>224,73</u> 4,47	<u>1419,02</u> 28,21	20 км.
54	+С111-1851 варіант 1	Рама слухового вікна з решіткою	шт	7	<u>1618,37</u> 11328,59	<u>1586,63</u> 11106,41	<u>0,01</u> 0,07	<u>31,73</u> 222,11	20 км.
55	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0002	<u>59128,74</u> 11,83	<u>57744,62</u> 11,55	<u>224,73</u> 0,04	<u>1159,39</u> 0,24	20 км.
56	+С111-1867 варіант 1	Кріплення для ринви	шт	208	<u>122,98</u> 25579,84	<u>120,44</u> 25051,52	<u>0,13</u> 27,04	<u>2,41</u> 501,28	20 км.
57	+С111-1867 варіант 2	Кріплення (кронштейн) для труби	шт	58	<u>144,41</u> 8375,78	<u>141,45</u> 8204,10	<u>0,13</u> 7,54	<u>2,83</u> 164,14	20 км.
58	+С112-10 варіант 1	Прогон 100х150	м3	0,18	<u>4866,02</u> 875,88	<u>4575,61</u> 823,61	<u>195</u> 35,10	<u>95,41</u> 17,17	20 км.
59	+С112-11 варіант 1	Пиломатеріали згідно призначення	м3	1,575	<u>4960,4</u> 7812,63	<u>4668,14</u> 7352,32	<u>195</u> 307,13	<u>97,26</u> 153,18	20 км.
60	+С112-23 варіант 1	Контррейка 50х40	м3	0,84	<u>5460,8</u> 4587,07	<u>5186,19</u> 4356,40	<u>167,54</u> 140,73	<u>107,07</u> 89,94	20 км.
61	+С112-26 варіант 1	Бруски обрізані з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	5,196	<u>4723,8</u> 24544,86	<u>4723,80</u> 24544,86	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
62	+С112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	М3	0,148	<u>6085,39</u> 900,64	<u>5798,53</u> 858,18	<u>167,54</u> 24,80	<u>119,32</u> 17,66	20 км.
63	+С112-49 варіант 1	Кроква 50x150	М3	0,405	<u>5232,68</u> 2119,24	<u>4962,54</u> 2009,83	<u>167,54</u> 67,85	<u>102,6</u> 41,56	20 км.
64	+С112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	М3	0,0672	<u>6121,85</u> 411,39	<u>5834,27</u> 392,06	<u>167,54</u> 11,26	<u>120,04</u> 8,07	20 км.
65	+С112-52 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 30 мм, II сорт	М3	15,2	<u>5254,09</u> 79862,17	<u>4983,53</u> 75749,66	<u>167,54</u> 2546,61	<u>103,02</u> 1565,90	20 км.
66	+С112-53 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40 мм, III сорт	М3	4,2	<u>4831,63</u> 20292,85	<u>4569,35</u> 19191,27	<u>167,54</u> 703,67	<u>94,74</u> 397,91	20 км.
67	+С112-61 варіант 1	Діагональна нога та прогон 100x50	М3	0,165	<u>4626,31</u> 763,34	<u>4368,06</u> 720,73	<u>167,54</u> 27,64	<u>90,71</u> 14,97	20 км.
68	+С112-70 варіант 1	Кобилка 120x50	М3	0,7	<u>5472,81</u> 3830,97	<u>5197,96</u> 3638,57	<u>167,54</u> 117,28	<u>107,31</u> 75,12	20 км.
69	+С112-78 варіант 1	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, усі ширини, товщина 60 мм	М3	1,3284	<u>4523,91</u> 6009,56	<u>4267,67</u> 5669,17	<u>167,54</u> 222,56	<u>88,7</u> 117,83	20 км.
70	+С112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, I сорт	М3	0,011585	<u>9411,97</u> 109,04	<u>9059,88</u> 104,96	<u>167,54</u> 1,94	<u>184,55</u> 2,14	20 км.
71	+С112-285 варіант 1	Контррейка 40x30	М3	0,24	<u>5552,58</u> 1332,62	<u>5276,17</u> 1266,28	<u>167,54</u> 40,21	<u>108,87</u> 26,13	20 км.
72	+С112-289 варіант 1	Дошки підшивки 100x30	М3	0,67	<u>5451,26</u> 3652,34	<u>5176,83</u> 3468,48	<u>167,54</u> 112,25	<u>106,89</u> 71,61	20 км.
73	+С112-289 варіант 2	Дошки стругані хвойних порід, товщина 19-22 мм, сорт II	М3	0,0362	<u>6319,01</u> 228,75	<u>6027,57</u> 218,20	<u>167,54</u> 6,06	<u>123,9</u> 4,49	20 км.
74	+С112-290 варіант 1	Рейка 50x50	М3	0,08	<u>4878,64</u> 390,29	<u>4615,44</u> 369,24	<u>167,54</u> 13,40	<u>95,66</u> 7,65	20 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
75	+С113-15 варіант 1	Ринва пластикова	м	107,5	<u>135,67</u> 14584,53	<u>134,16</u> 14422,20	<u>0,5</u> 53,75	<u>1,01</u> 108,58	20 км.
76	+С113-26 варіант 1	Труба водостічна, діаметр 120 мм	м	57	<u>173,85</u> 9909,45	<u>172,17</u> 9813,69	<u>0,39</u> 22,23	<u>1,29</u> 73,53	20 км.
77	+С113-26 варіант 2	Труба водостічна, діаметр 80 мм	м	40,5	<u>163,28</u> 6612,84	<u>161,67</u> 6547,64	<u>0,39</u> 15,80	<u>1,22</u> 49,40	20 км.
78	+С113-994 варіант 1	З'єднувач ринви	шт	40	<u>217,03</u> 8681,20	<u>212,61</u> 8504,40	<u>0,16</u> 6,40	<u>4,26</u> 170,40	20 км.
79	+С113-995 варіант 1	Заглушка на ринву (ліва/права)	шт	28	<u>166,42</u> 4669,76	<u>162,79</u> 4558,12	<u>0,37</u> 10,36	<u>3,26</u> 91,28	20 км.
80	+С113-996 варіант 1	Лійка (воронка)	шт	20	<u>459,87</u> 9197,40	<u>450,11</u> 9002,20	<u>0,74</u> 14,80	<u>9,02</u> 180,40	20 км.
81	+С113-997 варіант 1	Коліно 67 град	шт	60	<u>288,47</u> 17308,20	<u>282,07</u> 16924,20	<u>0,74</u> 44,40	<u>5,66</u> 339,60	20 км.
82	+С113-1479-4 варіант 1	Планка снігозатримувача 125 мм	шт	64	<u>188,66</u> 12074,24	<u>184,85</u> 11830,40	<u>0,11</u> 7,04	<u>3,7</u> 236,80	20 км.
83	+С121-251 варіант 1	Люк протипожежний 800х800 мм	шт	1	<u>14105,87</u> 14105,87	<u>13967,01</u> 13967,01	<u>33,85</u> 33,85	<u>105,01</u> 105,01	20 км.
84	+С121-252 варіант 1	Люк протипожежний 1300х1500 мм	шт	1	<u>19388,03</u> 19388,03	<u>19208,23</u> 19208,23	<u>35,47</u> 35,47	<u>144,33</u> 144,33	20 км.
85	+С123-382-1 варіант 1	Єндова	м	49	<u>189,44</u> 9282,56	<u>184,85</u> 9057,65	<u>0,88</u> 43,12	<u>3,71</u> 181,79	20 км.
86	+С123-528	Штапики	мм	16,065	<u>33,31</u> 535,13	<u>32,52</u> 522,43	<u>0,14</u> 2,25	<u>0,65</u> 10,45	20 км.
87	+С126-597 варіант 1	Блискавкоприймач коньковий М-10/31, довжина 3м	шт	3	<u>1888,07</u> 5664,21	<u>1870,79</u> 5612,37	<u>3,22</u> 9,66	<u>14,06</u> 42,18	20 км.
88	+С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0468	<u>34621,13</u> 1620,27	<u>33732,91</u> 1578,70	<u>209,37</u> 9,80	<u>678,85</u> 31,77	20 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
89	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0041885	<u>81389,17</u> 340,90	<u>79372,35</u> 332,45	<u>420,95</u> 1,76	<u>1595,87</u> 6,69	20 км.
90	+C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0008021	<u>49668,03</u> 39,84	<u>48273,20</u> 38,72	<u>420,95</u> 0,34	<u>973,88</u> 0,78	20 км.
91	+C1113-287 варіант 1	Вогнезахисний матеріал Біюфлейм	кг	785	<u>126,1</u> 98988,50	<u>123,26</u> 96759,10	<u>0,37</u> 290,45	<u>2,47</u> 1938,95	20 км.
92	+C1425-11696	Розчин готовий кладковий важкий вапняковий, марка М4	м3	0,012	<u>1776,4</u> 21,32	<u>1218,65</u> 14,62	<u>522,92</u> 6,28	<u>34,83</u> 0,42	20 км.
93	+C1545-201 варіант 1	Дріт для блискавкозахисту, діаметр 8мм	м	130	<u>61,2</u> 7956,00	<u>59,97</u> 7796,10	<u>0,03</u> 3,90	<u>1,2</u> 156,00	20 км.
94	+C1545-274 варіант 1	Шпилька М8х600	шт	188	<u>62,33</u> 11718,04	<u>61,07</u> 11481,16	<u>0,04</u> 7,52	<u>1,22</u> 229,36	20 км.
95	+C1545-400 варіант 1	Тримач коньковий Н-042	шт	45	<u>73,4</u> 3303,00	<u>71,84</u> 3232,80	<u>0,12</u> 5,40	<u>1,44</u> 64,80	20 км.
96	+C1545-401 варіант 1	Злучник для смуги хрестовий С-022	шт	8	<u>109,84</u> 878,72	<u>107,34</u> 858,72	<u>0,35</u> 2,80	<u>2,15</u> 17,20	20 км.
97	+C1545-402 варіант 1	Злучник для дроту і смуги С-041	шт	16	<u>154,82</u> 2477,12	<u>151,47</u> 2423,52	<u>0,31</u> 4,96	<u>3,04</u> 48,64	20 км.
98	+C1545-403 варіант 1	Тримач хрестоподібний С-093	шт	9	<u>99,32</u> 893,88	<u>97,29</u> 875,61	<u>0,08</u> 0,72	<u>1,95</u> 17,55	20 км.
99	+C1545-404 варіант 1	Тримач фасадний довж 250мм Н-034	шт	85	<u>89,98</u> 7648,30	<u>88,16</u> 7493,60	<u>0,06</u> 5,10	<u>1,76</u> 149,60	20 км.
100	+C1545-405 варіант 1	Злучник хрестовий для з'єднання блискавководводу з блискавкоприймачем С-021	шт	3	<u>111,26</u> 333,78	<u>109,03</u> 327,09	<u>0,05</u> 0,15	<u>2,18</u> 6,54	20 км.
101	+C1545-406 варіант 1	Зажим для труби, діаметр 25 мм	шт	20	<u>1,61</u> 32,20	<u>1,38</u> 27,60	<u>0,2</u> 4,00	<u>0,03</u> 0,60	20 км.
102	+C1545-407 варіант 1	Насадка SDS-MAX для вібромолота G-160	шт	1	<u>488,42</u> 488,42	<u>478,62</u> 478,62	<u>0,22</u> 0,22	<u>9,58</u> 9,58	20 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
103	+C1545-409 варіант 1	Коробка для фасадного з'єднувача K-681	шт	8	277,32 2218,56	271,80 2174,40	0,08 0,64	5,44 43,52	20 км.
104	+C1545-410 варіант 1	Антикорозійна паста K-950	шт	1	171,06 171,06	167,63 167,63	0,08 0,08	3,35 3,35	20 км.
105	+C1545-411 варіант 1	Антикорозійна стрічка (10м) C-115	шт	1	395,37 395,37	387,56 387,56	0,06 0,06	7,75 7,75	20 км.
106	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	8,632	52,71 454,99	45,48 392,58	6,2 53,52	1,03 8,89	20 км.
107	+C1551-26-СП варіант 1	Смуга оцинкована 25 мм х 4 мм	м	44	126,19 5552,36	123,01 5412,44	0,71 31,24	2,47 108,68	20 км.
108	+C1551-34-СП варіант 1	ПВХ труба Ір65, діаметр 25мм	м	20	25,77 515,40	24,79 495,80	0,47 9,40	0,51 10,20	20 км.
109	+C1555-291	Плити мінераловатні, товщиною 100 мм	м2	929,06	326,61 303440,29	313,75 291492,58	6,46 6001,73	6,4 5945,98	20 км.
110	+C1630-48 варіант 1	Комплект стрижневого уземлювача, діам. 16 мм	комплект	16	1206,05 19296,80	1153,22 18451,52	29,18 466,88	23,65 378,40	20 км.
111	+C1630-129 варіант 1	Контргайка М8	шт	376	5,01 1883,76	4,55 1710,80	0,36 135,36	0,1 37,60	20 км.
112	C111-32	Листи азбестоцементні хвилясті звичайного профілю, товщина 5,5 мм (зворотній матеріал)	м2	300	30,16 9048,00	30,16 9048,00			
113	C112-246	Дрова оброблені, довжина 1 м, з сосни, вільхи (зворотній матеріал)	м3	8,6	615,23 5290,98	615,23 5290,98			
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
114	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	71,6504	4,9416 354,07	4,9416 354,07			
115	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0947	184,55 17,48	184,55 17,48			

10 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)			- 10 -		133_СД_ИВР				
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом		грн.		371,55	371,55			
	Разом по розділу III		грн.		1619836,51	1575888,48	13535,81	30412,22	
	Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин		кВт-год						
	Електроенергія		кВт	174,844					
	Масляні матеріали		кг	11,023					
	Гідравлічна рідина		кг	1,488					
	Бензин		л	252,861					
	Дизельне паливо		л	26,823					
	Довідкові дані		т	18,9807					
	Будівельне сміття								

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "29 травня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

Григорук В.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Васильчук В.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Володимир



В.С. Григорук