

Реконструкція будівлі торговельного центру "Дитячий світ" (заміна ліфта) за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, буд 4/3
06/07/01-23 експ фініш

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на демонтаж,монтаж ОДС і пусконаладжувальні роботи ліфтів/п 450кг на 5 зупинок
Реконструкція будівлі торговельного центру "Дитячий світ" (заміна ліфта) за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, буд. 4/3

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 994,664 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,73489 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 154,794 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КМ3-560-1 к дем.=0,3	(Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 450 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1	<u>46270.94</u> 34490,21	<u>11491.20</u> 4243,28	46271	34490	<u>11491</u> 4243	<u>425.2800</u> 45,4400	<u>425.28</u> 45,44
2	КМ3-560-4 к дем.=0,3	(Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 450 кг	зупинка	-4	<u>2475.44</u> 1792,15	<u>669.68</u> 242,35	-9902	-7169	<u>-2679</u> -969	<u>22.0980</u> 2,5897	<u>-88.39</u> -10,36
3	КМ3-560-6 к дем.=0,3	(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 450 кг	м	-11,13	<u>508.82</u> 400,96	<u>105.73</u> 38,19	-5663	-4463	<u>-1177</u> -425	<u>4.9440</u> 0,4081	<u>-55.03</u> -4,54
4	С121-782 (зворотні матеріали)	Металеві конструкції (зворотні матеріали)	т	1,2	<u>17708.03</u> -	<u>-</u> -	21250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					30706	22858	<u>7635</u> 2849		<u>281,86</u> 30,54
		Разом будівельні роботи, грн.					30706				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					213				
		всього заробітна плата, грн.					25707				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11859				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3175				
		Всього будівельні роботи, грн.					42565				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					21250				

		Всього по розділу 1					42565				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
5	КМ3-560-1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 450 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1	<u>164008,66</u> 114967,36	<u>38303,98</u> 14144,26	164009	114967	<u>38304</u> 14144	<u>1417,6000</u> 151,4668	<u>1417,6</u> 151,47
6	КМ3-560-4	За кожен зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 450 кг	зупинка	-4	<u>8383,98</u> 5973,83	<u>2232,26</u> 807,85	-33536	-23895	<u>-8929</u> -3231	<u>73,6600</u> 8,6324	<u>-294,64</u> -34,53
7	КМ3-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 450 кг	м	-11,13	<u>1872,86</u> 1336,53	<u>352,45</u> 127,31	-20845	-14876	<u>-3923</u> -1417	<u>16,4800</u> 1,3602	<u>-183,42</u> -15,14
8	1906-15002 варіант 1	Ліфт пасажирський електричний GRAND MRL	шт	1	<u>754075,00</u> -	<u>-</u> -	754075	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					863703	76196	<u>25452</u> 9496		<u>939,54</u> 101,8
		Разом устаткування, грн.					754075				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					8900				
		Всього устаткування, грн.					762975				
		Разом будівельні роботи, грн.					109628				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7980				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					85692 39528 82,27 10584 149156				
		Всього по розділу 2					912131				
		Розділ 3. ОДС									
9	КМ8-572-1	Блок керування відкритого виконання висотою і шириною до 1000х800 мм, що установлюється на стіні	шт	1	<u>1567.06</u> 273,79	<u>250.59</u> 56,74	1567	274	<u>251</u> 57	<u>3.2000</u> 0,6003	<u>3.2</u> 0,6
10	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	<u>1144.07</u> 664,16	<u>1.32</u> 0,16	1144	664	<u>1</u> -	<u>8.0000</u> 0,0021	<u>8</u> -
11	КМ10-896-1	Комплекс вимірювань постійним струмом змонтованих парних кабелів до та після вмикання у кінцеві пристрої	100 пар	0,1	<u>1766.54</u> 1726,82	<u>-</u> -	177	173	<u>-</u> -	<u>20.8000</u> -	<u>2.08</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					2888	1111	<u>252</u> 57		<u>13.28</u> 0,6
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2888 1525 1168 553 1,18 152 3441				
		Всього по розділу 3					3441				
12	КП1-79-1 н31-0,8	Розділ 4. Пусконаладжувальні роботи Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок	Ліфт	1	<u>33870.60</u> 33870,60	<u>-</u> -	33871	33871	<u>-</u> -	<u>315.2000</u> -	<u>315.2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КП1-79-2 н31-0,8	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	Ліфт	-5	<u>1805.29</u> 1805,29	<u>-</u> -	-9026	-9026	<u>-</u> -	<u>16.8000</u> -	<u>-84</u> -
14	КП2-16-1 н31-0,8	Система дистанційного управління виконавчим механізмом регулюючого органа	Система	1	<u>802.15</u> 802,15	<u>-</u> -	802	802	<u>-</u> -	<u>7.2000</u> -	<u>7.2</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					25647	25647	<u>-</u> -		<u>238.4</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					25647				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					25647				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10880				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2669				
		Всього будівельні роботи, грн.					36527				

		Всього по розділу 4					36527				
		Разом прямі витрати по кошторису					922944	125812	<u>33339</u> 12402		<u>1473.08</u> 132,94
		Разом устаткування, грн.					754075				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					8900				
		Всього устаткування, грн.					762975				
		Разом будівельні роботи, грн.					168869				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9718				
		всього заробітна плата, грн.					138214				
		Загальновиробничі витрати, грн.					62820				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					128,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16580				
		Всього будівельні роботи, грн.					231689				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					21250				

		Всього по кошторису					994664				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1734,89				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					154794				

Склав _____ О.В. Барташук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ О.В. Барташук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]