

Реконструкція будівлі торговельного центру "Дитячий світ" (заміна ліфта) за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, буд 4/3
06/07/01-23 експ фініш

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на загальнобудівельні роботи

Реконструкція будівлі торговельного центру "Дитячий світ" (заміна ліфта) за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, буд. 4/3

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 454,069 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,20773 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 104,695 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ46-40-1	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	100м2	0,126	<u>1793,53</u> 1588,96	<u>198,37</u> 59,63	226	200	<u>25</u> 8	<u>23.7300</u> 0,7182	<u>2,99</u> 0,09
2	КБ7-53-11 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення дрібних конструкцій [парапетів]	100шт	0,03	<u>10999,47</u> 9356,48	<u>1642,99</u> 536,48	330	281	<u>49</u> 16	<u>119.4800</u> 6,2790	<u>3,58</u> 0,19
3	КБ7-45-5 к дем.=0,8	(Демонтаж) Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,03	<u>27623,32</u> 15344,54	<u>12278,78</u> 4221,75	829	460	<u>369</u> 127	<u>191.4000</u> 47,9138	<u>5,74</u> 1,44
4	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	13	<u>1298,62</u> 894,41	<u>404,21</u> 112,33	16882	11627	<u>5255</u> 1460	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>152,23</u> 18,09
5	КБ46-33-7	Закладення цеглою ніш шахти ліфта 1-4 поверхів	м3	0,5	<u>7776,21</u> 3347,41	<u>139,59</u> 41,96	3888	1674	<u>70</u> 21	<u>47.6500</u> 0,5054	<u>23,83</u> 0,25
6	КБ46-44-2	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів без підвіконних дошок	100м2	0,0054	<u>18486,60</u> 17392,78	<u>1061,64</u> 319,11	100	94	<u>6</u> 2	<u>250.0400</u> 3,8437	<u>1,35</u> 0,02
7	КБ46-44-3	Розбирання заповнень дверних прорізів 1-3 поверх	100м2	0,063	<u>11555,64</u> 10461,82	<u>1061,64</u> 319,11	728	659	<u>67</u> 20	<u>150.4000</u> 3,8437	<u>9,48</u> 0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	1 м різ.	6,5	<u>1854.42</u> 108,85	<u>91.46</u> 1,99	12054	708	<u>594</u> 13	<u>1.3900</u> 0,0209	<u>9.04</u> 0,14
9	КБ46-35-1	Розбирання монолітних бетонних перекриттів	м3	1,1088	<u>2109.98</u> 1196,11	<u>913.87</u> 253,97	2340	1326	<u>1014</u> 282	<u>15.6600</u> 3,1460	<u>17.36</u> 3,49
10	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обіймами на відм.17.2	т	0,1076	<u>75327.20</u> 24952,76	<u>7988.13</u> 1551,86	8105	2685	<u>860</u> 167	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>31.86</u> 1,65
		Разом прямі витрати по розділу 1					45482	19714	<u>8309</u> 2116		<u>257.46</u> 25,6
		Разом будівельні роботи, грн.					45482				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17459				
		всього заробітна плата, грн.					21830				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12597				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4370				
		Всього будівельні роботи, грн.					58079				

		Всього по розділу 1					58079				
		Розділ 2. Прямок									
		МД-1									
11	КБ46-29-2	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром 250х180 мм	100шт	0,02	<u>11889.23</u> 6968,37	<u>4920.86</u> 1367,52	238	139	<u>99</u> 27	<u>87.9400</u> 16,9400	<u>1.76</u> 0,34
12	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,0716	<u>5127.32</u> 3094,99	<u>1577.05</u> 244,39	367	222	<u>113</u> 17	<u>37.2800</u> 2,5290	<u>2.67</u> 0,18
13	С111-1837 варіант 1	Швелери N14 із сталі марки 18сп	т	0,0263466	<u>44509.21</u> -	<u>-</u> -	1173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С111-1032 варіант 1	Двотаври з паралельними гранями полицок N 14	т	0,0293454	<u>43536.98</u> -	<u>-</u> -	1278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С111-1804 варіант 1	Сталь листова т.8мм	т	0,01734	<u>39460.80</u> -	<u>-</u> -	684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ9-25-1	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,0716	<u>3854.41</u> 1702,15	<u>1960.29</u> 567,67	276	122	<u>140</u> 41	<u>22.5600</u> 5,6596	<u>1.62</u> 0,41
17	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,029	<u>1253.11</u> 438,90	<u>82.57</u> 5,93	36	13	<u>2</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.14</u> -
18	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,029	<u>2190.80</u> 327,90	<u>60.87</u> 6,65	64	10	<u>2</u> -	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>0.1</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ6-22-7	Улаштування перекриттів по сталевих балках площею до 5 м2, приведеною товщиною до 100 мм	100м3	0,0044	<u>562373.34</u> 129733,14	<u>18661.04</u> 6476,22	2474	571	<u>82</u> 28	<u>1678.0900</u> 70,2113	<u>7.38</u> 0,31
20	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0389	<u>31666.72</u> -	<u>-</u> -	1232	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ46-33-5	Закладення бетоном гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,14	<u>14831.70</u> 8633,09	<u>257.15</u> 77,29	2076	1209	<u>36</u> 11	<u>124.1100</u> 0,9310	<u>17.38</u> 0,13
22	КБ9-73-2	Виготовлення драбини	т	0,015	<u>24034.77</u> 15939,84	<u>5925.94</u> 438,92	361	239	<u>89</u> 7	<u>192.0000</u> 4,8160	<u>2.88</u> 0,07
23	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0159	<u>31141.14</u> -	<u>-</u> -	495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних	т	0,015	<u>9920.36</u> 3750,06	<u>5450.52</u> 1650,31	149	56	<u>82</u> 25	<u>46.2400</u> 16,0249	<u>0.69</u> 0,24
Разом прямі витрати по розділу 2							10903	2581	<u>645</u> 156		<u>34.62</u> 1,68
Разом будівельні роботи, грн.							10903				
в тому числі:							7677				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2737				
всього заробітна плата, грн.							1600				
Загальновиробничі витрати, грн.							4,33				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							559				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							12503				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 2							12503				
Розділ 3. Монолітний пояс											
25	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,0052	<u>449933.30</u> 80531,61	<u>30342.15</u> 9636,74	2340	419	<u>158</u> 50	<u>1016.3000</u> 104,2680	<u>5.28</u> 0,54
26	С124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,0115	<u>34651.78</u> -	<u>-</u> -	398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,06085	<u>31141.14</u> -	<u>-</u> -	1895	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							4633	419	<u>158</u> 50		<u>5.28</u> 0,54
Разом будівельні роботи, грн.							4633				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4056 469 263 0,7 90 4896				

		Всього по розділу 3					4896				
28	КБ6-22-7	Розділ 4. Плита монолітна ПМ-1,ПМ-2 Улаштування перекриттів по сталевих балках площею до 5 м2, приведеною товщиною до 100 мм	100м3	0,0087	<u>562373,34</u> 129733,14	<u>18661,04</u> 6476,22	4893	1129	<u>162</u> 56	<u>1678,0900</u> 70,2113	<u>14,6</u> 0,61
29	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0041	<u>32983,15</u> -	<u>-</u> -	135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0406	<u>31666,72</u> -	<u>-</u> -	1286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0325	<u>31141,14</u> -	<u>-</u> -	1012	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					7326	1129	<u>162</u> 56		<u>14,6</u> 0,61
		Разом будівельні роботи, грн.					7326				
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6035 1185 679 1,83 235 8005				

		Всього по розділу 4					8005				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Веранда									
32	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м шахти ліфта відм. 17,86-22,67	1 м3	12,5	<u>4910.21</u> 633,94	<u>132.09</u> 56,95	61378	7924	<u>1651</u> 712	<u>8.2000</u> 0,6120	<u>102.5</u> 7,65
33	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	0,3	<u>3897.26</u> 376,50	<u>59.32</u> 24,21	1169	113	<u>18</u> 7	<u>4.9900</u> 0,2601	<u>1.5</u> 0,08
34	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,06	<u>7442.98</u> 1619,16	<u>5157.71</u> 1779,16	447	97	<u>309</u> 107	<u>21.4600</u> 20,4483	<u>1.29</u> 1,23
35	К582821-557 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ10-1-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	2	<u>187.54</u> -	<u>-</u> -	375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	К582821-559 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	1	<u>225.88</u> -	<u>-</u> -	226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	К582821-577 варіант 1	Перемички з/б марки 3ПБ13-37-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	2	<u>455.15</u> -	<u>-</u> -	910	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	К582821-579 варіант 1	Перемички з/б марки 3ПБ16-37-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	1	<u>568.88</u> -	<u>-</u> -	569	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,4384	<u>22035.42</u> 12087,71	<u>7031.88</u> 1107,76	9660	5299	<u>3083</u> 486	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>63.83</u> 4,74
40	С111-964 варіант 3	Сортовий гарячекатаний прокат - труба профільна квадратна 100х7	т	0,358878	<u>36530.65</u> -	<u>-</u> -	13110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	С111-964 варіант 2	Сортовий гарячекатаний прокат - труба профільна прямокутна 60х40х3	т	0,0344688	<u>36530.65</u> -	<u>-</u> -	1259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	С111-1804 варіант 2	Сталь листова т.10мм	т	0,01806	<u>39460.83</u> -	<u>-</u> -	713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ9-32-1	Монтаж металоконструкцій	т	0,4384	<u>6891.96</u> 2168,01	<u>4513.48</u> 1623,70	3021	950	<u>1979</u> 712	<u>27.3600</u> 17,0463	<u>11.99</u> 7,47
44	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,16	<u>3066.37</u> 1491,02	<u>1464.70</u> 402,05	491	239	<u>234</u> 64	<u>19.0400</u> 4,9558	<u>3.05</u> 0,79
45	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,175	<u>1253.11</u> 438,90	<u>82.57</u> 5,93	219	77	<u>14</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.84</u> 0,01
46	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,175	<u>2190.80</u> 327,90	<u>60.87</u> 6,65	383	57	<u>11</u> 1	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>0.63</u> 0,01
47	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,08	<u>42320.75</u> 3826,82	<u>3279.92</u> 938,82	3386	306	<u>262</u> 75	<u>50.7200</u> 9,3275	<u>4.06</u> 0,75
48	КБ9-71-1	Виготовлення каркасу на підшивку стель	т	0,0872	<u>5127.32</u> 3094,99	<u>1577.05</u> 244,39	447	270	<u>138</u> 21	<u>37.2800</u> 2,5290	<u>3.25</u> 0,22
49	С111-964 варіант 1	Сортовий гарячекатаний прокат - труба профільна квадратна 40х3	т	0,088944	<u>36530.65</u> -	<u>-</u> -	3249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ9-32-1	Монтаж металоконструкцій	т	0,0872	<u>6891.96</u> 2168,01	<u>4513.48</u> 1623,70	601	189	<u>394</u> 142	<u>27.3600</u> 17,0463	<u>2.39</u> 1,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,035	<u>1253.11</u> 438,90	<u>82.57</u> 5,93	44	15	<u>3</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.17</u> -
52	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,035	<u>2190.80</u> 327,90	<u>60.87</u> 6,65	77	11	<u>2</u> -	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>0.13</u> -
53	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	0,685	<u>6402.20</u> 1357,28	<u>-</u> -	4386	930	<u>-</u> -	<u>16.9300</u> -	<u>11.6</u> -
54	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,0685	<u>26424.25</u> 12183,30	<u>23.52</u> 19,94	1810	835	<u>2</u> 1	<u>136.3700</u> 0,2331	<u>9.34</u> 0,02
55	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,278	<u>16689.63</u> 7415,49	<u>585.03</u> 371,79	4640	2062	<u>163</u> 103	<u>86.6700</u> 4,2229	<u>24.09</u> 1,17
56	С123-33 варіант 1	Вітражі металопластикові	м2	27,8	<u>2841.80</u> -	<u>-</u> -	79002	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,014	<u>14567.30</u> 7956,72	<u>6537.86</u> 1584,50	204	111	<u>92</u> 22	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>1.37</u> 0,21
58	С123-198 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	1,4	<u>2484.17</u> -	<u>-</u> -	3478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ12-20-3	Покрівля, відм. 23.05 Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,0264	<u>2288.83</u> 859,06	<u>124.07</u> 37,28	60	23	<u>3</u> 1	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>0.29</u> 0,01
60	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами мінераловатними DACHROCK J210кг/м3 т. 200мм насухо	100м2	0,0264	<u>513130.23</u> 3362,08	<u>1669.15</u> 528,03	13547	89	<u>44</u> 14	<u>47.4000</u> 5,5893	<u>1.25</u> 0,15
61	КБ12-19-2	Утеплення покриттів керамзитом для надання нахилу	м3	0,25	<u>4048.47</u> 280,21	<u>336.10</u> 96,03	1012	70	<u>84</u> 24	<u>4.2800</u> 1,0143	<u>1.07</u> 0,25
62	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,0264	<u>9830.73</u> 2551,40	<u>1991.88</u> 609,42	260	67	<u>53</u> 16	<u>38.3900</u> 6,4686	<u>1.01</u> 0,17
63	КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини до товщ. 40мм	100м2	0,0264	<u>341.83</u> 9,30	<u>26.43</u> 7,94	9	-	<u>1</u> -	<u>0.1400</u> 0,0838	<u>-</u> -
64	КБ12-20-3	Улаштування армуючого шару з фіброволокна в один шар	100м2	0,0264	<u>5773.63</u> 859,06	<u>124.07</u> 37,28	152	23	<u>3</u> 1	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>0.29</u> 0,01
65	КБ12-21-1	Ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	0,0264	<u>2350.05</u> 531,92	<u>22.04</u> 6,63	62	14	<u>1</u> -	<u>7.0500</u> 0,0798	<u>0.19</u> -
66	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари	100м2	0,0264	<u>28786.09</u> 1767,98	<u>361.13</u> 114,27	760	47	<u>10</u> 3	<u>21.8000</u> 1,2096	<u>0.58</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонного парапету	100м3	0,0021	<u>419370.65</u> 82264,32	<u>24763.55</u> 9075,24	881	173	<u>52</u> 19	<u>1077.0400</u> 97,8795	<u>2.26</u> 0,21
68	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,02	<u>31666.72</u> -	<u>-</u> -	633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБ12-20-1	Улаштування покриття рубероїдом в один шар парапету	100м2	0,0132	<u>21371.89</u> 1986,14	<u>157.07</u> 47,20	282	26	<u>2</u> 1	<u>24.4900</u> 0,4915	<u>0.32</u> 0,01
70	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі фартуха парапету	100м	0,033	<u>3377.14</u> 3113,82	<u>7.96</u> 7,10	111	103	<u>-</u> -	<u>41.2700</u> 0,0918	<u>1.36</u> -
71	С126-1307 варіант 1	Фартух	м	3,3	<u>124.16</u> -	<u>-</u> -	410	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КР8-41-2	Навішування водостічних ринв з готових елементів	100м	0,0165	<u>19814.82</u> 4489,70	<u>-</u> -	327	74	<u>-</u> -	<u>55.3600</u> -	<u>0.91</u> -
73	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,639	<u>92315.80</u> 37331,61	<u>-</u> -	58990	23855	<u>-</u> -	<u>417.8600</u> -	<u>267.01</u> -
74	С1550-21	Розчинова суміш Ceresit СТ 190 про для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	766,8	<u>14.98</u> -	<u>-</u> -	11487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	С1550-25 варіант 1	Армуюча сітка для систем утеплення Ceresit	м2	73,485	<u>38.49</u> -	<u>-</u> -	2828	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& С1545-44-1 варіант 1	Дюбель фасадний з грибовидною манжеткою	шт	515,504	<u>7.54</u> -	<u>-</u> -	3887	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	С1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	10,863	<u>113.31</u> -	<u>-</u> -	1231	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	С1550-4	Штукатурка декоративна "камінцева" Ceresit СТ 137, зерно 1,5 мм	кг	172,53	<u>36.90</u> -	<u>-</u> -	6366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	С1550-32	Силікатна фарба Ceresit СТ 54	кг	32,0778	<u>206.59</u> -	<u>-</u> -	6627	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	& С1545-205-1 варіант 1	Профіль цокольний	м	2,1087	<u>158.30</u> -	<u>-</u> -	334	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	& С111-145-1	Дюбелі монтажні	шт	7,029	<u>1.49</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	С126-949 варіант 2	Таблички інформаційні тактильні	шт	5	<u>403.04</u> -	<u>-</u> -	2015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	С126-949 варіант 1	Наклейка на кнопки ліфта інформаційні тактильні	шт	5	<u>136.05</u> -	<u>-</u> -	680	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					308215	44049	<u>8608</u> 2533		<u>518.57</u> 26,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					308215 255558 46582 25259 65,05 8368 333474 333474				
		Розділ 6. Внутрішні оздоблювальні роботи									
84	КБ15-151-3	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стін всередині приміщень з підготуванням поверхонь	100м2	1,474	<u>1315.16</u> 1167,60	<u>1.12</u> 0,95	1939	1721	<u>2</u> 1	<u>14.9100</u> 0,0111	<u>21.98</u> 0,02
85	КБ15-151-4	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стель всередині приміщень з підготуванням поверхонь	100м2	0,0264	<u>1644.70</u> 1488,67	<u>1.12</u> 0,95	43	39	<u>-</u> -	<u>19.0100</u> 0,0111	<u>0.5</u> -
86	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,8156	<u>5049.24</u> 4938,23	<u>2.24</u> 1,90	4118	4028	<u>2</u> 2	<u>63.0600</u> 0,0222	<u>51.43</u> 0,02
87	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	20,39	<u>39.90</u> -	<u>-</u> -	814	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	97,872	<u>11.55</u> -	<u>-</u> -	1130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	КБ15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,8156	<u>3754.73</u> 3728,43	<u>24.28</u> 8,52	3062	3041	<u>20</u> 7	<u>44.9100</u> 0,1020	<u>36.63</u> 0,08
90	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	97,872	<u>11.55</u> -	<u>-</u> -	1130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	КБ15-182-5	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,0846	<u>6670.26</u> 6559,25	<u>2.24</u> 1,90	564	555	<u>-</u> -	<u>83.7600</u> 0,0222	<u>7.09</u> -
92	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,115	<u>39.90</u> -	<u>-</u> -	84	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	10,152	<u>11.55</u> -	<u>-</u> -	117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КБ15-182-7	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	0,0846	<u>4713.98</u> 4709,72	<u>2.24</u> 1,90	399	398	<u>-</u> -	<u>56.7300</u> 0,0222	<u>4.8</u> -
95	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	10,152	<u>11.55</u> -	<u>-</u> -	117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	КБ15-165-10	Поліпшене фарбування стін і укосів колером олійним по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,8156	<u>8469.47</u> 3929,60	<u>1.12</u> 0,95	6908	3205	<u>1</u> 1	<u>50.1800</u> 0,0111	<u>40.93</u> 0,01
97	КБ15-165-11	Поліпшене фарбування стель колером олійним по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0846	<u>9495.79</u> 4252,23	<u>2.24</u> 1,90	803	360	<u>-</u> -	<u>54.3000</u> 0,0222	<u>4.59</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					21228	13347	<u>25</u> 11		<u>167.95</u> 0,13
		Разом будівельні роботи, грн.					21228				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7856				
		всього заробітна плата, грн.					13358				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7573				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2595				
		Всього будівельні роботи, грн.					28801				

		Всього по розділу 6					28801				
		Розділ 7. Підлоги									
98	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,0846	<u>10525.63</u> 4136,06	<u>104.15</u> 88,32	890	350	<u>9</u> 7	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>4.76</u> 0,09
99	КБ11-11-2 н1-4	Додавати до товщ. 40мм на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,0846	<u>6782.54</u> 552,95	<u>107.51</u> 91,17	574	47	<u>9</u> 8	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>0.64</u> 0,09
100	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0846	<u>4733.53</u> 4683,86	<u>22.40</u> 18,99	400	396	<u>2</u> 2	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>5.39</u> 0,02
101	С111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	76,14	<u>9.89</u> -	<u>-</u> -	753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,66662	<u>39.90</u> -	<u>-</u> -	66	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0846	<u>14251.46</u> 13224,04	<u>40.32</u> 34,19	1206	1119	<u>3</u> 3	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>13.95</u> 0,03
104	С111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	8,6292	<u>310.07</u> -	<u>-</u> -	2676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	43,992	<u>8.06</u> -	<u>-</u> -	355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,84084	<u>68,14</u>	-	262	-	-	-	-
107	& C113-2085-1-1K	Хрестики для плитки	шт	61,0812	<u>0,23</u>	-	14	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					7196	1912	<u>23</u> 20		<u>24,74</u> 0,23
		Разом будівельні роботи, грн.					7196				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5261				
		всього заробітна плата, грн.					1932				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1113				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					385				
		Всього будівельні роботи, грн.					8309				

		Всього по розділу 7					8309				
		Разом прямі витрати по кошторису					404983	83151	<u>17930</u> 4942		<u>1023,22</u> 55,47
		Разом будівельні роботи, грн.					404983				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					303902				
		всього заробітна плата, грн.					88093				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49086				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					129,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16602				
		Всього будівельні роботи, грн.					454069				

		Всього по кошторису					454069				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1207,73				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					104695				

Склав

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*О.В. Барташук

Перевірів

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*О.В.Барташук