

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»
СЛОБОЖАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

5 267,878 тис. грн.

В тому числі зворотних сум

тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" ____ " ____ 20 ____ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № ____Капітальний ремонт об'єктів благоустрою території КНП «ЦПМСД» ССР за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район,
смт Слобожанське, вул. Будівельників, 3

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 7 вересня 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	2-1	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою території КНП «ЦПМСД» ССР за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Слобожанське, вул. Будівельників, 3	3 722,265	97,609		3 819,874
		Разом за главою № 2	3 722,265	97,609		3 819,874
		Разом за главами № 1 - 7	3 722,265	97,609		3 819,874
		Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірингові послуги				
2	Додаток 8, Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %			55,834	55,834
3	Додаток 8, Настанова п.48	Кошти на проведення процедури закупівлі - 0,2 %			7,640	7,640
		Разом за главою № 10			63,474	63,474
		Разом за главами № 1 - 10	3 722,265	97,609	63,474	3 883,348
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Додаток 8, Настанова п.53	Кошторисна вартість проєктних робіт			61,406	61,406
5	Додаток 8, Настанова п.54	Вартість експертизи проєктної документації			4,504	4,504
6	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду			18,737	18,737

1	2	3	4	5	6	7
		Разом за главою № 12			84,647	84,647
		Разом за главами № 1 - 12	3 722,265	97,609	148,121	3 967,995
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П) (7,65 грн./люд.-г.)	37,370			37,370
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (3,89 грн./люд.-г.)			19,003	19,003
		Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	89,335	2,343	3,555	95,233
	Додаток 8, Настанова	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	263,757	6,540		270,297
		Разом	4 112,727	106,492	170,679	4 389,898
		Податок на додану вартість			877,980	877,980
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	4 112,727	106,492	1 048,659	5 267,878

Директор ТОВ "Проктне ремесло"

Сергій БОРОВИЙ

Склад

Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

Перевірив

Головний архітектор проєкту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

Замовник

Директор КНП «ЦПМСД»

Світлана ПРОСКУРНЯ

Капітальний ремонт об'єктів благоустрою території КНП «ЦПМСД» ССР» за адресою:
Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Слобожанське, вул. Будівельників, 3

(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 2-1

Капітальний ремонт об'єктів благоустрою території КНП «ЦПМСД» ССР» за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Слобожанське, вул. Будівельників, 3
на будівництво

(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 3 819,874 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,88501 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 414,848 тис. грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 7 вересня 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2-1-1	Благоустрій території	3 722,265		3 722,265	4,88501	414,848	
2	2-1-2	Придбання устаткування для благоустрою території		97,609	97,609	-		
		Всього по кошторису	3 722,265	97,609	3 819,874	4,88501	414,848	

Склав Інженер з ПКР

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний архітектор проєкту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Вікторія ВОРОНА

Олександр ОЛОВЧЕНКО

Капітальний ремонт об'єктів благоустрою території КНП «ЦПМСД» ССР за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Слобожанське, вул. Будівельників, 3

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

Благоустрій території. Капітальний ремонт об'єктів благоустрою території КНП «ЦПМСД» ССР за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Слобожанське, вул. Будівельників, 3

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість 3 722,265 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,88501 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 414,848 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на 7 вересня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлу- атації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1,06 Коэф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт									
		1,06 Коэф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт									
		Розділ № 1 Демонтажні та підготовчі роботи									
1	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,3807	36 858,43	23 164,27	14 032	5 213	8 819	203,1172	77,33
					13 694,16	5 578,07			2 124	65,8982	25,09
2	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,0423	21 832,62	-	924	924	-	323,8300	13,70
					21 832,62	-			-	-	-
3	КР18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	0,846	8 013,69	6 161,31	6 780	1 567	5 213	27,4752	23,24
					1 852,38	945,48			800	9,1203	7,72
4	КР18-49-1 K2=0,80; K5=0,80; K6=0,80	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] (Демонтаж)	100м2	2,92	8 482,95	185,69	24 770	24 228	542	101,6074	296,69
					8 297,26	50,99			149	0,5599	1,63
5	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,21024	36 858,43	23 164,27	7 749	2 879	4 870	203,1172	42,70
					13 694,16	5 578,07			1 173	65,8982	13,85
6	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,02336	21 832,62	-	510	510	-	323,8300	7,56
					21 832,62	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,292	8 013,69	6 161,31	2 340	541	1 799	27,4752	8,02
					1 852,38	945,48			276	9,1203	2,66
8	КР1-16-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	100 м3	0,28125	28 439,90	-	7 999	7 999	-	391,0340	109,98
					28 439,90	-			-	-	-
9	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	1,46	8 737,40	1 446,52	12 757	10 645	2 112	108,1412	157,89
					7 290,88	366,50			535	4,1340	6,04
10	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (паркан з цегли)	10 м3	0,42	14 787,75	7 090,98	6 211	3 233	2 978	103,9542	43,66
					7 696,77	1 989,44			836	23,5580	9,89
11	КР20-12-5 К2=0,70; К5=0,70; К6=0,70	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (Демонтаж)	1т	0,28	6 047,19	2 667,15	1 693	935	747	35,6160	9,97
					3 337,58	424,28			119	3,9782	1,11
12	КР16-89-4	Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів зі заміною люка, поверхня з твердим покриттям	колодязь	2,0	15 773,36	454,61	31 547	3 753	909	21,1682	42,34
					1 876,56	129,47			259	1,5887	3,18
13	КБ7-24-8 К2=0,92; К5=0,92; К6=0,80	Установлення металевої огорожі з сітки по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м (Демонтаж)	100м	0,5	41 883,88	18 941,48	20 942	11 471	9 471	284,2220	142,11
					22 942,40	4 627,41			2 314	44,2808	22,14
14	КР18-115-8	Корчування вручну в міських умовах пнів з дуба, ясеня, в'яза, діаметр пня понад 30 до 50 см	шт	2,0	1 211,34	-	2 423	2 423	-	17,9670	35,93
					1 211,34	-			-	-	-
Разом прямих витрат по розділу № 1							140 677	76 321	37 460	1 011,12	
									8 585	93,31	
Розділ № 2 Автостоянка											
15	КР18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	0,9	1 941,36	1 676,94	1 747	238	1 509	3,9220	3,53
					264,42	418,62			377	4,7043	4,23
16	КБ27-29-1 К2=1,15; К5=1,15	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2	0,09	200,37	-	18	18	-	2,7062	0,24
					200,37	-			-	-	-
17	С1555-106	Геотекстиль 120 г/м2	м2	93,06	36,39		3 386				
18	КР18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню	100м2	0,9	44 655,74	4 604,83	40 190	402	4 144	6,3176	5,69
					446,84	948,03			853	9,2570	8,33
19	КР18-23-4 К0=5,00	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 1, 2, 3 (до 10 см)	100м2	-0,9	12 364,65	131,77	-11 128	-	-119	-	-
					-	17,81			-16	0,2067	-0,19
20	КР18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви (20 см)	100м3	0,18	482 337,76	7 865,71	86 821	344	1 416	27,5600	4,96
					1 913,22	1 073,71			193	10,2649	1,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	0,9	28 633,0 1	232,11	25 770	9 334	209	127,0092	114,31
					10 371,5 7	63,74			57	0,6999	0,63
22	С1426-11789-1	Тротуарна плитка типу "ФЕМ" екорешітка	м2	90,9	524,08		47 639				
23	КР18-49-2	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	1м різу	68,0	52,70	-	3 584	3 473	-	0,6254	42,53
					51,07	-			-	-	-
24	КР18-97-4	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	0,45	75 899,9 7	-	34 155	2 368	-	76,5532	34,45
					5 262,27	-			-	-	-
25	КР18-97-5 K0=1,40	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 3, 4 (до 8 см)	100м2	-0,45	33 972,1 2	-	-15 287	-454	-	14,6619	-6,60
					1 007,86	-			-	-	-
Разом прямих витрат по розділу № 2							216 895	15 723	7 159		199,11
									1 464		14,85
Розділ № 3 Проїзд											
26	КР18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	2,45	1 941,36 264,42	1 676,94 418,62	4 756	648	4 108	3,9220	9,61
									1 026	4,7043	11,53
27	КБ27-29-1 K2=1,15; K5=1,15	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2	0,245	200,37 200,37	- -	49	49	-	2,7062	0,66
28	С1555-106	Геотекстиль 120 г/м2	м2	253,33	36,39		9 219				
29	КР18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню	100м2	2,45	44 655,7 4	4 604,83	109 407	1 095	11 282	6,3176	15,48
					446,84	948,03			2 323	9,2570	22,68
30	КР18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви (17 см)	100м3	0,4165	482 337, 76	7 865,71	200 894	797	3 276	27,5600	11,48
					1 913,22	1 073,71			447	10,2649	4,28
31	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	2,45	28 633,0 1	232,11	70 151	25 410	569	127,0092	311,17
					10 371,5 7	63,74			156	0,6999	1,71
32	С1426-11789-3	Тротуарна плитка типу "ФЕМ" 200х100х60 мм	м2	247,45	584,08		144 531				
33	КР18-49-2 K16=1,00	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	1м різу	30,0	49,72 48,18	- -	1 492	1 445	-	0,5900	17,70
									-	-	-
Разом прямих витрат по розділу № 3							540 499	29 444	19 235		366,10
									3 952		40,20
Розділ № 4 Тротуар											
34	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,34	9 087,46 1 654,41	7 433,05 2 047,63	3 090	562	2 528	22,3448	7,60
									696	25,0748	8,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КБ27-29-1 К2=1,15; К5=1,15	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2	0,34	200,37	-	68	68	-	2,7062	0,92
					200,37	-			-	-	-
36	С1555-106	Геотекстиль 120 г/м2	м2	351,56	36,39		12 793				
37	КР18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню	100м2	3,4	45 541,7 2	4 604,83	154 842	1 519	15 656	6,3176	21,48
					446,84	948,03			3 223	9,2570	31,47
38	КР18-23-4 К0=5,00	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 1, 2, 3 (до 10 см)	100м2	-3,4	12 638,2 6	131,77	-42 970	-	-448	-	-
					-	17,81			-61	0,2067	-0,70
39	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,34	174 758, 58	7 811,81	59 418	650	2 656	27,5600	9,37
					1 913,22	1 255,45			427	12,0710	4,10
40	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	3,015	28 633,0 1	232,11	86 329	31 270	700	127,0092	382,93
					10 371,5 7	63,74			192	0,6999	2,11
41	С1426-11789-2	Тротуарна плитка типу "ФЕМ" 200х100х45 мм	м2	304,515	478,98		145 857				
42	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	0,385	28 633,0 1	232,11	11 024	3 993	89	127,0092	48,90
					10 371,5 7	63,74			25	0,6999	0,27
43	С1426-11789-5	Тротуарна плитка тактильна "елемент уваги"	м2	9,595	2 901,23		27 837				
44	С1426-11789-4	Тротуарна плитка тактильна "елемент руху"	м2	29,29	2 901,23		84 977				
45	КР18-49-2 К16=1,00	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	1м різу	362,0	49,72 48,18	-	17 999	17 441	-	0,5900	213,58
									-	-	-
Разом прямих витрат по розділу № 4							561 264	55 503	21 181		684,78
									4 502		45,78
Розділ № 5 Вимощення											
46	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,036	9 087,46 1 654,41	7 433,05 2 047,63	327	60	267	22,3448	0,80
									74	25,0748	0,90
47	КБ27-29-1 К2=1,15; К5=1,15	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2	0,036	200,37	-	7	7	-	2,7062	0,10
					200,37	-			-	-	-
48	С1555-106	Геотекстиль 120 г/м2	м2	37,224	36,39		1 355				
49	КР18-23-3	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм	100м2	0,36	40 100,4 9	3 045,03	14 436	139	1 096	5,4696	1,97
					386,86	620,70			223	6,0449	2,18
50	КР18-23-2	Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 5-20 мм	100м2	0,36	45 427,7 7	4 490,88	16 354	161	1 617	6,3176	2,27
					446,84	917,27			330	8,9748	3,23
51	КР18-23-4 К0=5,00	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 1, 2, 3 (до 10 см)	100м2	-0,36	12 638,2 6	131,77	-4 550	-	-47	-	-
					-	17,81			-6	0,2067	-0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,054	174 758,58	7 811,81	9 437	103	422	27,5600	1,49
					1 913,22	1 255,45			68	12,0710	0,65
53	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	0,36	28 633,01	232,11	10 308	3 734	84	127,0092	45,72
					10 371,57	63,74			23	0,6999	0,25
54	С1426-11789-2	Тротуарна плитка типу "ФЕМ" 200х100х45 мм	м2	36,36	478,98		17 416				
55	КР18-49-2 К16=1,00	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	1м різ	362,0	49,72	-	17 999	17 441	-	0,5900	213,58
					48,18	-			-	-	-
Разом прямих витрат по розділу № 5							83 089	21 645	3 439		265,93
									712		7,14
Розділ № 6 Бортові камені та сток											
56	КР18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню	100м2	0,1954	45 541,72	4 604,83	8 899	87	900	6,3176	1,23
					446,84	948,03			185	9,2570	1,81
57	КР18-23-4 K0=5,00	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 1, 2, 3 (до 10 см) (поребрики та бетонні водостоки)	100м2	-0,1954	12 638,26	131,77	-2 470	-	-26	-	-
					-	17,81			-3	0,2067	-0,04
58	КР18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню (бортові камені)	100м2	0,2844	45 541,72	4 604,83	12 952	127	1 310	6,3176	1,80
					446,84	948,03			270	9,2570	2,63
59	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	94,0	351,90	-	33 079	9 565	-	1,3992	131,52
					101,76	-			-	-	-
60	С1416-8684-1	Камені бортові, БР100.20.08	шт	94,0	282,37		26 543				
61	КР18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	1,58	37 521,72	756,33	59 284	15 484	1 195	133,5918	211,08
					9 800,29	177,90			281	1,6557	2,62
62	С1416-8684-3	Камені бортові, БР100.30.18	шт	158,0	484,83		76 603				
63	КР18-30-1	Установлення бетонних лотків водостовових на бетонну основу	м	60,0	351,90	-	21 114	6 106	-	1,3992	83,95
					101,76	-			-	-	-
64	С1416-8684-2	Водосток тротуарний бетонний 330х200х80 мм	м	60,0	363,08		21 785				
Разом прямих витрат по розділу № 6							257 789	31 369	3 379		429,58
									733		7,02
Розділ № 7 Проїзжа частина											
65	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,1	36 858,43	23 164,27	3 686	1 369	2 317	203,1172	20,31
					13 694,16	5 578,07			558	65,8982	6,59
66	КР18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м2	2,0	3 339,66	3 075,24	6 679	529	6 150	3,9220	7,84
					264,42	772,90			1 546	8,7005	17,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КР18-23-11	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм	100м2	2,0	39 279,9 2	2 224,46	78 560	774	4 449 884	5,4696 4,3111	10,94 8,62
					386,86	441,76					
68	КР18-23-12 К0=5,00	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 9, 10, 11 (до 20 см)	100м2	2,0	12 364,6 5	131,77	24 729	-	264 36	- 0,2067	- 0,41
					-	17,81					
69	КР18-23-10	Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 5-20 мм	100м2	2,0	45 320,8 3	3 202,17	90 642	894	6 404 1 275	6,3176 6,2676	12,64 12,54
					446,84	637,62					
70	КР18-23-12 К0=2,00	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 9, 10, 11 (до 10 см)	100м2	-2,0	5 201,29	52,71	-10 403	-	-105 -14	- 0,0827	- -0,17
					-	7,12					
71	КР18-58-1	Розливання в'язучих матеріалів	1т	0,168	22 881,3 0	507,11	3 844	-	85 17	- 1,1742	- 0,20
					-	101,15					
72	КР18-44-1	Улаштування нижнього шару покриття товщиною 70 мм з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м	1000 м2	0,2	26 105,6 6	23 577,3 4	5 221	399	4 715 547	23,8500 25,1296	4,77 5,03
					1 993,62	2 732,76					
73	С1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка І	т	32,438	3 994,62		129 577				
74	КР18-44-3	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 50 мм з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м	1000 м2	0,2	31 347,2 0	22 457,1 9	6 269	380	4 491 521	22,7052 23,9432	4,54 4,79
					1 897,93	2 603,42					
75	С1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка І	т	24,32	4 619,37		112 343				
76	КР18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0,4	37 521,7 2	756,33	15 009	3 920	303 71	133,5918 1,6557	53,44 0,66
					9 800,29	177,90					
77	С1416-8684-3	Камені бортові, БР100.30.18	шт	40,0	484,83		19 393				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 7						485 549	8 265	29 073	114,48
									5 441		56,07
		Розділ № 8 Влаштування газону									
78	КР18-98-1	Улаштування корита під квітники механізованим способом, глибина корита 40 см	100м2	2,4	5 924,96	1 282,58	14 220	11 142	3 078	68,8576	165,26
					4 642,38	324,96			780	3,6655	8,80
79	КР18-98-3 K0=1,20	На кожні 10 см зміни глибини корита додавати або виключати при улаштуванні корита під квітники механізованим способом (до 28 см)	100м2	-2,4	2 262,10	439,74	-5 429	-4 374	-1 055	27,0300	-64,87
					1 822,36	111,41			-267	1,2567	-3,02
80	КБ27-29-1 K2=1,15; K5=1,15	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2	0,24	200,37	-	48	48	-	2,7062	0,65
					200,37	-			-	-	-
81	С1555-106	Геотекстиль 120 г/м2	м2	248,16	36,39		9 031				
82	КР18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню	100м2	2,4	45 541,7	4 604,83	109 300	1 072	11 052	6,3176	15,16
					2				2 275	9,2570	22,22
83	КР18-23-4 K0=5,00	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 1, 2, 3 (до 10 см)	100м2	-2,4	12 638,2	131,77	-30 332	-	-316	-	-
					6				-43	0,2067	-0,50
					-	17,81					
84	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (10 см)	100м3	0,24	174 758,58	7 811,81	41 942	459	1 875	27,5600	6,61
					1 913,22	1 255,45			301	12,0710	2,90
85	КР18-99-1	Підготовка ґрунту під квітники, товщина шару насипки 20 см	100м2	2,4	100 327,53	-	240 786	14 745	-	89,3792	214,51
					6 143,93	-			-	-	-
86	КР18-99-2 K0=2,40	На кожні 5 см зміни товщини шару насипки додавати або виключати (до 8 см)	100м2	-2,4	58 222,1	-	-139 733	-4 109	-	24,9058	-59,77
					8				-	-	-
					1 712,02	-					
87	КР18-97-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	2,85	2 201,06	-	6 273	2 101	-	10,0488	28,64
					737,18	-			-	-	-
88	КР18-119-2	Формувальне обрізування дерев висотою більше 5 м	100шт	0,03	251 232,33	225 316,72	7 537	777	6 760	353,2662	10,60
					25 915,6	46 055,3			1 382	498,1053	14,94
					1	1					
		Разом прямих витрат по розділу № 8						253 643	21 861	21 394	316,79
									4 428		45,34
		Розділ № 9 Огородження									
89	КБ7-24-10 K2=1,15; K5=1,15	Установлення металевої огорожі без цоколя, висотою до 1,2 м	100м	1,1	47 584,6	26 161,6	52 343	21 697	28 778	238,6193	262,48
					1	2			6 996	60,4219	66,46
					19 724,2	6 359,91					
90	С121-782-1	Огорожа металева (стовпи, кріплення)	компл	1,0	574 679,67		574 680				
91	КР20-15-8 K16=1,00	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	100м3	0,01518	385 171,27	3 293,75	5 847	442	50	431,4600	6,55
					29 089,0	2 332,24			35	31,5008	0,48
					3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 9						632 870	22 139	28 828	269,03
									7 031		66,94
		Розділ № 10 Монтаж обладнання									
92	КР2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,00475	149 955,27	52 747,09	712	249	251	715,8604	3,40
					52 515,52	12 367,45			59	115,1640	0,55
93	С124-20	Арматура Ф10 А400С L=1 200мм	т	0,07	64 746,11		4 532				
94	КР20-15-8 К16=1,00	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	100м3	0,004845	385 171,27	3 293,75	1 866	141	16	431,4600	2,09
					29 089,03	2 332,24			11	31,5008	0,15
95	КБ6-11-6	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	0,5	6 769,83	2 340,94	3 385	1 910	1 170	45,7072	22,85
					3 820,66	475,74			238	4,4789	2,24
96	КР20-27-7 К16=1,00	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,03	10 607,58	353,43	318	308	10	115,6700	3,47
					10 254,15	41,51			1	0,5610	0,02
97	КР20-27-9 К16=1,00	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (до 20 мм)	100шт	-0,03	3 194,64	109,62	-96	-93	-3	34,8000	-1,04
					3 085,02	12,88			-	0,1740	-0,01
		Разом прямих витрат по розділу № 10						10 717	2 515	1 444	30,77
									309		2,95
		Розділ № 11 Улаштування вивіски									
98	КР20-27-1 К16=1,00	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	672,63	-	13	13	-	8,8700	0,18
					656,73	-			-	-	-
99	КР20-27-2 К0=2,00; К16=1,00	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (до 1,5 цеглини)	100шт	0,02	1 013,41	-	20	20	-	13,3800	0,27
					990,66	-			-	-	-
100	КР20-27-3 К0=0,80; К16=1,00	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до 28 мм)	100шт	0,02	326,31	-	7	6	-	4,3200	0,09
					319,85	-			-	-	-
101	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	18 421,67	-	184	184	-	230,6136	2,31
					18 400,66	-			-	-	-
102	1504-1006-1	Вимикач автоматичний 1-о пол., 6кА, 10А	шт	1,0	265,84		266				
103	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	0,21	2 544,70	-	534	320	-	19,8432	4,17
					1 526,14	-			-	-	-
104	С113-2126	Захисна трубка /гофрована/ 20 мм	м	21,21	17,39		369				
105	С1545-90-1-1	Коробка відгалужувальна зовнішнього монтажу 100х100х50 мм	шт	1,0	110,01		110				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	C111-153-ЦГ-1	Дюбель "швидкий монтаж" 6х40 мм	100шт	1,0	52,56		53				
107	C111-153-ЦГ-2	Кріплення-кліпса Ф20 мм	100шт	1,0	1 217,23		1 217				
108	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в труби	100м	0,21	5 755,76	9,55	1 209	161	2	10,2184	2,15
					766,18	8,11			2	0,0941	0,02
109	290518-1078-1-2	Клема WAGO 5-pin	шт	4,0	30,42		122				
110	290518-1078-1-1	Клема WAGO 3-pin	шт	9,0	10,60		95				
111	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	24 264,65	-	243	29	-	39,7606	0,40
					2 943,87	-			-	-	-
112	КР14-49-6	Улаштування літер накладних висотою до 400 мм	виріб	39,0	34,00	-	1 326	1 316	-	0,4770	18,60
					33,74	-			-	-	-
113	2415-1363-1	Літери об'ємні з внутрішнім світлодіодним підсвічуванням (в комплекті з кріпленнями)	шт	39,0	3 896,68		151 971				
114	КР14-53-6	Улаштування емблем круглих	виріб	1,0	174,79	-	175	168	-	2,2048	2,20
					167,52	-			-	-	-
115	2415-1363-2	Емблема об'ємна (з 2-х частин) з внутрішнім світлодіодним підсвічуванням (в комплекті з кріпленнями)	шт	1,0	7 969,37		7 969				
Разом прямих витрат по розділу № 11							165 883	2 217	2		30,37
									2		0,02
Розділ № 12 Вивезення сміття та ґрунту											
116	КР20-41-1 K16=1,00	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м ³	100 т	0,50625	3 216,27	2 993,11	1 628	113	1 515	3,3100	1,68
					223,16	758,35			384	8,5540	4,33
117	C311-31-1	Перевезення ґрунту до 31 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	239,0	271,71	271,71	64 939	-	64 939	-	-
					-	32,92			7 868	0,3560	85,08
118	КР20-40-1 K16=1,00	Навантаження сміття вручну	1 т	16,7	109,89	-	1 835	1 835	-	1,6300	27,22
					109,89	-			-	-	-
119	КР20-41-1 K16=1,00	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м ³	100 т	3,174425	3 216,27	2 993,11	10 210	708	9 502	3,3100	10,51
					223,16	758,35			2 407	8,5540	27,15
120	C314-31-1	Перевезення будівельного сміття до 31 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	334,1425	296,63	296,63	99 117	-	99 117	-	-
					-	32,92			11 000	0,3560	118,95
Разом прямих витрат по розділу № 12							177 729	2 656	175 073		39,41
									21 659		235,51
Разом прямих витрат по кошторису							3 526 60	289 658	347 667		3 757,47
							4		58 818		615,13

Капітальний ремонт об'єктів благоустрою території КНП «ЦПМСД»ССР» за адресою: Дніпропетровська область,
Дніпровський район, смт Слобожанське, вул. Будівельників, 3

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до Зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва № _____

№ Ч.ч.	Шифр ресур- су	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	3 748,44	77,09	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,30	-	-	-	-
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	9,03	76,85	-	-	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,30	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	411,10	97,1783	-	-	-
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,10	-	-	-	-
7	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	204,03	92,4766	-	-	-
8		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	512,41	129,5291	-	-	-
9		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.год.	4 885,01	84,9227	-	-	-
10		Середній розряд робіт	розряд	3,30	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	10,597986	637,81	-	-	-
					6 760	-	-	-
2	КБМ212-202	Автогрейдер середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	14,223377224	1 081,05	-	-	-
					15 376	-	-	-
3	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш.год	0,0943824	902,66	-	-	-
					85	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,318	294,88	-	-	-
					94			
5	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	6,355866	368,10	-	-	-
					2 340			
6	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш.год	0,7417032	343,69	-	-	-
					255			
7	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш.год	1,55184	3 837,19	-	-	-
					5 955			
8	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш.год	0,589536	111,88	-	-	-
					66			
9	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш.год	5,46495084	803,10	-	-	-
					4 389			
10	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш.год	1,4017864	85,09	-	-	-
					119			
11	КБМ206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш.год	57,6037535	454,88	-	-	-
					26 203			
12	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	49,430716696	340,90	-	-	-
					16 851			
13	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш.год	1,1342	57,21	-	-	-
					65			
14	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т	маш.год	2,01612	139,26	-	-	-
					281			
15	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш.год	57,61146428	598,15	-	-	-
					34 460			
16	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	26,98602908	473,57	-	-	-
					12 780			
17	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш.год	3,802856	1 028,80	-	-	-
					3 912			
18	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	54,609822	661,50	-	-	-
					36 124			
19	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год	3,45112415	648,65	-	-	-
					2 239			
20	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	7,85940816	828,72	-	-	-
					6 513			
21	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	1,161	6,30	-	-	-
					7			
22	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш.год	74,292710992	5,63	-	-	-
					418			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	7,76957475	390,68	-	-	-
					3 035			
24	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,017808	112,65	-	-	-
					2			
25	КБМ212-1801	Розподільники щебеню та гравію	маш.год	1,2709188	511,29	-	-	-
					650			
26	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш.год	4,0533976	574,82	-	-	-
					2 330			
27	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш.год	2,01612	666,35	-	-	-
					1 343			
28	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	23,8239717	40,13	-	-	-
					956			
29	С314-31-1	Перевезення будівельного сміття до 31 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	334,1425	296,63	-	-	-
					99 117			
30	С311-31-1	Перевезення ґрунту до 31 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	239,0	271,71	-	-	-
					64 939			

III. Механізований інструмент

1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	0,693918				
2	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	0,164091				
3	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш.год	0,164091				
4	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	5,24223				
5	КБМ270-150	Киркувальник	маш.год	2,919198				
6	КБМ270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш.год	1,57092				
7	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш.год	206,52				
8	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	0,714268				
9	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш.год	0,129108				
10	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш.год	8,198379				
11	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш.год	1,201934				

IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	С124-20	Арматура Ф10 А400С L=1 200мм	т	0,07	64 746,11	62 913,95	562,63	1 269,53
					4 532	4 404	39	89
2	С111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00000475	100 547,82	97 838,56	737,73	1 971,53
					-	-	-	-
3	С112-38	Бруси необрізні з хвойних порід	м3	0,3366	11 710,64	10 965,40	515,62	229,62
					3 942	3 691	174	77
4	С112-25	Бруски обрізні	м3	0,01116	15 625,28	14 803,28	515,62	306,38
					174	165	6	3
5	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00038	7 117,32	6 462,14	515,62	139,56
					3	2	-	-
6	5	Будівельне сміття	т	334,1425	-	-	-	-
					-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	1504-1006-1	Вимикач автоматичний 1-о пол., 6кА, 10А	шт	1,0	265,84	260,43	0,20	5,21
					266	260	-	5
8	C10000-14	Вимикач заглиблений для прихованої проводки двоклавішний	шт	1,0	196,65	192,45	0,34	3,86
					197	192	-	4
9	C142-10-2	Вода	м3	91,16666925	30,03	30,03000	-	-
					2 738	2 738	-	-
10	C1416-8684-2	Водосток тротуарний бетонний 330x200x80 мм	м	60,0	363,08	344,33	11,63	7,12
					21 785	20 660	698	427
11	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,001187	6 891,17	5 680,56	1 075,49	135,12
					8	7	1	-
12	C1555-106	Геотекстиль 120 г/м2	м2	983,334	36,39	35,40	0,28	0,71
					35 784	34 810	275	698
13	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00095	9 545,75	8 842,96	515,62	187,17
					9	8	-	-
14	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,0032775	8 758,34	8 070,99	515,62	171,73
					29	26	2	1
15	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0014325	91 498,22	89 141,51	562,63	1 794,08
					131	128	1	3
16	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0004536	46 046,52	44 581,02	562,63	902,87
					21	20	-	-
17	C111-153-ЦГ-I	Дюбель "швидкий монтаж" 6x40 мм	100шт	1,0	52,56	50,06	1,47	1,03
					53	50	1	1
18	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0036063	86 889,76	84 435,13	750,91	1 703,72
					313	304	3	6
19	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0132	111 154,07	108 223,67	750,91	2 179,49
					1 467	1 429	10	29
20	2415-1363-2	Емблема об'ємна (з 2-х частин) з внутрішнім світлодіодним підсвічуванням (в комплекті з кріпленнями)	шт	1,0	7 969,37	7 806,89	6,22	156,26
					7 969	7 807	6	156
21	C111-1901	Емульсія бітумна, дорожня	т	0,23304	21 722,51	20 125,26	1 171,32	425,93
					5 062	4 690	273	99
22	C113-2126	Захисна трубка /гофрована/ 20 мм	м	21,21	17,39	16,87	0,18	0,34
					369	358	4	7
23	C1429-110	Земля рослинна	м3	22,8	4 709,18	4 616,84	-	92,34
					107 369	105 264	-	2 105
24	C10000-12	Кабель ВВГнг 3x1,5 мм	1000м	0,02163	47 925,69	46 903,28	82,69	939,72
					1 037	1 015	2	20
25	C1416-8684-1	Камені бортові, БР100.20.08	шт	94,0	282,37	257,45	19,38	5,54
					26 543	24 200	1 822	521
26	C1416-8684-3	Камені бортові, БР100.30.18	шт	198,0	484,83	417,17	58,15	9,51
					95 996	82 600	11 514	1 883
27	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,09408	66,92	52,41	13,20	1,31
					6	5	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,042	392,84	384,02	1,12	7,70
					16	16	-	-
29	290518-1078-1	Клема WAGO 3-pin	шт	9,0	10,60	10,34	0,05	0,21
	-1				95	93	-	2
30	290518-1078-1	Клема WAGO 5-pin	шт	4,0	30,42	29,77	0,05	0,60
	-2				122	119	-	2
31	C1545-90-1-1	Коробка відгалужувальна зовнішнього монтажу 100x100x50 мм	шт	1,0	110,01	107,81	0,04	2,16
					110	108	-	2
32	C1545-90-1	Коробка для прихованої установки вимикачів Ф60 мм	100 шт	1,0	16,08	12,10	3,66	0,32
					16	12	4	-
33	C111-153-ЦГ-2	Кріплення-кліпса Ф20 мм	100шт	1,0	1 217,23	1 191,89	1,47	23,87
					1 217	1 192	1	24
34	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,0032775	7 110,77	6 371,19	600,15	139,43
					23	21	2	-
35	2415-1363-1	Літери об'ємні з внутрішнім світлодіодним підсвічуванням (в комплекті з кріпленнями)	шт	39,0	3 896,68	3 814,05	6,22	76,41
					151 971	148 748	243	2 980
36	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2,0	12 293,63	11 979,40	73,18	241,05
					24 587	23 959	146	482
37	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	3,36	48,03	46,67	0,42	0,94
					161	157	1	3
38	C121-782-1	Огорожа металева (стовпи, кріплення)	компл	1,0	574 679,67	569 500,00	901,66	4 278,01
					574 680	569 500	902	4 278
39	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	1,16145	1 522,66	500,59	992,21	29,86
					1 768	581	1 152	35
40	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	72,614	1 498,94	411,20	1 058,35	29,39
					108 844	29 859	76 851	2 134
41	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,00882	55,01	34,17	19,76	1,08
					-	-	-	-
42	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0042	3 270,60	2 100,77	1 105,70	64,13
					14	9	5	-
43	C111-1757	Рядно	м2	0,047975	45,38	44,17	0,32	0,89
					2	2	-	-
44	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,0336	125,45	121,18	1,81	2,46
					4	4	-	-
45	C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,057	58 179,00	56 972,37	65,87	1 140,76
					3 316	3 247	4	65
46	C1421-10602-1-1	Суміш піщано-цементна (Гарцовка)	м3	39,3183	3 246,70	3 246,70	-	-
					127 655	127 655	-	-
47	C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	24,32	4 619,37	3 864,51	664,28	90,58
					112 343	93 985	16 155	2 203

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	C1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка І	т	32,438	3 994,62	3 252,01	664,28	78,33
					129 577	105 489	21 548	2 541
49	C1424-11600	Суміші бетонні С12/15	м3	19,536	4 208,88	2 920,13	1 206,22	82,53
					82 225	57 048	23 565	1 612
50	C1421-9645	Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт	м3	72,773	3 871,71	2 438,61	1 357,18	75,92
					281 756	177 465	98 766	5 525
51	C111-1881	Тальк мелений, І сорт	т	0,000126	31 756,45	30 058,28	1 075,49	622,68
					4	4	-	-
52	C1426-11789-4	Тротуарна плитка тактильна "елемент руху"	м2	29,29	2 901,23	2 752,12	92,22	56,89
					84 977	80 610	2 701	1 666
53	C1426-11789-5	Тротуарна плитка тактильна "елемент уваги"	м2	9,595	2 901,23	2 752,12	92,22	56,89
					27 837	26 407	885	546
54	C1426-11789-2	Тротуарна плитка типу "ФЕМ" 200x100x45 мм	м2	340,875	478,98	377,37	92,22	9,39
					163 272	128 636	31 435	3 201
55	C1426-11789-3	Тротуарна плитка типу "ФЕМ" 200x100x60 мм	м2	247,45	584,08	480,41	92,22	11,45
					144 531	118 877	22 820	2 833
56	C1426-11789-1	Тротуарна плитка типу "ФЕМ" екорешітка	м2	90,9	524,08	447,93	65,87	10,28
					47 639	40 717	5 988	934
57	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0003078	62 181,98	60 225,00	737,73	1 219,25
					19	19	-	-
58	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,00198	141 898,56	138 378,51	737,73	2 782,32
					281	274	1	6
59	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,1731	13 017,54	10 488,63	2 273,66	255,25
					2 253	1 816	394	44
60	C111-1305	Цемент, марка 400	т	0,594242012	5 861,01	4 847,02	899,07	114,92
					3 483	2 880	534	68
61	C1421-9470	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм	м3	1,602	2 032,03	719,83	1 272,36	39,84
					3 255	1 153	2 038	64
62	C1421-9453-1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	69,474	1 936,96	626,62	1 272,36	37,98
					134 568	43 534	88 396	2 639
63	C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	50,4	1 936,96	626,62	1 272,36	37,98
					97 623	31 582	64 127	1 914
64	C1421-9463	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм	м3	35,76	2 038,32	725,99	1 272,36	39,97
					72 890	25 961	45 500	1 429
65	C1421-9451-1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм	м3	95,4129	1 980,39	669,20	1 272,36	38,83
					188 955	63 850	121 400	3 705
66	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,235125	386,92	367,50	11,83	7,59
					91	86	3	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 7 вересня 2023 р.

Склав

Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

Перевірів

Головний архітектор-проекту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

Замовник

Директор ІСНП
«ЦПМСД» ССР

Світлана ПРОСКУРНЯ



100

Капітальний ремонт об'єктів благоустрою території КНП «ЦПМСД»ССР» за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Слобожанське, вул. Будівельників, 3

(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК № 1-2

загальновиробничих витрат до зведеного кошторисного розрахунку №

K1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

K2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 7 вересня 2023 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розн. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	K1	Трудомі сткість [4x5]	Вартість люд.год. робітни ків, заро бітна плата яких врахову ється в ЗВВ	I блок заробіт на плата [6x7]	Заробіт на плата в прямих витратах	II блок Єдиний внесок на загально обов'язков е держ. соц. страхуванн я [(8+9) x 22,00%]	K2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11]	Всього [8+10+12]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2-1-1	Благоустрій території										
	Розділ № 1	Демонтажні та підготовчі роботи										
1	KP18-1-5	0,3807	269,0154	0,12	32,2818	129,54	4 181,79	19 272,23	5 159,88	7,48	2 012,24	11 353,91
			102,42		12,29		1 592	7 337	1 964		766	4 322
2	KP18-1-6	0,0423	323,8300	0,12	38,8596	129,54	5 033,87	21 832,62	5 910,63	7,48	2 422,25	13 366,75
			13,70		1,64		213	924	250		102	565
3	KP18-1-3	0,846	36,5955	0,12	4,3915	129,54	568,87	2 797,86	740,68	7,48	273,73	1 583,28
			30,96		3,72		481	2 367	626		232	1 339
4	KP18-49-1	2,92	102,1673	0,12	12,2601	129,54	1 588,17	8 348,25	2 186,01	7,48	764,21	4 538,39
			298,32		35,80		4 637	24 377	6 384		2 231	13 252
5	KP18-1-5	0,21024	269,0154	0,12	32,2818	129,54	4 181,79	19 272,23	5 159,88	7,48	2 012,24	11 353,91
			56,55		6,79		879	4 052	1 085		423	2 387
6	KP18-1-6	0,02336	323,8300	0,12	38,8596	129,54	5 033,87	21 832,62	5 910,63	7,48	2 422,25	13 366,75
			7,56		0,91		118	510	137		57	312
7	KP18-1-3	0,292	36,5955	0,12	4,3915	129,54	568,87	2 797,86	740,68	7,48	273,73	1 583,28
			10,68		1,28		166	817	216		80	462
8	KP1-16-2	0,28125	391,0340	0,12	46,9241	129,54	6 078,55	28 439,90	7 594,06	7,48	2 924,93	16 597,54
			109,98		13,20		1 710	7 999	2 135		823	4 668
9	KP18-2-1	1,46	112,2752	0,12	13,4730	129,54	1 745,30	7 657,38	2 068,59	7,48	839,82	4 653,71
			163,93		19,67		2 548	11 180	3 020		1 226	6 794
10	KP3-2-1	0,42	127,5122	0,12	15,3015	129,54	1 982,15	9 686,21	2 567,04	7,48	953,79	5 502,98
			53,55		6,43		833	4 069	1 077		401	2 311
11	KP20-12-5	0,28	39,5942	0,12	4,7513	129,54	615,48	3 761,86	963,01	7,48	296,16	1 874,65
			11,08		1,33		172	1 054	270		83	525
12	KP16-89-4	2,0	22,7569	0,12	2,7308	129,54	353,75	2 006,03	519,15	7,48	170,22	1 043,12
			45,52		5,46		708	4 012	1 038		340	2 086
13	KB7-24-8	0,5	328,5028	0,12	39,4203	129,54	5 106,51	27 569,81	7 188,79	7,48	2 457,20	14 752,50
			164,25		19,71		2 553	13 785	3 594		1 229	7 376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	КР18-115-8	2,0	17,9670	0,088	1,5811	129,54	204,82	1 211,34	311,56	6,99	125,59	641,97
			35,93		3,16		410	2 423	623		251	1 284
		Разом	1 104,43		131,39		17 020	84 906	22 419		8 244	47 683
	Розділ № 2	Автостоянка										
15	КР18-12-7	0,9	8,6263	0,12	1,0352	129,54	134,09	683,04	179,77	7,48	64,52	378,38
			7,76		0,93		121	615	162		58	341
16	КБ27-29-1	0,09	2,7062	0,132	0,3572	129,54	46,27	200,37	54,26	9,18	24,84	125,37
			0,24		0,03		4	18	5		2	11
18	КР18-23-1	0,9	15,5746	0,12	1,8689	129,54	242,10	1 394,87	360,13	7,48	116,50	718,73
			14,02		1,68		218	1 255	324		105	647
19	КР18-23-4	-0,9	0,2067	0,12	0,0248	129,54	3,21	17,81	4,62	7,48	1,55	9,38
			-0,19		-0,02		-3	-16	-4		-1	-8
20	КР18-20-2	0,18	37,8249	0,12	4,5390	129,54	587,98	2 986,93	786,48	7,48	282,93	1 657,39
			6,81		0,82		106	537	141		51	298
21	КР18-49-1	0,9	127,7091	0,12	15,3251	129,54	1 985,21	10 435,31	2 732,51	7,48	955,26	5 672,98
			114,94		13,79		1 787	9 391	2 459		860	5 106
23	КР18-49-2	68,0	0,6254	0,12	0,0750	129,54	9,72	51,07	13,37	7,48	4,68	27,77
			42,53		5,10		661	3 473	909		318	1 888
24	КР18-97-4	0,45	76,5532	0,088	6,7367	129,54	872,67	5 262,27	1 349,69	6,99	535,11	2 757,47
			34,45		3,03		393	2 368	607		241	1 241
25	КР18-97-5	-0,45	14,6619	0,088	1,2902	129,54	167,14	1 007,86	258,50	6,99	102,49	528,13
			-6,60		-0,58		-75	-454	-117		-46	-238
		Разом	213,96		24,78		3 212	17 187	4 486		1 588	9 286
	Розділ № 3	Проїзд										
26	КР18-12-7	2,45	8,6263	0,12	1,0352	129,54	134,09	683,04	179,77	7,48	64,52	378,38
			21,14		2,54		329	1 674	440		158	927
27	КБ27-29-1	0,245	2,7062	0,132	0,3572	129,54	46,27	200,37	54,26	9,18	24,84	125,37
			0,66		0,09		11	49	14		6	31
29	КР18-23-1	2,45	15,5746	0,12	1,8689	129,54	242,10	1 394,87	360,13	7,48	116,50	718,73
			38,16		4,58		593	3 418	883		285	1 761
30	КР18-20-2	0,4165	37,8249	0,12	4,5390	129,54	587,98	2 986,93	786,48	7,48	282,93	1 657,39
			15,76		1,89		245	1 244	327		118	690
31	КР18-49-1	2,45	127,7091	0,12	15,3251	129,54	1 985,21	10 435,31	2 732,51	7,48	955,26	5 672,98
			312,88		37,55		4 864	25 566	6 695		2 340	13 899
33	КР18-49-2	30,0	0,5900	0,12	0,0708	129,54	9,17	48,18	12,62	7,48	4,41	26,20
			17,70		2,12		275	1 445	379		132	786
		Разом	406,30		48,77		6 317	33 396	8 738		3 039	18 094
	Розділ № 4	Тротуар										
34	КР1-14-1	0,34	47,4196	0,12	5,6904	129,54	737,13	3 702,04	976,62	7,48	354,70	2 068,45
			16,13		1,93		251	1 258	331		121	703
35	КБ27-29-1	0,34	2,7062	0,132	0,3572	129,54	46,27	200,37	54,26	9,18	24,84	125,37
			0,92		0,12		16	68	19		8	43
37	КР18-23-1	3,4	15,5746	0,12	1,8689	129,54	242,10	1 394,87	360,13	7,48	116,50	718,73
			52,95		6,35		823	4 742	1 225		396	2 444
38	КР18-23-4	-3,4	0,2067	0,12	0,0248	129,54	3,21	17,81	4,62	7,48	1,55	9,38
			-0,70		-0,08		-11	-61	-16		-5	-32
39	КР18-20-1	0,34	39,6310	0,12	4,7557	129,54	616,06	3 168,67	832,64	7,48	296,44	1 745,14
			13,47		1,62		209	1 077	283		101	593
40	КР18-49-1	3,015	127,7091	0,12	15,3251	129,54	1 985,21	10 435,31	2 732,51	7,48	955,26	5 672,98
			385,04		46,21		5 985	31 462	8 239		2 880	17 104
42	КР18-49-1	0,385	127,7091	0,12	15,3251	129,54	1 985,21	10 435,31	2 732,51	7,48	955,26	5 672,98
			49,17		5,90		764	4 018	1 052		368	2 184
45	КР18-49-2	362,0	0,5900	0,12	0,0708	129,54	9,17	48,18	12,62	7,48	4,41	26,20
			213,58		25,63		3 320	17 441	4 568		1 596	9 484

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Разом	730,56		87,68		11 357	60 005	15 701		5 465	32 523
	Розділ № 5	Вимошення										
46	КР1-14-1	0,036	47,4196	0,12	5,6904	129,54	737,13	3 702,04	976,62	7,48	354,70	2 068,45
			1,70		0,20		27	134	34		13	74
47	КБ27-29-1	0,036	2,7062	0,132	0,3572	129,54	46,27	200,37	54,26	9,18	24,84	125,37
			0,10		0,01		2	7	2		1	5
49	КР18-23-3	0,36	11,5145	0,12	1,3817	129,54	178,99	1 007,56	261,04	7,48	86,13	526,16
			4,15		0,50		64	362	94		31	189
50	КР18-23-2	0,36	15,2924	0,12	1,8351	129,54	237,72	1 364,11	352,40	7,48	114,39	704,51
			5,50		0,66		86	491	127		41	254
51	КР18-23-4	-0,36	0,2067	0,12	0,0248	129,54	3,21	17,81	4,62	7,48	1,55	9,38
			-0,07		-0,01		-1	-6	-1		-1	-3
52	КР18-20-1	0,054	39,6310	0,12	4,7557	129,54	616,06	3 168,67	832,64	7,48	296,44	1 745,14
			2,14		0,26		33	171	45		16	94
53	КР18-49-1	0,36	127,7091	0,12	15,3251	129,54	1 985,21	10 435,31	2 732,51	7,48	955,26	5 672,98
			45,97		5,52		715	3 757	983		344	2 042
55	КР18-49-2	362,0	0,5900	0,12	0,0708	129,54	9,17	48,18	12,62	7,48	4,41	26,20
			213,58		25,63		3 320	17 441	4 568		1 596	9 484
		Разом	273,07		32,77		4 246	22 357	5 852		2 041	12 139
	Розділ № 6	Бортові камені та сток										
56	КР18-23-1	0,1954	15,5746	0,12	1,8689	129,54	242,10	1 394,87	360,13	7,48	116,50	718,73
			3,04		0,37		47	272	70		23	140
57	КР18-23-4	-0,1954	0,2067	0,12	0,0248	129,54	3,21	17,81	4,62	7,48	1,55	9,38
			-0,04		-		-1	-3	-1		-	-2
58	КР18-23-1	0,2844	15,5746	0,12	1,8689	129,54	242,10	1 394,87	360,13	7,48	116,50	718,73
			4,43		0,53		69	397	102		33	204
59	КР18-30-1	94,0	1,3992	0,12	0,1679	129,54	21,75	101,76	27,17	7,48	10,47	59,39
			131,52		15,78		2 045	9 565	2 554		984	5 583
61	КР18-29-2	1,58	135,2475	0,12	16,2297	129,54	2 102,40	9 978,19	2 657,73	7,48	1 011,65	5 771,78
			213,70		25,64		3 322	15 765	4 199		1 598	9 119
63	КР18-30-1	60,0	1,3992	0,12	0,1679	129,54	21,75	101,76	27,17	7,48	10,47	59,39
			83,95		10,07		1 305	6 106	1 630		628	3 563
		Разом	436,60		52,39		6 787	32 102	8 554		3 266	18 607
	Розділ № 7	Проїзжа частина										
65	КР18-1-5	0,1	269,0154	0,12	32,2818	129,54	4 181,79	19 272,23	5 159,88	7,48	2 012,24	11 353,91
			26,90		3,23		418	1 927	516		201	1 135
66	КР18-12-8	2,0	12,6225	0,12	1,5147	129,54	196,21	1 037,32	271,38	7,48	94,42	562,01
			25,24		3,03		392	2 075	543		189	1 124
67	КР18-23-11	2,0	9,7807	0,12	1,1737	129,54	152,04	828,62	215,75	7,48	73,16	440,95
			19,56		2,35		304	1 658	432		146	882
68	КР18-23-12	2,0	0,2067	0,12	0,0248	129,54	3,21	17,81	4,62	7,48	1,55	9,38
			0,41		0,05		6	36	10		3	19
69	КР18-23-10	2,0	12,5852	0,12	1,5102	129,54	195,63	1 084,46	281,62	7,48	94,14	571,39
			25,18		3,02		391	2 169	564		188	1 143
70	КР18-23-12	-2,0	0,0827	0,12	0,0099	129,54	1,29	7,12	1,85	7,48	0,62	3,76
			-0,17		-0,02		-3	-14	-4		-1	-8
71	КР18-58-1	0,168	1,1742	0,12	0,1409	129,54	18,25	101,15	26,27	7,48	8,78	53,30
			0,20		0,02		3	17	5		1	9
72	КР18-44-1	0,2	48,9796	0,12	5,8776	129,54	761,38	4 726,38	1 207,31	7,48	366,37	2 335,06
			9,80		1,18		152	946	242		73	467
74	КР18-44-3	0,2	46,6484	0,12	5,5978	129,54	725,14	4 501,35	1 149,83	7,48	348,93	2 223,90
			9,33		1,12		145	901	230		70	445
76	КР18-29-2	0,4	135,2475	0,12	16,2297	129,54	2 102,40	9 978,19	2 657,73	7,48	1 011,65	5 771,78
			54,10		6,49		841	3 991	1 063		405	2 309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Разом	170,55		20,47		2 649	13 706	3 601		1 275	7 525
	Розділ № 8	Влаштування газону										
78	КР18-98-1	2,4	72,5231	0,088	6,3820	129,54	826,73	4 967,34	1 274,70	6,99	506,94	2 608,37
			174,06		15,32		1 984	11 922	3 059		1 217	6 260
79	КР18-98-3	-2,4	28,2867	0,088	2,4892	129,54	322,46	1 933,77	496,37	6,99	197,72	1 016,55
			-67,89		-5,97		-774	-4 641	-1 191		-475	-2 440
80	КБ27-29-1	0,24	2,7062	0,132	0,3572	129,54	46,27	200,37	54,26	9,18	24,84	125,37
			0,65		0,09		11	48	13		6	30
82	КР18-23-1	2,4	15,5746	0,12	1,8689	129,54	242,10	1 394,87	360,13	7,48	116,50	718,73
			37,38		4,49		581	3 347	864		280	1 725
83	КР18-23-4	-2,4	0,2067	0,12	0,0248	129,54	3,21	17,81	4,62	7,48	1,55	9,38
			-0,50		-0,06		-8	-43	-11		-4	-23
84	КР18-20-1	0,24	39,6310	0,12	4,7557	129,54	616,06	3 168,67	832,64	7,48	296,44	1 745,14
			9,51		1,14		148	760	200		71	419
85	КР18-99-1	2,4	89,3792	0,088	7,8654	129,54	1 018,88	6 143,93	1 575,82	6,99	624,76	3 219,46
			214,51		18,88		2 445	14 745	3 783		1 499	7 727
86	КР18-99-2	-2,4	24,9058	0,088	2,1917	129,54	283,91	1 712,02	439,10	6,99	174,09	897,10
			-59,77		-5,26		-681	-4 109	-1 054		-418	-2 153
87	КР18-97-6	2,85	10,0488	0,088	0,8843	129,54	114,55	737,18	187,38	6,99	70,24	372,17
			28,64		2,52		326	2 101	535		200	1 061
88	КР18-119-2	0,03	851,3715	0,088	74,9207	129,54	9 705,23	71 970,92	17 968,75	6,99	5 951,09	33 625,07
			25,54		2,25		291	2 159	539		179	1 009
		Разом	362,13		33,40		4 323	26 289	6 737		2 555	13 615
	Розділ № 9	Огородження										
89	КБ7-24-10	1,1	299,0412	0,12	35,8849	129,54	4 648,54	26 084,18	6 761,20	7,48	2 236,83	13 646,57
			328,94		39,47		5 113	28 693	7 437		2 461	15 011
91	КР20-15-8	0,01518	462,9608	0,12	55,5553	129,54	7 196,63	31 421,27	8 495,94	7,48	3 462,95	19 155,52
			7,03		0,84		109	477	129		53	291
		Разом	335,97		40,31		5 222	29 170	7 566		2 514	15 302
	Розділ № 10	Монтаж обладнання										
92	КР2-15-4	0,00475	831,0244	0,12	99,7229	129,54	12 918,11	64 882,97	17 116,24	7,48	6 216,06	36 250,41
			3,95		0,47		61	308	81		30	172
94	КР20-15-8	0,004845	462,9608	0,12	55,5553	129,54	7 196,63	31 421,27	8 495,94	7,48	3 462,95	19 155,52
			2,24		0,27		35	152	41		17	93
95	КБ6-11-6	0,5	50,1861	0,12	6,0223	129,54	780,13	4 296,40	1 116,84	7,48	375,39	2 272,36
			25,09		3,01		390	2 148	558		188	1 136
96	КР20-27-7	0,03	116,2310	0,12	13,9477	129,54	1 806,79	10 295,66	2 662,54	7,48	869,41	5 338,74
			3,49		0,42		54	309	80		26	160
97	КР20-27-9	-0,03	34,9740	0,12	4,1969	129,54	543,66	3 097,90	801,14	7,48	261,61	1 606,41
			-1,05		-0,13		-16	-93	-24		-8	-48
		Разом	33,72		4,04		524	2 824	736		253	1 513
	Розділ № 11	Улаштування вивіски										
98	КР20-27-1	0,02	8,8700	0,12	1,0644	129,54	137,88	656,73	174,81	7,48	66,35	379,04
			0,18		0,02		3	13	4		1	8
99	КР20-27-2	0,02	13,3800	0,12	1,6056	129,54	207,99	990,66	263,70	7,48	100,08	571,77
			0,27		0,03		4	20	5		2	11
100	КР20-27-3	0,02	4,3200	0,12	0,5184	129,54	67,15	319,85	85,14	7,48	32,31	184,60
			0,09		0,01		1	6	2		1	4
101	КР17-12-7	0,01	230,6136	0,097	22,3695	129,54	2 897,75	18 400,66	4 685,65	7,66	1 766,50	9 349,90
			2,31		0,22		29	184	46		18	93
103	КР17-7-15	0,21	19,8432	0,097	1,9248	129,54	249,34	1 526,14	390,61	7,66	152,00	791,95
			4,17		0,40		52	320	82		32	166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108	КР17-8-2	0,21	10,3125	0,097	1,0003	129,54	129,58	774,29	198,85	7,66	78,99	407,42
			2,17		0,21		27	163	42		17	86
111	КР17-12-3	0,01	39,7606	0,097	3,8568	129,54	499,61	2 943,87	757,57	7,66	304,57	1 561,75
			0,40		0,04		5	29	8		3	16
112	КР14-49-6	39,0	0,4770	0,12	0,0572	129,54	7,41	33,74	9,05	7,48	3,57	20,03
			18,60		2,23		289	1 316	353		139	781
114	КР14-53-6	1,0	2,2048	0,12	0,2646	129,54	34,27	167,52	44,39	7,48	16,49	95,15
			2,20		0,26		34	168	45		16	95
		Разом	30,39		3,42		444	2 219	587		229	1 260
	Розділ № 12	Вивезення сміття та ґрунту										
116	КР20-41-1	0,50625	11,8640	0,12	1,4237	129,54	184,42	981,51	256,50	7,48	88,74	529,66
			6,01		0,72		93	497	130		45	268
117	СЗ11-31-1	239,0	0,3560	0,12	0,0427	129,54	5,53	32,92	8,46	7,48	2,66	16,65
			85,08		10,21		1 322	7 868	2 021		636	3 979
118	КР20-40-1	16,7	1,6300	0,12	0,1956	129,54	25,34	109,89	29,75	7,48	12,19	67,28
			27,22		3,27		423	1 835	497		204	1 124
119	КР20-41-1	3,174425	11,8640	0,12	1,4237	129,54	184,42	981,51	256,50	7,48	88,74	529,66
			37,66		4,52		585	3 115	814		282	1 681
120	СЗ14-31-1	334,1425	0,3560	0,12	0,0427	129,54	5,53	32,92	8,46	7,48	2,66	16,65
			118,95		14,27		1 848	11 000	2 826		889	5 563
		Разом	274,92		32,99		4 271	24 315	6 288		2 056	12 615
	Разом по кошторису		4 372,60		512,41		66 372	348 476	91 265		32 525	190 162
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (66 372,00 + 348 476,00) * 0,007800											3 236
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (66 372,00 + 348 476,00) * 0,007800 * 0,220000											712
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (66 372,00 + 348 476,00) * 0,003739											1 551
	Всього загально виробничі витрати по кошторису											195 661
	Разом по зведеному кошторисному розрахунку		4 372,60		512,41		66 372	348 476	91 265		32 525	190 162
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності											3 947
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)											1 551
	Всього загально виробничі витрати по зведеному кошторисному розрахунку											195 661

Склав

Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

Перевірів

Головний архітектор проєкту

Олександр СОЛОВЧЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

24-10

Капітальний ремонт об'єктів благоустрою території КНП «ЦПМСД»ССР» за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район,
сmt Слобожанське, вул. Будівельників, 3

(найменування будови)

ЗАМОВНИК: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ» СЛОБОЖАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

РОЗРАХУНОК № 6

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і люд.год. 4 885,01

загальновиробничих витратах

Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість люд.год. 4 885,01

№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ люд.год.	Показник грн./люд.год.	Адміністративні витрати грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок адміністративних витрат від прямих і загальновиробничих витрат				
За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування				
2-1	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою території КНП «ЦПМСД»ССР» за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, сmt Слобожанське, вул. Будівельників, 3	4 885,01	3,89	19 003
	Разом за видом будівництва	4 885,01		19 003
	Всього адміністративних витрат від прямих і загальновиробничих витрат	4 885,01		19 003
Розрахунок адміністративних витрат від додаткових витрат				
	Всього адміністративних витрат від додаткових витрат			-
	Всього адміністративних витрат			19 003

Склав Інженер з ПКР

Перевірив Головний архітектор проекту

Вікторія ВОРОНА

Олександр ОЛОВЧЕНКО



Капітальний ремонт об'єктів благоустрою території КНП «ЦПМСД»ССР» за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Слобожанське, вул. Будівельників, 3

(найменування будови)

ЗАМОВНИК: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» СЛОБОЖАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

РОЗРАХУНОК № 5

Кошторисний прибуток (П)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і загальновиробничих витратах	люд.год.	4 885,01
Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у тому числі	люд.год.	4 885,01
будівельні роботи	люд.год.	4 875,09
монтажні роботи	люд.год.	9,92
Вартість прямих і загальновиробничих витрат	грн.	3 722 265

№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ люд.год.	Показник грн./люд.год.	Кошторисний прибуток грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат				
За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування, вартість яких визначається за збірниками РЕКНрв №№ 4,6,7,10,11,16,19,21)				
2-1	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою території КНП «ЦПМСД»ССР» за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Слобожанське, вул. Будівельників, 3	4 885,01	7,65	37 370
	Разом за видом будівництва	4 885,01		37 370
	Всього кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат	4 885,01		37 370
Розрахунок кошторисного прибутку від додаткових витрат				
	Всього кошторисного прибутку від додаткових витрат	-		-
	Розмір кошторисного прибутку	-		37 370
	Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва) $3\,722\,265 \cdot 0,15$	-		558 340
	Розмір кошторисного прибутку не перевищив контрольне максимально допустиме значення прибутку $37\,370 \leq 558\,340$	-		-
	Всього кошторисного прибутку			37 370

Склав Інженер з ПКР

Перевірив Головний архітектор проекту

Вікторія ВОРОНА

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-
САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» СЛОБОЖАНСЬКОЇ
СЕЛИЩНОЇ РАДИ

(назва організації, що затверджує)
Директор КНП "Центр первинної медико-санітарної
допомоги" Слобожанської селищної ради
Світлана ПРОСКУРНЯ
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Капітальний ремонт об'єктів благоустрою території КНП «ЦПМСД»ССР» за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район,
на смт Слобожанське, вул. Будівельників, 3

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: Виконання ремонтно-будівельних робіт в обмежених умовах забудованої частини населених пунктів

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Благоустрій території			
	Демонтажні та підготовчі роботи			
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	38,07	
2	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	4,23	
3	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	84,6	
4	Улаштування покриттів з дрібно розмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] (Демонтаж)	м2	292	
5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	21,024	
6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	2,336	
7	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	29,2	
8	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	м3	28,125	
9	Розбирання бортових каменів	м	146	
10	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (паркан з цегли)	м3	4,2	
11	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (Демонтаж)	т	0,28	
12	Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів зі заміною люка, поверхня з твердим покриттям	колодязь	2	
13	Установлення металевої огорожі з сітки по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м (Демонтаж)	м	50	
14	Корчування вручну в міських умовах пнів з дуба, ясеня, в'яза, діаметр пня понад 30 до 50 см	шт	2	
	Автогостянка			
15	Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	м2	90	
16	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	м2	90	
17	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню	м2	90	
18	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 1, 2, 3 (до 10 см)	м2	-90	
19	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви (20 см)	м3	18	

1	2	3	4	5
20	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м2	90	
21	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м різу	68	
22	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	45	
23	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 3, 4 (до 8 см)	м2	-45	
	Проїзд			
24	Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	м2	245	
25	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	м2	245	
26	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню	м2	245	
27	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви (17 см)	м3	41,65	
28	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м2	245	
29	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м різу	30	
	Тротуар			
30	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	34	
31	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	м2	340	
32	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню	м2	340	
33	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 1, 2, 3 (до 10 см)	м2	-340	
34	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	34	
35	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м2	301,5	
36	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м2	38,5	
37	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м різу	362	
	Вимощення			
38	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	3,6	
39	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	м2	36	
40	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм	м2	36	
41	Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 5-20 мм	м2	36	
42	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 1, 2, 3 (до 10 см)	м2	-36	
43	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	5,4	
44	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м2	36	
45	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м різу	362	
	Бортові камені та сток			
46	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню	м2	19,54	
47	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 1, 2, 3 (до 10 см) (поребрики та бетонні водостоки)	м2	-19,54	
48	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню (бортові камені)	м2	28,44	
49	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	94	
50	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	158	
51	Установлення бетонних лотків водостовових на бетонну основу	м	60	

1	2	3	4	5
	Проїзжа частина			
52	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	10	
53	Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	м2	200	
54	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм	м2	200	
55	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 9, 10, 11 (до 20 см)	м2	200	
56	Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 5-20 мм	м2	200	
57	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 9, 10, 11 (до 10 см)	м2	-200	
58	Розливання в'язучих матеріалів	т	0,168	
59	Улаштування нижнього шару покриття товщиною 70 мм з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м	м2	200	
60	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 50 мм з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м	м2	200	
61	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	40	
	Влаштування газону			
62	Улаштування корита під квітники механізованим способом, глибина корита 40 см	м2	240	
63	На кожні 10 см зміни глибини корита додавати або виключати при улаштуванні корита під квітники механізованим способом (до 28 см)	м2	-240	
64	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	м2	240	
65	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню	м2	240	
66	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 1, 2, 3 (до 10 см)	м2	-240	
67	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (10 см)	м3	24	
68	Підготовка ґрунту під квітники, товщина шару насипки 20 см	м2	240	
69	На кожні 5 см зміни товщини шару насипки додавати або виключати (до 8 см)	м2	-240	
70	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	285	
71	Формувальне обрізування дерев висотою більше 5 м	шт	3	
	Огородження			
72	Установлення металевої огорожі без цоколя, висотою до 1,2 м	м	110	
73	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	м3	1,518	
	Монтаж обладнання			
74	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	м3	0,475	
75	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	м3	0,4845	
76	Установлення сталених конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	0,5	
77	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	3	
78	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (до 20 мм)	шт	-3	
	Улаштування вивіски			
79	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	2	
80	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (до 1,5 цеглини)	шт	2	
81	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до 28 мм)	шт	2	

1	2	3	4	5
82	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
83	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	21	
84	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в труби	м	21	
85	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавійних	шт	1	
86	Улаштування літер накладних висотою до 400 мм	виріб	39	
87	Улаштування емблем круглих	виріб	1	
	Вивезення сміття та ґрунту			
88	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м ³	т	50,625	
89	Перевезення ґрунту до 31 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	239	
90	Навантаження сміття вручну	т	16,7	
91	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м ³	т	317,4425	
92	Перевезення будівельного сміття до 31 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	334,1425	
	Придбання устаткування для благоустрою території			

Склав

Інженер з ПКР

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Вікторія ВОРОНА

Перевірів

Головний архітектор проєкту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олександр ГОЛОВЧЕНКО