

Капітальний ремонт покрівлі та фасадів (заходи з енергозбереження) Римачівського ліцею Вишнівської сільської ради за адресою: вул. Шкільна, 1 в с. Римачі Ковельського району Волинської області
МРП-23002

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загально-будівельні роботи

Капітальний ремонт покрівлі та фасадів (заходи з енергозбереження) Римачівського ліцею Вишнівської сільської ради

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3586,516 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 9,26414 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 711,479 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	5,18	<u>3386,15</u>	<u>83,57</u>	17540	17107	<u>433</u>	<u>54,5160</u>	<u>282,39</u>
					3302,58	73,62			381	1,0526	5,45
2	KP8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	5,18	<u>2085,42</u>	<u>44,70</u>	10802	10571	<u>231</u>	<u>32,1120</u>	<u>166,34</u>
					2040,72	39,38			204	0,5630	2,92
3	KP20-28-3	Збивання підвіконних карнизів в цегляних стінах, перерізом до 100 см2	100м	0,45	<u>6701,60</u>	<u>864,78</u>	3016	2601	<u>389</u>	<u>80,6400</u>	<u>36,29</u>
					5780,28	229,82			103	2,8044	1,26
4	KP7-2-9	Розбирання асфальтобетонних покриттів	100м2	1,4838	<u>4756,66</u>	<u>1372,12</u>	7058	5022	<u>2036</u>	<u>50,8800</u>	<u>75,5</u>
					3384,54	341,27			506	4,6073	6,84
5	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	22,741	<u>118,49</u>	-	2695	2695	-	<u>1,9560</u>	<u>44,48</u>
					118,49	-			-	-	-
6	C311-3-M	Перевезення сміття до 3 км	т	22,741	<u>37,71</u>	<u>37,71</u>	858	-	<u>858</u>	-	-
					-	6,15			140	0,0740	1,68
		Разом прямі витрати по розділу 1					41969	37996	<u>3947</u>		<u>605</u>
									1334		18,15
		Разом будівельні роботи, грн.					41969				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					26 39330 24570 74,78 8702 66539				
		Всього по розділу 1					66539				
		Розділ 2. Земляні роботи									
7	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	1,0305	<u>10116,10</u> 392,05	<u>9714,07</u> 2130,89	10425	404	<u>10010</u> 2196	<u>6,3480</u> 26,5069	<u>6,54</u> 27,32
8	KP1-18-2	Доробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,17	<u>21874,23</u> 21874,23	- -	3719	3719	- -	<u>361,0800</u> -	<u>61,38</u> -
9	C311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	57,81	<u>35,06</u> -	<u>35,06</u> 6,15	2027	-	<u>2027</u> 356	- 0,0740	- 4,28
10	C311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	111,765	<u>11,66</u> -	<u>11,66</u> 3,99	1303	-	<u>1303</u> 446	- 0,0480	- 5,36
11	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,7451	<u>12605,49</u> 12605,49	- -	9392	9392	- -	<u>208,0800</u> -	<u>155,04</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					26866	13515	<u>13340</u> 2998		<u>222,96</u> 36,96
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					26866 11 16513 10273 31,18 3630 37139				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					37139				
12	ХБ4-9-1	Розділ 3. Утеплення фундаменту Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	0,836	<u>100871,62</u> 23171,46	-	84329	19371	-	<u>290,9160</u>	<u>243,21</u>
13	ХБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,836	<u>48997,28</u> 3170,55	-	40962	2651	-	<u>44,2320</u>	<u>36,98</u>
14	КБ15-25-2 К=1,15; (Н2, Н3,Н4,Н5)	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,39	<u>91962,75</u> 25586,84	<u>54,34</u> 46,36	35865	9979	<u>21</u> 18	<u>352,8246</u> 0,5989	<u>137,6</u> 0,23
		Разом прямі витрати по розділу 3					161156	32001	<u>21</u> 18		<u>417,79</u> 0,23
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					161156 129134 32019 17796 50,16 5838 178952				

		Всього по розділу 3					178952				
15	КР7-16-3	Розділ 4. Відмостка Улаштування підстильного шару щелебенового	м3	23,74	<u>4667,02</u> 439,03	<u>582,28</u> 143,28	110795	10423	<u>13823</u> 3401	<u>6,6000</u> 1,9268	<u>156,68</u> 45,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	KP7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	7,4	<u>1213,55</u> 365,59	<u>210,57</u> 50,10	8980	2705	<u>1558</u> 371	<u>5,4960</u> 0,6644	<u>40,67</u> 4,92
17	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	1,4838	<u>106409,84</u> 10549,43	<u>255,44</u> 64,83	157891	15653	<u>379</u> 96	<u>143,7840</u> 0,7924	<u>213,35</u> 1,18
18	KP18-49-2	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	1м різу	74	<u>53,80</u> 51,95	<u>-</u> -	3981	3844	<u>-</u> -	<u>0,7080</u> -	<u>52,39</u> -
19	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	96,6	<u>499,71</u> 103,50	<u>-</u> -	48272	9998	<u>-</u> -	<u>1,5840</u> -	<u>153,01</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							329919	42623	<u>15760</u> 3868		<u>616,1</u> 51,84
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							329919				
-----							271536				
-							46491				
							27347				
							80,15				
							9329				
							357266				
Всього по розділу 4							357266				
Розділ 5. Прорізи											
20	KB10-20-2 K=1,15; (H2, H3,H4,H5)	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,024	<u>225661,90</u> 15968,39	<u>1271,81</u> 819,86	5416	383	<u>31</u> 20	<u>206,3100</u> 10,2926	<u>4,95</u> 0,25
21	C123-2 варіант 1	Блоки віконні металопластикові (комплектна поставка)	м2	2,4	<u>4387,87</u> -	<u>-</u> -	10531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	KB10-28-3 K=1,15; (H2, H3,H4,H5)	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,083202	<u>77889,38</u> 6062,89	<u>6276,13</u> 1567,13	6481	504	<u>522</u> 130	<u>82,6344</u> 16,2350	<u>6,88</u> 1,35
23	& C121-158-2	Двері металопластикові	м2	8,3202	<u>5981,28</u> -	<u>-</u> -	49765	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	KB10-25-4 K=1,15; (H2, H3,H4,H5)	Установлення віконних зливів	100м	0,53	<u>26041,43</u> 2571,63	<u>142,37</u> 91,78	13802	1363	<u>75</u> 49	<u>37,6740</u> 1,1522	<u>19,97</u> 0,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					85995	2250	<u>628</u> 199		<u>31,8</u> 2,21
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					85995 83117 2449 1411 4,08 475 87406				
		----- -									
		Всього по розділу 5					87406				
		Розділ 6. Навіс другорядного входу									
25	КБ9-75-2 К=1,15; (Н2, Н3, Н4, Н5)	Виготовлення каркасів навісів	m	0,079	<u>27530,01</u> 17820,11	<u>7258,65</u> 551,07	2175	1408	<u>573</u> 44	<u>242,8800</u> 6,6273	<u>19,19</u> 0,52
26	& С111-180-4	Стальна пластина: t=8мм, 100x200 мм	т	0,01378	<u>65467,42</u> -	- -	902	-	- -	- -	- -
27	& С111-965-67-9 варіант 1	Профільна труба 15x15x1,5	т	0,0159	<u>66677,43</u> -	- -	1060	-	- -	- -	- -
28	& С111-965-1 варіант 2	Профільна труба 30x30x2	т	0,05406	<u>66354,02</u> -	- -	3587	-	- -	- -	- -
29	КБ9-37-1 К=1,15; (Н2, Н3, Н4, Н5)	Монтаж каркасів навісів	m	0,238	<u>19735,31</u> 11228,08	<u>3526,46</u> 445,41	4697	2672	<u>839</u> 106	<u>145,0656</u> 5,3828	<u>34,53</u> 1,28
30	КБ12-12-1 К=1,15; (Н2, Н3, Н4, Н5)	Улаштування покрівель з металопрофілю	100м2	0,05	<u>24150,43</u> 11445,32	<u>771,18</u> 200,71	1208	572	<u>39</u> 10	<u>172,0584</u> 2,3448	<u>8,6</u> 0,12
31	КБ46-26-1 К=1,15; (Н2, Н3,Н4,Н5)	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,2	<u>25287,69</u> 8216,30	<u>6191,00</u> 4970,89	5058	1643	<u>1238</u> 994	<u>103,1550</u> 70,0461	<u>20,63</u> 14,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& C1-1-7-1 варіант 1	Дюбель розпирний 18x200	шт	20	<u>30,30</u>	-	606	-	-	-	-
33	& C15-172-2	Карнизна планка	м	4	<u>174,94</u>	-	700	-	-	-	-
34	& C15-172-3	Пристінна планка	м	8,54	<u>197,38</u>	-	1686	-	-	-	-
35	& C111-566-291	Саморізи до металопрофілю	шт	83	<u>5,15</u>	-	427	-	-	-	-
36	& C111-1137-1	Металопрофіль	м2	5,2	<u>358,02</u>	-	1862	-	-	-	-
37	KP3-39-5	Улаштування карнизів	100 м2	0,07	<u>37738,67</u>	-	2642	1452	-	<u>311,7960</u>	<u>21,83</u>
38	KP3-39-6	Підшивка стель і стін металопрофілем	100 м2	0,07	<u>20740,67</u>	-	3247	374	-	-	-
39	KP8-40-6	Улаштування захисної планки	100м	0,04	<u>46386,35</u>	-	719	75	1	<u>79,3680</u>	<u>5,56</u>
40	KP8-41-2	Водостічна система Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,07	<u>5346,23</u>	-	341	341	-	-	-
41	& C113-1-151 варіант 1	Труба водостічна, L=3м, Ф110	м	6	<u>17967,43</u>	13,60	1215	-	-	<u>27,3960</u>	<u>1,1</u>
42	& C1630-1-18	Хомут труби водостічної з дюбелем	шт	4	<u>1870,05</u>	11,99	539	-	-	<u>0,1714</u>	<u>0,01</u>
43	& C1630-1-15 варіант 1	Коліно для труб водостічних Ф 110	шт	6	<u>4874,12</u>	-	1427	-	-	<u>66,4320</u>	<u>4,65</u>
44	KP8-41-2	Навішування водостічних ринв з готових елементів	100м	0,04	<u>4874,12</u>	-	438	195	-	-	-
45	& C113-1-152 варіант 2	Жолоб Ф125, L=3м	м	4	<u>202,48</u>	-	998	-	-	-	-
46	& C111-644-5 варіант 3	Заглушка жолоба Ф125	шт	1	<u>134,83</u>	-	186	-	-	-	-
47	& C123-3938П	Кронштейн ринви	шт	6	<u>223,38</u>	-	1340	-	-	-	-
48	& C111-644-4 варіант 1	Воронка жолоба	шт	1	<u>249,55</u>	-	432	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КБ13-44-7 К=1,15; (Н2, Н3,Н4,Н5)	Очищення поверхонь щітками	м2	5,04	<u>22,95</u> 22,95	-	116	116	-	<u>0,3450</u>	<u>1,74</u>
50	КБ13-16-6 К=1,15; (Н2, Н3,Н4,Н5)	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0504	<u>2565,14</u> 547,96	<u>114,28</u> 8,50	129	28	<u>6</u> -	<u>6,5964</u> 0,1143	<u>0,33</u> 0,01
51	КБ15-171-4 К=1,15	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,0504	<u>14077,99</u> 10387,89	<u>1,60</u> 1,36	710	524	-	<u>146,6388</u> 0,0176	<u>7,39</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					38447	9400	<u>2696</u> 1154		<u>128,21</u> 15,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					38447 26351 10554 6014 17,25 2005 44461				
		----- -									
		Всього по розділу 6					44461				
52	КР20-5-1	Розділ 7. Зовнішнє оздоблення Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м Утеплення стін	100м2	6	<u>9279,94</u> 5860,32	-	55680	35162	-	<u>87,0000</u>	<u>522</u>
53	ХБ4-8-2	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 120 мм до 170 мм	100 м2	4	<u>175709,57</u> 25468,25	-	702838	101873	-	<u>319,7520</u>	<u>1279,01</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	ХБ4-12-1	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit СТ 137, зерно 1,5 мм	100 м2	4	<u>26835,71</u> 7139,65	-	107343	28559	-	<u>84,8040</u>	<u>339,22</u>
55	ХБ4-13-3	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силіконовою фарбою Ceresit СТ 54	100 м2	4	<u>24898,27</u> 3230,60	-	99593	12922	-	<u>40,5600</u>	<u>162,24</u>
56	КБ15-78-3 K=1,15; (Н2, Н3, Н4, Н5)	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,9405	<u>114974,42</u> 53639,95	-	108133	50448	-	<u>663,6144</u>	<u>624,13</u>
57	КБ15-78-3 K=0,8; K=1, 15; (Н2, Н3, Н4, Н5)	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм (без штукатурення і пофарбування)	100 м2	0,192	<u>74178,98</u> 42911,96	-	14242	8239	-	<u>530,8915</u>	<u>101,93</u>
58	& С1555-113-1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати ТЕХНОФАС ЕФЕКТ т. 30 мм	м2	121,18	<u>276,96</u>	-	33562	-	-	-	-
59	КР2-6-1	Улаштування горизонтальної гідроізоляції нижніх відкосів цементним розчином з рідким склом	100 м2	0,192	<u>14053,49</u> 5900,41	-	2698	1133	-	<u>83,2920</u>	<u>15,99</u>
		Разом прямі витрати по розділу 7					1124089	238336	-		<u>3044,52</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1124089		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					885753				
		всього заробітна плата, грн.					238336				
		Загальновиробничі витрати, грн.					130807				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					365,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					42523				
		Всього будівельні роботи, грн.					1254896				

		Всього по розділу 7					1254896				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 8. Ремонт горищного перекриття і покрівлі									
60	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар(перекриття горища)	100м2	4,15	<u>7160,92</u> 1098,30	<u>12,63</u> 11,13	29718	4558	<u>52</u> 46	<u>15,5040</u> 0,1591	<u>64,34</u> 0,66
61	KP4-20-2	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	100 м3	0,634	<u>280259,38</u> 40530,88	-	177684	25697	-	<u>593,7720</u>	<u>376,45</u>
62	KB11-12-3	Улаштування лаг з прозорами із брусків під утеплення	100м2	3,17	<u>13812,94</u> 3195,29	<u>9,88</u> 8,25	43787	10129	<u>31</u> 26	<u>47,4360</u> 0,1066	<u>150,37</u> 0,34
63	C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0х120 мм	т	0,013	<u>88203,05</u>	-	1147	-	-	-	-
64	KP7-23-3	Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею до 10 м2	100м2	0,27	<u>58782,81</u> 8580,28	<u>53,12</u> 44,33	15871	2317	<u>14</u> 12	<u>125,7000</u> 0,5728	<u>33,94</u> 0,15
65	KP8-36-3	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	100м2	3,44	<u>6269,93</u> 1098,30	<u>12,63</u> 11,13	21569	3778	<u>43</u> 38	<u>15,5040</u> 0,1591	<u>53,33</u> 0,55
66	KP8-24-1	Улаштування кобилок з дощок	м3	1	<u>19464,57</u> 3205,73	<u>49,56</u> 43,66	19465	3206	<u>50</u> 44	<u>48,1920</u> 0,6242	<u>48,19</u> 0,62
67	KP8-36-3	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	100м2	7,21	<u>6269,93</u> 1098,30	<u>12,63</u> 11,13	45206	7919	<u>91</u> 80	<u>15,5040</u> 0,1591	<u>111,78</u> 1,15
68	KP8-40-3	Улаштування карнизних звисів К=0,8	100м	1,15	<u>6179,47</u> 2200,48	<u>16,81</u> 14,38	7106	2531	<u>19</u> 17	<u>32,2368</u> 0,2056	<u>37,07</u> 0,24
69	& C112-9-5	Карнизні звиси	м	126,5	<u>206,12</u>	-	26074	-	-	-	-
70	KB12-12-4 K=1,15; (H2, H3, H4, H5)	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці	100м2	6,26	<u>92392,54</u> 14379,18	<u>771,18</u> 200,71	578377	90014	<u>4828</u> 1256	<u>216,1632</u> 2,3448	<u>1353,18</u> 14,68
71	KP8-22-4	Влаштування вітрових дощок	1м дощок	117	<u>164,76</u> 97,28	-	19277	11382	-	<u>1,4760</u>	<u>172,69</u>
72	KP8-43-1	Підшивання карнизів під штукатурку при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм	100м	1,15	<u>28089,95</u> 10979,46	<u>46,64</u> 41,09	32303	12626	<u>54</u> 47	<u>156,9840</u> 0,5875	<u>180,53</u> 0,68
73	KP20-21-3	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	100м2	8,28	<u>396,45</u> 396,45	-	3283	3283	-	<u>5,8080</u>	<u>48,09</u>
74	& C1113-286-1-Ф варіант 1	Вогнезахисний матеріал Біофлейм	кг	260,82	<u>71,30</u>	-	18596	-	-	-	-
75	KP8-41-2	Встановлення планок єндов, відливів фронтона, вітрових планок, кутів внутрішніх, лобових покрівельних планок з готових елементів	100м	3,61	<u>35829,74</u> 4874,12	-	129345	17596	-	<u>66,4320</u>	<u>239,82</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	KP8-24-3	Улаштування слухових вікон	шт	3	<u>3307,77</u>	<u>9,72</u>	9923	2646	<u>29</u>	<u>13,2600</u>	<u>39,78</u>
					882,06	8,56			26	0,1224	0,37
77	& C121-224-1	Жалюзійна решітка металева	м2	1,28	<u>2127,44</u>	-	2723	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
78	KB12-17-1	Обгородження покрівель перилами	100 м	1,09	<u>1970,98</u>	<u>438,14</u>	2148	1518	<u>478</u>	<u>20,1600</u>	<u>21,97</u>
					1393,06	107,69			117	1,2475	1,36
79	& C121-39-4	Огородження даху ОД-1 (готові елементи КО-30.6)	пм	112,5	<u>902,71</u>	-	101555	-	-	-	-
	варіант 1	Водостічна система			-	-			-	-	-
80	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,42	<u>4874,12</u>	-	2047	2047	-	<u>66,4320</u>	<u>27,9</u>
					4874,12	-			-	-	-
81	& C113-1-151	Труба водостічна, L=3м, Ф110	м	42	<u>202,48</u>	-	8504	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
82	& C1630-1-18	Хомут труби водостічної з дюбелем	шт	50	<u>134,83</u>	-	6742	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	& C1630-1-15	Коліно для труб водостічних Ф 110	шт	18	<u>237,86</u>	-	4281	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
84	C113-1472	Муфта водостічної труби Ф 110 мм	шт	10	<u>138,29</u>	-	1383	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
85	KP8-41-2	Навішування водостічних ринв з готових елементів	100м	1,5	<u>10940,62</u>	-	16411	7311	-	<u>66,4320</u>	<u>99,65</u>
					4874,12	-			-	-	-
86	& C113-1-152	Жолоб Ф125, L=3м	м	156	<u>249,55</u>	-	38930	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
87	& C111-644-5	Заглушка жолоба Ф125	шт	6	<u>185,52</u>	-	1113	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
88	& C111-1755-6	Кут ринви зовнішній 90 градусів Ф125	шт	6	<u>352,77</u>	-	2117	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
89	& C111-644-2221	Муфта жолоба Ф 125	шт	34	<u>348,13</u>	-	11836	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
90	& C123-3938П	Кронштейн ринви	шт	240	<u>223,38</u>	-	53611	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	& C111-644-4	Воронка жолоба	шт	6	<u>432,34</u>	-	2594	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 8					1434726	208558	<u>5689</u> 1709		<u>3059,08</u> 20,8
		Разом будівельні роботи, грн.					1434726				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1220479				
		всього заробітна плата, грн.					210267				
		Загальновиробничі витрати, грн.					125133				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					369,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					43018				
		Всього будівельні роботи, грн.					1559859				

		—									
		Всього по розділу 8					1559859				
		Разом прямі витрати по кошторису					3243167	584679	<u>42081</u> 11280		<u>8125,46</u> 146,14
		Разом будівельні роботи, грн.					3243167				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2616407				
		всього заробітна плата, грн.					595959				
		Загальновиробничі витрати, грн.					343349				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					992,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					115520				
		Всього будівельні роботи, грн.					3586516				

		—									
		Всього по кошторису					3586516				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					9264,14				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					711479				

Склав

Коношевський О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Єфімов С.Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на блискавкозахист покрівлі

Капітальний ремонт покрівлі та фасадів (заходи з енергозбереження) Римачівського ліцею Вишнівської сільської ради

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

196,248 тис. грн.

0,53426 тис.люд.год.

39,461 тис. грн.

3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 серпня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	2,95	3869,88	404,96	11416	7065	1195	32,6400	96,29
					2394,80	53,72			158	0,6394	1,89
2	& С124-3-2	Сталь кругла оцинкована діаметром 8 мм W01/08	м	295	56,08	-	16544	-	-	-	-
3	варіант 2				-	-			-	-	-
3	С113-1920	Універсальний тримач дроту Ф 8мм, поліамідний Clip H 01	шт	220	23,25	-	5115	-	-	-	-
4	варіант 3				-	-			-	-	-
4	& С113-1919-1	З'єднувач для хрестового, паралельного або Т-подібного з'єднання дроту Ф8-10 мм Vario C 01	шт	124	74,37	-	9222	-	-	-	-
5	варіант 1				-	-			-	-	-
5	& С113-1919-2	Тримач по гребню Н06	шт	85	135,44	-	11512	-	-	-	-
6	варіант 1				-	-			-	-	-
6	& С113-1919-3	Клемний з'єднувач С21	шт	100	47,56	-	4756	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	1,3	<u>3631,03</u> 2253,93	<u>530,45</u> 84,91	4720	2930	<u>690</u> 110	<u>30,7200</u> 1,0024	<u>39,94</u> 1,3
8	С111-1810 варіант 2	Смуга оцинкована W04/30 30x4 мм	т	0,1261	<u>140665,91</u> -	-	17738	-	-	-	-
9	& С113-1919-4 варіант 1	Тримач смуги для кріплення смуги шириною до 30мм Fix 30	шт	9	<u>55,98</u> -	-	504	-	-	-	-
10	& С113-1919-5 варіант 1	З'єднання дроту Ф8-10 мм з смугою шириною до 30мм Contra C04/1	шт	9	<u>130,44</u> -	-	1174	-	-	-	-
11	КМ10-898-14	Захист кабеля жолобом по стіні цегляній	м	18	<u>45,09</u> 27,14	-	812	489	-	<u>0,4080</u>	<u>7,34</u>
12	& С113-143-9	Ізоляційна труба для прокладання струмовідводу по стіні або в утепленні, термостійка, ударостійка А07/1	м	18,6	<u>43,51</u> -	-	809	-	-	-	-
13	КМ8-545-1	Коробка фасадна, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні	шт	9	<u>693,40</u> 432,58	<u>23,69</u> 3,32	6241	3893	<u>213</u> 30	<u>5,7600</u> 0,0395	<u>51,84</u> 0,36
14	& С151-2-1	Коробка фасадна А06/1	шт	9	<u>332,20</u> -	-	2990	-	-	-	-
15	КБ31-46-4	Установлення заземлювальних пристроїв [гнізд і контурів] при реконструкції та підсиленні покриттів у піщаних та супіщаних ґрунтах	1заземл.	9	<u>897,71</u> 155,51	<u>742,20</u> 221,49	8079	1400	<u>6679</u> 1993	<u>2,0400</u> 3,0944	<u>18,36</u> 27,85
16	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,31	<u>21874,23</u> 21874,23	-	6781	6781	-	<u>361,0800</u>	<u>111,93</u>
17	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,31	<u>13841,32</u> 13841,32	-	4291	4291	-	<u>228,4800</u>	<u>70,83</u>
18	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,9	<u>5492,78</u> 986,09	<u>4407,98</u> 595,94	4944	887	<u>3967</u> 536	<u>13,4400</u> 7,4323	<u>12,1</u> 6,69
19	& С1545-53-3 варіант 1	Стержень заземлення D20, E20/2	шт	9	<u>836,19</u> -	-	7526	-	-	-	-
20	& С113-1919-6 варіант 1	З'єднанувач для смуги СО5/3	шт	12	<u>135,54</u> -	-	1626	-	-	-	-
21	& С113-1919-7	З'єднувач стержня D20 мм зі смугою шириною до 40 мм СО5/1	шт	9	<u>140,64</u> -	-	1266	-	-	-	-
22	& С113-1919-8	Наконечник D20 E20/2	шт	9	<u>74,35</u> -	-	669	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КМ8-15-10	Монтаж обмежувача перенапруги [комплект - 3 фази], напруга до 220 кВ	комплек	1	10587,07	5172,04	10587	1730	5172	23,0400	23,04
			т		1730,30	1060,29			1060	12,0230	12,02
24	С1545-492 варіант 1	Обмежувач перенапруг 3р; limр (форма хвилі 10/350 мкс)=25 кА; Ifi=50 кА; U3=2, 5кВ; 230/400V OVR T1 3L 25-255	шт	1	37890,00	-	37890	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					177212	29466	17916		431,67
		Разом будівельні роботи, грн.					177212		3887		50,11
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					129830				
		всього заробітна плата, грн.					33353				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19036				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					52,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6108				
		Всього будівельні роботи, грн.					196248				

		Всього по кошторису					196248				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					534,26				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					39461				

Склав _____ Коношевський О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Єфімов С.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт покрівлі та фасадів (заходи з енергозбереження) Римачівського ліцею Вишнівської сільської ради за адресою: вул. Шкільна, 1 в с. Римачі Ковельського району Волинської області

Капітальний ремонт покрівлі та фасадів (заходи з енергозбереження) Римачівського ліцею Вишнівської сільської ради

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
загально-будівельні роботи**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	8125,46	71,96				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,6					
3		робітниками-будівельниками	люд.год	134,82	76,71				
4		Витрати труда робітників, зайнятих							
4		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1					
5		Середній розряд ланки робітників,							
5		зайнятих керуванням та обслуговуванням	люд.год	11,32	83,12				
6		машин							
6		Витрати труда робітників, зайнятих							
6		керуванням та обслуговуванням							
6		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
6		будівельного сміття							
6.1		Витрати робітників, заробітна плата яких							
6.1		враховується в складі:							
6.1		загальновиробничих витрат	люд.год	992,54	116,39				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	9264,14					
		Середній розряд робіт	розряд	3,6					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,88886552	<u>371,15</u> 1814,50				
8	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,279174	<u>398,19</u> 111,16				
9	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,41856	<u>281,47</u> 117,81				
10	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,2430456	<u>479,4</u> 116,52				
11	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	12,44484	<u>80,65</u> 1003,68				
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,119922	<u>687,77</u> 82,48				
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	5,450883943	<u>665,61</u> 3628,16				
14	+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00069552	<u>550,78</u> 0,38				
15	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,9696968	<u>379,29</u> 747,09				
16	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	6,531756	<u>495,82</u> 3238,58				
17	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,62732352	<u>106,71</u> 66,94				
18	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,6163632	<u>171,94</u> 105,98				
19	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	15,5720928	<u>40,15</u> 625,22				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	4,68786	<u>98,39</u> 461,24				
21	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	1,461558	<u>47,28</u> 69,10				
22	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	42,7064928	<u>331,36</u> 14151,22				
23	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,07789824	<u>53,82</u> 4,19				
24	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	16,483878	<u>443,18</u> 7305,33				
25	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	4,563054	<u>592,81</u> 2705,02				
26	КБМ212-1551	Віброуціплювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,2492784	<u>84,61</u> 21,09				
27	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	54,42375	<u>6,32</u> 343,96				
28	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	10,0188	<u>113,55</u> 1137,63				
29	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,087216	<u>92,77</u> 8,09				
30	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	5,1280128	<u>5,41</u> 27,74				
31	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,261648	<u>5,19</u> 1,36				
32	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,07789824	<u>11,88</u> 0,93				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	C311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	111,765	11,66 1303,18				
34	C311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	57,81	35,06 2026,82				
35	C311-3-M	Перевезення сміття до 3 км	т	22,741	37,71 857,56				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		42082,96				
		Бензин	кг	15,009					
		Дизельне паливо	кг	320,577					
		Електроенергія	кВт-год	205,802					
		Стиснене повітря	м3	355,371					
		Мастильні матеріали	кг	20,253					
		Гідравлічна рідина	кг	1,345					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
36	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	3,1872					
37	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,6831552					
38	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	126,899718					
39	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,00139104					
40	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	18,1933128					
41	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	23,203608					
42	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	37,57848					
43	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	28,44147					
44	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,379034					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	104, 735630765					
46	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	8,9007					
47	КБМ270-120	Рубанки електричні	маш. год	2,11896					
48	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	104,4760095					
49	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	9,892116					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
50	&C1-1-7-1 варіант 1	Дюбель розпирний 18x200	шт	20	<u>30,3</u> 606,00	<u>28,86</u> 577,20	<u>0,85</u> 17,00	<u>0,59</u> 11,80	131 км.
51	&C1-365	Дюбелі монтажні	шт	18,20941	<u>5,36</u> 97,60	<u>5,25</u> 95,60	<u>-</u> -	<u>0,11</u> 2,00	
52	&C15-172-2	Карнизна планка	м	4	<u>174,94</u> 699,76	<u>171,00</u> 684,00	<u>0,51</u> 2,04	<u>3,43</u> 13,72	131 км.
53	&C15-172-3	Пристінна планка	м	8,54	<u>197,38</u> 1685,63	<u>193,00</u> 1648,22	<u>0,51</u> 4,36	<u>3,87</u> 33,05	131 км.
54	&C15-172-6	Захисна планка	м	4,16	<u>137,32</u> 571,25	<u>134,00</u> 557,44	<u>0,63</u> 2,62	<u>2,69</u> 11,19	131 км.
55	&C111-23-3-2	Грунтовка агдезія з кварцевим наповнювачем	л	15,9885	<u>110,05</u> 1759,53	<u>105,50</u> 1686,79	<u>2,39</u> 38,21	<u>2,16</u> 34,53	131 км.
56	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0001047	<u>88446,04</u> 9,26	<u>85563,22</u> 8,96	<u>1148,58</u> 0,12	<u>1734,24</u> 0,18	131 км.
57	&C111-136-2 варіант 1	Дюбелі фасадні	шт	687	<u>1,47</u> 1009,89	<u>1,34</u> 920,58	<u>0,1</u> 68,70	<u>0,03</u> 20,61	131 км.
58	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0x100 мм	т	0,02205	<u>117757,55</u> 2596,55	<u>114300,00</u> 2520,32	<u>1148,58</u> 25,33	<u>2308,97</u> 50,90	131 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59	+C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0x120 мм	т	0,0244	<u>88203,05</u> 2152,15	<u>85325,00</u> 2081,93	<u>1148,58</u> 28,03	<u>1729,47</u> 42,19	131 км.
60	&C111-180-4	Стальна пластина: t=8мм, 100x200 мм	т	0,01378	<u>65467,42</u> 902,14	<u>64110,00</u> 883,44	<u>870,07</u> 11,99	<u>487,35</u> 6,71	131 км.
61	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 8x60 мм	т	0,00105	<u>29459,33</u> 30,93	<u>27733,12</u> 29,12	<u>1148,58</u> 1,21	<u>577,63</u> 0,60	131 км.
62	&C111-196-1	Герметик 320мл	шт	15	<u>100,32</u> 1504,80	<u>97,50</u> 1462,50	<u>0,85</u> 12,75	<u>1,97</u> 29,55	131 км.
63	&C111-198-2-2	Силікон 250мл	шт	14	<u>209,54</u> 2933,56	<u>205,00</u> 2870,00	<u>0,43</u> 6,02	<u>4,11</u> 57,54	131 км.
64	&C111-283-2-1	Плитка керамічна	м2	39,39	<u>506,9</u> 19966,79	<u>448,88</u> 17681,38	<u>48,08</u> 1893,87	<u>9,94</u> 391,54	131 км.
65	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,0474	<u>27,51</u> 1,30	<u>5,79</u> 0,27	<u>21,18</u> 1,00	<u>0,54</u> 0,03	131 км.
66	&C111-330-3 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	3	<u>325,32</u> 975,96	<u>318,75</u> 956,25	<u>0,19</u> 0,57	<u>6,38</u> 19,14	
67	C111-384-1	Білоло густотерте цинкове	т	0,0013759	<u>135109,74</u> 185,90	<u>130564,18</u> 179,64	<u>1896,35</u> 2,61	<u>2649,21</u> 3,65	131 км.
68	&C111-566-291	Саморізи до металопрофілю	шт	139	<u>5,15</u> 715,85	<u>3,75</u> 521,25	<u>1,3</u> 180,70	<u>0,1</u> 13,90	131 км.
69	&C111-566-291 варіант 1	Саморізи до металопрофілю	шт	4620	<u>2,87</u> 13259,40	<u>1,51</u> 6976,20	<u>1,3</u> 6006,00	<u>0,06</u> 277,20	131 км.
70	C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,2075	<u>20510,61</u> 4255,95	<u>18382,94</u> 3814,46	<u>1725,5</u> 358,04	<u>402,17</u> 83,45	131 км.
71	&C111-644-4 варіант 1	Воронка жолоба	шт	7	<u>432,34</u> 3026,38	<u>423,75</u> 2966,25	<u>0,11</u> 0,77	<u>8,48</u> 59,36	131 км.
72	&C111-644-5 варіант 3	Заглушка жолоба Ф125	шт	7	<u>185,52</u> 1298,64	<u>181,77</u> 1272,39	<u>0,11</u> 0,77	<u>3,64</u> 25,48	131 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
73	&C111-644-2221 варіант 2	Муфта жолоба Ф 125	шт	34	<u>348,13</u> 11836,42	<u>341,25</u> 11602,50	<u>0,05</u> 1,70	<u>6,83</u> 232,22	131 км.
74	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,52725	<u>63857,93</u> 33669,09	<u>61457,23</u> 32403,32	<u>1148,58</u> 605,59	<u>1252,12</u> 660,18	131 км.
75	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00438	<u>24639</u> 107,92	<u>23285,81</u> 101,99	<u>870,07</u> 3,81	<u>483,12</u> 2,12	131 км.
76	&C111-829-1-12 варіант 1	Снігозатримувач L=1,10 м	м	99	<u>203,67</u> 20163,33	<u>198,75</u> 19676,25	<u>0,93</u> 92,07	<u>3,99</u> 395,01	131 км.
77	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,5668	<u>199,39</u> 113,01	<u>194,19</u> 110,07	<u>1,29</u> 0,73	<u>3,91</u> 2,21	131 км.
78	&C111-965-1 варіант 2	Профільна труба 30x30x2	т	0,05406	<u>66354,02</u> 3587,10	<u>64990,00</u> 3513,36	<u>870,07</u> 47,04	<u>493,95</u> 26,70	131 км.
79	&C111-965-67-9 варіант 1	Профільна труба 15x15x1,5	т	0,0159	<u>66677,43</u> 1060,17	<u>65311,00</u> 1038,44	<u>870,07</u> 13,83	<u>496,36</u> 7,90	131 км.
80	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0004617	<u>63076,06</u> 29,12	<u>61736,44</u> 28,50	<u>870,07</u> 0,40	<u>469,55</u> 0,22	131 км.
81	&C111-1137-1	Металопрофіль	м2	12,62	<u>358,02</u> 4518,21	<u>351,00</u> 4429,62	<u>4,35</u> 54,90	<u>2,67</u> 33,69	131 км.
82	&C111-1137-1 варіант 2	Металочерепиця покрівельна	м2	719,9	<u>408,39</u> 293999,96	<u>401,00</u> 288679,90	<u>4,35</u> 3131,57	<u>3,04</u> 2188,49	131 км.
83	&C111-1138-1	Відлив	м	55	<u>193,96</u> 10667,80	<u>192,00</u> 10560,00	<u>0,52</u> 28,60	<u>1,44</u> 79,20	131 км.
84	&C111-1143-1	Профілі цокольні	м	73,51206	<u>86,84</u> 6383,79	<u>85,32</u> 6272,05	<u>0,87</u> 63,96	<u>0,65</u> 47,78	131 км.
85	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,13524	<u>7586,84</u> 1026,04	<u>6000,00</u> 811,44	<u>1438,08</u> 194,49	<u>148,76</u> 20,11	131 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
86	&C111-1477-2	Саморіз по металу	шт	223	<u>0,99</u> 220,77	<u>0,94</u> 209,62	<u>0,03</u> 6,69	<u>0,02</u> 4,46	131 км.
87	&C111-1477-2 варіант 1	Саморіз по дереву	шт	12044	<u>0,94</u> 11321,36	<u>0,89</u> 10719,16	<u>0,03</u> 361,32	<u>0,02</u> 240,88	131 км.
88	&C111-1477-2 варіант 2	Саморіз по металу	шт	1450	<u>2,01</u> 2914,50	<u>1,94</u> 2813,00	<u>0,03</u> 43,50	<u>0,04</u> 58,00	131 км.
89	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0000952	<u>125734,47</u> 11,97	<u>122100,00</u> 11,62	<u>1169,09</u> 0,11	<u>2465,38</u> 0,24	131 км.
90	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,00714	<u>125734,47</u> 897,74	<u>122100,00</u> 871,79	<u>1169,09</u> 8,35	<u>2465,38</u> 17,60	131 км.
91	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,001501	<u>125734,47</u> 188,73	<u>122100,00</u> 183,27	<u>1169,09</u> 1,75	<u>2465,38</u> 3,71	131 км.
92	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,00109	<u>36095,11</u> 39,34	<u>34218,27</u> 37,30	<u>1169,09</u> 1,27	<u>707,75</u> 0,77	131 км.
93	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,418	<u>228,02</u> 95,31	<u>223,35</u> 93,36	<u>0,2</u> 0,08	<u>4,47</u> 1,87	131 км.
94	+C111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	14,4575	<u>33,52</u> 484,62	<u>32,66</u> 472,18	<u>0,2</u> 2,89	<u>0,66</u> 9,55	131 км.
95	C111-1608	Дрантя	кг	0,195	<u>14,22</u> 2,77	<u>11,10</u> 2,16	<u>2,84</u> 0,55	<u>0,28</u> 0,06	131 км.
96	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	26,61	<u>43,31</u> 1152,48	<u>39,73</u> 1057,22	<u>2,73</u> 72,65	<u>0,85</u> 22,61	131 км.
97	+C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	3,84	<u>61,81</u> 237,35	<u>57,87</u> 222,22	<u>2,73</u> 10,48	<u>1,21</u> 4,65	131 км.
98	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,0079	<u>248,51</u> 1,96	<u>242,78</u> 1,92	<u>0,86</u> 0,01	<u>4,87</u> 0,03	131 км.
99	&C111-1650- 1-12 варіант 1	Затирка для швів CE 33	кг	17,7	<u>103,19</u> 1826,46	<u>99,38</u> 1759,03	<u>1,79</u> 31,68	<u>2,02</u> 35,75	131 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
100	&C111-1716-3 варіант 2	Плівка пароізоляційна	м2	456,5	<u>44,8</u> 20451,20	<u>36,39</u> 16612,04	<u>7,53</u> 3437,45	<u>0,88</u> 401,71	131 км.
101	&C111-1716-3 варіант 3	Плівка гідроізоляційна (гідробар'єр)	м2	793,1	<u>46,9</u> 37196,39	<u>38,45</u> 30494,70	<u>7,53</u> 5972,04	<u>0,92</u> 729,65	131 км.
102	&C111-1716-3 варіант 4	Плівка гідроізоляційна (супердифузійна мембрана)	м2	378,4	<u>46,9</u> 17746,96	<u>38,45</u> 14549,48	<u>7,53</u> 2849,35	<u>0,92</u> 348,13	131 км.
103	&C111-1736-1-1 варіант 1	Суміш суха клейова Ceresit для плитки (зовнішній)	кг	202,8	<u>17,34</u> 3516,55	<u>15,80</u> 3204,24	<u>1,2</u> 243,36	<u>0,34</u> 68,95	131 км.
104	&C111-1755-6 варіант 2	Кут ринви зовнішній 90 градусів Ф125	шт	6	<u>352,77</u> 2116,62	<u>345,00</u> 2070,00	<u>0,85</u> 5,10	<u>6,92</u> 41,52	131 км.
105	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	69,95	<u>40,02</u> 2799,40	<u>38,03</u> 2660,20	<u>1,21</u> 84,64	<u>0,78</u> 54,56	131 км.
106	C111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	0,504	<u>4307,69</u> 2171,08	<u>4223,08</u> 2128,43	<u>0,15</u> 0,08	<u>84,46</u> 42,57	131 км.
107	C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,216	<u>91425,36</u> 19747,88	<u>89514,14</u> 19335,05	<u>1230,63</u> 265,82	<u>680,59</u> 147,01	131 км.
108	+C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	8,8	<u>29,16</u> 256,61	<u>28,33</u> 249,30	<u>0,26</u> 2,29	<u>0,57</u> 5,02	131 км.
109	+C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	380,52	<u>20,67</u> 7865,35	<u>20,00</u> 7610,40	<u>0,26</u> 98,94	<u>0,41</u> 156,01	131 км.
110	&C111-1844-4	Кутики оцинковані перфоровані з сіткою	м	98,46569	<u>25,77</u> 2537,46	<u>25,00</u> 2461,64	<u>0,26</u> 25,60	<u>0,51</u> 50,22	131 км.
111	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,00345	<u>26539,86</u> 91,56	<u>24979,64</u> 86,18	<u>1039,83</u> 3,59	<u>520,39</u> 1,79	131 км.
112	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,012	<u>26539,86</u> 318,48	<u>24979,64</u> 299,76	<u>1039,83</u> 12,48	<u>520,39</u> 6,24	131 км.
113	C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5x90 мм	т	0,007074	<u>26539,86</u> 187,74	<u>24979,64</u> 176,71	<u>1039,83</u> 7,36	<u>520,39</u> 3,67	131 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
114	C111-1857	Клямери, марка КЛ-1	1000шт	0,23	<u>19412,82</u> 4464,95	<u>19011,75</u> 4372,70	<u>20,43</u> 4,70	<u>380,64</u> 87,55	131 км.
115	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	1381,65	<u>16,1</u> 22244,57	<u>13,90</u> 19204,94	<u>1,88</u> 2597,50	<u>0,32</u> 442,13	131 км.
116	+C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	20,78505	<u>99,6</u> 2070,19	<u>95,09</u> 1976,45	<u>2,56</u> 53,21	<u>1,95</u> 40,53	131 км.
117	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	33,44	<u>43,56</u> 1456,65	<u>40,83</u> 1365,36	<u>1,88</u> 62,87	<u>0,85</u> 28,42	131 км.
118	+C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	160	<u>60,95</u> 9752,00	<u>57,87</u> 9259,20	<u>1,88</u> 300,80	<u>1,2</u> 192,00	131 км.
119	&C112-9-3	Карнизна планка	м	126,5	<u>183,68</u> 23235,52	<u>179,00</u> 22643,50	<u>1,08</u> 136,62	<u>3,6</u> 455,40	131 км.
120	&C112-9-4	Примикання кутове	м	124	<u>172,46</u> 21385,04	<u>168,00</u> 20832,00	<u>1,08</u> 133,92	<u>3,38</u> 419,12	131 км.
121	&C112-9-5	Карнизні звиси	м	126,5	<u>206,12</u> 26074,18	<u>201,00</u> 25426,50	<u>1,08</u> 136,62	<u>4,04</u> 511,06	131 км.
122	&C112-9-6 варіант 1	Планка єндови внутрішня (оцинк.)	м	51	<u>179,6</u> 9159,60	<u>175,00</u> 8925,00	<u>1,08</u> 55,08	<u>3,52</u> 179,52	131 км.
123	&C112-9-7	Планка єндови зовнішня	м	65,5	<u>329,54</u> 21584,87	<u>322,00</u> 21091,00	<u>1,08</u> 70,74	<u>6,46</u> 423,13	131 км.
124	&C112-9-8	Кут внутрішній 50х50	м	118,6	<u>124,52</u> 14768,07	<u>121,00</u> 14350,60	<u>1,08</u> 128,09	<u>2,44</u> 289,38	131 км.
125	&C112-9-9	Вітрова планка	м	17,7	<u>176,03</u> 3115,73	<u>171,50</u> 3035,55	<u>1,08</u> 19,12	<u>3,45</u> 61,06	131 км.
126	&C112-9-10	Лобова покрівельна планка 200х50	м	122,7	<u>312,2</u> 38306,94	<u>305,00</u> 37423,50	<u>1,08</u> 132,52	<u>6,12</u> 750,92	131 км.
127	&C112-9-12	Конькова покрівельна планка 250х250	м	46	<u>251</u> 11546,00	<u>245,00</u> 11270,00	<u>1,08</u> 49,68	<u>4,92</u> 226,32	131 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
128	+С112-10	Лісоматеріали круглі хвойних порід для вироблення пиломатеріалів та заготовок [пластини], товщина 20-24 см, довжина 3-6, 5 м, II сорт	м3	0,18	<u>8500,67</u> 1530,12	<u>7378,41</u> 1328,11	<u>955,58</u> 172,00	<u>166,68</u> 30,01	131 км.
129	+С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,000245	<u>11140,43</u> 2,73	<u>10101,00</u> 2,47	<u>820,99</u> 0,20	<u>218,44</u> 0,06	131 км.
130	+С112-24 варіант 1	Пиломатеріал обрізний	м3	1,05	<u>11140,43</u> 11697,45	<u>10101,00</u> 10606,05	<u>820,99</u> 862,04	<u>218,44</u> 229,36	131 км.
131	+С112-48 варіант 1	Пиломатеріал обрізний	м3	0,105	<u>11037,41</u> 1158,93	<u>10000,00</u> 1050,00	<u>820,99</u> 86,20	<u>216,42</u> 22,73	131 км.
132	+С112-49	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, III сорт	м3	0,18	<u>11140,43</u> 2005,28	<u>10101,00</u> 1818,18	<u>820,99</u> 147,78	<u>218,44</u> 39,32	131 км.
133	+С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,585	<u>11140,43</u> 6517,15	<u>10101,00</u> 5909,09	<u>820,99</u> 480,28	<u>218,44</u> 127,78	131 км.
134	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,3	<u>11140,43</u> 3342,13	<u>10101,00</u> 3030,30	<u>820,99</u> 246,30	<u>218,44</u> 65,53	131 км.
135	+С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	1,725	<u>9109,57</u> 15714,01	<u>8109,96</u> 13989,68	<u>820,99</u> 1416,21	<u>178,62</u> 308,12	131 км.
136	+С112-85	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	2,7515	<u>11037,41</u> 30369,43	<u>10000,00</u> 27515,00	<u>820,99</u> 2258,95	<u>216,42</u> 595,48	131 км.
137	+С112-85 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	7,3868	<u>11140,43</u> 82292,13	<u>10101,00</u> 74614,07	<u>820,99</u> 6064,49	<u>218,44</u> 1613,57	131 км.
138	+С112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6, 5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,2415	<u>11141,33</u> 2690,63	<u>10101,88</u> 2439,60	<u>820,99</u> 198,27	<u>218,46</u> 52,76	131 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
139	&C113-1-151 варіант 1	Труба водостічна, L=3м, Ф110	м	48	<u>202,48</u> 9719,04	<u>197,50</u> 9480,00	<u>1,01</u> 48,48	<u>3,97</u> 190,56	131 км.
140	&C113-1-152 варіант 2	Жолоб Ф125, L=3м	м	160	<u>249,55</u> 39928,00	<u>243,65</u> 38984,00	<u>1,01</u> 161,60	<u>4,89</u> 782,40	131 км.
141	+C113-1472 варіант 1	Муфта водостічної труби Ф 110 мм	шт	10	<u>138,29</u> 1382,90	<u>135,00</u> 1350,00	<u>0,58</u> 5,80	<u>2,71</u> 27,10	131 км.
142	&C113-2085- 1-И	Хрестики для плитки	шт	282	<u>0,72</u> 203,04	<u>0,42</u> 118,44	<u>0,29</u> 81,78	<u>0,01</u> 2,82	131 км.
143	&C114-1-4	Плити мінераловатні для утеплення стін т.150мм	м2	440	<u>983,68</u> 432819,20	<u>956,25</u> 420750,00	<u>8,14</u> 3581,60	<u>19,29</u> 8487,60	131 км.
144	+C114-3-У варіант 2	Вата мінеральна SWEETONDALE РОКЛАЙТ 30 кг/куб.м	м3	69,74	<u>2179,35</u> 151987,87	<u>1959,25</u> 136638,10	<u>177,37</u> 12369,78	<u>42,73</u> 2979,99	131 км.
145	&C121-39-4 варіант 1	Огородження даху ОД-1 (готові елементи КО-30.6)	пм	112,5	<u>902,71</u> 101554,88	<u>883,33</u> 99374,63	<u>12,66</u> 1424,25	<u>6,72</u> 756,00	131 км.
146	&C121-158-2	Двері металопластикові	м2	8,3202	<u>5981,28</u> 49765,45	<u>5911,00</u> 49180,70	<u>25,75</u> 214,25	<u>44,53</u> 370,50	131 км.
147	&C121-224-1 варіант 1	Жалюзійна решітка металева	м2	1,28	<u>2127,44</u> 2723,12	<u>2104,00</u> 2693,12	<u>7,6</u> 9,73	<u>15,84</u> 20,27	131 км.
148	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,003332	<u>64453,82</u> 214,76	<u>62677,84</u> 208,84	<u>1296,17</u> 4,32	<u>479,81</u> 1,60	131 км.
149	+C123-2 варіант 1	Блоки віконні металопластикові (комплектна поставка)	м2	2,4	<u>4387,87</u> 10530,89	<u>4260,00</u> 10224,00	<u>41,83</u> 100,39	<u>86,04</u> 206,50	131 км.
150	+C123-345 варіант 1	Дошки для покриття підлог антисептовані, тип ДП-35, товщина 35 мм, ширина без гребеня 68 мм	м3	1,5	<u>8897,42</u> 13346,13	<u>8897,42</u> 13346,13	- -	- -	
151	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,045	<u>10030,06</u> 451,35	<u>8809,07</u> 396,41	<u>1024,32</u> 46,09	<u>196,67</u> 8,85	131 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
152	&C123-3938П	Кронштейн ринви	шт	246	<u>223,38</u> 54951,48	<u>201,50</u> 49569,00	<u>17,5</u> 4305,00	<u>4,38</u> 1077,48	131 км.
153	&C130-48-6 варіант 1	Дюбель-шуруп	шт	12	<u>361,48</u> 4337,76	<u>354,00</u> 4248,00	<u>0,39</u> 4,68	<u>7,09</u> 85,08	131 км.
154	&C130-48-6 варіант 2	Дюбель-шуруп 10x100мм	шт	28	<u>160,5886</u> 4496,48	<u>160,5886</u> 4496,48	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
	&C130-48-6 (1)	Дюбель-шуруп 10x100мм	шт	16	<u>9,92</u> 158,72	<u>9,92</u> 158,72	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
	&C130-48-6 (2)	Дюбель-шуруп 10x100мм	шт	12	<u>361,48</u> 4337,76	<u>361,48</u> 4337,76	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
155	C142-10-2	Вода	м3	7,11619	<u>42,1</u> 299,59	<u>42,10</u> 299,59	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
156	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00128338	<u>79278,87</u> 101,74	<u>75571,77</u> 96,99	<u>2152,61</u> 2,76	<u>1554,49</u> 1,99	131 км.
157	C1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, I сорт	т	0,02536	<u>45728,68</u> 1159,68	<u>42679,43</u> 1082,35	<u>2152,61</u> 54,59	<u>896,64</u> 22,74	131 км.
158	C1113-110	Натрій кремнієфтористий технічний, I сорт	т	0,179039	<u>18706,36</u> 3349,17	<u>16186,96</u> 2898,10	<u>2152,61</u> 385,40	<u>366,79</u> 65,67	131 км.
159	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000143	<u>49076,64</u> 0,70	<u>45961,74</u> 0,66	<u>2152,61</u> 0,03	<u>962,29</u> 0,01	131 км.
160	&C1113-286- 1-Ф варіант 1	Вогнезахисний матеріал Біофлейм	кг	260,82	<u>71,3</u> 18596,47	<u>68,00</u> 17735,76	<u>1,9</u> 495,56	<u>1,4</u> 365,15	131 км.
161	C1113-292	Паста антисептична	т	0,0098	<u>123161,32</u> 1206,98	<u>118850,04</u> 1164,73	<u>1896,35</u> 18,58	<u>2414,93</u> 23,67	131 км.
162	C1113-307	Скло рідке калійне	т	0,0096	<u>8996,79</u> 86,37	<u>6906,95</u> 66,31	<u>1913,43</u> 18,37	<u>176,41</u> 1,69	131 км.
163	&C1416-868-7	Камені бортові, БР100.20.8 L=1м	шт	96,6	<u>232,98</u> 22505,87	<u>202,50</u> 19561,50	<u>25,91</u> 2502,91	<u>4,57</u> 441,46	131 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
164	C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,00412	<u>2494,61</u> 10,28	<u>439,31</u> 1,81	<u>2006,39</u> 8,27	<u>48,91</u> 0,20	131 км.
165	C1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	4,2732	<u>2529,22</u> 10807,86	<u>607,00</u> 2593,83	<u>1872,63</u> 8002,12	<u>49,59</u> 211,91	131 км.
166	C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	2,1366	<u>2399,72</u> 5127,24	<u>480,04</u> 1025,65	<u>1872,63</u> 4001,06	<u>47,05</u> 100,53	131 км.
167	C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	23,74	<u>2201,1</u> 52254,11	<u>285,31</u> 6773,26	<u>1872,63</u> 44456,24	<u>43,16</u> 1024,61	131 км.
168	C1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	2,18408	<u>2802,08</u> 6119,97	<u>607,00</u> 1325,74	<u>2140,14</u> 4674,24	<u>54,94</u> 119,99	131 км.
169	C1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	4,36816	<u>2802,08</u> 12239,93	<u>607,00</u> 2651,47	<u>2140,14</u> 9348,47	<u>54,94</u> 239,99	131 км.
170	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	10,0268	<u>564,96</u> 5664,74	<u>132,68</u> 1330,36	<u>421,2</u> 4223,29	<u>11,08</u> 111,09	30 км.
171	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4,9266	<u>2784,6</u> 13718,61	<u>2730,00</u> 13449,62	- -	<u>54,6</u> 268,99	
172	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,5952	<u>2481,86</u> 1477,20	<u>1327,50</u> 790,13	<u>1105,7</u> 658,11	<u>48,66</u> 28,96	50 км.
173	+C1425-11682 варіант 1	Цементно-пісчана суміш (гарцовка)	м3	8,205414	<u>3286,46</u> 26966,76	<u>2040,00</u> 16739,04	<u>1182,02</u> 9698,96	<u>64,44</u> 528,76	55 км.
174	+C1426-11789 варіант 1	ФЕМ, товщ. 40 мм	м2	149,8638	<u>765,6</u> 114735,73	<u>576,25</u> 86359,01	<u>174,34</u> 26127,25	<u>15,01</u> 2249,47	131 км.
175	&C1545-4-4	Дюбель фасадний 10x100	шт	675	<u>2,05</u> 1383,75	<u>1,94</u> 1309,50	<u>0,07</u> 47,25	<u>0,04</u> 27,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
176	&C1545-44-4 варіант 1	Дюбель фасадний 10x220	шт	3231,83274	<u>6,55</u> 21168,50	<u>6,41</u> 20716,05	<u>0,01</u> 32,32	<u>0,13</u> 420,13	
177	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,00814	<u>76,51</u> 0,62	<u>43,30</u> 0,35	<u>31,71</u> 0,26	<u>1,5</u> 0,01	131 км.
178	+C1550-4	Штукатурка декоративна "камінцева" Ceresit CT 137, зерно 1,5 мм	кг	344,85314	<u>40,88</u> 14097,60	<u>38,35</u> 13225,12	<u>1,73</u> 596,60	<u>0,8</u> 275,88	131 км.
179	+C1550-4 варіант 1	Штукатурка декоративна "камінцева" Ceresit CT 137, зерно 2,0 мм	кг	1200	<u>40,88</u> 49056,00	<u>38,35</u> 46020,00	<u>1,73</u> 2076,00	<u>0,8</u> 960,00	131 км.
180	+C1550-20 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit CT 180 pro для приклеювання мінераловатних плит	кг	501,6	<u>20,6</u> 10332,96	<u>19,44</u> 9751,10	<u>0,76</u> 381,22	<u>0,4</u> 200,64	131 км.
181	+C1550-20 варіант 2	Розчинова суміш Ceresit CT 180 pro для приклеювання мінераловатних плит	кг	2400	<u>20,59</u> 49416,00	<u>19,43</u> 46632,00	<u>0,76</u> 1824,00	<u>0,4</u> 960,00	131 км.
182	+C1550-21 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для приклеювання та захисту плит	кг	501,6	<u>22,4</u> 11235,84	<u>21,20</u> 10633,92	<u>0,76</u> 381,22	<u>0,44</u> 220,70	131 км.
183	+C1550-21 варіант 2	Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	2400	<u>22,02</u> 52848,00	<u>20,83</u> 49992,00	<u>0,76</u> 1824,00	<u>0,43</u> 1032,00	131 км.
184	+C1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	300	<u>98,79</u> 29637,00	<u>95,09</u> 28527,00	<u>1,76</u> 528,00	<u>1,94</u> 582,00	131 км.
185	+C1550-25 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	96,14	<u>55,44</u> 5330,00	<u>54,23</u> 5213,67	<u>0,12</u> 11,54	<u>1,09</u> 104,79	131 км.
186	+C1550-25 варіант 2	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	459,95616	<u>55,41</u> 25486,17	<u>54,20</u> 24929,62	<u>0,12</u> 55,19	<u>1,09</u> 501,36	131 км.
187	C1550-32	Силікатна фарба Ceresit CT 54	кг	431,2131	<u>225,65</u> 97303,24	<u>220,46</u> 95065,24	<u>0,77</u> 332,03	<u>4,42</u> 1905,97	131 км.
188	+C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66	кг	334,4	<u>114,54</u> 38302,18	<u>110,56</u> 36971,26	<u>1,73</u> 578,51	<u>2,25</u> 752,41	131 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
189	&C1555-1-12	Матеріал рулонний гідроізоляційний	м2	0,094	<u>46,39</u> 4,36	<u>43,75</u> 4,11	<u>1,73</u> 0,16	<u>0,91</u> 0,09	131 км.
190	+C1555-55 варіант 1	Скловітка	м2	144,96	<u>15,71</u> 2277,32	<u>15,00</u> 2174,40	<u>0,4</u> 57,98	<u>0,31</u> 44,94	131 км.
191	&C1555-113-1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати ТЕХНОФАС ЕФЕКТ т. 30 мм	м2	121,18	<u>276,96</u> 33562,01	<u>248,75</u> 30143,53	<u>22,78</u> 2760,48	<u>5,43</u> 658,00	131 км.
192	+C1555-300 варіант 1	Плити пінополістирольні, екструдовані товщиною 50 мм	м2	91,96	<u>378,39</u> 34796,74	<u>368,94</u> 33927,72	<u>2,03</u> 186,68	<u>7,42</u> 682,34	131 км.
193	&C1630-1-15 варіант 1	Коліно для труб водостічних Ф 110	шт	24	<u>237,86</u> 5708,64	<u>232,88</u> 5589,12	<u>0,32</u> 7,68	<u>4,66</u> 111,84	131 км.
194	&C1630-1-18	Хомут труби водостічної з дюбелем	шт	54	<u>134,83</u> 7280,82	<u>131,87</u> 7120,98	<u>0,32</u> 17,28	<u>2,64</u> 142,56	131 км.
195	&C188888-1-7	Анкерні пластини	шт	24	<u>25,16</u> 603,84	<u>24,50</u> 588,00	<u>0,17</u> 4,08	<u>0,49</u> 11,76	131 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
196	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	200,3383	<u>4,9416</u> 989,99	<u>4,9416</u> 989,99			
197	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,4411	<u>184,55</u> 450,50	<u>184,55</u> 450,50			
198	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0137	<u>186,09</u> 2,54	<u>186,09</u> 2,54			
		Разом	грн.		1443,03	1443,03			
		Разом по розділу III	грн.		2616406,09	2380473,94	191001,46	44930,69	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	406,141					
		Стиснене повітря	м3	355,371					
		Мастильні матеріали	кг	22,694					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Гідравлічна рідина	кг	1,359					
		Бензин	л	20,282					
		Дизельне паливо	л	377,15					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	22,74147					


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 серпня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав Коношевський О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Єфімов С.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт покрівлі та фасадів (заходи з енергозбереження) Римачівського ліцею Вишнівської сільської ради за адресою: вул. Шкільна, 1 в с. Римачі Ковельського району Волинської області

Капітальний ремонт покрівлі та фасадів (заходи з енергозбереження) Римачівського ліцею Вишнівської сільської ради

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
блискавкозахист покрівлі**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	201,12	62,01				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	2,2					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	230,55	73,71				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	3,8					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	50,11	77,61				
6		робітниками-монтажниками	розряд	4,2					
7		Витрати труда робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням машин							
		Середній розряд ланки робітників,							
		зайнятих керуванням та обслуговуванням							
		машин							
7.1		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	52,48	116,41				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	534,26					
	Середній розряд робіт		розряд	3,2					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
8	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,3224	284,44 376,14				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,696	<u>356,81</u> 248,34				
10	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	6,2076	<u>666,2</u> 4135,50				
11	+КБМ202-1141 варіант 1	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,2268	<u>852,91</u> 193,44				
12	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	2,568	<u>520,59</u> 1336,88				
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	34,68	<u>39,95</u> 1385,47				
14	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	11,556	<u>331,36</u> 3829,20				
15	КБМ210-801	Верстати бурові обертального буріння несамохідні, глибина буріння до 500 м, діаметр свердловин 51-42 мм	маш. год	11,556	<u>246,68</u> 2850,63				
16	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	4,536	<u>784,44</u> 3558,22				
17	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,432	<u>6,23</u> 2,69				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		17916,51				
		Бензин	кг	58,042					
		Дизельне паливо	кг	78,047					
		Електроенергія	кВт-год	405,74					
		Мастильні матеріали	кг	10,281					
		Гідравлічна рідина	кг	1,7					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
18	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	7,14					
19	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	17,16					
20	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	2,346					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
21	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0032	<u>28273,49</u> 90,48	<u>25788,60</u> 82,52	<u>1930,51</u> 6,18	<u>554,38</u> 1,78	131 км.
22	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00045	<u>88446,04</u> 39,80	<u>85563,22</u> 38,50	<u>1148,58</u> 0,52	<u>1734,24</u> 0,78	131 км.
23	C111-113	Бязь сурова	10м2	0,063	<u>371,5</u> 23,40	<u>358,60</u> 22,59	<u>5,62</u> 0,35	<u>7,28</u> 0,46	131 км.
24	+C111-152 варіант 1	Дюбелі	т	0,0012857	<u>65431,55</u> 84,13	<u>63000,00</u> 81,00	<u>1148,58</u> 1,48	<u>1282,97</u> 1,65	131 км.
25	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0015	<u>43411,06</u> 65,12	<u>40663,51</u> 61,00	<u>1896,35</u> 2,84	<u>851,2</u> 1,28	131 км.
26	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00027	<u>53077,18</u> 14,33	<u>50140,10</u> 13,54	<u>1896,35</u> 0,51	<u>1040,73</u> 0,28	131 км.
27	C111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки СтЗсп	т	0,08	<u>29160,55</u> 2332,84	<u>28073,40</u> 2245,87	<u>870,07</u> 69,61	<u>217,08</u> 17,36	131 км.
28	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00009	<u>35921,22</u> 3,23	<u>34058,04</u> 3,07	<u>1158,84</u> 0,10	<u>704,34</u> 0,06	131 км.
29	+C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0008901	<u>101821,56</u> 90,63	<u>98676,48</u> 87,83	<u>1148,58</u> 1,02	<u>1996,5</u> 1,78	131 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0070579	<u>125632,47</u> 886,70	<u>122000,00</u> 861,06	<u>1169,09</u> 8,25	<u>2463,38</u> 17,39	131 км.
31	+C111-1522 варіант 1	Електроди	т	0,00070714	<u>125632,47</u> 88,84	<u>122000,00</u> 86,27	<u>1169,09</u> 0,83	<u>2463,38</u> 1,74	131 км.
32	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,00867	<u>228,02</u> 1,98	<u>223,35</u> 1,94	<u>0,2</u> -	<u>4,47</u> 0,04	131 км.
33	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,76	<u>568,72</u> 432,23	<u>554,73</u> 421,59	<u>2,84</u> 2,16	<u>11,15</u> 8,48	131 км.
34	+C111-1810 варіант 2	Смуга оцинкована W04/30 30x4 мм	т	0,1261	<u>140665,91</u> 17737,97	<u>138748,70</u> 17496,21	<u>870,07</u> 109,72	<u>1047,14</u> 132,04	131 км.
35	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0081	<u>69746,94</u> 564,95	<u>67339,52</u> 545,45	<u>1039,83</u> 8,42	<u>1367,59</u> 11,08	131 км.
36	&C113-143-9	Ізоляційна труба для прокладання струмовідводу по стіні або в утепленні, термостійка, ударостійка А07/1	м	18,6	<u>43,51</u> 809,29	<u>37,50</u> 697,50	<u>5,16</u> 95,98	<u>0,85</u> 15,81	131 км.
37	&C113-1919-1 варіант 1	З'єднувач для хрестового, паралельного або Т-подібного з'єднання дроту Ф8-10 мм Vario C 01	шт	124	<u>74,37</u> 9221,88	<u>70,03</u> 8683,72	<u>2,88</u> 357,12	<u>1,46</u> 181,04	131 км.
38	&C113-1919-2 варіант 1	Тримач по гребню Н06	шт	85	<u>135,44</u> 11512,40	<u>132,49</u> 11261,65	<u>0,29</u> 24,65	<u>2,66</u> 226,10	131 км.
39	&C113-1919-3 варіант 1	Клемний з'єднувач C21	шт	100	<u>47,56</u> 4756,00	<u>43,75</u> 4375,00	<u>2,88</u> 288,00	<u>0,93</u> 93,00	131 км.
40	&C113-1919-4 варіант 1	Тримач смуги для кріплення смуги шириною до 30мм Fix 30	шт	9	<u>55,98</u> 503,82	<u>52,00</u> 468,00	<u>2,88</u> 25,92	<u>1,1</u> 9,90	131 км.
41	&C113-1919-5 варіант 1	З'єднання дроту Ф8-10 мм з смугою шириною до 30мм Contra C04/1	шт	9	<u>130,44</u> 1173,96	<u>125,00</u> 1125,00	<u>2,88</u> 25,92	<u>2,56</u> 23,04	131 км.
42	&C113-1919-6 варіант 1	З'єднанувач для смуги CO5/3	шт	12	<u>135,54</u> 1626,48	<u>130,00</u> 1560,00	<u>2,88</u> 34,56	<u>2,66</u> 31,92	131 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	&C113-1919-7	З'єднувач стержня D20 мм зі смугою шириною до 40 мм СО5/1	шт	9	<u>140,64</u> 1265,76	<u>135,00</u> 1215,00	<u>2,88</u> 25,92	<u>2,76</u> 24,84	131 км.
44	&C113-1919-8	Наконечник D20 E20/2	шт	9	<u>74,35</u> 669,15	<u>70,01</u> 630,09	<u>2,88</u> 25,92	<u>1,46</u> 13,14	131 км.
45	+C113-1920 варіант 3	Універсальний тримач дроту Ф 8мм, поліамідний Clir H 01	шт	220	<u>23,25</u> 5115,00	<u>22,50</u> 4950,00	<u>0,29</u> 63,80	<u>0,46</u> 101,20	131 км.
46	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,018	<u>68607,43</u> 1234,93	<u>66800,53</u> 1202,41	<u>1296,17</u> 23,33	<u>510,73</u> 9,19	131 км.
47	&C124-3-2 варіант 2	Сталь кругла оцинкована діаметром 8 мм W01/08	м	295	<u>56,08</u> 16543,60	<u>54,11</u> 15962,45	<u>0,87</u> 256,65	<u>1,1</u> 324,50	131 км.
48	&C151-2-1	Коробка фасадна А06/1	шт	9	<u>332,2</u> 2989,80	<u>325,00</u> 2925,00	<u>0,69</u> 6,21	<u>6,51</u> 58,59	131 км.
49	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00011	<u>96163,02</u> 10,58	<u>92124,86</u> 10,13	<u>2152,61</u> 0,24	<u>1885,55</u> 0,21	131 км.
50	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,1287	<u>414,23</u> 53,31	<u>405,09</u> 52,14	<u>1,02</u> 0,13	<u>8,12</u> 1,04	131 км.
51	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	3,69841	<u>933,57</u> 3452,72	<u>914,23</u> 3381,20	<u>1,03</u> 3,81	<u>18,31</u> 67,71	131 км.
52	&C1545-53-3 варіант 1	Стержень заземлення D20, E20/2	шт	9	<u>836,19</u> 7525,71	<u>817,50</u> 7357,50	<u>2,29</u> 20,61	<u>16,4</u> 147,60	131 км.
53	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,018	<u>296,32</u> 5,33	<u>289,25</u> 5,21	<u>1,26</u> 0,02	<u>5,81</u> 0,10	131 км.
54	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	1,8	<u>13,43</u> 24,17	<u>13,04</u> 23,47	<u>0,13</u> 0,23	<u>0,26</u> 0,47	131 км.
55	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	2,42941	<u>167,44</u> 406,78	<u>160,39</u> 389,65	<u>3,77</u> 9,16	<u>3,28</u> 7,97	131 км.
56	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,2088	<u>83,11</u> 17,35	<u>77,71</u> 16,23	<u>3,77</u> 0,79	<u>1,63</u> 0,33	131 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	9	<u>32,71</u> 294,39	<u>31,32</u> 281,88	<u>0,75</u> 6,75	<u>0,64</u> 5,76	131 км.
58	C1545-240	Скоба будівельна K853	100шт	0,52059	<u>19,8</u> 10,31	<u>18,15</u> 9,45	<u>1,26</u> 0,66	<u>0,39</u> 0,20	131 км.
59	C1545-244	Скоби дволапкові K146П	100шт	0,54396	<u>272,58</u> 148,27	<u>260,38</u> 141,64	<u>6,86</u> 3,73	<u>5,34</u> 2,90	131 км.
60	+C1545-492 варіант 1	Обмежувач перенапруг 3р; limр (форма хвилі 10/350 мкс)=25 кА; Ifi=50 кА; U3=2, 5кВ; 230/400V OVR T1 3L 25-255	шт	1	<u>37890</u> 37890,00	<u>37147,05</u> 37147,05	<u>0,01</u> 0,01	<u>742,94</u> 742,94	131 км.
61	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00018	<u>117723,08</u> 21,19	<u>113450,10</u> 20,42	<u>1964,68</u> 0,35	<u>2308,3</u> 0,42	131 км.
62	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00018	<u>215421,63</u> 38,78	<u>209045,07</u> 37,63	<u>2152,61</u> 0,39	<u>4223,95</u> 0,76	131 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
63	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,3252	<u>4,9416</u> 16,43	<u>4,9416</u> 16,43			
64	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1897	<u>184,55</u> 35,01	<u>184,55</u> 35,01			
		Разом	грн.		51,44	51,44			
		Разом по розділу III	грн.		129829,03	126029,30	1512,85	2286,88	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	409,065					
		Мастильні матеріали	кг	10,471					
		Гідравлічна рідина	кг	1,7					
		Бензин	л	78,435					
		Дизельне паливо	л	91,819					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 серпня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав	<u>Коношевський О.В.</u> [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірів	<u>Єфімов С.Ю.</u> [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

