

Дільнична лікарня в с.Драгово Хустського району Закарпатської області – Будівництво I-го пускового комплексу» (коригування )  
380/17 07-0276-22

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-06**  
**на Ліфт**  
**Теркорпус**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 1306,405 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,79955 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 74,577 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "14 жовтня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	M3-563-1	Монтаж ліфта лікарняного зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 500 кг, висота шахти 22,5 м	ліфт	1	<u>110302,61</u> 81419,39	<u>22885,26</u> 9337,94	110303	81419	<u>22885</u> 9338	<u>924,8000</u> 92,2005	<u>924,8</u> 92,2
2	M3-563-6	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 500 кг	зупинка	-2	<u>5992,53</u> 5352,83	<u>519,64</u> 147,44	-11985	-10706	<u>-1039</u> -295	<u>60,8000</u> 1,4300	<u>-121,6</u> -2,86
3	M3-563-11	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загального призначення, вантажопідйомність до 500 кг	м	-9,5	<u>1598,27</u> 1394,55	<u>39,97</u> 11,34	-15184	-13248	<u>-380</u> -108	<u>15,8400</u> 0,1100	<u>-150,48</u> -1,05
4	1906-15004 варіант 1	Ліфт лікарняний	шт	1	<u>1148000.</u> 00	-	1148000	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1231134	57465	<u>21466</u> 8935		<u>652,72</u> 88,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн.					1148000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					45082				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>1193082</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					83134				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4203				
		всього заробітна плата, грн.					66400				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30189				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					58,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8177				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>113323</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>1306405</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					<b>799,55</b>				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>74577</b>				

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]