

«Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Радивилівська центральна міська лікарня» Радивилівської міської ради Рівненської області по вул. Садовій, 4 в м. Радивилів Рівненської області»

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-010

на систему протипожежного захисту

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KM10-667-8	1	<u>12,8021</u> 12,8	0,079	<u>1,0114</u> 1,01	116,39	<u>117,71</u> 118	<u>851,60</u> 851	<u>213,25</u> 213	1,97	<u>25,22</u> 25	<u>356,18</u> 356
3	KM8-121-1	2	<u>3,2000</u> 6,4	0,097	<u>0,3104</u> 0,62	116,39	<u>36,13</u> 72	<u>240,32</u> 481	<u>60,82</u> 122	2,42	<u>7,74</u> 15	<u>104,69</u> 209
5	KM10-668-1	14	<u>1,6101</u> 22,54	0,079	<u>0,1272</u> 1,78	116,39	<u>14,80</u> 207	<u>107,11</u> 1500	<u>26,82</u> 376	1,97	<u>3,17</u> 44	<u>44,79</u> 627
10	KM10-669-3	1	<u>8,0021</u> 8	0,079	<u>0,6322</u> 0,63	116,39	<u>73,58</u> 74	<u>600,94</u> 601	<u>148,39</u> 148	6,23	<u>49,85</u> 50	<u>271,82</u> 272

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	KM8-146-1	1,4	<u>19,7215</u>	0,097	<u>1,9130</u>	116,39	<u>222,65</u>	<u>1459,04</u>	<u>369,97</u>	7,66	<u>151,07</u>	<u>743,69</u>
			27,61		2,68		312	2042	518		211	1041
15	KP17-7-1	0,01	<u>64,9214</u>	0,097	<u>6,2974</u>	116,39	<u>732,95</u>	<u>4768,29</u>	<u>1210,27</u>	7,66	<u>497,30</u>	<u>2440,52</u>
			0,65		0,06		7	48	12		5	24
Разом:			78		6,78		790	5523	1389		350	2529

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (790 + 5523 * 1) * 0,0078 = \mathbf{49 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (790 + 5523 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{11 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.


$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (790 + 5523 * 1) * 0,003739 = \mathbf{24 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:


H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 2529 + 49 + 11 + 24 = 2613 грн.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Радивилівська центральна міська лікарня» Радивилівської міської ради Рівненської області по вул. Садовій, 4 в м. Радивилів Рівненської області»

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-09

на система відеонагляду.

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ8-573-4	1	<u>3,2000</u> 3,2	0,097	<u>0,3104</u> 0,31	116,39	<u>36,13</u> 36	<u>247,68</u> 248	<u>62,44</u> 62	7,66	<u>24,51</u> 25	<u>123,08</u> 123
4	КМ11-31-1	1	<u>0,8000</u> 0,8	0,079	<u>0,0632</u> 0,06	116,39	<u>7,36</u> 7	<u>61,92</u> 62	<u>15,24</u> 16	6,23	<u>4,98</u> 5	<u>27,58</u> 28
7	КМ10-730-1	3	<u>10,0000</u> 30	0,077	<u>0,7700</u> 2,31	116,39	<u>89,62</u> 269	<u>751,00</u> 2253	<u>184,94</u> 555	6,17	<u>61,70</u> 185	<u>336,26</u> 1009
11	КП2-16-1	1	<u>9,0000</u> 9	0,087	<u>0,7830</u> 0,78	116,39	<u>91,13</u> 91	<u>907,11</u> 907	<u>219,61</u> 219	6,74	<u>60,66</u> 61	<u>371,40</u> 371

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	КБ21-12-2	0,18	<u>32,8000</u>	0,097	<u>3,1816</u>	116,39	<u>370,31</u>	<u>2351,10</u>	<u>598,71</u>	7,66	<u>251,25</u>	<u>1220,27</u>
			5,9		0,57		67	423	108		45	220
15	КМ8-148-1	0,18	<u>16,0000</u>	0,097	<u>1,5520</u>	116,39	<u>180,64</u>	<u>1173,92</u>	<u>298,00</u>	7,66	<u>122,56</u>	<u>601,20</u>
			2,88		0,28		33	211	53		22	108
16	КР17-9-1	1,16	<u>67,9500</u>	0,097	<u>6,5912</u>	116,39	<u>767,14</u>	<u>5045,97</u>	<u>1278,88</u>	7,66	<u>520,50</u>	<u>2566,52</u>
			78,82		7,65		890	5853	1483		604	2977
21	КМ10-667-13	1	<u>6,4021</u>	0,079	<u>0,5058</u>	116,39	<u>58,87</u>	<u>425,87</u>	<u>106,64</u>	6,23	<u>39,89</u>	<u>205,40</u>
			6,4		0,51		59	426	106		40	205
Разом:			137		12,47		1452	10383	2602		987	5041

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\ & = (1452 + 10383 * 1) * 0,0078 = \mathbf{92 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопромислових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ & = (1452 + 10383 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{20 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.


$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (1452 + 10383 * 1) * 0,003739 = \mathbf{44 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: $5041 + 92 + 20 + 44 = 5197$ грн.

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Радивилівська центральна міська лікарня» Радивилівської міської ради Рівненської області по вул. Садовій, 4 в м. Радивилів Рівненської області»

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-08

на влаштування мереж електропостачання

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ8-86-1	1	<u>51,7935</u>	0,097	<u>5,0240</u>	116,39	<u>584,74</u>	<u>4039,45</u>	<u>1017,32</u>	7,66	<u>396,74</u>	<u>1998,80</u>
			51,79		5,02		585	4039	1017		397	1999
3	КМ8-526-3	3	<u>3,2295</u>	0,097	<u>0,3133</u>	116,39	<u>36,46</u>	<u>242,82</u>	<u>61,44</u>	7,66	<u>24,74</u>	<u>122,64</u>
			9,69		0,94		109	729	185		74	368
7	КМ8-15-10	1	<u>25,6230</u>	0,097	<u>2,4854</u>	116,39	<u>289,28</u>	<u>2060,31</u>	<u>516,91</u>	7,66	<u>196,27</u>	<u>1002,46</u>
			25,62		2,49		289	2060	517		196	1002
9	КМ8-83-1	3	<u>3,2149</u>	0,097	<u>0,3118</u>	116,39	<u>36,30</u>	<u>241,76</u>	<u>61,17</u>	7,66	<u>24,63</u>	<u>122,10</u>
			9,64		0,94		109	725	183		74	366

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	KM8-522-1	1	<u>1,6223</u>	0,097	<u>0,1574</u>	116,39	<u>18,32</u>	<u>122,12</u>	<u>30,90</u>	7,66	<u>12,43</u>	<u>61,65</u>
			1,62		0,16		18	122	32		12	62
13	KM8-526-2	1	<u>2,8295</u>	0,097	<u>0,2745</u>	116,39	<u>31,94</u>	<u>212,78</u>	<u>53,84</u>	7,66	<u>21,67</u>	<u>107,45</u>
			2,83		0,27		32	213	53		22	107
15	KM8-526-1	3	<u>1,6295</u>	0,097	<u>0,1581</u>	116,39	<u>18,40</u>	<u>122,66</u>	<u>31,03</u>	7,66	<u>12,48</u>	<u>61,91</u>
			4,89		0,47		55	368	94		37	186
19	KM8-599-1	1	<u>3,2149</u>	0,097	<u>0,3118</u>	116,39	<u>36,30</u>	<u>249,12</u>	<u>62,79</u>	7,66	<u>24,63</u>	<u>123,72</u>
			3,21		0,31		36	249	63		25	124
21	KM8-526-1	7	<u>1,6295</u>	0,097	<u>0,1581</u>	116,39	<u>18,40</u>	<u>122,66</u>	<u>31,03</u>	7,66	<u>12,48</u>	<u>61,91</u>
			11,41		1,11		129	859	217		87	433
28	KM10-99-6	1	<u>15,2896</u>	0,079	<u>1,2079</u>	116,39	<u>140,58</u>	<u>1312,27</u>	<u>319,63</u>	6,23	<u>95,25</u>	<u>555,46</u>
			15,29		1,21		141	1312	319		95	555
30	KP17-11-1	0,23	<u>158,8935</u>	0,097	<u>15,4127</u>	116,39	<u>1793,88</u>	<u>11666,30</u>	<u>2961,24</u>	7,66	<u>1217,12</u>	<u>5972,24</u>
			36,54		3,54		413	2684	681		280	1374
40	KP20-28-3	0,05	<u>69,5370</u>	0,12	<u>8,3444</u>	116,39	<u>971,21</u>	<u>5008,42</u>	<u>1315,52</u>	7,48	<u>520,14</u>	<u>2806,87</u>
			3,48		0,42		49	251	65		26	140
41	KP20-28-4	0,05	<u>132,4660</u>	0,12	<u>15,8959</u>	116,39	<u>1850,13</u>	<u>9548,22</u>	<u>2507,64</u>	7,48	<u>990,85</u>	<u>5348,62</u>
			6,63		0,79		93	477	124		50	267
42	KP20-29-11	0,8	<u>10,6400</u>	0,12	<u>1,2768</u>	116,39	<u>148,61</u>	<u>676,17</u>	<u>181,45</u>	7,48	<u>79,59</u>	<u>409,65</u>
			8,51		1,02		119	541	145		64	328
43	KP20-29-14	0,8	<u>13,6000</u>	0,12	<u>1,6320</u>	116,39	<u>189,95</u>	<u>864,28</u>	<u>231,93</u>	7,48	<u>101,73</u>	<u>523,61</u>
			10,88		1,31		152	691	186		81	419
44	KM8-395-1	0,13	<u>39,5749</u>	0,097	<u>3,8388</u>	116,39	<u>446,79</u>	<u>2919,96</u>	<u>740,69</u>	7,66	<u>303,14</u>	<u>1490,62</u>
			5,14		0,5		58	380	97		39	194
48	KM8-147-10	0,25	<u>24,5513</u>	0,097	<u>2,3815</u>	116,39	<u>277,18</u>	<u>1814,10</u>	<u>460,08</u>	7,66	<u>188,06</u>	<u>925,32</u>
			6,14		0,6		69	453	115		47	231
49	KP17-9-1	2,35	<u>68,4495</u>	0,097	<u>6,6396</u>	116,39	<u>772,78</u>	<u>5084,63</u>	<u>1288,63</u>	7,66	<u>524,32</u>	<u>2585,73</u>
			160,85		15,6		1816	11949	3028		1232	6076
50	KP17-9-2	1,1	<u>72,0695</u>	0,097	<u>6,9907</u>	116,39	<u>813,65</u>	<u>5353,45</u>	<u>1356,76</u>	7,66	<u>552,05</u>	<u>2722,46</u>
			79,28		7,69		895	5889	1493		607	2995
59	KP17-12-3	0,02	<u>37,5100</u>	0,097	<u>3,6385</u>	116,39	<u>423,48</u>	<u>2495,17</u>	<u>642,10</u>	7,66	<u>287,33</u>	<u>1352,91</u>
			0,75		0,07		8	50	13		6	27
61	KP17-12-2	0,1	<u>35,2600</u>	0,097	<u>3,4202</u>	116,39	<u>398,08</u>	<u>2345,50</u>	<u>603,59</u>	7,66	<u>270,09</u>	<u>1271,76</u>
			3,53		0,34		40	235	60		27	127
64	KM8-591-12	0,03	<u>99,4396</u>	0,097	<u>9,6456</u>	116,39	<u>1122,66</u>	<u>7698,53</u>	<u>1940,66</u>	7,66	<u>761,71</u>	<u>3825,03</u>
			2,99		0,29		34	231	58		23	115
67	KM8-591-10	0,01	<u>109,1962</u>	0,097	<u>10,5920</u>	116,39	<u>1232,81</u>	<u>8456,61</u>	<u>2131,67</u>	7,66	<u>836,44</u>	<u>4200,92</u>
			1,09		0,11		12	84	22		8	42
71	KP17-7-3	0,02	<u>88,7935</u>	0,097	<u>8,6130</u>	116,39	<u>1002,46</u>	<u>6524,76</u>	<u>1655,99</u>	7,66	<u>680,16</u>	<u>3338,61</u>
			1,78		0,17		20	131	33		14	67
73	KP1-18-2	0,035	<u>300,9000</u>	0,12	<u>36,1080</u>	116,39	<u>4202,61</u>	<u>18228,52</u>	<u>4934,85</u>	7,48	<u>2250,73</u>	<u>11388,19</u>
			10,53		1,26		147	638	173		79	399

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	КР1-14-1	0,007	44,7355	0,12	5,3683	116,39	624,81	3137,73	827,76	7,48	334,62	1787,19
			0,32		0,04		4	22	7		2	13
75	КР7-16-2	0,7	5,1337	0,12	0,6160	116,39	71,70	346,41	91,98	7,48	38,40	202,08
			3,6		0,43		50	242	64		27	141
76	КМ8-471-4	0,6	11,2700	0,097	1,0932	116,39	127,24	826,99	209,93	7,66	86,33	423,50
			6,76		0,66		76	496	126		52	254
80	КМ8-472-2	0,14	22,9632	0,097	2,2274	116,39	259,25	1696,00	430,16	7,66	175,90	865,31
			3,22		0,31		36	237	60		25	121
84	КМ10-345-5	1	58,1669	0,077	4,4789	116,39	521,29	4368,34	1075,72	6,17	358,89	1955,90
			58,17		4,48		521	4368	1076		359	1956
85	КМ8-633-8	1	60,9012	0,097	5,9074	116,39	687,56	4268,81	1090,40	7,66	466,50	2244,46
			60,9		5,91		688	4269	1089		467	2244
86	КМ11-169-2	0,28	19,2000	0,079	1,5168	116,39	176,54	1660,61	404,17	6,23	119,62	700,33
			5,38		0,42		49	465	114		33	196
88	КП1-50-9	1	161,5000	0,087	14,0505	116,39	1635,34	16277,59	3940,84	6,74	1088,51	6664,69
			161,5		14,05		1635	16278	3941		1089	6665
Разом:			773,96		72,93		8487	61737	15450		5656	29593

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\ & = (8487 + 61737 * 1) * 0,0078 = \mathbf{548 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ & = (8487 + 61737 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{121 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.


$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (8487 + 61737 * 1) * 0,003739 = \mathbf{263 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;


Разом загальновиробничі витрати: 29593 + 548 + 121 + 263 = 30525 грн.

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Радивилівська центральна міська лікарня» Радивилівської міської ради Рівненської області по вул. Садовій, 4 в м. Радивилів Рівненської області»

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-07

на система опалення

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття статей загальновиробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KP20-29-11	1,8	<u>10,6400</u> 19,15	0,12	<u>1,2768</u> 2,3	116,39	<u>148,61</u> 267	<u>676,17</u> 1217	<u>181,45</u> 327	7,48	<u>79,59</u> 143	<u>409,65</u> 737
2	KP15-83-3	0,32	<u>22,3720</u> 7,16	0,105	<u>2,3491</u> 0,75	116,39	<u>273,41</u> 87	<u>1661,34</u> 532	<u>425,65</u> 137	8,7	<u>194,64</u> 62	<u>893,70</u> 286
3	KP15-47-1	0,03	<u>105,3500</u> 3,16	0,105	<u>11,0618</u> 0,33	116,39	<u>1287,48</u> 39	<u>6883,57</u> 207	<u>1797,63</u> 54	8,7	<u>916,55</u> 27	<u>4001,66</u> 120
4	KP20-27-1	0,27	<u>8,8700</u> 2,39	0,12	<u>1,0644</u> 0,29	116,39	<u>123,89</u> 33	<u>590,03</u> 159	<u>157,06</u> 43	7,48	<u>66,35</u> 18	<u>347,30</u> 94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	KP20-27-2	0,27	<u>13,3800</u>	0,12	<u>1,6056</u>	116,39	<u>186,88</u>	<u>890,04</u>	<u>236,92</u>	7,48	<u>100,08</u>	<u>523,88</u>
			3,61		0,43		50	240	64		27	141
6	KP20-28-1	0,96	<u>22,2400</u>	0,12	<u>2,6688</u>	116,39	<u>310,62</u>	<u>1594,16</u>	<u>419,05</u>	7,48	<u>166,36</u>	<u>896,03</u>
			21,35		2,56		298	1530	402		160	860
7	KP20-29-1	8,4	<u>3,3500</u>	0,12	<u>0,4020</u>	116,39	<u>46,79</u>	<u>212,89</u>	<u>57,13</u>	7,48	<u>25,06</u>	<u>128,98</u>
			28,14		3,38		393	1788	479		211	1083
8	KP20-27-7	0,12	<u>115,6700</u>	0,12	<u>13,8804</u>	116,39	<u>1615,54</u>	<u>9213,12</u>	<u>2382,31</u>	7,48	<u>865,21</u>	<u>4863,06</u>
			13,88		1,67		194	1106	286		104	584
9	KP15-90-2	0,072	<u>111,4600</u>	0,105	<u>11,7033</u>	116,39	<u>1362,15</u>	<u>7795,51</u>	<u>2014,69</u>	8,7	<u>969,70</u>	<u>4346,54</u>
			8,03		0,84		98	561	145		70	313
16	KP15-19-2	0,5	<u>59,0600</u>	0,105	<u>6,2013</u>	116,39	<u>721,77</u>	<u>4502,14</u>	<u>1149,26</u>	8,7	<u>513,82</u>	<u>2384,85</u>
			29,53		3,1		361	2251	574		257	1192
17	KP19-5-1	0,5	<u>33,9000</u>	0,092	<u>3,1188</u>	116,39	<u>363,00</u>	<u>2314,01</u>	<u>588,94</u>	7,15	<u>242,39</u>	<u>1194,33</u>
			16,95		1,56		182	1157	294		121	597
Разом:			153,35		17,21		2002	10748	2805		1200	6007

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (2002 + 10748 * 1) * 0,0078 = \mathbf{99 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (2002 + 10748 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{22 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (2002 + 10748 * 1) * 0,003739 = \mathbf{48 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загально виробничі витрати: $6007 + 99 + 22 + 48 = 6176$ грн.

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Радивилівська центральна міська лікарня» Радивилівської міської ради Рівненської області по вул. Садовій, 4 в м. Радивилів Рівненської області»

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-06

на водопровід та каналізація

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KP15-19-1	0,22	<u>56,5900</u> 12,45	0,105	<u>5,9420</u> 1,31	116,39	<u>691,58</u> 152	<u>4313,86</u> 949	<u>1101,20</u> 243	8,7	<u>492,33</u> 108	<u>2285,11</u> 503
3	KP15-19-2	0,06	<u>59,0600</u> 3,54	0,105	<u>6,2013</u> 0,37	116,39	<u>721,77</u> 43	<u>4502,14</u> 270	<u>1149,26</u> 69	8,7	<u>513,82</u> 31	<u>2384,85</u> 143
5	KP15-19-3	0,26	<u>65,1600</u> 16,94	0,105	<u>6,8418</u> 1,78	116,39	<u>796,32</u> 207	<u>4967,15</u> 1291	<u>1267,96</u> 330	8,7	<u>566,89</u> 147	<u>2631,17</u> 684
7	KB26-1-1	5,4	<u>3,0200</u> 16,31	0,092	<u>0,2778</u> 1,5	116,39	<u>32,34</u> 175	<u>206,15</u> 1113	<u>52,47</u> 283	7,15	<u>21,59</u> 117	<u>106,40</u> 575

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	КР15-18-2	0,06	<u>63,1900</u> 3,79	0,105	<u>6,6350</u> 0,4	116,39	<u>772,24</u> 46	<u>4890,91</u> 293	<u>1245,89</u> 75	8,7	<u>549,75</u> 33	<u>2567,88</u> 154
22	КР15-18-1	0,16	<u>65,8200</u> 10,53	0,105	<u>6,9111</u> 1,11	116,39	<u>804,38</u> 129	<u>5094,47</u> 815	<u>1297,75</u> 207	8,7	<u>572,63</u> 92	<u>2674,76</u> 428
31	КР15-32-11	0,2	<u>8,6922</u> 1,73	0,105	<u>0,9127</u> 0,18	116,39	<u>106,23</u> 21	<u>645,55</u> 129	<u>165,39</u> 33	8,7	<u>75,62</u> 15	<u>347,24</u> 69
35	КР15-34-1	0,2	<u>41,8700</u> 8,37	0,105	<u>4,3964</u> 0,88	116,39	<u>511,69</u> 102	<u>3109,27</u> 622	<u>796,61</u> 160	8,7	<u>364,27</u> 73	<u>1672,57</u> 335
37	КР15-32-6	0,4	<u>36,7800</u> 14,71	0,105	<u>3,8619</u> 1,54	116,39	<u>449,49</u> 180	<u>2762,18</u> 1105	<u>706,57</u> 282	8,7	<u>319,99</u> 128	<u>1476,05</u> 590
40	КР15-33-3	0,4	<u>13,2000</u> 5,28	0,105	<u>1,3860</u> 0,55	116,39	<u>161,32</u> 65	<u>1006,24</u> 402	<u>256,86</u> 102	8,7	<u>114,84</u> 46	<u>533,02</u> 213
44	КР15-4-3	2	<u>0,7500</u> 1,5	0,105	<u>0,0788</u> 0,16	116,39	<u>9,17</u> 18	<u>47,66</u> 95	<u>12,50</u> 25	8,7	<u>6,53</u> 13	<u>28,20</u> 56
45	КР15-3-1	0,02	<u>61,0800</u> 1,22	0,105	<u>6,4134</u> 0,13	116,39	<u>746,46</u> 15	<u>4063,04</u> 81	<u>1058,09</u> 21	8,7	<u>531,40</u> 11	<u>2335,95</u> 47
46	КР15-1-1	0,05	<u>75,7400</u> 3,79	0,105	<u>7,9527</u> 0,4	116,39	<u>925,61</u> 46	<u>4813,28</u> 241	<u>1262,56</u> 63	8,7	<u>658,94</u> 33	<u>2847,11</u> 142
47	КР15-1-2	0,03	<u>94,7504</u> 2,85	0,105	<u>9,9488</u> 0,3	116,39	<u>1157,94</u> 35	<u>6033,31</u> 181	<u>1582,08</u> 47	8,7	<u>824,33</u> 25	<u>3564,35</u> 107
48	КР15-1-1	0,24	<u>75,7400</u> 18,18	0,105	<u>7,9527</u> 1,91	116,39	<u>925,61</u> 222	<u>4813,28</u> 1155	<u>1262,56</u> 303	8,7	<u>658,94</u> 158	<u>2847,11</u> 683
49	КР20-28-1	0,18	<u>23,2732</u> 4,19	0,12	<u>2,7928</u> 0,5	116,39	<u>325,05</u> 59	<u>1678,83</u> 302	<u>440,85</u> 79	7,48	<u>174,08</u> 31	<u>939,98</u> 169
50	КР20-29-1	1,2	<u>3,3500</u> 4,02	0,12	<u>0,4020</u> 0,48	116,39	<u>46,79</u> 56	<u>212,89</u> 255	<u>57,13</u> 69	7,48	<u>25,06</u> 30	<u>128,98</u> 155
51	КР20-27-1	0,16	<u>8,8700</u> 1,42	0,12	<u>1,0644</u> 0,17	116,39	<u>123,89</u> 20	<u>590,03</u> 94	<u>157,06</u> 25	7,48	<u>66,35</u> 11	<u>347,30</u> 56
52	КР20-27-2	0,16	<u>13,3800</u> 2,14	0,12	<u>1,6056</u> 0,26	116,39	<u>186,88</u> 30	<u>890,04</u> 142	<u>236,92</u> 38	7,48	<u>100,08</u> 16	<u>523,88</u> 84
Разом:			132,96		13,93		1621	9535	2454		1118	5193

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned}
 & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\
 & = (1621 + 9535 * 1) * 0,0078 = \mathbf{87 \text{ грн.}}
 \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 = \\ & = (1621 + 9535 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{19 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H116 / 100 = \\ & = (1621 + 9535 * 1) * 0,003739 = \mathbf{42 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 5193 + 87 + 19 + 42 = 5341 грн.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Радивилівська центральна міська лікарня» Радивилівської міської ради Рівненської області по вул. Садовій, 4 в м. Радивилів Рівненської області»

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-05
на пусконаладжувальні роботи систем вентиляції та кондиціонування повітря

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальновиробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КПЗ-26-1	1	<u>51,8500</u>	0,087	<u>4,5110</u>	116,39	<u>525,03</u>	<u>5225,96</u>	<u>1265,22</u>	6,74	<u>349,47</u>	<u>2139,72</u>
			51,85		4,51		525	5226	1266		349	2140
2	КПЗ-2-13	2	<u>10,2000</u>	0,087	<u>0,8874</u>	116,39	<u>103,28</u>	<u>1028,06</u>	<u>248,89</u>	6,74	<u>68,75</u>	<u>420,92</u>
			20,4		1,77		207	2056	497		138	842
3	КПЗ-12-1	3	<u>17,0000</u>	0,087	<u>1,4790</u>	116,39	<u>172,14</u>	<u>1713,43</u>	<u>414,83</u>	6,74	<u>114,58</u>	<u>701,55</u>
			51		4,44		516	5140	1245		344	2105
4	КПЗ-11-5	1	<u>2,5500</u>	0,087	<u>0,2219</u>	116,39	<u>25,82</u>	<u>257,01</u>	<u>62,22</u>	6,74	<u>17,19</u>	<u>105,23</u>
			2,55		0,22		26	257	62		17	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КПЗ-4-1	2	<u>5,9500</u> 11,9	0,087	<u>0,5177</u> 1,04	116,39	<u>60,25</u> 121	<u>599,70</u> 1199	<u>145,19</u> 290	6,74	<u>40,10</u> 80	<u>245,54</u> 491
Разом:			137,7		11,98		1395	13878	3360		928	5683

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (1395 + 13878 * 1) * 0,0078 = \mathbf{119 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (1395 + 13878 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{26 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (1395 + 13878 * 1) * 0,003739 = \mathbf{57 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 5683 + 119 + 26 + 57 = 5885 грн.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Радивилівська центральна міська лікарня» Радивилівської міської ради Рівненської області по вул. Садовій, 4 в м. Радивилів Рівненської області»

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-04
на автоматику системи вентиляції**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату праці, непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KM11-168-1	1	<u>8,0212</u> 8,02	0,079	<u>0,6337</u> 0,63	116,39	<u>73,75</u> 74	<u>595,55</u> 595	<u>147,25</u> 147	6,23	<u>49,97</u> 50	<u>270,97</u> 271
2	KM8-572-3	1	<u>3,2212</u> 3,22	0,097	<u>0,3125</u> 0,31	116,39	<u>36,37</u> 36	<u>249,27</u> 250	<u>62,84</u> 63	7,66	<u>24,67</u> 25	<u>123,88</u> 124
3	KM10-99-6	1	<u>14,4000</u> 14,4	0,079	<u>1,1376</u> 1,14	116,39	<u>132,41</u> 132	<u>1245,46</u> 1245	<u>303,13</u> 303	6,23	<u>89,71</u> 90	<u>525,25</u> 525
4	KM8-818-6	4	<u>6,8900</u> 27,56	0,211	<u>1,4538</u> 5,82	116,39	<u>169,21</u> 677	<u>1883,05</u> 7532	<u>451,50</u> 1806	4,89	<u>33,69</u> 135	<u>654,40</u> 2618

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	KM11-169-2	0,18	19,2000	0,079	1,5168	116,39	176,54	1660,61	404,17	6,23	119,62	700,33
			3,46		0,27		32	299	72		22	126
6	KM11-350-1	3	1,6000	0,079	0,1264	116,39	14,71	117,39	29,06	6,23	9,97	53,74
			4,8		0,38		44	352	87		30	161
7	KM28-928-11	1	4,8000	0,079	0,3792	116,39	44,14	319,30	79,96	6,23	29,90	154,00
			4,8		0,38		44	319	80		30	154
8	KM21-30-5	1	20,8300	0,079	1,6456	116,39	191,53	1706,81	417,63	6,23	129,77	738,93
			20,83		1,65		192	1707	417		130	739
9	KM11-168-1	1	8,0212	0,079	0,6337	116,39	73,75	595,55	147,25	6,23	49,97	270,97
			8,02		0,63		74	595	147		50	271
Разом:			95,11		11,21		1305	12894	3122		562	4989

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (1305 + 12894 * 1) * 0,0078 = \mathbf{111 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (1305 + 12894 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{24 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (1305 + 12894 * 1) * 0,003739 = \mathbf{53 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загально виробничі витрати: $4989 + 111 + 24 + 53 = 5177$ грн.

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Радивилівська центральна міська лікарня» Радивилівської міської ради Рівненської області по вул. Садовій, 4 в м. Радивилів Рівненської області»

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-02
на влаштування системи вентиляції**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальновиробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ20-42-1	1	<u>78,6076</u> 78,61	0,079	<u>6,2100</u> 6,21	116,39	<u>722,78</u> 723	<u>5572,79</u> 5573	<u>1385,03</u> 1385	7,66	<u>602,13</u> 602	<u>2709,94</u> 2710
2	КМ7-35-1	1	<u>39,3937</u> 39,39	0,079	<u>3,1121</u> 3,11	116,39	<u>362,22</u> 362	<u>3052,78</u> 3053	<u>751,30</u> 752	6,23	<u>245,42</u> 245	<u>1358,94</u> 1359
3	КМ12-70-1	0,1	<u>128,0000</u> 12,8	0,079	<u>10,1120</u> 1,01	116,39	<u>1176,94</u> 118	<u>9612,80</u> 961	<u>2373,74</u> 237	6,23	<u>797,44</u> 80	<u>4348,12</u> 435
6	КР19-21-1	0,1	<u>39,4000</u> 3,94	0,092	<u>3,6248</u> 0,36	116,39	<u>421,89</u> 42	<u>2791,10</u> 279	<u>706,86</u> 71	7,15	<u>281,71</u> 28	<u>1410,46</u> 141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	КР15-128-1	0,502	<u>9,8838</u>	0,105	<u>1,0378</u>	116,39	<u>120,79</u>	<u>709,63</u>	<u>182,69</u>	8,7	<u>85,99</u>	<u>389,47</u>
			4,96		0,52		61	356	92		43	196
10	КР15-122-1	3	<u>2,0940</u>	0,105	<u>0,2199</u>	116,39	<u>25,59</u>	<u>146,47</u>	<u>37,85</u>	8,7	<u>18,22</u>	<u>81,66</u>
			6,28		0,66		77	440	113		55	245
14	КБ20-25-4	1	<u>3,0130</u>	0,105	<u>0,3164</u>	116,39	<u>36,82</u>	<u>208,20</u>	<u>53,90</u>	8,7	<u>26,21</u>	<u>116,93</u>
			3,01		0,32		37	208	54		26	117
16	КР15-121-4	0,0881	<u>301,8539</u>	0,105	<u>31,6947</u>	116,39	<u>3688,94</u>	<u>20609,91</u>	<u>5345,75</u>	8,7	<u>2626,13</u>	<u>11660,82</u>
			26,59		2,79		325	1816	471		231	1027
18	КР15-121-5	0,0878	<u>276,4439</u>	0,105	<u>29,0266</u>	116,39	<u>3378,41</u>	<u>18875,42</u>	<u>4895,84</u>	8,7	<u>2405,06</u>	<u>10679,31</u>
			24,27		2,55		297	1657	430		211	938
20	КР15-121-11	0,0482	<u>179,8561</u>	0,105	<u>18,8849</u>	116,39	<u>2198,01</u>	<u>12279,62</u>	<u>3185,08</u>	8,7	<u>1564,75</u>	<u>6947,84</u>
			8,67		0,91		106	591	154		75	335
21	КР19-22-1	0,2241	<u>74,7000</u>	0,092	<u>6,8724</u>	116,39	<u>799,88</u>	<u>5291,75</u>	<u>1340,16</u>	7,15	<u>534,11</u>	<u>2674,15</u>
			16,74		1,54		179	1186	300		120	599
23	КР20-25-15	0,1	<u>34,4520</u>	0,12	<u>4,1342</u>	116,39	<u>481,18</u>	<u>2189,42</u>	<u>587,53</u>	7,48	<u>257,70</u>	<u>1326,41</u>
			3,45		0,41		48	219	59		26	133
24	КР20-25-31	0,1	<u>110,0440</u>	0,12	<u>13,2053</u>	116,39	<u>1536,96</u>	<u>6993,30</u>	<u>1876,66</u>	7,48	<u>823,13</u>	<u>4236,75</u>
			11		1,32		154	699	188		82	424
25	КР20-25-15	0,4	<u>21,9240</u>	0,12	<u>2,6309</u>	116,39	<u>306,21</u>	<u>1393,27</u>	<u>373,89</u>	7,48	<u>163,99</u>	<u>844,09</u>
			8,77		1,05		122	557	150		66	338
26	КР20-25-31	0,4	<u>70,0280</u>	0,12	<u>8,4034</u>	116,39	<u>978,07</u>	<u>4450,28</u>	<u>1194,24</u>	7,48	<u>523,81</u>	<u>2696,12</u>
			28,01		3,36		391	1780	477		210	1078
27	КР20-37-3	0,078	<u>21,0000</u>	0,12	<u>2,5200</u>	116,39	<u>293,30</u>	<u>1433,46</u>	<u>379,89</u>	7,48	<u>157,08</u>	<u>830,27</u>
			1,64		0,2		23	112	30		12	65
28	КБ20-42-1	1	<u>78,6076</u>	0,079	<u>6,2100</u>	116,39	<u>722,78</u>	<u>5572,79</u>	<u>1385,03</u>	7,66	<u>602,13</u>	<u>2709,94</u>
			78,61		6,21		723	5573	1385		602	2710
29	КР15-128-1	0,28	<u>9,8838</u>	0,105	<u>1,0378</u>	116,39	<u>120,79</u>	<u>709,63</u>	<u>182,69</u>	8,7	<u>85,99</u>	<u>389,47</u>
			2,77		0,29		34	199	51		24	109
30	КР15-122-1	3	<u>2,0940</u>	0,105	<u>0,2199</u>	116,39	<u>25,59</u>	<u>146,47</u>	<u>37,85</u>	8,7	<u>18,22</u>	<u>81,66</u>
			6,28		0,66		77	440	113		55	245
34	КБ20-25-4	1	<u>3,0130</u>	0,105	<u>0,3164</u>	116,39	<u>36,82</u>	<u>208,20</u>	<u>53,90</u>	8,7	<u>26,21</u>	<u>116,93</u>
			3,01		0,32		37	208	54		26	117
36	КР15-121-4	0,0079	<u>301,8539</u>	0,105	<u>31,6947</u>	116,39	<u>3688,94</u>	<u>20609,91</u>	<u>5345,75</u>	8,7	<u>2626,13</u>	<u>11660,82</u>
			2,39		0,25		29	162	42		21	92
38	КР15-121-5	0,0945	<u>276,4439</u>	0,105	<u>29,0266</u>	116,39	<u>3378,41</u>	<u>18875,42</u>	<u>4895,84</u>	8,7	<u>2405,06</u>	<u>10679,31</u>
			26,12		2,74		319	1784	463		227	1009
40	КР15-121-5	0,02	<u>338,4760</u>	0,105	<u>35,5400</u>	116,39	<u>4136,50</u>	<u>23626,46</u>	<u>6107,85</u>	8,7	<u>2944,74</u>	<u>13189,09</u>
			6,77		0,71		83	473	122		59	264
41	КР15-121-5	0,03	<u>368,0750</u>	0,105	<u>38,6479</u>	116,39	<u>4498,23</u>	<u>25472,86</u>	<u>6593,64</u>	8,7	<u>3202,25</u>	<u>14294,12</u>
			11,05		1,16		135	765	198		96	429
42	КР15-121-5	0,02	<u>407,3914</u>	0,105	<u>42,7761</u>	116,39	<u>4978,71</u>	<u>28330,62</u>	<u>7328,05</u>	8,7	<u>3544,31</u>	<u>15851,07</u>
			8,15		0,86		100	567	146		71	317

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	КР15-121-5	0,08	<u>457,5525</u>	0,105	<u>48,0430</u>	116,39	<u>5591,73</u>	<u>31885,14</u>	<u>8244,91</u>	8,7	<u>3980,71</u>	<u>17817,35</u>
			36,61		3,84		447	2551	660		318	1425
44	КР19-9-3	0,15	<u>86,8800</u>	0,092	<u>7,9930</u>	116,39	<u>930,30</u>	<u>6374,39</u>	<u>1607,03</u>	7,15	<u>621,19</u>	<u>3158,52</u>
			13,03		1,2		140	956	241		93	474
46	КР19-9-6	0,0065	<u>130,9700</u>	0,092	<u>12,0492</u>	116,39	<u>1402,41</u>	<u>9497,94</u>	<u>2398,08</u>	7,15	<u>936,44</u>	<u>4736,93</u>
			0,85		0,08		9	62	16		6	31
48	КР19-17-1	0,1955	<u>154,9400</u>	0,092	<u>14,2545</u>	116,39	<u>1659,08</u>	<u>10975,95</u>	<u>2779,71</u>	7,15	<u>1107,82</u>	<u>5546,61</u>
			30,29		2,79		324	2146	543		217	1084
50	КР19-17-2	0,0085	<u>559,8200</u>	0,092	<u>51,5034</u>	116,39	<u>5994,49</u>	<u>42675,08</u>	<u>10707,31</u>	7,15	<u>4002,71</u>	<u>20704,51</u>
			4,76		0,44		51	363	91		34	176
52	КБ20-20-3	1	<u>0,9566</u>	0,105	<u>0,1004</u>	116,39	<u>11,69</u>	<u>68,58</u>	<u>17,66</u>	8,7	<u>8,32</u>	<u>37,67</u>
			0,95		0,1		12	68	18		8	38
53	КР15-121-11	0,0366	<u>179,8561</u>	0,105	<u>18,8849</u>	116,39	<u>2198,01</u>	<u>12279,62</u>	<u>3185,08</u>	8,7	<u>1564,75</u>	<u>6947,84</u>
			6,58		0,69		80	449	117		57	254
54	КР19-22-1	0,1325	<u>74,7000</u>	0,092	<u>6,8724</u>	116,39	<u>799,88</u>	<u>5291,75</u>	<u>1340,16</u>	7,15	<u>534,11</u>	<u>2674,15</u>
			9,9		0,91		106	701	177		71	354
56	КР20-25-15	0,1	<u>21,9240</u>	0,12	<u>2,6309</u>	116,39	<u>306,21</u>	<u>1393,27</u>	<u>373,89</u>	7,48	<u>163,99</u>	<u>844,09</u>
			2,19		0,26		31	139	37		16	84
57	КР20-25-31	0,1	<u>70,0280</u>	0,12	<u>8,4034</u>	116,39	<u>978,07</u>	<u>4450,28</u>	<u>1194,24</u>	7,48	<u>523,81</u>	<u>2696,12</u>
			7		0,84		98	445	120		52	270
58	КР20-37-3	0,0435	<u>21,0000</u>	0,12	<u>2,5200</u>	116,39	<u>293,30</u>	<u>1433,46</u>	<u>379,89</u>	7,48	<u>157,08</u>	<u>830,27</u>
			0,91		0,11		13	62	16		7	36
59	КР15-129-1	1	<u>7,1684</u>	0,105	<u>0,7527</u>	116,39	<u>87,60</u>	<u>538,95</u>	<u>137,84</u>	8,7	<u>62,37</u>	<u>287,81</u>
			7,17		0,75		88	539	138		62	288
60	КМ11-168-1	1	<u>8,0148</u>	0,079	<u>0,6332</u>	116,39	<u>73,69</u>	<u>595,07</u>	<u>147,13</u>	6,23	<u>49,93</u>	<u>270,75</u>
			8,01		0,63		74	595	147		50	271
61	КБ20-13-1	1	<u>2,0125</u>	0,105	<u>0,2113</u>	116,39	<u>24,59</u>	<u>139,06</u>	<u>36,00</u>	8,7	<u>17,51</u>	<u>78,10</u>
			2,01		0,21		25	139	35		18	78
63	КР15-135-1	0,15	<u>1,2900</u>	0,105	<u>0,1355</u>	116,39	<u>15,77</u>	<u>85,81</u>	<u>22,35</u>	8,7	<u>11,22</u>	<u>49,34</u>
			0,19		0,02		2	13	3		2	7
65	КБ20-25-2	1	<u>2,1275</u>	0,105	<u>0,2234</u>	116,39	<u>26,00</u>	<u>147,01</u>	<u>38,06</u>	8,7	<u>18,51</u>	<u>82,57</u>
			2,13		0,22		26	147	38		19	83
67	КР15-121-1	0,0457	<u>301,8539</u>	0,105	<u>31,6947</u>	116,39	<u>3688,94</u>	<u>20609,91</u>	<u>5345,75</u>	8,7	<u>2626,13</u>	<u>11660,82</u>
			13,8		1,45		169	942	244		120	533
68	КР15-122-1	4	<u>2,0900</u>	0,105	<u>0,2195</u>	116,39	<u>25,54</u>	<u>146,17</u>	<u>37,78</u>	8,7	<u>18,18</u>	<u>81,50</u>
			8,36		0,88		102	585	151		73	326
70	КР19-22-1	0,0457	<u>74,7000</u>	0,092	<u>6,8724</u>	116,39	<u>799,88</u>	<u>5291,75</u>	<u>1340,16</u>	7,15	<u>534,11</u>	<u>2674,15</u>
			3,41		0,31		37	242	61		24	122
72	КР20-27-7	0,01	<u>116,2310</u>	0,12	<u>13,9477</u>	116,39	<u>1623,38</u>	<u>9250,71</u>	<u>2392,30</u>	7,48	<u>869,41</u>	<u>4885,09</u>
			1,17		0,14		16	92	24		9	49
73	КР20-27-8	0,01	<u>10,6314</u>	0,12	<u>1,2758</u>	116,39	<u>148,49</u>	<u>846,02</u>	<u>218,79</u>	7,48	<u>79,52</u>	<u>446,80</u>
			0,11		0,01		1	8	2		1	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	КР20-27-9	0,01	122,4090	0,12	14,6891	116,39	1709,66	9742,17	2519,40	7,48	915,62	5144,68
			1,23		0,15		17	97	25		9	51
75	КР20-37-2	0,0063	18,2600	0,12	2,1912	116,39	255,03	1246,43	330,32	7,48	136,58	721,93
			0,12		0,01		2	8	2		1	5
76	КБ46-64-2	2	10,7387	0,12	1,2886	116,39	149,99	763,19	200,90	7,48	80,33	431,22
			21,48		2,58		300	1526	401		161	862
77	КБ46-64-4	-2	4,0925	0,12	0,4911	116,39	57,16	290,85	76,56	7,48	30,61	164,33
			-8,18		-0,98		-114	-581	-154		-61	-329
78	КБ20-34-1	2	14,7865	0,079	1,1681	116,39	135,96	1012,76	252,72	7,66	113,26	501,94
			29,58		2,34		272	2026	505		227	1004
Разом:			626,94		59,5		6930	43978	11195		4887	23012

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 =$$

$$=(6930 + 43978 * 1) * 0,0078 = \mathbf{397 \text{ грн.}}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 =$$

$$=(6930 + 43978 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{87 \text{ грн.}}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 =$$


$$=(6930 + 43978 * 1) * 0,003739 = \mathbf{190 \text{ грн.}}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: $23012 + 397 + 87 + 190 = 23686$ грн.

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Радивилівська центральна міська лікарня» Радивилівської міської ради Рівненської області по вул. Садовій, 4 в м. Радивилів Рівненської області»

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01

на загальнобудівельні роботи

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття статей загальновиробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату праці, непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР6-13-1	0,2	<u>188,3921</u> 37,67	0,12	<u>22,6071</u> 4,52	116,39	<u>2631,23</u> 526	<u>12046,33</u> 2409	<u>3229,06</u> 646	7,48	<u>1409,17</u> 282	<u>7269,46</u> 1454
2	КР6-14-1	0,398	<u>44,6800</u> 17,78	0,12	<u>5,3616</u> 2,13	116,39	<u>624,04</u> 248	<u>2759,44</u> 1098	<u>744,37</u> 297	7,48	<u>334,21</u> 133	<u>1702,62</u> 678
3	КР6-1-1	0,06	<u>163,3561</u> 9,8	0,12	<u>19,6027</u> 1,18	116,39	<u>2281,56</u> 137	<u>10450,77</u> 627	<u>2801,11</u> 168	7,48	<u>1221,90</u> 73	<u>6304,57</u> 378
4	КР6-2-2	0,21	<u>58,5117</u> 12,28	0,12	<u>7,0214</u> 1,47	116,39	<u>817,22</u> 172	<u>3673,91</u> 772	<u>988,05</u> 207	7,48	<u>437,67</u> 92	<u>2242,94</u> 471

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КР3-23-1	2,48	<u>18,3895</u>	0,12	<u>2,2067</u>	116,39	<u>256,84</u>	<u>1183,36</u>	<u>316,84</u>	7,48	<u>137,55</u>	<u>711,23</u>
			45,6		5,47		637	2934	786		341	1764
6	КР5-3-1	8,12	<u>8,4371</u>	0,12	<u>1,0125</u>	116,39	<u>117,84</u>	<u>517,96</u>	<u>139,88</u>	7,48	<u>63,11</u>	<u>320,83</u>
			68,51		8,22		957	4206	1136		512	2605
7	КР13-15-5	0,13	<u>78,1357</u>	0,12	<u>9,3763</u>	116,39	<u>1091,31</u>	<u>4921,09</u>	<u>1322,73</u>	7,48	<u>584,46</u>	<u>2998,50</u>
			10,16		1,22		142	639	172		76	390
8	КР11-50-2	2,97	<u>54,2338</u>	0,12	<u>6,5081</u>	116,39	<u>757,47</u>	<u>3313,35</u>	<u>895,58</u>	7,48	<u>405,67</u>	<u>2058,72</u>
			161,07		19,33		2250	9840	2659		1205	6114
9	КР7-31-4	0,095	<u>17,1650</u>	0,12	<u>2,0598</u>	116,39	<u>239,74</u>	<u>1274,67</u>	<u>333,17</u>	7,48	<u>128,39</u>	<u>701,30</u>
			1,63		0,2		23	121	32		12	67
10	КР7-2-7	0,27	<u>93,0872</u>	0,12	<u>11,1705</u>	116,39	<u>1300,13</u>	<u>6196,12</u>	<u>1649,18</u>	7,48	<u>696,29</u>	<u>3645,60</u>
			25,13		3,02		351	1673	445		188	984
11	КР7-2-5	0,588	<u>18,1134</u>	0,12	<u>2,1736</u>	116,39	<u>252,99</u>	<u>1099,61</u>	<u>297,57</u>	7,48	<u>135,49</u>	<u>686,05</u>
			10,65		1,28		149	646	174		80	403
12	КР7-3-1	0,8	<u>5,9600</u>	0,12	<u>0,7152</u>	116,39	<u>83,24</u>	<u>361,06</u>	<u>97,75</u>	7,48	<u>44,58</u>	<u>225,57</u>
			4,77		0,57		67	289	77		36	180
13	КР7-2-8	1,188	<u>55,2786</u>	0,12	<u>6,6334</u>	116,39	<u>772,07</u>	<u>3708,99</u>	<u>985,83</u>	7,48	<u>413,48</u>	<u>2171,38</u>
			65,68		7,88		917	4406	1172		491	2580
14	КР7-27-6	0,33	<u>211,5087</u>	0,12	<u>25,3810</u>	116,39	<u>2954,10</u>	<u>14998,96</u>	<u>3949,67</u>	7,48	<u>1582,09</u>	<u>8485,86</u>
			69,8		8,38		975	4950	1303		522	2800
15	КР2-1-3	0,7	<u>15,2276</u>	0,12	<u>1,8273</u>	116,39	<u>212,68</u>	<u>1059,52</u>	<u>279,88</u>	7,48	<u>113,90</u>	<u>606,46</u>
			10,66		1,28		149	742	196		80	425
16	КР20-41-2	0,42368	<u>7,2299</u>	0,12	<u>0,8676</u>	116,39	<u>100,98</u>	<u>546,55</u>	<u>142,46</u>	7,48	<u>54,08</u>	<u>297,52</u>
			3,06		0,37		43	231	60		23	126
17	С311-10-М	42,368	<u>0,1610</u>	0,12	<u>0,0193</u>	116,39	<u>2,25</u>	<u>13,37</u>	<u>3,44</u>	7,48	<u>1,20</u>	<u>6,89</u>
			6,82		0,82		95	566	146		51	292
18	КР3-28-4	0,0023	<u>950,2723</u>	0,12	<u>114,0327</u>	116,39	<u>13272,26</u>	<u>66151,78</u>	<u>17473,29</u>	7,48	<u>7108,04</u>	<u>37853,59</u>
			2,19		0,26		31	152	40		16	87
19	КР5-8-5	0,048	<u>259,3125</u>	0,12	<u>31,1175</u>	116,39	<u>3621,77</u>	<u>18825,68</u>	<u>4938,44</u>	7,48	<u>1939,66</u>	<u>10499,87</u>
			12,45		1,49		174	903	237		93	504
20	КР5-8-7	0,2433	<u>240,6025</u>	0,12	<u>28,8723</u>	116,39	<u>3360,45</u>	<u>17468,83</u>	<u>4582,44</u>	7,48	<u>1799,71</u>	<u>9742,60</u>
			58,54		7,02		818	4250	1114		438	2370
21	КР5-8-6	0,1897	<u>278,0525</u>	0,12	<u>33,3663</u>	116,39	<u>3883,50</u>	<u>20184,70</u>	<u>5295,00</u>	7,48	<u>2079,83</u>	<u>11258,33</u>
			52,75		6,33		737	3829	1004		395	2136
23	КБ9-71-1	0,23078	<u>44,9351</u>	0,12	<u>5,3922</u>	116,39	<u>627,60</u>	<u>3408,72</u>	<u>887,99</u>	7,48	<u>336,11</u>	<u>1851,70</u>
			10,37		1,24		145	787	204		78	427
24	КР3-45-1	0,23078	<u>199,7788</u>	0,12	<u>23,9735</u>	116,39	<u>2790,27</u>	<u>12729,60</u>	<u>3414,37</u>	7,48	<u>1494,35</u>	<u>7698,99</u>
			46,11		5,53		644	2938	788		345	1777
25	КБ13-16-6	0,1061	<u>5,5485</u>	0,087	<u>0,4827</u>	116,39	<u>56,18</u>	<u>460,45</u>	<u>113,66</u>	6,83	<u>37,90</u>	<u>207,74</u>
			0,59		0,05		6	48	12		4	22
26	КР12-54-3	0,1061	<u>69,6411</u>	0,12	<u>8,3569</u>	116,39	<u>972,66</u>	<u>4933,45</u>	<u>1299,34</u>	7,48	<u>520,92</u>	<u>2792,92</u>
			7,39		0,89		103	523	138		55	296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	КР11-54-4	0,0806	<u>43,2522</u> 3,48	0,12	<u>5,1903</u> 0,42	116,39	<u>604,09</u> 49	<u>2877,38</u> 232	<u>765,92</u> 61	7,48	<u>323,53</u> 26	<u>1693,54</u> 136
28	КБ15-57-1	0,0806	<u>150,2244</u> 12,11	0,12	<u>18,0269</u> 1,45	116,39	<u>2098,15</u> 169	<u>10744,73</u> 866	<u>2825,43</u> 227	7,48	<u>1123,68</u> 91	<u>6047,26</u> 487
29	КБ10-28-1	0,1288	<u>129,9040</u> 16,73	0,12	<u>15,5885</u> 2,01	116,39	<u>1814,34</u> 234	<u>9926,63</u> 1278	<u>2583,01</u> 333	7,48	<u>971,68</u> 125	<u>5369,03</u> 692
31	КБ10-28-2	0,0656	<u>103,8853</u> 6,81	0,12	<u>12,4662</u> 0,82	116,39	<u>1450,95</u> 95	<u>7916,54</u> 520	<u>2060,85</u> 135	7,48	<u>777,06</u> 51	<u>4288,86</u> 281
34	КБ10-28-3	0,1214	<u>80,6265</u> 9,79	0,12	<u>9,6752</u> 1,17	116,39	<u>1126,09</u> 137	<u>6188,07</u> 751	<u>1609,12</u> 195	7,48	<u>603,09</u> 73	<u>3338,30</u> 405
37	КБ10-96-2	0,0498	<u>274,7695</u> 13,68	0,12	<u>32,9723</u> 1,64	116,39	<u>3837,65</u> 191	<u>21344,39</u> 1063	<u>5540,05</u> 276	7,48	<u>2055,28</u> 102	<u>11432,98</u> 569
40	КБ10-20-4	0,2108	<u>99,6705</u> 21,01	0,12	<u>11,9605</u> 2,52	116,39	<u>1392,08</u> 293	<u>7714,50</u> 1626	<u>2003,45</u> 423	7,48	<u>745,54</u> 157	<u>4141,07</u> 873
42	КБ9-44-1	0,83	<u>148,8634</u> 123,55	0,12	<u>17,8636</u> 14,83	116,39	<u>2079,15</u> 1726	<u>11851,80</u> 9837	<u>3064,81</u> 2544	7,48	<u>1113,50</u> 924	<u>6257,46</u> 5194
45	КБ10-25-3	0,11	<u>36,2480</u> 3,99	0,12	<u>4,3498</u> 0,48	116,39	<u>506,27</u> 56	<u>2474,29</u> 272	<u>655,72</u> 72	7,48	<u>271,14</u> 30	<u>1433,13</u> 158
46	КБ10-25-4	0,11	<u>31,3950</u> 3,45	0,12	<u>3,7674</u> 0,41	116,39	<u>438,49</u> 48	<u>2143,02</u> 236	<u>567,93</u> 63	7,48	<u>234,83</u> 26	<u>1241,25</u> 137
47	КБ15-76-1	0,56	<u>160,9808</u> 90,15	0,12	<u>19,3177</u> 10,82	116,39	<u>2248,39</u> 1259	<u>11404,13</u> 6387	<u>3003,55</u> 1682	7,48	<u>1204,14</u> 674	<u>6456,08</u> 3615
48	КБ15-76-2	0,56	<u>19,3608</u> 10,85	0,12	<u>2,3233</u> 1,3	116,39	<u>270,41</u> 151	<u>1371,94</u> 769	<u>361,32</u> 203	7,48	<u>144,82</u> 81	<u>776,55</u> 435
49	КБ15-64-1	0,153	<u>189,5935</u> 29,01	0,12	<u>22,7512</u> 3,48	116,39	<u>2648,01</u> 405	<u>14453,45</u> 2211	<u>3762,32</u> 576	7,48	<u>1418,16</u> 217	<u>7828,49</u> 1198
50	КБ15-66-1	0,153	<u>157,0936</u> 24,03	0,12	<u>18,8512</u> 2,88	116,39	<u>2194,09</u> 336	<u>12696,96</u> 1942	<u>3276,03</u> 501	7,48	<u>1175,06</u> 180	<u>6645,18</u> 1017
51	КБ15-182-2	0,153	<u>115,5341</u> 17,68	0,12	<u>13,8641</u> 2,12	116,39	<u>1613,64</u> 247	<u>8184,77</u> 1253	<u>2155,65</u> 330	7,48	<u>864,20</u> 132	<u>4633,49</u> 709
52	КБ15-179-6	0,153	<u>49,3478</u> 7,55	0,12	<u>5,9217</u> 0,91	116,39	<u>689,23</u> 105	<u>3495,88</u> 535	<u>920,72</u> 142	7,48	<u>369,12</u> 56	<u>1979,07</u> 303
53	КБ15-182-2	0,235	<u>115,5341</u> 27,15	0,12	<u>13,8641</u> 3,26	116,39	<u>1613,64</u> 379	<u>8184,77</u> 1923	<u>2155,65</u> 507	7,48	<u>864,20</u> 203	<u>4633,49</u> 1089
54	КБ15-179-6	0,235	<u>49,3478</u> 11,59	0,12	<u>5,9217</u> 1,39	116,39	<u>689,23</u> 162	<u>3495,88</u> 821	<u>920,72</u> 216	7,48	<u>369,12</u> 87	<u>1979,07</u> 465
55	КБ15-64-1	0,398	<u>189,5935</u> 75,46	0,12	<u>22,7512</u> 9,05	116,39	<u>2648,01</u> 1054	<u>14453,45</u> 5752	<u>3762,32</u> 1498	7,48	<u>1418,16</u> 564	<u>7828,49</u> 3116
56	КБ15-66-1	0,398	<u>157,0936</u> 62,53	0,12	<u>18,8512</u> 7,5	116,39	<u>2194,09</u> 873	<u>12696,96</u> 5053	<u>3276,03</u> 1304	7,48	<u>1175,06</u> 468	<u>6645,18</u> 2645
57	КБ15-182-2	0,398	<u>115,5341</u> 45,98	0,12	<u>13,8641</u> 5,52	116,39	<u>1613,64</u> 642	<u>8184,77</u> 3258	<u>2155,65</u> 858	7,48	<u>864,20</u> 344	<u>4633,49</u> 1844

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	КБ15-179-6	0,398	<u>49,3478</u>	0,12	<u>5,9217</u>	116,39	<u>689,23</u>	<u>3495,88</u>	<u>920,72</u>	7,48	<u>369,12</u>	<u>1979,07</u>
			19,65		2,36		274	1391	367		147	788
59	КР11-50-1	0,355	<u>62,2438</u>	0,12	<u>7,4693</u>	116,39	<u>869,35</u>	<u>3798,60</u>	<u>1026,95</u>	7,48	<u>465,58</u>	<u>2361,88</u>
			22,09		2,65		309	1349	364		165	838
60	КБ15-51-2	0,355	<u>723,5136</u>	0,12	<u>86,8216</u>	116,39	<u>10105,17</u>	<u>66678,72</u>	<u>16892,46</u>	7,48	<u>5411,88</u>	<u>32409,51</u>
			256,84		30,82		3587	23671	5997		1921	11505
61	КБ15-63-2	0,355	<u>285,8293</u>	0,12	<u>34,2995</u>	116,39	<u>3992,12</u>	<u>19508,61</u>	<u>5170,16</u>	7,48	<u>2138,00</u>	<u>11300,28</u>
			101,47		12,18		1417	6925	1836		759	4012
62	КБ15-182-1	0,355	<u>88,3941</u>	0,12	<u>10,6073</u>	116,39	<u>1234,58</u>	<u>6262,17</u>	<u>1649,29</u>	7,48	<u>661,19</u>	<u>3545,06</u>
			31,38		3,77		438	2223	585		235	1258
63	КБ15-179-5	0,355	<u>43,8393</u>	0,12	<u>5,2607</u>	116,39	<u>612,29</u>	<u>3105,66</u>	<u>817,95</u>	7,48	<u>327,92</u>	<u>1758,16</u>
			15,56		1,87		217	1102	291		116	624
64	КР11-26-3	1,48	<u>128,4289</u>	0,12	<u>15,4115</u>	116,39	<u>1793,74</u>	<u>9791,43</u>	<u>2548,74</u>	7,48	<u>960,65</u>	<u>5303,13</u>
			190,08		22,81		2655	14491	3772		1422	7849
65	КБ15-56-3	1,48	<u>45,4863</u>	0,12	<u>5,4584</u>	116,39	<u>635,30</u>	<u>3416,10</u>	<u>891,31</u>	7,48	<u>340,24</u>	<u>1866,85</u>
			67,32		8,08		940	5055	1319		504	2763
66	КБ15-56-4	1,48	<u>24,1321</u>	0,12	<u>2,8959</u>	116,39	<u>337,05</u>	<u>1812,43</u>	<u>472,89</u>	7,48	<u>180,51</u>	<u>990,45</u>
			35,72		4,29		499	2683	700		267	1466
67	КР12-49-5	1,48	<u>43,8411</u>	0,12	<u>5,2609</u>	116,39	<u>612,32</u>	<u>3105,78</u>	<u>817,98</u>	7,48	<u>327,93</u>	<u>1758,23</u>
			64,89		7,79		906	4596	1211		485	2602
68	КР11-26-3	0,88	<u>128,4289</u>	0,12	<u>15,4115</u>	116,39	<u>1793,74</u>	<u>9791,43</u>	<u>2548,74</u>	7,48	<u>960,65</u>	<u>5303,13</u>
			113,02		13,56		1578	8617	2244		845	4667
69	КБ15-25-1	0,88	<u>270,1895</u>	0,12	<u>32,4227</u>	116,39	<u>3773,68</u>	<u>19596,26</u>	<u>5141,39</u>	7,48	<u>2021,02</u>	<u>10936,09</u>
			237,76		28,53		3321	17245	4525		1778	9624
70	КР11-26-3	0,74	<u>128,4289</u>	0,12	<u>15,4115</u>	116,39	<u>1793,74</u>	<u>9791,43</u>	<u>2548,74</u>	7,48	<u>960,65</u>	<u>5303,13</u>
			95,03		11,4		1327	7246	1886		711	3924
71	КБ15-56-3	0,74	<u>45,4863</u>	0,12	<u>5,4584</u>	116,39	<u>635,30</u>	<u>3416,10</u>	<u>891,31</u>	7,48	<u>340,24</u>	<u>1866,85</u>
			33,66		4,04		470	2528	659		252	1381
72	КБ15-56-4	0,74	<u>24,1321</u>	0,12	<u>2,8959</u>	116,39	<u>337,05</u>	<u>1812,43</u>	<u>472,89</u>	7,48	<u>180,51</u>	<u>990,45</u>
			17,86		2,14		249	1341	350		134	733
73	КР12-49-5	0,74	<u>43,8411</u>	0,12	<u>5,2609</u>	116,39	<u>612,32</u>	<u>3105,78</u>	<u>817,98</u>	7,48	<u>327,93</u>	<u>1758,23</u>
			32,44		3,89		453	2299	605		243	1301
74	КБ15-63-1	1,04	<u>101,3693</u>	0,12	<u>12,1643</u>	116,39	<u>1415,80</u>	<u>6917,38</u>	<u>1833,30</u>	7,48	<u>758,24</u>	<u>4007,34</u>
			105,43		12,65		1472	7195	1907		789	4168
75	КБ15-56-3	1,04	<u>45,4863</u>	0,12	<u>5,4584</u>	116,39	<u>635,30</u>	<u>3416,10</u>	<u>891,31</u>	7,48	<u>340,24</u>	<u>1866,85</u>
			47,31		5,68		661	3553	927		354	1942
76	КБ15-56-4	1,04	<u>24,1321</u>	0,12	<u>2,8959</u>	116,39	<u>337,05</u>	<u>1812,43</u>	<u>472,89</u>	7,48	<u>180,51</u>	<u>990,45</u>
			25,09		3,01		351	1885	491		188	1030
77	КР12-49-5	1,04	<u>43,8411</u>	0,12	<u>5,2609</u>	116,39	<u>612,32</u>	<u>3105,78</u>	<u>817,98</u>	7,48	<u>327,93</u>	<u>1758,23</u>
			45,59		5,47		637	3230	851		341	1829
78	КБ11-11-3	0,588	<u>125,7380</u>	0,12	<u>15,0886</u>	116,39	<u>1756,16</u>	<u>8396,61</u>	<u>2233,61</u>	7,48	<u>940,52</u>	<u>4930,29</u>
			73,94		8,87		1033	4937	1313		553	2899

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	КБ11-11-4	0,588	<u>16,5821</u> 9,75	0,12	<u>1,9899</u> 1,17	116,39	<u>231,60</u> 136	<u>1113,04</u> 655	<u>295,82</u> 174	7,48	<u>124,03</u> 73	<u>651,45</u> 383
80	КБ11-11-13	0,588	<u>73,5103</u> 43,22	0,12	<u>8,8212</u> 5,19	116,39	<u>1026,70</u> 604	<u>4892,68</u> 2877	<u>1302,26</u> 766	7,48	<u>549,86</u> 323	<u>2878,82</u> 1693
81	КБ11-11-14	0,588	<u>30,7878</u> 18,1	0,12	<u>3,6945</u> 2,17	116,39	<u>430,01</u> 253	<u>2050,78</u> 1206	<u>545,77</u> 321	7,48	<u>230,29</u> 135	<u>1206,07</u> 709
82	КБ11-39-3	0,588	<u>80,6596</u> 47,43	0,12	<u>9,6792</u> 5,69	116,39	<u>1126,56</u> 662	<u>5849,93</u> 3440	<u>1534,83</u> 903	7,48	<u>603,33</u> 355	<u>3264,72</u> 1920
86	КБ26-30-1	1,56	<u>1,6560</u> 2,58	0,092	<u>0,1524</u> 0,24	116,39	<u>17,73</u> 28	<u>113,04</u> 176	<u>28,77</u> 45	7,15	<u>11,84</u> 18	<u>58,34</u> 91
87	КБ11-11-3	0,156	<u>125,7380</u> 19,62	0,12	<u>15,0886</u> 2,35	116,39	<u>1756,16</u> 274	<u>8396,61</u> 1310	<u>2233,61</u> 348	7,48	<u>940,52</u> 147	<u>4930,29</u> 769
88	КБ11-11-4	0,156	<u>22,1094</u> 3,45	0,12	<u>2,6531</u> 0,41	116,39	<u>308,80</u> 48	<u>1484,06</u> 232	<u>394,43</u> 62	7,48	<u>165,38</u> 26	<u>868,61</u> 136
89	КБ11-29-1	0,156	<u>179,3995</u> 27,98	0,12	<u>21,5279</u> 3,36	116,39	<u>2505,64</u> 391	<u>13012,30</u> 2030	<u>3413,95</u> 533	7,48	<u>1341,91</u> 209	<u>7261,50</u> 1133
90	КБ26-30-1	3,41	<u>1,4400</u> 4,91	0,092	<u>0,1325</u> 0,45	116,39	<u>15,42</u> 53	<u>98,29</u> 335	<u>25,02</u> 85	7,15	<u>10,30</u> 35	<u>50,74</u> 173
91	КБ11-11-3	0,341	<u>125,7380</u> 42,88	0,12	<u>15,0886</u> 5,15	116,39	<u>1756,16</u> 599	<u>8396,61</u> 2863	<u>2233,61</u> 761	7,48	<u>940,52</u> 321	<u>4930,29</u> 1681
92	КБ11-11-4	0,341	<u>22,1094</u> 7,54	0,12	<u>2,6531</u> 0,9	116,39	<u>308,80</u> 105	<u>1484,06</u> 506	<u>394,43</u> 135	7,48	<u>165,38</u> 56	<u>868,61</u> 296
93	КБ11-29-2	0,341	<u>190,1520</u> 64,85	0,12	<u>22,8182</u> 7,78	116,39	<u>2655,81</u> 906	<u>13792,07</u> 4703	<u>3618,53</u> 1234	7,48	<u>1422,34</u> 485	<u>7696,68</u> 2625
94	КР7-17-6	0,416	<u>64,8477</u> 26,97	0,12	<u>7,7817</u> 3,24	116,39	<u>905,71</u> 377	<u>4326,59</u> 1800	<u>1151,11</u> 478	7,48	<u>485,06</u> 202	<u>2541,88</u> 1057
95	КР7-17-10	0,416	<u>37,1328</u> 15,45	0,12	<u>4,4559</u> 1,85	116,39	<u>518,63</u> 216	<u>2524,20</u> 1050	<u>669,42</u> 278	7,48	<u>277,75</u> 116	<u>1465,80</u> 610
96	КБ11-11-13	0,416	<u>73,5103</u> 30,58	0,12	<u>8,8212</u> 3,67	116,39	<u>1026,70</u> 427	<u>4892,68</u> 2035	<u>1302,26</u> 542	7,48	<u>549,86</u> 229	<u>2878,82</u> 1198
97	КБ11-11-14	0,416	<u>30,7878</u> 12,81	0,12	<u>3,6945</u> 1,54	116,39	<u>430,01</u> 179	<u>2050,78</u> 853	<u>545,77</u> 227	7,48	<u>230,29</u> 96	<u>1206,07</u> 502
98	КБ11-39-3	0,416	<u>80,6596</u> 33,55	0,12	<u>9,6792</u> 4,03	116,39	<u>1126,56</u> 469	<u>5849,93</u> 2433	<u>1534,83</u> 638	7,48	<u>603,33</u> 251	<u>3264,72</u> 1358
102	КР7-31-5	0,87	<u>14,7700</u> 12,85	0,12	<u>1,7724</u> 1,54	116,39	<u>206,29</u> 179	<u>1125,92</u> 980	<u>293,09</u> 256	7,48	<u>110,48</u> 96	<u>609,86</u> 531
107	КР7-30-3	0,36	<u>35,6200</u> 12,82	0,12	<u>4,2744</u> 1,54	116,39	<u>497,50</u> 179	<u>2431,42</u> 875	<u>644,36</u> 232	7,48	<u>266,44</u> 96	<u>1408,30</u> 507
108	КБ15-26-2	1,6	<u>9,9488</u> 15,92	0,12	<u>1,1939</u> 1,91	116,39	<u>138,95</u> 222	<u>721,55</u> 1155	<u>189,31</u> 303	7,48	<u>74,42</u> 119	<u>402,68</u> 644
109	КР2-1-3	0,87	<u>15,2276</u> 13,25	0,12	<u>1,8273</u> 1,59	116,39	<u>212,68</u> 185	<u>1059,52</u> 921	<u>279,88</u> 244	7,48	<u>113,90</u> 99	<u>606,46</u> 528

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110	КБ6-1-16	0,0086	288,5421	0,12	34,6251	116,39	4030,01	19939,00	5273,18	7,48	2158,29	11461,48
			2,48		0,3		35	171	45		19	99
111	КР3-33-7	4,31	8,5816	0,12	1,0298	116,39	119,86	598,16	157,96	7,48	64,19	342,01
			36,99		4,44		517	2578	680		277	1474
Разом:			3506,15		420,5		48945	254910	66849		26224	142018

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (48945 + 254910 * 1) * 0,0078 = \mathbf{2370 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (48945 + 254910 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{521 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.


$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (48945 + 254910 * 1) * 0,003739 = \mathbf{1136 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:


- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: 142018 + 2370 + 521 + 1136 = 146045 грн.

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Радивилівська центральна міська лікарня» Радивилівської міської ради Рівненської області по вул. Садовій, 4 в м. Радивилів Рівненської області»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03

придбання устаткування

«Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Радивилівська центральна міська лікарня» Радивилівської міської ради Рівненської області по вул. Садовій, 4 в м. Радивилів Рівненської області»

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1573,715 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2308-4279-6-24 варіант 1	Припливна вентиляційна установка з рекуператором SkyStar-2 (1800 м3/год.) AEROSTAR; (маса=0,14)	шт	1	152014,13	152014
2	& 2302-8001-1 варіант 1	Компресорно-конденсаторний блок Hitachi RAS-4.0HNSKQ; (маса=0,29)	шт	1	255456,67	255457
3	& 1504-15220-1-27 варіант 3	Автоматика управління припливною установкою П-1; (маса=0)	шт	1	58549,33	58549
4	& 2308-4279-6-24 варіант 2	Витяжна вентиляційна установка Aerostar-50-30 (2000 м3/год.); (маса=0,14)	шт	1	45400,85	45401
5	& 1504-15220-1-27 варіант 4	Автоматика управління витяжною установкою В-1; (маса=0)	шт	1	7069,33	7069
6	& 2308-1087-12 варіант 1	Канальний вентилятор Aerostar RV 160L ; (маса=0,005)	шт	1	6144,00	6144
7	& 1503-8874-5	Регулятор швидкості PC-1-300; (маса=0,001)	шт	1	941,00	941
8	& 2203-6006-2	Рекуператор Prana 200G Wi-Fi M2023; (маса=0,0058)	шт	2	13650,00	27300
9	& 1504-13252-1	Джерело безперебійного живлення Cover MZ 100, 100 кВа / 100 кВт (складається з 2-х промислових силових модулів по 50 кВт); (маса=0,212)	шт	1	567500,00	567500
10	& 1503-8039-1 варіант 1	Батерейна шафа 100 Аг 432 В; (маса=0,1)	шт	1	332041,67	332042

1	2	3	4	5	6	7
11	& 1503-8486-1	Байпасний щит 80 кВА; (маса=0,051) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	61833,33	61833 1514250 59465 1573715

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 1602-30076-1	Сповіслювач пожежний димовий СПД-3	шт	9	<u>225,00</u>	-	2025	-	-	-	-
7	& 1602-30076-2	Сповіслювач пожежний ручний SPR-1L	шт	2	<u>191,00</u>	-	382	-	-	-	-
8	& 1602-30076-3	Оповіслювач світлозвуковий Джміль-2 (12В ІР43)	шт	1	<u>1434,00</u>	-	1434	-	-	-	-
9	& 1602-30076-4	Оповіслювач світлозвуковий ОСЗ-12 ВИХІД (12В)	шт	2	<u>912,00</u>	-	1824	-	-	-	-
10	KM10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	<u>1080,64</u>	<u>1,31</u>	1081	601	<u>1</u>	<u>8,0000</u>	<u>8</u>
11	& 1504-1271-1-1K	Блок живлення БЖ-1215	шт	1	<u>600,80</u>	<u>0,14</u>	3794	-	-	<u>0,0021</u>	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					24845	3423	<u>90</u>		<u>49,6</u>
		Разом устаткування, грн.					20809		<u>10</u>		<u>0,14</u>
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					817				
		Всього устаткування, грн.					21626				
		Разом будівельні роботи, грн.					4036				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					523				
		всього заробітна плата, грн.					3433				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1516				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					471				
		Всього будівельні роботи, грн.					5552				

		Всього по розділу 1					27179				
		Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція									
12	KM8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	1,4	<u>3248,22</u>	<u>233,17</u>	4548	1972	<u>326</u>	<u>19,2000</u>	<u>26,88</u>
					<u>1408,70</u>	<u>50,34</u>			<u>70</u>	<u>0,5215</u>	<u>0,73</u>
13	& C172-1280-1	Провід зв "язку та сигналізації пер. 4x0,4 мм СКВВнг-Is	м	80	<u>7,12</u>	-	570	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& C172-1280-1	Кабель (N)НХН FE180/E30 2x1.5	м	60	<u>36,44</u>	-	2186	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
15	KP17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,01	<u>5753,80</u>	<u>213,91</u>	58	47	<u>2</u>	<u>63,6500</u>	<u>0,64</u>
					<u>4670,00</u>	<u>98,29</u>			<u>1</u>	<u>1,2714</u>	<u>0,01</u>
16	& C1-2-2-1-2-1-60	Труба Д 20x2,5 мм	м	1	<u>80,74</u>	-	81	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					7443	2019	<u>328</u>		<u>27,52</u>
									<u>71</u>		<u>0,74</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					7443				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5096				
		всього заробітна плата, грн.					2090				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1097				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					319				
		Всього будівельні роботи, грн.					8540				

		Всього по розділу 2					8540				
		Разом прямі витрати по кошторису					32288	5442	<u>418</u>		<u>77,12</u>
									<u>81</u>		<u>0,88</u>
		Разом устаткування, грн.					20809				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					817				
		Всього устаткування, грн.					21626				
		Разом будівельні роботи, грн.					11479				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5619				
		всього заробітна плата, грн.					5523				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2613				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					790				
		Всього будівельні роботи, грн.					14092				

		Всього по кошторису					35719				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					84,78				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6313				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Радивилівська центральна міська лікарня» Радивилівської міської ради Рівненської області по вул. Садовій, 4 в м. Радивилів Рівненської області»
MRP-23007

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на система відеонагляду.

«Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Радивилівська центральна міська лікарня» Радивилівської міської ради Рівненської області по вул. Садовій, 4 в м. Радивилів Рівненської області»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 76,039 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,14947 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11,835 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання та матеріали									
1	KM8-573-4	Шафа навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	247,68	-	248	248	-	3,2000	3,2
					247,68	-			-	-	-
2	& 8321-204	Шафа настінна WMNC-4U-FLAT	шт	1	4998,00	-	4998	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	& 8321-205	РОЕ комутатор DH-PFS4218-16ET-190	шт	1	12514,00	-	12514	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	61,92	-	62	62	-	0,8000	0,8
					61,92	-			-	-	-
5	& 8301-11	Цифровий відеореєстратор NVR2216-I	шт	1	9120,00	-	9120	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	& 8321-117	Подовжувач На 5 розеток з вбудованим фільтром	шт	1	590,00	-	590	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-730-1	Апаратура телевізійна - відеокамера спостереження	комплект	3	<u>751,00</u> 751,00	-	2253	2253	-	<u>10,0000</u>	<u>30</u>
8	& 8421-6	ІР відеокамера DH-IPC-HDBW2230EP-S-S2	шт	3	<u>3750,00</u>	-	11250	-	-	-	-
9	варіант 1				-	-			-	-	-
9	& 8301-502	Накопичувач WD30PURX-78	шт	1	<u>3977,00</u>	-	3977	-	-	-	-
10	варіант 1				-	-			-	-	-
10	& 8301-506	Кронштейн DH-PFA12A	шт	3	<u>226,00</u>	-	678	-	-	-	-
11	варіант 1				-	-			-	-	-
11	КП2-16-1	Налаштування системи відеонагляду	Система	1	<u>907,11</u> 907,11	-	907	907	-	<u>9,0000</u>	<u>9</u>
12	& 9010-11	Монітор UE32T4500AUXUA	шт	1	<u>9199,00</u>	-	9199	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					55796	3470	-		<u>43</u>
		Разом устаткування, грн.					52326				-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					471				-
		Всього устаткування, грн.					52797				-
		Разом будівельні роботи, грн.					3470				-
		в тому числі:									-
		всього заробітна плата, грн.					3470				-
		Загальновиробничі витрати, грн.					1582				-
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,46				-
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					403				-
		Всього будівельні роботи, грн.					5052				-
		-----									-
		Всього по розділу 1					57849				-
		Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція									
13	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,18	<u>2351,10</u> 2351,10	-	423	423	-	<u>32,8000</u>	<u>5,9</u>
14	& С113-2110-1	Короб пластиковий 16x25 мм	м	18	<u>25,58</u>	-	460	-	-	-	-
15	варіант 1				-	-			-	-	-
15	КМ8-148-1	Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,18	<u>4677,92</u> 1173,92	-	842	211	-	<u>16,0000</u>	<u>2,88</u>
16	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	100м	1,16	<u>6751,67</u> 5045,97	-	7832	5853	-	<u>67,9500</u>	<u>78,82</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17 & 1804-2 варіант 1	Кабель Cat. 5е U/UTP 4x2x24 AWG	м	113	13,97	-	1579	-	-	-	-	-
18 & 9010-12	Кабель Merlion HDMI-HDMI 3 м	шт	1	281,01	-	281	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 2						11417	6487	-		87,6
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						11417 4930 6487 3404 8,5 990 14821				

	Всього по розділу 2						14821				
19 & 9005-13 варіант 1	Розділ 3. Розхідний матеріал Дюбель - шуруп 6 x 30 роздрібна мережа	упак	1	72,00	-	72	-	-	-	-	-
20 & 9003-1 варіант 1	упак. (100шт) Роз'єм RJ45 (упак.100 шт)	шт	0,5	7,00	-	4	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 3						76	-	-		-
	Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн.						76 1 77				

	Всього по розділу 3						77				
21 KM10-667-13	Розділ 4. Точка доступу Wi - Fi Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	1	484,19	1,31	484	426	1	6,4000	6,4	
22 & 1504-1006-1 варіант 3	Wi-Fi Роутер TP-Link ARCHER-AX10	шт	1	2499,00	-	2499	-	-	-	-	
	Разом прямі витрати по розділу 4						2983	426	1		6,4


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн.					2499				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					98				
		Всього устаткування, грн.					2597				
		Разом будівельні роботи, грн.					484				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57				
		всього заробітна плата, грн.					426				
		Загальновиробничі витрати, грн.					212				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					59				
		Всього будівельні роботи, грн.					696				

		Всього по розділу 4					3293				
		Разом прямі витрати по кошторису					70272	10383	<u>1</u>		<u>137</u>
									-		-
		Разом устаткування, грн.					54901				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					570				
		Всього устаткування, грн.					55471				
		Разом будівельні роботи, грн.					15371				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4987				
		всього заробітна плата, грн.					10383				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5197				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1452				
		Всього будівельні роботи, грн.					20568				


		Всього по кошторису					76039				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					149,47				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11835				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Радивилівська центральна міська лікарня» Радивилівської міської ради Рівненської області по вул. Садовій, 4 в м. Радивилів Рівненської області»
MRP-23007

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на влаштування мереж електропостачання**

«Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Радивилівська центральна міська лікарня» Радивилівської міської ради Рівненської області по вул. Садовій, 4 в м. Радивилів Рівненської області»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 431,979 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,84689 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 70,224 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Щитки, ввідні пристрої та апарати низької напруги											
		ВРП											
1	КМ8-86-1	Монтаж шафи ввідно-розподільчого пристрою	шт	1	8523,51	3135,26	8524	3364	3135	44,8000	44,8		
					3364,48	674,97			675	6,9935	6,99		
2	& 1503-1270-1	Ввідно-розподільчий пристрій, Іn=400А. ступінь захисту ІР66	шт	1	15000,00	-	15000	-	-	-	-		
					-	-			-	-	-		
3	КМ8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	3	614,83	18,19	1844	721	55	3,2000	9,6		
					240,32	2,50			8	0,0295	0,09		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4 & 1503-2001-2	Ввідний автоматичний вимикач ABB Formula A2C 250 TMF 200-2000 3P FF; 3P; In=200A; 690 B	шт	1	<u>7288,26</u>	-	7288	-	-	-	-	-
5 & 1503-2001-2	Автоматичний вимикач A2C 250 TMF 200-2000 4p F F; 4P; In=200A; 690 B	шт	1	<u>8948,07</u>	-	8948	-	-	-	-	-
6 & 1503-2001-2	Автоматичний вимикач A2B 250 TMF 150-1500 3p F F; 4P; In=150A; 690 B	шт	1	<u>4282,47</u>	-	4282	-	-	-	-	-
7 KM8-15-10	Монтаж обмежувача перенапруги [комплект - 3 фази], напруга до 220 кВ	комплект	1	<u>6196,54</u>	<u>2989,02</u>	6197	1442	<u>2989</u>	<u>19,2000</u>	<u>19,2</u>	
8 1503-4051	Обмежувач перенапруг ETITEC SM T12 300/25 (3+0 6p TNC); 3p; Клас 1+2 (B+C); I _{imp} (форма хвилі 10/350мкс)=25кА; I _{max} (8/20) =65кА; U _з =1,5кВ; 230/400V	шт	1	<u>1441,92</u>	<u>618,39</u>	13529	-	<u>618</u>	<u>6,4230</u>	<u>6,42</u>	
9 KM8-83-1	Монтаж пристрою сигнально-блокувального	шт	3	<u>340,47</u>	<u>6,66</u>	1021	721	<u>20</u>	<u>3,2000</u>	<u>9,6</u>	
10 & 1602-30089-1	сигнальний індикатор CL2-523R 230V з монтажним елементом; 230 B	шт	3	<u>240,32</u>	<u>1,44</u>	913	-	<u>4</u>	<u>0,0149</u>	<u>0,04</u>	
11 KM8-522-1	Перемикач [рубильник, що перемикає] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 A	шт	1	<u>232,15</u>	<u>10,70</u>	232	120	<u>11</u>	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>	
12 & 1503-7020-1	Перемикач навантаження в комплекті з ручкою OT200E04CLP (ABB); 4P; In=200A; 1000 B	шт	1	<u>120,16</u>	<u>1,96</u>	25747	-	<u>2</u>	<u>0,0223</u>	<u>0,02</u>	
13 KM8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 A	шт	1	<u>507,19</u>	<u>18,19</u>	507	210	<u>18</u>	<u>2,8000</u>	<u>2,8</u>	
14 & 1503-2001-2	Автоматичний вимикач ABB S203-C63; 3P; In=63A; 440 B	шт	1	<u>210,28</u>	<u>2,50</u>	2263	-	<u>3</u>	<u>0,0295</u>	<u>0,03</u>	
15 KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 A	шт	1	<u>2262,89</u>	-	2263	-	-	-	-	
16 & 1503-2001-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 A	шт	3	<u>310,37</u>	<u>18,19</u>	931	360	<u>55</u>	<u>1,6000</u>	<u>4,8</u>	
17 KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 A	шт	3	<u>120,16</u>	<u>2,50</u>	931	360	<u>8</u>	<u>0,0295</u>	<u>0,09</u>	
18 & 1503-2001-2	Автоматичний вимикач ABB S203-C20; 3P; In=20A; 400 B	шт	1	<u>1048,36</u>	-	1048	-	-	-	-	
19 KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 A	шт	3	<u>310,37</u>	<u>18,19</u>	931	360	<u>55</u>	<u>1,6000</u>	<u>4,8</u>	
20 & 1503-2001-2	Автоматичний вимикач ABB S203-C20; 3P; In=20A; 400 B	шт	1	<u>120,16</u>	<u>2,50</u>	931	360	<u>8</u>	<u>0,0295</u>	<u>0,09</u>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& 1504-1002-1	Незалежний розчіплювач ABB S2C-A1; 12...60V AC/DC	шт	1	<u>2307,24</u>	-	2307	-	-	-	-
18	& 1503-2001-2 варіант 10	Автоматичний вимикач ABB S201-C4; 1P; In=4A; 400 В	шт	1	<u>426,44</u>	-	426	-	-	-	-
19	КМ8-599-1	ЩОС Щиток освітлювальний, що встановлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг	шт	1	<u>518,85</u> <u>247,68</u>	<u>6,66</u> <u>1,44</u>	519	248	<u>7</u> <u>1</u>	<u>3,2000</u> <u>0,0149</u>	<u>3,2</u> <u>0,01</u>
20	& 1504-3181-3	Щит освітлювально-силовий 380/220 В, ступінь захисту IP41, навісний на 18 мод. з шинамиN/PE	шт	1	<u>1406,00</u>	-	1406	-	-	-	-
21	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	7	<u>310,37</u> <u>120,16</u>	<u>18,19</u> <u>2,50</u>	2173	841	<u>127</u> <u>18</u>	<u>1,6000</u> <u>0,0295</u>	<u>11,2</u> <u>0,21</u>
22	& 1503-2001-2 варіант 5	Ввідний автоматичний вимикач ABB S203-C16; 3P; In=16A; 440 В	шт	1	<u>1024,49</u>	-	1024	-	-	-	-
23	& 1503-2001-2 варіант 6	Автоматичний вимикач ABB S201-C6; 1P; In=6A; 440 В	шт	1	<u>450,00</u>	-	450	-	-	-	-
24	& 1503-2001-2 варіант 7	Диференційний автоматичний вимикач ABB DS202 AC-C10/0.03A; 1P+N; In=10A; I _{Δt} =30 мА	шт	1	<u>5671,38</u>	-	5671	-	-	-	-
25	& 1503-2001-2 варіант 8	Диференційний автоматичний вимикач ABB DS202 AC-C10/0.03A; 1P+N; In=10A; I _{Δt} =30 мА	шт	2	<u>4320,00</u>	-	8640	-	-	-	-
26	& 1503-2001-2 варіант 9	Автоматичний вимикач ABB S201-C2; 1P; In=2A; 440 В	шт	1	<u>439,00</u>	-	439	-	-	-	-
27	& 1504-1002-1	Незалежний розчіплювач ABB S2C-A1; 12...60V AC/DC	шт	1	<u>2307,24</u>	-	2307	-	-	-	-
28	КМ10-99-6	Аварійний блок живлення Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо	шт	1	<u>1979,94</u> <u>1245,46</u>	<u>341,54</u> <u>66,81</u>	1980	1245	<u>342</u> <u>67</u>	<u>14,4000</u> <u>0,8896</u>	<u>14,4</u> <u>0,89</u>
29	& 1504-13245-1	Аварійний блок живлення Рн=0,6кВт; Sn=750кВА; Un=230В APC Smart-UPS X 750VA Rack/Tower	шт	1	<u>39314,00</u>	-	39314	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					164930	9272	<u>6759</u> <u>1404</u>		<u>121,2</u> <u>14,79</u>
		Разом устаткування, грн.					141002				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					5535 146537 23928 7897 10676 5364 12,92 1503 29292 175831				
		Розділ 2. Світлотехнічне обладнання									
30	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,23	<u>21015,17</u> 11507,35	<u>190,44</u> 158,95	4833	2647	<u>44</u> 37	<u>156,8400</u> 2,0535	<u>36,07</u> 0,47
31	& 1507-3034-1-29 варіант 1	Світильник вбудовувальний, світлодіодний; св. потік 4320лм; потуж. 36Вт; напруга 220В АС; ступінь захисту IP20 ДВО20У-36-011 Ватра	шт	7	<u>1,00</u> -	<u>-</u> -	7	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& 1507-3034-1-29 варіант 2	Світильник вбудовувальний, світлодіодний модифікований блоком аварійного живлення; св. потік 4320лм; потуж. 36Вт; напруга 220В АС; ступінь захисту IP20 ДВО20У-36-011	шт	2	<u>1,00</u> -	<u>-</u> -	2	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& 1507-3034-1-29 варіант 3	Світильник вбудовувальний, світлодіодний; св. потік 4320лм; потуж. 36Вт; напруга 220В АС; ступінь захисту IP54 ДВО20У-36-031 ВАТРА	шт	3	<u>1035,15</u> -	<u>-</u> -	3105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& 1507-3034-1-29 варіант 4	Світильник вбудовувальний, світлодіодний модифікований блоком аварійного живлення; св. потік 4320лм; потуж. 36Вт; напруга 220В АС; ступінь захисту IP54 ДВО20У-36-031 з БАЖ	шт	1	<u>4600,00</u> -	<u>-</u> -	4600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& 1507-3034-1-29 варіант 5	Світильник накладний, світлодіодний; св. потік 2400лм; потуж. 20Вт; ступінь захисту IP54 ДББ37У СЕЛЕНА-LED-3 ВАТРА	шт	2	<u>1,00</u> -	<u>-</u> -	2	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& 1507-3034-1-29 варіант 6	Світильник настінний світлодіодний; св. потік 1680лм; потуж. 12Вт; ступінь захисту IP65 ДББ26У-12-102 СЕЛЕНА-LED ВАТРА	шт	2	<u>1518,72</u> -	-	3037	-	-	-	-
37	& 1507-3034-1-29 варіант 7	Світильник настінний світлодіодний; св. потік 1680лм; модифікований блоком аварійного живлення; потуж. 12Вт; ступінь захисту IP65 ДББ26У-12-БАЖ -112 СЕЛЕНА-LED ВАТРА	шт	2	<u>1,00</u> -	-	2	-	-	-	-
38	& 1507-3034-1-29 варіант 8	Світильник настінний світлодіодний; св. потік 2800лм; модифікований блоком аварійного живлення; потуж. 20Вт; ступінь захисту IP65 ДББ26У-20-БАЖ -106 СЕЛЕНА-LED ВАТРА	шт	2	<u>1,00</u> -	-	2	-	-	-	-
39	& 1507-3034-1-29 варіант 9	Світильник евакуаційного освітлення автономний, не постійної дії, світлодіодний з написом "Вихід"; час аварійної роботи - 3 год; потуж. 3Вт; напруга 220В АС; ступінь захисту IP65 ДБ002ВСП-3-6-104 ВАТРА	шт	2	<u>3409,56</u> -	-	6819	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							22409	2647	<u>44</u> 37		<u>36,07</u> 0,47
Разом устаткування, грн.							17576				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							690				
Всього устаткування, грн.							18266				
Разом будівельні роботи, грн.							4833				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2142				
всього заробітна плата, грн.							2684				
Загальновиробничі витрати, грн.							1415				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,54				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							413				
Всього будівельні роботи, грн.							6248				

Всього по розділу 2							24514				
Розділ 3. Кабельні вироби											
40	KP20-28-3	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2	100м	0,05	<u>5584,66</u> 4816,90	<u>720,65</u> 191,52	279	241	<u>36</u> 10	<u>67,2000</u> 2,3370	<u>3,36</u> 0,12
41	KP20-28-4 H1=5	На кожні 20 см2 перерізу борозен понад 100 см2 додавати	100м	0,05	<u>10773,92</u> 9124,86	<u>1593,02</u> 423,36	539	456	<u>80</u> 21	<u>127,3000</u> 5,1660	<u>6,37</u> 0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	KP20-29-11	Пробивання борозен в бетонних підлогах, переріз борозен до 120 см2	10м	0,8	<u>696,18</u> 676,17	-	557	541	-	<u>10,6400</u>	<u>8,51</u>
43	KP20-29-14 H1=4	На кожні 20 см2 понад 120см2 при пробиванні борозен в бетонних стелях додавати	10м	0,8	<u>891,01</u> 864,28	-	713	691	-	<u>13,6000</u>	<u>10,88</u>
44	KM8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	0,13	<u>3308,89</u> 2846,76	<u>462,13</u> 73,20	430	370	<u>60</u> 10	<u>38,8000</u> 0,7749	<u>5,04</u> 0,1
45	& C1415-8320-2	Короб/лоток неперфорований 200x100 гарячого цинкування, метод Сендзіміра	м	13	<u>128,95</u>	-	1676	-	-	-	-
46	& C1415-8320-2	Кришка з заземленням на прямий елемент основа 200 гарячого цинкування, метод Сендзіміра	м	13	<u>62,05</u>	-	807	-	-	-	-
47	& C111-1747-2	Ущільнювач вологозахисний для підлогового коробу	м	16,5	<u>25,60</u>	-	422	-	-	-	-
48	KM8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,25	<u>4098,72</u> 1760,88	<u>246,49</u> 53,22	1025	440	<u>62</u> 13	<u>24,0000</u> 0,5513	<u>6</u> 0,14
49	KP17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	2,35	<u>7027,02</u> 5045,97	<u>46,32</u> 38,66	16513	11858	<u>109</u> 91	<u>67,9500</u> 0,4995	<u>159,68</u> 1,17
50	KP17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	100м	1,1	<u>7295,84</u> 5314,79	<u>46,32</u> 38,66	8025	5846	<u>51</u> 43	<u>71,5700</u> 0,4995	<u>78,73</u> 0,55
51	& C151-2-4	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці ВВГнгд-5х70мм	м	15	<u>2003,04</u>	-	30046	-	-	-	-
52	& C151-2-4 варіант 1	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці ВВГнгд-5х16мм	м	5	<u>467,73</u>	-	2339	-	-	-	-
53	& C151-2-4 варіант 2	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці ВВГнгд-5х4мм	м	5	<u>128,41</u>	-	642	-	-	-	-
54	& C151-2-4 варіант 3	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці ВВГнгд-5х1,5мм	м	36,05	<u>49,99</u>	-	1802	-	-	-	-
55	& C1-372-3 варіант 3	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці ВВГ нгд 3х2,5 мм	м.пог	77,25	<u>48,89</u>	-	3777	-	-	-	-
56	& C1-372-3 варіант 4	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці ВВГ нгд 3х1,5 мм	м.пог	190,55	<u>32,03</u>	-	6103	-	-	-	-
57	& C1-372-3 варіант 5	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці ВВГ нгд 3х1,0 мм	м.пог	30,9	<u>19,01</u>	-	587	-	-	-	-
58	& C1-372-3 варіант 6	Кабель силовий вогнетривкий перерізом 3х1,5мм (N)HXH FE 180/E30	м.пог	20,6	<u>54,46</u>	-	1122	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					77404	20443	<u>398</u> 188		<u>278,57</u> 2,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					77404				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56563				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					20631 10966 27,93 3251 88370				

		Всього по розділу 3					88370				
		Розділ 4. Електровстановлюючі пристрої									
59	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,02	<u>3415,17</u>	-	68	50	-	<u>37,5100</u>	<u>0,75</u>
					2495,17	-			-	-	-
60	& C1514-1I25	Вимикач двоклавішний внутрішньої установки, IP44 Schneider Electric	шт	2	<u>281,64</u>	-	563	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
61	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,1	<u>3284,51</u>	-	328	235	-	<u>35,2600</u>	<u>3,53</u>
					2345,50	-			-	-	-
62	& C1514-1I25	Вимикач одноклавішний внутрішньої установки IP20 Schneider Electric	шт	7	<u>99,88</u>	-	699	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
63	& C1514-1I25	Вимикач герметичний, 220 В для схованої установки, на одну клавішу. Ступінь захисту IP44	шт	3	<u>199,02</u>	-	597	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
64	KM8-591-12	Блок розеточний заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,03	<u>13097,34</u>	<u>123,06</u>	393	230	<u>4</u>	<u>99,2000</u>	<u>2,98</u>
					7678,08	20,45			1	<u>0,2396</u>	<u>0,01</u>
65	& C113-2106-1	Розеточний блок на 4 механізми під одною рамкою для схованої установки з заземлюючими контактами, 220 В , I=16 А	шт	2	<u>1994,18</u>	-	3988	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
66	& C113-2106-1	Розеточний блок на 5 механізмів під одною рамкою для схованої установки з заземлюючими контактами, 220 В , I=16 А	шт	1	<u>2471,54</u>	-	2472	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
67	KM8-591-10	Розетка штепсельна напівгерметична та герметична	100 шт	0,01	<u>10683,84</u>	<u>375,60</u>	107	84	<u>4</u>	<u>108,8000</u>	<u>1,09</u>
					8421,12	35,49			-	<u>0,3962</u>	-
68	& C113-2106-1	Штепсельна розетка подвійна з заземлюючим контактом прихованої установки L+N+PE, 16A. IP44 Schneider Electric	шт	1	<u>195,62</u>	-	196	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
69	C1512-1	Коробка універсальна, монтажна	шт	35	<u>17,80</u>	-	623	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	C1512-1 варіант 1	Коробка установча прихованої установки 65х60мм	шт	27	<u>9,20</u>	-	248	-	-	-	-
71	KP17-7-3	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених по конструкціях	100м	0,02	<u>9829,58</u> <u>6331,10</u>	<u>328,17</u> <u>193,66</u>	197	127	<u>7</u> <u>4</u>	<u>86,2900</u> <u>2,5035</u>	<u>1,73</u> <u>0,05</u>
72	& C113-6-1 варіант 1	Труба сталева електрозварна Д 50 мм	м	2	<u>265,76</u>	-	532	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							11011	726	<u>15</u> <u>5</u>		<u>10,08</u> <u>0,06</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							11011				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							10270				
всього заробітна плата, грн.							731				
Загальновиробничі витрати, грн.							389				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,98				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							114				
Всього будівельні роботи, грн.							11400				

Всього по розділу 4							11400				
Розділ 5. Заземлення											
73	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,035	<u>18228,52</u> <u>18228,52</u>	-	638	638	-	<u>300,9000</u>	<u>10,53</u>
74	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,007	<u>8218,32</u> <u>1402,24</u>	<u>6816,08</u> <u>1735,49</u>	58	10	<u>48</u> <u>12</u>	<u>21,0800</u> <u>23,6555</u>	<u>0,15</u> <u>0,17</u>
75	KP7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	0,7	<u>1195,75</u> <u>304,66</u>	<u>175,47</u> <u>41,75</u>	837	213	<u>123</u> <u>29</u>	<u>4,5800</u> <u>0,5537</u>	<u>3,21</u> <u>0,39</u>
76	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	0,6	<u>1061,97</u> <u>821,74</u>	<u>139,83</u> <u>5,25</u>	637	493	<u>84</u> <u>3</u>	<u>11,2000</u> <u>0,0700</u>	<u>6,72</u> <u>0,04</u>
77	& C1545- 291-4	Стержень заземлення D20; L=1,5м	шт	6	<u>492,25</u>	-	2954	-	-	-	-
78	& C1545- 291-4	З'єднувач стержня D20 мм зі смугою шириною до 40 мм	шт	3	<u>66,67</u>	-	200	-	-	-	-
79	& C1545- 291-4	Наконечник стержня D20 мм	шт	3	<u>67,78</u>	-	203	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,14	<u>2280,51</u> 1643,49	<u>385,77</u> 52,51	319	230	<u>54</u> 7	<u>22,4000</u> 0,5632	<u>3,14</u> 0,08
81	& С111-1816-5	Смуга оцинкована 30х4мм	м	14	<u>134,93</u> -	-	1889	-	-	-	-
82	& С1С8-20-10	Тримач для смуги шириною до 30 мм Fix 30 Н 14	шт	5	<u>43,96</u> -	-	220	-	-	-	-
83	& С1С8-20-10 варіант 1	З'єднувач для смуги	шт	1	<u>94,49</u> -	-	94	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							8049	1584	<u>309</u> 51		<u>23,75</u> 0,68
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							8049				
-----							6156				
							1635				
							953				
							2,7				
							313				
							9002				
Всього по розділу 5							9002				
Розділ 6. ДБЖ 100кВа											
84	КМ10-345-5 Заст.	Монтаж блоку безперебійного живлення	шт	1	<u>6378,31</u> 4085,44	<u>1446,19</u> 282,90	6378	4085	<u>1446</u> 283	<u>54,4000</u> 3,7669	<u>54,4</u> 3,77
85	КМ8-633-8	Щит байпасний потужністю 80 кВа	шт	1	<u>11498,18</u> 4218,78	<u>238,96</u> 50,03	11498	4219	<u>239</u> 50	<u>60,3200</u> 0,5812	<u>60,32</u> 0,58
86	КМ11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	100 м	0,28	<u>1660,61</u> 1660,61	-	465	465	-	<u>19,2000</u> -	<u>5,38</u> -
87	& С122-20-1	Монтажний комплект для батарейної шафи (перемички, щит запобіжників, кабель ДБЖ)	шт	1	<u>76805,04</u> -	-	76805	-	-	-	-
88	КП11-50-9 Н31=0,85 Заст.	Установка безперебійного живлення, потужність до 100 кВт	шт	1	<u>16277,59</u> 16277,59	-	16278	16278	-	<u>161,5000</u> -	<u>161,5</u> -
Разом прямі витрати по розділу 6							111424	25047	<u>1685</u> 333		<u>281,6</u> 4,35
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							111424				
							84692				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					25380 11437 24,86 2893 122861				
		Всього по розділу 6					122861				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					395227 158578 6225 164803 236649 167720 61737 30525 72,93 8487 267174	59719	9210 2018		751,27 22,69
		Всього по кошторису					431979				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					846,89 70224				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Радивилівська центральна міська лікарня» Радивилівської міської ради Рівненської області по вул. Садовій, 4 в м. Радивилів Рівненської області»
MRP-23007

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на система опалення

«Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Радивилівська центральна міська лікарня» Радивилівської міської ради Рівненської області по вул. Садовій, 4 в м. Радивилів Рівненської області»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 130,183 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,17056 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 12,750 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж та інші роботи									
1	KP20-29-11	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 120 см ²	10м	1,8	<u>676,17</u>	-	1217	1217	-	<u>10,6400</u>	<u>19,15</u>
					676,17	-			-	-	-
2	KP15-83-3	(Демонтаж) Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,32	<u>1663,17</u>	-	532	532	-	<u>22,3720</u>	<u>7,16</u>
	к=0,4				1661,34	-			-	-	-
3	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,03	<u>6883,57</u>	-	207	207	-	<u>105,3500</u>	<u>3,16</u>
					6883,57	-			-	-	-
4	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,27	<u>605,93</u>	-	164	159	-	<u>8,8700</u>	<u>2,39</u>
					590,03	-			-	-	-
5	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,27	<u>901,41</u>	-	243	240	-	<u>13,3800</u>	<u>3,61</u>
	H2,H4=2,0				890,04	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,96	1609,93 1594,16	- -	1546	1530	- -	22,2400	21,35
7	KP20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	8,4	217,77 212,89	- -	1829	1788	- -	3,3500	28,14
8	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,12	9213,12 9213,12	- -	1106	1106	- -	115,6700	13,88
		Разом прямі витрати по розділу 1					6844	6779	- -		98,84
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6844 65 6779 4012 11,71 1361 10856				

		Всього по розділу 1					10856				
		Розділ 2. Система опалення									
9	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,072	10783,41 7795,51	- -	776	561	- -	111,4600	8,03
10	& C130-559-1	Радіатор Тип 20S 600x1200 мм (пігментний) RADIK CLEAN	шт	6	12385,43	- -	74313	-	- -	- -	- -
11	& C130-559-2	Муфта з різьбою зовніш. 25-1/2", ПП	шт	12	261,46	- -	3138	-	- -	- -	- -
12	& C130-559-5	3"єднувач розбірний для PP 25-3/4" ВР, ПП КАН	шт	12	219,99	- -	2640	-	- -	- -	- -
13	& C130-559-5	Термоголовка RA 2991 з поз "0" (6-30)	шт	6	770,79	- -	4625	-	- -	- -	- -
14	& C130-559-5	Клапан Dynamic Valve™ RA-DV кут. д.1/2"	шт	6	1211,43	- -	7269	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& C130-559-5 варіант 3	Клапан запірний RLV 15 (нижній) кут. 1/2"	шт	6	<u>550,47</u> -	-	3303	-	-	-	-
16	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,5	<u>4629,18</u> 4502,14	-	2315	2251	-	<u>59,0600</u> -	<u>29,53</u> -
17	KP19-5-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	100м	0,5	<u>2314,01</u> 2314,01	-	1157	1157	-	<u>33,9000</u> -	<u>16,95</u> -
18	& C113-1352-1-К варіант 2	Труба stabі ф25х3,5 PN16, ПП	м	50	<u>94,68</u> -	-	4734	-	-	-	-
19	& C113-1352-1-К варіант 1	Термоізоляція Climaflex 28/13	м	50	<u>84,10</u> -	-	4205	-	-	-	-
20	& C113-1705-1-4Б варіант 3	Трійник 25, ПП	шт	12	<u>74,54</u> -	-	894	-	-	-	-
21	& C113-1705-1-4Б варіант 1	Коліно 90° 25, ПП	шт	12	<u>151,08</u> -	-	1813	-	-	-	-
22	& C113-1705-1-4Б варіант 2	Коліно 45° 25, ПП	шт	24	<u>134,72</u> -	-	3233	-	-	-	-
23	& C113-1705-2 варіант 1	Муфта 25, ПП	шт	18	<u>13,76</u> -	-	248	-	-	-	-
24	& C113-1741-1 варіант 2	3/4" 25 - 30 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та дюб.	шт	24	<u>68,42</u> -	-	1642	-	-	-	-
25	& C113-1048-2 варіант 1	Ключчя (пакля) "коса" (200 гр.)	шт	1	<u>32,79</u> -	-	33	-	-	-	-
26	C1545-274 варіант 1	Паста ущільн. UNIPAK (250гр.) для води та опал.	шт	1	<u>170,41</u> -	-	170	-	-	-	-
27	& C1-180-36-120-12 варіант 1	Піна монтажна 0,75 L	бал	2	<u>327,50</u> -	-	655	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					117163	3969	-		<u>54,51</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					117163 113194 3969 2163 5,5 641 119326				
		Всього по розділу 2					119326				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					124007 124007 113259 10748 6176 17,21 2002 130183	10748	- -		153,35 -
		Всього по кошторису					130183				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					170,56 12750				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Радивилівська центральна міська лікарня» Радивилівської міської ради Рівненської області по вул. Садовій, 4 в м. Радивилів Рівненської області»
MRP-23007

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на водопровід та каналізація

«Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Радивилівська центральна міська лікарня» Радивилівської міської ради Рівненської області по вул. Садовій, 4 в м. Радивилів Рівненської області»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 102,283 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,14689 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11,156 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Системи В1, Т3 та Т4									
1	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,22	<u>4407,34</u> 4313,86	-	970	949	-	<u>56,5900</u> -	<u>12,45</u> -
2	& C113-1372-1Б-1	Труба поліпропіленова, армована скловолокном д.20х3,4 (в комплекті)	м	22	<u>110,24</u> -	-	2425	-	-	-	-
3	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,06	<u>4598,03</u> 4502,14	-	276	270	-	<u>59,0600</u> -	<u>3,54</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& C113-1372-1Б-1 варіант 2	Труба поліпропіленова, армована скловолокном д.25х4,2 (в комплекті)	м	6	<u>134,72</u>	-	808	-	-	-	-
5	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,26	<u>5064,63</u> 4967,15	-	1317	1291	-	<u>65,1600</u>	<u>16,94</u>
6	& C113-1372-1Б-1 варіант 3	Труба поліпропіленова, армована скловолокном д.32х5,4 (в комплекті)	м	26	<u>151,04</u>	-	3927	-	-	-	-
7	KB26-1-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	5,4	<u>206,15</u> 206,15	-	1113	1113	-	<u>3,0200</u>	<u>16,31</u>
8	& C114-102-3 варіант 1	Термоізоляція Climaflex 22/13	м	22	<u>22,80</u>	-	502	-	-	-	-
9	& C114-102-3 варіант 2	Термоізоляція Climaflex 28/13	м	6	<u>26,88</u>	-	161	-	-	-	-
10	& C114-102-3 варіант 3	Термоізоляція Climaflex 35/13	м	26	<u>32,69</u>	-	850	-	-	-	-
11	C113-2267 варіант 1	Водорозетка одинарна д.20х1/2"	шт	2	<u>96,98</u>	-	194	-	-	-	-
12	C113-2267 варіант 2	Водорозетка подвійна д.20х1/2"	шт	4	<u>273,44</u>	-	1094	-	-	-	-
13	& C113-1741-1 варіант 1	Кран кутовий хромований (для підкл.приладів) д.1/2"	шт	10	<u>281,60</u>	-	2816	-	-	-	-
14	& C113-1794-1 варіант 1	Муфта перехідна ПП/Ст. (ВР) 32х1.1/4"	шт	8	<u>477,44</u>	-	3820	-	-	-	-
15	C113-1466-1 варіант 1	Різьба одностороння коротка (ЗР) 1.1/4"	шт	8	<u>171,59</u>	-	1373	-	-	-	-
16	& C113-1794-1 варіант 2	Муфта прохідна тр.ст. Ду40	шт	12	<u>275,48</u>	-	3306	-	-	-	-
17	& C113-1794-1 варіант 3	Шаровий кран, метелик (З/Р) 1.1/4"	шт	4	<u>492,74</u>	-	1971	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C113-1466-1 варіант 2	Шаровий кран, метелик (3/Р) 1"	шт	2	<u>316,43</u>	-	633	-	-	-	-
19	& C113-1457-2 варіант 3	Шаровий кран, метелик (3/Р) 3/4"	шт	8	<u>349,07</u>	-	2793	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							30349	3623	-	-	<u>49,24</u>
Разом будівельні роботи, грн.							30349				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							26726				
всього заробітна плата, грн.							3623				
Загальновиробничі витрати, грн.							1961				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,96				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							577				
Всього будівельні роботи, грн.							32310				

Всього по розділу 1							32310				
Розділ 2. Системи К1											
20	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,06	<u>4890,91</u>	-	293	293	-	<u>63,1900</u>	<u>3,79</u>
21	& C113-2227-1 варіант 1	Труба ПВХ внутр.каналіз. діам. 110 мм	м	6	<u>343,46</u>	-	2061	-	-	-	-
22	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,16	<u>5094,47</u>	-	815	815	-	<u>65,8200</u>	<u>10,53</u>
23	& C113-2227-1 варіант 2	Труба ПВХ внутр.каналіз. діам. 50 мм	м	16	<u>244,95</u>	-	3919	-	-	-	-
24	C113-1466 варіант 4	Коліно 90° ПВХ д.50	шт	15	<u>68,57</u>	-	1029	-	-	-	-
25	C113-1466 варіант 1	Коліно 45° ПВХ д.50	шт	4	<u>59,39</u>	-	238	-	-	-	-
26	C113-1466 варіант 2	Коліно 90° ПВХ д.110	шт	3	<u>94,07</u>	-	282	-	-	-	-
27	C113-1466 варіант 5	Коліно 45° ПВХ д.110	шт	6	<u>88,97</u>	-	534	-	-	-	-
28	C113-1466 варіант 3	Трійник 45° ПВХ 50x50x50	шт	2	<u>153,86</u>	-	308	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& C113-1457-2 варіант 1	Трійник 45° ПВХ 110x110x110	шт	4	<u>165,89</u> -	-	664	-	-	-	-
30	& C113-1457-2 варіант 2	Перехід 50/110 ПВХ д.110	шт	5	<u>193,01</u> -	-	965	-	-	-	-
31	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-м	0,2	<u>742,21</u> <u>643,83</u>	<u>2,06</u> <u>1,72</u>	148	129	-	<u>8,6700</u> <u>0,0222</u>	<u>1,73</u> -
32	& C113-1457-2 варіант 4	Трап (горизонтальний випуск) ПВХ д.50	шт	2	<u>590,81</u> -	-	1182	-	-	-	-
33	C113-2267 варіант 3	Ревізія ПВХ д.100	шт	4	<u>644,72</u> -	-	2579	-	-	-	-
34	& C1530-163-1 варіант 1	Мастило Super Glidex з силіконом (пляшка 250мл.)	шт	2	<u>129,61</u> -	-	259	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					15276	1237	-		<u>16,05</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					15276				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14039				
		всього заробітна плата, грн.					1237				
		Загальновиробничі витрати, грн.					669				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					196				
		Всього будівельні роботи, грн.					15945				

		Всього по розділу 2					15945				
		Розділ 3. Обладнання									
35	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-м	0,2	<u>3487,52</u> <u>3109,27</u>	-	698	622	-	<u>41,8700</u>	<u>8,37</u>
36	& C130-904-1 варіант 1	Унітаз керамічний	шт	2	<u>4928,14</u> -	-	9856	-	-	-	-
37	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-м	0,4	<u>3237,13</u> <u>2762,18</u>	-	1295	1105	-	<u>36,7800</u>	<u>14,71</u>
38	& C130-644-1 варіант 1	Умивальник керамічний	комплект	4	<u>3422,30</u> -	-	13689	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& C1630-973-1 варіант 1	Сифон для умивальників/мийок (комплект)	шт	4	<u>1020,15</u>	-	4081	-	-	-	-
40	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,4	<u>1008,32</u>	-	403	402	-	<u>13,2000</u>	<u>5,28</u>
41	& C130-630-1 варіант 1	Змішувач (ручка)	комплект	4	<u>1006,24</u> <u>3022,67</u>	-	12091	-	-	-	-
42	& C130-539-1 варіант 1	Гофра для унітазу	шт	2	<u>742,73</u>	-	1485	-	-	-	-
43	& C130-539-1 варіант 2	Шланг підводка для приєднання приладів	шт	10	<u>511,19</u>	-	5112	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							48710	2129	-		<u>28,36</u>
Разом будівельні роботи, грн.							48710				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							46581				
всього заробітна плата, грн.							2129				
Загальновиробничі витрати, грн.							1170				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,97				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							347				
Всього будівельні роботи, грн.							49880				

Всього по розділу 3							49880				
Розділ 4. Демонтаж та інші роботи											
44	KP15-4-3	Знімання унітазів	шт	2	<u>47,66</u>	-	95	95	-	<u>0,7500</u>	<u>1,5</u>
45	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,02	<u>47,66</u> <u>4063,04</u>	-	81	81	-	-	-
46	KP15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,05	<u>4063,04</u> <u>4813,28</u>	-	241	241	-	<u>75,7400</u>	<u>3,79</u>
47	KP15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,03	<u>6203,25</u> <u>5966,71</u>	<u>236,54</u> <u>66,60</u>	186	179	<u>7</u> <u>2</u>	<u>93,8900</u> <u>0,8604</u>	<u>2,82</u> <u>0,03</u>
48	KP15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб сталевих діаметром до 50 мм	100м	0,24	<u>4813,28</u> <u>4813,28</u>	-	1155	1155	-	<u>75,7400</u>	<u>18,18</u>
									-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,18	<u>1928,53</u> 1594,16	<u>318,60</u> 84,67	347	287	<u>57</u> 15	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>4</u> 0,19
50	KP20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	1,2	<u>217,77</u> 212,89	<u>-</u> -	261	255	<u>-</u> -	<u>3,3500</u> -	<u>4,02</u> -
51	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,16	<u>605,93</u> 590,03	<u>-</u> -	97	94	<u>-</u> -	<u>8,8700</u> -	<u>1,42</u> -
52	KP20-27-2 H2,H4=2,0	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,16	<u>901,41</u> 890,04	<u>-</u> -	144	142	<u>-</u> -	<u>13,3800</u> -	<u>2,14</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					2607	2529	<u>64</u> 17		<u>39,09</u> 0,22
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2607 14 2546 1539 4,31 501 4146				

		Всього по розділу 4					4146				
		Разом прямі витрати по кошторису					96942	9518	<u>64</u> 17		<u>132,74</u> 0,22
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					96942 87360 9535 5341 13,93 1621 102283				


		Всього по кошторису					102283				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					146,89				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11156				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Радивилівська центральна міська лікарня» Радивилівської міської ради Рівненської області по вул. Садовій, 4 в м. Радивилів Рівненської області»
MRP-23007

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на пусконаладжувальні роботи систем вентиляції та кондиціонування повітря

«Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Радивилівська центральна міська лікарня» Радивилівської міської ради Рівненської області по вул. Садовій, 4 в м. Радивилів Рівненської області»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 19,763 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,14968 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 15,273 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд


Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КПЗ-26-1	Система кондиціонування повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при одній однотипній установці .	Установ.	1	<u>5225,96</u> 5225,96	-	5226	5226	-	<u>51,8500</u> -	<u>51,85</u> -
2	КПЗ-2-13	Вентилятор каналний	Пристр.	2	<u>1028,06</u> 1028,06	-	2056	2056	-	<u>10,2000</u> -	<u>20,4</u> -
3	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	Вен.мер.	3	<u>1713,43</u> 1713,43	-	5140	5140	-	<u>17,0000</u> -	<u>51</u> -
4	КПЗ-11-5	Регульовально-запірні пристрої. Клапан зворотний	Пристр.	1	<u>257,01</u> 257,01	-	257	257	-	<u>2,5500</u> -	<u>2,55</u> -
5	КПЗ-4-1 Заст.	Рекуператор	Установ.	2	<u>599,70</u> 599,70	-	1199	1199	-	<u>5,9500</u> -	<u>11,9</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					13878	13878	-		137,7
		Разом будівельні роботи, грн.					13878		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					13878				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5885				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1395				
		Всього будівельні роботи, грн.					19763				


		Всього по кошторису					19763				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					149,68				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					15273				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Радивилівська центральна міська лікарня» Радивилівської міської ради Рівненської області по вул. Садовій, 4 в м. Радивилів Рівненської області»
MRP-23007

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на автоматику системи вентиляції

«Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Радивилівська центральна міська лікарня» Радивилівської міської ради Рівненської області по вул. Садовій, 4 в м. Радивилів Рівненської області»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 19,179 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,10632 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,199 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система ПВ-1									
1	KM11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (щит автоматики управління установкою)	шт	1	627,89	16,49	628	594	16	8,0000	8
					594,08	1,47			1	0,0212	0,02
2	KM8-572-3	Блок керування установкою	шт	1	325,66	42,35	326	248	42	3,2000	3,2
					247,68	1,59			2	0,0212	0,02
3	KM10-99-6	Частотний перетворювач	шт	1	1433,49	-	1433	1245	-	14,4000	14,4
					1245,46	-			-	-	-
4	KM8-818-6	Термодатчики	шт	4	1905,18	-	7621	7532	-	6,8900	27,56
					1883,05	-			-	-	-
5	KM11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	100 м	0,18	1660,61	-	299	299	-	19,2000	3,46
					1660,61	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [диференціальний датчик перепаду тиску фільтра припливу, вентилятора припливу, рекуператора)	шт	3	<u>145,09</u> 117,39	<u>-</u> -	435	352	<u>-</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>4,8</u> -
7	КМ28-928-11	Монтаж термостата електричного	шт	1	<u>319,30</u> 319,30	<u>-</u> -	319	319	<u>-</u> -	<u>4,8000</u> -	<u>4,8</u> -
8	КМ21-30-5	Монтаж приводу заслонки припливу	комплект	1	<u>2313,02</u> 1704,56	<u>73,46</u> 2,25	2313	1705	<u>73</u> 2	<u>20,8000</u> 0,0300	<u>20,8</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 1					13374	12294	<u>131</u> 5		<u>87,02</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					13374				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					949				
		всього заробітна плата, грн.					12299				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4898				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1231				
		Всього будівельні роботи, грн.					18272				


		Всього по розділу 1					18272				
9	КМ11-168-1	Розділ 2. В-1 Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (щит автоматики захисту та керування ЕС двигуном)	шт	1	<u>627,89</u> 594,08	<u>16,49</u> 1,47	628	594	<u>16</u> 1	<u>8,0000</u> 0,0212	<u>8</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 2					628	594	<u>16</u> 1		<u>8</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					628				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18				
		всього заробітна плата, грн.					595				
		Загальновиробничі витрати, грн.					280				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					74				
		Всього будівельні роботи, грн.					908				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					908				
		Разом прямі витрати по кошторису					14002	12888	<u>147</u>		<u>95,02</u>
									6		0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					14002				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					967				
		всього заробітна плата, грн.					12894				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5177				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1305				
		Всього будівельні роботи, грн.					19179				

		Всього по кошторису					19179				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					106,32				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14199				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Радивилівська центральна міська лікарня» Радивилівської міської ради Рівненської області по вул. Садовій, 4 в м. Радивилів Рівненської області»
MRP-23007

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на влаштування системи вентиляції

«Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Радивилівська центральна міська лікарня» Радивилівської міської ради Рівненської області по вул. Садовій, 4 в м. Радивилів Рівненської області»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 218,689 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,68644 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 50,908 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система П-1									
1	KB20-42-1	Установлення припливної установки	камера	1	6198,59	180,25	6199	5554	180	78,3955	78,4
	H2,H5=1,15	продуктивністю до 10 тис.м3/год			5553,54	19,25			19	0,2121	0,21
2	KM7-35-1	Монтаж агрегату або машини	шт	1	3434,86	86,61	3435	3034	87	39,2000	39,2
		компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т			3034,08	18,70			19	0,1937	0,19
3	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,1	9657,64	-	966	961	-	128,0000	12,8
					9612,80	-			-	-	-
4	& C1545-265-5	Труба мідна Д 9,52x0,81 мм	м	5	381,80	-	1909	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& C1545-265-6	Труба мідна Д15,88x1,07 мм	м	5	550,71	-	2754	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,1	<u>2791,10</u> 2791,10	-	279	279	-	<u>39,4000</u>	<u>3,94</u>
7	& C114-102-5	Термоізоляція Д10х9 мм	м	5	<u>28,38</u>	-	142	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
8	& C114-102-6	Термоізоляція Д16х9 мм	м	5	<u>36,18</u>	-	181	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
9	KP15-128-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,502	<u>9189,58</u> 703,18	<u>81,32</u> 6,45	4613	353	<u>41</u> 3	<u>9,8100</u> 0,0738	<u>4,92</u> 0,04
10	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	3	<u>179,60</u> 146,17	<u>7,99</u> 0,30	539	439	<u>24</u> 1	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>6,27</u> 0,01
11	& C111-1756-14	Зовнішня решітка 5070-1Н 600х400	шт	1	<u>1118,66</u>	-	1119	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
12	& C1630-734-1	НЕРА фільтр в медичному адаптері + решітка 600*400	шт	1	<u>7449,75</u>	-	7450	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
13	& C1630-734-1	НЕРА фільтр в медичному адаптері + решітка 600*400	шт	1	<u>7449,75</u>	-	7450	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
14	KБ20-25-4 Н2,Н5=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-4 діаметром обичайки 315 мм	шт	1	<u>444,23</u> 208,20	-	444	208	-	<u>3,0130</u>	<u>3,01</u>
					-	-			-	-	-
15	& C1630-1122-1	Шумоглушник Д 315/1000	шт	1	<u>4623,43</u>	-	4623	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	KP15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,0881	<u>126253,28</u> 20551,04	<u>95,31</u> 58,87	11123	1811	<u>8</u> 5	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>26,52</u> 0,07
17	& C1630-451-4	Дросель-клапан Д 250мм	шт	2	<u>603,92</u>	-	1208	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	KP15-121-5	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,0878	<u>126518,71</u> 18816,55	<u>95,31</u> 58,87	11108	1652	<u>8</u> 5	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>24,2</u> 0,07
					-	-			-	-	-
19	& C1630-451-5	Дросель-клапан Д 280мм	шт	2	<u>723,61</u>	-	1447	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	KP15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,0482	<u>114295,64</u> 12250,62	<u>46,95</u> 29,00	5509	590	<u>2</u> 1	<u>179,4700</u> 0,3861	<u>8,65</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,2241	<u>6523,26</u> 5291,75	- -	1462	1186	- -	<u>74,7000</u> -	<u>16,74</u> -
22	& C114-97-14	Пінофол фольгований 10 мм	м2	22,90302	<u>170,13</u> -	- -	3896	-	- -	- -	- -
23	KP20-25-15	Отвори									
	H1=2,2	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 650х450 мм в цегляних стінах.	10шт	0,1	<u>2259,60</u> 2189,42	- -	226	219	- -	<u>34,4520</u> -	<u>3,45</u> -
24	KP20-25-31	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 650х450 мм в цегляних стінах	10шт	0,1	<u>7221,69</u> 6993,30	- -	722	699	- -	<u>110,0440</u> -	<u>11</u> -
	H1=41*2, 2=90,2	додавати (глиб. 510 мм)									
25	KP20-25-15	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 350х350 мм в цегляних стінах.	10шт	0,4	<u>1437,93</u> 1393,27	- -	575	557	- -	<u>21,9240</u> -	<u>8,77</u> -
26	KP20-25-31	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 350х350 мм в цегляних стінах	10шт	0,4	<u>4595,62</u> 4450,28	- -	1838	1780	- -	<u>70,0280</u> -	<u>28,01</u> -
	H1=41*1, 4=57,4	додавати (глиб. 510 мм)									
27	KP20-37-3	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 100 см2	100м	0,078	<u>13344,86</u> 1433,46	- -	1041	112	- -	<u>21,0000</u> -	<u>1,64</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					82258	19434	<u>350</u> 53		<u>277,52</u> 0,61
		Разом будівельні роботи, грн.					82258				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					62474				
		всього заробітна плата, грн.					19487				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10439				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3065				
		Всього будівельні роботи, грн.					92697				

		Всього по розділу 1					92697				
		Розділ 2. Система В-1									
28	KБ20-42-1	Установлення витяжної установки	камера	1	<u>6198,59</u> 5553,54	<u>180,25</u> 19,25	6199	5554	<u>180</u> 19	<u>78,3955</u> 0,2121	<u>78,4</u> 0,21
	H2,H5=1,15	продуктивністю до 10 тис.м3/год									
29	KP15-128-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,28	<u>9189,58</u> 703,18	<u>81,32</u> 6,45	2573	197	<u>23</u> 2	<u>9,8100</u> 0,0738	<u>2,75</u> 0,02
30	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	3	<u>179,60</u> 146,17	<u>7,99</u> 0,30	539	439	<u>24</u> 1	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>6,27</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& C111-1756-14 варіант 2	Зовнішня решітка IGS Д 400 мм	шт	1	<u>1787,78</u> -	-	1788	-	-	-	-
32	& C1630-734-1 варіант 1	НЕРА фільтр в медичному адаптері + решітка 600*400	шт	1	<u>7449,75</u> -	-	7450	-	-	-	-
33	& C1630-734-1 варіант 1	НЕРА фільтр в медичному адаптері + решітка 600*400	шт	1	<u>7449,75</u> -	-	7450	-	-	-	-
34	КБ20-25-4 Н2, Н5=1, 15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-4 діаметром обичайки 315 мм	шт	1	<u>444,23</u> 208,20	-	444	208	-	<u>3,0130</u> -	<u>3,01</u> -
35	& C1630-1122-1	Шумоглушник Д 315/1000	шт	1	<u>4623,43</u> -	-	4623	-	-	-	-
36	КР15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,0079	<u>131568,33</u> 20551,04	<u>95,31</u> 58,87	1039	162	<u>1</u> -	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>2,38</u> 0,01
37	& C1630-451-4	Дросель-клапан Д 250мм	шт	2	<u>603,92</u> -	-	1208	-	-	-	-
38	КР15-121-5	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,0945	<u>134409,85</u> 18816,55	<u>95,31</u> 58,87	12702	1778	<u>9</u> 6	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>26,05</u> 0,07
39	& C1630-451-6	Дросель-клапан Д 315мм	шт	1	<u>847,03</u> -	-	847	-	-	-	-
40	КР15-121-5 тех.ч. п.1.1.5 к=1,1	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм [з риштувань, пересувних помостів та драбин на висоті понад 3 м до 5 м від підлоги або суцільного настилу]	100м2	0,02	<u>146080,57</u> 20698,21	<u>15614,25</u> 2928,25	2922	414	<u>312</u> 59	<u>303,2260</u> 35,2500	<u>6,06</u> 0,71
41	КР15-121-5 тех.ч. п.1.1.5 к=1,25	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм [з риштувань, пересувних помостів та драбин на висоті понад 5 м до 8 м від підлоги або суцільного настилу]	100м2	0,03	<u>143698,30</u> 23520,69	<u>10409,50</u> 1952,17	4311	706	<u>312</u> 59	<u>344,5750</u> 23,5000	<u>10,34</u> 0,71
42	КР15-121-5 тех.ч. п.1.1.5 к=1,35	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм [з риштувань, пересувних помостів та драбин на висоті понад 8 м до 10 м від підлоги або суцільного настилу]	100м2	0,02	<u>151596,22</u> 25402,34	<u>15614,41</u> 2928,28	3032	508	<u>312</u> 59	<u>372,1410</u> 35,2504	<u>7,44</u> 0,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	KP15-121-5 тех.ч. п.1.1.5 κ=1,5	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм [з рихтувань, пересувних помостів та драбин на висоті понад 10 м від підлоги або суцільного настилу]	100м2	0,08	<u>158322,10</u> 28224,83	<u>19517,81</u> 3660,31	12666	2258	<u>1561</u> 293	<u>413,4900</u> 44,0625	<u>33,08</u> 3,53
44	KP19-9-3	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними фольгованими	100м2	0,15	<u>7338,39</u> 6374,39	-	1101	956	-	<u>86,8800</u>	<u>13,03</u>
45	& C188888-54-1	Базальтова вата ROCKWOOL ALU LAMELLA MAT 50 мм	м2	15	<u>261,64</u>	-	3925	-	-	-	-
46	KP19-9-6	Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними фольгованими	100м2	0,0065	<u>10702,94</u> 9497,94	-	70	62	-	<u>130,9700</u>	<u>0,85</u>
47	& C188888-54-1	Базальтова вата ROCKWOOL ALU LAMELLA MAT 50 мм	м2	0,65	<u>261,64</u>	-	170	-	-	-	-
48	KP19-17-1	Покриття ізоляції циліндричної та плоскої поверхні листовим металом із заготовленням покриття	100м2	0,1955	<u>12035,95</u> 10975,95	-	2353	2146	-	<u>154,9400</u>	<u>30,29</u>
49	& C111-1797-1 варіант 1	Металеве покриття для окожушки	м2	19,55	<u>460,16</u>	-	8996	-	-	-	-
50	KP19-17-2	Покриття ізоляції фасонної поверхні листовим металом із заготовленням покриття	100м2	0,0085	<u>42675,08</u> 42675,08	-	363	363	-	<u>559,8200</u>	<u>4,76</u>
51	& C111-1797-1 варіант 2	Металеве покриття для окожушки (фасонні частини)	м2	0,85	<u>780,24</u>	-	663	-	-	-	-
52	KB20-20-3 H2,H5=1,15	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 315 мм	зонт	1	<u>432,95</u> 68,42	<u>4,13</u> 0,16	433	68	<u>4</u> -	<u>0,9545</u> 0,0021	<u>0,95</u> -
53	KP15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,0366	<u>114860,94</u> 12250,62	<u>46,95</u> 29,00	4204	448	<u>2</u> 1	<u>179,4700</u> 0,3861	<u>6,57</u> 0,01
54	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,1325	<u>6523,26</u> 5291,75	-	864	701	-	<u>74,7000</u>	<u>9,9</u>
55	& C114-97-14	Пінофол фольгований 10 мм	м2	13,5415	<u>170,13</u>	-	2304	-	-	-	-
56	KP20-25-15 H1=1,4	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 350х350 мм в цегляних стінах.	10шт	0,1	<u>1437,93</u> 1393,27	-	144	139	-	<u>21,9240</u>	<u>2,19</u>
57	KP20-25-31 H1=41*1, 4=57,4	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 350х350 мм в цегляних стінах додавати (глиб. 510 мм)	10шт	0,1	<u>4595,62</u> 4450,28	-	460	445	-	<u>70,0280</u>	<u>7</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	KP20-37-3	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 100 см ²	100м	0,0435	<u>13344,86</u> 1433,46	-	581	62	-	<u>21,0000</u>	<u>0,91</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					96424	17614	<u>2740</u> 499		<u>252,23</u> 5,99
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					96424 76070 18113 9795 24,46 2848 106219				

		Всього по розділу 2					106219				
		Розділ 3. Система В-2									
59	KP15-129-1	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т	шт	1	<u>551,73</u> 536,21	<u>12,66</u> 2,74	552	536	<u>13</u> 3	<u>7,1400</u> 0,0284	<u>7,14</u> 0,03
60	KM11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (регулятор швидкості)	шт	1	<u>597,79</u> 594,08	<u>3,71</u> 0,99	598	594	<u>4</u> 1	<u>8,0000</u> 0,0148	<u>8</u> 0,01
61	KБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>154,23</u> 139,06	-	154	139	-	<u>2,0125</u>	<u>2,01</u>
62	& C1630-470-3	Клапан зворотній Д 160	шт	1	<u>372,44</u>	-	372	-	-	-	-
63	KP15-135-1	Установлення брезентових патрубків	м2	0,15	<u>109,57</u> 85,81	-	16	13	-	<u>1,2900</u>	<u>0,19</u>
64	& C130-231-4	Гнучка вставка Д 160 мм	шт	2	<u>222,50</u>	-	445	-	-	-	-
65	KБ20-25-2	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм	шт	1	<u>311,86</u> 147,01	-	312	147	-	<u>2,1275</u>	<u>2,13</u>
66	& C1630-1119-2	Шумоглушник Д 160/600 мм	шт	1	<u>1977,11</u>	-	1977	-	-	-	-
67	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0457	<u>110688,75</u> 20551,04	<u>95,31</u> 58,87	5058	939	<u>4</u> 3	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>13,76</u> 0,04
68	KP15-122-1	Установлення анемостатів	грати	4	<u>152,57</u> 146,17	-	610	585	-	<u>2,0900</u>	<u>8,36</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	& C130-163-6	Анемостат А125ВРФ	шт	4	<u>208,19</u>	-	833	-	-	-	-
70	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,0457	<u>6523,26</u> <u>5291,75</u>	-	298	242	-	<u>74,7000</u>	<u>3,41</u>
71	& C114-97-14	Пінофол фольгований 8 мм	м2	4,67054	<u>153,12</u>	-	715	-	-	-	-
72	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,01	<u>9562,62</u> <u>9213,12</u>	<u>349,50</u> <u>37,59</u>	96	92	<u>4</u> -	<u>115,6700</u> <u>0,5610</u>	<u>1,16</u> <u>0,01</u>
73	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (глиб. 250 мм)	100шт	0,01	<u>908,68</u> <u>842,30</u>	<u>66,38</u> <u>3,72</u>	9	8	<u>1</u> -	<u>10,5750</u> <u>0,0564</u>	<u>0,11</u> -
74	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (Д 200 мм)	100шт	0,01	<u>10080,78</u> <u>9701,37</u>	<u>379,41</u> <u>40,80</u>	101	97	<u>4</u> -	<u>121,8000</u> <u>0,6090</u>	<u>1,22</u> <u>0,01</u>
75	КР20-37-2	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 50 см2	100м	0,0063	<u>13157,83</u> <u>1246,43</u>	-	83	8	-	<u>18,2600</u>	<u>0,12</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					12229	3400	<u>30</u> 7		<u>47,61</u> 0,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12229 8799 3407 1870 4,78 559 14099				

		Всього по розділу 3					14099				
76	КБ46-64-2	Розділ 4. Системи ПВ-2,3 Свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердильним пристроєм НССВ-6D HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 202 мм	1 отвір	2	<u>1533,45</u> <u>749,49</u>	<u>298,14</u> <u>13,70</u>	3067	1499	<u>596</u> 27	<u>10,5800</u> <u>0,1587</u>	<u>21,16</u> <u>0,32</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	КБ46-64-4 к=48	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердильним пристроєм НССВ-6D HYDROSTRESS, діаметр отворів 202 мм	1 отвір	-2	<u>632,17</u> 285,63	<u>113,62</u> 5,22	-1264	-571	<u>-227</u> -10	<u>4,0320</u> 0,0605	<u>-8,06</u> -0,12
78	КБ20-34-1 Заст. Н2, Н5=1,15	Установлення рекуператорів	шт	2	<u>1144,56</u> 1000,86	<u>58,37</u> 11,90	2289	2002	<u>117</u> 24	<u>14,6625</u> 0,1240	<u>29,33</u> 0,25
		Разом прямі витрати по розділу 4					4092	2930	<u>486</u> 41		<u>42,43</u> 0,45
		Разом будівельні роботи, грн.					4092				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					676				
		всього заробітна плата, грн.					2971				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1583				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					458				
		Всього будівельні роботи, грн.					5675				

		Всього по розділу 4					5675				
		Разом прямі витрати по кошторису					195003	43378	<u>3606</u> 600		<u>619,79</u> 7,15
		Разом будівельні роботи, грн.					195003				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					148019				
		всього заробітна плата, грн.					43978				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23686				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					59,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6930				
		Всього будівельні роботи, грн.					218689				


		Всього по кошторису					218689				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					686,44				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					50908				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Радивилівська центральна міська лікарня» Радивилівської міської ради Рівненської області по вул. Садовій, 4 в м. Радивилів Рівненської області»
MRP-23007

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи**

«Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Радивилівська центральна міська лікарня» Радивилівської міської ради Рівненської області по вул. Садовій, 4 в м. Радивилів Рівненської області»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2027,976 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,92665 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 303,855 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,2	12971,54	1240,28	2594	2343	248	184,3700	36,87
					11716,71	329,62			66	4,0221	0,8
2	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,398	2759,44	-	1098	1098	-	44,6800	17,78
					2759,44	-			-	-	-
3	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,06	11320,09	1164,42	679	608	70	159,5800	9,57
					10141,31	309,46			19	3,7761	0,23
4	KP6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,21	3698,93	151,32	777	745	32	56,8800	11,94
					3547,61	126,30			27	1,6317	0,34
5	KP3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	2,48	1364,38	246,54	3384	2772	612	17,5900	43,62
					1117,84	65,52			162	0,7995	1,98
6	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	8,12	547,11	58,84	4443	3965	478	8,0600	65,45
					488,27	29,69			241	0,3771	3,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,13	<u>5720,98</u> 4634,09	<u>1086,89</u> 287,00	744	602	<u>142</u> 37	<u>74,3000</u> 3,8357	<u>9,66</u> 0,5
8	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	2,97	<u>3608,55</u> 3206,50	<u>402,05</u> 106,85	10717	9523	<u>1194</u> 317	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>157,2</u> 3,87
9	KP7-31-4 H2,H=0,5	Демонтаж плінтусів з плиток керамічних	100м	0,095	<u>1274,67</u> 1274,67	<u>-</u> -	121	121	<u>-</u> -	<u>17,1650</u> -	<u>1,63</u> -
10	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,27	<u>6282,80</u> 6173,72	<u>109,08</u> 22,40	1696	1667	<u>29</u> 6	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>25,06</u> 0,07
11	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,588	<u>1135,06</u> 1090,44	<u>44,62</u> 9,17	667	641	<u>26</u> 5	<u>18,0000</u> 0,1134	<u>10,58</u> 0,07
12	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,8	<u>361,06</u> 361,06	<u>-</u> -	289	289	<u>-</u> -	<u>5,9600</u> -	<u>4,77</u> -
13	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	1,188	<u>4675,31</u> 3384,54	<u>1290,77</u> 324,45	5554	4021	<u>1533</u> 385	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>60,45</u> 5,23
14	KP7-27-6 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування мозаїчних покриттів площею понад 10 м2	100м2	0,33	<u>15179,67</u> 14814,06	<u>221,53</u> 184,90	5009	4889	<u>73</u> 61	<u>209,1200</u> 2,3887	<u>69,01</u> 0,79
15	KP2-1-3	Розбирання монолітних бетонних сходинок	1 м3	0,7	<u>2449,60</u> 578,72	<u>1870,88</u> 480,80	1715	405	<u>1310</u> 337	<u>8,7000</u> 6,5276	<u>6,09</u> 4,57
16	KP20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	0,42368	<u>1696,72</u> 130,25	<u>1566,47</u> 416,30	719	55	<u>664</u> 176	<u>2,1500</u> 5,0799	<u>0,91</u> 2,15
17	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	42,368	<u>125,96</u> -	<u>125,96</u> 13,37	5337	-	<u>5337</u> 566	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 6,82
		Разом прямі витрати по розділу 1					45543	33744	<u>11748</u> 2405		<u>530,59</u> 30,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					45543 51 36149 22293 67,34 7838 67836				

		Всього по розділу 1					67836				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Стіни та перегородки									
18	KP3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли (замуровування отворів)	100 м3	0,0023	<u>407721,40</u> 61604,03	<u>5448,61</u> 4547,75	938	142	<u>13</u> 10	<u>891,5200</u> 58,7523	<u>2,05</u> 0,14
19	KP5-8-5	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	100 м2	0,048	<u>62634,93</u> 18503,48	<u>386,03</u> 322,20	3006	888	<u>19</u> 15	<u>255,1500</u> 4,1625	<u>12,25</u> 0,2
20	KP5-8-7	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,2433	<u>61278,08</u> 17146,63	<u>386,03</u> 322,20	14909	4172	<u>94</u> 78	<u>236,4400</u> 4,1625	<u>57,53</u> 1,01
21	KP5-8-6	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	100 м2	0,1897	<u>63993,95</u> 19862,50	<u>386,03</u> 322,20	12140	3768	<u>73</u> 61	<u>273,8900</u> 4,1625	<u>51,96</u> 0,79
22	& C147-1-6-10	Арматура А400С Д 12 мм	м	27,5	<u>31,81</u> -	<u>-</u> -	875	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	KB9-71-1	Металева перемикач ПМ-1(3 шт)	т	0,23078	<u>101523,20</u> 3219,69	<u>1543,63</u> 189,03	23430	743	<u>356</u> 44	<u>42,8720</u> 2,0631	<u>9,89</u> 0,48
24	KP3-45-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій будівель	1 т	0,23078	<u>18501,00</u> 12495,84	<u>913,76</u> 233,76	4270	2884	<u>211</u> 54	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>45,38</u> 0,73
25	KB13-16-6	Улаштування перемичок із металевих балок (ПМ-1)	100м2	0,1061	<u>1335,81</u> 456,64	<u>84,05</u> 3,81	142	48	<u>9</u> -	<u>5,4970</u> 0,0515	<u>0,58</u> 0,01
26	KP12-54-3	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1061	<u>8545,25</u> 4932,59	<u>1,03</u> 0,86	907	523	<u>-</u> -	<u>69,6300</u> 0,0111	<u>7,39</u> -
27	KP11-54-4	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білою з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,0806	<u>24120,73</u> 2875,66	<u>2,06</u> 1,72	1944	232	<u>-</u> -	<u>43,2300</u> 0,0222	<u>3,48</u> -
28	KB15-57-1	Обгортання балок сіткою	100м2	0,0806	<u>39259,64</u> 10501,12	<u>297,13</u> 243,61	3164	846	<u>24</u> 20	<u>146,5000</u> 3,7244	<u>11,81</u> 0,3
		Разом прями витрати по розділу 2					65725	14246	<u>799</u> 282		<u>202,32</u> 3,66
		Разом будівельні роботи, грн.					65725				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					50680				
		всього заробітна плата, грн.					14528				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8473				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2876				
		Всього будівельні роботи, грн.					74198				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					74198				
		Розділ 3. Прорізи									
29	КБ10-28-1 Н2,Н5=1,15	Двері Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1288	<u>44948,09</u> 8278,08	<u>7344,92</u> 1648,55	5789	1066	<u>946</u> 212	<u>112,8265</u> 17,0775	<u>14,53</u> 2,2
30	& С123-199- 2 варіант 1	Дверний блок, металопластиковий профіль, однокамерний, матове скління	м2	12,88	<u>6526,05</u> -	- -	84056	-	- -	- -	- -
31	КБ10-28-2 Н2,Н5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0656	<u>35817,87</u> 6689,29	<u>5467,88</u> 1227,25	2350	439	<u>359</u> 81	<u>91,1720</u> 12,7133	<u>5,98</u> 0,83
32	& С123-199- 2 варіант 1	Дверний блок, металопластиковий профіль, однокамерний, матове скління	м2	4,14	<u>6526,05</u> -	- -	27018	-	- -	- -	- -
33	& С123-199- 2 варіант 4	Дверний блок, металопластиковий профіль, двокамерний, матове скління	м2	2,42	<u>8847,35</u> -	- -	21411	-	- -	- -	- -
34	КБ10-28-3 Н2,Н5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластикового профілю у кам'яних стінах	100м2	0,1214	<u>28750,17</u> 5052,40	<u>5059,83</u> 1135,67	3490	613	<u>614</u> 138	<u>68,8620</u> 11,7645	<u>8,36</u> 1,43
35	& С123-199- 2 варіант 1	Дверний блок, металопластиковий профіль, однокамерний, матове скління	м2	3,05	<u>6526,05</u> -	- -	19904	-	- -	- -	- -
36	& С123-199- 2 варіант 5	Двері, металопластиковий профіль, 2- камерний склопакет, R =0,75 м?К/Вт, з покриттям та випромін. здатн. 0,2, газове наповнення Аргон	м2	9,09	<u>11121,76</u> -	- -	101097	-	- -	- -	- -
37	КБ10-96-2 Н2,Н5=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (рентгенозахисні двері)	100м2	0,0498	<u>62657,66</u> 20954,73	<u>1736,07</u> 389,66	3120	1044	<u>86</u> 19	<u>270,7330</u> 4,0365	<u>13,48</u> 0,2
38	& С123-247- 2 варіант 1	Рентгенозахисні двері 1000х2100 одноствулкові (свинець листовий, еквівалент Pb 3,0 мм)	шт	1	<u>39166,40</u> -	- -	39166	-	- -	- -	- -
39	& С123-247- 2 варіант 3	Рентгенозахисні двері 1280х2250 двостулкові (свинець листовий, еквівалент Pb 3,0 мм)	шт	1	<u>52900,11</u> -	- -	52900	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ10-20-4 Н2,Н5=1,15	Вікна Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,2108	<u>43628,31</u> 7714,50	-	9197	1626	-	<u>99,6705</u>	<u>21,01</u>
41	& С123-90-1 варіант 2	Вікно металопластикове, 5- тикамерний профіль, 2- камерний склопакет, R =0,75 м?К/Вт, з покриттям та випромін. здатн. 0,2, газове наповнення Аргон	м2	21,08	<u>6399,10</u> -	-	134893	-	-	-	-
42	КБ9-44-1 Н2,Н5=1,15	Монтаж віконних блоків сталевих із нащипинниками зі сталі при висоті будівлі до 50 м	т	0,83	<u>17706,39</u> 11768,45	<u>2219,94</u> 83,35	14696	9768	<u>1843</u> 69	<u>147,7520</u> 1,1114	<u>122,63</u> 0,92
43	& С121-298- 1 варіант 2	Рентгенозахисне вікно металева рама плюс просвинцьована зовнішня рамка , просвинцьоване скло, свинцевий еквівалент Pb 2,0 1270x1100 мм	шт	1	<u>115837,91</u> -	-	115838	-	-	-	-
44	& С121-298- 1 варіант 1	Віконниця рентгенозахисна 1800x1810, свинцевий еквівалент Pb 2 ,0 мм	шт	3	<u>49640,96</u> -	-	148923	-	-	-	-
45	КБ10-25-3 Н2,Н5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,11	<u>61909,57</u> 2474,29	-	6810	272	-	<u>36,2480</u>	<u>3,99</u>
46	КБ10-25-4 Н2,Н5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,11	<u>30452,60</u> 2143,02	-	3350	236	-	<u>31,3950</u>	<u>3,45</u>
Разом прямі витрати по розділу 3							794008	15064	<u>3848</u> 519		<u>193,43</u> 5,58
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							794008				
							775096				
							15583				
							8553				
							23,88				
							2780				
							802561				

Всього по розділу 3							802561				
Розділ 4. Опорядження стель											
47	КБ15-76-1 Н2,Н5=1,15	Тип С1 Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,56	<u>35186,53</u> 11401,17	<u>3,55</u> 2,96	19704	6385	<u>2</u> 2	<u>160,9425</u> 0,0383	<u>90,13</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КБ15-76-2 Н2,Н5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,56	<u>22472,67</u> 1367,00	<u>5,92</u> 4,94	12585	766	<u>3</u> 3	<u>19,2970</u> 0,0638	<u>10,81</u> 0,04
49	КБ15-64-1 Н2,Н5=1,15	Тип С2 Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,153	<u>41608,03</u> 14405,03	<u>58,01</u> 48,42	6366	2204	<u>9</u> 7	<u>188,9680</u> 0,6255	<u>28,91</u> 0,1
50	КБ15-66-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,153	<u>130328,30</u> 12676,21	<u>24,86</u> 20,75	19940	1939	<u>4</u> 3	<u>156,8255</u> 0,2681	<u>23,99</u> 0,04
51	КБ15-182-2 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,153	<u>11815,17</u> 8180,82	<u>4,74</u> 3,95	1808	1252	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>17,67</u> 0,01
52	КБ15-179-6 Н2,Н5=1,15	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Тип С3	100м2	0,153	<u>19296,36</u> 3494,89	<u>1,18</u> 0,99	2952	535	- -	<u>49,3350</u> 0,0128	<u>7,55</u> -
53	КБ15-182-2 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,235	<u>11815,17</u> 8180,82	<u>4,74</u> 3,95	2777	1922	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>27,14</u> 0,01
54	КБ15-179-6 Н2,Н5=1,15	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Тип С4	100м2	0,235	<u>19296,36</u> 3494,89	<u>1,18</u> 0,99	4535	821	- -	<u>49,3350</u> 0,0128	<u>11,59</u> -
55	КБ15-64-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,398	<u>41608,03</u> 14405,03	<u>58,01</u> 48,42	16560	5733	<u>23</u> 19	<u>188,9680</u> 0,6255	<u>75,21</u> 0,25
56	КБ15-66-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель рентгенозахисним гіпсокартоном	100 м2	0,398	<u>127348,07</u> 12676,21	<u>24,86</u> 20,75	50685	5045	<u>10</u> 8	<u>156,8255</u> 0,2681	<u>62,42</u> 0,11
57	КБ15-182-2 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,398	<u>11815,17</u> 8180,82	<u>4,74</u> 3,95	4702	3256	<u>2</u> 2	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>45,96</u> 0,02
58	КБ15-179-6 Н2,Н5=1,15	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування УКОСИ	100м2	0,398	<u>19296,36</u> 3494,89	<u>1,18</u> 0,99	7680	1391	- -	<u>49,3350</u> 0,0128	<u>19,64</u> 0,01
59	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,355	<u>4093,80</u> 3691,75	<u>402,05</u> 106,85	1453	1311	<u>142</u> 38	<u>60,9400</u> 1,3038	<u>21,63</u> 0,46
60	КБ15-51-2 Н2,Н5=1,15	Штукатурення віконних і дверних криволінійних косяків по каменю і бетону	100м2	0,355	<u>77504,44</u> 66488,02	<u>228,48</u> 190,70	27514	23603	<u>81</u> 68	<u>721,0500</u> 2,4636	<u>255,97</u> 0,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	KB15-63-2 H2,H5=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,355	<u>50361,70</u> 19254,23	<u>293,16</u> 254,38	17878	6835	<u>104</u> 90	<u>282,0720</u> 3,7573	<u>100,14</u> 1,33
62	KB15-182-1 H2,H5=1,15	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,355	<u>9892,57</u> 6258,22	<u>4,74</u> 3,95	3512	2222	<u>2</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>31,36</u> 0,02
63	KB15-179-5 H2,H5=1,15	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,355	<u>17531,82</u> 3104,67	<u>1,18</u> 0,99	6224	1102	- -	<u>43,8265</u> 0,0128	<u>15,56</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							206875	66322	<u>384</u> 243		<u>845,68</u> 3,29
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							206875 140169 66565 36501 101,88 11855 243376				

Всього по розділу 4							243376				
Розділ 5. Опорядження стін											
Тип 1											
64	KP11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняною або цементною сумішшю Cerezit по каменю та бетону	100м2	1,48	<u>23104,59</u> 9706,37	<u>101,91</u> 85,06	34195	14365	<u>151</u> 126	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>188,45</u> 1,63
65	KB15-56-3 H2,H5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,48	<u>6685,17</u> 3413,14	<u>3,55</u> 2,96	9894	5051	<u>5</u> 4	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>67,26</u> 0,06
66	KB15-56-4 H2,H5=1,15 H1=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2	1,48	<u>4389,78</u> 1808,48	<u>4,74</u> 3,95	6497	2677	<u>7</u> 6	<u>24,0810</u> 0,0511	<u>35,64</u> 0,08
67	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,48	<u>20018,53</u> 3104,92	<u>1,03</u> 0,86	29627	4595	<u>2</u> 1	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>64,87</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	KP11-26-3	Тип 2 Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняною або цементною сумішшю Cerezit по каменю та бетону	100м2	0,88	<u>22611,59</u> 9706,37	<u>101,91</u> 85,06	19898	8542	<u>90</u> 75	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>112,05</u> 0,97
69	KB15-25-1 H2,H5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,88	<u>107189,20</u> 19562,67	<u>40,25</u> 33,59	94326	17215	<u>35</u> 30	<u>269,7555</u> 0,4340	<u>237,38</u> 0,38
70	KP11-26-3	Тип 3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняною або цементною сумішшю Cerezit по каменю та бетону	100м2	0,74	<u>23104,59</u> 9706,37	<u>101,91</u> 85,06	17097	7183	<u>75</u> 63	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>94,22</u> 0,81
71	KB15-56-3 H2,H5=1,15	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,74	<u>6685,17</u> 3413,14	<u>3,55</u> 2,96	4947	2526	<u>3</u> 2	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>33,63</u> 0,03
72	KB15-56-4 H2,H5=1,15 H1=2	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2	0,74	<u>4389,78</u> 1808,48	<u>4,74</u> 3,95	3248	1338	<u>4</u> 3	<u>24,0810</u> 0,0511	<u>17,82</u> 0,04
73	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,74	<u>13787,83</u> 3104,92	<u>1,03</u> 0,86	10203	2298	<u>1</u> 1	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>32,43</u> 0,01
74	KB15-63-1 H2,H5=1,15	Тип 3 Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	100м2	1,04	<u>134778,03</u> 6663,00	<u>293,16</u> 254,38	140169	6930	<u>305</u> 265	<u>97,6120</u> 3,7573	<u>101,52</u> 3,91
75	KB15-56-3 H2,H5=1,15	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,04	<u>6685,17</u> 3413,14	<u>3,55</u> 2,96	6953	3550	<u>4</u> 3	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>47,27</u> 0,04
76	KB15-56-4 H2,H5=1,15 H1=2	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2	1,04	<u>4389,78</u> 1808,48	<u>4,74</u> 3,95	4565	1881	<u>5</u> 4	<u>24,0810</u> 0,0511	<u>25,04</u> 0,05
77	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,04	<u>13787,83</u> 3104,92	<u>1,03</u> 0,86	14339	3229	<u>1</u> 1	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>45,58</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					395958	81380	<u>688</u> 584		<u>1103,16</u> 8,04
		Разом будівельні роботи, грн.					395958				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					313890				
		всього заробітна плата, грн.					81964				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46570				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					133,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15519				
		Всього будівельні роботи, грн.					442528				

		Всього по розділу 5					442528				
		Розділ 6. Підлоги									
		Тип 1									
78	КБ11-11-3 Н2,Н5=1,15	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	0,588	<u>79554,41</u> 8165,40	<u>277,01</u> 231,21	46778	4801	<u>163</u> 136	<u>122,7510</u> 2,9870	<u>72,18</u> 1,76
79	КБ11-11-4 Н2,Н5=1,15 Н1=3	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до товщ. 65 мм	100м2	0,588	<u>22460,73</u> 1041,90	<u>85,23</u> 71,14	13207	613	<u>50</u> 42	<u>15,6630</u> 0,9191	<u>9,21</u> 0,54
80	КБ11-11-13 Н2,Н5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,588	<u>18182,32</u> 4872,92	<u>23,68</u> 19,76	10691	2865	<u>14</u> 12	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>43,07</u> 0,15
81	КБ11-11-14 Н2,Н5=1,15 Н1=3	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до товщ. 10 мм)	100м2	0,588	<u>12463,34</u> 2031,02	<u>23,68</u> 19,76	7328	1194	<u>14</u> 12	<u>30,5325</u> 0,2553	<u>17,95</u> 0,15
82	КБ11-39-3 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,588	<u>9217,25</u> 5842,03	<u>9,47</u> 7,90	5420	3435	<u>6</u> 5	<u>80,5575</u> 0,1021	<u>47,37</u> 0,06
83	& C1-939 варіант 1	Клей для лінолеуму	кг	18	<u>361,86</u> -	<u>-</u> -	6513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& C111-549-1 варіант 1	Медичний лінолеум TARKETT ECLIPSE PREMIUM	м2	60	<u>772,70</u> -	<u>-</u> -	46362	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& C1-2-2-1-2-1-60 варіант 1	Шнур для пайки лінолеуму	м	21,1	<u>96,80</u> -	<u>-</u> -	2042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	КБ26-30-1 Н2,Н5=1,15	Тип 2 Улаштування ізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	1,56	<u>853,39</u> 113,04	-	1331	176	-	<u>1,6560</u>	<u>2,58</u>
87	КБ11-11-3 Н2,Н5=1,15	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	0,156	<u>79554,41</u> 8165,40	<u>277,01</u> 231,21	12410	1274	<u>43</u> 36	<u>122,7510</u> 2,9870	<u>19,15</u> 0,47
88	КБ11-11-4 Н2,Н5=1,15 Н1=4	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до товщ. 70 мм	100м2	0,156	<u>29947,65</u> 1389,20	<u>113,65</u> 94,86	4672	217	<u>18</u> 15	<u>20,8840</u> 1,2254	<u>3,26</u> 0,19
89	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,156	<u>96457,66</u> 12976,73	<u>42,62</u> 35,57	15047	2024	<u>7</u> 6	<u>178,9400</u> 0,4595	<u>27,91</u> 0,07
90	КБ26-30-1	Тип 3 Улаштування ізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	3,41	<u>838,64</u> 98,29	-	2860	335	-	<u>1,4400</u>	<u>4,91</u>
91	КБ11-11-3 Н2,Н5=1,15	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	0,341	<u>79554,41</u> 8165,40	<u>277,01</u> 231,21	27128	2784	<u>94</u> 79	<u>122,7510</u> 2,9870	<u>41,86</u> 1,02
92	КБ11-11-4 Н2,Н5=1,15 Н1=4	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до товщ. 70 мм	100м2	0,341	<u>29947,65</u> 1389,20	<u>113,65</u> 94,86	10212	474	<u>39</u> 32	<u>20,8840</u> 1,2254	<u>7,12</u> 0,42
93	КБ11-29-2 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,341	<u>82648,82</u> 13756,50	<u>42,62</u> 35,57	28183	4691	<u>15</u> 12	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>64,69</u> 0,16
94	КР7-17-6	Тип 4 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,416	<u>10958,98</u> 4234,66	<u>110,15</u> 91,93	4559	1762	<u>46</u> 38	<u>63,6600</u> 1,1877	<u>26,48</u> 0,49
95	КР7-17-10 Н1=16	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати (до товщ. 100 мм)	100м2	0,416	<u>26103,94</u> 2139,28	<u>461,17</u> 384,92	10859	890	<u>192</u> 160	<u>32,1600</u> 4,9728	<u>13,38</u> 2,07
96	КБ11-11-13 Н2,Н5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,416	<u>18182,32</u> 4872,92	<u>23,68</u> 19,76	7564	2027	<u>10</u> 8	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>30,47</u> 0,11
97	КБ11-11-14 Н2,Н5=1,15 Н1=3	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до товщ. 10 мм)	100м2	0,416	<u>12463,34</u> 2031,02	<u>23,68</u> 19,76	5185	845	<u>10</u> 8	<u>30,5325</u> 0,2553	<u>12,7</u> 0,11
98	КБ11-39-3 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,416	<u>9217,25</u> 5842,03	<u>9,47</u> 7,90	3834	2430	<u>4</u> 3	<u>80,5575</u> 0,1021	<u>33,51</u> 0,04
99	& С1-939 варіант 1	Клей для лінолеуму	кг	12,73	<u>361,86</u>	-	4606	-	-	-	-
100	& С111-549-1 варіант 1	Медичний лінолеум TARKETT ECLIPSE PREMIUM	м2	42,432	<u>772,70</u>	-	32787	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	& C1-2-2-1-2-1-60 варіант 1	Шнур для пайки лінолеуму	м	14,92	<u>96,80</u>	-	1444	-	-	-	-
102	KP7-31-5	Улаштування цоколя з лінолеуму h=100мм	100м	0,87	<u>1623,31</u>	-	1412	980	-	<u>14,7700</u>	<u>12,85</u>
					<u>1125,92</u>	-			-	-	-
103	& C111-549-1 варіант 1	Медичний лінолеум TARKETT ECLIPSE PREMIUM	м2	8,787	<u>772,70</u>	-	6790	-	-	-	-
104	& C1-2201 варіант 1	Термопластиковий клей HKS 18/300 для профілю	шт	17,4	<u>99,96</u>	-	1739	-	-	-	-
105	& C1-3008 варіант 2	Галтель з профілем НК -100	м	87,87	<u>139,23</u>	-	12234	-	-	-	-
106	& C1-3008 варіант 1	Мідна стрічка	м	87,87	<u>51,00</u>	-	4481	-	-	-	-
107	KP7-30-3	Установлення перехідних планок	100м	0,36	<u>29550,82</u>	-	10638	875	-	<u>35,6200</u>	<u>12,82</u>
					<u>2431,42</u>	-			-	-	-
108	KБ15-26-2 H2,H5=1,15	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	1,6	<u>1331,51</u>	<u>1,18</u>	2130	1153	<u>2</u>	<u>9,9360</u>	<u>15,9</u>
					<u>720,56</u>	<u>0,99</u>			<u>2</u>	<u>0,0128</u>	<u>0,02</u>
		Разом прямі витрати по розділу 6					350446	35845	<u>727</u>		<u>519,37</u>
									<u>606</u>		<u>7,83</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					350446				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					313874				
		всього заробітна плата, грн.					36451				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21496				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					63,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7340				
		Всього будівельні роботи, грн.					371942				

		Всього по розділу 6					371942				
		Розділ 7. Підвал									
109	KP2-1-3	Розбирання бетонних покриттів підлог	1 м3	0,87	<u>2449,60</u>	<u>1870,88</u>	2131	503	<u>1628</u>	<u>8,7000</u>	<u>7,57</u>
					<u>578,72</u>	<u>480,80</u>			<u>418</u>	<u>6,5276</u>	<u>5,68</u>
110	KБ6-1-16 H2,H5=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0086	<u>502776,48</u>	<u>1918,57</u>	4324	170	<u>16</u>	<u>286,8215</u>	<u>2,47</u>
					<u>19819,37</u>	<u>119,63</u>			<u>1</u>	<u>1,7206</u>	<u>0,01</u>
111	KP3-33-7	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	4,31	<u>3926,02</u>	<u>57,65</u>	16921	2371	<u>248</u>	<u>7,9600</u>	<u>34,31</u>
					<u>550,04</u>	<u>48,12</u>			<u>207</u>	<u>0,6216</u>	<u>2,68</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 7					23376	3044	<u>1892</u> 626		<u>44,35</u> 8,37
		Разом будівельні роботи, грн.					23376				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18440				
		всього заробітна плата, грн.					3670				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2159				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					737				
		Всього будівельні роботи, грн.					25535				

		Всього по розділу 7					25535				
		Разом прямі витрати по кошторису					1881931	249645	<u>20086</u> 5265		<u>3438,9</u> 67,25
		Разом будівельні роботи, грн.					1881931				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1612200				
		всього заробітна плата, грн.					254910				
		Загальновиробничі витрати, грн.					146045				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					420,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					48945				
		Всього будівельні роботи, грн.					2027976				

		Всього по кошторису					2027976				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3926,65				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					303855				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Радивилівська центральна міська лікарня» Радивилівської міської ради Рівненської області по вул. Садовій, 4 в м. Радивилів Рівненської області»

«Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Радивилівська центральна міська лікарня» Радивилівської міської ради Рівненської області по вул. Садовій, 4 в м. Радивилів Рівненської області»

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010
систему протипожежного захисту**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	77,12	70,57				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,5					
3		робітниками-монтажниками	люд.год	0,88	91,47				
4		Витрати труда робітників, зайнятих							
5		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3					
5.1		Середній розряд ланки робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням машин							
		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	6,78	116,50				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	84,78					
		Середній розряд робіт	розряд	3,5					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
6	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,49	666,2 326,44				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,011	<u>102,94</u> 1,13				
8	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,0252	<u>39,95</u> 1,01				
9	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	14,56	<u>6,23</u> 90,71				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		419,29				
		Дизельне паливо	кг	2,793					
		Електроенергія	кВт-год	2,177					
		Мастильні матеріали	кг	0,469					
		Гідравлічна рідина	кг	0,074					
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
10	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	13,888					
11	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	6,72					
12	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	6,72					
13	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315- 500 А	маш. год	0,868					
14	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,0168					
	<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
15	&C1-2-2-1-2-1- 60 варіант 2	Труба Д 20х2,5 мм	м	1	<u>80,74</u> 80,74	<u>78,66</u> 78,66	<u>0,5</u> 0,50	<u>1,58</u> 1,58	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
16	C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,0021	<u>65974,4</u> 138,55	<u>64328,18</u> 135,09	<u>352,6</u> 0,74	<u>1293,62</u> 2,72	30 км.
17	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,000084	<u>323072,58</u> 27,14	<u>316146,92</u> 26,56	<u>590,9</u> 0,05	<u>6334,76</u> 0,53	30 км.
18	+C111-1513 варіант 4	Електроди, діаметр 4 мм, марка Моноліт	т	0,000017	<u>128716,06</u> 2,19	<u>125833,33</u> 2,14	<u>358,89</u> 0,01	<u>2523,84</u> 0,04	30 км.
19	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,004032	<u>112231,09</u> 452,52	<u>109434,85</u> 441,24	<u>595,63</u> 2,40	<u>2200,61</u> 8,88	30 км.
20	C111-1708	Клоччя просочене	кг	0,0031	<u>50,64</u> 0,16	<u>49,12</u> 0,15	<u>0,53</u> -	<u>0,99</u> 0,01	30 км.
21	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,000025	<u>75865,26</u> 1,90	<u>74073,47</u> 1,85	<u>304,24</u> 0,01	<u>1487,55</u> 0,04	30 км.
22	&C172-1280-1 варіант 3	Провід зв "язку та сигналізації пер. 4х0,4 мм СКВВнг-Is	м	80	<u>7,12</u> 569,60	<u>7,00</u> 560,00	<u>0,04</u> 3,20	<u>0,08</u> 6,40	30 км.
23	&C172-1280-1 варіант 5	Кабель (N)НХН FE180/E30 2х1.5	м	60	<u>36,44</u> 2186,40	<u>36,00</u> 2160,00	<u>0,04</u> 2,40	<u>0,4</u> 24,00	30 км.
24	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000021	<u>37367,29</u> 0,78	<u>36285,53</u> 0,76	<u>349,07</u> 0,01	<u>732,69</u> 0,01	30 км.
25	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00004	<u>777816,44</u> 31,11	<u>762289,76</u> 30,49	<u>275,38</u> 0,01	<u>15251,3</u> 0,61	30 км.
26	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,1428	<u>125,24</u> 17,88	<u>122,67</u> 17,52	<u>0,11</u> 0,02	<u>2,46</u> 0,34	30 км.
27	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,48	<u>933,93</u> 448,29	<u>915,20</u> 439,30	<u>0,42</u> 0,20	<u>18,31</u> 8,79	30 км.
28	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,2912	<u>15,6</u> 4,54	<u>15,10</u> 4,40	<u>0,19</u> 0,06	<u>0,31</u> 0,08	30 км.
29	C1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	3,472	<u>37,03</u> 128,57	<u>36,25</u> 125,86	<u>0,05</u> 0,17	<u>0,73</u> 2,54	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,0003	<u>3543,85</u> 1,06	<u>3473,97</u> 1,04	<u>0,39</u> -	<u>69,49</u> 0,02	30 км.
31	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0343	<u>454,98</u> 15,61	<u>445,62</u> 15,28	<u>0,44</u> 0,02	<u>8,92</u> 0,31	30 км.
32	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	3,472	<u>164,77</u> 572,08	<u>160,39</u> 556,87	<u>1,15</u> 3,99	<u>3,23</u> 11,22	30 км.
33	C1545-169	Перемикач заземлювальний	шт	0,08	<u>32,18</u> 2,57	<u>31,32</u> 2,51	<u>0,23</u> 0,02	<u>0,63</u> 0,04	30 км.
34	C1545-244	Скоби двохпальцеві К146П	100шт	1,428	<u>267,72</u> 382,30	<u>260,38</u> 371,82	<u>2,09</u> 2,98	<u>5,25</u> 7,50	30 км.
35	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,2	<u>213,53</u> 42,71	<u>208,96</u> 41,79	<u>0,38</u> 0,08	<u>4,19</u> 0,84	30 км.
36	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0007	<u>570150,89</u> 399,11	<u>558498,74</u> 390,95	<u>472,72</u> 0,33	<u>11179,43</u> 7,83	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
37	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	12,3075	<u>4,9416</u> 60,82	<u>4,9416</u> 60,82			
38	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1344	<u>184,55</u> 24,80	<u>184,55</u> 24,80			
39	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,1344	<u>186,09</u> 25,01	<u>186,09</u> 25,01			
		Разом	грн.		110,63	110,63			
		Разом по розділу III	грн.		5616,44	5514,91	17,20	84,32	
		<u>IV. Устаткування</u>							
40	&1504-1271-1-1К варіант 1	Блок живлення БЖ-1215	шт	1	<u>3942,99</u> 3942,99	<u>3794,00</u> 3794,00	<u>113,82</u> 113,82	<u>35,17</u> 35,17	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3942,99</u> 3942,99	<u>3794,00</u> 3794,00	<u>113,82</u> 113,82	<u>35,17</u> 35,17	
41	&1602-30076-1	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	9	<u>233,84</u> 2104,56	<u>225,00</u> 2025,00	<u>6,75</u> 60,75	<u>2,09</u> 18,81	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	9	<u>233,84</u> 2104,56	<u>225,00</u> 2025,00	<u>6,75</u> 60,75	<u>2,09</u> 18,81	
42	&1602-30076-2	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1L	шт	2	<u>198,5</u> 397,00	<u>191,00</u> 382,00	<u>5,73</u> 11,46	<u>1,77</u> 3,54	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>198,5</u> 397,00	<u>191,00</u> 382,00	<u>5,73</u> 11,46	<u>1,77</u> 3,54	
43	&1602-30076-3 варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий Джміль-2 (12В ІР43)	шт	1	<u>1490,31</u> 1490,31	<u>1434,00</u> 1434,00	<u>43,02</u> 43,02	<u>13,29</u> 13,29	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1490,31</u> 1490,31	<u>1434,00</u> 1434,00	<u>43,02</u> 43,02	<u>13,29</u> 13,29	
44	&1602-30076-4 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-12 ВИХІД (12В)	шт	2	<u>947,81</u> 1895,62	<u>912,00</u> 1824,00	<u>27,36</u> 54,72	<u>8,45</u> 16,90	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>947,81</u> 1895,62	<u>912,00</u> 1824,00	<u>27,36</u> 54,72	<u>8,45</u> 16,90	
45	+2417-101 варіант 1	Прилад прийомо-контрольний пожежний Тірас-04П1 з вбудованим GSM модулем	шт	1	<u>10531,96</u> 10531,96	<u>10134,00</u> 10134,00	<u>304,02</u> 304,02	<u>93,94</u> 93,94	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>10531,96</u> 10531,96	<u>10134,00</u> 10134,00	<u>304,02</u> 304,02	<u>93,94</u> 93,94	
46	+2417-102 варіант 1	Акумуляторна батарея 12В 7Аг	шт	2	<u>631,88</u> 1263,76	<u>608,00</u> 1216,00	<u>18,24</u> 36,48	<u>5,64</u> 11,28	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>631,88</u> 1263,76	<u>608,00</u> 1216,00	<u>18,24</u> 36,48	<u>5,64</u> 11,28	
		Разом по розділу IV	грн.		21626,20	20809,00	624,27	192,93	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		21626,20	20809,00	624,27	192,93	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	14,484					
		Мастильні матеріали	кг	0,603					
		Гідравлічна рідина	кг	0,208					
		Дизельне паливо	л	3,286					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "31 серпня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Радивилівська центральна міська лікарня» Радивилівської міської ради Рівненської області по вул. Садовій, 4 в м. Радивилів Рівненської області»

«Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Радивилівська центральна міська лікарня» Радивилівської міської ради Рівненської області по вул. Садовій, 4 в м. Радивилів Рівненської області»

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09
система відеонагляду.**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	12,78	73,85				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,9					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	124,22	75,99				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	4,1					
5		Середній розряд робіт, що виконуються							
5.1		робітниками-монтажниками							
		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	12,47	116,39				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	149,47					
		Середній розряд робіт	розряд	4,1					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
6	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,21	6,23				
					1,31				
		Разом по розділу II	грн.		1,31				
		в тому числі енергоносії:							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Електроенергія Мастильні матеріали	кВт-год кг	0,029 0,004					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
7	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	3,8512					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
8	&C1-A-13Д-С-6 варіант 1	Кабель ВВГнг мідний в ПВХ ізоляції	м	18	<u>35,04</u> 630,72	<u>33,87</u> 609,66	<u>0,48</u> 8,64	<u>0,69</u> 12,42	30 км.
9	C111-1809	Сталь кругла	т	0,007076	<u>42859,15</u> 303,27	<u>42264,72</u> 299,07	<u>275,38</u> 1,95	<u>319,05</u> 2,25	30 км.
10	&C113-2110-1 варіант 1	Короб пластиковий 16x25 мм	м	18	<u>25,58</u> 460,44	<u>25,00</u> 450,00	<u>0,08</u> 1,44	<u>0,5</u> 9,00	30 км.
11	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	23,2	<u>16,65</u> 386,28	<u>16,29</u> 377,93	<u>0,03</u> 0,70	<u>0,33</u> 7,65	30 км.
12	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00001	<u>777816,44</u> 7,78	<u>762289,76</u> 7,62	<u>275,38</u> -	<u>15251,3</u> 0,16	30 км.
13	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'яністі в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,00058	<u>387930,63</u> 225,00	<u>380048,77</u> 220,43	<u>275,38</u> 0,16	<u>7606,48</u> 4,41	30 км.
14	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,348	<u>152,31</u> 53,00	<u>148,53</u> 51,69	<u>0,79</u> 0,27	<u>2,99</u> 1,04	30 км.
15	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,03	<u>933,93</u> 28,02	<u>915,20</u> 27,46	<u>0,42</u> 0,01	<u>18,31</u> 0,55	30 км.
16	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	1,8792	<u>533,77</u> 1003,06	<u>523,13</u> 983,07	<u>0,17</u> 0,32	<u>10,47</u> 19,67	30 км.
17	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,1	<u>213,53</u> 21,35	<u>208,96</u> 20,90	<u>0,38</u> 0,04	<u>4,19</u> 0,41	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	&1804-2 варіант 1	Кабель Cat. 5e U/UTP 4x2x24 AWG	м	113	<u>13,97</u> 1578,61	<u>13,7</u> 1548,10	<u>-</u> -	<u>0,27</u> 30,51	
19	&9010-12	Кабель Merlion HDMI-HDMI 3 м	шт	1	<u>281,01</u> 281,01	<u>275,50</u> 275,50	<u>-</u> -	<u>5,51</u> 5,51	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
20	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,6175	<u>4,9416</u> 7,99	<u>4,9416</u> 7,99			
		Разом	грн.		7,99	7,99			
		Разом по розділу III	грн.		4986,53	4879,42	13,53	93,58	
		<u>IV. Устаткування</u>							
21	&1504-1006-1 варіант 3	Wi-Fi Роутер TP-Link ARCHER-AX10	шт	1	<u>2597,14</u> 2597,14	<u>2499,00</u> 2499,00	<u>74,97</u> 74,97	<u>23,17</u> 23,17	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>2597,14</u> 2597,14	<u>2499,00</u> 2499,00	<u>74,97</u> 74,97	<u>23,17</u> 23,17	
22	&8301-11 варіант 1	Цифровий відеореєстратор NVR2216-I	шт	1	<u>9202,08</u> 9202,08	<u>9120,00</u> 9120,00	<u>-</u> -	<u>82,08</u> 82,08	8301-11
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>9202,08</u> 9202,08	<u>9120,00</u> 9120,00	<u>-</u> -	<u>82,08</u> 82,08	
23	&8301-502 варіант 1	Накопичувач WD30PURX-78	шт	1	<u>4012,79</u> 4012,79	<u>3977,00</u> 3977,00	<u>-</u> -	<u>35,79</u> 35,79	8301-502
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>4012,79</u> 4012,79	<u>3977,00</u> 3977,00	<u>-</u> -	<u>35,79</u> 35,79	
24	&8301-506 варіант 1	Кронштейн DH-PFA12A	шт	3	<u>228,03</u> 684,09	<u>226,00</u> 678,00	<u>-</u> -	<u>2,03</u> 6,09	8301-506
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>228,03</u> 684,09	<u>226,00</u> 678,00	<u>-</u> -	<u>2,03</u> 6,09	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
25	&8321-117 варіант 1	Подовжувач На 5 розеток з вбудованим фільтром	шт	1	<u>595,31</u> 595,31	<u>590,00</u> 590,00	<u>-</u> -	<u>5,31</u> 5,31	8321-117
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>595,31</u> 595,31	<u>590,00</u> 590,00	<u>-</u> -	<u>5,31</u> 5,31	
26	&8321-204 варіант 1	Шафа настінна WMNC-4U-FLAT	шт	1	<u>5042,98</u> 5042,98	<u>4998,00</u> 4998,00	<u>-</u> -	<u>44,98</u> 44,98	8321-204
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>5042,98</u> 5042,98	<u>4998,00</u> 4998,00	<u>-</u> -	<u>44,98</u> 44,98	
27	&8321-205 варіант 1	POE комутатор DH-PFS4218-16ET-190	шт	1	<u>12626,63</u> 12626,63	<u>12514,00</u> 12514,00	<u>-</u> -	<u>112,63</u> 112,63	8321-205
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>12626,63</u> 12626,63	<u>12514,00</u> 12514,00	<u>-</u> -	<u>112,63</u> 112,63	
28	&8421-6 варіант 1	IP відеокамера DH-IPC-HDBW2230EP-S-S2	шт	3	<u>3783,75</u> 11351,25	<u>3750,00</u> 11250,00	<u>-</u> -	<u>33,75</u> 101,25	8421-6
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>3783,75</u> 11351,25	<u>3750,00</u> 11250,00	<u>-</u> -	<u>33,75</u> 101,25	
29	&9003-1 варіант 1	Роз'єм RJ45 (упак.100 шт)	шт	0,5	<u>7,06</u> 3,53	<u>7,00</u> 3,50	<u>-</u> -	<u>0,06</u> 0,03	9003-1
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	0,5	<u>7,06</u> 3,53	<u>7,00</u> 3,50	<u>-</u> -	<u>0,06</u> 0,03	
30	&9005-13 варіант 1	Дюбель - шуруп 6 x 30 роздрібна мережа упак. (100шт)	упак	1	<u>72,65</u> 72,65	<u>72,00</u> 72,00	<u>-</u> -	<u>0,65</u> 0,65	9005-13
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	упак	1	<u>72,65</u> 72,65	<u>72,00</u> 72,00	<u>-</u> -	<u>0,65</u> 0,65	
31	&9010-11 варіант 1	Монітор UE32T4500AUXUA	шт	1	<u>9281,79</u> 9281,79	<u>9199,00</u> 9199,00	<u>-</u> -	<u>82,79</u> 82,79	9010-11
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>9281,79</u> 9281,79	<u>9199,00</u> 9199,00	<u>-</u> -	<u>82,79</u> 82,79	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу IV у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн. грн.		55470,24 55470,24	54900,50 54900,50	74,97 74,97	494,77 494,77	
		Електроенергія	кВт-год	1,647					
		Мастильні матеріали	кг	0,004					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "31 серпня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Радивилівська центральна міська лікарня» Радивилівської міської ради Рівненської області по вул. Садовій, 4 в м. Радивилів Рівненської області»

«Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Радивилівська центральна міська лікарня» Радивилівської міської ради Рівненської області по вул. Садовій, 4 в м. Радивилів Рівненської області»

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08
власнування мереж електропостачання**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	48,39	67,29				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,1					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	541,38	74,23				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	3,9					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд						
6		робітниками-монтажниками	люд.год	161,5	100,79				
7		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	22,69	88,84				
8		персоналу	розряд	5,2					
8.1		Витрати труда робітників, зайнятих	розряд						
		керуванням та обслуговуванням машин	розряд						
		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд						
		керуванням та обслуговуванням машин	розряд						
		Витрати робітників, заробітна плата яких	розряд						
		враховується в складі:	розряд						
		загальновиробничих витрат	розряд						
		Разом кошторисна трудомісткість	розряд	846,89					
		Середній розряд робіт	розряд	4,5					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,2	<u>356,81</u> 71,36				
10	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	9,5432	<u>666,2</u> 6357,68				
11	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,35	<u>533,65</u> 1787,73				
12	КБМ203-850	Навантажувачі однокеровані, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,305	<u>379,29</u> 115,68				
13	КБМ203-851	Навантажувачі однокеровані, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,084	<u>495,82</u> 41,65				
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	2,0222	<u>102,94</u> 208,17				
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	10,0341	<u>39,95</u> 400,86				
16	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,38899	<u>331,36</u> 128,90				
17	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,9918	<u>6,23</u> 6,18				
18	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	16,82	<u>5,25</u> 88,31				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		9206,52				
		Бензин	кг	0,614					
		Дизельне паливо	кг	74,34					
		Електроенергія	кВт-год	55,071					
		Мастильні матеріали	кг	5,173					
		Гідравлічна рідина	кг	1,908					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
19	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,32					
20	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,399					
21	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	1,44					
22	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	1,44					
23	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	24,8					
24	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	1,44					
25	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,155					
26	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,0602					
27	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,38899					
28	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	34,2662					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
29	&C1-372-3 варіант 3	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці ВВГ нгд 3х2,5 мм	м.пог	77,25	<u>48,89</u> 3776,75	<u>47,88</u> 3698,73	<u>0,05</u> 3,86	<u>0,96</u> 74,16	30 км.
30	&C1-372-3 варіант 4	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці ВВГ нгд 3х1,5 мм	м.пог	190,55	<u>32,03</u> 6103,32	<u>31,37</u> 5977,55	<u>0,03</u> 5,72	<u>0,63</u> 120,05	30 км.
31	&C1-372-3 варіант 5	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці ВВГ нгд 3х1,0 мм	м.пог	30,9	<u>19,01</u> 587,41	<u>18,50</u> 571,65	<u>0,14</u> 4,33	<u>0,37</u> 11,43	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	&C1-372-3 варіант 6	Кабель силовий вогнетривкий перерізом 3х1,5мм (N)НХН FE 180/E30	м.пог	20,6	<u>54,46</u> 1121,88	<u>53,36</u> 1099,22	<u>0,03</u> 0,62	<u>1,07</u> 22,04	30 км.
33	&C111-62-4 варіант 1	Дюбель розпірний поліпропіленовий	шт	558,9	<u>0,77</u> 430,35	<u>0,72</u> 402,41	<u>0,03</u> 16,77	<u>0,02</u> 11,17	30 км.
34	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0032	<u>26849,23</u> 85,92	<u>25788,60</u> 82,52	<u>534,17</u> 1,71	<u>526,46</u> 1,69	30 км.
35	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00246	<u>57034,14</u> 140,30	<u>55563,22</u> 136,69	<u>352,6</u> 0,87	<u>1118,32</u> 2,74	30 км.
36	C111-113	Бязь сурова	10м2	0,063	<u>367,32</u> 23,14	<u>358,60</u> 22,59	<u>1,52</u> 0,10	<u>7,2</u> 0,45	30 км.
37	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0003573	<u>37128,79</u> 13,27	<u>36048,17</u> 12,88	<u>352,6</u> 0,13	<u>728,02</u> 0,26	30 км.
38	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,001119	<u>13373</u> 14,96	<u>12633,33</u> 14,14	<u>477,45</u> 0,53	<u>262,22</u> 0,29	30 км.
39	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0001275	<u>323072,58</u> 41,19	<u>316146,92</u> 40,31	<u>590,9</u> 0,08	<u>6334,76</u> 0,80	30 км.
40	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0015	<u>42011,99</u> 63,02	<u>40663,51</u> 61,00	<u>524,72</u> 0,79	<u>823,76</u> 1,23	30 км.
41	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло- бежева	т	0,00111	<u>51678,12</u> 57,36	<u>50140,10</u> 55,66	<u>524,72</u> 0,58	<u>1013,3</u> 1,12	30 км.
42	C111-490	Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2	т	0,0001	<u>55272,77</u> 5,53	<u>53593,36</u> 5,36	<u>595,63</u> 0,06	<u>1083,78</u> 0,11	30 км.
43	C111-622	Міткаль "Т-2" суровий [суров'є]	10м	0,03	<u>264,39</u> 7,93	<u>253,67</u> 7,61	<u>5,54</u> 0,17	<u>5,18</u> 0,15	30 км.
44	C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0001	<u>170756,23</u> 17,08	<u>167132,69</u> 16,71	<u>275,38</u> 0,03	<u>3348,16</u> 0,34	30 км.
45	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00015	<u>35102,07</u> 5,27	<u>34058,04</u> 5,11	<u>355,75</u> 0,05	<u>688,28</u> 0,11	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
46	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0001	<u>43889,66</u> 4,39	<u>42676,48</u> 4,27	<u>352,6</u> 0,04	<u>860,58</u> 0,08	30 км.
47	+C111-1513 варіант 4	Електроди, діаметр 4 мм, марка Моноліт	т	0,000034	<u>128716,06</u> 4,38	<u>125833,33</u> 4,28	<u>358,89</u> 0,01	<u>2523,84</u> 0,09	30 км.
48	+C111-1521 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Моноліт	т	0,000468	<u>128716,06</u> 60,24	<u>125833,33</u> 58,89	<u>358,89</u> 0,17	<u>2523,84</u> 1,18	30 км.
49	+C111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Моноліт	т	0,005086	<u>128716,06</u> 654,65	<u>125833,33</u> 639,99	<u>358,89</u> 1,83	<u>2523,84</u> 12,83	30 км.
50	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,00867	<u>227,87</u> 1,98	<u>223,35</u> 1,94	<u>0,05</u> -	<u>4,47</u> 0,04	30 км.
51	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,00018	<u>112231,09</u> 20,20	<u>109434,85</u> 19,70	<u>595,63</u> 0,11	<u>2200,61</u> 0,39	30 км.
52	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,000545	<u>35651,6</u> 19,43	<u>34356,92</u> 18,72	<u>595,63</u> 0,32	<u>699,05</u> 0,39	30 км.
53	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,9968	<u>566,61</u> 564,80	<u>554,73</u> 552,95	<u>0,77</u> 0,77	<u>11,11</u> 11,08	30 км.
54	C111-1708	Клоччя просочене	кг	0,0062	<u>50,64</u> 0,31	<u>49,12</u> 0,30	<u>0,53</u> -	<u>0,99</u> 0,01	30 км.
55	&C111-1747-2	Ущільнювач вологозахисний для підлогового коробу	м	16,5	<u>25,6</u> 422,40	<u>25,00</u> 412,50	<u>0,1</u> 1,65	<u>0,5</u> 8,25	30 км.
56	C111-1760	Руберойд покрівельний з дрібною посипкою, марка РМ-350	м2	8,4	<u>40,09</u> 336,76	<u>38,03</u> 319,45	<u>1,27</u> 10,67	<u>0,79</u> 6,64	30 км.
57	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	0,125	<u>49,61</u> 6,20	<u>47,44</u> 5,93	<u>1,2</u> 0,15	<u>0,97</u> 0,12	30 км.
58	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,006	<u>16589,01</u> 99,53	<u>16263,38</u> 97,58	<u>0,36</u> -	<u>325,27</u> 1,95	30 км.
59	C111-1809	Сталь кругла	т	0,026445	<u>42859,15</u> 1133,41	<u>42264,72</u> 1117,69	<u>275,38</u> 7,28	<u>319,05</u> 8,44	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
60	&C111-1816-5	Смуга оцинкована 30х4мм	м	14	<u>134,93</u> 1889,02	<u>132,00</u> 1848,00	<u>0,28</u> 3,92	<u>2,65</u> 37,10	30 км.
61	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,01748	<u>75865,26</u> 1326,12	<u>74073,47</u> 1294,80	<u>304,24</u> 5,32	<u>1487,55</u> 26,00	30 км.
62	&C113-6-1 варіант 1	Труба сталева електрозварна Д 50 мм	м	2	<u>265,76</u> 531,52	<u>259,26</u> 518,52	<u>1,29</u> 2,58	<u>5,21</u> 10,42	30 км.
63	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,39	<u>268,09</u> 104,56	<u>263,79</u> 102,88	<u>2,3</u> 0,90	<u>2</u> 0,78	30 км.
64	&C113-2106-1 варіант 1	Розеточний блок на 4 механізма під одною рамкою для схованої установки з заземлюючими контактами, 220 В , I=16 А	шт	2	<u>1994,18</u> 3988,36	<u>1955,00</u> 3910,00	<u>0,08</u> 0,16	<u>39,1</u> 78,20	
65	&C113-2106-1 варіант 2	Штепсельна розетка подвійна з заземлюючим контактом прихованої установки L+N+PE, 16А. IP44 Schneider Electric	шт	1	<u>195,62</u> 195,62	<u>191,70</u> 191,70	<u>0,08</u> 0,08	<u>3,84</u> 3,84	
66	&C113-2106-1 варіант 3	Розеточний блок на 5 механізмів під одною рамкою для схованої установки з заземлюючими контактами, 220 В , I=16 А	шт	1	<u>2471,54</u> 2471,54	<u>2423,00</u> 2423,00	<u>0,08</u> 0,08	<u>48,46</u> 48,46	
67	C121-782	Металеві конструкції	т	0,0008	<u>56207,62</u> 44,97	<u>55416,05</u> 44,33	<u>373,15</u> 0,30	<u>418,42</u> 0,34	30 км.
68	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,111	<u>67677,48</u> 7512,20	<u>66800,53</u> 7414,86	<u>373,15</u> 41,42	<u>503,8</u> 55,92	30 км.
69	&C122-20-1	Монтажний комплект для батарейної шафи (перемички, щит запобіжників, кабель ДБЖ)	шт	1	<u>76805,04</u> 76805,04	<u>75291,67</u> 75291,67	<u>7,39</u> 7,39	<u>1505,98</u> 1505,98	30 км.
70	C142-10-2	Вода	м3	0,07737	<u>42,1</u> 3,26	<u>42,10</u> 3,26	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
71	&C151-2-4	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці ВВГнгд-5х70мм	м	15	<u>2003,04</u> 30045,60	<u>1962,00</u> 29430,00	<u>1,76</u> 26,40	<u>39,28</u> 589,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
72	&C151-2-4 варіант 1	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці ВВГнгд-5х16мм	м	5	<u>467,73</u> 2338,65	<u>458,23</u> 2291,15	<u>0,33</u> 1,65	<u>9,17</u> 45,85	30 км.
73	&C151-2-4 варіант 2	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці ВВГнгд-5х4мм	м	5	<u>128,41</u> 642,05	<u>125,78</u> 628,90	<u>0,11</u> 0,55	<u>2,52</u> 12,60	30 км.
74	&C151-2-4 варіант 3	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці ВВГнгд-5х1,5мм	м	36,05	<u>49,99</u> 1802,14	<u>48,94</u> 1764,29	<u>0,07</u> 2,52	<u>0,98</u> 35,33	30 км.
75	&C1C8-20-10	Тримач для смуги шириною до 30 мм Fix 30 H 14	шт	5	<u>43,96</u> 219,80	<u>43,00</u> 215,00	<u>0,1</u> 0,50	<u>0,86</u> 4,30	30 км.
76	&C1C8-20-10 варіант 1	З'єднувач для смуги	шт	1	<u>94,49</u> 94,49	<u>92,54</u> 92,54	<u>0,1</u> 0,10	<u>1,85</u> 1,85	30 км.
77	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000067	<u>37367,29</u> 2,50	<u>36285,53</u> 2,43	<u>349,07</u> 0,02	<u>732,69</u> 0,05	30 км.
78	C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,01204	<u>33040,92</u> 397,81	<u>32117,68</u> 386,70	<u>275,38</u> 3,32	<u>647,86</u> 7,79	30 км.
79	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	72,06	<u>16,65</u> 1199,80	<u>16,29</u> 1173,86	<u>0,03</u> 2,16	<u>0,33</u> 23,78	30 км.
80	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,009936	<u>31863,74</u> 316,60	<u>30643,33</u> 304,47	<u>595,63</u> 5,92	<u>624,78</u> 6,21	30 км.
81	C1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, I сорт	т	0,003	<u>62720,29</u> 188,16	<u>60852,31</u> 182,56	<u>638,17</u> 1,91	<u>1229,81</u> 3,69	30 км.
82	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00031	<u>114308,05</u> 35,44	<u>111471,09</u> 34,56	<u>595,63</u> 0,18	<u>2241,33</u> 0,70	30 км.
83	&C1415-8320- 2	Короб/лоток неперфорований 200х100 гарячого цинкування, метод Сендзіміра	м	13	<u>128,95</u> 1676,35	<u>125,95</u> 1637,35	<u>0,47</u> 6,11	<u>2,53</u> 32,89	30 км.
84	&C1415-8320- 2 варіант 1	Кришка з заземленням на прямий елемент основа 200 гарячого цинкування, метод Сендзіміра	м	13	<u>62,05</u> 806,65	<u>60,36</u> 784,68	<u>0,47</u> 6,11	<u>1,22</u> 15,86	30 км.
85	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,784	<u>634,81</u> 497,69	<u>132,68</u> 104,02	<u>489,68</u> 383,91	<u>12,45</u> 9,76	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
86	+C1512-1 варіант 1	Коробка установча прихованої установки 65x60мм	шт	39	<u>9,2</u> 358,80	<u>9,00</u> 351,00	<u>0,02</u> 0,78	<u>0,18</u> 7,02	30 км.
87	C1512-1 варіант 2	Коробка універсальна, монтажна	шт	35	<u>17,8</u> 623,00	<u>17,43</u> 610,05	<u>0,02</u> 0,70	<u>0,35</u> 12,25	30 км.
88	&C1514-1I25 варіант 2	Вимикач одноклавішний внутрішньої установки IP20 Schneider Electric	шт	7	<u>99,88</u> 699,16	<u>97,80</u> 684,60	<u>0,12</u> 0,84	<u>1,96</u> 13,72	
89	&C1514-1I25 варіант 3	Вимикач двоклавішний внутрішньої установки, IP44 Schneider Electric	шт	2	<u>281,64</u> 563,28	<u>276,00</u> 552,00	<u>0,12</u> 0,24	<u>5,52</u> 11,04	
90	&C1514-1I25 варіант 4	Вимикач герметичний, 220 В для схованої установки, на одну клавішу. Ступінь захисту IP44	шт	3	<u>199,02</u> 597,06	<u>195,00</u> 585,00	<u>0,12</u> 0,36	<u>3,9</u> 11,70	
91	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,0002	<u>226301,71</u> 45,26	<u>221589,04</u> 44,32	<u>275,38</u> 0,06	<u>4437,29</u> 0,88	30 км.
92	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00022	<u>777816,44</u> 171,12	<u>762289,76</u> 167,70	<u>275,38</u> 0,06	<u>15251,3</u> 3,36	30 км.
93	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,0001	<u>601144,91</u> 60,11	<u>589082,37</u> 58,91	<u>275,38</u> 0,03	<u>11787,16</u> 1,17	30 км.
94	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'яністі в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,001725	<u>387930,63</u> 669,18	<u>380048,77</u> 655,58	<u>275,38</u> 0,48	<u>7606,48</u> 13,12	30 км.
95	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	1,104	<u>152,31</u> 168,15	<u>148,53</u> 163,98	<u>0,79</u> 0,87	<u>2,99</u> 3,30	30 км.
96	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,1061	<u>125,24</u> 138,53	<u>122,67</u> 135,69	<u>0,11</u> 0,12	<u>2,46</u> 2,72	30 км.
97	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,241	<u>413,51</u> 99,66	<u>405,09</u> 97,63	<u>0,31</u> 0,07	<u>8,11</u> 1,96	30 км.
98	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,1	<u>933,93</u> 93,39	<u>915,20</u> 91,52	<u>0,42</u> 0,04	<u>18,31</u> 1,83	30 км.
99	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,28456	<u>932,83</u> 265,45	<u>914,23</u> 260,15	<u>0,31</u> 0,09	<u>18,29</u> 5,21	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
100	C1545-70	Кнопка K227	100шт	0,052	<u>15,6</u> 0,81	<u>15,10</u> 0,79	<u>0,19</u> 0,01	<u>0,31</u> 0,01	30 км.
101	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,00068	<u>3543,85</u> 2,41	<u>3473,97</u> 2,36	<u>0,39</u> -	<u>69,49</u> 0,05	30 км.
102	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,03113	<u>454,98</u> 14,16	<u>445,62</u> 13,87	<u>0,44</u> 0,01	<u>8,92</u> 0,28	30 км.
103	C1545-112	Металеві прокладки	т	0,03	<u>17890,94</u> 536,73	<u>17166,64</u> 515,00	<u>373,5</u> 11,21	<u>350,8</u> 10,52	30 км.
104	C1545-130	Наконечники НП-3/4	1000шт	0,1	<u>1805,89</u> 180,59	<u>1768,21</u> 176,82	<u>2,27</u> 0,23	<u>35,41</u> 3,54	30 км.
105	C1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	0,0612	<u>486,26</u> 29,76	<u>476,19</u> 29,14	<u>0,54</u> 0,03	<u>9,53</u> 0,59	30 км.
106	C1545-135	Наконечники алюмінієві для опресування 50-10-9а	100шт	0,1836	<u>566,87</u> 104,08	<u>555,16</u> 101,93	<u>0,59</u> 0,11	<u>11,12</u> 2,04	30 км.
107	C1545-138	Наконечники алюмінієві для опресування 95-12-13а	100шт	0,0306	<u>734,41</u> 22,47	<u>719,06</u> 22,00	<u>0,95</u> 0,03	<u>14,4</u> 0,44	30 км.
108	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,52	<u>1732,12</u> 900,70	<u>1696,76</u> 882,32	<u>1,4</u> 0,73	<u>33,96</u> 17,65	30 км.
109	C1545-157	Прикінцевлювачі кабельні ОК	100шт	0,204	<u>169,22</u> 34,52	<u>165,82</u> 33,83	<u>0,08</u> 0,02	<u>3,32</u> 0,67	30 км.
110	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,5508	<u>13,34</u> 7,35	<u>13,04</u> 7,18	<u>0,04</u> 0,02	<u>0,26</u> 0,15	30 км.
111	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,28456	<u>80,44</u> 22,89	<u>77,71</u> 22,11	<u>1,15</u> 0,33	<u>1,58</u> 0,45	30 км.
112	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	18,16	<u>32,18</u> 584,39	<u>31,32</u> 568,77	<u>0,23</u> 4,18	<u>0,63</u> 11,44	30 км.
113	C1545-234	Стискачі відгалужувальні У859	100шт	0,0408	<u>4206,55</u> 171,63	<u>4114,54</u> 167,87	<u>9,53</u> 0,39	<u>82,48</u> 3,37	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
114	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	5,589	<u>533,77</u> 2983,24	<u>523,13</u> 2923,77	<u>0,17</u> 0,95	<u>10,47</u> 58,52	30 км.
115	C1545-242	Скобки для проводів кабелів дволапкові K731	100шт	0,255	<u>611,57</u> 155,95	<u>599,38</u> 152,84	<u>0,2</u> 0,05	<u>11,99</u> 3,06	30 км.
116	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,000924	<u>151715,48</u> 140,19	<u>148356,69</u> 137,08	<u>383,98</u> 0,35	<u>2974,81</u> 2,76	30 км.
117	+C1545-291 варіант 1	Шпилька	комплект	46,92	<u>43,1</u> 2022,25	<u>42,11</u> 1975,80	<u>0,14</u> 6,57	<u>0,85</u> 39,88	30 км.
118	&C1545-291-4	Стержень заземлення D20; L=1,5м	шт	6	<u>492,25</u> 2953,50	<u>481,24</u> 2887,44	<u>1,36</u> 8,16	<u>9,65</u> 57,90	30 км.
119	&C1545-291-4 варіант 1	З'єднувач стержня D20 мм зі смугою шириною до 40 мм	шт	3	<u>66,67</u> 200,01	<u>64,00</u> 192,00	<u>1,36</u> 4,08	<u>1,31</u> 3,93	30 км.
120	&C1545-291-4 варіант 2	Наконечник стержня D20 мм	шт	3	<u>67,78</u> 203,34	<u>65,09</u> 195,27	<u>1,36</u> 4,08	<u>1,33</u> 3,99	30 км.
121	C1545-292	Шплінт дротяний, діаметр 2,5 мм	т	0,0012	<u>27926,81</u> 33,51	<u>26995,25</u> 32,39	<u>383,98</u> 0,46	<u>547,58</u> 0,66	30 км.
122	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00035	<u>116273,6</u> 40,70	<u>113450,10</u> 39,71	<u>543,63</u> 0,19	<u>2279,87</u> 0,80	30 км.
123	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00003	<u>164513,68</u> 4,94	<u>160692,29</u> 4,82	<u>595,63</u> 0,02	<u>3225,76</u> 0,10	30 км.
124	C1546-34	Лак спиртовий	т	0,0001	<u>184677,14</u> 18,47	<u>180460,39</u> 18,05	<u>595,63</u> 0,06	<u>3621,12</u> 0,36	30 км.
125	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00018	<u>213833,51</u> 38,49	<u>209045,07</u> 37,63	<u>595,63</u> 0,11	<u>4192,81</u> 0,75	30 км.
126	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0000625	<u>570150,89</u> 35,63	<u>558498,74</u> 34,91	<u>472,72</u> 0,03	<u>11179,43</u> 0,69	30 км.
127	C1546-74	Мастило "Циатим-221"	т	0,0003	<u>1758996,86</u> 527,70	<u>1723915,83</u> 517,17	<u>590,9</u> 0,18	<u>34490,13</u> 10,35	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
128	+С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	4	<u>3,82305</u> 15,29	<u>3,82305</u> 15,29	- -	- -	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
129	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	33,4457	<u>4,9416</u> 165,28	<u>4,9416</u> 165,28			
130	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2988	<u>184,55</u> 55,14	<u>184,55</u> 55,14			
131	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0288	<u>186,09</u> 5,36	<u>186,09</u> 5,36			
		Разом	грн.		225,78	225,78			
		Разом по розділу III	грн.		167722,93	163931,93	610,24	3180,76	
		<u>IV. Устаткування</u>							
132	&1503-1270-1	Ввідно-розподільчий пристрій, І _н =400А. ступінь захисту IP66	шт	1	<u>15589,05</u> 15589,05	<u>15000,00</u> 15000,00	<u>450,00</u> 450,00	<u>139,05</u> 139,05	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>15589,05</u> 15589,05	<u>15000,00</u> 15000,00	<u>450,00</u> 450,00	<u>139,05</u> 139,05	
133	&1503-2001-2	Ввідний автоматичний вимикач АВВ Formula A2C 250 TMF 200-2000 3P FF; 3P; І _н =200А; 690 В	шт	1	<u>7574,47</u> 7574,47	<u>7288,26</u> 7288,26	<u>218,65</u> 218,65	<u>67,56</u> 67,56	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>7574,47</u> 7574,47	<u>7288,26</u> 7288,26	<u>218,65</u> 218,65	<u>67,56</u> 67,56	
134	&1503-2001-2 варіант 1	Автоматичний вимикач А2С 250 TMF 200-2000 4р F F; 4P; І _н =200А; 690 В	шт	1	<u>9299,46</u> 9299,46	<u>8948,07</u> 8948,07	<u>268,44</u> 268,44	<u>82,95</u> 82,95	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>9299,46</u> 9299,46	<u>8948,07</u> 8948,07	<u>268,44</u> 268,44	<u>82,95</u> 82,95	
135	&1503-2001-2 варіант 2	Автоматичний вимикач А2В 250 TMF 150-1500 3р F F; 4P; І _н =150А; 690 В	шт	1	<u>4450,64</u> 4450,64	<u>4282,47</u> 4282,47	<u>128,47</u> 128,47	<u>39,70</u> 39,70	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>4450,64</u> 4450,64	<u>4282,47</u> 4282,47	<u>128,47</u> 128,47	<u>39,70</u> 39,70	
136	&1503-2001-2 варіант 3	Автоматичний вимикач ABB S203-C63; 3P; In=63A; 440 В	шт	1	<u>2351,76</u> 2351,76	<u>2262,89</u> 2262,89	<u>67,89</u> 67,89	<u>20,98</u> 20,98	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>2351,76</u> 2351,76	<u>2262,89</u> 2262,89	<u>67,89</u> 67,89	<u>20,98</u> 20,98	
137	&1503-2001-2 варіант 4	Автоматичний вимикач ABB S203-C20; 3P; In=20A; 400 В	шт	1	<u>1089,53</u> 1089,53	<u>1048,36</u> 1048,36	<u>31,45</u> 31,45	<u>9,72</u> 9,72	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1089,53</u> 1089,53	<u>1048,36</u> 1048,36	<u>31,45</u> 31,45	<u>9,72</u> 9,72	
138	&1503-2001-2 варіант 5	Ввідний автоматичний вимикач ABB S203-C16; 3P; In=16A; 440 В	шт	1	<u>1064,72</u> 1064,72	<u>1024,49</u> 1024,49	<u>30,73</u> 30,73	<u>9,50</u> 9,50	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1064,72</u> 1064,72	<u>1024,49</u> 1024,49	<u>30,73</u> 30,73	<u>9,50</u> 9,50	
139	&1503-2001-2 варіант 6	Автоматичний вимикач ABB S201-C6; 1P; In=6A; 440 В	шт	1	<u>467,67</u> 467,67	<u>450,00</u> 450,00	<u>13,50</u> 13,50	<u>4,17</u> 4,17	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>467,67</u> 467,67	<u>450,00</u> 450,00	<u>13,50</u> 13,50	<u>4,17</u> 4,17	
140	&1503-2001-2 варіант 7	Диференційний автоматичний вимикач ABB DS202 AC-C10/0.03A; 1P+N; In=10A; I _{вт} =30 мА	шт	1	<u>5894,09</u> 5894,09	<u>5671,38</u> 5671,38	<u>170,14</u> 170,14	<u>52,57</u> 52,57	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>5894,09</u> 5894,09	<u>5671,38</u> 5671,38	<u>170,14</u> 170,14	<u>52,57</u> 52,57	
141	&1503-2001-2 варіант 8	Диференційний автоматичний вимикач ABB DS202 AC-C10/0.03A; 1P+N; In=10A; I _{вт} =30 мА	шт	2	<u>4489,65</u> 8979,30	<u>4320,00</u> 8640,00	<u>129,60</u> 259,20	<u>40,05</u> 80,10	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>4489,65</u> 8979,30	<u>4320,00</u> 8640,00	<u>129,60</u> 259,20	<u>40,05</u> 80,10	
142	&1503-2001-2 варіант 9	Автоматичний вимикач ABB S201-C2; 1P; In=2A; 440 В	шт	1	<u>456,24</u> 456,24	<u>439,00</u> 439,00	<u>13,17</u> 13,17	<u>4,07</u> 4,07	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>456,24</u> 456,24	<u>439,00</u> 439,00	<u>13,17</u> 13,17	<u>4,07</u> 4,07	
143	&1503-2001-2 варіант 10	Автоматичний вимикач ABB S201-C4; 1P; In=4A; 400 В	шт	1	<u>443,18</u> 443,18	<u>426,44</u> 426,44	<u>12,79</u> 12,79	<u>3,95</u> 3,95	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>443,18</u> 443,18	<u>426,44</u> 426,44	<u>12,79</u> 12,79	<u>3,95</u> 3,95	
144	+1503-4051 варіант 1	Обмежувач перенапруг ETITEC SM T12 300/25 (3+0 6p TNC); 3p; Клас 1+2 (B+C); I _{imp} (форма хвилі 10/350мкс)=25кА; I _{max} (8/20) =65кА; U _з =1,5кВ; 230/400V	шт	1	<u>14060,28</u> 14060,28	<u>13529,00</u> 13529,00	<u>405,87</u> 405,87	<u>125,41</u> 125,41	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>14060,28</u> 14060,28	<u>13529,00</u> 13529,00	<u>405,87</u> 405,87	<u>125,41</u> 125,41	
145	&1503-7020-1	Перемикач навантаження в комплекті з ручкою OT200E04CLP (ABB); 4P; In=200A; 1000 В	шт	1	<u>26758,57</u> 26758,57	<u>25747,47</u> 25747,47	<u>772,42</u> 772,42	<u>238,68</u> 238,68	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>26758,57</u> 26758,57	<u>25747,47</u> 25747,47	<u>772,42</u> 772,42	<u>238,68</u> 238,68	
146	&1504-1002-1	Незалежний розчіплювач ABB S2C-A1; 12....60V AC/DC	шт	2	<u>2397,85</u> 4795,70	<u>2307,24</u> 4614,48	<u>69,22</u> 138,44	<u>21,39</u> 42,78	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>2397,85</u> 4795,70	<u>2307,24</u> 4614,48	<u>69,22</u> 138,44	<u>21,39</u> 42,78	
147	&1504-3181-3	Щит освітлювально-силовий 380/220 В, ступінь захисту IP41, навісний на 18 мод. з шинамиN/PE	шт	1	<u>1461,21</u> 1461,21	<u>1406,00</u> 1406,00	<u>42,18</u> 42,18	<u>13,03</u> 13,03	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1461,21</u> 1461,21	<u>1406,00</u> 1406,00	<u>42,18</u> 42,18	<u>13,03</u> 13,03	
148	&1504-13245-1	Аварійний блок живлення P _n =0,6кВт; S _n =750кВА; U _n =230В APC Smart-UPS X 750VA Rack/Tower	шт	1	<u>40857,86</u> 40857,86	<u>39314,00</u> 39314,00	<u>1179,42</u> 1179,42	<u>364,44</u> 364,44	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>40857,86</u> 40857,86	<u>39314,00</u> 39314,00	<u>1179,42</u> 1179,42	<u>364,44</u> 364,44	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
149	&1507-3034-1-29 варіант 1	Світильник вбудовувальний, світлодіодний; св. потік 4320лм; потуж. 36Вт; напруга 220В АС; ступінь захисту IP20 ДВО20У-36-011 Ватра у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	<u>1,04</u> 7,28	<u>1,00</u> 7,00	<u>0,03</u> 0,21	<u>0,01</u> 0,07	3%
150	&1507-3034-1-29 варіант 2	Світильник вбудовувальний, світлодіодний модифікований блоком аварійного живлення; св. потік 4320лм; потуж. 36Вт; напруга 220В АС; ступінь захисту IP20 ДВО20У-36-011 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>1,04</u> 2,08	<u>1,00</u> 2,00	<u>0,03</u> 0,06	<u>0,01</u> 0,02	3%
151	&1507-3034-1-29 варіант 3	Світильник вбудовувальний, світлодіодний; св. потік 4320лм; потуж. 36Вт; напруга 220В АС; ступінь захисту IP54 ДВО20У-36-031 ВАТРА у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>1075,8</u> 3227,40	<u>1035,15</u> 3105,45	<u>31,05</u> 93,15	<u>9,60</u> 28,80	3%
152	&1507-3034-1-29 варіант 4	Світильник вбудовувальний, світлодіодний модифікований блоком аварійного живлення; св. потік 4320лм; потуж. 36Вт; напруга 220В АС; ступінь захисту IP54 ДВО20У-36-031 з БАЖ у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>4780,64</u> 4780,64	<u>4600,00</u> 4600,00	<u>138,00</u> 138,00	<u>42,64</u> 42,64	3%
153	&1507-3034-1-29 варіант 5	Світильник накладний, світлодіодний; св. потік 2400лм; потуж. 20Вт; ступінь захисту IP54 ДББ37У СЕЛЕНА-LED-3 ВАТРА у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>1,04</u> 2,08	<u>1,00</u> 2,00	<u>0,03</u> 0,06	<u>0,01</u> 0,02	3%
			шт	2	<u>1,04</u> 2,08	<u>1,00</u> 2,00	<u>0,03</u> 0,06	<u>0,01</u> 0,02	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
154	&1507-3034-1-29 варіант 6	Світильник настінний світлодіодний; св. потік 1680лм; потуж. 12Вт; ступінь захисту IP65 ДББ26У-12-102 СЕЛЕНА-LED ВАТРА	шт	2	<u>1578,36</u> 3156,72	<u>1518,72</u> 3037,44	<u>45,56</u> 91,12	<u>14,08</u> 28,16	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>1578,36</u> 3156,72	<u>1518,72</u> 3037,44	<u>45,56</u> 91,12	<u>14,08</u> 28,16	
155	&1507-3034-1-29 варіант 7	Світильник настінний світлодіодний; св. потік 1680лм; модифікований блоком аварійного живлення; потуж. 12Вт; ступінь захисту IP65 ДББ26У-12-БАЖ -112 СЕЛЕНА-LED ВАТРА	шт	2	<u>1,04</u> 2,08	<u>1,00</u> 2,00	<u>0,03</u> 0,06	<u>0,01</u> 0,02	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>1,04</u> 2,08	<u>1,00</u> 2,00	<u>0,03</u> 0,06	<u>0,01</u> 0,02	
156	&1507-3034-1-29 варіант 8	Світильник настінний світлодіодний; св. потік 2800лм; модифікований блоком аварійного живлення; потуж. 20Вт; ступінь захисту IP65 ДББ26У-20-БАЖ -106 СЕЛЕНА-LED ВАТРА	шт	2	<u>1,04</u> 2,08	<u>1,00</u> 2,00	<u>0,03</u> 0,06	<u>0,01</u> 0,02	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>1,04</u> 2,08	<u>1,00</u> 2,00	<u>0,03</u> 0,06	<u>0,01</u> 0,02	
157	&1507-3034-1-29 варіант 9	Світильник евакуаційного освітлення автономний, не постійної дії, світлодіодний з написом "Вихід"; час аварійної роботи - 3 год; потуж. 3Вт; напруга 220В АС; ступінь захисту IP65 ДБОО2ВСП-3-6-104 ВАТРА	шт	2	<u>3543,46</u> 7086,92	<u>3409,56</u> 6819,12	<u>102,29</u> 204,58	<u>31,61</u> 63,22	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>3543,46</u> 7086,92	<u>3409,56</u> 6819,12	<u>102,29</u> 204,58	<u>31,61</u> 63,22	
158	&1602-30089-1	сигнальний індикатор CL2-523R 230V з монтажним елементом; 230 В	шт	3	<u>316,38</u> 949,14	<u>304,43</u> 913,29	<u>9,13</u> 27,39	<u>2,82</u> 8,46	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>316,38</u> 949,14	<u>304,43</u> 913,29	<u>9,13</u> 27,39	<u>2,82</u> 8,46	
		Разом по розділу IV	грн.		164810,15	158582,61	4757,45	1470,09	


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		164810,15	158582,61	4757,45	1470,09	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	88,516					
		Мастильні матеріали	кг	5,472					
		Гідравлічна рідина	кг	1,937					
		Бензин	л	0,83					
		Дизельне паливо	л	87,458					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	0,5154					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "31 серпня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Радивилівська центральна міська лікарня» Радивилівської міської ради Рівненської області по вул. Садовій, 4 в м. Радивилів Рівненської області»

«Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Радивилівська центральна міська лікарня» Радивилівської міської ради Рівненської області по вул. Садовій, 4 в м. Радивилів Рівненської області»

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07
система опалення**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	153,35	70,09				
3		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,5					
		робітниками-будівельниками							
3.1		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	17,21	116,39				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	170,56					
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі</u>							
		<u>загальновиробничих витрат</u>							
4	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,08064					
5	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	34,4886					
6	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	3,9					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	1,33					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
8	&C1-180-36-120-12 варіант 1	Піна монтажна 0,75 L	бал	2	<u>327,5</u> 655,00	<u>326,78</u> 653,56	<u>0,47</u> 0,94	<u>0,25</u> 0,50	30 км.
9	+C111-1483 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000324	<u>67454,63</u> 21,86	<u>65779,39</u> 21,31	<u>352,6</u> 0,11	<u>1322,64</u> 0,44	30 км.
10	+C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,10022	<u>375,74</u> 37,66	<u>367,83</u> 36,86	<u>0,54</u> 0,05	<u>7,37</u> 0,75	30 км.
11	&C113-1048-2 варіант 1	Клоччя (пакля) "коса" (200 гр.)	шт	1	<u>32,79</u> 32,79	<u>32,00</u> 32,00	<u>0,15</u> 0,15	<u>0,64</u> 0,64	30 км.
12	&C113-1352-1-К варіант 1	Термоізоляція Climaflex 28/13	м	50	<u>84,1</u> 4205,00	<u>82,33</u> 4116,50	<u>0,12</u> 6,00	<u>1,65</u> 82,50	30 км.
13	&C113-1352-1-К варіант 2	Труба stabi ф25х3,5 PN16, ПП	м	50	<u>94,68</u> 4734,00	<u>92,70</u> 4635,00	<u>0,12</u> 6,00	<u>1,86</u> 93,00	30 км.
14	&C113-1705-1-4Б варіант 1	Коліно 90° 25, ПП	шт	12	<u>151,08</u> 1812,96	<u>148,04</u> 1776,48	<u>0,08</u> 0,96	<u>2,96</u> 35,52	30 км.
15	&C113-1705-1-4Б варіант 2	Коліно 45° 25, ПП	шт	24	<u>134,72</u> 3233,28	<u>132,00</u> 3168,00	<u>0,08</u> 1,92	<u>2,64</u> 63,36	30 км.
16	&C113-1705-1-4Б варіант 3	Трійник 25, ПП	шт	12	<u>74,54</u> 894,48	<u>73,00</u> 876,00	<u>0,08</u> 0,96	<u>1,46</u> 17,52	30 км.
17	&C113-1705-2 варіант 1	Муфта 25, ПП	шт	18	<u>13,76</u> 247,68	<u>13,41</u> 241,38	<u>0,08</u> 1,44	<u>0,27</u> 4,86	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	&C113-1741-1 варіант 2	3/4" 25 - 30 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та дюб.	шт	24	<u>68,42</u> 1642,08	<u>67,00</u> 1608,00	<u>0,08</u> 1,92	<u>1,34</u> 32,16	30 км.
19	&C130-559-1 варіант 1	Радіатор Тип 20S 600x1200 мм (гігієнічний) RADIK CLEAN	шт	6	<u>12385,43</u> 74312,58	<u>12130,00</u> 72780,00	<u>12,58</u> 75,48	<u>242,85</u> 1457,10	30 км.
20	&C130-559-2 варіант 1	Муфта з різьбою зовніш. 25-1/2", ПП	шт	12	<u>261,46</u> 3137,52	<u>245,00</u> 2940,00	<u>11,33</u> 135,96	<u>5,13</u> 61,56	30 км.
21	&C130-559-5 варіант 1	Термоголовка RA 2991 з поз "0" (6-30)	шт	6	<u>770,79</u> 4624,74	<u>750,00</u> 4500,00	<u>5,68</u> 34,08	<u>15,11</u> 90,66	30 км.
22	&C130-559-5 варіант 2	Клапан Dynamic Valve™ RA-DV кут. д. 1/2"	шт	6	<u>1211,43</u> 7268,58	<u>1182,00</u> 7092,00	<u>5,68</u> 34,08	<u>23,75</u> 142,50	30 км.
23	&C130-559-5 варіант 3	Клапан запірний RLV 15 (нижній) кут. 1/2"	шт	6	<u>550,47</u> 3302,82	<u>534,00</u> 3204,00	<u>5,68</u> 34,08	<u>10,79</u> 64,74	30 км.
24	&C130-559-5 варіант 4	З'єднувач розбірний для РР 25-3/4" ВР, ПП КАН	шт	12	<u>219,99</u> 2639,88	<u>210,00</u> 2520,00	<u>5,68</u> 68,16	<u>4,31</u> 51,72	30 км.
25	C142-10-2	Вода	м3	0,37	<u>42,1</u> 15,58	<u>42,10</u> 15,58	- -	- -	
26	+C1113-266 варіант 1	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,04824	<u>3213,78</u> 155,03	<u>2583,50</u> 124,63	<u>567,26</u> 27,36	<u>63,02</u> 3,04	30 км.
27	+C1545-274 варіант 1	Паста ущільн. UNIPAK (250гр.) для води та опал. Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат	шт	1	<u>170,41</u> 170,41	<u>167,01</u> 167,01	<u>0,06</u> 0,06	<u>3,34</u> 3,34	30 км.
28	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	15,4404	<u>4,9416</u> 76,30	<u>4,9416</u> 76,30			
29	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,195	<u>186,09</u> 36,29	<u>186,09</u> 36,29			
		Разом	грн.		112,59	112,59			
		Разом по розділу III	грн.		113256,52	110620,90	429,71	2205,91	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	15,44					


	Гідравлічна рідина	кг	0,195					
	<u>Довідкові дані</u>							
	Будівельне сміття	т	1,12404					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "31 серпня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Радивилівська центральна міська лікарня» Радивилівської міської ради Рівненської області по вул. Садовій, 4 в м. Радивилів Рівненської області»

«Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Радивилівська центральна міська лікарня» Радивилівської міської ради Рівненської області по вул. Садовій, 4 в м. Радивилів Рівненської області»

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06
водопровід та каналізація

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	132,74	71,72				
3		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,6					
4		робітниками-будівельниками	люд.год	0,22	81,32				
5		Витрати труда робітників, зайнятих							
5.1		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5					
		Середній розряд ланки робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням машин							
		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	13,93	116,36				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	146,89					
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
6	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві,	маш. год	0,1512	<u>379,29</u>				
		вантажопідйомність 1 т			57,35				
7	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні,	маш. год	0,0148	<u>102,94</u>				
		вантажопідйомність 0,5 т			1,52				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т Разом по розділу II в тому числі енергоносії: Дизельне паливо Електроенергія Мастильні матеріали Гідравлічна рідина <u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>	маш. год грн. кг кВт-год кг кг	0,0108 0,585 0,007 0,039 0,003	<u>554,11</u> 5,98 64,85				
9	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	11,5624					
10	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	4,168					
11	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт <u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>	маш. год	1,5208					
12	C111-311	Каболка	т	0,00014	<u>106925,1</u> 14,97	<u>104355,81</u> 14,61	<u>472,72</u> 0,07	<u>2096,57</u> 0,29	30 км.
13	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0004	<u>10554,27</u> 4,22	<u>9946,30</u> 3,98	<u>401,02</u> 0,16	<u>206,95</u> 0,08	30 км.
14	C111-1608	Дрантя	кг	0,006	<u>12,11</u> 0,07	<u>11,10</u> 0,07	<u>0,77</u> -	<u>0,24</u> -	30 км.
15	+C111-1631	Замазка захисна	кг	0,8	<u>123,13</u> 98,50	<u>120,12</u> 96,10	<u>0,6</u> 0,48	<u>2,41</u> 1,92	30 км.
16	+C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,08	<u>375,74</u> 30,06	<u>367,83</u> 29,43	<u>0,54</u> 0,04	<u>7,37</u> 0,59	30 км.
17	&C111-1867-3	Кріплення для умивальника до стіни з ексцентриками і болтами 10x140 мм	компл.	0,4	<u>149,39</u> 59,76	<u>146,29</u> 58,52	<u>0,17</u> 0,07	<u>2,93</u> 1,17	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	&C111-1867-4-Т	Кріплення унітазу до підлоги	компл.	2	<u>37,41</u> 74,82	<u>36,51</u> 73,02	<u>0,17</u> 0,34	<u>0,73</u> 1,46	30 км.
19	&C113-1372-1Б-1 варіант 1	Труба поліпропіленова, армована скловолокном д.20х3,4 (в комплекті)	м	22	<u>110,24</u> 2425,28	<u>108,00</u> 2376,00	<u>0,08</u> 1,76	<u>2,16</u> 47,52	30 км.
20	&C113-1372-1Б-1 варіант 2	Труба поліпропіленова, армована скловолокном д.25х4,2 (в комплекті)	м	6	<u>134,72</u> 808,32	<u>132,00</u> 792,00	<u>0,08</u> 0,48	<u>2,64</u> 15,84	30 км.
21	&C113-1372-1Б-1 варіант 3	Труба поліпропіленова, армована скловолокном д.32х5,4 (в комплекті)	м	26	<u>151,04</u> 3927,04	<u>148,00</u> 3848,00	<u>0,08</u> 2,08	<u>2,96</u> 76,96	30 км.
22	&C113-1457-2 варіант 1	Трійник 45° ПВХ 110х110х110	шт	4	<u>165,89</u> 663,56	<u>162,41</u> 649,64	<u>0,23</u> 0,92	<u>3,25</u> 13,00	30 км.
23	&C113-1457-2 варіант 2	Перехід 50/110 ПВХ д.110	шт	5	<u>193,01</u> 965,05	<u>189,00</u> 945,00	<u>0,23</u> 1,15	<u>3,78</u> 18,90	30 км.
24	&C113-1457-2 варіант 3	Шаровий кран, метелик (З/Р) 3/4"	шт	8	<u>349,07</u> 2792,56	<u>342,00</u> 2736,00	<u>0,23</u> 1,84	<u>6,84</u> 54,72	30 км.
25	&C113-1457-2 варіант 4	Трап (горизонтальний випуск) ПВХ д.50	шт	2	<u>590,81</u> 1181,62	<u>579,00</u> 1158,00	<u>0,23</u> 0,46	<u>11,58</u> 23,16	30 км.
26	+C113-1466 варіант 1	Коліно 45° ПВХ д.50	шт	4	<u>59,39</u> 237,56	<u>58,00</u> 232,00	<u>0,23</u> 0,92	<u>1,16</u> 4,64	30 км.
27	+C113-1466 варіант 2	Коліно 90° ПВХ д.110	шт	3	<u>94,07</u> 282,21	<u>92,00</u> 276,00	<u>0,23</u> 0,69	<u>1,84</u> 5,52	30 км.
28	+C113-1466 варіант 3	Трійник 45° ПВХ 50х50х50	шт	2	<u>153,86</u> 307,72	<u>150,61</u> 301,22	<u>0,23</u> 0,46	<u>3,02</u> 6,04	30 км.
29	+C113-1466 варіант 4	Коліно 90° ПВХ д.50	шт	15	<u>68,57</u> 1028,55	<u>67,00</u> 1005,00	<u>0,23</u> 3,45	<u>1,34</u> 20,10	30 км.
30	+C113-1466 варіант 5	Коліно 45° ПВХ д.110	шт	6	<u>88,97</u> 533,82	<u>87,00</u> 522,00	<u>0,23</u> 1,38	<u>1,74</u> 10,44	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	+С113-1466-1 варіант 1	Різьба одностороння коротка (ЗР) 1.1/4"	шт	8	<u>171,59</u> 1372,72	<u>168,00</u> 1344,00	<u>0,23</u> 1,84	<u>3,36</u> 26,88	30 км.
32	+С113-1466-1 варіант 2	Шаровий кран, метелик (З/Р) 1"	шт	2	<u>316,43</u> 632,86	<u>310,00</u> 620,00	<u>0,23</u> 0,46	<u>6,2</u> 12,40	30 км.
33	&С113-1741-1 варіант 1	Кран кутовий хромований (для підкл.приладів) д. 1/2"	шт	10	<u>281,6</u> 2816,00	<u>276,00</u> 2760,00	<u>0,08</u> 0,80	<u>5,52</u> 55,20	30 км.
34	&С113-1794-1 варіант 1	Муфта перехідна ПП/Ст. (ВР) 32х1.1/4"	шт	8	<u>477,44</u> 3819,52	<u>468,00</u> 3744,00	<u>0,08</u> 0,64	<u>9,36</u> 74,88	30 км.
35	&С113-1794-1 варіант 2	Муфта прохідна тр.ст. Ду40	шт	12	<u>275,48</u> 3305,76	<u>270,00</u> 3240,00	<u>0,08</u> 0,96	<u>5,4</u> 64,80	30 км.
36	&С113-1794-1 варіант 3	Шаровий кран, метелик (З/Р) 1.1/4"	шт	4	<u>492,74</u> 1970,96	<u>483,00</u> 1932,00	<u>0,08</u> 0,32	<u>9,66</u> 38,64	30 км.
37	&С113-2227-1 варіант 1	Труба ПВХ внутр.каналіз. діам. 110 мм	м	6	<u>343,46</u> 2060,76	<u>336,58</u> 2019,48	<u>0,15</u> 0,90	<u>6,73</u> 40,38	30 км.
38	&С113-2227-1 варіант 2	Труба ПВХ внутр.каналіз. діам. 50 мм	м	16	<u>244,95</u> 3919,20	<u>240,00</u> 3840,00	<u>0,15</u> 2,40	<u>4,8</u> 76,80	30 км.
39	+С113-2267 варіант 1	Водорозетка одинарна д.20х1/2"	шт	2	<u>96,98</u> 193,96	<u>95,00</u> 190,00	<u>0,08</u> 0,16	<u>1,9</u> 3,80	30 км.
40	+С113-2267 варіант 2	Водорозетка подвійна д.20х1/2"	шт	4	<u>273,44</u> 1093,76	<u>268,00</u> 1072,00	<u>0,08</u> 0,32	<u>5,36</u> 21,44	30 км.
41	+С113-2267 варіант 3	Ревізія ПВХ д.100	шт	4	<u>644,72</u> 2578,88	<u>632,00</u> 2528,00	<u>0,08</u> 0,32	<u>12,64</u> 50,56	30 км.
42	&С114-102-3 варіант 1	Термоізоляція Climaflex 22/13	м	22	<u>22,8</u> 501,60	<u>22,30</u> 490,60	<u>0,05</u> 1,10	<u>0,45</u> 9,90	30 км.
43	&С114-102-3 варіант 2	Термоізоляція Climaflex 28/13	м	6	<u>26,88</u> 161,28	<u>26,30</u> 157,80	<u>0,05</u> 0,30	<u>0,53</u> 3,18	30 км.
44	&С114-102-3 варіант 3	Термоізоляція Climaflex 35/13	м	26	<u>32,69</u> 849,94	<u>32,00</u> 832,00	<u>0,05</u> 1,30	<u>0,64</u> 16,64	30 км.


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	&C130-539-1 варіант 1	Гофра для унітазу	шт	2	<u>742,73</u> 1485,46	<u>720,00</u> 1440,00	<u>8,17</u> 16,34	<u>14,56</u> 29,12	30 км.
46	&C130-539-1 варіант 2	Шланг підводка для приєднання приладів	шт	10	<u>511,19</u> 5111,90	<u>493,00</u> 4930,00	<u>8,17</u> 81,70	<u>10,02</u> 100,20	30 км.
47	&C130-630-1 варіант 1	Змішувач (ручка)	комплект	4	<u>3022,67</u> 12090,68	<u>2962,89</u> 11851,56	<u>0,51</u> 2,04	<u>59,27</u> 237,08	30 км.
48	&C130-644-1 варіант 1	Умивальник керамічний	комплект	4	<u>3422,3</u> 13689,20	<u>3348,36</u> 13393,44	<u>6,84</u> 27,36	<u>67,1</u> 268,40	30 км.
49	&C130-904-1 варіант 1	Унітаз керамічний	шт	2	<u>4928,14</u> 9856,28	<u>4822,54</u> 9645,08	<u>8,97</u> 17,94	<u>96,63</u> 193,26	30 км.
50	&C1530-163-1 варіант 1	Масило Super Glidex з силіконом (пляшка 250мл.)	шт	2	<u>129,61</u> 259,22	<u>127,00</u> 254,00	<u>0,07</u> 0,14	<u>2,54</u> 5,08	30 км.
51	&C1630-973-1 варіант 1	Сифон для умивальників/мийок (комплект)	шт	4	<u>1020,15</u> 4080,60	<u>998,51</u> 3994,04	<u>1,64</u> 6,56	<u>20</u> 80,00	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
52	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	5,9208	<u>4,9416</u> 29,26	<u>4,9416</u> 29,26			
53	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,2084	<u>186,09</u> 38,78	<u>186,09</u> 38,78			
		Разом	грн.		68,04	68,04			
		Разом по розділу III	грн.		87354,27	85462,63	180,65	1710,99	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	5,927					
		Мастильні матеріали	кг	0,039					
		Гідравлічна рідина	кг	0,211					
		Дизельне паливо	л	0,689					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	0,38647					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "31 серпня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Радивилівська центральна міська лікарня» Радивилівської міської ради Рівненської області по вул. Садовій, 4 в м. Радивилів Рівненської області»

«Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Радивилівська центральна міська лікарня» Радивилівської міської ради Рівненської області по вул. Садовій, 4 в м. Радивилів Рівненської області»

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05
пусконалагоджувальні роботи систем вентиляції та кондиціонування повітря**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1		<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	137,7	100,79				
2.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	11,98	116,39				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	149,68					
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "31 серпня" 2023 р.

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Радивилівська центральна міська лікарня» Радивилівської міської ради Рівненської області по вул. Садовій, 4 в м. Радивилів Рівненської області»

«Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Радивилівська центральна міська лікарня» Радивилівської міської ради Рівненської області по вул. Садовій, 4 в м. Радивилів Рівненської області»

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04
автоматику системи вентиляції**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	95,02	135,64				
3		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,2					
4		робітниками-будівельниками	люд.год	0,09	72,44				
5		Витрати труда робітників, зайнятих							
5.1		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,7					
		Середній розряд ланки робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням машин							
		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	11,21	116,39				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	106,32					
		Середній розряд робіт	розряд	4,2					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
6	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,7	39,95 67,92				
7	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,75	97,94 73,46				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	1,48	5,01 7,41				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		148,79				
		Електроенергія	кВт-год	20,582					
		Мастильні матеріали	кг	0,143					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
9	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	1,8					
10	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	0,75					
11	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	1,44					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
12	C111-90	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм	т	0,004	42046,93 168,19	40869,88 163,48	352,6 1,41	824,45 3,30	30 км.
13	C111-122	Гайки шестигранні, діаметр різьби 10 мм	т	0,0012	54832,48 65,80	53404,73 64,09	352,6 0,42	1075,15 1,29	30 км.
14	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0066	32446,03 214,14	31457,23 207,62	352,6 2,33	636,2 4,19	30 км.
15	C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0001	170756,23 17,08	167132,69 16,71	275,38 0,03	3348,16 0,34	30 км.
16	+C111-1305 варіант 1	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,0088	4425,78 38,95	4250,00 37,40	89 0,78	86,78 0,77	
17	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0001	43889,66 4,39	42676,48 4,27	352,6 0,04	860,58 0,08	30 км.
18	+C111-1513 варіант 4	Електроди, діаметр 4 мм, марка Моноліт	т	0,001064	128716,06 136,95	125833,33 133,89	358,89 0,38	2523,84 2,68	30 км.


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	+С111-1680	Стрічка полівінілхлоридна для ізоляції газонафтопродуктопроводів ПВХ-БК [липка], товщина 0,4 мм	м2	0,4	<u>105,07</u> 42,03	<u>102,87</u> 41,15	<u>0,14</u> 0,06	<u>2,06</u> 0,82	С111-1680 30 км.
20	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,02	<u>566,61</u> 11,33	<u>554,73</u> 11,09	<u>0,77</u> 0,02	<u>11,11</u> 0,22	30 км.
21	+С111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00127	<u>75865,26</u> 96,35	<u>74073,47</u> 94,07	<u>304,24</u> 0,39	<u>1487,55</u> 1,89	30 км.
22	С142-10-2	Вода	м3	0,006	<u>42,1</u> 0,25	<u>42,10</u> 0,25	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
23	+С1113-21 варіант 3	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00004	<u>93878,23</u> 3,76	<u>91441,85</u> 3,66	<u>595,63</u> 0,02	<u>1840,75</u> 0,08	30 км.
24	+С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00003	<u>114308,05</u> 3,43	<u>111471,09</u> 3,34	<u>595,63</u> 0,02	<u>2241,33</u> 0,07	30 км.
25	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00006	<u>777816,44</u> 46,67	<u>762289,76</u> 45,74	<u>275,38</u> 0,02	<u>15251,3</u> 0,91	30 км.
26	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,1	<u>933,93</u> 93,39	<u>915,20</u> 91,52	<u>0,42</u> 0,04	<u>18,31</u> 1,83	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
27	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0225	<u>4,9416</u> 0,11	<u>4,9416</u> 0,11			
28	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	214,2	<u>0,07223</u> 15,47	<u>0,07223</u> 15,47			
29	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,036	<u>184,55</u> 6,64	<u>184,55</u> 6,64			
		Разом	грн.		22,22	22,22			
		Разом по розділу III	грн.		964,93	940,50	5,96	18,47	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Електроенергія	кВт-год	20,604					
		Стиснене повітря	м3	214,2					
		Мастильні матеріали	кг	0,179					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "31 серпня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Радивилівська центральна міська лікарня» Радивилівської міської ради Рівненської області по вул. Садовій, 4 в м. Радивилів Рівненської області»

«Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Радивилівська центральна міська лікарня» Радивилівської міської ради Рівненської області по вул. Садовій, 4 в м. Радивилів Рівненської області»

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
влаштування системи вентиляції**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	559,79	69,29				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,4					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	60	76,49				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	4,1					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,1					
6		робітниками-монтажниками	люд.год	7,15	84,11				
7		Витрати труда робітників, зайнятих	розряд	4,8					
		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8					
7.1		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,8					
		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8					
		Витрати робітників, заробітна плата яких	розряд	4,8					
		враховується в складі:	розряд	4,8					
		загальновиробничих витрат	люд.год	59,5	116,41				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	686,44					
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
8	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,13	<u>666,2</u> 86,61				
9	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,04346	<u>633,16</u> 27,52				
10	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,368	<u>645,14</u> 237,41				
11	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,245064	<u>142,26</u> 34,86				
12	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	4,000005	<u>624,57</u> 2498,28				
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	8,52642	<u>39,95</u> 340,63				
14	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	1,2827	<u>6,2</u> 7,95				
15	КБМ233-601	Свердлильний пристрій НССВ-6D HIDROSTRESS	маш. год	6,548	<u>56,36</u> 369,05				
16	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,74	<u>5,01</u> 3,71				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		3606,02				
		Бензин	кг	24,451					
		Дизельне паливо	кг	2,839					
		Електроенергія	кВт-год	60,454					
		Мастильні матеріали	кг	1,727					
		Гідравлічна рідина	кг	0,48					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
17	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,254					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	60,453					
19	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,77					
20	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,02					
21	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	66,84908					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
22	С111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,00002	<u>224184,29</u> 4,48	<u>219513,14</u> 4,39	<u>275,38</u> 0,01	<u>4395,77</u> 0,08	30 км.
23	+С111-1513 варіант 4	Електроди, діаметр 4 мм, марка Моноліт	т	0,0012256	<u>128716,06</u> 157,75	<u>125833,33</u> 154,22	<u>358,89</u> 0,44	<u>2523,84</u> 3,09	30 км.
24	+С111-1519 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм Моноліт	т	0,00034	<u>128716,06</u> 43,76	<u>125833,33</u> 42,78	<u>358,89</u> 0,12	<u>2523,84</u> 0,86	30 км.
25	+С111-1519 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Моноліт	т	0,0005	<u>128716,06</u> 64,36	<u>125833,33</u> 62,92	<u>358,89</u> 0,18	<u>2523,84</u> 1,26	30 км.
26	&С111-1683-2	Скотч фольгований 50 мм	м	229,21265	<u>4,82</u> 1104,80	<u>4,72</u> 1081,88	<u>0,01</u> 2,29	<u>0,09</u> 20,63	30 км.
27	&С111-1756-14 варіант 1	Зовнішня решітка 5070-1Н 600х400	шт	1	<u>1118,66</u> 1118,66	<u>1092,00</u> 1092,00	<u>4,73</u> 4,73	<u>21,93</u> 21,93	30 км.
28	&С111-1756-14 варіант 2	Зовнішня решітка IGS Д 400 мм	шт	1	<u>1787,78</u> 1787,78	<u>1748,00</u> 1748,00	<u>4,73</u> 4,73	<u>35,05</u> 35,05	30 км.
29	&С111-1797-1 варіант 1	Металеve покриття для окожушки	м2	19,55	<u>460,16</u> 8996,13	<u>450,00</u> 8797,50	<u>1,14</u> 22,29	<u>9,02</u> 176,34	
30	&С111-1797-1 варіант 2	Металеve покриття для окожушки (фасонні частини)	м2	0,85	<u>780,24</u> 663,20	<u>763,80</u> 649,23	<u>1,14</u> 0,97	<u>15,3</u> 13,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0173066	<u>75865,26</u> 1312,97	<u>74073,47</u> 1281,96	<u>304,24</u> 5,27	<u>1487,55</u> 25,74	30 км.
32	+С111-1848 варіант 2	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0018	<u>75865,26</u> 136,56	<u>74073,47</u> 133,33	<u>304,24</u> 0,55	<u>1487,55</u> 2,68	30 км.
33	&С111-1867-1 варіант 1	L- кріплення для повітропроводів	шт	17,99999	<u>17,19</u> 309,42	<u>16,67</u> 300,06	<u>0,18</u> 3,24	<u>0,34</u> 6,12	
34	С111-1904	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50	шт	2,08	<u>39,97</u> 83,14	<u>39,18</u> 81,49	<u>0,01</u> 0,02	<u>0,78</u> 1,63	30 км.
35	С111-1905	Кріпильні болти 99MS 60051-00	шт	0,01664	<u>5505,09</u> 91,60	<u>5397,10</u> 89,81	<u>0,05</u> -	<u>107,94</u> 1,79	30 км.
36	С111-1910	Свердлильні коронки В-373	шт	0,014248	<u>23154,77</u> 329,91	<u>22696,68</u> 323,38	<u>4,07</u> 0,06	<u>454,02</u> 6,47	30 км.
37	&С113-1885-1 варіант 1	Хомут Д 100 мм	шт	8,30908	<u>33,74</u> 280,35	<u>33,00</u> 274,20	<u>0,08</u> 0,66	<u>0,66</u> 5,49	
38	&С113-1885-3	Хомут Д 160 мм	шт	2	<u>45,98</u> 91,96	<u>45,00</u> 90,00	<u>0,08</u> 0,16	<u>0,9</u> 1,80	30 км.
39	&С113-1885-6	Хомут Д 250 мм	шт	7	<u>57,2</u> 400,40	<u>56,00</u> 392,00	<u>0,08</u> 0,56	<u>1,12</u> 7,84	30 км.
40	&С113-1885-7	Хомут Д 280 мм	шт	9,99998	<u>69,59</u> 695,90	<u>68,00</u> 680,00	<u>0,23</u> 2,30	<u>1,36</u> 13,60	30 км.
41	&С113-1885-8	Хомут Д 315 мм	шт	29,49898	<u>80,97</u> 2388,53	<u>79,00</u> 2330,42	<u>0,38</u> 11,21	<u>1,59</u> 46,90	30 км.
42	&С114-97-14	Пінофол фольгований 10 мм	м2	36,44452	<u>170,13</u> 6200,31	<u>166,67</u> 6074,21	<u>0,12</u> 4,37	<u>3,34</u> 121,73	30 км.
43	&С114-97-14 варіант 1	Пінофол фольгований 8 мм	м2	4,67054	<u>153,12</u> 715,15	<u>150,00</u> 700,58	<u>0,12</u> 0,56	<u>3</u> 14,01	30 км.
44	&С114-102-5 варіант 1	Термоізоляція Д10х9 мм	м	5	<u>28,38</u> 141,90	<u>27,77</u> 138,85	<u>0,05</u> 0,25	<u>0,56</u> 2,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	&C114-102-6 варіант 1	Термоізоляція Д16х9 мм	м	5	<u>36,18</u> 180,90	<u>35,42</u> 177,10	<u>0,05</u> 0,25	<u>0,71</u> 3,55	
46	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,000105	<u>33940,29</u> 3,56	<u>32883,83</u> 3,45	<u>390,96</u> 0,04	<u>665,5</u> 0,07	30 км.
47	&C130-163-6	Анемостат А125ВРФ	шт	4	<u>208,19</u> 832,76	<u>204,00</u> 816,00	<u>0,11</u> 0,44	<u>4,08</u> 16,32	
48	&C130-231-4	Гнучка вставка Д 160 мм	шт	2	<u>222,5</u> 445,00	<u>218,00</u> 436,00	<u>0,14</u> 0,28	<u>4,36</u> 8,72	30 км.
49	C130-279	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі, марка ЗКЗ15Ц, діаметр шахт 315 мм	шт	1	<u>359,98</u> 359,98	<u>350,98</u> 350,98	<u>1,94</u> 1,94	<u>7,06</u> 7,06	30 км.
50	+C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	4,57	<u>746,15</u> 3409,91	<u>729,67</u> 3334,59	<u>1,85</u> 8,45	<u>14,63</u> 66,87	30 км.
51	&C130-1124-4	Повітропровід (фасонні частини) з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм	м2	8,48	<u>835,06</u> 7081,31	<u>816,67</u> 6925,36	<u>2,02</u> 17,13	<u>16,37</u> 138,82	
52	+C130-1126	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	42,83	<u>899,84</u> 38540,15	<u>880,00</u> 37690,40	<u>2,2</u> 94,23	<u>17,64</u> 755,52	30 км.
53	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0018	<u>2893,92</u> 5,21	<u>2085,00</u> 3,75	<u>752,18</u> 1,35	<u>56,74</u> 0,11	30 км.
54	+C1545-248	Скоби будівельні	кг	0,6	<u>31,61</u> 18,97	<u>30,61</u> 18,37	<u>0,38</u> 0,23	<u>0,62</u> 0,37	30 км.
55	&C1545-265-5	Труба мідна Д 9,52х0,81 мм	м	5	<u>381,8</u> 1909,00	<u>374,20</u> 1871,00	<u>0,11</u> 0,55	<u>7,49</u> 37,45	
56	&C1545-265-6	Труба мідна Д15,88х1,07 мм	м	5	<u>550,71</u> 2753,55	<u>539,80</u> 2699,00	<u>0,11</u> 0,55	<u>10,8</u> 54,00	
57	&C1545-291-2 варіант 1	Шпилька 8х1000 мм	шт	73,30909	<u>27,42</u> 2010,14	<u>26,70</u> 1957,35	<u>0,18</u> 13,20	<u>0,54</u> 39,59	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
58	&C1545-291-2 варіант 2	Шпилька 8x1000 мм	шт	2	<u>27,41</u> 54,82	<u>26,70</u> 53,40	<u>0,17</u> 0,34	<u>0,54</u> 1,08	30 км.
59	&C1555-217-3 варіант 1	Саморіз 4,2x16 мм	шт	1668,6	<u>0,53</u> 884,36	<u>0,50</u> 834,30	<u>0,02</u> 33,37	<u>0,01</u> 16,69	
60	+C1630-83 варіант 1	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	78,2	<u>82,49</u> 6450,72	<u>80,52</u> 6296,66	<u>0,35</u> 27,37	<u>1,62</u> 126,69	30 км.
61	&C1630-451-4	Дросель-клапан Д 250мм	шт	4	<u>603,92</u> 2415,68	<u>590,33</u> 2361,32	<u>1,75</u> 7,00	<u>11,84</u> 47,36	30 км.
62	&C1630-451-5	Дросель-клапан Д 280мм	шт	2	<u>723,61</u> 1447,22	<u>707,67</u> 1415,34	<u>1,75</u> 3,50	<u>14,19</u> 28,38	30 км.
63	&C1630-451-6	Дросель-клапан Д 315мм	шт	1	<u>847,03</u> 847,03	<u>828,67</u> 828,67	<u>1,75</u> 1,75	<u>16,61</u> 16,61	30 км.
64	&C1630-470-3	Клапан зворотній Д 160	шт	1	<u>372,44</u> 372,44	<u>365,00</u> 365,00	<u>0,14</u> 0,14	<u>7,3</u> 7,30	30 км.
65	&C1630-734-1 варіант 1	НЕРА фільтр в медичному адаптері + решітка 600*400	шт	4	<u>7449,75</u> 29799,00	<u>7300,00</u> 29200,00	<u>3,68</u> 14,72	<u>146,07</u> 584,28	30 км.
66	&C1630-1119- 2	Шумоглушник Д 160/600 мм	шт	1	<u>1977,11</u> 1977,11	<u>1936,00</u> 1936,00	<u>2,34</u> 2,34	<u>38,77</u> 38,77	30 км.
67	&C1630-1122- 1	Шумоглушник Д 315/1000	шт	2	<u>4623,43</u> 9246,86	<u>4515,00</u> 9030,00	<u>17,77</u> 35,54	<u>90,66</u> 181,32	30 км.
68	&C1632-102-2 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий	л	2,87336	<u>1118,84</u> 3214,83	<u>1096,43</u> 3150,44	<u>0,47</u> 1,35	<u>21,94</u> 63,04	30 км.
69	+C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	76	<u>3,82305</u> 290,55	<u>3,82305</u> 290,55	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
70	&C188888-4-5 варіант 1	Дюбель М 8x28	шт	75,30905	<u>6,27</u> 472,19	<u>6,15</u> 463,15	<u>-</u> -	<u>0,12</u> 9,04	
71	&C188888-21- 1 варіант 3	Піна монтажна	л	2,556	<u>595,57</u> 1522,28	<u>583,33</u> 1490,99	<u>0,56</u> 1,43	<u>11,68</u> 29,86	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
72	&C188888-54-1	Базальтова вата ROCKWOOL ALU LAMELLA MAT 50 мм	м2	15,65	<u>261,64</u> 4094,67	<u>251,00</u> 3928,15	<u>5,51</u> 86,23	<u>5,13</u> 80,29	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
73	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	28,7743	<u>4,9416</u> 142,19	<u>4,9416</u> 142,19			
74	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,6173	<u>184,55</u> 113,92	<u>184,55</u> 113,92			
		Разом	грн.		256,11	256,11			
		Разом по розділу III	грн.		148015,33	144706,64	418,69	2890,00	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	89,228					
		Мастильні матеріали	кг	2,344					
		Гідравлічна рідина	кг	0,48					
		Бензин	л	33,042					
		Дизельне паливо	л	3,34					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	0,14068					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "31 серпня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Радивилівська центральна міська лікарня» Радивилівської міської ради Рівненської області по вул. Садовій, 4 в м. Радивилів Рівненської області»

«Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Радивилівська центральна міська лікарня» Радивилівської міської ради Рівненської області по вул. Садовій, 4 в м. Радивилів Рівненської області»

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
загальнобудівельні роботи**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3438,9	72,59				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	60,43	77,83				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням	люд.год	6,82	83,04				
6		автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття							
6.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	420,5	116,39				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	3926,65					
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
7	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,265397	<u>633,16</u> 168,04				
8	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,1085328	<u>645,14</u> 2005,44				
9	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0002967	<u>533,65</u> 0,16				
10	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	8,9549012	<u>379,29</u> 3396,50				
11	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,4212	<u>495,82</u> 208,84				
12	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	19,998962	<u>102,94</u> 2058,69				
13	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,0754	<u>554,11</u> 41,78				
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	46,361767	<u>39,95</u> 1852,15				
15	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1,857779	<u>97,94</u> 181,95				
16	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	13,1700188	<u>331,36</u> 4364,02				
17	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,1366568	<u>53,6</u> 7,32				
18	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	0,278876	<u>85,28</u> 23,78				
19	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	4,4919	<u>79,28</u> 356,12				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,0736805	<u>91,48</u> 6,74				
21	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	12,3254	<u>5,41</u> 66,68				
22	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	1,2473659	<u>5,01</u> 6,25				
23	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,1366568	<u>11,66</u> 1,59				
24	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	42,368	<u>125,96</u> 5336,67				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		20082,72				
		Бензин	кг	1,531					
		Дизельне паливо	кг	98,408					
		Електроенергія	кВт-год	287,137					
		Стиснене повітря	м3	854,15					
		Мастильні матеріали	кг	8,304					
		Гідравлічна рідина	кг	0,53					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
25	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,0024403					
26	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	1,857779					
27	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	11,061068					
28	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,206701					
29	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	4,3557791					
30	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	9,006501					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	4,0410264					
32	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	29,9559268					
33	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	4,13976					
34	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,10879					
35	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	39,4461017					
36	КБМ270-121	Машина мозаїчно-шліфувальні	маш. год	9,7152					
37	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	34,896078					
38	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	1,1215188					
39	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	15,3765464					
40	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	2,470844					
41	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	30,37656					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
42	&C1-2-2-1-2-1-60 варіант 1	Шнур для пайки лінолеуму	м	36,02	<u>96,8</u> 3486,74	<u>96,80</u> 3486,74	- -	- -	
43	&C1-939 варіант 1	Клей для лінолеуму	кг	30,73	<u>361,86</u> 11119,96	<u>361,86</u> 11119,96	- -	- -	
44	&C1-939 варіант 2	Шпаклівка Thomsit RS-88	кг	7,5802	<u>68,06</u> 515,91	<u>66,50</u> 504,08	<u>0,23</u> 1,74	<u>1,33</u> 10,09	10 км.
45	&C1-2167	Суміш суха Cerezit CE 33	кг	21,815	<u>69,03</u> 1505,89	<u>67,20</u> 1465,97	<u>0,48</u> 10,47	<u>1,35</u> 29,45	30 км.
46	&C1-2201 варіант 1	Термопластиковий клей HKS 18/300 для профілю	шт	17,4	<u>99,96</u> 1739,30	<u>98,00</u> 1705,20	- -	<u>1,96</u> 34,10	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
47	&C1-2228 варіант 1	Грунтовка Thomsit RS-777	кг	19,7788	<u>119,03</u> 2354,27	<u>116,50</u> 2304,23	<u>0,2</u> 3,96	<u>2,33</u> 46,08	10 км.
48	&C1-3008 варіант 1	Мідна стрічка	м	87,87	<u>51</u> 4481,37	<u>50,00</u> 4393,50	<u>-</u> -	<u>1</u> 87,87	
49	&C1-3008 варіант 2	Галтель з профілем НК -100	м	87,87	<u>139,23</u> 12234,14	<u>136,50</u> 11994,26	<u>-</u> -	<u>2,73</u> 239,88	
50	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0003652	<u>57034,14</u> 20,83	<u>55563,22</u> 20,29	<u>352,6</u> 0,13	<u>1118,32</u> 0,41	30 км.
51	&C111-171-5-1 варіант 1	Шпаклевка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10 (старт+фініш)	кг	652	<u>23,89</u> 15576,28	<u>22,95</u> 14963,40	<u>0,47</u> 306,44	<u>0,47</u> 306,44	30 км.
52	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0x100 мм	т	0,0000146	<u>24529,06</u> 0,36	<u>23695,50</u> 0,35	<u>352,6</u> 0,01	<u>480,96</u> -	30 км.
53	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,000372	<u>31345,88</u> 11,66	<u>30378,65</u> 11,30	<u>352,6</u> 0,13	<u>614,63</u> 0,23	30 км.
54	+C111-179 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0002015	<u>47667,25</u> 9,60	<u>46380,00</u> 9,35	<u>352,6</u> 0,07	<u>934,65</u> 0,18	30 км.
55	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,549	<u>13373</u> 7341,78	<u>12633,33</u> 6935,70	<u>477,45</u> 262,12	<u>262,22</u> 143,96	30 км.
56	&C111-219-1	Штукатурка Кнауф (Knauf) HP гіпсова	кг	188,15	<u>5,1</u> 959,57	<u>4,53</u> 852,32	<u>0,47</u> 88,43	<u>0,1</u> 18,82	30 км.
57	+C111-256 варіант 1	Плитка керамічна для внутрішнього облицювання стін	м2	88,88	<u>762,1</u> 67735,45	<u>740,00</u> 65771,20	<u>7,16</u> 636,38	<u>14,94</u> 1327,87	30 км.
58	&C111-256-2 варіант 1	Плитка керамічна для плінтуса	м2	1,664	<u>445,28</u> 740,95	<u>429,00</u> 713,86	<u>7,55</u> 12,56	<u>8,73</u> 14,53	30 км.
59	+C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлоги, 300x300мм.	м2	34,782	<u>581,9</u> 20239,65	<u>556,50</u> 19356,18	<u>13,99</u> 486,60	<u>11,41</u> 396,87	30 км.
60	+C111-283 варіант 2	Плитки керамічні для підлоги, 600x600мм.	м2	15,912	<u>717,05</u> 11409,70	<u>689,00</u> 10963,37	<u>13,99</u> 222,61	<u>14,06</u> 223,72	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
61	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,000083	<u>156364,6</u> 12,98	<u>152980,66</u> 12,70	<u>317,97</u> 0,03	<u>3065,97</u> 0,25	30 км.
62	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,6185	<u>11,88</u> 19,23	<u>5,79</u> 9,37	<u>5,86</u> 9,48	<u>0,23</u> 0,38	30 км.
63	+C111-387-1 варіант 1	Білило густотерте цинкове	т	0,00258884	<u>133710,68</u> 346,16	<u>130564,18</u> 338,01	<u>524,72</u> 1,36	<u>2621,78</u> 6,79	30 км.
64	&C111-549-1 варіант 1	Медичний лінолеум TARKETT ECLIPSE PREMIUM	м2	111,219	<u>772,7</u> 85938,92	<u>756,00</u> 84081,56	<u>1,55</u> 172,39	<u>15,15</u> 1684,97	
65	+C111-609 варіант 1	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	4,4805	<u>96,58</u> 432,73	<u>94,58</u> 423,77	<u>0,11</u> 0,49	<u>1,89</u> 8,47	
66	+C111-627 варіант 1	Оліфа комбінована К-2	т	0,00028647	<u>127947,9</u> 36,65	<u>124895,49</u> 35,78	<u>543,63</u> 0,16	<u>2508,78</u> 0,71	30 км.
67	&C111-649-2 варіант 1	Плита підвісної стелі Armstrong BAJKAL board 600x600x12 мм	м2	58,8	<u>200,95</u> 11815,86	<u>194,44</u> 11433,07	<u>2,57</u> 151,12	<u>3,94</u> 231,67	30 км.
68	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,043315	<u>33492,09</u> 1450,71	<u>32560,00</u> 1410,34	<u>275,38</u> 11,93	<u>656,71</u> 28,44	30 км.
69	+C111-812 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,0013847	<u>48857,77</u> 67,65	<u>47624,39</u> 65,95	<u>275,38</u> 0,38	<u>958</u> 1,32	30 км.
70	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0002236	<u>36289,59</u> 8,11	<u>35302,65</u> 7,89	<u>275,38</u> 0,06	<u>711,56</u> 0,16	30 км.
71	+C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,0000806	<u>58812,84</u> 4,74	<u>57384,27</u> 4,63	<u>275,38</u> 0,02	<u>1153,19</u> 0,09	30 км.
72	&C111-829-1-1	Профіль Javelin 3600 мм 24/30 мм	м	53,2	<u>38,91</u> 2070,01	<u>38,11</u> 2027,45	<u>0,04</u> 2,13	<u>0,76</u> 40,43	30 км.
73	&C111-829-1-2	Профіль Javelin 1200 мм 24/30 мм	м	106,4	<u>38,97</u> 4146,41	<u>38,17</u> 4061,29	<u>0,04</u> 4,26	<u>0,76</u> 80,86	30 км.
74	&C111-829-1-3	Профіль Javelin 600 мм 24/30 мм	м	53,2	<u>38,97</u> 2073,20	<u>38,17</u> 2030,64	<u>0,04</u> 2,13	<u>0,76</u> 40,43	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
75	&C111-829-2	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/3 м	м	49,59	<u>40,84</u> 2025,26	<u>40,00</u> 1983,60	<u>0,04</u> 1,98	<u>0,8</u> 39,68	30 км.
76	&C111-829-3	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м	м	140,505	<u>58,18</u> 8174,58	<u>57,00</u> 8008,79	<u>0,04</u> 5,62	<u>1,14</u> 160,17	30 км.
77	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	17,174	<u>236,88</u> 4068,18	<u>231,94</u> 3983,34	<u>0,3</u> 5,15	<u>4,64</u> 79,69	30 км.
78	+C111-874 варіант 1	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	8,7048	<u>196,15</u> 1707,45	<u>192,00</u> 1671,32	<u>0,3</u> 2,61	<u>3,85</u> 33,52	30 км.
79	+C111-874 варіант 2	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	8,7048	<u>196,15</u> 1707,45	<u>192,00</u> 1671,32	<u>0,3</u> 2,61	<u>3,85</u> 33,52	30 км.
80	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,001048	<u>4744,04</u> 4,97	<u>4250,00</u> 4,45	<u>401,02</u> 0,42	<u>93,02</u> 0,10	30 км.
81	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,000224	<u>37928,48</u> 8,50	<u>36832,18</u> 8,25	<u>352,6</u> 0,08	<u>743,7</u> 0,17	30 км.
82	+C111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 3 мм, марка Моноліт	т	0,000332	<u>111342,07</u> 36,97	<u>108800,00</u> 36,12	<u>358,89</u> 0,12	<u>2183,18</u> 0,73	30 км.
83	+C111-1513 варіант 4	Електроди, діаметр 4 мм, марка Моноліт	т	0,0001376	<u>128716,06</u> 17,71	<u>125833,33</u> 17,31	<u>358,89</u> 0,05	<u>2523,84</u> 0,35	30 км.
84	+C111-1515 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Моноліт	т	0,02075	<u>128716,06</u> 2670,86	<u>125833,33</u> 2611,04	<u>358,89</u> 7,45	<u>2523,84</u> 52,37	30 км.
85	+C111-1521 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Моноліт	т	0,0007385	<u>128716,06</u> 95,06	<u>125833,33</u> 92,93	<u>358,89</u> 0,27	<u>2523,84</u> 1,86	30 км.
86	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	10,12848	<u>227,87</u> 2307,98	<u>223,35</u> 2262,20	<u>0,05</u> 0,51	<u>4,47</u> 45,27	30 км.
87	C111-1608	Дрантя	кг	2,68799	<u>12,11</u> 32,55	<u>11,10</u> 29,84	<u>0,77</u> 2,07	<u>0,24</u> 0,64	30 км.
88	+C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	92,79452	<u>48</u> 4454,14	<u>46,30</u> 4296,39	<u>0,76</u> 70,52	<u>0,94</u> 87,23	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
89	+C111-1626-1 варіант 1	ФАРБА ЛАТЕКШНА SNIEZKA MATTLATEX МАТ БІЛИЙ (миюча)	кг	76,599	<u>226,34</u> 17337,42	<u>221,30</u> 16951,36	<u>0,6</u> 45,96	<u>4,44</u> 340,10	30 км.
90	+C111-1626-1 варіант 2	Фарба латексна Sniezka Mattlatex Brilliant	кг	93,24	<u>265,81</u> 24784,12	<u>260,00</u> 24242,40	<u>0,6</u> 55,94	<u>5,21</u> 485,78	30 км.
91	C111-1626-1 варіант 3	Фарба акрилова водоемульсійна Sniezka	кг	112,14	<u>166,91</u> 18717,29	<u>163,04</u> 18283,31	<u>0,6</u> 67,28	<u>3,27</u> 366,70	30 км.
92	+C111-1628 варіант 1	Перехідні планки	м	37,8	<u>258,28</u> 9762,98	<u>253,17</u> 9569,83	<u>0,05</u> 1,89	<u>5,06</u> 191,26	30 км.
93	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,68932	<u>140,68</u> 96,97	<u>137,79</u> 94,98	<u>0,13</u> 0,09	<u>2,76</u> 1,90	30 км.
94	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,9462	<u>247,9</u> 234,56	<u>242,78</u> 229,72	<u>0,26</u> 0,25	<u>4,86</u> 4,59	30 км.
95	C111-1642	Клей казеїновий	т	0,00416	<u>196289,49</u> 816,56	<u>191944,32</u> 798,49	<u>496,36</u> 2,06	<u>3848,81</u> 16,01	30 км.
96	&C111-1678-1	Звукоізоляційна самоклеїтка стрічка 30 мм	м	49,59	<u>7,4</u> 366,97	<u>7,10</u> 352,09	<u>0,15</u> 7,44	<u>0,15</u> 7,44	30 км.
97	&C111-1678-2	Стрічка армувальна	м	146,069	<u>18,84</u> 2751,94	<u>18,32</u> 2675,98	<u>0,15</u> 21,91	<u>0,37</u> 54,05	30 км.
98	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	3,68774	<u>566,61</u> 2089,51	<u>554,73</u> 2045,70	<u>0,77</u> 2,84	<u>11,11</u> 40,97	30 км.
99	+C111-1720 варіант 2	Гідроізоляційна плівка під фундамент і стяжку підлоги Wkret-met	м2	57,155	<u>27,82</u> 1590,05	<u>27,07</u> 1547,19	<u>0,2</u> 11,43	<u>0,55</u> 31,43	30 км.
100	C111-1757	Рядно	м2	0,258	<u>60,19</u> 15,53	<u>58,87</u> 15,19	<u>0,14</u> 0,04	<u>1,18</u> 0,30	30 км.
101	&C111-1816-1	Смуга 40х4мм	м	12,77852	<u>65,25</u> 833,80	<u>63,58</u> 812,46	<u>0,39</u> 4,98	<u>1,28</u> 16,36	
102	&C111-1838-1 варіант 1	Швелер №22	м	10,22281	<u>1290,56</u> 13193,15	<u>1259,47</u> 12875,32	<u>5,78</u> 59,09	<u>25,31</u> 258,74	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
103	+С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	75,5	<u>4,86</u> 366,93	<u>4,69</u> 354,10	<u>0,07</u> 5,29	<u>0,1</u> 7,54	30 км.
104	&С111-1844-2	Кутник пристінний Javelin T1919 HC13 кутовий 3 м 19х19 мм	м	60,48	<u>28,25</u> 1708,56	<u>27,63</u> 1671,06	<u>0,07</u> 4,23	<u>0,55</u> 33,27	30 км.
105	С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00016932	<u>402365,87</u> 68,13	<u>394174,82</u> 66,74	<u>301,52</u> 0,05	<u>7889,53</u> 1,34	30 км.
106	&С111-1851-1	Хрестики для плитки	шт	685,466	<u>0,35</u> 239,91	<u>0,33</u> 226,20	<u>0,01</u> 6,85	<u>0,01</u> 6,86	30 км.
107	С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,022398	<u>18887,01</u> 423,03	<u>17949,42</u> 402,03	<u>567,26</u> 12,71	<u>370,33</u> 8,29	30 км.
108	&С111-1896-1 варіант 1	Шпаклівка епоксидна	кг	0,1312	<u>398,38</u> 52,27	<u>390,00</u> 51,17	<u>0,57</u> 0,07	<u>7,81</u> 1,03	30 км.
109	+С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11	кг	859,04	<u>9,53</u> 8186,65	<u>8,84</u> 7593,91	<u>0,5</u> 429,52	<u>0,19</u> 163,22	30 км.
110	&С111-2000- 5-1	Клей для гіпсокартона ACRYL-PUTZ KG31	кг	312	<u>13,39</u> 4177,68	<u>12,63</u> 3940,56	<u>0,5</u> 156,00	<u>0,26</u> 81,12	30 км.
111	+С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	36,4576	<u>80,68</u> 2941,40	<u>78,60</u> 2865,57	<u>0,5</u> 18,23	<u>1,58</u> 57,60	30 км.
112	+С111-2008-9	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	20,4816	<u>135,77</u> 2780,79	<u>135,77</u> 2780,79	- -	- -	
113	&С111-2010-4	Штукатурка Ceresit цементно - вапняна	кг	3774	<u>7</u> 26418,00	<u>6,36</u> 24002,64	<u>0,5</u> 1887,00	<u>0,14</u> 528,36	30 км.
114	&С111-2010-4 варіант 1	Штукатурка Ceresit цементна	кг	1496	<u>6,71</u> 10038,16	<u>6,08</u> 9095,68	<u>0,5</u> 748,00	<u>0,13</u> 194,48	30 км.
115	&С111-1626П варіант 1	Суміш суха Ceresit CN-69	кг	1469,856	<u>14,21</u> 20886,65	<u>13,68</u> 20107,63	<u>0,25</u> 367,46	<u>0,28</u> 411,56	10 км.
116	С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт	м3	0,0008549	<u>9515,21</u> 8,13	<u>9096,12</u> 7,78	<u>232,52</u> 0,20	<u>186,57</u> 0,15	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
117	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,000344	<u>5474,3</u> 1,88	<u>5134,44</u> 1,77	<u>232,52</u> 0,08	<u>107,34</u> 0,03	30 км.
118	+C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00033728	<u>7248,86</u> 2,44	<u>6874,21</u> 2,32	<u>232,52</u> 0,08	<u>142,13</u> 0,04	30 км.
119	&C113-1823-1	Гайка М20	шт	39,75538	<u>48,46</u> 1926,55	<u>47,46</u> 1886,79	<u>0,05</u> 1,99	<u>0,95</u> 37,77	
120	&C113-2117-1	Стрижень з загином L=500, 4 мм	шт	38,57	<u>10,28</u> 396,50	<u>10,00</u> 385,70	<u>0,08</u> 3,09	<u>0,2</u> 7,71	30 км.
121	&C113-2117-2 варіант 1	Стрижень закріплювальний L=1000, 4 мм	шт	44,8	<u>13,85</u> 620,48	<u>13,50</u> 604,80	<u>0,08</u> 3,58	<u>0,27</u> 12,10	30 км.
122	&C113-2117-3	Стрижень з загибом L=250, 4 мм	шт	44,8	<u>3,96</u> 177,41	<u>3,80</u> 170,24	<u>0,08</u> 3,58	<u>0,08</u> 3,59	30 км.
123	&C121-298-1 варіант 1	Віконниця рентгенозахисна 1800x1810, свинцевий еквівалент Pb 2,0 мм	шт	3	<u>49640,96</u> 148922,88	<u>49248,33</u> 147744,99	<u>23,09</u> 69,27	<u>369,54</u> 1108,62	30 км.
124	&C121-298-1 варіант 2	Рентгенозахисне вікно металева рама плюс просвинцьована зовнішня рамка, просвинцьоване скло, свинцевий еквівалент Pb 2,0 1270x1100 мм	шт	1	<u>115837,91</u> 115837,91	<u>114952,50</u> 114952,50	<u>23,09</u> 23,09	<u>862,32</u> 862,32	30 км.
125	&C121-382-1	Відлив віконний 250 мм (металевий з покриттям)	м	11,407	<u>191,92</u> 2189,23	<u>187,81</u> 2142,35	<u>0,35</u> 3,99	<u>3,76</u> 42,89	30 км.
126	&C123-90-1 варіант 2	Вікно металопластикове, 5-тикамерний профіль, 2-камерний склопакет, R =0,75 м²/КВт, з покриттям та випромін. здатн. 0,2, газове наповнення Аргон	м2	21,08	<u>6399,1</u> 134893,03	<u>6250,00</u> 131750,00	<u>23,63</u> 498,12	<u>125,47</u> 2644,91	30 км.
127	&C123-199-2 варіант 1	Дверний блок, металопластиковий профіль, однокамерний, матове скління	м2	20,07	<u>6526,05</u> 130977,82	<u>6380,00</u> 128046,60	<u>18,09</u> 363,07	<u>127,96</u> 2568,15	30 км.
128	&C123-199-2 варіант 4	Дверний блок, металопластиковий профіль, двокамерний, матове скління	м2	2,42	<u>8847,35</u> 21410,59	<u>8655,78</u> 20946,99	<u>18,09</u> 43,78	<u>173,48</u> 419,82	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
129	&C123-199-2 варіант 5	Двері, металопластиковий профіль, 2-камерний склопакет, R =0,75 м²К/Вт, з покриттям та випромін. здатн. 0,2, газове наповнення Аргон	м2	9,09	<u>11121,76</u> 101096,80	<u>10885,60</u> 98950,10	<u>18,09</u> 164,44	<u>218,07</u> 1982,26	30 км.
130	&C123-247-2 варіант 1	Рентгенозахисні двері 1000х2100 одностулкові (свинець листовий, еквівалент Pb 3,0 мм)	шт	1	<u>39166,4</u> 39166,40	<u>38342,50</u> 38342,50	<u>55,93</u> 55,93	<u>767,97</u> 767,97	30 км.
131	&C123-247-2 варіант 3	Рентгенозахисні двері 1280х2250 двостулкові (свинець листовий, еквівалент Pb 3,0 мм)	шт	1	<u>52900,11</u> 52900,11	<u>51770,00</u> 51770,00	<u>92,85</u> 92,85	<u>1037,26</u> 1037,26	30 км.
132	&C123-384-1-1Д варіант 1	Дошки підвіконні, пластикові, ширина 350 мм Kraft	м	11,22	<u>501,66</u> 5628,63	<u>489,00</u> 5486,58	<u>2,82</u> 31,64	<u>9,84</u> 110,41	30 км.
133	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,03096	<u>609,66</u> 18,88	<u>590,09</u> 18,27	<u>7,62</u> 0,24	<u>11,95</u> 0,37	30 км.
134	C142-10-2	Вода	м3	1,39176	<u>42,1</u> 58,59	<u>42,10</u> 58,59	- -	- -	
135	&C147-1-6-10	Арматура А400С Д 12 мм	м	27,5	<u>31,81</u> 874,78	<u>30,92</u> 850,30	<u>0,27</u> 7,43	<u>0,62</u> 17,05	30 км.
136	&C147-1-10-2	Арматура А400С Д 10 мм	м	47	<u>21,88</u> 1028,36	<u>21,28</u> 1000,16	<u>0,17</u> 7,99	<u>0,43</u> 20,21	30 км.
137	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0002573	<u>77690,75</u> 19,99	<u>75571,77</u> 19,44	<u>595,63</u> 0,15	<u>1523,35</u> 0,40	30 км.
138	+C1113-21 варіант 2	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0009549	<u>88327,54</u> 84,34	<u>86000,00</u> 82,12	<u>595,63</u> 0,57	<u>1731,91</u> 1,65	30 км.
139	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000498	<u>47488,52</u> 2,36	<u>45961,74</u> 2,29	<u>595,63</u> 0,03	<u>931,15</u> 0,04	30 км.
140	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	4,266345	<u>6902,48</u> 29448,36	<u>5700,00</u> 24318,17	<u>1067,14</u> 4552,79	<u>135,34</u> 577,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
141	+С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,8729	<u>3488,97</u> 3045,52	<u>2600,00</u> 2269,54	<u>820,56</u> 716,27	<u>68,41</u> 59,71	30 км.
142	С1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	3,39456	<u>2880,33</u> 9777,45	<u>2003,29</u> 6800,29	<u>820,56</u> 2785,44	<u>56,48</u> 191,72	30 км.
143	С1424-11634	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,84864	<u>3229,14</u> 2740,38	<u>2345,26</u> 1990,28	<u>820,56</u> 696,36	<u>63,32</u> 53,74	30 км.
144	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	1,14615	<u>2735,82</u> 3135,66	<u>1930,00</u> 2212,07	<u>752,18</u> 862,11	<u>53,64</u> 61,48	30 км.
145	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	1,0344	<u>2893,92</u> 2993,47	<u>2085,00</u> 2156,72	<u>752,18</u> 778,05	<u>56,74</u> 58,70	30 км.
146	+С1425-11688 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,12462	<u>1599,71</u> 199,36	<u>1450,00</u> 180,70	<u>149,71</u> 18,66	<u>-</u> -	
147	+С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,0355	<u>2005,65</u> 71,20	<u>1253,47</u> 44,50	<u>752,18</u> 26,70	<u>-</u> -	30 км.
148	С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,32291	<u>2186,97</u> 706,19	<u>1391,91</u> 449,46	<u>752,18</u> 242,89	<u>42,88</u> 13,84	30 км.
149	+С1425-11704 варіант 1	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий М 100	м3	1,5265	<u>2462,18</u> 3758,52	<u>1710,00</u> 2610,32	<u>752,18</u> 1148,20	<u>-</u> -	30 км.
150	+С1428-11867 варіант 1	Гіпсокартон вологостійкий 2000х1200х12,5 мм	м2	37,275	<u>186,02</u> 6933,90	<u>178,75</u> 6662,91	<u>3,62</u> 134,94	<u>3,65</u> 136,05	30 км.
151	+С1428-11867 варіант 2	Рентгенозахисний барітовмісний гіпсокартон 2400х650х12,5 мм	м2	167,055	<u>1054,75</u> 176201,26	<u>1025,64</u> 171338,29	<u>8,43</u> 1408,27	<u>20,68</u> 3454,70	30 км.
152	С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,01552	<u>440,49</u> 6,84	<u>423,03</u> 6,57	<u>8,82</u> 0,14	<u>8,64</u> 0,13	30 км.
153	С1545-159	Очіс льняний	т	0,0009672	<u>26360,34</u> 25,50	<u>25438,55</u> 24,60	<u>404,92</u> 0,39	<u>516,87</u> 0,51	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
154	&C1545-174-2	Підвіс пружинний Метелик INDUSTRY	шт	44,8	<u>9,3</u> 416,64	<u>9,00</u> 403,20	<u>0,12</u> 5,38	<u>0,18</u> 8,06	30 км.
155	&C1545-283-1	Шайба М 20	шт	39,75538	<u>22,23</u> 883,76	<u>21,78</u> 865,87	<u>0,01</u> 0,40	<u>0,44</u> 17,49	
156	&C1545-291-1	Шпилька М 20 L=1,0м	шт	19,87769	<u>271,35</u> 5393,81	<u>265,85</u> 5284,48	<u>0,18</u> 3,58	<u>5,32</u> 105,75	
157	&C1545-410-1	Підвіс П-подібний BauGut універсальний 60x125 мм	шт	38,57	<u>18,46</u> 712,00	<u>18,00</u> 694,26	<u>0,1</u> 3,86	<u>0,36</u> 13,88	30 км.
158	&C1545-410-2	З'єднувач однорівневий BauGut «Краб» для CD профілю 0.8 мм	шт	93,67	<u>21,32</u> 1997,04	<u>20,80</u> 1948,34	<u>0,1</u> 9,37	<u>0,42</u> 39,33	30 км.
159	&C1545-410-3	З'єднувач поздовжній BauGut ARMOSTEEL для профілю CD 60	шт	16,53	<u>7,65</u> 126,45	<u>7,40</u> 122,32	<u>0,1</u> 1,65	<u>0,15</u> 2,48	30 км.
160	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,4897	<u>53,11</u> 26,01	<u>43,30</u> 21,20	<u>8,77</u> 4,29	<u>1,04</u> 0,52	30 км.
161	+C1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	205,38	<u>15,26</u> 3134,10	<u>14,48</u> 2973,90	<u>0,48</u> 98,58	<u>0,3</u> 61,62	30 км.
162	&C1555-101-1 варіант 1	Стяжка для підлоги Cerezit	кг	14602	<u>7,11</u> 103820,22	<u>6,46</u> 94328,92	<u>0,51</u> 7447,02	<u>0,14</u> 2044,28	
163	&C1555-217-1	Саморіз 3,5x25	шт	1157,1	<u>0,4</u> 462,84	<u>0,37</u> 428,13	<u>0,02</u> 23,14	<u>0,01</u> 11,57	30 км.
164	&C1555-217-2	Саморіз 3,5x9,5	шт	859,56	<u>0,36</u> 309,44	<u>0,33</u> 283,65	<u>0,02</u> 17,19	<u>0,01</u> 8,60	30 км.
165	&C1555-217-5	Саморіз з пресшайбою гострий 4,2x14 мм	шт	38,83	<u>0,51</u> 19,80	<u>0,48</u> 18,64	<u>0,02</u> 0,78	<u>0,01</u> 0,38	30 км.
166	&C1555-288-1 варіант 1	Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX	кг	177,5	<u>14,96</u> 2655,40	<u>14,20</u> 2520,50	<u>0,47</u> 83,43	<u>0,29</u> 51,47	30 км.
167	&C1555-330-1 варіант 1	Шпаклівка для швів Knauf Fugenfuller	кг	14,2086	<u>19</u> 269,96	<u>18,16</u> 258,03	<u>0,47</u> 6,68	<u>0,37</u> 5,25	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
168	&C1555-330-1 варіант 2	Шпаклівка рентгенозахисна Knauf	кг	38,4925	<u>102,48</u> 3944,71	<u>100,00</u> 3849,25	<u>0,47</u> 18,09	<u>2,01</u> 77,37	30 км.
169	&C1632-102-2 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий	л	2,06584	<u>1118,84</u> 2311,34	<u>1096,43</u> 2265,05	<u>0,47</u> 0,97	<u>21,94</u> 45,32	30 км.
170	&C188888-4-1-13	Дюбель рамний з універсальним шурупом 10x100 мм	шт	58,6024	<u>43,55</u> 2552,13	<u>42,70</u> 2502,32	- -	<u>0,85</u> 49,81	
171	&C188888-4-2 варіант 2	Дюбель рамний з універсальним шурупом 10x200 мм	шт	18,0276	<u>80,99</u> 1460,06	<u>79,40</u> 1431,39	- -	<u>1,59</u> 28,67	
172	&C188888-4-2-1Ю	Дюбель рамний з універсальним шурупом 14x180 мм	шт	114,6436	<u>40,04</u> 4590,33	<u>39,25</u> 4499,76	- -	<u>0,79</u> 90,57	
173	&C188888-4-3	Дюбель 6x40 пластмасовий	шт	92,568	<u>3,57</u> 330,47	<u>3,50</u> 323,99	- -	<u>0,07</u> 6,48	
174	&C188888-4-4 варіант 1	Дюбель 6x40 металевий	шт	38,57	<u>12,55</u> 484,05	<u>12,30</u> 474,41	- -	<u>0,25</u> 9,64	
175	&C188888-4-4-20	Дюбель 6x40 металевий	шт	166,32	<u>12,55</u> 2087,32	<u>12,30</u> 2045,74	- -	<u>0,25</u> 41,58	
176	&C188888-21-1	Піна монтажна	л	5,00472	<u>595,53</u> 2980,46	<u>583,33</u> 2919,40	<u>0,52</u> 2,60	<u>11,68</u> 58,46	30 км.
177	&C188888-21-1 варіант 1	Піна монтажна	л	3,80574	<u>595,53</u> 2266,43	<u>583,33</u> 2220,00	<u>0,52</u> 1,98	<u>11,68</u> 44,45	30 км.
178	&C188888-21-1 варіант 2	Піна монтажна	л	4,5322	<u>595,53</u> 2699,06	<u>583,33</u> 2643,77	<u>0,52</u> 2,36	<u>11,68</u> 52,93	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
179	C1999-9003	Бензин	кг	9,7337	<u>61,48</u> 598,43	<u>61,48</u> 598,43			
180	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	50,3179	<u>4,9416</u> 248,65	<u>4,9416</u> 248,65			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
181	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2268	<u>184,55</u> 41,85	<u>184,55</u> 41,85			
		Разом	грн.		888,93	888,93			
		Разом по розділу III	грн.		1612207,90	1555345,76	28881,41	27980,73	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	337,455					
		Стиснене повітря	м3	854,15					
		Мастильні матеріали	кг	8,53					
		Гідравлічна рідина	кг	0,53					
		Бензин	л	15,223					
		Дизельне паливо	л	115,774					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	42,36836					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "31 серпня" 2023 р.


Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]