

Капітальний ремонт вулиці Гетьмана Сагайдачного (від вулиці Соборності до вулиці Житомирська) в місті Звягель, Звягельського району, Житомирської області
14/7461-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на дорожній одяг (посилення)

Капітальний ремонт вулиці Гетьмана Сагайдачного (від вулиці Соборності до вулиці Житомирська) в місті Звягель, Звягельського району, Житомирської області

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

3322,427 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,3968 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

109,479 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Проїжджа частина									
1	КР18-58-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Розливання в'язучих матеріалів 1,2 кг/м ² (бітумна емульсія ЕКШ-50) [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій] [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	1m	2,8	<u>3824.56</u> -	<u>562.46</u> 102,88	10709	-	<u>1575</u> 288	<u>-</u> 1,3292	<u>-</u> 3,72
2	КР18-21-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону (Нсер=5,0см) [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100m	2,67	<u>494875.84</u> 3155,01	<u>22624.31</u> 4737,94	1321318	8424	<u>60407</u> 12650	<u>41.3880</u> 51,1150	<u>110.51</u> 136,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КР18-58-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 κ=1,2	Розливання в'язучих матеріалів 0,6 кг/м ² (бітумна емульсія ЕКШ-50)[на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]] [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	1т	1,16	<u>3824.56</u> -	<u>562.46</u> 102,88	4436	-	<u>652</u> 119	<u>-</u> 1,3292	<u>-</u> 1,54
4	КР18-43-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 κ=1,2	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей Тип Б- 10 марка 1 - АСГ.Др.Щ.Б.НП.І. БНД 60/90 [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100м ²	22,25	<u>47432.82</u> 547,03	<u>1943.36</u> 418,43	1055380	12171	<u>43240</u> 9310	<u>7.2840</u> 4,5074	<u>162.07</u> 100,29
5	КР18-43-2 K=4 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 κ=1,2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до товщини (H=6,0см) [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100м ²	22,25	<u>22496.63</u> 7,21	<u>-</u> -	500550	160	<u>-</u> -	<u>0.0960</u> -	<u>2.14</u> -
6	КР18-29-2 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 κ=1,2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100м	4,1	<u>22921.68</u> 9967,96	<u>835.77</u> 180,95	93979	40869	<u>3427</u> 742	<u>151.2360</u> 1,8744	<u>620.07</u> 7,69
7	С1416-8685 варіант 1	Камені бортові, БР100.30.15	шт	410	<u>463.69</u> -	<u>-</u> -	190113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					3176485	61624	<u>109301</u> 23109		<u>894.79</u> 249,72
		Разом будівельні роботи, грн.					3176485				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3005560				
		всього заробітна плата, грн.					84733				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48040				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					137,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15986				
		Всього будівельні роботи, грн.					3224525				

		Всього по розділу 1					3224525				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 2. З'їзд											
8	КР18-5-1	Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу (суміш 0-40мм)	100м2	0,4	<u>9205.87</u> 644,27	<u>4088.87</u> 719,93	3682	258	<u>1636</u> 288	<u>10.0400</u> 7,8225	<u>4.02</u> 3,13
9	КР18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	0,4	<u>47037.79</u> 455,86	<u>1619.46</u> 348,69	18815	182	<u>648</u> 139	<u>6.0700</u> 3,7562	<u>2.43</u> 1,5
10	КР18-43-2 К=4	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (Н=6,0см)	100м2	0,4	<u>22495.43</u> 6,01	<u>-</u> -	8998	2	<u>-</u> -	<u>0.0800</u> -	<u>0.03</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							31495	442	<u>2284</u> 427		<u>6.48</u> 4,63
Разом будівельні роботи, грн.							31495				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							28769				
всього заробітна плата, грн.							869				
Загальновиробничі витрати, грн.							477				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,33				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							155				
Всього будівельні роботи, грн.							31972				

Всього по розділу 2							31972				
Розділ 3. Зливово каналізація											
11	КР1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну,	100 м3	0,09	<u>6909.15</u> 323,50	<u>6585.65</u> 1538,75	622	29	<u>593</u> 138	<u>5.3400</u> 19,3180	<u>0.48</u> 1,74
12	КБ23-1-1 к=1,15	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,36	<u>10613.88</u> 1192,71	<u>-</u> -	3821	429	<u>-</u> -	<u>18.7680</u> -	<u>6.76</u> -
13	КБ23-2-3 застос. к=1,15	Укладання каналізаційних безнапірних труб із поліпропілену SN16 d-300 мм	1000м	0,018	<u>66584.96</u> 66584,96	<u>-</u> -	1199	1199	<u>-</u> -	<u>918.1600</u> -	<u>16.53</u> -
14	С113-1456 варіант 1	Труби двошарові зовнішньої каналізації із поліпропілену Е2-К SN16 d-300 мм з муфтою та гумовим ущільнювачем	м	18	<u>1446.48</u> -	<u>-</u> -	26037	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ23-23-1 к=1,15	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	<u>2546.84</u> 2194,69	<u>49.95</u> 13,98	2547	2195	<u>50</u> 14	<u>30.9810</u> 0,1862	<u>30.98</u> 0,19
16	КБ23-13-3 к=1,15	Улаштування прямокутних збірних залізобетонних колодязів у сухих ґрунтах	10м3	0,092	<u>46375.43</u> 16423,55	<u>18689.31</u> 4261,67	4267	1511	<u>1719</u> 392	<u>231.8400</u> 45,1454	<u>21.33</u> 4,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	K585521-Л048 варіант 1	Зливоприймач ЛП-1 з днищем Н=80см	шт	2	<u>2518.08</u> -	<u>-</u> -	5036	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	K585521-Л032 варіант 4	Плити опорні залізобетонні	шт	2	<u>2033.66</u> -	<u>-</u> -	4067	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C113-750 варіант 1	Люк чавунний з ґратами для дощоприймального колодязя ЛР з замком	шт	2	<u>4684.44</u> -	<u>-</u> -	9369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ23-1-3 к=1,15	Засипка траншеї каменними висівками 0-5мм	10м3	0,45	<u>7393.52</u> 1037,14	<u>-</u> -	3327	467	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>7.34</u> -
21	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,144	<u>3116.64</u> 200,52	<u>2916.12</u> 681,36	449	29	<u>420</u> 98	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>0.48</u> 1,23
22	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	14,4	<u>117.13</u> -	<u>117.13</u> 13,37	1687	-	<u>1687</u> 193	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 2,32
		Разом прямі витрати по розділу 3					62428	5859	<u>4469</u> 835		<u>83.9</u> 9,63
		Разом будівельні роботи, грн.					62428				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52100				
		всього заробітна плата, грн.					6694				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3503				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1042				
		Всього будівельні роботи, грн.					65931				

		Всього по розділу 3					65931				
		Разом прямі витрати по кошторису					3270408	67925	<u>116054</u> 24371		<u>985.17</u> 263,98
		Разом будівельні роботи, грн.					3270408				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3086429				
		всього заробітна плата, грн.					92296				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52019				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					147,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17183				
		Всього будівельні роботи, грн.					3322427				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					3322427				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1396,8				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					109479				

Склав _____ М.В. Гнатюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.О. Благодир
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]