

Капітальний ремонт вулиці Гетьмана Сагайдачного (від вулиці Соборності до вулиці Житомирська) в місті Звягель, Звягельського району, Житомирської області
14/7461-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на підготовчі роботи

Капітальний ремонт вулиці Гетьмана Сагайдачного (від вулиці Соборності до вулиці Житомирська) в місті Звягель, Звягельського району, Житомирської області

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

740,272 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,80143 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

134,462 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Розбирання покриття									
1	KP18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	3,84	<u>7509.91</u> 6180,37	<u>1329.54</u> 310,65	28838	23733	<u>5105</u> 1193	<u>102.0200</u> 3,9000	<u>391.76</u> 14,98
2	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,2764	<u>3116.64</u> 200,52	<u>2916.12</u> 681,36	861	55	<u>806</u> 188	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>0.91</u> 2,36
3	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	27,64	<u>117.13</u> -	<u>117.13</u> 13,37	3237	-	<u>3237</u> 370	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 4,45
4	KP18-3-1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм	1000м2	2,225	<u>32195.07</u> 282,91	<u>31853.29</u> 2962,20	71634	629	<u>70874</u> 6591	<u>4.6700</u> 26,8193	<u>10.39</u> 59,67
5	KP18-3-2	На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати до норми 18-3-1 (до товщини 40мм.)	1000м2	-2,225	<u>5796.92</u> 50,89	<u>5734.26</u> 533,40	-12898	-113	<u>-12759</u> -1187	<u>0.8400</u> 4,8316	<u>-1.87</u> -10,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	142,4	<u>117,13</u> -	<u>117,13</u> 13,37	16679	-	<u>16679</u> 1904	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 22,93
7	ДУ2-4-2	Очищення покриття навісною щіткою на базі поливально-мийної машини, середньозабруднене покриття	1000 м2	2,225	<u>57,21</u> -	<u>57,21</u> 7,04	127	-	<u>127</u> 16	<u>-</u> 0,0910	<u>-</u> 0,2
8	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів на тротуарах механізованим способом	100м3	0,595	<u>32927,40</u> 11608,34	<u>21319,06</u> 4728,30	19592	6907	<u>12685</u> 2813	<u>191.6200</u> 62,1681	<u>114,01</u> 36,99
9	КР18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита 250 мм (тротуар)	100м2	11,9	<u>1766,08</u> 224,15	<u>1541,93</u> 354,83	21016	2667	<u>18349</u> 4222	<u>3.7000</u> 4,4380	<u>44,03</u> 52,81
10	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	476	<u>117,13</u> -	<u>117,13</u> 13,37	55754	-	<u>55754</u> 6364	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 76,64
11	КР1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, (під бордюру)	100 м3	0,41	<u>6909,15</u> 323,50	<u>6585,65</u> 1538,75	2833	133	<u>2700</u> 631	<u>5.3400</u> 19,3180	<u>2,19</u> 7,92
12	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,608	<u>3116,64</u> 200,52	<u>2916,12</u> 681,36	5012	322	<u>4690</u> 1096	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>5,32</u> 13,75
13	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	160,8	<u>117,13</u> -	<u>117,13</u> 13,37	18835	-	<u>18835</u> 2150	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 25,89
14	КР18-1-2	Розбирання покриттів та основ бруківки вручну	100м3	0,052	<u>13687,46</u> 12902,33	<u>785,13</u> 208,66	712	671	<u>41</u> 11	<u>212.9800</u> 2,5461	<u>11,07</u> 0,13
15	КР18-52-5 к дем.=0,7 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	(Демонтаж) Демонтаж існуючого турнікету [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100м	0,4	<u>13406,81</u> 11842,14	<u>1564,67</u> 314,06	5363	4737	<u>626</u> 126	<u>171.3768</u> 3,7304	<u>68,55</u> 1,49
16	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,0518	<u>3116,64</u> 200,52	<u>2916,12</u> 681,36	161	10	<u>151</u> 35	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>0,17</u> 0,44
17	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	5,18	<u>117,13</u> -	<u>117,13</u> 13,37	607	-	<u>607</u> 69	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 0,83
18	КБ33-259-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	опора	2	<u>280,32</u> 93,72	<u>186,60</u> 35,60	561	187	<u>374</u> 71	<u>1.3230</u> 0,3964	<u>2,65</u> 0,79
19	КБ33-259-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	2	<u>195,11</u> 67,44	<u>127,67</u> 24,33	390	135	<u>255</u> 49	<u>0.9520</u> 0,2708	<u>1,9</u> 0,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КМ8-152-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05 к дем.=0,4	(Демонтаж) Полічка-кронштейн кабельних конструкцій з кутової сталі [при роботі на висоті понад 2 до 8 м] (демонтаж кронштейнів виносного кріплення світлофорів)	т	0,05	<u>5971.84</u> 4190,89	<u>1780.95</u> 314,79	299	210	<u>89</u> 16	<u>57.1200</u> 3,7024	<u>2.86</u> 0,19
21	КМ8-543-2 к дем.=0,4 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	(Демонтаж) Світлофор з кількістю ламп до трьох, що устатковується на конструкції на стіні або колоні [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	8	<u>391.52</u> 100,93	<u>290.59</u> 54,22	3132	807	<u>2325</u> 434	<u>1.3440</u> 0,7390	<u>10.75</u> 5,91
Разом прямі витрати по розділу 1							242745	41090	<u>201550</u> 27162		<u>664.69</u> 318,16
Разом будівельні роботи, грн.							242745				
в тому числі:							105				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							68252				
всього заробітна плата, грн.							40141				
Загальновиробничі витрати, грн.							117,49				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							13677				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							282886				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							282886				
Розділ 2. Підняття колодязів											
22	КБ7-31-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення опор із плит і кілець діаметром до 1000 мм	100м3	0,04437	<u>157077.21</u> 30016,43	<u>127060.78</u> 28660,31	6970	1332	<u>5638</u> 1272	<u>429.1740</u> 325,6448	<u>19.04</u> 14,45
23	КБ7-31-1 к=1,15	Установлення опор із плит і кілець діаметром до 1000 мм	100м3	0,00672	<u>273104.85</u> 57531,49	<u>211767.96</u> 47767,18	1835	387	<u>1423</u> 321	<u>822.5835</u> 542,7414	<u>5.53</u> 3,65
24	С1415-8058 варіант 1	Кільце опірне КО-6	шт	32	<u>465.22</u> -	<u>-</u> -	14887	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ7-31-1 к=1,15	Установлення плит ПД 6, ПО 2	100м3	0,1556	<u>231890.83</u> 57531,49	<u>170553.94</u> 47799,96	36082	8952	<u>26538</u> 7438	<u>822.5835</u> 547,0176	<u>127.99</u> 85,12
26	К585521- Л032 варіант 2	Плити покриття ПД 6 залізобетонні 1,75х2,5	шт	16	<u>8070.35</u> -	<u>-</u> -	129126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	К585521- Л032 варіант 1	Плити опорні ПО-2 залізобетонні	шт	1	<u>3605.48</u> -	<u>-</u> -	3605	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ46-68-1 к=1,15	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	1 м різ.	49,6	<u>1858.55</u> 113,24	<u>91.26</u> 1,80	92184	5617	<u>4526</u> 89	<u>1.5985</u> 0,0209	<u>79.29</u> 1,03
29	КР16-53-1	Установлення люка	шт	17	<u>219.74</u> 163,01	<u>39.82</u> 12,94	3736	2771	<u>677</u> 220	<u>2.4200</u> 0,1764	<u>41.14</u> 3
30	С113-754 варіант 2	Люк чавунний для колодязів важкий С250 із замком	шт	17	<u>6971.61</u> -	<u>-</u> -	118517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					406942	19059	<u>38802</u> 9340		<u>272.99</u> 107,25
		Разом будівельні роботи, грн.					406942				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					349081				
		всього заробітна плата, грн.					28399				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15833				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5177				
		Всього будівельні роботи, грн.					422775				

		Всього по розділу 2					422775				
		Розділ 3. Рубка дерев та корчування пнів									
31	КР18-114-3	Видалення сухостійних, аварійних та фаутих дерев м'яких листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 30 см до 40 см (5 дерев)	м3	1,85	<u>1945.77</u> 512,63	<u>1349.07</u> 253,00	3600	948	<u>2496</u> 468	<u>7.5100</u> 3,0456	<u>13.89</u> 5,63
32	КР18-114-4	Видалення сухостійних, аварійних та фаутих дерев м'яких листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 40 см до 50 см (9 дерев)	м3	6,03	<u>1763.57</u> 463,49	<u>1224.16</u> 229,57	10634	2795	<u>7382</u> 1384	<u>6.7900</u> 2,7636	<u>40.94</u> 16,66
33	КР18-115-5	Корчування вручну в міських умовах пнів, діаметр пня понад 30 см до 50 см	шт	21	<u>503.42</u> 503,42	<u>-</u> -	10572	10572	<u>-</u> -	<u>8.3100</u> -	<u>174.51</u> -
34	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,106	<u>3116.64</u> 200,52	<u>2916.12</u> 681,36	330	21	<u>309</u> 72	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>0.35</u> 0,91
35	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	10,6	<u>62.98</u> -	<u>62.98</u> 8,22	668	-	<u>668</u> 87	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 1,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					25804	14336	<u>10855</u> 2011		<u>229,69</u> 24,25
		Разом будівельні роботи, грн.					25804				
		в тому числі:					613				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16347				
		всього заробітна плата, грн.					8808				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22,43				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2610				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34612				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 3					34612				
		Разом прямі витрати по кошторису					675491	74485	<u>251207</u> 38513		<u>1167,37</u> 449,66
		Разом будівельні роботи, грн.					675491				
		в тому числі:					349799				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					112998				
		всього заробітна плата, грн.					64781				
		Загальновиробничі витрати, грн.					184,4				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					21464				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					740272				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису					740272				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1801,43				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					134462				

Склав _____ М.В. Гнатюк
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.О. Благодир
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]