

Дільнична лікарня в с.Драгово Хустського району Закарпатської області – Будівництво I-го пускового комплексу» (коригування)
380/17 07-0276-22

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-04-01
на озеленення
Озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 451,325 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,54787 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 204,803 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "14 жовтня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	E47-7-12	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із квадратною грудкою землі розміром 1,0х1,0х0,6 м у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 25%	10шт	1,3	<u>7537,69</u> 5956,22	-	9799	7743	-	<u>81,9400</u>	<u>106,52</u>		
2	E47-9-7	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 1,0х1,0х0,6 м	10шт	1,3	<u>9199,13</u> 5359,88	<u>3443,60</u> 695,40	11959	6968	<u>4477</u> 904	<u>60,8800</u> 6,5080	<u>79,14</u> 8,46		
3	C1429-102 варіант 1	Туя західна з грудкою розміром 0,8х0,8х0,5 м	шт	13	<u>802,59</u>	-	10434	-	-	-	-		
4	E47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	30,232	<u>8710,56</u> 4654,11	-	263338	140703	-	<u>62,8000</u>	<u>1898,57</u>		
5	E47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	30,232	<u>2079,65</u> 651,70	-	62872	19702	-	<u>8,2400</u>	<u>249,11</u>		
Разом прямі витрати по кошторису							358402	175116	<u>4477</u> 904		<u>2333,34</u> 8,46		
Разом будівельні роботи, грн.							358402						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					178809 176020 92923 206,07 28783 451325					
		----- Всього по кошторису					451325					
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2547,87 204803					

Склав _____ Ебауер В.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]