

Капітальний ремонт приміщень навчального корпусу №6 Волинського національного університету імені Лесі Українки (аудиторій №301, №302, №304, №305, коридор та сходові клітки)
38/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Блискавкозахист
Навчальний корпус №6

Основа:
креслення (специфікації) № БЗ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

31,051 тис. грн.
0,0882 тис.люд.год.
6,524 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ8-508-1	Блискавкоприймач, маса до 10 кг	шт	2	171,37	24,05	343	295	48	1,9200	3,84
	Заст.				147,32	5,49			11	0,0583	0,12
2	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	1,3	2530,27	156,36	3289	3086	203	32,6400	42,43
					2373,91	35,80			47	0,3994	0,52
3	КМ10-898-14	Захист кабеля металевим жолобом по стіні дерев'яній або цегляній	м	4	48,39	-	194	108	-	0,4080	1,63
					26,90	-			-	-	-
4	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	2	63,74	-	127	127	-	0,9600	1,92
					63,30	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					3953	3616	251		49,82
									58		0,64
		Разом будівельні роботи, грн.					3953				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					86				
		всього заробітна плата, грн.					3674				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1929 4,84 560 5882				

		Всього по розділу 1					5882				
		Розділ 2. Матеріали, не враховані цінником									
5 & С1545-51031	Блискавкоприймач коньковий (М-10/31)	шт	2	1757,77	-	-	3516	-	-	-	-
6 & С1549-391	Екран захисний К-391	м	4	232,43	-	-	930	-	-	-	-
7 & С111-1743-1	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 8 мм, оцинкований	т	0,05304	125606,53	-	-	6662	-	-	-	-
8 & С1512-2000	Коробка К-681	шт	2	244,85	-	-	490	-	-	-	-
9 & С1545-41Н-64	Тримач дроту з підставкою Н-064	100шт	0,45	4520,37	-	-	2034	-	-	-	-
10 & С1545-515-14	Тримач дроту коньковий Н-054	шт	20	92,36	-	-	1847	-	-	-	-
11 & С1545-240Н-340	Тримач фасадний Н-034 (з дюбелем А=240 мм)	100шт	0,16	58,89	-	-	9	-	-	-	-
12 & С1545-40С-31	З'єднувач провід-полоса С-031	100шт	0,08	9181,77	-	-	735	-	-	-	-
13 & С1545-40С-11	Універсальний з'єднувач С-011	100 шт	0,06	4285,77	-	-	257	-	-	-	-
14 & С1545-515-4	Затискач дроту до ринви С-061	шт	2	55,13	-	-	110	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 2						16590	-	-	-	-
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.						16590 16590 16590				

	Всього по розділу 2						16590				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Контур заземлення									
15	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,032	<u>21682,85</u> 21682,85	- -	694	694	- -	<u>361,0800</u> -	<u>11,55</u> -
16	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,032	<u>12495,20</u> 12495,20	- -	400	400	- -	<u>208,0800</u> -	<u>6,66</u> -
17	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,4	<u>1149,84</u> 977,49	<u>80,71</u> 18,52	460	391	<u>32</u> 7	<u>13,4400</u> 0,2126	<u>5,38</u> 0,09
18	& C1545-40-1630	Комплект заземлювача 16мм/ 3,0м G16/30	шт	4	<u>949,49</u> -	- -	3798	-	- -	- -	- -
19	KM8-472-2 заст	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 - 100мм2	100 м	0,08	<u>2335,58</u> 1954,98	<u>274,86</u> 62,79	187	156	<u>22</u> 5	<u>26,8800</u> 0,6797	<u>2,15</u> 0,05
20	KM8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 - опуск по стіні фундаменту 100 мм2 до дна траншеї	100 м	0,02	<u>5224,60</u> 2513,55	<u>324,46</u> 71,55	104	50	<u>6</u> 1	<u>34,5600</u> 0,7729	<u>0,69</u> 0,02
21	& C1545-40-254	Полоса оцинкована 25х4 W-25х4/st	100 м	0,1	<u>11234,19</u> -	- -	1123	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					6766	1691	<u>60</u> 13		<u>26,43</u> 0,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6766 5015 1704 1025 3 346 7791				

		Всього по розділу 3					7791				
		Розділ 4. Супутні роботи									
22	KP2-1-3	Розбирання бетонного вимощення	1 м3	0,1	<u>2455,47</u> 573,68	<u>1881,79</u> 476,63	246	57	<u>189</u> 48	<u>8,7000</u> 6,5276	<u>0,87</u> 0,65
23	KP7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,01	<u>4120,15</u> 601,71	<u>341,90</u> 77,54	41	6	<u>3</u> 1	<u>9,2900</u> 1,0107	<u>0,09</u> 0,01
24	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	0,1	<u>2933,31</u> 423,33	- -	293	42	- -	<u>6,4200</u> -	<u>0,64</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	KP7-34-1	Залізнення цементних покриттів	м2	1	20,08	-	20	17	-	0,2300	0,23
					17,12	-			-	-	-
26	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,24	97,88	-	23	23	-	1,6300	0,39
					97,88	-			-	-	-
27	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	0,24	197,88	197,88	47	-	47	-	-
					-	23,63			6	0,2870	0,07
		Разом прямі витрати по розділу 4					670	145	239		2,22
									55		0,73
		Разом будівельні роботи, грн.					670				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					286				
		всього заробітна плата, грн.					200				
		Загальновиробничі витрати, грн.					119				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40				
		Всього будівельні роботи, грн.					789				

		Всього по розділу 4					789				
		Разом прямі витрати по кошторису					27979	5452	550		78,47
									126		1,53
		Разом будівельні роботи, грн.					27979				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21977				
		всього заробітна плата, грн.					5578				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3072				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					946				
		Всього будівельні роботи, грн.					31051				

		Всього по кошторису					31051				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					88,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6524				

Склав



Деркачов Г.К.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Яцишин І.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]