

Капітальний ремонт приміщень навчального корпусу №6 Волинського національного університету імені Лесі Українки (аудиторій №301, №302, №304, №305, коридор та сходові клітки)
38/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Будівельні роботи
Навчальний корпус №6

Основа:
креслення (специфікації) № АБ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

984,745 тис. грн.
4,37168 тис.люд.год.
329,361 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Аудиторія № 301									
1	КР11-2-9	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону гіпсовими сумішами, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,2	<u>22567,07</u>	<u>467,98</u>	4513	4420	<u>93</u>	<u>310,9920</u>	<u>62,2</u>
					22099,09	127,10			25	1,5646	0,31
2	& С111-17360	Штукатурка Ceresit цементно - вапняна	кг	420	<u>5,79</u>	-	2432	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,839	<u>4819,96</u>	<u>3,40</u>	4044	2962	<u>3</u>	<u>47,4240</u>	<u>39,79</u>
					3530,72	3,07			3	0,0400	0,03
4	КБ15-56-4 Крес=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,839	<u>2747,18</u>	<u>4,53</u>	2305	1570	<u>4</u>	<u>25,1280</u>	<u>21,08</u>
					1870,78	4,09			3	0,0533	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,839	<u>8308,83</u> 3693,29	<u>1,13</u> 1,02	6971	3099	<u>1</u> 1	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>44,13</u> 0,01
6	КБ15-182-5 Ктр=1,15	Шпаклювання підвіконників шпаклівкою	100м2	0,025	<u>10441,70</u> 8116,65	-	261	203	-	<u>115,5888</u>	<u>2,89</u>
7	КБ15-182-7 Ктр=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання	100м2	0,025	<u>7321,30</u> 5828,50	-	183	146	-	<u>78,2874</u>	<u>1,96</u>
8	КР12-41-11	Поліпшене фарбування колером олійним підвіконників по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,025	<u>9009,51</u> 5262,29	-	225	132	-	<u>74,9400</u>	<u>1,87</u>
9	КБ15-47-5 Ктр=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,25	<u>3774,71</u> 2113,61	-	944	528	-	<u>27,9726</u>	<u>6,99</u>
10	КР12-9-3	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих вікон усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби понад 35%	100м2	0,192	<u>29300,06</u> 25764,56	-	5626	4947	-	<u>366,9120</u>	<u>70,45</u>
11	КР12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	100м2	0,056	<u>9055,30</u> 6415,24	-	507	359	-	<u>92,5320</u>	<u>5,18</u>
12	КР12-47-10	Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або погрунтованій поверхні заповнень дверних прорізів за 2 рази	100м2	0,045	<u>6809,16</u> 4011,60	-	306	181	-	<u>46,7880</u>	<u>2,11</u>
13	КБ15-76-1 Ктр=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,376	<u>33636,42</u> 13561,66	-	12647	5099	-	<u>193,1310</u>	<u>72,62</u>
14	КБ15-76-2 Ктр=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,376	<u>18800,89</u> 1626,04	-	7069	611	-	<u>23,1564</u>	<u>8,71</u>
15	КБ11-38-2 κ=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,382	<u>50017,06</u> 7962,27	-	19107	3042	-	<u>105,3768</u>	<u>40,25</u>
16	КБ11-43-3 κ=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,258	<u>6677,76</u> 1267,82	-	1723	327	-	<u>17,0292</u>	<u>4,39</u>
Разом прямі витрати по розділу 1							68863	27626	<u>101</u> 32		<u>384,62</u> 0,39
Разом будівельні роботи, грн.							68863				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							41136				
всього заробітна плата, грн.							27658				
Загальновиробничі витрати, грн.							15906				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							46,19				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5329				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					84769				

		Всього по розділу 1					84769				
		Розділ 2. Аудиторія № 302									
17	КР11-2-11	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,25	<u>26086,33</u> 20654,58	<u>467,98</u> 127,10	6522	5164	<u>117</u> 32	<u>290,6640</u> 1,5646	<u>72,67</u> 0,39
18	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,913	<u>4819,96</u> 3530,72	<u>3,40</u> 3,07	4401	3224	<u>3</u> 3	<u>47,4240</u> 0,0400	<u>43,3</u> 0,04
19	КБ15-56-4 Ктр=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,913	<u>2747,18</u> 1870,78	<u>4,53</u> 4,09	2508	1708	<u>4</u> 4	<u>25,1280</u> 0,0533	<u>22,94</u> 0,05
20	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,913	<u>8308,83</u> 3693,29	<u>1,13</u> 1,02	7586	3372	<u>1</u> 1	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>48,02</u> 0,01
21	КБ15-182-5 Ктр=1,15	Шпаклювання підвіконників шпаклівкою	100м2	0,026	<u>10441,70</u> 8116,65	- -	271	211	- -	<u>115,5888</u> -	<u>3,01</u> -
22	КБ15-182-7 Ктр=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання	100м2	0,026	<u>7321,30</u> 5828,50	- -	190	152	- -	<u>78,2874</u> -	<u>2,04</u> -
23	КР12-41-11	Поліпшене фарбування колером олійним підвіконників по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,026	<u>9009,51</u> 5262,29	- -	234	137	- -	<u>74,9400</u> -	<u>1,95</u> -
24	КБ15-47-5 Ктр=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,26	<u>3774,71</u> 2113,61	- -	981	550	- -	<u>27,9726</u> -	<u>7,27</u> -
25	КР12-9-3	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих вікон усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби понад 35%	100м2	0,237	<u>29300,06</u> 25764,56	- -	6944	6106	- -	<u>366,9120</u> -	<u>86,96</u> -
26	КР12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	100м2	0,055	<u>9055,30</u> 6415,24	- -	498	353	- -	<u>92,5320</u> -	<u>5,09</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КР12-47-10	Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або погрунтованій поверхні заповнень дверних прорізів за 2 рази	100м2	0,045	<u>6809,16</u> 4011,60	-	306	181	-	<u>46,7880</u>	<u>2,11</u>
28	КБ15-76-1 Ктр=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,491	<u>33636,42</u> 13561,66	-	16515	6659	-	<u>193,1310</u>	<u>94,83</u>
29	КБ15-76-2 Ктр=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,491	<u>18800,89</u> 1626,04	-	9231	798	-	<u>23,1564</u>	<u>11,37</u>
30	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,499	<u>50017,06</u> 7962,27	-	24959	3973	-	<u>105,3768</u>	<u>52,58</u>
31	КБ11-43-3 Ктр=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,284	<u>6677,76</u> 1267,82	-	1896	360	-	<u>17,0292</u>	<u>4,84</u>
32	КР6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,01	<u>111883,29</u> 14979,29	-	1119	150	-	<u>181,9200</u>	<u>1,82</u>
33	КР13-4-3	Скління рам	100м2	0,03	<u>45409,06</u> 4230,18	-	1362	127	-	<u>64,1520</u>	<u>1,92</u>
Разом прямі витрати по розділу 2							85523	33225	<u>125</u> 40		<u>462,72</u> 0,49
Разом будівельні роботи, грн.							85523				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							52173				
всього заробітна плата, грн.							33265				
Загальновиробничі витрати, грн.							19133				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							55,56				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6412				
Всього будівельні роботи, грн.							104656				

Всього по розділу 2							104656				
Розділ 3. Аудиторія № 304											
34	КР11-2-11	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,26	<u>26086,33</u> 20654,58	<u>467,98</u> 127,10	6782	5370	<u>122</u> 33	<u>290,6640</u> 1,5646	<u>75,57</u> 0,41
35	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,919	<u>4819,96</u> 3530,72	<u>3,40</u> 3,07	4430	3245	<u>3</u> 3	<u>47,4240</u> 0,0400	<u>43,58</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ15-56-4 Крес=2	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,919	<u>2747,18</u> 1870,78	<u>4,53</u> 4,09	2525	1719	<u>4</u> 4	<u>25,1280</u> 0,0533	<u>23,09</u> 0,05
37	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,919	<u>8308,83</u> 3693,29	<u>1,13</u> 1,02	7636	3394	<u>1</u> 1	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>48,34</u> 0,01
38	КБ15-182-5 Ктр=1,15	Шпаклювання підвіконників шпаклівкою	100м2	0,026	<u>10441,70</u> 8116,65	-	271	211	-	<u>115,5888</u> -	<u>3,01</u> -
39	КБ15-182-7 Ктр=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання	100м2	0,026	<u>7321,30</u> 5828,50	-	190	152	-	<u>78,2874</u> -	<u>2,04</u> -
40	КР12-41-11	Поліпшене фарбування колером олійним підвіконників по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,026	<u>9009,51</u> 5262,29	-	234	137	-	<u>74,9400</u> -	<u>1,95</u> -
41	КБ15-47-5 Ктр=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,26	<u>3774,71</u> 2113,61	-	981	550	-	<u>27,9726</u> -	<u>7,27</u> -
42	КР12-9-3	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих вікон усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби понад 35%	100м2	0,237	<u>29300,06</u> 25764,56	-	6944	6106	-	<u>366,9120</u> -	<u>86,96</u> -
43	КР12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	100м2	0,045	<u>9055,30</u> 6415,24	-	407	289	-	<u>92,5320</u> -	<u>4,16</u> -
44	КР12-47-10	Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або погрунтованій поверхні заповнень дверних прорізів за 2 рази	100м2	0,045	<u>6809,16</u> 4011,60	-	306	181	-	<u>46,7880</u> -	<u>2,11</u> -
45	КБ15-76-1 Ктр=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,497	<u>33636,42</u> 13561,66	-	16717	6740	-	<u>193,1310</u> -	<u>95,99</u> -
46	КБ15-76-2 Ктр=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,497	<u>18800,89</u> 1626,04	-	9344	808	-	<u>23,1564</u> -	<u>11,51</u> -
47	КР7-12-1	Опорядження поверхні паркетних покриттів, що були в експлуатації	100м2	0,505	<u>30001,30</u> 17046,07	-	15151	8608	-	<u>228,9600</u> -	<u>115,62</u> -
48	КР7-31-1	Улаштування плінтусів дерев'яних	100м	0,286	<u>12691,26</u> 1099,88	-	3630	315	-	<u>16,6800</u> -	<u>4,77</u> -
49	КР13-4-3	Скління рам	100м2	0,02	<u>45409,06</u> 4230,18	-	908	85	-	<u>64,1520</u> -	<u>1,28</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					76456	37910	<u>130</u> 41		<u>527,25</u> 0,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					76456				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					38416 37951 21810 63,3 7307 98266 98266				
		Розділ 4. Аудиторія № 305									
50	KP11-2-11	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,23	<u>26086,33</u> 20654,58	<u>467,98</u> 127,10	6000	4751	<u>108</u> 29	<u>290,6640</u> 1,5646	<u>66,85</u> 0,36
51	KB15-56-3	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,813	<u>4819,96</u> 3530,72	<u>3,40</u> 3,07	3919	2870	<u>3</u> 2	<u>47,4240</u> 0,0400	<u>38,56</u> 0,03
52	KB15-56-4 Крес=2	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,813	<u>2747,18</u> 1870,78	<u>4,53</u> 4,09	2233	1521	<u>4</u> 3	<u>25,1280</u> 0,0533	<u>20,43</u> 0,04
53	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,813	<u>8308,83</u> 3693,29	<u>1,13</u> 1,02	6755	3003	<u>1</u> 1	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>42,76</u> 0,01
54	KB15-182-5 Ктр=1,15	Шпаклювання підвіконників шпаклівкою	100м2	0,025	<u>10441,70</u> 8116,65	<u>-</u> -	261	203	<u>-</u> -	<u>115,5888</u> -	<u>2,89</u> -
55	KB15-182-7 Ктр=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання	100м2	0,025	<u>7321,30</u> 5828,50	<u>-</u> -	183	146	<u>-</u> -	<u>78,2874</u> -	<u>1,96</u> -
56	KP12-41-11	Поліпшене фарбування колером олійним підвіконників по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,025	<u>9009,51</u> 5262,29	<u>-</u> -	225	132	<u>-</u> -	<u>74,9400</u> -	<u>1,87</u> -
57	KB15-47-5 Ктр=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,3	<u>3774,71</u> 2113,61	<u>-</u> -	1132	634	<u>-</u> -	<u>27,9726</u> -	<u>8,39</u> -
58	KP12-9-3	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих вікон усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби понад 35%	100м2	0,192	<u>29300,06</u> 25764,56	<u>-</u> -	5626	4947	<u>-</u> -	<u>366,9120</u> -	<u>70,45</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КР12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	100м2	0,042	<u>9055,30</u> 6415,24	-	380	269	-	<u>92,5320</u>	<u>3,89</u>
60	КР12-10-3	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих дверей усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби понад 35%	100м2	0,023	<u>22397,87</u> 18723,46	-	515	431	-	<u>266,6400</u>	<u>6,13</u>
61	КР12-47-10	Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або погрунтованій поверхні заповнень дверних прорізів за 2 рази	100м2	0,045	<u>6809,16</u> 4011,60	-	306	181	-	<u>46,7880</u>	<u>2,11</u>
62	КБ15-76-1 Ктр=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,371	<u>33636,42</u> 13561,66	-	12479	5031	-	<u>193,1310</u>	<u>71,65</u>
63	КБ15-76-2 Ктр=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,371	<u>18800,89</u> 1626,04	-	6975	603	-	<u>23,1564</u>	<u>8,59</u>
64	КБ11-38-2 к=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,377	<u>50017,06</u> 7962,27	-	18856	3002	-	<u>105,3768</u>	<u>39,73</u>
65	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,256	<u>6677,76</u> 1267,82	-	1710	325	-	<u>17,0292</u>	<u>4,36</u>
Разом прямі витрати по розділу 4							67555	28049	<u>116</u> 35		<u>390,62</u> 0,44
Разом будівельні роботи, грн.							67555				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							39390				
всього заробітна плата, грн.							28084				
Загальновиробничі витрати, грн.							16152				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							46,93				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5413				
Всього будівельні роботи, грн.							83707				

Всього по розділу 4							83707				
66	КР11-1-5	Розділ 5. Коридор та сходові клітки Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі при товщині накиди до 5 мм	100м2	0,302	<u>5205,86</u> 5205,86	-	1572	1572	-	<u>73,2600</u>	<u>22,12</u>
67	& С111-17360	Штукатурка Ceresit цементно - вапняна	кг	211,4	<u>5,79</u> -	-	1224	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	КБ15-56-5	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,302	<u>7355,99</u> 5628,42	<u>5,67</u> 5,11	2222	1700	<u>2</u> 2	<u>75,6000</u> 0,0666	<u>22,83</u> 0,02
69	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,302	<u>9208,02</u> 4157,59	- -	2781	1256	- -	<u>59,2080</u> -	<u>17,88</u> -
70	КР11-2-11	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,08	<u>26086,33</u> 20654,58	<u>467,98</u> 127,10	2087	1652	<u>37</u> 10	<u>290,6640</u> 1,5646	<u>23,25</u> 0,13
71	КР11-1-1	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі гіпсовими сумішами при товщині накиді до 5 мм	100м2	0,874	<u>4121,20</u> 4121,20	- -	3602	3602	- -	<u>57,9960</u> -	<u>50,69</u> -
72 & С111-17360		Штукатурка Ceresit цементно - вапняна	кг	612	<u>5,79</u> -	- -	3543	-	- -	- -	- -
73	КБ15-56-3	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,874	<u>4819,96</u> 3530,72	<u>3,40</u> 3,07	4213	3086	<u>3</u> 3	<u>47,4240</u> 0,0400	<u>41,45</u> 0,03
74	КБ15-56-4 Крес=2	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,874	<u>2747,18</u> 1870,78	<u>4,53</u> 4,09	2401	1635	<u>4</u> 4	<u>25,1280</u> 0,0533	<u>21,96</u> 0,05
75	КБ34-58-1 Ктр=1,15	Обклеювання склосіткою стін в один шар	100м2	0,874	<u>5182,38</u> 2792,20	- -	4529	2440	- -	<u>41,2620</u> -	<u>36,06</u> -
76	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,874	<u>8308,83</u> 3693,29	<u>1,13</u> 1,02	7262	3228	<u>1</u> 1	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>45,97</u> 0,01
77	КБ15-26-1 к=1,15	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	19,2	<u>1045,59</u> 526,80	- -	20075	10115	- -	<u>7,3278</u> -	<u>140,69</u> -
78	КБ11-29-1 Ктр=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,044	<u>67581,64</u> 15436,80	- -	2974	679	- -	<u>214,7280</u> -	<u>9,45</u> -
79	КБ15-26-1 Ктр=1,15	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	2,36	<u>629,72</u> 526,80	- -	1486	1243	- -	<u>7,3278</u> -	<u>17,29</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	KP12-9-3	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих вікон усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби понад 35%	100м2	0,025	<u>29300,06</u> 25764,56	-	733	644	-	<u>366,9120</u>	<u>9,17</u>
81	KP12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	100м2	0,022	<u>9055,30</u> 6415,24	-	199	141	-	<u>92,5320</u>	<u>2,04</u>
82	KP12-31-7	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	100м2	0,139	<u>12102,29</u> 10166,55	-	1682	1413	-	<u>146,6400</u>	<u>20,38</u>
83 & C111-1714-18	Система вирівнювання плитки	шт	220	<u>1,05</u>	-	-	231	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							62816	34406	<u>47</u> 20	-	<u>481,23</u> 0,24
Разом будівельні роботи, грн.							62816				
в тому числі:							28363				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							34426				
всього заробітна плата, грн.							19854				
Загальновиробничі витрати, грн.							57,78				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6666				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							82670				
Всього будівельні роботи, грн.							82670				

Всього по розділу 5							82670				
Розділ 6. Ганки											
СХОДИ МЕТАЛЕВІ											
84	KP1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,006	<u>32871,37</u> 32871,37	-	197	197	-	<u>547,4000</u>	<u>3,28</u>
85	KP2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм]	100 м3	0,006	<u>353068,09</u> 42921,81	<u>46126,38</u> 10384,63	2118	258	<u>277</u> 62	<u>657,0000</u> 108,5551	<u>3,94</u> 0,65
86	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,573	<u>59746,47</u> 14294,40	<u>1338,97</u> 370,99	34235	8191	<u>767</u> 213	<u>192,0000</u> 4,4780	<u>110,02</u> 2,57
87	KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1т	0,573	<u>8064,66</u> 4006,08	<u>3419,56</u> 509,24	4621	2295	<u>1959</u> 292	<u>48,0000</u> 5,3615	<u>27,5</u> 3,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	KP12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,2	<u>7916,95</u> 4889,42	-	1583	978	-	<u>69,6300</u>	<u>13,93</u>
89	KP12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,1	<u>11608,41</u> 8580,88	-	1161	858	-	<u>122,2000</u>	<u>12,22</u>
90	KP2-14-4	ЗАЛІЗОБЕТОННІ СХОДИ Улаштування залізобетонних сходів	100 м3	0,02	<u>689871,35</u> 66801,12	<u>44763,63</u> 10082,28	13797	1336	<u>895</u> 202	<u>987,1600</u> 105,6190	<u>19,74</u> 2,11
91	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,12	<u>2540,07</u> 2485,89	-	305	298	-	<u>33,3900</u>	<u>4,01</u>
92	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,12	<u>790,16</u> 763,86	-	95	92	-	<u>10,2600</u>	<u>1,23</u>
93	& C111-1896-16	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR-66	кг	36	<u>66,53</u>	-	2395	-	-	-	-
94	KB15-26-1 к=1,15	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	12	<u>957,79</u> 439,00	-	11493	5268	-	<u>6,1065</u>	<u>73,28</u>
95	KP11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,025	<u>13417,00</u> 9152,67	-	335	229	-	<u>115,9300</u>	<u>2,9</u>
96	KB15-183-2	Дисперсійне фарбування фасаду	100м2	0,025	<u>26706,98</u> 13500,22	-	668	338	-	<u>168,5000</u>	<u>4,21</u>
97	KB9-75-2	Виготовлення перил огорожі	т	0,155	<u>58447,43</u> 12800,48	<u>1207,07</u> 334,06	9059	1984	<u>187</u> 52	<u>176,0000</u> 4,0240	<u>27,28</u> 0,62
98	KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1т	0,082	<u>8064,66</u> 4006,08	<u>3419,56</u> 509,24	661	328	<u>280</u> 42	<u>48,0000</u> 5,3615	<u>3,94</u> 0,44
Разом прямі витрати по розділу 6							82723	22650	<u>4365</u> 863		<u>307,48</u> 9,46
Разом будівельні роботи, грн.							82723				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							55708				
всього заробітна плата, грн.							23513				
Загальновиробничі витрати, грн.							13266				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							38,04				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4387				
Всього будівельні роботи, грн.							95989				

Всього по розділу 6							95989				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 7. Дах											
99	КР8-6-4	Заміна кроквяних ніг із дощок	100м	0,35	<u>29213,86</u>	<u>76,01</u>	10225	6057	<u>27</u>	<u>252,6480</u>	<u>88,43</u>
					17306,39	17,32			6	0,1810	0,06
100	КР8-36-3	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	100м2	2,87	<u>3237,40</u>	<u>12,51</u>	9291	3125	<u>36</u>	<u>15,5040</u>	<u>44,5</u>
					1088,69	2,85			8	0,0298	0,09
101	КБ12-12-1 к=1,15	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці	100м2	2,87	<u>22255,50</u>	<u>391,75</u>	63873	32562	<u>1124</u>	<u>172,0584</u>	<u>493,81</u>
					11345,53	91,07			261	0,9750	2,8
102	& С111-826-1А варіант 1	Металочерепиця	м2	301,35	<u>296,23</u>	-	89269	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
103	& С112-9-11	Зовнішня єндова	шт	14	<u>306,02</u>	-	4284	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
104	& С111-1794-91	Планка карнизна	шт	30	<u>199,20</u>	-	5976	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105	& С111-1794-92	Планка конькова	шт	30	<u>199,20</u>	-	5976	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106	& С111-1794-93	Планка вітрова	шт	20	<u>173,70</u>	-	3474	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
107	& С111-1834-21	Снігозатримувач	шт	30	<u>255,73</u>	-	7672	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
108	& С111-115-1А	Гвинт самонарізний даховий	шт	1756,44	<u>1,34</u>	-	2354	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
109	& С111-134-2-777	Цвяхи	кг	41	<u>91,81</u>	-	3764	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
110	& С111-587-17 варіант 1	Фарба аерозольна спеціальна	шт	6	<u>255,05</u>	-	1530	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
111	С114-96-У варіант 1	Ущільнювач під гребінь	пм	57	<u>25,57</u>	-	1457	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
112	& С1632-102-14	Герметик сіліконовий 500мл	флакон	6	<u>255,12</u>	-	1531	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
113	КР8-43-1	Улаштування карнизної дошки	100м	0,41	<u>20650,43</u>	<u>46,19</u>	8467	4462	<u>19</u>	<u>156,9840</u>	<u>64,36</u>
					10883,70	10,52			4	0,1100	0,05
114	& С111-1477-1	Шурупи самонарізні	шт	140	<u>1,04</u>	-	146	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
115	КР20-21-3	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	100м2	5,74	<u>2212,65</u>	-	12701	2256	-	<u>5,8080</u>	<u>33,34</u>
					393,03	-			-	-	-
116	КР20-21-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	м3	9	<u>925,21</u>	-	8327	957	-	<u>1,5720</u>	<u>14,15</u>
					106,38	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,9	4831,60	-	4348	4348	-	66,4320	59,79
118	КР8-42-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,41	4831,60	-	-	-	-	-	-
					5098,90	24,67	2091	2080	11	69,7680	28,6
					5074,23	5,62	-	-	2	0,0587	0,02
119	& C111-16125	Водовідвідний жолоб круглий 125 мм	м	41	174,14	-	7140	-	-	-	-
120	& C111-15125	Муфта водостічної ринви 125мм	шт	20	183,88	-	3678	-	-	-	-
121	& C111-16125-2	Кронштейн ринви 125мм	шт	70	100,04	-	7003	-	-	-	-
122	& C111-16125-14	Лійка водоприймальна 125/90мм	шт	8	327,08	-	2617	-	-	-	-
123	& C111-1612-3	Заглушка кругла SG 125	шт	8	95,99	-	768	-	-	-	-
124	& C111-16090	Водостічна труба кругла 90мм	м	87,6	163,61	-	14332	-	-	-	-
125	& C111-17090	Коліно кругле, 90 мм	шт	24	163,44	-	3923	-	-	-	-
126	& C113-1610-90	Муфта водостічної труби 90 мм	шт	8	127,62	-	1021	-	-	-	-
127	& C111-16120-4	Кріплення на цегляну стіну	шт	90	155,32	-	13979	-	-	-	-
128	КР8-24-3	Улаштування слухових вікон	шт	2	2431,85	9,49	4864	1749	19	13,2600	26,52
					874,36	2,16	-	-	4	0,0226	0,05
129	& C126-1510	Металопластикові вікна (слухові) з вентрешіткою (50% площі)	м2	1,8	3572,86	-	6431	-	-	-	-
130	КБ9-40-1 Ктр=1,15	Монтаж індивідуальних планок	100м	0,18	2031,78	-	366	366	-	28,2624	5,09
131	& C111-1794-42	Планка індивідуальна	м2	5	2031,78	-	-	-	-	-	-
					612,30	-	3062	-	-	-	-
132	КР8-43-3	Улаштування карнизів та звисів чистих при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм -обшивка м/профіль RAL - 500мм = 41м+ 300мм=14м	100м	0,55	31518,59	54,59	17335	7233	30	189,6960	104,33
					13151,62	51,76	-	-	28	0,7466	0,41
133	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 - у карнизній підшивці	ґрати	8	187,16	1,53	1497	1391	12	2,5080	20,06
					173,88	0,36	-	-	3	0,0048	0,04
134	& C130-11515	Ґрати металеві жалюзійні нерухомі одностекційні, РВ3070-1Н 150х150	шт	8	214,37	-	1715	-	-	-	-
135	КР8-39-1	Огородження покрівель перилами	100м	0,31	19236,84	67,41	5963	505	21	23,1840	7,19
					1627,98	50,26	-	-	16	0,7210	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	КР12-54-4 Т.ч. п.1.2.15 Крес=0,5	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,186	<u>6592,26</u> 5148,53	<u>0,57</u> 0,51	1226	958	-	<u>73,3200</u> 0,0067	<u>13,64</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					343676	68049	<u>1299</u> 332		<u>1003,81</u> 3,74
		Разом будівельні роботи, грн.					343676				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					274328				
		всього заробітна плата, грн.					68381				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40670				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					120,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13915				
		Всього будівельні роботи, грн.					384346				


		Всього по розділу 7					384346				
137	КР20-5-1	Розділ 8. Інші роботи <i>Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м</i>	100м2	3,8	<u>9756,58</u> 5809,86	-	37075	22077	-	<u>87,0000</u> -	<u>330,6</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					37075	22077	-		<u>330,6</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					37075				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14998				
		всього заробітна плата, грн.					22077				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13268				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4577				
		Всього будівельні роботи, грн.					50343				

		Всього по розділу 8					50343				
		Разом прямі витрати по кошторису					824687	273992	<u>6183</u> 1363		<u>3888,33</u> 15,27
		Разом будівельні роботи, грн.					824687				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					544512				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					275355				
		Загальновиробничі витрати, грн.					160058				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					468,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					54006				
		Всього будівельні роботи, грн.					984745				

		Всього по кошторису					984745				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4371,68				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					329361				

Склав

 Деркачов Г.К.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

 Яцишин І.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]