

Відомість обсягів робіт

«Капітальний ремонт м'якої покрівлі КНП ЛОР "Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи" на вул. Івасюка, 31у м.Винники» (усунення аварійного стану)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на капітальний ремонт м'якої покрівлі Блоку А</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	764,13	
2	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі К=2	м2	764,13	
3	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	764,13	
4	(Демонтаж) Установлення зливних лійок діаметром 100 мм	шт	4	
5	Розбирання цегляних перегородок шахт ОВ	м3	2,9	
6	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	13,9	
7	Навантаження сміття вручну	т	58,47	
8	Перевезення сміття до 15 км	т	58,47	
	<u>Розділ 2. Покрівля</u>			
9	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	764,13	
10	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	764,13	
11	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати до 100 мм	м2	764,13	
12	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного екструдованого насухо в один шар	м2	764,13	
13	Улаштування розділювального шару із геотекстилю	м2	764,13	
14	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	764,13	
15	Улаштування розділювального шару із геотекстилю	м2	764,13	
16	Улаштування розділювального шару із шиповидної мембрани	м2	764,13	
17	Улаштування засипки гравієм 60мм	м3	45,8478	
18	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	57,75	
19	Улаштування ПВХ кутника	м	115,5	
20	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	61,2	
21	Улаштування Z подібного ПВХ профіля	м	115,5	
22	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	2,25	
23	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	м	115,5	
24	Улаштування ПВХ кутника	м	21,6	
25	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	19,4	
26	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	0,54	

1	2	3	4	5
27	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів без улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	м	21,6	
28	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 800 мм	м	21,6	
29	Улаштування лат [решетування] з прозорами із брусків з кріпленням дюбелями	м2	10,69	
30	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	21,6	
31	Установлення зливних лійок діаметром 100 мм	шт	4	
32	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	0,628	
33	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1	
34	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 380 мм	шт	1	
35	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 100 мм	шт	1	
36	Установлення водостічних лійок	шт	1	
37	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	13,96	
38	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою (улаштування компенсатора)	м3	0,67	
39	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	13,3	
40	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	17,3	
41	Улаштування ПВХ кутника	м	79,8	
42	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	0,53	
43	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів без улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	м	26,6	
44	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 600 мм	м	26,6	
45	Улаштування додаткового шару покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	13,3	
46	Встановлення компенсатора	м	13,3	
47	Улаштування лат [решетування] з прозорами із брусків з кріпленням дюбелями	м2	7,98	
48	Улаштування покриття з плит вологостійкої QSB плити, товщина 16мм	м2	7,98	
49	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	26,6	
50	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	13,3	
51	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	24,2	
52	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	17,55	
53	Улаштування ПВХ кутника	м	35,1	
54	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	21,1	
55	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	0,88	
56	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	м	35,1	
57	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,2524	
58	Опорядження вентиляційних каналів сіткою	м2	8,82	
59	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	14,7	

1	2	3	4	5
60	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	8,83	
61	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	8,83	
62	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0119	
63	Герметизація мастикою горизонтальних швів	м шва	252	
64	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	17	
65	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	17	
66	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	17	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на капітальний ремонт м'якої покрівлі Блоку Б</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
67	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	758,06	
68	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі К=2	м2	758,06	
69	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (фартухів)	м	178,46	
70	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	758,06	
71	(Демонтаж) Установлення зливних лійок діаметром 100 мм	шт	4	
72	Розбирання цегляних перегородок шахт ОВ	м3	1,9	
73	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	13,9	
74	Навантаження сміття вручну	т	58,85	
75	Перевезення сміття до 15 км	т	58,85	
	<u>Розділ 2. Покрівля</u>			
76	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	758,06	
77	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	758,06	
78	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати до 100 мм	м2	758,06	
79	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного екструдованого насухо в один шар	м2	758,06	
80	Улаштування розділювального шару із геотекстилю	м2	758,06	
81	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	758,06	
82	Улаштування розділювального шару із геотекстилю	м2	758,06	
83	Улаштування розділювального шару із шиповидної мембрани	м2	758,06	
84	Улаштування засипки ґравієм 60мм	м3	45,4836	
85	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	56,7	
86	Улаштування ПВХ кутника	м	113,4	
87	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	60,1	
88	Улаштування Z подібного ПВХ профіля	м	113,4	
89	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	2,21	
90	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	м	113,4	
91	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	8,15	
92	Улаштування ПВХ кутника	м	16,3	

1	2	3	4	5
93	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	14,7	
94	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	0,41	
95	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів без улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	м	16,3	
96	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 800 мм	м	16,3	
97	Улаштування лат [решетування] з прозорами із брусків з кріпленням дюбелями	м2	8,07	
98	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	16,3	
99	Установлення зливних лійок діаметром 100 мм	шт	4	
100	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	0,628	
101	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1	
102	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 380 мм	шт	1	
103	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 100 мм	шт	1	
104	Установлення водостічних лійок	шт	1	
105	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	14,17	
106	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою (влаштування компенсатора)	м3	0,68	
107	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	13,5	
108	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	17,6	
109	Улаштування ПВХ кутника	м	81	
110	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	0,54	
111	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів без улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	м	27	
112	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 600 мм	м	27	
113	Улаштування додаткового шару покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	13,5	
114	Встановлення компенсатора	м	13,5	
115	Улаштування лат [решетування] з прозорами із брусків з кріпленням дюбелями	м2	8,1	
116	Улаштування покриття з плит вологостійкої QSB плити, товщина 16мм	м2	8,1	
117	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	27	
118	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	13,5	
119	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	16,1	
120	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	13,55	
121	Улаштування ПВХ кутника	м	27,1	
122	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	16,3	
123	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	0,68	

1	2	3	4	5
124	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	м	27,1	
125	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,155	
126	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0119	
127	Опорядження вентиляційних каналів сіткою	м2	6,42	
128	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	11,3	
129	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	5,425	
130	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	5,425	
131	Герметизація мастикою горизонтальних швів	м шва	156,8	
132	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	17	
133	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	17	
134	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	17	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на капітальний ремонт м'якої покрівлі Блоку В</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
135	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	746,11	
136	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі К=2	м2	746,11	
137	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (фартухів)	м	240,05	
138	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	746,11	
139	(Демонтаж) Установлення зливних лійок діаметром 100 мм	шт	4	
140	Розбирання цегляних перегородок шахт ОВ	м3	2,95	
141	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	13,9	
142	Навантаження сміття вручну	т	59,75	
143	Перевезення сміття до 15 км	т	59,75	
	<u>Розділ 2. Покрівля</u>			
144	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	746,11	
145	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	23,7	
146	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати до 70 мм	м2	23,7	
147	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	56,75	
148	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати до 60 мм	м2	56,75	
149	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	665,66	
150	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати до 90 мм	м2	665,66	
151	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного екструдованого насухо в один шар	м2	746,11	
152	Улаштування розділювального шару із геотекстилю	м2	746,11	
153	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	746,11	
154	Улаштування розділювального шару із геотекстилю	м2	746,11	
155	Улаштування розділювального шару із шиповидної мембрани	м2	746,11	
156	Улаштування засипки гравієм 60мм	м3	44,7666	

1	2	3	4	5
157	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	56,85	
158	Улаштування ПВХ кутника	м	113,7	
159	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	60,3	
160	Улаштування Z подібного ПВХ профіля	м	113,7	
161	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	2,22	
162	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	м	113,7	
163	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	10,7	
164	Улаштування ПВХ кутника	м	21,4	
165	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	19,3	
166	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	0,54	
167	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів без улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	м	21,4	
168	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 800 мм	м	21,4	
169	Улаштування лат [решетування] з прозорами із брусків з кріпленням дюбелями	м2	10,59	
170	Улаштування з листової сталі брендмауерів, парапетів	м	21,4	
171	Установлення зливних лійок діаметром 100 мм	шт	4	
172	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	0,628	
173	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1	
174	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 380 мм	шт	1	
175	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 100 мм	шт	1	
176	Установлення водостічних лійок	шт	1	
177	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	14,17	
178	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою (улаштування компенсатора)	м3	0,68	
179	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	13,5	
180	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	17,6	
181	Улаштування ПВХ кутника	м	81	
182	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	0,54	
183	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів без улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	м	27	
184	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 600 мм	м	27	
185	Улаштування додаткового шару покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	13,5	
186	Встановлення компенсатора	м	13,5	
187	Улаштування лат [решетування] з прозорами із брусків з кріпленням дюбелями	м2	8,1	
188	Улаштування покриття з плит вологостійкої QSB плити, товщина 16мм	м2	8,1	

1	2	3	4	5
189	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	27	
190	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	13,5	
191	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 (вентиляційних каналів)	м2	24,5	
192	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	17,7	
193	Улаштування ПВХ кутника	м	35,4	
194	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	21,2	
195	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	0,89	
196	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	м	35,4	
197	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,2356	
198	Опорядження вентиляційних каналів сіткою	м2	8,94	
199	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0119	
200	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	14,9	
201	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	8,23	
202	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	8,23	
203	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	19,6	
204	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	19,6	
205	Улаштування ПВХ кутника	м	56	
206	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	0,98	
207	Улаштування з листової сталі фасонних елементів	м	28	
208	Улаштування першого та додаткового шару покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	19,6	
209	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	17	
210	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	17	
211	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	17	
212	Герметизація мастикою горизонтальних швів <u>Локальний кошторис 02-01-04 на капітальний ремонт м'якої покрівлі Блоку Г</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	м шва	307,5	
213	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	755,54	
214	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі К=2	м2	755,54	
215	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (фартухів)	м	180,13	
216	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	755,54	
217	(Демонтаж) Установлення зливних лійок діаметром 100 мм	шт	4	
218	Розбирання цегляних перегородок шахт ОБ	м3	2,5	
219	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	13,9	
220	Навантаження сміття вручну	т	59,58	
221	Перевезення сміття до 15 км <u>Розділ 2. Покрівля</u>	т	59,58	

1	2	3	4	5
222	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	755,54	
223	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	755,54	
224	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати до 110 мм	м2	755,54	
225	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного екструдованого насухо в один шар	м2	755,54	
226	Улаштування розділювального шару із геотекстилю	м2	755,54	
227	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	755,54	
228	Улаштування розділювального шару із геотекстилю	м2	755,54	
229	Улаштування розділювального шару із шиповидної мембрани	м2	755,54	
230	Улаштування засипки гравієм 60мм	м3	45,3324	
231	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	57,45	
232	Улаштування ПВХ кутника	м	114,9	
233	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	60,9	
234	Улаштування Z подібного ПВХ профіля	м	114,9	
235	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	2,24	
236	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	м	114,9	
237	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	8,15	
238	Улаштування ПВХ кутника	м	16,3	
239	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	14,7	
240	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	0,41	
241	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів без улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	м	16,3	
242	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 800 мм	м	16,3	
243	Улаштування лат [решетування] з прозорами із брусків з кріпленням дюбелями	м2	8,07	
244	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	16,3	
245	Установлення зливних лійок діаметром 100 мм	шт	4	
246	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	0,628	
247	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1	
248	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 380 мм	шт	1	
249	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 100 мм	шт	1	
250	Установлення водостічних лійок	шт	1	
251	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	13,96	
252	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою (влаштування компенсатора)	м3	0,67	
253	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	13,3	
254	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	17,3	
255	Улаштування ПВХ кутника	м	79,8	
256	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	0,53	

1	2	3	4	5
257	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів без улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	м	26,6	
258	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 600 мм	м	26,6	
259	Улаштування додаткового шару покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	13,3	
260	Встановлення компенсатора	м	13,3	
261	Улаштування лат [решетування] з прозорами із брусків з кріпленням дюбелями	м2	7,98	
262	Улаштування покриття з плит вологостійкої QSB плити, товщина 16мм	м2	7,98	
263	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	26,6	
264	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	13,3	
265	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 (вентиляційних каналів)	м2	20,8	
266	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	15,25	
267	Улаштування ПВХ кутника	м	30,5	
268	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	18,3	
269	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	0,76	
270	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	м	30,5	
271	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,2012	
272	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0119	
273	Опорядження вентиляційних каналів сіткою	м2	7,44	
274	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	12,9	
275	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	7,04	
276	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	7,04	
277	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	17	
278	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	17	
279	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	17	
280	Герметизація мастикою горизонтальних швів <u>Локальний кошторис 02-01-05 на капітальний ремонт м'якої покрівлі Блоку Д</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	м шва	241,5	
281	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	907,05	
282	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі К=2	м2	907,05	
283	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (фартухів)	м	339,4	
284	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	907,05	
285	(Демонтаж) Установлення зливних лійок діаметром 100 мм	шт	4	
286	Розбирання цегляних перегородок шахт ОБ	м3	1,64	

1	2	3	4	5
287	(Демонтаж) Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т	шт	68	
288	Навантаження сміття вручну	т	56,5	
289	Перевезення сміття до 15 км	т	56,5	
	<u>Розділ 2. Покрівля</u>			
290	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	907,05	
291	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	28,44	
292	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати до 55 мм	м2	28,44	
293	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	179,45	
294	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати до 60 мм	м2	179,45	
295	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	699,16	
296	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати до 90 мм	м2	699,16	
297	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного екструдованого насухо в один шар	м2	907,05	
298	Улаштування розділювального шару із геотекстилю	м2	907,05	
299	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	907,05	
300	Улаштування розділювального шару із геотекстилю	м2	907,05	
301	Улаштування розділювального шару із шиповидної мембрани	м2	907,05	
302	Улаштування засипки гравієм 60мм	м3	54,423	
303	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	55	
304	Улаштування ПВХ кутника	м	110	
305	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	58,3	
306	Улаштування Z подібного ПВХ профіля	м	110	
307	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	2,15	
308	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	м	110	
309	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	40	
310	Улаштування ПВХ кутника	м	80	
311	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	72	
312	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	0,41	
313	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів без улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	м	80	
314	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 800 мм	м	80	
315	Улаштування лат [ресетування] з прозорами із брусків з кріпленням дюбелями	м2	39,6	
316	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	80	
317	Установлення зливних лійок діаметром 100 мм	шт	4	
318	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	0,628	
319	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 (вентиляційних каналів)	м2	13,6	

1	2	3	4	5
320	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	10,1	
321	Улаштування ПВХ кутника	м	20,2	
322	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	12,1	
323	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	0,51	
324	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	м	20,2	
325	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,1326	
326	Опорядження вентиляційних каналів сіткою	м2	4,92	
327	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0079	
328	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	8,8	
329	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	4,64	
330	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	4,64	
331	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	5,67	
332	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	5,7	
333	Улаштування ПВХ кутника	м	12,6	
334	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	0,28	
335	Улаштування першого та додаткового шару покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	8,19	
336	Улаштування з листової сталі фасонних елементів	м	6,3	
337	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	1	
338	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1	
339	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	1	
340	Герметизація мастикою горизонтальних швів <u>Локальний кошторис 02-01-06 на капітальний ремонт м'якої покрівлі Блоку Л</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	м шва	222,8	
341	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	866,6	
342	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі К=2	м2	866,6	
343	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (фартухів)	м	221,2	
344	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	866,6	
345	(Демонтаж) Установлення зливних лійок діаметром 100 мм	шт	3	
346	Розбирання цегляних перегородок шахт ОВ	м3	1,38	
347	Навантаження сміття вручну	т	53,58	
348	Перевезення сміття до 15 км <u>Розділ 2. Покрівля</u>	т	53,58	
349	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	666,04	
350	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	643,54	
351	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати до 100 мм	м2	643,54	
352	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	22,5	

1	2	3	4	5
353	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати до 60 мм	м2	22,5	
354	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного екструдованого насухо в один шар	м2	666,04	
355	Улаштування розділювального шару із геотекстилю	м2	666,04	
356	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	666,04	
357	Улаштування розділювального шару із геотекстилю	м2	666,04	
358	Улаштування розділювального шару із шиповидної мембрани	м2	666,04	
359	Улаштування засипки гравієм 60мм	м3	39,9624	
360	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	200,56	
361	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	200,56	
362	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати до 100 мм	м2	200,56	
363	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного насухо в один шар 100 мм	м2	200,56	
364	Додавати на кожний наступний шар утеплення плитами із пінопласту полістирольного насухо 100 мм	м2	200,56	
365	Додавати на кожний наступний шар утеплення плитами із пінопласту полістирольного екструдованого насухо 100 мм	м2	200,56	
366	Улаштування розділювального шару із геотекстилю	м2	200,56	
367	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	200,56	
368	Улаштування розділювального шару із геотекстилю	м2	200,56	
369	Улаштування розділювального шару із шиповидної мембрани	м2	200,56	
370	Улаштування засипки гравієм 60мм	м3	12,0336	
371	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	91,2	
372	Улаштування ПВХ кутника	м	182,4	
373	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	96,7	
374	Улаштування Z подібного ПВХ профіля	м	182,4	
375	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	3,56	
376	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	м	182,4	
377	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	6,7	
378	Улаштування ПВХ кутника	м	13,4	
379	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	12,1	
380	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	0,34	
381	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів без улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	м	13,4	
382	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 800 мм	м	13,4	
383	Улаштування лат [решетування] з прозорами із брусків з кріпленням дюбелями	м2	6,63	
384	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	13,4	
385	Установлення зливних лійок діаметром 100 мм	шт	3	
386	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	0,471	

1	2	3	4	5
387	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 (вентиляційних каналів)	м2	11,5	
388	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	9,8	
389	Улаштування ПВХ кутника	м	19,6	
390	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	11,8	
391	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	0,49	
392	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	м	19,6	
393	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,122	
394	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0099	
395	Опорядження вентиляційних каналів сіткою	м2	4,08	
396	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	7,7	
397	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	4,27	
398	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	4,27	
399	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	3,6	
400	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	3,6	
401	Улаштування ПВХ кутника	м	6	
402	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	0,72	
403	Улаштування першого та додаткового шару покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	2,4	
404	Улаштування з листової сталі фасонних елементів	м	42	
405	Герметизація мастикою горизонтальних швів <u>Локальний кошторис 02-01-07 на капітальний ремонт м'якої покрівлі Блоку М</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	м шва	221,4	
406	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	638,4	
407	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі К=2	м2	638,4	
408	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (фартухів)	м	236,1	
409	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	638,4	
410	(Демонтаж) Установлення зливних лійок діаметром 100 мм	шт	6	
411	Розбирання цегляних перегородок шахт ОВ	м3	0,36	
412	Навантаження сміття вручну	т	38,6	
413	Перевезення сміття до 15 км <u>Розділ 2. Покрівля</u>	т	38,6	
414	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	146	
415	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	116,75	
416	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати до 70 мм	м2	119,75	
417	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	29,25	
418	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати до 60 мм	м2	29,25	

1	2	3	4	5
419	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного екструдованого насухо в один шар	м2	146	
420	Улаштування розділювального шару із геотекстилю	м2	146	
421	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	146	
422	Улаштування розділювального шару із геотекстилю	м2	146	
423	Улаштування розділювального шару із шиповидної мембрани	м2	146	
424	Улаштування засипки гравієм 60мм	м3	8,76	
425	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	472,5	
426	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	41	
427	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати до 90 мм	м2	41	
428	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	22,75	
429	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати до 70 мм	м2	22,75	
430	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	408,75	
431	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати до 110 мм	м2	408,75	
432	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного насухо в один шар 100 мм	м2	472,5	
433	Додавати на кожний наступний шар утеплення плитами із пінопласту полістирольного насухо 100 мм	м2	472,5	
434	Додавати на кожний наступний шар утеплення плитами із пінопласту полістирольного екструдованого насухо 100 мм	м2	472,5	
435	Улаштування розділювального шару із геотекстилю	м2	472,5	
436	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	472,5	
437	Улаштування розділювального шару із геотекстилю	м2	472,5	
438	Улаштування розділювального шару із шиповидної мембрани	м2	472,5	
439	Улаштування засипки гравієм 60мм	м3	28,35	
440	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	91,55	
441	Улаштування ПВХ кутника	м	183,1	
442	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	97	
443	Улаштування Z подібного ПВХ профіля	м	183,1	
444	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	3,57	
445	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	м	183,1	
446	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	13,25	
447	Улаштування ПВХ кутника	м	26,5	
448	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	23,9	
449	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	0,66	
450	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів без улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	м	26,5	
451	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 800 мм	м	26,5	
452	Улаштування лат [решетування] з прозорами із брусків з кріпленням дюбелями	м2	13,12	
453	Улаштування з листової сталі брендмауерів, парапетів	м	26,5	

1	2	3	4	5
454	Установлення зливних лійок діаметром 100 мм	шт	6	
455	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	0,942	
456	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 (вентиляційних каналів)	м2	3	
457	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	2,25	
458	Улаштування ПВХ кутника	м	4,5	
459	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	2,7	
460	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	0,11	
461	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	м	4,5	
462	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,03	
463	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0019	
464	Опорядження вентиляційних каналів сіткою	м2	1,08	
465	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	1,8	
466	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,05	
467	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	1,05	
468	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	2,4	
469	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	2,4	
470	Улаштування ПВХ кутника	м	12	
471	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	0,12	
472	Улаштування першого та додаткового шару покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	4,96	
473	Улаштування з листової сталі фасонних елементів	м	6	
474	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	1,4	
475	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	1,4	
476	Улаштування ПВХ кутника	м	3,5	
477	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	0,28	
478	Улаштування першого та додаткового шару покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	1,4	
479	Улаштування з листової сталі фасонних елементів	м	24,5	
480	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	5	
481	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	5	
482	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	5	
483	Герметизація мастикою горизонтальних швів <u>Локальний кошторис 02-01-08 на капітальний ремонт м'якої покрівлі Блоку Н</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	м шва	229,6	
484	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	835,01	
485	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі К=2	м2	835,01	

1	2	3	4	5
486	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (фартухів)	м	208,44	
487	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	835,01	
488	(Демонтаж) Установлення зливних лійок діаметром 100 мм	шт	3	
489	Розбирання цегляних перегородок шахт ОВ	м3	0,93	
490	Навантаження сміття вручну	т	51,04	
491	Перевезення сміття до 15 км	т	51,04	
	<u>Розділ 2. Покрівля</u>			
492	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	574,24	
493	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	574,24	
494	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати до 115 мм	м2	574,24	
495	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати насухо в один шар 50мм	м2	574,24	
496	Улаштування розділювального шару із геотекстилю	м2	574,24	
497	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	574,24	
498	Улаштування розділювального шару із геотекстилю	м2	574,24	
499	Улаштування розділювального шару із шиповидної мембрани	м2	574,24	
500	Улаштування засипки гравієм 60мм	м3	34,4544	
501	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	260,77	
502	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	260,77	
503	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати до 110 мм	м2	260,77	
504	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного насухо в один шар 100 мм	м2	260,77	
505	Додавати на кожний наступний шар утеплення плитами із пінопласту полістирольного насухо 100 мм	м2	260,77	
506	Додавати на кожний наступний шар утеплення плитами із пінопласту полістирольного екструдованого насухо 100 мм	м2	260,77	
507	Улаштування розділювального шару із геотекстилю	м2	260,77	
508	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	260,77	
509	Улаштування розділювального шару із геотекстилю	м2	260,77	
510	Улаштування розділювального шару із шиповидної мембрани	м2	260,77	
511	Улаштування засипки гравієм 60мм	м3	15,65	
512	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	98,85	
513	Улаштування ПВХ кутника	м	197,7	
514	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	104,8	
515	Улаштування Z подібного ПВХ профіля	м	197,7	
516	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	3,86	
517	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	м	197,7	
518	Установлення зливних лійок діаметром 100 мм	шт	4	
519	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	0,628	
520	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 (вентиляційних каналів)	м2	7,8	
521	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	5,4	
522	Улаштування ПВХ кутника	м	10,8	

1	2	3	4	5
523	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	6,5	
524	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	0,27	
525	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	м	10,8	
526	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,07	
527	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0019	
528	Опорядження вентиляційних каналів сіткою	м2	2,97	
529	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	5,75	
530	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз	м2	2,45	
531	Ґрунтовкою ГФ-021			
531	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	2,45	
532	Герметизація мастикою горизонтальних швів	м шва	208,5	

Склав _____ Гасюк Ю.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Гасюк Ю.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]