

Капітальний ремонт коридору Нижньоболотнянської гімназії Зарічанської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 36, с. Нижнє Болотнє, Закарпатська область
РП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Електро-монтажні роботи**

Капітальний ремонт коридору Нижньоболотнянської гімназії Зарічанської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 36, с. Нижнє Болотнє, Закарпатська область

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 20,400 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,08118 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7,607 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP17-4-1	Електросвітлення Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,06	<u>615,60</u> 615,60	-	37	37	-	<u>7,6500</u> -	<u>0,46</u> -
2	KP17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,07	<u>697,42</u> 697,42	-	49	49	-	<u>8,2800</u> -	<u>0,58</u> -
3	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>43695,87</u> 27541,65	-	437	275	-	<u>299,9200</u> -	<u>3</u> -
4	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,655	<u>6143,95</u> 1486,24	<u>567,57</u> 167,53	4024	973	<u>372</u> 110	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>10,48</u> 1,01
5	KP17-7-9	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	0,64	<u>3607,60</u> 2199,89	<u>50,32</u> 43,52	2309	1408	<u>32</u> 28	<u>25,7900</u> 0,4440	<u>16,51</u> 0,28
6	KP17-11-11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,09	<u>84179,74</u> 34129,38	<u>333,40</u> 288,29	7576	3072	<u>30</u> 26	<u>390,0500</u> 2,9415	<u>35,1</u> 0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ21-17-12 к=1, 15(труд., ЕММ)	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,02	<u>51014,41</u> 12858,91	<u>2060,51</u> 574,12	1020	257	<u>41</u> 11	<u>131,2000</u> 5,2862	<u>2,62</u> 0,11
8	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,05	<u>14740,81</u> 2969,95	-	737	148	-	<u>35,2600</u> -	<u>1,76</u> -
9	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,03	<u>14930,33</u> 3159,47	-	448	95	-	<u>37,5100</u> -	<u>1,13</u> -
10	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	<u>18216,52</u> 2982,58	-	364	60	-	<u>35,4100</u> -	<u>0,71</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					17001	6374	<u>475</u> 175		<u>72,35</u> 1,66
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17001 10152 6549 3399 7,17 1058 20400				

		Всього по кошторису					20400				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					81,18				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7607				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]