

Капітальний ремонт коридору Нижньоболотнянської гімназії Зарічанської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 36, с. Нижнє Болотнє, Закарпатська область
РП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Демонтажні роботи**

**Капітальний ремонт коридору Нижньоболотнянської гімназії Зарічанської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 36, с. Нижнє Болотнє,
Закарпатська область**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 22,907 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,19332 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 16,527 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,14	<u>16178,78</u>	<u>1327,98</u>	2265	2077	<u>186</u>	<u>184,3700</u>	<u>25,81</u>
					14836,25	417,32			58	4,0221	0,56
2	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,2317	<u>3493,53</u>	-	809	809	-	<u>44,6800</u>	<u>10,35</u>
					3493,53	-			-	-	-
3	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,631	<u>519,96</u>	-	328	328	-	<u>6,6500</u>	<u>4,2</u>
					519,96	-			-	-	-
4	KP3-1-1	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін	100 м2	0,05	<u>3937,48</u>	<u>146,20</u>	197	190	<u>7</u>	<u>49,4300</u>	<u>2,47</u>
					3791,28	45,94			2	0,4428	0,02
5	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стіл та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	2,105	<u>4490,21</u>	<u>430,48</u>	9452	8546	<u>906</u>	<u>52,9300</u>	<u>111,42</u>
					4059,73	135,28			285	1,3038	2,74
Розділ 1. Інші роботи											
6	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	8,70683	<u>125,02</u>	-	1089	1089	-	<u>1,6300</u>	<u>14,19</u>
					125,02	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C311-5-M	Перевезення сміття до 5 км	т	8,70683	<u>65,17</u> -	<u>65,17</u> 10,41	567	-	<u>567</u> 91	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 0,86
		Разом прямі витрати по розділу 1					1656	1089	<u>567</u> 91		<u>14,19</u> 0,86
		Разом будівельні роботи, грн.					1656				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1180				
		Загальновиробничі витрати, грн.					715				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					266				
		Всього будівельні роботи, грн.					2371				

		Всього по розділу 1					2371				
		Разом прямі витрати по кошторису					14707	13039	<u>1666</u> 436		<u>168,44</u> 4,18
		Разом будівельні роботи, грн.					14707				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2				
		всього заробітна плата, грн.					13475				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8200				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3052				
		Всього будівельні роботи, грн.					22907				

		Всього по кошторису					22907				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					193,32				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					16527				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]