

Капітальний ремонт коридору Нижньоболотнянської гімназії Зарічанської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 36, с. Нижнє Болотнє, Закарпатська область
РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Загально-будівельні роботи

Капітальний ремонт коридору Нижньоболотнянської гімназії Зарічанської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 36, с. Нижнє Болотнє, Закарпатська область

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 603,229 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,27297 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 132,025 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ10-28-1 (п.2.4 заст-ня РЕКНр К=1,15)	Прорізи Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,2102	<u>910526,07</u> 10480,45	<u>7783,70</u> 2087,33	191393	2203	<u>1636</u> 439	<u>112,8265</u> 17,0775	<u>23,72</u> 3,59
2	КБ10-28-2 (п.2.4 заст-ня РЕКНр К=1,15)	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0254	<u>905224,38</u> 8468,97	<u>5794,53</u> 1553,90	22993	215	<u>147</u> 39	<u>91,1720</u> 12,7133	<u>2,32</u> 0,32
3	КБ8-25-1 (п.2.4 заст-ня РЕКНр К=1,15)	Стіни Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0486	<u>63814,94</u> 14078,99	<u>660,09</u> 306,78	3101	684	<u>32</u> 15	<u>145,8660</u> 2,8778	<u>7,09</u> 0,14
4	КР3-27-2	Улаштування монолітних залізобетонних перемичок	1 м3	0,0147	<u>73890,71</u> 12320,47	<u>675,60</u> 280,18	1086	181	<u>10</u> 4	<u>139,1200</u> 2,7606	<u>2,05</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,165	<u>57660,83</u> 30310,47	<u>304,46</u> 263,27	9514	5001	<u>50</u> 43	<u>300,5500</u> 2,6862	<u>49,59</u> 0,44
6	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	2,105	<u>19558,04</u> 12289,89	<u>124,55</u> 107,70	41170	25870	<u>262</u> 227	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>268,03</u> 2,31
7	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою з сіткою	100м2	2,105	<u>13960,68</u> 6890,75	<u>5,03</u> 4,35	29387	14505	<u>11</u> 9	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>161,71</u> 0,09
8	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю "Короїд"	100м2	1,495	<u>61513,79</u> 16834,97	<u>11,32</u> 9,79	91963	25168	<u>17</u> 15	<u>153,7300</u> 0,0999	<u>229,83</u> 0,15
9	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	0,895	<u>73490,69</u> 16834,97	<u>11,32</u> 9,79	65774	15067	<u>10</u> 9	<u>153,7300</u> 0,0999	<u>137,59</u> 0,09
10	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,495	<u>16517,47</u> 3931,55	<u>1,26</u> 1,09	24694	5878	<u>2</u> 2	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>65,53</u> 0,02
11	КР7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,688	<u>9600,41</u> 1425,60	<u>2,52</u> 2,18	6605	981	<u>2</u> 1	<u>14,7700</u> 0,0222	<u>10,16</u> 0,02
12	КР12-65-14	Стелі Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,096	<u>2860,91</u> 2860,91	<u>-</u> -	275	275	<u>-</u> -	<u>37,3000</u> -	<u>3,58</u> -
13	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,096	<u>16077,60</u> 9007,67	<u>5,03</u> 4,35	1543	865	<u>-</u> -	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>9,64</u> -
14	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,096	<u>4057,24</u> 1225,65	<u>3,77</u> 3,26	389	118	<u>-</u> -	<u>12,8880</u> 0,0333	<u>1,24</u> -
15	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,096	<u>16573,39</u> 2788,25	<u>1,26</u> 1,09	1591	268	<u>-</u> -	<u>31,0842</u> 0,0111	<u>2,98</u> -
16	КБ15-76-1 к=1, 15(труд., ЕММ)	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,8587	<u>35454,53</u> 14436,54	<u>4,34</u> 3,75	30445	12397	<u>4</u> 3	<u>160,9425</u> 0,0383	<u>138,2</u> 0,03
17	КБ15-76-2 к=1, 15(труд., ЕММ)	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,8299	<u>26398,47</u> 1730,94	<u>7,23</u> 6,26	21908	1437	<u>6</u> 5	<u>19,2970</u> 0,0638	<u>16,01</u> 0,05
		Разом прямі витрати по кошторису					543831	111113	<u>2189</u> 811		<u>1129,27</u> 7,29
		Разом будівельні роботи, грн.					543831				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					430529 111924 59398 136,41 20101 603229 603229				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1272,97 132025				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]