

Капітальний ремонт бульвару Богдана Хмельницького (від проспекту Миколи Вавілова до вулиці Головка) у місті Полтава (II черга). Коригування 02.001/23-К

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на підготовчі роботи**

Капітальний ремонт бульвару Богдана Хмельницького (від проспекту Миколи Вавілова до вулиці Головка) у місті Полтава (II черга). Коригування

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

221,056 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,68274 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

77,839 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. проїзна частина									
1	KP2-1-3	Розбирання монолітного залізобетону	1 м3	9,75	<u>2984,35</u>	<u>2113,48</u>	29097	8491	<u>20606</u>	<u>8,7000</u>	<u>84,83</u>
					870,87	723,41			7053	6,5276	63,64
2	KP2-1-3	Розбирання бетонної основи існуючих елементів	1 м3	3	<u>2984,35</u>	<u>2113,48</u>	8953	2613	<u>6340</u>	<u>8,7000</u>	<u>26,1</u>
					870,87	723,41			2170	6,5276	19,58
3	KP18-30-1 к=0,8	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу (демонтаж)	м	52	<u>103,84</u>	-	5400	5400	-	<u>1,0560</u>	<u>54,91</u>
					103,84	-			-	-	-
4	KP18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,0288	<u>41170,70</u>	<u>23704,54</u>	1186	503	<u>683</u>	<u>191,6200</u>	<u>5,52</u>
					17466,16	7113,78			205	62,1681	1,79
5	KP18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	0,0864	<u>8489,07</u>	<u>6126,46</u>	733	204	<u>529</u>	<u>25,9200</u>	<u>2,24</u>
					2362,61	1205,86			104	8,6041	0,74
6	KP18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ (грунтощебеню)	100м3	0,0144	<u>8489,07</u>	<u>6126,46</u>	122	34	<u>88</u>	<u>25,9200</u>	<u>0,37</u>
					2362,61	1205,86			17	8,6041	0,12
7	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,52848	<u>3561,71</u>	<u>3260,00</u>	1882	159	<u>1723</u>	<u>3,3100</u>	<u>1,75</u>
					301,71	1025,23			542	8,5540	4,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	52,848	<u>132,72</u>	<u>132,72</u>	7014	-	<u>7014</u>	-	-
					-	20,13			1064	0,1610	8,51
9	KP20-12-1	(Демонтаж) Розбирання елементів дитячого майданчика	1т	0,5	<u>10819,99</u>	<u>2953,54</u>	5410	3933	<u>1477</u>	<u>62,0970</u>	<u>31,05</u>
	к дем.=0,7				7866,45	535,06			268	3,7222	1,86
10	KP20-12-1	(Демонтаж) Розбирання стели	1т	0,1	<u>10819,99</u>	<u>2953,54</u>	1082	787	<u>295</u>	<u>62,0970</u>	<u>6,21</u>
	к дем.=0,7				7866,45	535,06			54	3,7222	0,37
11	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,006	<u>3561,71</u>	<u>3260,00</u>	21	2	<u>19</u>	<u>3,3100</u>	<u>0,02</u>
					301,71	1025,23			6	8,5540	0,05
12	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	0,6	<u>132,72</u>	<u>132,72</u>	80	-	<u>80</u>	-	-
					-	20,13			12	0,1610	0,1
		Разом прямі витрати по розділу 1					60980	22126	<u>38854</u>		<u>213</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					60980		11495		101,28
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					33621				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18339				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6605				
		Всього будівельні роботи, грн.					79319				

		Всього по розділу 1					79319				
		Розділ 2. Колодязі підземних комунікацій									
		ТРОТУАР									
13	KP16-77-1	Перекладання горловин цегляних колодязів трирядовою кладкою	шт	25	<u>1684,30</u>	<u>65,16</u>	42108	32035	<u>1629</u>	<u>11,8800</u>	<u>297</u>
					1281,38	24,05			601	0,2128	5,32
14	C113-754	Люк пластмасовий із замком легкого типу	шт	25	<u>3350,61</u>	-	83765	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					125873	32035	<u>1629</u>		<u>297</u>
									601		5,32
		Разом будівельні роботи, грн.					125873				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					92209				
		всього заробітна плата, грн.					32636				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15864				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4977				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					141737				

		Всього по розділу 2					141737				
		Разом прямі витрати по кошторису					186853	54161	<u>40483</u>		<u>510</u>
									<u>12096</u>		<u>106,6</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					186853				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					92209				
		всього заробітна плата, грн.					66257				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34203				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					66,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11582				
		Всього будівельні роботи, грн.					221056				

		Всього по кошторису					221056				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					682,74				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					77839				

Склав _____ Я.Г. Мурза
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.О. Мурза
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]