

Капітальний ремонт бульвару Богдана Хмельницького (від проспекту Миколи Вавілова до вулиці Головка) у місті Полтава (II черга). Коригування 02.001/23-К

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на земляні роботи**

Капітальний ремонт бульвару Богдана Хмельницького (від проспекту Миколи Вавілова до вулиці Головка) у місті Полтава (II черга). Коригування

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

756,003 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,31612 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

258,047 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 (під дорожній одяг тротуарів глибиною 3 см)	100 м3	0,003	<u>9488,91</u> 491,55	<u>8991,28</u> 2671,96	28	1	<u>27</u> 8	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>0,02</u> 0,07
2	KP18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита 130 мм (під дорожній одяг тротуарів)	100м2	0,56	<u>2058,27</u> 337,26	<u>1721,01</u> 533,91	1153	189	<u>964</u> 299	<u>3,7000</u> 4,4380	<u>2,07</u> 2,49
3	KP18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита 170 мм (під дорожній одяг тротуарів)	100м2	0,12	<u>2058,27</u> 337,26	<u>1721,01</u> 533,91	247	40	<u>207</u> 64	<u>3,7000</u> 4,4380	<u>0,44</u> 0,53
4	KP18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 290 мм (під дорожній одяг тротуарів з плитки)	100м2	2,67	<u>3495,04</u> 337,26	<u>3157,78</u> 985,76	9332	900	<u>8432</u> 2632	<u>3,7000</u> 8,2080	<u>9,88</u> 21,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 270 мм (під покриття скейтпарку)	100м2	6,3	<u>3495,04</u> 337,26	<u>3157,78</u> 985,76	22019	2125	<u>19894</u> 6210	<u>3,7000</u> 8,2080	<u>23,31</u> 51,71
6	KP18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 100 мм (під засипку піском)	100м2	7,1	<u>2058,27</u> 337,26	<u>1721,01</u> 533,91	14614	2395	<u>12219</u> 3791	<u>3,7000</u> 4,4380	<u>26,27</u> 31,51
7	KP18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 220 мм (під поліуретанове покриття)	100м2	4,2	<u>2058,27</u> 337,26	<u>1721,01</u> 533,91	8645	1416	<u>7229</u> 2242	<u>3,7000</u> 4,4380	<u>15,54</u> 18,64
8	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 (підсипання ґрунтом гірки)	100 м3	0,591	<u>9488,91</u> 491,55	<u>8991,28</u> 2671,96	5608	291	<u>5314</u> 1579	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>3,13</u> 13,05
9	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,591	<u>9802,06</u> 2110,11	<u>7691,95</u> 2611,36	5793	1247	<u>4546</u> 1543	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>12,46</u> 13,98
10	KP1-9-9	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 (навантаження для вивезення)	100 м3	3,9719	<u>7385,60</u> 385,62	<u>6995,42</u> 2077,20	29335	1532	<u>27785</u> 8250	<u>4,1500</u> 17,1699	<u>16,48</u> 68,2
11	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	675,22	<u>192,51</u> -	<u>192,51</u> 35,88	129987	-	<u>129987</u> 24227	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 193,79
12	KP18-97-2	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну без внесення рослинної землі	100м2	19,5	<u>2842,06</u> 2842,06	<u>-</u> -	55420	55420	<u>-</u> -	<u>31,1800</u> -	<u>608,01</u> -
13	KP18-97-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	65	<u>2368,56</u> 940,13	<u>-</u> -	153956	61108	<u>-</u> -	<u>9,4800</u> -	<u>616,2</u> -
14	KP1-9-9	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 (чорноземом для засипки клумб у місці впадини)	100 м3	4,7	<u>7385,60</u> 385,62	<u>6995,42</u> 2077,20	34712	1812	<u>32878</u> 9763	<u>4,1500</u> 17,1699	<u>19,51</u> 80,7
15	KP1-9-9	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 (чорнозем для засипки місць розбирання покриттів)	100 м3	0,0256	<u>7385,60</u> 385,62	<u>6995,42</u> 2077,20	189	10	<u>179</u> 53	<u>4,1500</u> 17,1699	<u>0,11</u> 0,44
16	C311-30 варіант 1	Перевезення ґрунту до 30 км без навантаження	т	614,328	<u>280,49</u> -	<u>280,49</u> 51,38	172313	-	<u>172313</u> 31564	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 252,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					643351	128486	<u>421974</u>		<u>1353,43</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					643351		92225		749,52
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					92891				
		всього заробітна плата, грн.					220711				
		Загальновиробничі витрати, грн.					112652				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					213,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					37336				
		Всього будівельні роботи, грн.					756003				

		Всього по кошторису					756003				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2316,12				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					258047				

Склав _____ Я.Г. Мурза
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ С.О. Мурза
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]