

Капітальний ремонт коридору Нижньоболотнянської гімназії Зарічанської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 32 «а», с. Нижнє Болотне, Закарпатська область  
РП

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Загально-будівельні роботи

Капітальний ремонт коридору Нижньоболотнянської гімназії Зарічанської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 32 «а», с. Нижнє Болотне, Закарпатська область

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 560,857 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,18841 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 97,161 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 серпня" 2023 р.

| №<br>Ч.ч.. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                              | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн.   |                                          | Загальна вартість, грн. |                     |                                          | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                      |
|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|            |                               |                                                                                                                          |                   |           | Всього                      | експлуатації<br>машин                    | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин                    | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                      |
|            |                               |                                                                                                                          |                   |           |                             |                                          |                         |                     |                                          | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                      |
|            |                               |                                                                                                                          |                   |           | заробітної<br>плати         | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | на одини-<br>цю                         | всього               |
| 1          | 2                             | 3                                                                                                                        | 4                 | 5         | 6                           | 7                                        | 8                       | 9                   | 10                                       | 11                                      | 12                   |
| 1          | КБ10-28-1                     | Прорізи<br>Заповнення дверних прорізів готовими<br>дверними блоками площею до 2 м2 з<br>металопластику у кам'яних стінах | 100м2             | 0,2102    | <u>912562,60</u><br>7198,33 | <u>6386,89</u><br>1433,52                | 191821                  | 1513                | <u>1343</u><br>301                       | <u>98,1100</u><br>14,8500               | <u>20,62</u><br>3,12 |
| 2          | КБ10-28-2                     | Заповнення дверних прорізів готовими<br>дверними блоками площею понад 2 до 3 м2<br>з металопластику у кам'яних стінах    | 100м2             | 0,0254    | <u>907351,64</u><br>5816,77 | <u>4754,68</u><br>1067,18                | 23047                   | 148                 | <u>121</u><br>27                         | <u>79,2800</u><br>11,0550               | <u>2,01</u><br>0,28  |
| 3          | КР5-7-2                       | Стіни<br>Улаштування одношарових перегородок з<br>прорізами із гіпсових плит                                             | 100 м2            | 0,0486    | <u>56785,44</u><br>12711,35 | <u>336,61</u><br>280,96                  | 2760                    | 618                 | <u>16</u><br>14                          | <u>166,7500</u><br>3,6297               | <u>8,1</u><br>0,18   |
| 4          | КР3-27-2                      | Улаштування монолітних залізобетонних<br>перемичок                                                                       | 1 м3              | 0,0147    | <u>71988,00</u><br>9730,05  | <u>616,72</u><br>221,29                  | 1058                    | 143                 | <u>9</u><br>3                            | <u>139,1200</u><br>2,7606               | <u>2,05</u><br>0,04  |
| 5          | КР11-30-1                     | Штукатурення плоских поверхонь віконних<br>та дверних укосів по бетону та каменю                                         | 100м2             | 0,165     | <u>54822,46</u><br>23938,81 | <u>249,11</u><br>207,93                  | 9046                    | 3950                | <u>41</u><br>34                          | <u>300,5500</u><br>2,6862               | <u>49,59</u><br>0,44 |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                              | 4     | 5      | 6                           | 7                      | 8             | 9     | 10                 | 11                        | 12                     |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|------------------------|---------------|-------|--------------------|---------------------------|------------------------|
| 6  | КР11-26-3  | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону           | 100м2 | 2,105  | <u>18437,12</u><br>9706,37  | <u>101,91</u><br>85,06 | 38810         | 20432 | <u>215</u><br>179  | <u>127,3300</u><br>1,0989 | <u>268,03</u><br>2,31  |
| 7  | КБ15-182-1 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою з сіткою                                                                               | 100м2 | 2,105  | <u>13762,84</u><br>5441,93  | <u>4,12</u><br>3,44    | 28971         | 11455 | <u>9</u><br>7      | <u>76,8200</u><br>0,0444  | <u>161,71</u><br>0,09  |
| 8  | КБ15-74-1  | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю "Коройд"                                         | 100м2 | 1,21   | <u>58153,33</u><br>13296,11 | <u>9,26</u><br>7,73    | 70366         | 16088 | <u>11</u><br>9     | <u>153,7300</u><br>0,0999 | <u>186,01</u><br>0,12  |
| 9  | КБ15-74-1  | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм              | 100м2 | 0,895  | <u>70149,73</u><br>13296,11 | <u>9,26</u><br>7,73    | 62784         | 11900 | <u>8</u><br>7      | <u>153,7300</u><br>0,0999 | <u>137,59</u><br>0,09  |
| 10 | КБ15-179-5 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування  | 100м2 | 1,495  | <u>15299,74</u><br>2699,71  | <u>1,03</u><br>0,86    | 22873         | 4036  | <u>2</u><br>1      | <u>38,1100</u><br>0,0111  | <u>56,97</u><br>0,02   |
| 11 | КР7-31-5   | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних                                                                                       | 100м  | 0,688  | <u>9326,53</u><br>1125,92   | <u>2,06</u><br>1,72    | 6417          | 775   | <u>1</u><br>1      | <u>14,7700</u><br>0,0222  | <u>10,16</u><br>0,02   |
| 12 | КР12-65-14 | Стелі Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби                                                            | 100м2 | 0,096  | <u>2259,63</u><br>2259,63   | <u>-</u><br>-          | 217           | 217   | <u>-</u><br>-      | <u>37,3000</u><br>-       | <u>3,58</u><br>-       |
| 13 | КБ15-182-2 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою                                                                                       | 100м2 | 0,096  | <u>15434,66</u><br>7113,75  | <u>4,12</u><br>3,44    | 1482          | 683   | <u>-</u><br>-      | <u>100,4200</u><br>0,0444 | <u>9,64</u><br>-       |
| 14 | КБ15-179-6 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,096  | <u>16839,66</u><br>3039,04  | <u>1,03</u><br>0,86    | 1617          | 292   | <u>-</u><br>-      | <u>42,9000</u><br>0,0111  | <u>4,12</u><br>-       |
| 15 | КБ15-76-1  | Улаштування каркасу підвісних стель                                                                                            | 100м2 | 0,8587 | <u>31042,42</u><br>9914,06  | <u>3,09</u><br>2,58    | 26656         | 8513  | <u>3</u><br>2      | <u>139,9500</u><br>0,0333 | <u>120,18</u><br>0,03  |
| 16 | КБ15-76-2  | Укладання плит стельових в каркас стелі                                                                                        | 100м2 | 0,8299 | <u>33151,65</u><br>1188,70  | <u>5,15</u><br>4,30    | 27513         | 987   | <u>4</u><br>4      | <u>16,7800</u><br>0,0555  | <u>13,93</u><br>0,05   |
|    |            | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                               |       |        |                             |                        | 515438        | 81750 | <u>1783</u><br>589 |                           | <u>1054,29</u><br>6,79 |
|    |            | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:                                                                                 |       |        |                             |                        | 515438        |       |                    |                           |                        |
|    |            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                               |       |        |                             |                        | 431905        |       |                    |                           |                        |
|    |            | всього заробітна плата, грн.                                                                                                   |       |        |                             |                        | 82339         |       |                    |                           |                        |
|    |            | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                |       |        |                             |                        | 45419         |       |                    |                           |                        |
|    |            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                         |       |        |                             |                        | 127,33        |       |                    |                           |                        |
|    |            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                            |       |        |                             |                        | 14822         |       |                    |                           |                        |
|    |            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                          |       |        |                             |                        | <b>560857</b> |       |                    |                           |                        |

| 1 | 2 | 3                                          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|---|----|----|----|
|   |   | -----                                      |   |   |   |   |                |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                 |   |   |   |   | <b>560857</b>  |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> |   |   |   |   | <b>1188,41</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>    |   |   |   |   | <b>97161</b>   |   |    |    |    |

Склав

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*