

Капітальний ремонт будівлі будинку культури, розташованої за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Південне, вул. Б. Тасуя, №56

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001

на

Ремонтні внутрішні роботи. Капітальний ремонт інших об'єктів"

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

|                                     |                            |         |               |
|-------------------------------------|----------------------------|---------|---------------|
| ОСНОВА:<br>креслення(специфікації)№ | Кошторисна вартість        | 92,811  | тис. грн.     |
|                                     | Кошторисна трудомісткість  | 0,27724 | тис. люд.-год |
|                                     | Кошторисна заробітна плата | 20,506  | тис. грн.     |
|                                     | Середній розряд робіт      | 3,4     | розряд        |

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтуван-<br>ня (шифр<br>норми)    | Найменування<br>робіт і витрат                                                                                                                                                                                               | Одини-<br>ця<br>виміру | Кіль-<br>кість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                          | Загальна вартість,<br>грн. |                       |                            | Витрати труда<br>робітників,<br>люд.год. не<br>зайнятих<br>обслугову-<br>ванням машин |               |
|-----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|           |                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                        |                | Всього                    | експлу-<br>атації<br>машин               | Всього                     | заробіт-<br>ної плати | експлуа-<br>тації<br>машин | тих, що<br>обслуговують<br>машини                                                     |               |
|           |                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                        |                | заробіт-<br>ної плати     | в тому<br>числі<br>заробіт-<br>ної плати |                            |                       |                            | на<br>одини-<br>цю                                                                    | всього        |
| 1         | 2                                     | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4                      | 5              | 6                         | 7                                        | 8                          | 9                     | 10                         | 11                                                                                    | 12            |
|           |                                       | Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт:<br>1,2 - Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів,<br>устаткування та інших предметів |                        |                |                           |                                          |                            |                       |                            |                                                                                       |               |
|           |                                       | Розділ № 1 Будівельні роботи                                                                                                                                                                                                 |                        |                |                           |                                          |                            |                       |                            |                                                                                       |               |
| 1         | КБ10-9-1<br>K149=1,15;<br>K150=1,15   | Стіни<br>Улаштування обшивки стін<br>гіпсокартонними плитами<br>[фальшстіни] по металевому<br>каркасу                                                                                                                        | 100м2                  | 0,12           | 50 148,26<br>19 008,29    | -<br>-                                   | 6 018                      | 2 281                 | -<br>-                     | 264,4080<br>-                                                                         | 31,73<br>-    |
| 2         | КБ34-57-1<br>K149=1,15;<br>K150=1,15  | Заповнення каркасів стін<br>мінераловатними плитами при<br>товщині заповнення 50 мм                                                                                                                                          | 100 м2<br>поверхні     | -0,12          | 3 179,40<br>3 179,40      | -<br>-                                   | -382                       | -382                  | -<br>-                     | 47,6100<br>-                                                                          | -5,71<br>-    |
| 3         | КБ15-63-2<br>K149=1,15;<br>K150=1,15  | Улаштування обшивки укосів<br>гіпсокартонними і<br>гіпсоволокнистими листами з<br>кріпленням на клеї                                                                                                                         | 100м2                  | 0,035          | 43 743,46<br>22 905,37    | 349,15<br>302,60                         | 1 531                      | 802                   | 12<br>11                   | 338,4864<br>4,5087                                                                    | 11,85<br>0,16 |
| 4         | КБ15-182-1<br>K149=1,15;<br>K150=1,15 | Шпаклювання стін<br>мінеральною шпаклівкою                                                                                                                                                                                   | 100м2                  | 0,155          | 13 166,40<br>7 444,13     | 5,64<br>4,70                             | 2 041                      | 1 154                 | 1<br>1                     | 106,0116<br>0,0613                                                                    | 16,43<br>0,01 |
| 5         | КР12-49-5                             | Поліпшене фарбування<br>полівінілацетатними<br>водоемульсійними сумішами<br>стін по збірних конструкціях,<br>підготовлених під фарбування                                                                                    | 100м2                  | 0,155          | 13 499,05<br>3 693,29     | 1,23<br>1,02                             | 2 092                      | 572                   | -<br>-                     | 52,5960<br>0,0133                                                                     | 8,15<br>-     |
| 6         | КР12-17-2                             | Фарбування раніше<br>пофарбованих стін усередині<br>будівлі водоемульсійними<br>сумішами з розчищенням до<br>35%                                                                                                             | 100м2                  | 0,87           | 11 282,09<br>6 526,68     | -<br>-                                   | 9 815                      | 5 678                 | -<br>-                     | 95,2800<br>-                                                                          | 82,89<br>-    |

| 1  | 2                                    | 3                                                                                                                                 | 4                  | 5      | 6                      | 7                  | 8      | 9   | 10       | 11                 | 12            |
|----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------------------|--------------------|--------|-----|----------|--------------------|---------------|
| 7  | КБ34-60-5<br>К149=1,15;<br>К150=1,15 | Облицювання стін металевими панелями                                                                                              | 100м2              | 0,0855 | 11 511,76<br>8 283,21  | 402,79<br>112,05   | 984    | 708 | 34<br>10 | 122,4060<br>1,5050 | 10,47<br>0,13 |
| 8  | C111-1130-1                          | Металеві панелі<br>Стеля                                                                                                          | м2                 | 8,55   | 1 049,05               |                    | 8 969  |     |          |                    |               |
| 9  | КБ15-76-2<br>К149=1,15;<br>К150=1,15 | Укладання плит стельових в каркас стелі                                                                                           | 100м2              | 0,1008 | 1 633,09<br>1 626,04   | 7,05<br>5,88       | 165    | 164 | 1<br>1   | 23,1564<br>0,0766  | 2,33<br>0,01  |
| 10 | C111-773-1                           | Плиткі 600х600<br>Підлога                                                                                                         | шт                 | 28,0   | 98,02                  |                    | 2 745  |     |          |                    |               |
| 11 | КР7-3-1                              | Розбирання дерев'яних плінтусів                                                                                                   | 100 м<br>плінтусів | 0,31   | 429,48<br>429,48       | -<br>-             | 133    | 133 | -<br>-   | 7,1520<br>-        | 2,22<br>-     |
| 12 | КР7-2-5                              | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну                                                                                 | 100м2              | 0,289  | 1 350,53<br>1 297,08   | 53,45<br>10,90     | 390    | 375 | 15<br>3  | 21,6000<br>0,1361  | 6,24<br>0,04  |
| 13 | КР7-14-5                             | Укладання по перекриттю лаг з дощок площею покриття підлоги до 10 м2                                                              | 100м2              | 0,101  | 13 146,55<br>5 155,95  | 14,72<br>12,26     | 1 328  | 521 | 1<br>1   | 77,2080<br>0,1598  | 7,80<br>0,02  |
| 14 | КР7-15-5                             | Улаштування під покриття підлоги основи із OSB плит площею основи до 20 м2                                                        | 100м2              | 0,101  | 40 435,64<br>3 901,18  | 41,69<br>34,75     | 4 084  | 394 | 4<br>4   | 60,8040<br>0,4529  | 6,14<br>0,05  |
| 15 | КБ11-39-5<br>К149=1,15;<br>К150=1,15 | Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо з готових килимів розміром на приміщення                             | 100 м2<br>покриття | 0,289  | 58 580,50<br>3 149,37  | 11,28<br>9,40      | 16 930 | 910 | 3<br>3   | 44,8500<br>0,1225  | 12,96<br>0,04 |
| 16 | КБ11-43-3<br>К149=1,15;<br>К150=1,15 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах                                                                               | 100 м<br>плінтусів | 0,31   | 1 278,95<br>1 267,82   | 2,82<br>2,35       | 396    | 393 | 1<br>1   | 17,0292<br>0,0306  | 5,28<br>0,01  |
| 17 | C111-1722-1                          | Плінтуси для підлог з пластикату                                                                                                  | шт                 | 14,0   | 115,99                 |                    | 1 624  |     |          |                    |               |
| 18 | C126-951                             | Кут внутрішній                                                                                                                    | шт                 | 10,0   | 22,19                  |                    | 222    |     |          |                    |               |
| 19 | C126-951                             | Кут зовнішній                                                                                                                     | шт                 | 6,0    | 22,19                  |                    | 133    |     |          |                    |               |
| 20 | C126-951                             | Заглушки                                                                                                                          | шт                 | 8,0    | 22,19                  |                    | 178    |     |          |                    |               |
| 21 | C126-951                             | З'єднувач плінтуса                                                                                                                | шт                 | 8,0    | 22,19                  |                    | 178    |     |          |                    |               |
| 22 | КР17-11-9                            | Електромонтажні роботи<br>Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | 100шт              | 0,07   | 13 639,17<br>12 773,88 | 189,05<br>157,56   | 955    | 894 | 13<br>11 | 186,4800<br>2,0535 | 13,05<br>0,14 |
| 23 | 1507-3046                            | Світильник                                                                                                                        | шт                 | 7,0    | 664,80                 |                    | 4 654  |     |          |                    |               |
| 24 | КР17-5-3                             | Прокладання проводів при схованій проводці                                                                                        | 100м               | 0,3    | 2 225,65<br>2 076,92   | -<br>-             | 668    | 623 | -<br>-   | 30,3200<br>-       | 9,10<br>-     |
| 25 | 15095-1053                           | Провід ВВГнг перерізом 2х1,5мм2<br>Опалення                                                                                       | 1000м              | 0,03   | 24 491,04              |                    | 735    |     |          |                    |               |
| 26 | КР15-46-3                            | Спускання води із системи                                                                                                         | 100м               | 1,4    | 27,21<br>27,21         | -<br>-             | 38     | 38  | -<br>-   | 0,4320<br>-        | 0,60<br>-     |
| 27 | КР15-46-2                            | Заповнення системи водою з оглядом                                                                                                | 100м               | 1,4    | 210,89<br>210,89       | -<br>-             | 295    | 295 | -<br>-   | 3,3480<br>-        | 4,69<br>-     |
| 28 | КР15-47-1                            | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг                                                                                                | 100шт              | 0,02   | 9 217,23<br>8 188,22   | 1 029,01<br>397,40 | 184    | 164 | 20<br>8  | 126,4200<br>5,0249 | 2,53<br>0,10  |
| 29 | КР15-90-2                            | Установлення опалювальних радіаторів сталевих                                                                                     | 100кВт             | 0,035  | 17 858,92<br>9 273,03  | 644,60<br>138,60   | 625    | 325 | 23<br>5  | 133,7520<br>1,4484 | 4,68<br>0,05  |
| 30 | C130-425-1                           | Радіатор опалювальний 1,5                                                                                                         | шт                 | 1,0    | 4 085,49               |                    | 4 085  |     |          |                    |               |
| 31 | C130-425-1                           | Радіатор опалювальний 2                                                                                                           | шт                 | 1,0    | 5 962,29               |                    | 5 962  |     |          |                    |               |

| 1                                             | 2            | 3                                                                                                          | 4    | 5    | 6                    | 7      | 8      | 9      | 10     | 11      | 12     |
|-----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 32                                            | KP15-19-2    | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | 100м | 0,2  | 5 492,76<br>5 355,09 | -<br>- | 1 099  | 1 071  | -      | 70,8720 | 14,17  |
| 33                                            | C113-1690    | Труби поліпропіленові для опалення діам. 25х4,2 мм                                                         | м    | 20,0 | 98,07                |        | 1 961  |        |        |         |        |
| 34                                            | C113-1724    | Відвод зовнішній/ діам. 25 мм                                                                              | шт   | 6,0  | 15,38                |        | 92     |        |        |         |        |
| 35                                            | C113-1706    | Уголок діам. 25 мм                                                                                         | шт   | 6,0  | 12,32                |        | 74     |        |        |         |        |
| 36                                            | C113-1738    | Трійник діам. 25 мм                                                                                        | шт   | 4,0  | 23,54                |        | 94     |        |        |         |        |
| 37                                            | C113-1793    | Муфта МРВ діам. 25 мм                                                                                      | шт   | 6,0  | 114,32               |        | 686    |        |        |         |        |
| 38                                            | C113-1873-1Б | Кран діам. 25 мм                                                                                           | шт   | 4,0  | 255,07               |        | 1 020  |        |        |         |        |
| <b>Разом прямих витрат по розділу № 1</b>     |              |                                                                                                            |      |      |                      |        | 82 801 | 17 113 | 128    |         | 247,60 |
|                                               |              |                                                                                                            |      |      |                      |        |        |        | 59     |         | 0,76   |
| <b>Разом прямих витрат по кошторису</b>       |              |                                                                                                            |      |      |                      |        | 82 801 | 17 113 | 128    |         | 247,60 |
|                                               |              |                                                                                                            |      |      |                      |        |        |        | 59     |         | 0,76   |
| Разом прямі витрати                           |              |                                                                                                            |      |      |                      |        | грн.   | 82 801 |        |         |        |
| в тому числі:                                 |              |                                                                                                            |      |      |                      |        |        |        |        |         |        |
| вартість матеріалів, виробів і комплектів     |              |                                                                                                            |      |      |                      |        | грн.   | 65 560 |        |         |        |
| вартість ЕММ                                  |              |                                                                                                            |      |      |                      |        | грн.   | 128    |        |         |        |
| в т.ч. заробітна плата в ЕММ                  |              |                                                                                                            |      |      |                      |        | грн.   |        | 59     |         |        |
| заробітна плата робітників                    |              |                                                                                                            |      |      |                      |        | грн.   |        | 17 113 |         |        |
| всього заробітна плата                        |              |                                                                                                            |      |      |                      |        | грн.   |        | 17 172 |         |        |
| Загальновиробничі витрати                     |              |                                                                                                            |      |      |                      |        | грн.   | 10 010 |        |         |        |
| трудоємність в загальновиробничих витратах    |              |                                                                                                            |      |      |                      |        | люд-г  |        |        |         | 28,88  |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах |              |                                                                                                            |      |      |                      |        | грн.   |        | 3 334  |         |        |
| <b>Всього по кошторису</b>                    |              |                                                                                                            |      |      |                      |        | грн.   | 92 811 |        |         |        |
| Кошторисна трудоємність                       |              |                                                                                                            |      |      |                      |        | люд-г  |        |        |         | 277,24 |
| Кошторисна заробітна плата                    |              |                                                                                                            |      |      |                      |        | грн.   |        | 20 506 |         |        |

Склав

Інженер-проектувальник у частині кошторисної документації

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Гудиря С.О.

Перевірів

Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Гудиря С.О.

Капітальний ремонт будівлі будинку культури, розташованої за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Південне, вул. Б. Тасуя, №56

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-002

на Ремонтні зовнішні роботи. Капітальний ремонт інших об'єктів"

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

|                                     |                            |         |               |
|-------------------------------------|----------------------------|---------|---------------|
| ОСНОВА:<br>креслення(специфікації)№ | Кошторисна вартість        | 337,436 | тис. грн.     |
|                                     | Кошторисна трудомісткість  | 0,53387 | тис. люд.-год |
|                                     | Кошторисна заробітна плата | 42,221  | тис. грн.     |
|                                     | Середній розряд робіт      | 4,0     | розряд        |

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтуван-<br>ня (шифр<br>норми)   | Найменування<br>робіт і витрат                                                                                                                                                      | Одини-<br>ця<br>виміру | Кіль-<br>кість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                          | Загальна вартість,<br>грн. |                       |                            | Витрати труда<br>робітників,<br>люд.год. не<br>зайнятих<br>обслугову-<br>ванням машин |        |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|           |                                      |                                                                                                                                                                                     |                        |                | Всього                    | експлу-<br>атації<br>машин               | Всього                     | заробіт-<br>ної плати | експлуа-<br>тації<br>машин | тих, що<br>обслуговують<br>машини                                                     |        |
|           |                                      |                                                                                                                                                                                     |                        |                | заробіт-<br>ної плати     | в тому<br>числі<br>заробіт-<br>ної плати |                            |                       |                            | на<br>одини-<br>цю                                                                    | всього |
|           |                                      |                                                                                                                                                                                     |                        |                |                           |                                          |                            |                       |                            |                                                                                       |        |
| 1         | 2                                    | 3                                                                                                                                                                                   | 4                      | 5              | 6                         | 7                                        | 8                          | 9                     | 10                         | 11                                                                                    | 12     |
|           |                                      | Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт:<br>1,2 - Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються |                        |                |                           |                                          |                            |                       |                            |                                                                                       |        |
|           |                                      | Розділ № 1 Прорізи                                                                                                                                                                  |                        |                |                           |                                          |                            |                       |                            |                                                                                       |        |
| 1         | КБ10-96-2<br>К149=1,15;<br>К150=1,15 | Двері<br>Установлення металевих<br>дверних коробок із<br>навішуванням дверних<br>полотен                                                                                            | 100 м2<br>прорізів     | 0,02           | 27 260,14                 | 2 079,19                                 | 545                        | 499                   | 42                         | 324,8796                                                                              | 6,50   |
|           |                                      |                                                                                                                                                                                     |                        |                | 24 928,01                 | 463,49                                   |                            |                       | 9                          | 4,8438                                                                                | 0,10   |
| 2         | C123-214-1                           | Блоки дверні наружні                                                                                                                                                                | шт                     | 1,0            | 22 544,11                 |                                          | 22 544                     |                       |                            |                                                                                       |        |
| 3         | КР20-37-1                            | Забивання щілин монтажною<br>піною, площа перерізу щілини<br>20 см2                                                                                                                 | 100 м<br>щілини        | 0,05           | 4 046,49                  | -                                        | 202                        | 67                    | -                          | 19,9200                                                                               | 1,00   |
|           |                                      |                                                                                                                                                                                     |                        |                | 1 347,99                  | -                                        |                            |                       | -                          | -                                                                                     | -      |
| 4         | КБ10-28-1<br>К149=1,15;<br>К150=1,15 | Заповнення дверних прорізів<br>готовими дверними блоками<br>площею до 2 м2 з<br>металопластику у кам'яних<br>стінах                                                                 | 100м2                  | 0,038          | 31 227,86                 | 8 796,55                                 | 1 187                      | 374                   | 334                        | 135,3918                                                                              | 5,14   |
|           |                                      |                                                                                                                                                                                     |                        |                | 9 847,05                  | 1 960,91                                 |                            |                       | 75                         | 20,4930                                                                               | 0,78   |
| 5         | C123-214-1                           | Блоки дверні внутрішні                                                                                                                                                              | шт                     | 2,0            | 9 590,11                  |                                          | 19 180                     |                       |                            |                                                                                       |        |
| 6         | КБ15-63-2<br>К149=1,15;<br>К150=1,15 | Улаштування обшивки укосів<br>гіпсокартонними і<br>гіпсоволокнистими листами з<br>кріпленням на клеї                                                                                | 100м2                  | 0,02           | 48 354,46                 | 349,15                                   | 967                        | 458                   | 7                          | 338,4864                                                                              | 6,77   |
|           |                                      |                                                                                                                                                                                     |                        |                | 22 905,37                 | 302,60                                   |                            |                       | 6                          | 4,5087                                                                                | 0,09   |
| 7         | КБ10-25-3<br>К149=1,15;<br>К150=1,15 | Установлення пластикових<br>підвіконних дошок                                                                                                                                       | 100м                   | 0,036          | 122 989,97                | 172,92                                   | 4 428                      | 106                   | 6                          | 43,4976                                                                               | 1,57   |
|           |                                      |                                                                                                                                                                                     |                        |                | 2 943,48                  | 105,47                                   |                            |                       | 4                          | 1,3358                                                                                | 0,05   |
| 8         | КР20-12-1<br>K2=0,70; K6=0,00        | Демонтаж дрібних<br>металоконструкцій вагою до<br>0,1 т (грати віконні)                                                                                                             | 1т                     | 0,15           | 10 969,36                 | 4 750,22                                 | 1 645                      | 933                   | 712                        | 74,5164                                                                               | 11,18  |
|           |                                      |                                                                                                                                                                                     |                        |                | 6 219,14                  | 604,25                                   |                            |                       | 91                         | 6,3809                                                                                | 0,96   |

| 1                                  | 2                                    | 3                                                                                                                        | 4                                      | 5      | 6                       | 7                     | 8      | 9     | 10         | 11                  | 12            |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|-------------------------|-----------------------|--------|-------|------------|---------------------|---------------|
| 9                                  | КР20-12-1<br>К6=0,00                 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (грати віконні)                                                          | 1т                                     | 0,15   | 13 634,70<br>8 884,48   | 4 750,22<br>604,25    | 2 045  | 1 333 | 712<br>91  | 106,4520<br>6,3809  | 15,97<br>0,96 |
| 10                                 | С126-909                             | Грати віконні металеві 2,5 м2                                                                                            | шт                                     | 3,0    | 4 044,54                |                       | 12 134 |       |            |                     |               |
| Разом прямих витрат по розділу № 1 |                                      |                                                                                                                          |                                        |        |                         |                       | 64 877 | 3 770 | 1 813      |                     | 48,13         |
|                                    |                                      |                                                                                                                          |                                        |        |                         |                       |        |       | 276        |                     | 2,94          |
| Розділ № 2 Вимощення               |                                      |                                                                                                                          |                                        |        |                         |                       |        |       |            |                     |               |
| 11                                 | КР18-1-6                             | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну                                                                             | 100м3                                  | 0,015  | 22 014,33<br>22 014,33  | -<br>-                | 330    | 330   | -<br>-     | 366,6000<br>-       | 5,50<br>-     |
| 12                                 | КР7-16-2                             | Улаштування підстильного шару піщаного                                                                                   | 1 м3<br>підстильн<br>ого шару          | 3,8    | 1 877,81<br>362,41      | 210,13<br>49,67       | 7 136  | 1 377 | 798<br>189 | 5,4960<br>0,6644    | 20,88<br>2,52 |
| 13                                 | КР18-30-1                            | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу                                                                       | м                                      | 30,0   | 297,08<br>102,60        | -<br>-                | 8 912  | 3 078 | -<br>-     | 1,5840<br>-         | 47,52<br>-    |
| 14                                 | КР20-15-9<br>К16=1,0                 | Готування важкого бетону на щбені, клас бетону В10                                                                       | 100 м3<br>бетону                       | 0,0153 | 374 999,66<br>25 909,17 | 3 038,80<br>2 077,29  | 5 737  | 396   | 46<br>32   | 431,4600<br>31,5008 | 6,60<br>0,48  |
| 15                                 | КР18-49-1                            | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]                                                 | 100 м2<br>покриття                     | 0,38   | 10 787,37<br>10 457,41  | 254,88<br>64,26       | 4 099  | 3 974 | 97<br>24   | 143,7840<br>0,7924  | 54,64<br>0,30 |
| 16                                 | С111-780                             | Плитка тротуарна<br>Обсяг = ( 0,038 ) * 1 010,0                                                                          | м2                                     | 38,38  | 310,40                  |                       | 11 913 |       |            |                     |               |
| 17                                 | С1421-9699-4                         | Гарцовка                                                                                                                 | м3                                     | 2,1    | 3 248,62                |                       | 6 822  |       |            |                     |               |
| Разом прямих витрат по розділу № 2 |                                      |                                                                                                                          |                                        |        |                         |                       | 44 949 | 9 155 | 941        |                     | 135,14        |
|                                    |                                      |                                                                                                                          |                                        |        |                         |                       |        |       | 245        |                     | 3,30          |
| Розділ № 3 Вхідна група            |                                      |                                                                                                                          |                                        |        |                         |                       |        |       |            |                     |               |
| 18                                 | КБ6-13-1<br>К149=1,15;<br>К150=1,15  | Улаштування бетонних ступеней                                                                                            | 100м3                                  | 0,014  | 69 919,59<br>35 222,82  | 11 247,95<br>4 275,18 | 979    | 493   | 157<br>60  | 514,2018<br>51,2550 | 7,20<br>0,72  |
| 19                                 | КР20-15-9<br>К16=1,0                 | Готування важкого бетону на щбені, клас бетону В10                                                                       | 100 м3<br>бетону                       | 0,014  | 374 999,66<br>25 909,17 | 3 038,80<br>2 077,29  | 5 250  | 363   | 43<br>29   | 431,4600<br>31,5008 | 6,04<br>0,44  |
| 20                                 | КР12-66-1                            | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином                                                                | 100 м2<br>поверхні                     | 0,02   | 3 561,47<br>582,97      | -<br>-                | 71     | 12    | -<br>-     | 9,7080<br>-         | 0,19<br>-     |
| 21                                 | КР11-35-1                            | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу                                                             | 100 м2<br>поверхні<br>штукатур<br>ення | 0,02   | 19 327,92<br>14 209,73  | 203,56<br>169,66      | 387    | 284   | 4<br>3     | 199,9680<br>2,2111  | 4,00<br>0,04  |
| 22                                 | КБ15-74-1<br>К149=1,15;<br>К150=1,15 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм (шуба) | 100м2                                  | 0,02   | 29 072,81<br>18 189,52  | 12,69<br>10,58        | 581    | 364   | -<br>-     | 212,1474<br>0,1379  | 4,24<br>-     |
| 23                                 | С1425-11704                          | Штукатурка фасадна (1 кг/мм)<br>Обсяг = 15,0 * 2,0                                                                       | кг                                     | 30,0   | 11,06                   |                       | 332    |       |            |                     |               |
| Разом прямих витрат по розділу № 3 |                                      |                                                                                                                          |                                        |        |                         |                       | 7 600  | 1 516 | 204        |                     | 21,67         |
|                                    |                                      |                                                                                                                          |                                        |        |                         |                       |        |       | 92         |                     | 1,20          |
| Розділ № 4 Фасад та козирьок       |                                      |                                                                                                                          |                                        |        |                         |                       |        |       |            |                     |               |
| 24                                 | КБ15-80-4<br>К149=1,15;<br>К150=1,15 | Фасад<br>Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення, з риштувань                                             | 100 м2<br>поверхні<br>опорядже<br>ння  | 0,563  | 36 963,72<br>13 544,49  | 382,71<br>128,00      | 20 811 | 7 626 | 215<br>72  | 174,0042<br>1,5782  | 97,96<br>0,89 |
| 25                                 | С126-1213-1                          | Каркас металевий (комплект профілів та кронштейнів)                                                                      | м2                                     | 56,3   | 299,70                  |                       | 16 873 |       |            |                     |               |
| 26                                 | С126-1092-1                          | Панелі металеві фрезеровані кассетами товщиною 0,45мм<br>Обсяг = 47,0 + 9,3                                              | м2                                     | 56,3   | 1 010,98                |                       | 56 918 |       |            |                     |               |


| 1                                             | 2                                    | 3                                                                                                  | 4                                   | 5      | 6         | 7        | 8       | 9       | 10     | 11       | 12     |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|----------|---------|---------|--------|----------|--------|
| 27                                            | C111-1130-3                          | Планка примикання до вимощення                                                                     | м/п                                 | 10,0   | 188,82    |          | 1 888   |         |        |          |        |
| 28                                            | C111-1130-3                          | Планка примикання до покрівлі                                                                      | м/п                                 | 6,0    | 291,58    |          | 1 749   |         |        |          |        |
| 29                                            | KP20-12-2                            | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (монтаж піддашку-козирьку)                         | 1т                                  | 0,2    | 12 503,20 | 3 537,43 | 2 501   | 1 386   | 707    | 83,0280  | 16,61  |
|                                               |                                      |                                                                                                    |                                     |        | 6 929,52  | 468,79   |         |         | 94     | 4,9453   | 0,99   |
| 30                                            | C126-955                             | Піддашок (козирьок) металевий індивідуального виготовлення                                         | шт                                  | 1,0    | 20 828,28 |          | 20 828  |         |        |          |        |
| 31                                            | KB15-80-4<br>K149=1,15;<br>K150=1,15 | Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення, з риштувань                                | 100 м2<br>поверхні<br>опорядження   | 0,69   | 36 963,72 | 382,71   | 25 505  | 9 346   | 264    | 174,0042 | 120,06 |
|                                               |                                      |                                                                                                    |                                     |        | 13 544,49 | 128,00   |         |         | 88     | 1,5782   | 1,09   |
| 32                                            | C126-1213-1                          | Каркас металевий (комплект профілів та кронштейнів)                                                | м2                                  | 69,0   | 299,70    |          | 20 679  |         |        |          |        |
| 33                                            | C111-1130-1                          | Профільований лист ПС-20 0,45мм<br>Обсяг = 69,0 * 1,15                                             | м2                                  | 79,35  | 237,00    |          | 18 806  |         |        |          |        |
| 34                                            | C111-1130-3                          | Планка примикання до вимощення                                                                     | м/п                                 | 33,8   | 188,82    |          | 6 382   |         |        |          |        |
| 35                                            | KB15-80-6<br>K149=1,15;<br>K150=1,15 | Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах оцинкованою сталлю шириною 250 мм з риштувань            | 100 м2<br>поверхні<br>обрамовування | 0,102  | 14 813,69 | -        | 1 511   | 1 390   | -      | 183,0708 | 18,67  |
|                                               |                                      |                                                                                                    |                                     |        | 13 629,62 | -        |         |         | -      | -        | -      |
| 36                                            | C111-1130-1                          | Профільований лист ПС-20 0,45мм                                                                    | м2                                  | 11,22  | 237,00    |          | 2 659   |         |        |          |        |
| 37                                            | KP8-30-1                             | Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів (підшивання)<br>Обсяг = ( 16,9 * 0,5 ) / 100,0 | 100м2                               | 0,0845 | 6 926,37  | 15,43    | 585     | 563     | 1      | 94,8000  | 8,01   |
|                                               |                                      |                                                                                                    |                                     |        | 6 656,86  | 13,58    |         |         | 1      | 0,1958   | 0,02   |
| 38                                            | C111-1130-1                          | Профільований лист ПС-20 0,45мм<br>Обсяг = 8,45 * 1,15                                             | м2                                  | 9,7175 | 237,00    |          | 2 303   |         |        |          |        |
| <b>Разом прямих витрат по розділу № 4</b>     |                                      |                                                                                                    |                                     |        |           |          | 199 998 | 20 311  | 1 187  |          | 261,31 |
|                                               |                                      |                                                                                                    |                                     |        |           |          |         |         | 255    |          | 2,99   |
| <b>Разом прямих витрат по кошторису</b>       |                                      |                                                                                                    |                                     |        |           |          | 317 424 | 34 752  | 4 145  |          | 466,25 |
|                                               |                                      |                                                                                                    |                                     |        |           |          |         |         | 868    |          | 10,43  |
| Разом прямі витрати                           |                                      |                                                                                                    |                                     |        |           |          | грн.    | 317 424 |        |          |        |
| в тому числі:                                 |                                      |                                                                                                    |                                     |        |           |          |         |         |        |          |        |
| вартість матеріалів, виробів і комплектів     |                                      |                                                                                                    |                                     |        |           |          | грн.    | 278 527 |        |          |        |
| вартість ЕММ                                  |                                      |                                                                                                    |                                     |        |           |          | грн.    | 4 145   |        |          |        |
| в т.ч. заробітна плата в ЕММ                  |                                      |                                                                                                    |                                     |        |           |          | грн.    |         | 868    |          |        |
| заробітна плата робітників                    |                                      |                                                                                                    |                                     |        |           |          | грн.    |         | 34 752 |          |        |
| всього заробітна плата                        |                                      |                                                                                                    |                                     |        |           |          | грн.    |         | 35 620 |          |        |
| Загальновиробничі витрати                     |                                      |                                                                                                    |                                     |        |           |          | грн.    | 20 012  |        |          |        |
| трудоємність в загальновиробничих витратах    |                                      |                                                                                                    |                                     |        |           |          | люд-г   |         |        |          | 57,19  |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах |                                      |                                                                                                    |                                     |        |           |          | грн.    |         | 6 601  |          |        |

| 1 | 2 | 3                          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8     | 9       | 10 | 11 | 12     |
|---|---|----------------------------|---|---|---|---|-------|---------|----|----|--------|
|   |   | <b>Всього по кошторису</b> |   |   |   |   | грн.  | 337 436 |    |    |        |
|   |   | Кошторисна трудомісткість  |   |   |   |   | люд-г |         |    |    | 533,87 |
|   |   | Кошторисна заробітна плата |   |   |   |   | грн.  | 42 221  |    |    |        |

Склав

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі будинку культури, розташованої за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Південне, вул. Б. Тасуя, №56

(найменування об'єкта будівництва)

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-003**

на Туалет внутрішні роботи. Капітальний ремонт інших об'єктів"

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість 306,075 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 0,92910 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 68,924 тис. грн.

Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.


| №<br>Ч.ч. | Обґрунтуван-<br>ня (шифр<br>норми)   | Найменування<br>робіт і витрат                                                                                                                                                                                               | Одини-<br>ця<br>виміру | Кіль-<br>кість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                          | Загальна вартість,<br>грн. |                       |                            | Витрати труда<br>робітників,<br>люд.год. не<br>зайнятих<br>обслугову-<br>ванням машин |                 |
|-----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|           |                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                        |                | Всього                    | експлу-<br>атації<br>машин               | Всього                     | заробіт-<br>ної плати | експлуа-<br>тації<br>машин | тих, що<br>обслуговують<br>машини                                                     |                 |
|           |                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                        |                | заробіт-<br>ної плати     | в тому<br>числі<br>заробіт-<br>ної плати |                            |                       |                            | на<br>одини-<br>цю                                                                    | всього          |
| 1         | 2                                    | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4                      | 5              | 6                         | 7                                        | 8                          | 9                     | 10                         | 11                                                                                    | 12              |
|           |                                      | Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт:<br>1,2 - Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів,<br>устаткування та інших предметів |                        |                |                           |                                          |                            |                       |                            |                                                                                       |                 |
|           |                                      | <b>Розділ № 1 Будівельні роботи</b>                                                                                                                                                                                          |                        |                |                           |                                          |                            |                       |                            |                                                                                       |                 |
| 1         | КБ46-57-2                            | Розбирання надземної частини<br>цегляних туалетов без<br>збереження придатних<br>матеріалів (існуючий туалет)                                                                                                                | 10м2                   | 2,2            | 7 403,64<br>4 716,53      | 2 687,11<br>633,58                       | 16 288                     | 10 376                | 5 912<br>1 394             | 73,5120<br>8,2639                                                                     | 161,73<br>18,18 |
| 2         | КР1-20-2                             | Засипання вручну траншей,<br>пазух котлованів та ям, група<br>грунту 2 (старой ями)                                                                                                                                          | 100 м3                 | 0,16           | 13 720,22<br>13 720,22    | -<br>-                                   | 2 195                      | 2 195                 | -<br>-                     | 228,4800<br>-                                                                         | 36,56<br>-      |
| 3         | КР3-28-1                             | Мурування окремих ділянок<br>простих зовнішніх стін із<br>цегли (готовим вручну)                                                                                                                                             | 100 м3                 | 0,017          | 426 471,76<br>74 006,17   | 6 490,70<br>5 409,66                     | 7 250                      | 1 258                 | 110<br>92                  | 1 067,4480<br>70,5028                                                                 | 18,15<br>1,20   |
| 4         | КР20-17-16<br>K16=1,0                | Готування важких кладкових<br>цементних розчинів, марка 50                                                                                                                                                                   | 100 м3<br>розчину      | 0,00408        | 291 419,62<br>18 551,85   | 3 850,87<br>3 112,34                     | 1 189                      | 76                    | 16<br>13                   | 308,9400<br>47,1975                                                                   | 1,26<br>0,19    |
| 5         | КР6-1-1                              | Демонтаж віконних коробок в<br>кам'яних стінах з відбиванням<br>штукатурки в укосах                                                                                                                                          | 100 шт                 | 0,01           | 13 473,62<br>12 062,33    | 1 394,06<br>368,11                       | 135                        | 121                   | 14<br>4                    | 191,4960<br>4,5313                                                                    | 1,91<br>0,05    |
| 6         | КР6-2-2                              | Знімання засклених віконних<br>рам                                                                                                                                                                                           | 100 м2                 | 0,03           | 4 400,53<br>4 220,27      | 180,26<br>150,24                         | 132                        | 127                   | 5<br>5                     | 68,2560<br>1,9580                                                                     | 2,05<br>0,06    |
| 7         | КР6-13-1                             | Демонтаж дверних коробок в<br>кам'яних стінах з відбиванням<br>штукатурки в укосах                                                                                                                                           | 100 шт                 | 0,01           | 15 438,50<br>13 936,16    | 1 484,88<br>392,09                       | 154                        | 139                   | 15<br>4                    | 221,2440<br>4,8265                                                                    | 2,21<br>0,05    |
| 8         | КР6-14-1                             | Знімання дверних полотен                                                                                                                                                                                                     | 100 м2                 | 0,019          | 3 282,37<br>3 282,37      | -<br>-                                   | 62                         | 62                    | -<br>-                     | 53,6160<br>-                                                                          | 1,02<br>-       |
| 9         | КБ10-96-2<br>K149=1,15;<br>K150=1,15 | Установлення металевих<br>дверних коробок із<br>навішуванням дверних<br>полотен                                                                                                                                              | 100 м2<br>прорізів     | 0,038          | 27 260,14<br>24 928,01    | 2 079,19<br>463,49                       | 1 036                      | 947                   | 79<br>18                   | 324,8796<br>4,8438                                                                    | 12,35<br>0,18   |

| 1  | 2                                                | 3                                                                                                                                        | 4                            | 5      | 6          | 7        | 8      | 9      | 10  | 11       | 12     |
|----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|------------|----------|--------|--------|-----|----------|--------|
| 10 | KP20-37-1                                        | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2                                                                            | 100 м щілини                 | 0,1    | 4 046,49   | -        | 405    | 135    | -   | 19,9200  | 1,99   |
|    |                                                  |                                                                                                                                          |                              |        | 1 347,99   | -        |        |        | -   | -        | -      |
| 11 | C123-214-1                                       | Блоки дверні наружні                                                                                                                     | шт                           | 2,0    | 12 071,77  |          | 24 144 |        |     |          |        |
| 12 | ПР10-1023                                        | Улаштування вертикальних (горизонтальних) жалюзі (монтаж роллет)                                                                         | 10 м                         | 1,0    | 966,28     | 3,40     | 966    | 959    | 3   | 13,4400  | 13,44  |
|    |                                                  |                                                                                                                                          |                              |        | 958,82     | 1,10     |        |        | 1   | 0,0151   | 0,02   |
| 13 | C123-444-2-1                                     | Фальшпанель з ролетами                                                                                                                   | шт                           | 1,0    | 20 400,91  |          | 20 401 |        |     |          |        |
| 14 | КБ10-28-3<br>K149=1,15;<br>K150=1,15             | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах (кабінки металлопластикові) | 100 м2 прорізів              | 0,132  | 15 533,31  | 6 059,85 | 2 050  | 793    | 800 | 82,6344  | 10,91  |
|    |                                                  |                                                                                                                                          |                              |        | 6 010,00   | 1 350,85 |        |        | 178 | 14,1174  | 1,86   |
| 15 | C123-534                                         | Кабінки пластикові (перегородкі)                                                                                                         | м2                           | 13,2   | 3 141,36   |          | 41 466 |        |     |          |        |
| 16 | KP7-16-4                                         | Улаштування підстильного шару бетонного (вручну)                                                                                         | м3                           | 1,36   | 512,20     | -        | 697    | 691    | -   | 7,7040   | 10,48  |
|    |                                                  |                                                                                                                                          |                              |        | 508,00     | -        |        |        | -   | -        | -      |
| 17 | KP20-15-9<br>K16=1,0                             | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10                                                                                      | 100 м3 бетону                | 0,0136 | 374 999,66 | 3 038,80 | 5 100  | 352    | 41  | 431,4600 | 5,87   |
|    |                                                  |                                                                                                                                          |                              |        | 25 909,17  | 2 077,29 |        |        | 28  | 31,5008  | 0,43   |
| 18 | КБ11-29-1<br>K149=1,15;<br>K150=1,15             | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт                            | 100м2                        | 0,125  | 84 154,91  | 50,77    | 10 519 | 1 930  | 6   | 214,7280 | 26,84  |
|    |                                                  |                                                                                                                                          |                              |        | 15 436,80  | 42,31    |        |        | 5   | 0,5514   | 0,07   |
| 19 | KP11-50-2                                        | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2                                   | 100м2                        | 0,41   | 4 295,48   | 481,34   | 1 761  | 1 564  | 197 | 63,5160  | 26,04  |
|    |                                                  |                                                                                                                                          |                              |        | 3 814,14   | 127,10   |        |        | 52  | 1,5646   | 0,64   |
| 20 | KP12-66-1                                        | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином                                                                                | 100 м2 поверхні              | 0,59   | 3 561,47   | -        | 2 101  | 344    | -   | 9,7080   | 5,73   |
|    |                                                  |                                                                                                                                          |                              |        | 582,97     | -        |        |        | -   | -        | -      |
| 21 | KP11-35-1                                        | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу                                                                             | 100 м2 поверхні штукатурення | 0,59   | 19 327,92  | 203,56   | 11 403 | 8 384  | 120 | 199,9680 | 117,98 |
|    |                                                  |                                                                                                                                          |                              |        | 14 209,73  | 169,66   |        |        | 100 | 2,2111   | 1,30   |
| 22 | C1425-11704                                      | Штукатурка фасадна (1 кг/мм) Обсяг = 15,0 * 59,0                                                                                         | кг                           | 885,0  | 11,06      |          | 9 788  |        |     |          |        |
| 23 | КБ15-25-2<br>K149=1,15;<br>K150=1,15             | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                 | 100м2                        | 0,59   | 81 939,45  | 47,95    | 48 344 | 14 965 | 28  | 352,8246 | 208,17 |
|    |                                                  |                                                                                                                                          |                              |        | 25 364,56  | 39,96    |        |        | 24  | 0,5208   | 0,31   |
| 24 | КБ15-77-3<br>K6=0,00;<br>K149=1,15;<br>K150=1,15 | Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм                                                                                | 100м2                        | 0,125  | 27 269,06  | 25,38    | 3 409  | 3 398  | 3   | 378,1614 | 47,27  |
|    |                                                  |                                                                                                                                          |                              |        | 27 186,02  | 21,16    |        |        | 3   | 0,2757   | 0,03   |
| 25 | C111-1713-1                                      | Пластик с каркасом                                                                                                                       | м2                           | 12,5   | 409,04     |          | 5 113  |        |     |          |        |
| 26 | КБ8-22-2<br>K149=1,15;<br>K150=1,15              | Мурування внутрішніх стін з газобетонних блоків                                                                                          | 1 м3                         | 1,68   | 4 542,59   | 78,42    | 7 632  | 722    | 132 | 6,3480   | 10,66  |
|    |                                                  |                                                                                                                                          |                              |        | 429,57     | 29,96    |        |        | 50  | 0,3589   | 0,60   |
| 27 | KP17-11-9                                        | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт                                  | 100шт                        | 0,07   | 13 639,17  | 189,05   | 955    | 894    | 13  | 186,4800 | 13,05  |
|    |                                                  |                                                                                                                                          |                              |        | 12 773,88  | 157,56   |        |        | 11  | 2,0535   | 0,14   |
| 28 | 1507-3046                                        | Світильник                                                                                                                               | шт                           | 7,0    | 664,80     |          | 4 654  |        |     |          |        |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                               | 4                        | 5     | 6         | 7     | 8      | 9     | 10 | 11      | 12    |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-----------|-------|--------|-------|----|---------|-------|
| 29 | KP17-5-1              | Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах                                                                                         | 100м                     | 0,32  | 1 502,02  | -     | 481    | 436   | -  | 20,3900 | 6,52  |
|    |                       |                                                                                                                                                 |                          |       | 1 361,64  | -     |        |       | -  | -       | -     |
| 30 | 15095-1192            | Кабель ВВГнгд 2х2,5мм2                                                                                                                          | 1000м                    | 0,032 | 25 213,78 |       | 807    |       |    |         |       |
| 31 | KP17-12-2<br>K6=0,00  | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних                                                                       | 100шт                    | 0,02  | 2 344,05  | -     | 47     | 47    | -  | 35,2600 | 0,71  |
|    |                       |                                                                                                                                                 |                          |       | 2 325,04  | -     |        |       | -  | -       | -     |
| 32 | 290902-55             | Вимикач заглиблений для прихованої проводки                                                                                                     | шт                       | 2,0   | 219,46    |       | 439    |       |    |         |       |
| 33 | KP17-12-11<br>K6=0,00 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці                                                                          | 100шт                    | 0,02  | 2 353,95  | -     | 47     | 47    | -  | 35,4100 | 0,71  |
|    |                       |                                                                                                                                                 |                          |       | 2 334,94  | -     |        |       | -  | -       | -     |
| 34 | 290902-224            | Розетка заглиблена для прихованої проводки каналізація                                                                                          | шт                       | 2,0   | 275,42    |       | 551    |       |    |         |       |
| 35 | KP15-18-2             | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм                                                                     | 100м<br>трубопро<br>воду | 0,14  | 5 876,47  | 11,04 | 823    | 815   | 2  | 75,8280 | 10,62 |
|    |                       |                                                                                                                                                 |                          |       | 5 818,28  | 9,20  |        |       | 1  | 0,1199  | 0,02  |
| 36 | C113-1451-1-1         | Труби каналізації ПВХ діаметром 110 мм дл.3,0м                                                                                                  | шт                       | 2,0   | 389,45    |       | 779    |       |    |         |       |
| 37 | C113-1451-1-1         | Труби каналізації ПВХ діаметром 110 мм дл.2,0м                                                                                                  | шт                       | 1,0   | 282,35    |       | 282    |       |    |         |       |
| 38 | C113-2226-1           | Труби каналізації діам. 50 мм дл. 1,0м                                                                                                          | шт                       | 6,0   | 188,76    |       | 1 133  |       |    |         |       |
| 39 | C113-2236             | Коліна каналізаційні 45 град. діам. 110 мм                                                                                                      | шт                       | 14,0  | 66,32     |       | 928    |       |    |         |       |
| 40 | C113-2266             | Трійники каналізаційні 90 град. діам. 110х110 мм                                                                                                | шт                       | 6,0   | 91,88     |       | 551    |       |    |         |       |
| 41 | C113-2243             | Коліна каналізаційні із поліпропілену діам. 50 мм                                                                                               | шт                       | 10,0  | 33,68     |       | 337    |       |    |         |       |
| 42 | C113-2263             | Трійники каналізаційні 90 град. діам. 50х50 мм                                                                                                  | шт                       | 10,0  | 25,58     |       | 256    |       |    |         |       |
| 43 | KP15-34-1<br>K6=0,00  | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком                                                                                         | 10к-т                    | 0,3   | 3 725,51  | 22,07 | 1 118  | 1 110 | 7  | 50,2440 | 15,07 |
|    |                       |                                                                                                                                                 |                          |       | 3 698,46  | 18,40 |        |       | 6  | 0,2398  | 0,07  |
| 44 | C130-903              | Унітази                                                                                                                                         | шт                       | 3,0   | 3 934,59  |       | 11 804 |       |    |         |       |
| 45 | KP15-32-6<br>K6=0,00  | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води                                                                      | 10к-т                    | 0,2   | 3 301,95  | 11,04 | 660    | 657   | 2  | 44,1360 | 8,83  |
|    |                       |                                                                                                                                                 |                          |       | 3 285,93  | 9,20  |        |       | 2  | 0,1199  | 0,02  |
| 46 | C130-647              | Умивальник                                                                                                                                      | комплект                 | 2,0   | 3 986,12  |       | 7 972  |       |    |         |       |
| 47 | KP15-33-3<br>K6=0,00  | Установлення змішувачів                                                                                                                         | 10шт                     | 0,2   | 1 199,36  | -     | 240    | 239   | -  | 15,8400 | 3,17  |
|    |                       |                                                                                                                                                 |                          |       | 1 196,87  | -     |        |       | -  | -       | -     |
| 48 | C130-616              | Змішувачі для умивальників                                                                                                                      | комплект                 | 2,0   | 1 205,88  |       | 2 412  |       |    |         |       |
| 49 | KP15-35-1<br>K6=0,00  | Установлення пісуарів настінних [одиначних]                                                                                                     | 10к-т                    | 0,1   | 1 543,16  | 7,36  | 154    | 153   | 1  | 21,0480 | 2,10  |
|    |                       |                                                                                                                                                 |                          |       | 1 530,82  | 6,13  |        |       | 1  | 0,0799  | 0,01  |
| 50 | C130-529              | Пісуари                                                                                                                                         | шт                       | 1,0   | 2 859,46  |       | 2 859  |       |    |         |       |
| 51 | KP15-33-5             | Установлення полицок                                                                                                                            | 10шт                     | 0,2   | 1 079,41  | -     | 216    | 212   | -  | 14,2560 | 2,85  |
|    |                       |                                                                                                                                                 |                          |       | 1 061,36  | -     |        |       | -  | -       | -     |
| 52 | C111-1253-1           | Дзеркало                                                                                                                                        | шт                       | 2,0   | 522,78    |       | 1 046  |       |    |         |       |
| 53 | KP15-19-2<br>K6=0,00  | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм (додати трійники та кутики по 10 шт) | 100м                     | 0,27  | 5 470,16  | -     | 1 477  | 1 446 | -  | 70,8720 | 19,14 |
|    |                       |                                                                                                                                                 |                          |       | 5 355,09  | -     |        |       | -  | -       | -     |

| 1                                             | 2            | 3                                       | 4  | 5    | 6      | 7 | 8       | 9       | 10     | 11 | 12     |
|-----------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|----|------|--------|---|---------|---------|--------|----|--------|
| 54                                            | C113-1690    | Труби поліпропіленові діам. 25x4,2 мм   | м  | 27,0 | 100,11 |   | 2 703   |         |        |    |        |
| 55                                            | C113-1873-1Б | Кран діам. 25 мм пасчний                | шт | 6,0  | 204,07 |   | 1 224   |         |        |    |        |
| 56                                            | C113-1873-1Б | Коліно д. 25 мм поліпропіленовий        | шт | 16,0 | 25,57  |   | 409     |         |        |    |        |
| 57                                            | C113-1873-1Б | Трійник д. 25 мм поліпропіленовий       | шт | 8,0  | 25,57  |   | 205     |         |        |    |        |
| 58                                            | C113-1811    | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25 мм | шт | 6,0  | 153,08 |   | 918     |         |        |    |        |
| 59                                            | C113-1811    | Муфта д. 25 мм поліпропіленова          | шт | 8,0  | 25,58  |   | 205     |         |        |    |        |
| <b>Разом прямих витрат по розділу № 1</b>     |              |                                         |    |      |        |   | 272 432 | 55 594  | 7 506  |    | 805,39 |
| <b>Разом прямих витрат по кошторису</b>       |              |                                         |    |      |        |   | 272 432 | 55 594  | 7 506  |    | 805,39 |
| Разом прямі витрати                           |              |                                         |    |      |        |   | грн.    | 272 432 |        |    |        |
| в тому числі:                                 |              |                                         |    |      |        |   |         |         | 1 992  |    | 25,43  |
| вартість матеріалів, виробів і комплектів     |              |                                         |    |      |        |   | грн.    | 209 332 |        |    |        |
| вартість ЕММ                                  |              |                                         |    |      |        |   | грн.    | 7 506   |        |    |        |
| в т.ч. заробітна плата в ЕММ                  |              |                                         |    |      |        |   | грн.    |         | 1 992  |    |        |
| заробітна плата робітників                    |              |                                         |    |      |        |   | грн.    |         | 55 594 |    |        |
| всього заробітна плата                        |              |                                         |    |      |        |   | грн.    |         | 57 586 |    |        |
| Загальновиробничі витрати                     |              |                                         |    |      |        |   | грн.    | 33 643  |        |    |        |
| трудоємність в загальновиробничих витратах    |              |                                         |    |      |        |   | люд-г   |         |        |    | 98,28  |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах |              |                                         |    |      |        |   | грн.    |         | 11 338 |    |        |
| <b>Всього по кошторису</b>                    |              |                                         |    |      |        |   | грн.    | 306 075 |        |    |        |
| Кошторисна трудоємність                       |              |                                         |    |      |        |   | люд-г   |         |        |    | 929,10 |
| Кошторисна заробітна плата                    |              |                                         |    |      |        |   | грн.    |         | 68 924 |    |        |

Склав Інженер-проектувальник у частині кошторисної документації  Гудиря С.О.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер проекту  Гудиря С.О.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі будинку культури, розташованої за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Південне, вул. Б. Тасуя, №56

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-004

на

Туалет зовнішні роботи. Капітальний ремонт інших об'єктів"

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

|                          |                            |         |               |
|--------------------------|----------------------------|---------|---------------|
| ОСНОВА:                  | Кошторисна вартість        | 46,242  | тис. грн.     |
| креслення(специфікації)№ | Кошторисна трудомісткість  | 0,23812 | тис. люд.-год |
|                          | Кошторисна заробітна плата | 16,721  | тис. грн.     |
|                          | Середній розряд робіт      | 2,7     | розряд        |

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтуван-<br>ня (шифр<br>норми) | Найменування<br>робіт і витрат                                                                        | Одини-<br>ця<br>виміру | Кіль-<br>кість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                          | Загальна вартість,<br>грн. |                       |                            | Витрати труда<br>робітників,<br>люд.год. не<br>зайнятих<br>обслугову-<br>ванням машин |        |
|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|           |                                    |                                                                                                       |                        |                | Всього                    | експлу-<br>атації<br>машин               | Всього                     | заробіт-<br>ної плати | експлуа-<br>тації<br>машин | тих, що<br>обслуговують<br>машини                                                     |        |
|           |                                    |                                                                                                       |                        |                | заробіт-<br>ної плати     | в тому<br>числі<br>заробіт-<br>ної плати |                            |                       |                            | на<br>одини-<br>цю                                                                    | всього |
|           |                                    |                                                                                                       |                        |                |                           |                                          |                            |                       |                            |                                                                                       |        |
| 1         | 2                                  | 3                                                                                                     | 4                      | 5              | 6                         | 7                                        | 8                          | 9                     | 10                         | 11                                                                                    | 12     |
| 1         | КР1-16-2                           | Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2      | 100 м3                 | 0,36           | 23 893,65                 | -                                        | 8 602                      | 8 602                 | -                          | 368,9000                                                                              | 132,80 |
|           |                                    |                                                                                                       |                        |                | 23 893,65                 | -                                        |                            |                       | -                          | -                                                                                     | -      |
| 2         | КР16-46-7                          | Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 2,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах | м3                     | 2,0            | 2 897,16                  | 1 025,45                                 | 5 794                      | 1 799                 | 2 051                      | 12,8100                                                                               | 25,62  |
|           |                                    |                                                                                                       |                        |                | 899,52                    | 224,98                                   |                            |                       | 450                        | 2,4102                                                                                | 4,82   |
| 3         | КР20-17-16                         | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50                                               | 100 м3                 | 0,0016         | 291 419,62                | 3 850,87                                 | 466                        | 30                    | 6                          | 308,9400                                                                              | 0,49   |
| 4         | K58-5521-Л002                      | Кільця залізобетонні діам.2000мм                                                                      | розчину                |                | 18 551,85                 | 3 112,34                                 |                            |                       | 5                          | 47,1975                                                                               | 0,08   |
|           |                                    |                                                                                                       | шт                     | 4,0            | 3 455,93                  |                                          | 13 824                     |                       |                            |                                                                                       |        |
| 5         | K58-5521-Л031                      | Плити покриття залізобетонні                                                                          | шт                     | 2,0            | 3 119,96                  |                                          | 6 240                      |                       |                            |                                                                                       |        |
| 6         | КР1-20-2                           | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2                                      | 100 м3                 | 0,26           | 11 433,52                 | -                                        | 2 973                      | 2 973                 | -                          | 190,4000                                                                              | 49,50  |
|           |                                    |                                                                                                       |                        |                | 11 433,52                 | -                                        |                            |                       | -                          | -                                                                                     | -      |
|           |                                    | Разом прямих витрат по кошторису                                                                      |                        |                |                           |                                          | 37 899                     | 13 404                | 2 057                      |                                                                                       | 208,41 |
|           |                                    |                                                                                                       |                        |                |                           |                                          |                            |                       | 455                        |                                                                                       | 4,90   |
|           |                                    | Разом прямі витрати                                                                                   |                        |                |                           | грн.                                     | 37 899                     |                       |                            |                                                                                       |        |
|           |                                    | в тому числі:                                                                                         |                        |                |                           |                                          |                            |                       |                            |                                                                                       |        |
|           |                                    | вартість матеріалів, виробів і комплектів                                                             |                        |                |                           | грн.                                     | 22 438                     |                       |                            |                                                                                       |        |
|           |                                    | вартість ЕММ                                                                                          |                        |                |                           | грн.                                     | 2 057                      |                       |                            |                                                                                       |        |
|           |                                    | в т.ч. заробітна плата в ЕММ                                                                          |                        |                |                           | грн.                                     |                            | 455                   |                            |                                                                                       |        |
|           |                                    | заробітна плата робітників                                                                            |                        |                |                           | грн.                                     |                            | 13 404                |                            |                                                                                       |        |
|           |                                    | всього заробітна плата                                                                                |                        |                |                           | грн.                                     |                            | 13 859                |                            |                                                                                       |        |
|           |                                    | Загальновиробничі витрати                                                                             |                        |                |                           | грн.                                     | 8 343                      |                       |                            |                                                                                       |        |
|           |                                    | трудомісткість в загальновиробничих витратах                                                          |                        |                |                           | люд-г                                    |                            |                       |                            |                                                                                       | 24,81  |
|           |                                    | заробітна плата в загальновиробничих витратах                                                         |                        |                |                           | грн.                                     |                            | 2 862                 |                            |                                                                                       |        |

| 1 | 2 | 3                          | 4 | 5 | 6 | 7     | 8      | 9 | 10 | 11 | 12     |
|---|---|----------------------------|---|---|---|-------|--------|---|----|----|--------|
|   |   | Всього по кошторису        |   |   |   | грн.  | 46 242 |   |    |    |        |
|   |   | Кошторисна трудомісткість  |   |   |   | люд-г |        |   |    |    | 238,12 |
|   |   | Кошторисна заробітна плата |   |   |   | грн.  | 16 721 |   |    |    |        |

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі будинку культури, розташованої за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Південне, вул. Б. Тасуя, №56

(найменування об'єкта будівництва)

## Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-005

на Ремонт покрівлі. Капітальний ремонт інших об'єктів"

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

|                          |                            |         |               |
|--------------------------|----------------------------|---------|---------------|
| ОСНОВА:                  | Кошторисна вартість        | 33,155  | тис. грн.     |
| креслення(специфікації)№ | Кошторисна трудомісткість  | 0,09012 | тис. люд.-год |
|                          | Кошторисна заробітна плата | 6,410   | тис. грн.     |
|                          | Середній розряд робіт      | 3,0     | розряд        |

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтуван-<br>ня (шифр<br>норми) | Найменування<br>робіт і витрат                                                                                                                                                      | Одини-<br>ця<br>виміру | Кіль-<br>кість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                          | Загальна вартість,<br>грн. |                       |                            | Витрати труда<br>робітників,<br>люд.год. не<br>зайнятих<br>обслугову-<br>ванням машин |        |
|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|           |                                    |                                                                                                                                                                                     |                        |                | Всього                    | експлу-<br>атації<br>машин               | Всього                     | заробіт-<br>ної плати | експлуа-<br>тації<br>машин | тих, що<br>обслуговують<br>машини                                                     |        |
|           |                                    |                                                                                                                                                                                     |                        |                | заробіт-<br>ної плати     | в тому<br>числі<br>заробіт-<br>ної плати |                            |                       |                            | на<br>одини-<br>цю                                                                    | всього |
| 1         | 2                                  | 3                                                                                                                                                                                   | 4                      | 5              | 6                         | 7                                        | 8                          | 9                     | 10                         | 11                                                                                    | 12     |
|           |                                    | Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт:<br>1,2 - Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються |                        |                |                           |                                          |                            |                       |                            |                                                                                       |        |
|           |                                    | <b>Розділ № 1 Покриття</b>                                                                                                                                                          |                        |                |                           |                                          |                            |                       |                            |                                                                                       |        |
| 1         | КР8-2-4                            | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів                                                                                                                   | 100м2                  | 0,24           | 3 356,61                  | 82,92                                    | 806                        | 786                   | 20                         | 54,5160                                                                               | 13,08  |
|           |                                    |                                                                                                                                                                                     |                        |                | 3 273,69                  | 72,97                                    |                            |                       | 18                         | 1,0526                                                                                | 0,25   |
| 2         | КР8-2-2                            | Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі                                                                                                                                      | 100м2                  | 0,24           | 1 224,88                  | 30,85                                    | 294                        | 287                   | 7                          | 19,8840                                                                               | 4,77   |
|           |                                    |                                                                                                                                                                                     |                        |                | 1 194,03                  | 27,15                                    |                            |                       | 7                          | 0,3917                                                                                | 0,09   |
| 3         | КР8-1-3                            | Розбирання лат [решетування] з дошок суцільних                                                                                                                                      | 100м2                  | 0,24           | 2 470,66                  | 79,06                                    | 593                        | 574                   | 19                         | 37,9680                                                                               | 9,11   |
|           |                                    |                                                                                                                                                                                     |                        |                | 2 391,60                  | 69,58                                    |                            |                       | 17                         | 1,0037                                                                                | 0,24   |
| 4         | КР8-26-1                           | Улаштування лат [решетування] суцільних із дошок                                                                                                                                    | 100м2                  | 0,24           | 35 065,32                 | 67,49                                    | 8 416                      | 853                   | 16                         | 55,3800                                                                               | 13,29  |
|           |                                    |                                                                                                                                                                                     |                        |                | 3 553,18                  | 59,40                                    |                            |                       | 14                         | 0,8568                                                                                | 0,21   |
| 5         | КР8-31-1                           | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки                                                                                                           | 100м2                  | 0,24           | 549,34                    | 9,64                                     | 132                        | 130                   | 2                          | 8,5680                                                                                | 2,06   |
|           |                                    |                                                                                                                                                                                     |                        |                | 539,70                    | 8,49                                     |                            |                       | 2                          | 0,1224                                                                                | 0,03   |
| 6         | С111-856-1                         | Мембрана<br>Обсяг = ( 0,24 ) * 110,0                                                                                                                                                | м2                     | 26,4           | 34,09                     |                                          | 900                        |                       |                            |                                                                                       |        |
| 7         | КР8-30-1                           | Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів                                                                                                                                 | 100м2                  | 0,24           | 6 672,29                  | 15,43                                    | 1 601                      | 1 598                 | 3                          | 94,8000                                                                               | 22,75  |
|           |                                    |                                                                                                                                                                                     |                        |                | 6 656,86                  | 13,58                                    |                            |                       | 3                          | 0,1958                                                                                | 0,05   |
| 8         | С111-1130-1                        | Профліст ПС 35 фарбований т. 0,45мм<br>Обсяг = 24,0 * 1,15                                                                                                                          | м2                     | 27,6           | 299,47                    |                                          | 8 265                      |                       |                            |                                                                                       |        |
| 9         | С111-137-3                         | Шуруп покрівельний 35мм<br>Обсяг = 24,0 * 5,0                                                                                                                                       | шт                     | 120,0          | 1,33                      |                                          | 160                        |                       |                            |                                                                                       |        |
| 10        | КР8-40-6                           | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін                                                                                                                             | 100м                   | 0,17           | 1 867,39                  | 13,50                                    | 317                        | 315                   | 2                          | 27,3960                                                                               | 4,66   |
|           |                                    |                                                                                                                                                                                     |                        |                | 1 853,89                  | 11,88                                    |                            |                       | 2                          | 0,1714                                                                                | 0,03   |
| 11        | С111-1130-3                        | Примикання з оцинкованої сталі                                                                                                                                                      | м/п                    | 17,0           | 146,50                    |                                          | 2 491                      |                       |                            |                                                                                       |        |

| 1                                             | 2                   | 3                                                                               | 4    | 5    | 6        | 7      | 8      | 9      | 10    | 11      | 12    |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|--------|--------|--------|-------|---------|-------|
| 12                                            | C111-137-3          | Шуруп покрівельний 35мм<br>Обсяг = 17,0 * 3,0                                   | шт   | 51,0 | 1,33     |        | 68     |        |       |         |       |
| 13                                            | C111-137-1          | Швидкий монтаж                                                                  | шт   | 66,0 | 0,71     |        | 47     |        |       |         |       |
| 14                                            | KP8-40-4<br>K6=0,00 | Улаштування з листової сталі<br>снігоутримувачів                                | 100м | 0,04 | 3 359,97 | 8,68   | 134    | 134    | -     | 49,5240 | 1,98  |
|                                               |                     |                                                                                 |      |      | 3 351,29 | 7,64   |        |        | -     | 0,1102  | -     |
| 15                                            | C111-1130-3         | Снігоутримувачі з сталі<br>листової                                             | м/п  | 4,0  | 189,82   |        | 759    |        |       |         |       |
| 16                                            | C111-137-3          | Шуруп покрівельний 35мм<br>Обсяг = 4,0 * 3,0                                    | шт   | 12,0 | 1,33     |        | 16     |        |       |         |       |
| 17                                            | KP8-41-2<br>K6=0,00 | Навішування водостічних<br>труб, колін, відливів і лійок з<br>готових елементів | 100м | 0,09 | 4 831,60 | -      | 435    | 435    | -     | 66,4320 | 5,98  |
|                                               |                     |                                                                                 |      |      | 4 831,60 | -      |        |        | -     | -       | -     |
| 18                                            | C126-1258           | Ринва д. 130мм, дл. 3,0 м                                                       | шт   | 1,5  | 282,83   |        | 424    |        |       |         |       |
| 19                                            | C126-952            | Заглушка для ринви ліва                                                         | шт   | 1,0  | 121,46   |        | 121    |        |       |         |       |
| 20                                            | C126-952            | Заглушка для ринви права                                                        | шт   | 1,0  | 121,46   |        | 121    |        |       |         |       |
| 21                                            | C126-1281           | З'єднувач ринви                                                                 | шт   | 1,0  | 253,11   |        | 253    |        |       |         |       |
| 22                                            | C126-950            | Тримач ринви металевий                                                          | шт   | 9,0  | 116,59   |        | 1 049  |        |       |         |       |
| 23                                            | C126-1277           | Труба водосточна діам. 100мм<br>дл. 3,0м                                        | шт   | 1,5  | 366,66   |        | 550    |        |       |         |       |
| 24                                            | C126-952            | Коліно                                                                          | шт   | 1,0  | 218,01   |        | 218    |        |       |         |       |
| 25                                            | C126-1281           | Коліно двураструбне                                                             | шт   | 2,0  | 243,89   |        | 488    |        |       |         |       |
| 26                                            | C126-1281           | З'єднувач труби                                                                 | шт   | 1,0  | 122,14   |        | 122    |        |       |         |       |
| 27                                            | C126-604            | Воронка                                                                         | шт   | 1,0  | 322,77   |        | 323    |        |       |         |       |
| 28                                            | C126-950            | Тримач труби металевий                                                          | шт   | 3,0  | 162,48   |        | 487    |        |       |         |       |
| 29                                            | KP20-40-1<br>K16=1  | Навантаження сміття вручну                                                      | 1 т  | 0,92 | 97,88    | -      | 90     | 90     | -     | 1,6300  | 1,50  |
|                                               |                     |                                                                                 |      |      | 97,88    | -      |        |        | -     | -       | -     |
| 30                                            | C314-30             | Перевезення сміття до 30 км                                                     | т    | 0,92 | 287,46   | 287,46 | 264    | -      | 264   | -       | -     |
|                                               |                     |                                                                                 |      |      | -        | 33,84  |        |        | 31    | 0,4110  | 0,38  |
| <b>Разом прямих витрат по розділу № 1</b>     |                     |                                                                                 |      |      |          |        | 29 944 | 5 202  | 333   |         | 79,18 |
|                                               |                     |                                                                                 |      |      |          |        |        |        | 94    |         | 1,28  |
| <b>Разом прямих витрат по кошторису</b>       |                     |                                                                                 |      |      |          |        | 29 944 | 5 202  | 333   |         | 79,18 |
|                                               |                     |                                                                                 |      |      |          |        |        |        | 94    |         | 1,28  |
| Разом прямі витрати                           |                     |                                                                                 |      |      |          |        | грн.   | 29 944 |       |         |       |
| в тому числі:                                 |                     |                                                                                 |      |      |          |        |        |        |       |         |       |
| вартість матеріалів, виробів і комплектів     |                     |                                                                                 |      |      |          |        | грн.   | 24 409 |       |         |       |
| вартість ЕММ                                  |                     |                                                                                 |      |      |          |        | грн.   | 333    |       |         |       |
| в т.ч. заробітна плата в ЕММ                  |                     |                                                                                 |      |      |          |        | грн.   |        | 94    |         |       |
| заробітна плата робітників                    |                     |                                                                                 |      |      |          |        | грн.   |        | 5 202 |         |       |
| всього заробітна плата                        |                     |                                                                                 |      |      |          |        | грн.   |        | 5 296 |         |       |
| Загальновиробничі витрати                     |                     |                                                                                 |      |      |          |        | грн.   | 3 211  |       |         |       |
| трудоємність в загальновиробничих витратах    |                     |                                                                                 |      |      |          |        | люд-г  |        |       |         | 9,66  |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах |                     |                                                                                 |      |      |          |        | грн.   |        | 1 114 |         |       |
| <b>Всього по кошторису</b>                    |                     |                                                                                 |      |      |          |        | грн.   | 33 155 |       |         |       |
| Кошторисна трудоємність                       |                     |                                                                                 |      |      |          |        | люд-г  |        |       |         | 90,12 |
| Кошторисна заробітна плата                    |                     |                                                                                 |      |      |          |        | грн.   |        | 6 410 |         |       |

Склад

Інженер-проектувальник у частині кошторисної  
документації

Гудиря С.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Головний інженер проекту

Гудиря С.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]