

Капітальний ремонт об'єкту фонду захисних споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) Вільнянський ліцей "Світоч" Вільнянської міської ради
Запорізької області за адресою: Запорізька обл., Запорізький р-н, м.Вільнянськ, вул.Бочарова,буд.14
076/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на водопостачання та каналізація
фонд захисних споруд цивільного захисту (найпростіше укриття)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

4,081 тис. грн.
0,01677 тис.люд.год.
1,324 тис. грн.
4,0 розряд


Складений за поточними цінами станом на "28 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-6-2	(Демонтаж) трубопроводів зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,214	<u>3617,20</u> 3617,20	-	774	774	-	<u>48,7100</u> -	<u>10,42</u> -
2	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,025	<u>3527,14</u> -	-	88	-	-	-	-
3	КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,052	<u>4255,01</u> 3617,20	<u>445,95</u> 101,50	221	188	<u>23</u> 5	<u>48,7100</u> 1,3516	<u>2,53</u> 0,07
4	С113-1 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна ГОСТ 3262-75 ду15х2,5	м	5,2	<u>61,78</u> -	-	321	-	-	-	-
5	С1534-7 варіант 1	Відвод 90-21х2,3	шт	3	<u>15,41</u> -	-	46	-	-	-	-
6	С113-2154 варіант 1	Кран запірний кульовий різьба/різьба ду15 PN=25МПа	шт	1	<u>771,19</u> -	-	771	-	-	-	-
7	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,02	<u>3721,40</u> 3717,45	-	74	74	-	<u>49,5000</u> -	<u>0,99</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С1630-1601 варіант 1	Кран для умивальника 1/2" метелик	шт	2	136,01	-	272	-	-	-	-
9	С1630-126 варіант 1	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр 15 мм	шт	3	76,70	-	230	-	-	-	-
10	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 шари)	100м2	0,1299	5006,66	120,46	650	77	16	7,2400	0,94
11	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	100м2	0,0256	593,32	12,02	100	20	2	0,1608	0,02
					3925,33	163,99			4	9,5600	0,24
					794,15	10,72			-	0,1440	-
		Разом прямі витрати по кошторису					3459	1133	43		15,12
									7		0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					3459				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2283				
		всього заробітна плата, грн.					1140				
		Загальновиробничі витрати, грн.					622				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					184				
		Всього будівельні роботи, грн.					4081				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					88				
		Всього по кошторису					4081				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					16,77				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1324				

Склав

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]