

Капітальний ремонт коридору Нижньоболотнянської гімназії Зарічанської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 32 «а», с. Нижнє Болотне, Закарпатська область
РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Демонтажні роботи

Капітальний ремонт коридору Нижньоболотнянської гімназії Зарічанської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 32 «а», с. Нижнє Болотне, Закарпатська область

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 19,142 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,19872 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13,414 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,14	<u>12971,54</u>	<u>1240,28</u>	1816	1640	<u>174</u>	<u>184,3700</u>	<u>25,81</u>
					11716,71	329,62			46	4,0221	0,56
2	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,2317	<u>2759,44</u>	-	639	639	-	<u>44,6800</u>	<u>10,35</u>
					2759,44	-			-	-	-
3	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,631	<u>410,70</u>	-	259	259	-	<u>6,6500</u>	<u>4,2</u>
					410,70	-			-	-	-
4	KP3-1-1	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін	100 м2	0,05	<u>3131,01</u>	<u>136,54</u>	157	150	<u>7</u>	<u>49,4300</u>	<u>2,47</u>
					2994,47	36,29			2	0,4428	0,02
5	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	2,185	<u>3608,55</u>	<u>402,05</u>	7885	7006	<u>879</u>	<u>52,9300</u>	<u>115,65</u>
					3206,50	106,85			233	1,3038	2,85
Розділ 1. Інші роботи											
6	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	8,97723	<u>98,75</u>	-	887	887	-	<u>1,6300</u>	<u>14,63</u>
					98,75	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C311-5-M	Перевезення сміття до 5 км	т	8,97723	<u>62,98</u>	<u>62,98</u>	565	-	<u>565</u>	-	-
					-	8,22			74	0,0990	0,89
		Разом прямі витрати по розділу 1					1452	887	<u>565</u>		<u>14,63</u>
									74		0,89
		Разом будівельні роботи, грн.					1452				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					961				
		Загальновиробничі витрати, грн.					607				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					216				
		Всього будівельні роботи, грн.					2059				

		Всього по розділу 1					2059				
		Разом прямі витрати по кошторису					12208	10581	<u>1625</u>		<u>173,11</u>
									355		4,32
		Разом будівельні роботи, грн.					12208				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2				
		всього заробітна плата, грн.					10936				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6934				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2478				
		Всього будівельні роботи, грн.					19142				

		Всього по кошторису					19142				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					198,72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					13414				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]