

Капітальний ремонт коридору Нижньоболотнянської гімназії Зарічанської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 32 «а», с. Нижнє Болотне, Закарпатська область
РП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Електро-монтажні роботи**

Капітальний ремонт коридору Нижньоболотнянської гімназії Зарічанської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 32 «а», с. Нижнє Болотне, Закарпатська область

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 17,956 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0603 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,398 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP17-4-1	Електросвітлення Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,06	<u>486,16</u>	-	29	29	-	<u>7,6500</u>	<u>0,46</u>
					486,16	-			-	-	-
2	KP17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,07	<u>550,79</u>	-	39	39	-	<u>8,2800</u>	<u>0,58</u>
					550,79	-			-	-	-
3	KB21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>46531,99</u>	<u>838,38</u>	465	207	<u>8</u>	<u>285,6400</u>	<u>2,86</u>
					20714,61	693,80			7	9,7940	0,1
4	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в гофру	100м	0,515	<u>7267,03</u>	<u>5,15</u>	3743	269	<u>3</u>	<u>7,7400</u>	<u>3,99</u>
					521,37	4,30			2	0,0555	0,03
5	KP17-7-9	Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	0,36	<u>3315,15</u>	<u>41,18</u>	1193	625	<u>15</u>	<u>25,7900</u>	<u>9,28</u>
					1737,21	34,37			12	0,4440	0,16
6	KP17-11-11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,09	<u>104496,00</u>	<u>272,79</u>	9405	2426	<u>25</u>	<u>390,0500</u>	<u>35,1</u>
					26952,46	227,69			20	2,9415	0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,05	<u>16669,05</u>	-	833	117	-	<u>35,2600</u>	<u>1,76</u>
					2345,50	-			-	-	-
8	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>18093,72</u>	-	181	25	-	<u>37,5100</u>	<u>0,38</u>
					2495,17	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					15888	3737	<u>51</u>		<u>54,41</u>
									41		0,55
		Разом будівельні роботи, грн.					15888				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12100				
		всього заробітна плата, грн.					3778				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2068				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					620				
		Всього будівельні роботи, грн.					17956				

		Всього по кошторису					17956				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					60,3				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4398				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]