

Капітальний ремонт(облаштування найпростішого укриття захисних споруд цивільного захисту)
підвального приміщення Сукачівського ліцею за адресою: вул.Соборна, 69, с. Сукачі
Вишгородського району Київської області.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт приміщення найпростішого укриття


Кошторисна вартість об'єкта 3305,517 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 8,52788 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 920,720 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 1 листопада 2022 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Загальнобудівельні роботи та внутрішні інженерні мережі	2307,384	-	2307,384	6,76856	729,481	-
2	02-01-02	на водопровід та каналізацію	136,438	-	136,438	0,37266	39,876	-
3	02-01-03	на опалення та вентиляція	335,765	-	335,765	0,52928	57,139	-
4	02-01-04	на силове електрообладнання та електроосвітлення	253,083	-	253,083	0,61815	65,437	-
5	02-01-05	на придбання устаткування Устаткування	0,314	139,929	140,243	-	-	-
6	02-01-06	на пусконаладжувальні роботи	9,015	-	9,015	0,04696	7,075	-
7	02-01-07	на Пожежна сигналізація , оповіщення пропожежу	32,681	0,698	33,379	0,16270	17,257	-
8	02-01-08	на придбання устаткування Обладнання пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу, управління евакуацією людей	-	23,908	23,908	-	-	-
9	02-01-09	на пуско-налагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації	5,678	-	5,678	0,02957	4,455	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	02-01-010	на придбання устаткування Придбання меблів	-	60,624	60,624	-	-	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	3080,358	225,159	3305,517	8,52788	920,72	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Рудий Т.

Керівник відділу


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Щебетюк І.О.

Перевірів


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тугай Н.Є.

Капітальний ремонт(облаштування найпростішого укриття захисних споруд цивільного захисту) підвального приміщення Сукачівського ліцею за адресою: вул.Соборна, 69, с. Сукачі Вишгородського району Київської області.

76

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01
на Загальнобудівельні роботи та внутрішні інженерні мережі
Капітальний ремонт приміщення найпростішого укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2307,384 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	6,76856 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	729,481 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "1 листопада" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи розділу КБ									
		===Демонтаж димової труби									
1	РН3-2-1	Розбирання кам'яної кладки із цегли	10 м3	2,5	<u>16820,64</u>	<u>7465,74</u>	42052	23387	<u>18665</u>	<u>98,0700</u>	<u>245,18</u>
					9354,90	2417,90			6045	22,2245	55,56
		==Вхід в підвал Вх-1==									
2	РН1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,65	<u>26136,17</u>	-	16989	16989	-	<u>300,9000</u>	<u>195,59</u>
					26136,17	-			-	-	-
3	РН1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,25	<u>15061,52</u>	-	3765	3765	-	<u>173,4000</u>	<u>43,35</u>
					15061,52	-			-	-	-
4	РН1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,4	<u>15947,50</u>	-	6379	6379	-	<u>183,6000</u>	<u>73,44</u>
					15947,50	-			-	-	-
5	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	64	<u>293,12</u>	<u>293,12</u>	18760	-	<u>18760</u>	-	-
					-	48,96			3133	0,4110	26,3
6	РН18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,006	<u>26535,73</u>	-	159	159	-	<u>305,5000</u>	<u>1,83</u>
					26535,73	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	РН18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	0,018	<u>8347,38</u> 2251,41	<u>6095,97</u> 1149,15	150	41	<u>109</u> 21	<u>25,9200</u> 8,6041	<u>0,47</u> 0,15
8	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	5,22	<u>141,58</u> 141,58	<u>-</u> -	739	739	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>8,51</u> -
9	С311-7-М	Перевезення сміття до 7 км	т	5,22	<u>95,08</u> -	<u>95,08</u> 14,77	496	-	<u>496</u> 77	<u>-</u> 0,1240	<u>-</u> 0,65
		==Вхід в підвал Вх-2==									
10	РН3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	2	<u>16820,64</u> 9354,90	<u>7465,74</u> 2417,90	33641	18710	<u>14931</u> 4836	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>196,14</u> 44,45
11	РН20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т. Демонтаж металевих елементів	1т	0,05	<u>10478,39</u> 7496,97	<u>2981,42</u> 509,92	524	375	<u>149</u> 25	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>3,1</u> 0,19
12	РН8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	0,1	<u>4039,94</u> 3946,05	<u>93,89</u> 87,98	404	395	<u>9</u> 9	<u>45,4300</u> 0,8772	<u>4,54</u> 0,09
13	РН20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,19005	<u>3539,28</u> 287,51	<u>3251,77</u> 977,00	673	55	<u>618</u> 186	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,63</u> 1,63
14	С311-7-М	Перевезення сміття до 7 км	т	19,005	<u>95,08</u> -	<u>95,08</u> 14,77	1807	-	<u>1807</u> 281	<u>-</u> 0,1240	<u>-</u> 2,36
15	РН1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,45	<u>26136,17</u> 26136,17	<u>-</u> -	11761	11761	<u>-</u> -	<u>300,9000</u> -	<u>135,41</u> -
16	РН1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,25	<u>15061,52</u> 15061,52	<u>-</u> -	3765	3765	<u>-</u> -	<u>173,4000</u> -	<u>43,35</u> -
17	РН1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,2	<u>15947,50</u> 15947,50	<u>-</u> -	3190	3190	<u>-</u> -	<u>183,6000</u> -	<u>36,72</u> -
18	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	32	<u>293,12</u> -	<u>293,12</u> 48,96	9380	-	<u>9380</u> 1567	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 13,15
19	РН18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,006	<u>26535,73</u> 26535,73	<u>-</u> -	159	159	<u>-</u> -	<u>305,5000</u> -	<u>1,83</u> -
20	РН18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	0,018	<u>8347,38</u> 2251,41	<u>6095,97</u> 1149,15	150	41	<u>109</u> 21	<u>25,9200</u> 8,6041	<u>0,47</u> 0,15
21	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	5,22	<u>141,58</u> 141,58	<u>-</u> -	739	739	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>8,51</u> -
22	С311-7-М	Перевезення сміття до 7 км	т	5,22	<u>95,08</u> -	<u>95,08</u> 14,77	496	-	<u>496</u> 77	<u>-</u> 0,1240	<u>-</u> 0,65
		Разом прямі витрати по розділу 1					156178	90649	<u>65529</u> 16278		<u>999,07</u> 145,33
		Разом будівельні роботи, грн.					156178				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					106927				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- - Всього по розділу 1					61766 137,32 22917 217944 217944				
23	PH18-50-1	Розділ 2. Вимощення (Вх.№1=15м2 ;Вх.№2=15м2) <i>Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 5 см</i>	1м2	30	<u>575,47</u> 106,69	- -	17264	3201	- -	<u>1,0900</u> -	<u>32,7</u> -
24	C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	3,6	<u>4571,17</u> -	- -	16456	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- - Всього по розділу 2					33720 33720 30519 3201 1799 3,92 655 35519 35519	3201	- -		<u>32,7</u> -
25	PH3-14-2	Розділ 3. Розділ КБ Посилення цегляних стін металевими конструкціями (влаштування перемичок МП-1,0-0,5)	1 т	0,0682	<u>23485,57</u> 21204,56	<u>912,70</u> 255,42	1602	1446	<u>62</u> 17	<u>203,8900</u> 1,8720	<u>13,91</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,014	<u>4186,98</u>	-	59	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	C111-1837 варіант 2	Швелери N12	т	0,062	<u>39839,20</u>	-	2470	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	C124-3 варіант 1	Шпильки Ф10 А240С	т	0,002	<u>43966,55</u>	-	88	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	C111-1133 варіант 7	Листовий прокат із сталі,полоса 40х4 мм	т	0,005	<u>37380,75</u>	-	187	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	& C1545-29-11 варіант 1	Гайка М10	шт	16	<u>27,55</u>	-	441	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	РН3-14-2	Посилення цегляних стін металевими конструкціями (влаштування перемичок МП-1,2-0,5)	1 т	0,0411	<u>23485,57</u> 21204,56	<u>912,70</u> 255,42	965	872	<u>38</u> 10	<u>203,8900</u> 1,8720	<u>8,38</u> 0,08
32	C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,011	<u>4186,98</u>	-	46	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	C111-1837 варіант 2	Швелери N12	т	0,038	<u>39839,20</u>	-	1514	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	C124-3 варіант 1	Шпильки Ф10 А240С	т	0,002	<u>43966,55</u>	-	88	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	C111-1133 варіант 7	Листовий прокат із сталі,полоса 40х4 мм	т	0,003	<u>37380,75</u>	-	112	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	& C1545-29-11 варіант 1	Гайка М10	шт	20	<u>27,55</u>	-	551	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	E13-16-6 H2,3,5=1, 15; H1=2(за 2 рази)	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,0395	<u>4519,69</u> 1309,61	<u>991,14</u> 311,64	179	52	<u>39</u> 12	<u>10,9940</u> 2,9624	<u>0,43</u> 0,12
38	E13-26-6 H2,3,5=1, 15; H1=2 (за 2 рази)	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0395	<u>8586,55</u> 978,39	<u>575,22</u> 180,87	339	39	<u>23</u> 7	<u>8,3260</u> 1,7193	<u>0,33</u> 0,07
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до об'єму=1 ==Вхід Вх-1==									
39	РН2-6-5	Улаштування вертикальної гідроізоляції рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	0,35	<u>45998,77</u> 6709,93	-	16100	2348	-	<u>63,0100</u>	<u>22,05</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СХОДИ СХ-1									
40	ЕН6-1-1 Н2,3,5=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,012	<u>448715,49</u> 15793,28	<u>3298,79</u> 962,02	5385	190	<u>40</u> 12	<u>173,3050</u> 6,9500	<u>2,08</u> 0,08
41	ЕН6-13-3 Н2,3,5=1,15	Улаштування монолітних сходів бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,029	<u>695280,29</u> 122732,48	<u>53677,76</u> 15181,24	20163	3559	<u>1557</u> 440	<u>1238,5960</u> 110,4117	<u>35,92</u> 3,2
42	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1406	<u>31061,53</u> -	- -	4367	-	- -	- -	- -
		СТІНА МОНОЛІТНА СМ-1									
43	ЕН6-1-1 Н2,3,5=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,006	<u>448715,49</u> 15793,28	<u>3298,79</u> 962,02	2692	95	<u>20</u> 6	<u>173,3050</u> 6,9500	<u>1,04</u> 0,04
44	ЕН6-13-6 Н2,3,5=1,15	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою понад 3 м до 6 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,127	<u>689007,97</u> 128979,41	<u>35488,29</u> 9740,20	87504	16380	<u>4507</u> 1237	<u>1301,6390</u> 71,3121	<u>165,31</u> 9,06
45	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0675	<u>31061,53</u> -	- -	2097	-	- -	- -	- -
46	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,801	<u>30551,53</u> -	- -	24472	-	- -	- -	- -
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до об'єму=1									
47	Е9-75-2	Виготовлення м/к сітчастих огорожень та дверей	т	0,235	<u>24811,94</u> 18515,20	<u>3831,22</u> 426,68	5831	4351	<u>900</u> 100	<u>176,0000</u> 3,5110	<u>41,36</u> 0,83
48	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,19716	<u>31061,53</u> -	- -	6124	-	- -	- -	- -
49	С111-1088 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат 50х5мм	т	0,05194	<u>34291,51</u> -	- -	1781	-	- -	- -	- -
50	РН20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,235	<u>13437,11</u> 8353,31	<u>3175,65</u> 565,14	3158	1963	<u>746</u> 133	<u>69,1900</u> 4,1211	<u>16,26</u> 0,97
51	Е13-16-6 Н2,3,5=1,15; Н1=2(за 2 рази)	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0823	<u>4519,69</u> 1309,61	<u>991,14</u> 311,64	372	108	<u>82</u> 26	<u>10,9940</u> 2,9624	<u>0,9</u> 0,24
52	Е13-26-6 Н2,3,5=1,15; Н1=2(за 2 рази)	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0823	<u>8586,55</u> 978,39	<u>575,22</u> 180,87	707	81	<u>47</u> 15	<u>8,3260</u> 1,7193	<u>0,69</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		==Вхід Вх-2==									
53	РН2-6-5	Улаштування вертикальної гідроізоляції рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	0,35	<u>45998,77</u> 6709,93	- -	16100	2348	- -	<u>63,0100</u> -	<u>22,05</u> -
		СХОДИ СХ-1									
54	ЕН6-1-1 Н2,3,5=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,012	<u>448715,49</u> 15793,28	<u>3298,79</u> 962,02	5385	190	40 12	<u>173,3050</u> 6,9500	<u>2,08</u> 0,08
55	ЕН6-13-3 Н2,3,5=1,15	Улаштування монолітних сходів бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,029	<u>695280,29</u> 122732,48	<u>53677,76</u> 15181,24	20163	3559	<u>1557</u> 440	<u>1238,5960</u> 110,4117	<u>35,92</u> 3,2
56	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1406	<u>31061,53</u> -	- -	4367	-	- -	- -	- -
		СТІНА МОНОЛІТНА СМ-1									
57	ЕН6-1-1 Н2,3,5=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,006	<u>448715,49</u> 15793,28	<u>3298,79</u> 962,02	2692	95	20 6	<u>173,3050</u> 6,9500	<u>1,04</u> 0,04
58	ЕН6-13-6 Н2,3,5=1,15	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою понад 3 м до 6 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,127	<u>689007,97</u> 128979,41	<u>35488,29</u> 9740,20	87504	16380	<u>4507</u> 1237	<u>1301,6390</u> 71,3121	<u>165,31</u> 9,06
59	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0675	<u>31061,53</u> -	- -	2097	-	- -	- -	- -
60	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,801	<u>30551,53</u> -	- -	24472	-	- -	- -	- -
		Перелік нарахунків:									
		Коефіцієнт до об'єму=1									
61	Е9-75-2	Виготовлення м/к сітчастих огорожень та дверей	т	0,235	<u>24811,94</u> 18515,20	<u>3831,22</u> 426,68	5831	4351	<u>900</u> 100	<u>176,0000</u> 3,5110	<u>41,36</u> 0,83
62	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,19716	<u>31061,53</u> -	- -	6124	-	- -	- -	- -
63	С111-1088 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат 50х5мм	т	0,05194	<u>34291,51</u> -	- -	1781	-	- -	- -	- -
64	РН20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,235	<u>13437,11</u> 8353,31	<u>3175,65</u> 565,14	3158	1963	<u>746</u> 133	<u>69,1900</u> 4,1211	<u>16,26</u> 0,97
65	Е13-16-6 Н2,3,5=1,15; Н1=2(за 2 рази)	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0823	<u>4519,69</u> 1309,61	<u>991,14</u> 311,64	372	108	<u>82</u> 26	<u>10,9940</u> 2,9624	<u>0,9</u> 0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	E13-26-6 H2,3,5=1, 15; H1=2 (за 2 рази)	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0823	<u>8586,55</u> 978,39	<u>575,22</u> 180,87	707	81	<u>47</u> 15	<u>8,3260</u> 1,7193	<u>0,69</u> 0,14
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до об'єму=1 НАВІС ВХОДУ в ПІДВАЛ Вх-1									
67	E9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,8178	<u>24875,17</u> 15681,12	<u>6309,36</u> 1365,53	20343	12824	<u>5160</u> 1117	<u>145,6000</u> 10,1412	<u>119,07</u> 8,29
68	C111-1133 варіант 1	Листовий прокат із сталі,полоса 80x8 мм	т	0,0093	<u>36272,50</u> -	-	337	-	-	-	-
69	C111-1133 варіант 8	Листовий прокат із сталі,полоса 200x10 мм	т	0,0594	<u>36272,50</u> -	-	2155	-	-	-	-
70	C111-964 варіант 4	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі, квадратний, 40x4 мм	т	0,4926	<u>37380,75</u> -	-	18414	-	-	-	-
71	C111-964 варіант 5	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі, квадратний, 100x5 мм	т	0,3421	<u>35733,15</u> -	-	12224	-	-	-	-
72	PH20-12-3	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	1т	0,8178	<u>11932,80</u> 7711,03	<u>2674,17</u> 518,53	9759	6306	<u>2187</u> 424	<u>63,8700</u> 3,7734	<u>52,23</u> 3,09
73	ЕН6-11-7 H2,3,5=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0874	<u>115972,88</u> 26984,73	<u>335,69</u> 97,90	10136	2358	<u>29</u> 9	<u>265,6500</u> 0,7073	<u>23,22</u> 0,06
74	E13-16-6 H2,3,5=1, 15; H1=2(за 2 рази)	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,3168	<u>4519,69</u> 1309,61	<u>991,14</u> 311,64	1432	415	<u>314</u> 99	<u>10,9940</u> 2,9624	<u>3,48</u> 0,94
75	E13-26-6 H2,3,5=1, 15; H1=2 (за 2 рази)	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,3168	<u>8586,55</u> 978,39	<u>575,22</u> 180,87	2720	310	<u>182</u> 57	<u>8,3260</u> 1,7193	<u>2,64</u> 0,54
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до об'єму=1									
76	E9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,2	<u>9304,58</u> 4964,47	<u>3139,54</u> 850,12	1861	993	<u>628</u> 170	<u>50,7200</u> 6,1428	<u>10,14</u> 1,23
77	& C188888- 11-1 варіант 3	Профнастил Н57-0,5	м2	18,7	<u>675,79</u> -	-	12637	-	-	-	-
78	PH8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (мембрана)	100м2	0,2	<u>10395,50</u> 1312,41	<u>14,19</u> 13,30	2079	262	<u>3</u> 3	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>2,58</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	РН8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,08	<u>2355,53</u> 2234,60	<u>15,28</u> 14,32	188	179	<u>1</u> 1	<u>22,8300</u> 0,1428	<u>1,83</u> 0,01
80	& С112-9-5 варіант 1	Планка примикання кутова	м	8	<u>191,85</u> -	-	1535	-	-	-	-
81	& С112-9-5 варіант 2	Планка вітрова	м	8	<u>170,43</u> -	-	1363	-	-	-	-
82	РН8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	100м	0,08	<u>7391,90</u> 3286,81	<u>22,93</u> 21,48	591	263	<u>2</u> 2	<u>33,5800</u> 0,2142	<u>2,69</u> 0,02
83	& С112-9-5 варіант 3	Планка лобова	м	4	<u>180,63</u> -	-	723	-	-	-	-
84	& С112-9-5 варіант 4	Карнизна планка	м	4	<u>185,73</u> -	-	743	-	-	-	-
85	РН4-17-7	Улаштування підшивки низу софітом металевим	100 м2	0,2	<u>4417,80</u> 4122,72	<u>31,55</u> 28,34	884	825	<u>6</u> 6	<u>45,2400</u> 0,2553	<u>9,05</u> 0,05
86	& С188888-11-1 варіант 4	Софіт металевий	м2	22	<u>407,18</u> -	-	8958	-	-	-	-
87	Е9-72-1	НАВІС ВХОДУ в ПІДВАЛ Вх-2 Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,8178	<u>24875,17</u> 15681,12	<u>6309,36</u> 1365,53	20343	12824	<u>5160</u> 1117	<u>145,6000</u> 10,1412	<u>119,07</u> 8,29
88	С111-1133 варіант 1	Листовий прокат із сталі,полоса 80х8 мм	т	0,0093	<u>36272,50</u> -	-	337	-	-	-	-
89	С111-1133 варіант 8	Листовий прокат із сталі,полоса 200х10 мм	т	0,0594	<u>36272,50</u> -	-	2155	-	-	-	-
90	С111-964 варіант 4	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі, квадратний, 40х4 мм	т	0,4926	<u>37380,75</u> -	-	18414	-	-	-	-
91	С111-964 варіант 5	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі, квадратний, 100х5 мм	т	0,3421	<u>35733,15</u> -	-	12224	-	-	-	-
92	РН20-12-3	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	1т	0,8178	<u>11932,80</u> 7711,03	<u>2674,17</u> 518,53	9759	6306	<u>2187</u> 424	<u>63,8700</u> 3,7734	<u>52,23</u> 3,09
93	ЕН6-11-7 Н2,3,5=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0874	<u>115972,88</u> 26984,73	<u>335,69</u> 97,90	10136	2358	<u>29</u> 9	<u>265,6500</u> 0,7073	<u>23,22</u> 0,06
94	Е13-16-6 Н2,3,5=1,15; Н1=2(за 2 рази)	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,3168	<u>4519,69</u> 1309,61	<u>991,14</u> 311,64	1432	415	<u>314</u> 99	<u>10,9940</u> 2,9624	<u>3,48</u> 0,94
95	Е13-26-6 Н2,3,5=1,15; Н1=2(за 2 рази)	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,3168	<u>8586,55</u> 978,39	<u>575,22</u> 180,87	2720	310	<u>182</u> 57	<u>8,3260</u> 1,7193	<u>2,64</u> 0,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
96	E9-42-1 H2,3,5=1,15	Коефіцієнт до об'єму=1 Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,2	<u>10521,04</u> 5709,14	<u>3610,48</u> 977,63	2104	1142	<u>722</u> 196	<u>58,3280</u> 7,0642	<u>11,67</u> 1,41
97	& C188888- 11-1 варіант 3	Профнастил Н57-0,5	м2	22	<u>675,79</u> -	- -	14867	-	- -	- -	- -
98	PH8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (мембрана)	100м2	0,2	<u>10395,50</u> 1312,41	<u>14,19</u> 13,30	2079	262	<u>3</u> 3	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>2,58</u> 0,03
99	PH8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,08	<u>2355,53</u> 2234,60	<u>15,28</u> 14,32	188	179	<u>1</u> 1	<u>22,8300</u> 0,1428	<u>1,83</u> 0,01
100	& C112-9-5 варіант 1	Планка примикання кутова	м	8	<u>191,85</u> -	- -	1535	-	- -	- -	- -
101	& C112-9-5 варіант 2	Планка вітрова	м	8	<u>170,43</u> -	- -	1363	-	- -	- -	- -
102	PH8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних звісів	100м	0,08	<u>7391,90</u> 3286,81	<u>22,93</u> 21,48	591	263	<u>2</u> 2	<u>33,5800</u> 0,2142	<u>2,69</u> 0,02
103	& C112-9-5 варіант 3	Планка лобова	м	4	<u>180,63</u> -	- -	723	-	- -	- -	- -
104	& C112-9-5 варіант 4	Карнизна планка	м	4	<u>185,73</u> -	- -	743	-	- -	- -	- -
105	PH4-17-7	Улаштування підшивки знизу софітом металевим	100 м2	0,2	<u>4417,80</u> 4122,72	<u>31,55</u> 28,34	884	825	<u>6</u> 6	<u>45,2400</u> 0,2553	<u>9,05</u> 0,05
106	& C188888- 11-1 варіант 4	Софіт металевий	м2	22	<u>407,18</u> -	- -	8958	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					590784	110178	<u>33078</u> 7786		<u>1049,66</u> 58,22
		Разом будівельні роботи, грн.					590784				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					447528				
		всього заробітна плата, грн.					117964				
		Загальновиробничі витрати, грн.					63019				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					132,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22076				
		Всього будівельні роботи, грн.					653803				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					653803				
		Розділ 4. Демонтажні роботи розділу АР									
107	РН6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,065	<u>3956,41</u>	-	257	257	-	<u>44,6800</u>	<u>2,9</u>
					3956,41	-			-	-	-
108	РН6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,16	<u>588,86</u>	-	94	94	-	<u>6,6500</u>	<u>1,06</u>
					588,86	-			-	-	-
109	РН6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03	<u>18204,11</u>	<u>1392,24</u>	546	504	<u>42</u>	<u>184,3700</u>	<u>5,53</u>
					16801,64	472,65			14	4,0221	0,12
110	Е46-27-3	Пробивання прорізів ,отворів ,розширення прорізів в конструкціях з цегли	м3	2,2	<u>2608,62</u>	<u>854,37</u>	5739	3859	<u>1880</u>	<u>17,4900</u>	<u>38,48</u>
					1754,25	272,41			599	2,6015	5,72
111	РН3-11-5	Обтісування нерівностей товщиною до 40 мм	10 м2	21,8	<u>4288,61</u>	<u>32,41</u>	93492	92785	<u>707</u>	<u>41,9000</u>	<u>913,42</u>
					4256,20	14,83			323	0,1293	2,82
112	РН12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,835	<u>3239,88</u>	-	2705	2705	-	<u>37,3000</u>	<u>31,15</u>
					3239,88	-			-	-	-
113	РН20-12-1	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(поручні)	1т	0,1	<u>10478,39</u>	<u>2981,42</u>	1048	750	<u>298</u>	<u>62,0970</u>	<u>6,21</u>
	к дем.=0,7				7496,97	509,92			51	3,7222	0,37
114	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	4,99	<u>141,58</u>	-	706	706	-	<u>1,6300</u>	<u>8,13</u>
					141,58	-			-	-	-
115	С311-7-М	Перевезення сміття до 7 км	т	4,99	<u>95,08</u>	<u>95,08</u>	474	-	<u>474</u>	-	-
					-	14,77			74	0,1240	0,62
116	РН18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,01026	<u>26535,73</u>	-	272	272	-	<u>305,5000</u>	<u>3,13</u>
					26535,73	-			-	-	-
117	РН18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,0513	<u>8347,38</u>	<u>6095,97</u>	428	115	<u>313</u>	<u>25,9200</u>	<u>1,33</u>
					2251,41	1149,15			59	8,6041	0,44
118	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	13,245	<u>141,58</u>	-	1875	1875	-	<u>1,6300</u>	<u>21,59</u>
					141,58	-			-	-	-
119	С311-7-М	Перевезення сміття до 7 км	т	13,245	<u>95,08</u>	<u>95,08</u>	1259	-	<u>1259</u>	-	-
					-	14,77			196	0,1240	1,64
120	РН1-3-2	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	100 м3	0,371	<u>64952,43</u>	-	24097	23798	-	<u>731,0000</u>	<u>271,2</u>
					64145,25	-			-	-	-
121	РН1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,371	<u>15947,50</u>	-	5917	5917	-	<u>183,6000</u>	<u>68,12</u>
					15947,50	-			-	-	-
122	С311-7	Перевезення ґрунту до 7 км	т	59,36	<u>88,73</u>	<u>88,73</u>	5267	-	<u>5267</u>	-	-
					-	14,77			877	0,1240	7,36
		ОТВОРИ ОВ									
123	РН20-23-2	Пробивання отворів в цегляних стінах (із заробленням розчином)	шт	3	<u>282,75</u>	<u>148,61</u>	848	354	<u>446</u>	<u>1,2700</u>	<u>3,81</u>
					117,88	47,06			141	0,4484	1,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	& С171-2217П	Піна монтажна	л	0,6	<u>249,91</u>	-	150	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4			-	-	145174	133991	<u>10686</u> 2334	-	<u>1376,06</u> 20,44
		Разом будівельні роботи, грн.					145174				
		в тому числі:					497				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					136325				
		всього заробітна плата, грн.					76732				
		Загальновиробничі витрати, грн.					167,58				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27965				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					221906				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		-									
		Всього по розділу 4					221906				
Розділ 5. Прорізи											
125	ЕН10-96-2 Н2,5=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0693	<u>34018,63</u> 30048,66	<u>1915,91</u> 558,73	2357	2082	<u>133</u> 39	<u>270,7330</u> 4,0365	<u>18,76</u> 0,28
126	& С123-205-1 варіант 1	Блоки дверні 1200х2100(н), зовнішні, металеві, глухі, протиударні	шт	2	<u>16874,90</u> -	- -	33750	-	- -	- -	- -
127	& С123-205-1 варіант 2	Блоки дверні 900х2100(н), внутрішні, металеві, глухі, протипожежні	шт	1	<u>12794,90</u> -	- -	12795	-	- -	- -	- -
128	ЕН10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,042	<u>13628,16</u> 8340,26	<u>5247,22</u> 1530,23	572	350	<u>220</u> 64	<u>79,2800</u> 11,0550	<u>3,33</u> 0,46
129	& С123-199-П1 варіант 1	Блоки дверні внутрішні металопластикові	м2	4,2	<u>4030,16</u> -	- -	16927	-	- -	- -	- -
130	& С1550-38-П3 варіант 1	Піна монтажна	л	0,64	<u>260,69</u> -	- -	167	-	- -	- -	- -
131	& С1545-43-6	Дюбель-шурупы 100х10 мм	шт	15	<u>1,25</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
132	РН15-123-3	Установлення противибухового пристрою МЗС 282х321 в корпусі КМЗ, зі зворотнім фланцем	клапан	2	<u>925,01</u> 797,40	- -	1850	1595	- -	<u>7,8500</u> -	<u>15,7</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	C130-417 варіант 2	Противибуховий пристрій МЗС 282х321 в корпусі КМЗ-315, зі зворотнім фланцем	шт	2	<u>76292,46</u>	-	152585	-	-	-	-
134	ЕН10-25-3 Н2=Н5=1, 15 тех.ч. РЕКНр п.2.4	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,007	<u>7365,22</u> 3547,95	<u>198,89</u> 146,21	52	25	<u>1</u> 1	<u>36,2480</u> 1,2802	<u>0,25</u> 0,01
135	C123-387 варіант 2	ПВХ підвіконня, ширина 650 мм	м	0,714	<u>443,10</u>	-	316	-	-	-	-
136	C1551-19- СП варіант 1	Заглушка торцева	шт	4	<u>10,22</u>	-	41	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							221431	4052	<u>354</u> 104		<u>38,04</u> 0,75
Разом будівельні роботи, грн.							221431				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							217025				
всього заробітна плата, грн.							4156				
Загальновиробничі витрати, грн.							2187				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,42				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							737				
Всього будівельні роботи, грн.							223618				

-											
Всього по розділу 5							223618				
Розділ 6. Опоряджувальні роботи розділу АР											
СТІНИ											
137	РН5-8-11	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,2	<u>76600,18</u> 22532,64	<u>514,46</u> 462,00	15320	4507	<u>103</u> 92	<u>216,6600</u> 4,1625	<u>43,33</u> 0,83
138	РН3-12-1	Закладання прорізів керамічною цеглою	1 м3	2,1	<u>9257,03</u> 4437,27	<u>261,28</u> 132,38	19440	9318	<u>549</u> 278	<u>44,2400</u> 1,1616	<u>92,9</u> 2,44
139	РН3-45-1	Улаштування перемичок металевих	1 т	0,0375	<u>26008,56</u> 17918,89	<u>1057,21</u> 335,19	975	672	<u>40</u> 13	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>7,37</u> 0,12
140	C111-1088 варіант 6	Кутовий горячекатаний прокат 63х5мм	т	0,039	<u>34291,51</u>	-	1337	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	РН20-19-1	====Опорядження стін та перегородок Антисептування водними сумішами стін	100м2	2,18	<u>936,71</u> 936,71	- -	2042	2042	- -	<u>9,5700</u> -	<u>20,86</u> -
142	С111-1624-2 варіант 5	СТ99 Ceresit	л	32,7	<u>187,17</u> -	- -	6120	-	- -	- -	- -
143	ЕН15-182-1 Н2,3,5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" (Шпарування швів та тріщин Ceresit Cm-29)	100м2	2,18	<u>34606,18</u> 26921,65	<u>18,93</u> 17,00	75441	58689	<u>41</u> 37	<u>265,0290</u> 0,1532	<u>577,76</u> 0,33
144	РН12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування СТЕЛІ	100м2	2,18	<u>25851,19</u> 4452,25	<u>1,37</u> 1,23	56356	9706	<u>3</u> 3	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>95,55</u> 0,02
145	РН12-66-1	Антисептування водними сумішами стель	100м2	0,835	<u>702,70</u> 702,70	- -	587	587	- -	<u>8,0900</u> -	<u>6,76</u> -
146	С111-1624-2 варіант 3	СТ99 Ceresit	л	12,5	<u>187,17</u> -	- -	2340	-	- -	- -	- -
147	ЕН15-182-2 Н2,3,5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" (Шпарування швів та тріщин Ceresit Cm-29)	100м2	0,835	<u>42876,82</u> 35192,29	<u>18,93</u> 17,00	35802	29386	<u>16</u> 14	<u>346,4490</u> 0,1532	<u>289,28</u> 0,13
148	РН12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ==== УКОСИ	100м2	0,835	<u>28449,66</u> 5011,96	<u>1,37</u> 1,23	23755	4185	<u>1</u> 1	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>41,2</u> 0,01
149	РН20-19-1	Антисептування водними сумішами стін/укосів	100м2	0,193	<u>936,71</u> 936,71	- -	181	181	- -	<u>9,5700</u> -	<u>1,85</u> -
150	С111-1624-2 варіант 3	СТ99 Ceresit	л	2,9	<u>187,17</u> -	- -	543	-	- -	- -	- -
151	ЕН15-182-1 Н2,3,5=1,15	Шпаклювання стін/укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit" (Шпарування швів та тріщин Ceresit Cm-29)	100м2	0,193	<u>11535,39</u> 8973,88	<u>6,31</u> 5,67	2226	1732	<u>1</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>17,05</u> 0,01
152	РН12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін/укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,193	<u>25851,19</u> 4452,25	<u>1,37</u> 1,23	4989	859	- -	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>8,46</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					247454	121864	<u>754</u> 439		<u>1202,37</u> 3,89
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					247454				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					124836				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - - - Всього по розділу 6					122303 67344 144,75 24156 314798 314798				
		Розділ 7. Підлоги									
153	PH7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	8,35	<u>3604,14</u> 524,65	<u>465,56</u> 146,39	30095	4381	<u>3887</u> 1222	<u>5,5000</u> 1,3915	<u>45,93</u> 11,62
154	PH7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	8,35	<u>5264,21</u> 612,40	- -	43956	5114	- -	<u>6,4200</u> -	<u>53,61</u> -
155	PH2-6-1	Улаштування горизонтальної гідроізоляції обмазочної	100 м2	0,835	<u>7050,67</u> 7050,67	- -	5887	5887	- -	<u>69,4100</u> -	<u>57,96</u> -
156	& C1550-222 варіант 2	Бітумний праймер Техноніколь №1	л	16,7	<u>103,20</u> -	- -	1723	-	- -	- -	- -
157	EH26-30-1 H2,3,5=1,15	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	8,35	<u>583,37</u> 162,09	- -	4871	1353	- -	<u>1,6560</u> -	<u>13,83</u> -
158	& C111-857- 3 варіант 3	Гідроізоляція оклеїчна Техноніколь ЕПП	м2	96,03	<u>128,93</u> -	- -	12381	-	- -	- -	- -
159	EH11-11-18 H2,5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,835	<u>1875,89</u> 1697,75	<u>80,46</u> 72,26	1566	1418	<u>67</u> 60	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>15,56</u> 0,54
160	& C171- 2154П	Фіксатори пластмасові	шт	376	<u>0,26</u> -	- -	98	-	- -	- -	- -
161	C111-1782 варіант 2	Сітка зварна 50х50х2,5 мм	м2	91,85	<u>52,40</u> -	- -	4813	-	- -	- -	- -
162	PH7-17-4	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	100м2	0,835	<u>5761,40</u> 5603,21	<u>146,79</u> 131,82	4811	4679	<u>123</u> 110	<u>58,7400</u> 1,1877	<u>49,05</u> 0,99
163	PH7-17-9 H1=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщини 50мм)	100м2	0,835	<u>1466,73</u> 1236,25	<u>230,48</u> 206,98	1225	1032	<u>193</u> 173	<u>12,9600</u> 1,8648	<u>10,82</u> 1,56
164	PH20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,102	<u>432994,09</u> 26834,53	<u>5028,11</u> 4502,19	44165	2737	<u>513</u> 459	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>31,51</u> 4,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	& C111-1678-С варіант 1	Стрічка демпферна HYDROTHERM 150x5 мм (50 м) ===Улаштування поліурітанового покриття підлоги	м	96,5	<u>6,25</u> -	- -	603	-	- -	- -	- -
166	ЕН11-20-3 Н2,5=1,15	Улаштування покриттів полівінілацетатних товщиною 3 мм	100м2	0,835	<u>11754,00</u> <u>11339,06</u>	<u>414,94</u> <u>386,07</u>	9815	9468	<u>347</u> <u>322</u>	<u>121,0145</u> <u>4,0179</u>	<u>101,05</u> <u>3,35</u>
167	& C171-2811П-1 варіант 1	Праймер MicroSealer (Мікросілер) 50	кг	16,7	<u>460,59</u> -	- -	7692	-	- -	- -	- -
168	& C171-2811П-4 варіант 2	Мастика Hyperdesmo-HAA (Гипердесмо)	кг	50,1	<u>321,15</u> -	- -	16090	-	- -	- -	- -
169	& C171-2811П-3 варіант 1	Кварцовий пісок фрак. 0,3 – 0,4 мм	кг	20,7	<u>9,37</u> -	- -	194	-	- -	- -	- -
170	& C171-2811П-2 варіант 2	Лак поліуретановий HYPERDESMO®-ADY-E	кг	25,05	<u>565,61</u> -	- -	14169	-	- -	- -	- -
171	& C171-1187П	Ксилол нафтовий, марка А	кг	33,4	<u>266,62</u> -	- -	8905	-	- -	- -	- -
172	РН9-21-1	Влаштування порожків алюмінієвих === Улаштування поліурітанового покриття сходів та сходових площадок	м	3	<u>436,71</u> <u>287,47</u>	- -	1310	862	- -	<u>2,8300</u> -	<u>8,49</u> -
173	ЕН11-20-3 Н2,5=1,15	Улаштування покриттів полівінілацетатних товщиною 3 мм	100м2	0,27	<u>11754,00</u> <u>11339,06</u>	<u>414,94</u> <u>386,07</u>	3174	3062	<u>112</u> <u>104</u>	<u>121,0145</u> <u>4,0179</u>	<u>32,67</u> <u>1,08</u>
174	& C171-2811П-1	Праймер MicroSealer (Мікросілер) 50	кг	5,4	<u>935,48</u> -	- -	5052	-	- -	- -	- -
175	& C171-2811П-4 варіант 1	Мастика Hyperdesmo-HAA (Гипердесмо)	кг	16,2	<u>321,15</u> -	- -	5203	-	- -	- -	- -
176	& C171-2811П-3 варіант 1	Кварцовий пісок фрак. 0,3 – 0,4 мм	кг	18,4	<u>9,37</u> -	- -	172	-	- -	- -	- -
177	& C171-2811П-2 варіант 1	Лак поліуретановий HYPERDESMO®-ADY-E	кг	8,1	<u>565,61</u> -	- -	4581	-	- -	- -	- -
178	& C171-1187П	Ксилол нафтовий, марка А	кг	10,8	<u>266,62</u> -	- -	2879	-	- -	- -	- -
179	Е13-25-1 Н2,5=1,15	Фарбування поверхонь епоксидною фарбою	100м2	0,012	<u>1552,45</u> <u>709,67</u>	<u>66,96</u> <u>8,93</u>	19	9	<u>1</u> -	<u>6,3940</u> <u>0,0835</u>	<u>0,08</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	& C1113-209-2 варіант 2	Епоксидна фарба EPOXY FLOOR	кг	0,84	<u>180,80</u> -	- -	152	-	- -	- -	- -
181	PH7-31-5	ПЛІНТУСИ Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,965	<u>4691,45</u> <u>1614,36</u>	<u>2,74</u> <u>2,46</u>	4527	1558	<u>3</u> <u>2</u>	<u>14,7700</u> <u>0,0222</u>	<u>14,25</u> <u>0,02</u>
		Разом прямі витрати по розділу 7					240128	41560	<u>5246</u> 2452		<u>434,81</u> 23,97
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					240128 193322 44012 24945 54,66 9122 265073				
		----- -									
		Всього по розділу 7					265073				
		Розділ 8. УТЕПЛЕННЯ ЦОКОЛЮ УТЕПЛЕННЯ ЦОКОЛЮ - ТИП-1-56,5м2									
182	PH20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	0,565	<u>936,71</u> 936,71	- -	529	529	- -	<u>9,5700</u> -	<u>5,41</u> -
183	C111-1624-2 варіант 3	СТ99 Ceresit	л	8,5	<u>187,17</u> -	- -	1591	-	- -	- -	- -
184	EH15-182-1 H2,3,5=1,15	Шпаклювання стін/ мінеральною шпаклівкою "Cerezit" (вирівнювання поверхні Ceresit Cm-29)	100м2	0,565	<u>11535,39</u> 8973,88	<u>6,31</u> 5,67	6517	5070	<u>4</u> 3	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>49,91</u> 0,03
185	PH20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	0,565	<u>936,71</u> 936,71	- -	529	529	- -	<u>9,5700</u> -	<u>5,41</u> -
186	& C1550-22-1 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	л	9,605	<u>76,18</u> -	- -	732	-	- -	- -	- -
187	PH11-45-1	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	100м2	0,565	<u>32758,88</u> 32758,88	- -	18509	18509	- -	<u>271,3400</u> -	<u>153,31</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	C1550-64 варіант 1	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit СТ 77, зерно 1,4 - 2,0 мм (витрати 4,5кг/м2)	кг	254,25	<u>128,02</u> -	- -	32549	-	- -	- -	- -
189	E7-53-11 H2,5=1,15	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т	100шт	0,25	<u>28006,04</u> 17446,62	<u>1138,08</u> 331,90	7002	4362	<u>285</u> 83	<u>171,7525</u> 2,3978	<u>42,94</u> 0,6
190	& C1412- 320-6 варіант 1	Плита парпетна 350x1000мм(по типу) LAND BRICK УТЕПЛЕННЯ ЦОКОЛЮ ТИП-2 - 80,0 м2	шт	25	<u>894,80</u> -	- -	22370	-	- -	- -	- -
191	PH20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	0,8	<u>936,71</u> 936,71	- -	749	749	- -	<u>9,5700</u> -	<u>7,66</u> -
192	& C1550-22- 1 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	л	13,6	<u>76,18</u> -	- -	1036	-	- -	- -	- -
193	PH11-45-1	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	100м2	0,8	<u>32758,88</u> 32758,88	- -	26207	26207	- -	<u>271,3400</u> -	<u>217,07</u> -
194	C1550-64 варіант 1	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit СТ 77, зерно 1,4 - 2,0 мм (витрати 4,5кг/м2)	кг	360	<u>128,02</u> -	- -	46087	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					164407	55955	<u>289</u> 86		<u>481,71</u> 0,63
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					164407 108163 56041 28592 57,88 9658 192999				
		----- -									
		Всього по розділу 8					192999				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 9. Вимощення									
195	PH18-50-1	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см	1м2	34,2	<u>491,23</u> 106,69	- -	16800	3649	- -	<u>1,0900</u> -	<u>37,28</u> -
196	C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	2,44188	<u>4571,17</u> -	- -	11162	-	- -	- -	- -
197	PH18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	35	<u>299,50</u> 123,68	- -	10483	4329	- -	<u>1,3200</u> -	<u>46,2</u> -
198	K589921-A003 варіант 1	Поребрики 100х20х8 із бетону М-300 ГОСТ 6665-74	шт	35	<u>163,61</u> -	- -	5726	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					44171	7978	- -		<u>83,48</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					44171 36193 7978 4547 10,01 1672 48718				
		----- -									
		Всього по розділу 9					48718				
		Розділ 10. Супутні роботи									
199	PH20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	10,5	<u>28,62</u> 24,32	- -	301	255	- -	<u>0,2800</u> -	<u>2,94</u> -
200	E13-16-6 H2,3,5=1, 15; H1=2(за 2 рази)	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	1,05	<u>4519,69</u> 1309,61	<u>991,14</u> 311,64	4746	1375	<u>1041</u> 327	<u>10,9940</u> 2,9624	<u>11,54</u> 3,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	E13-26-6 H2,3,5=1, 15; H1=2 (за 2 рази)	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,105	<u>8586,55</u> 978,39	<u>575,22</u> 180,87	902	103	<u>60</u> 19	<u>8,3260</u> 1,7193	<u>0,87</u> 0,18
202	RH9-20-4	Установлення металевих поручнів	100м	0,4	<u>9581,83</u> 7280,89	<u>238,11</u> 18,01	3833	2912	<u>95</u> 7	<u>69,2100</u> 0,1668	<u>27,68</u> 0,07
203	& C171- 921П-1 варіант 2	Металеві поручні (готовий виріб)	мп	40	<u>2191,89</u> -	- -	87676	-	- -	- -	- -
204	RH15-33-5	Монтаж інформаційних табличок	10шт	0,2	<u>1328,14</u> 1279,48	- -	266	256	- -	<u>11,8800</u> -	<u>2,38</u> -
205	& C1-1-7-188 варіант 2	Табличка "Місце для УКРИТТЯ" із зазначенням місця розташування споруди 50х60см	шт	2	<u>516,94</u> -	- -	1034	-	- -	- -	- -
206	RH15-151-6	Установлення вогнезахисних щитів	м2	1	<u>51,55</u> 51,55	- -	52	52	- -	<u>0,4900</u> -	<u>0,49</u> -
207	& C115-140- 200	Щит пожежний відкритий з комплектацією (лом, багор, лопата, 2 відра, сокира)	шт	1	<u>3177,14</u> -	- -	3177	-	- -	- -	- -
208	& C111-11- П-2 варіант 1	Кріплення для щиту	шт	8	<u>32,81</u> -	- -	262	-	- -	- -	- -
		=ПРИЯМОК=									
209	RH7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	0,1	<u>5264,21</u> 612,40	- -	526	61	- -	<u>6,4200</u> -	<u>0,64</u> -
210	RH2-14-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм]	100 м3	0,015	<u>771526,40</u> 146729,95	<u>58320,56</u> 16215,49	11573	2201	<u>875</u> 243	<u>1499,0800</u> 117,4714	<u>22,49</u> 1,76
211	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,1	<u>31061,53</u> -	- -	3106	-	- -	- -	- -
212	RH7-16-4	Улаштування бетонної галтелі 100 мм	м3	0,02	<u>5402,07</u> 612,40	- -	108	12	- -	<u>6,4200</u> -	<u>0,13</u> -
213	EH6-11-7 H2,3,5=1,15	Обрамлення прямоку та ходові скоби	т	0,0216	<u>63504,47</u> 26984,73	<u>335,69</u> 97,90	1372	583	<u>7</u> 2	<u>265,6500</u> 0,7073	<u>5,74</u> 0,02
214	RH12-54-2	Фарбування нових металевих поверхонь [крім покрівель] білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,0101	<u>5594,40</u> 2302,82	<u>1,37</u> 1,23	57	23	- -	<u>22,6700</u> 0,0111	<u>0,23</u> -
215	E34-53-1 H2,3,5=1,15	Улаштування настилу з рифленої сталі для підпідлогових каналів	10м2	0,121	<u>36691,25</u> 5688,99	<u>2543,15</u> 610,62	4440	688	<u>308</u> 74	<u>56,0050</u> 6,3788	<u>6,78</u> 0,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	РН2-6-6	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	100 м2	0,06	<u>34070,17</u> 9054,84	- -	2044	543	- -	<u>85,0300</u> -	<u>5,1</u> -
217	& С111-857-3	Гідроізоляція оклеїчна Техноніколь ЕПП	м2	13,8	<u>162,62</u> -	- -	2244	-	- -	- -	- -
218	варіант 1 РН1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,006	<u>15061,52</u> 15061,52	- -	90	90	- -	<u>173,4000</u> -	<u>1,04</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					127809	9154	<u>2386</u> 672		<u>88,05</u> 5,91
		Разом будівельні роботи, грн.					127809				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					116269				
		всього заробітна плата, грн.					9826				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5194				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1790				
		Всього будівельні роботи, грн.					133003				

		—									
		Всього по розділу 10					133003				
		Разом прямі витрати по кошторису					1971256	578582	<u>118322</u> 30151		<u>5785,95</u> 259,14
		Разом будівельні роботи, грн.					1971256				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1274352				
		всього заробітна плата, грн.					608733				
		Загальновиробничі витрати, грн.					336128				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					723,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					120748				
		Всього будівельні роботи, грн.					2307384				

		—									
		Всього по кошторису					2307384				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					6768,56				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					729481				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт(облаштування найпростішого укриття захисних споруд цивільного захисту) підвального приміщення Сукачівського ліцею за адресою: вул.Соборна, 69, с. Сукачі Вишгородського району Київської області.

76

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-02

на водопровід та каналізацію

Капітальний ремонт приміщення найпростішого укриття

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

136,438 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,37266 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

39,876 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "1 листопада" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Госппитний водопровід В1									
		ОТВОРИ ДІАМЕТРОМ 50мм									
1	RH20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,03	<u>857,29</u> 846,11	- -	26	25	- -	<u>8,8700</u> -	<u>0,27</u> -
2	RH20-27-3 H1=3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (доведення діаметру до 50 мм)	100шт	0,03	<u>1562,35</u> 1545,32	- -	47	46	- -	<u>16,2000</u> -	<u>0,49</u> -
3	RH20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (доведення товщини до 250мм)	100шт	0,03	<u>646,16</u> 638,16	- -	19	19	- -	<u>6,6900</u> -	<u>0,2</u> -
4	RH20-27-2 H1=3	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (доведення товщини до 500мм)	100шт	0,03	<u>1938,48</u> 1914,48	- -	58	57	- -	<u>20,0700</u> -	<u>0,6</u> -
5	RH15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,06	<u>7177,51</u> 7121,99	- -	431	427	- -	<u>65,1600</u> -	<u>3,91</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	PH15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,12	<u>6509,66</u> 6455,26	- -	781	775	- -	<u>59,0600</u> -	<u>7,09</u> -
7	PH15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,1	<u>6238,33</u> 6185,29	- -	624	619	- -	<u>56,5900</u> -	<u>5,66</u> -
8	C113-1373 варіант 9	Труба Kalde PPR Super Pipe 20 mm PN 25 з алюмінієвою фольгою	м	10	<u>71,41</u> -	- -	714	-	- -	- -	- -
9	C113-1899 варіант 3	Труба Kalde PPR Super Pipe 25 mm PN 25 з алюмінієвою фольгою	м	12	<u>109,91</u> -	- -	1319	-	- -	- -	- -
10	C113-1900 варіант 3	Труба Kalde PPR Super Pipe 32 mm PN 25 з алюмінієвою фольгою	м	6	<u>185,88</u> -	- -	1115	-	- -	- -	- -
11	C113-1707 варіант 3	Кутник 90 Kalde PPR діам. 32 мм	шт	4	<u>22,30</u> -	- -	89	-	- -	- -	- -
12	C113-1706 варіант 3	Кутник 90 Kalde PPR діам. 25 мм	шт	6	<u>9,29</u> -	- -	56	-	- -	- -	- -
13	C113-986 варіант 7	Кутник 90 Kalde PPR діам.20	шт	8	<u>6,20</u> -	- -	50	-	- -	- -	- -
14	C113-1727 варіант 3	Кутник 90 Kalde PPR настінний внутрішній, діам. 20x1/2" мм	шт	5	<u>49,53</u> -	- -	248	-	- -	- -	- -
15	C113-1738 варіант 3	Трійник Kalde PPR, діам. 25 мм	шт	6	<u>15,48</u> -	- -	93	-	- -	- -	- -
16	C113-1737 варіант 3	Трійник Kalde PPR, діам. 20 мм	шт	2	<u>10,39</u> -	- -	21	-	- -	- -	- -
17	C113-1746 варіант 2	Трійник редукційний Kalde PPR, діам. 25x20 мм	шт	4	<u>24,85</u> -	- -	99	-	- -	- -	- -
18	C113-1804 варіант 2	Муфта редукційна Kalde PPR діам. 32x25 мм	шт	4	<u>17,20</u> -	- -	69	-	- -	- -	- -
19	C113-1802 варіант 6	Муфта редукційна Kalde PPR діам. 25x20 мм	шт	6	<u>7,97</u> -	- -	48	-	- -	- -	- -
20	C113-1802 варіант 4	Муфта із внутрішньою різьбою Kalde PPR діам. 32 x 1" мм	шт	4	<u>74,27</u> -	- -	297	-	- -	- -	- -
21	C113-1802 варіант 7	Муфта із внутрішньою різьбою Kalde PPR діам. 25x3/4" мм	шт	5	<u>54,94</u> -	- -	275	-	- -	- -	- -
22	C113-1799 варіант 2	Муфта із внутрішньою різьбою Kalde PPR діам. 20x1/2" мм	шт	1	<u>33,96</u> -	- -	34	-	- -	- -	- -
23	C113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою Kalde PPR діам. 20x1/2" мм	шт	6	<u>30,24</u> -	- -	181	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C113-1811 варіант 3	Муфта із зовнішньою різьбою Kalde PPR, діам. 25x3/4" мм	шт	5	<u>54,32</u> -	-	272	-	-	-	-
25	C113-1811 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою Kalde PPR діам. 32x1" мм	шт	4	<u>82,55</u> -	-	330	-	-	-	-
26	C113-1794 варіант 1	Муфта Kalde PPR діам. 32 мм	шт	4	<u>14,47</u> -	-	58	-	-	-	-
27	C113-1793 варіант 1	Муфта Kalde PPR діам. 25 мм	шт	4	<u>7,54</u> -	-	30	-	-	-	-
28	C113-1792 варіант 1	Муфта Kalde PPR діам. 20 мм	шт	8	<u>5,50</u> -	-	44	-	-	-	-
29	C113-1869 варіант 2	Обвід міні Kalde PPR діам. 20 мм	шт	6	<u>16,39</u> -	-	98	-	-	-	-
30	C113-1880 варіант 2	Хомут трубний SIGUR (комплект) 3/4", 25- 29мм	шт	15	<u>29,34</u> -	-	440	-	-	-	-
31	C113-1879 варіант 4	Хомут трубний SIGUR (комплект) 1/2", 20- 24мм	шт	10	<u>28,08</u> -	-	281	-	-	-	-
32	C113-1879 варіант 5	Хомут трубний SIGUR (комплект) 1", 32- 37мм	шт	10	<u>55,17</u> -	-	552	-	-	-	-
33	C1630-24 варіант 4	Кран кульовий кутовий ARCO 1/2" x 1/2" A- 80 NOV06 приборний	шт	5	<u>159,24</u> -	-	796	-	-	-	-
34	PH15-22-1	Установлення муфтових кранів	100 шт	0,08	<u>5368,87</u> 5331,15	-	430	426	-	<u>49,5000</u>	<u>3,96</u>
35	C1630-670 варіант 3	Крани кульові VALTEC BASE VT.227.N, діаметр 25 мм	шт	2	<u>985,63</u> -	-	1971	-	-	-	-
36	C1630-1433 варіант 3	Крани кульові VALTEC BASE VT.227.N, діаметр 20 мм	шт	5	<u>503,72</u> -	-	2519	-	-	-	-
37	C1630-1432 варіант 1	Крани кульові VALTEC BASE VT.215.N, діаметр 15 мм	шт	1	<u>318,39</u> -	-	318	-	-	-	-
38	PH15-85-2	Прокладання гільзи зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,008	<u>11431,32</u> 11398,90	-	91	91	-	<u>104,2900</u>	<u>0,83</u>
39	C113-138 варіант 1	Гільзи сталеві діаметр 50мм /L=0,4; 2шт/	м	0,8	<u>146,90</u> -	-	118	-	-	-	-
40	PH15-38-3	Установлення баків для води масою 1 т	шт	1	<u>5485,82</u> 4761,35	<u>707,61</u> 200,49	5486	4761	<u>708</u> 200	<u>45,2600</u> 1,4484	<u>45,26</u> 1,45
41	C130-18 варіант 3	Баки для зберігання питної води "ELBI", місткість до 1 м3	шт	1	<u>8751,45</u> -	-	8751	-	-	-	-
42	PH15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,01	<u>5368,87</u> 5331,15	-	54	53	-	<u>49,5000</u>	<u>0,5</u>
43	C130-465 варіант 1	Крани водорозбірні , діаметр 15 мм	шт	1	<u>144,14</u> -	-	144	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		===ІЗОЛЯЦІЯ									
44	PH19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,34	<u>4002,25</u> 4002,25	- -	1361	1361	- -	<u>39,4000</u> -	<u>13,4</u> -
45	C113-2444 варіант 2	Ізоляція K-FLEX ST для труб діам. 32мм товщ.9мм	м	8	<u>29,08</u> -	- -	233	-	- -	- -	- -
46	C113-2152 варіант 3	Ізоляція K-FLEX ST для труб діам. 25мм товщ.9мм	м	14	<u>24,18</u> -	- -	339	-	- -	- -	- -
47	C113-2152 варіант 4	Ізоляція K-FLEX ST для труб діам. 20мм товщ.9мм	м	12	<u>17,66</u> -	- -	212	-	- -	- -	- -
48	C1551-40- СП варіант 2	Клей ізоляції K-FLEX K414	л	1	<u>509,47</u> -	- -	509	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					32131	8660	<u>708</u> 200		<u>82,17</u> 1,45
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - - -					32131 22763 8860 4550 8,61 1440 36681				
		Всього по розділу 1					36681				
		Розділ 2. Гарячий водопровід (Т3)									
49	C1630-24 варіант 4	Кран кульовий кутовий ARCO 1/2" x 1/2" A- 80 NOV06 приборний	шт	3	<u>159,24</u> -	- -	478	-	- -	- -	- -
50	PH15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,06	<u>6238,33</u> 6185,29	- -	374	371	- -	<u>56,5900</u> -	<u>3,4</u> -
51	C113-1373 варіант 9	Труба Kalde PPR Super Pipe 20 mm PN 25 з алюмінієвою фольгою	м	6	<u>71,41</u> -	- -	428	-	- -	- -	- -
52	C113-986 варіант 6	Кутник 90 Kalde PPR діам.20	шт	4	<u>7,44</u> -	- -	30	-	- -	- -	- -
53	C113-1737 варіант 2	Трійник Kalde PPR, діам. 20 мм	шт	2	<u>12,43</u> -	- -	25	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	C113-1799 варіант 1	Муфта із внутрішньою різьбою Kalde PPR, діам. 20x1/2" мм	шт	3	<u>27,12</u> -	-	81	-	-	-	-
55	C113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою Kalde PPR діам. 20x1/2" мм	шт	3	<u>30,24</u> -	-	91	-	-	-	-
56	C113-1792 варіант 1	Муфта Kalde PPR діам. 20 мм	шт	4	<u>5,50</u> -	-	22	-	-	-	-
57	C113-1879 варіант 4	Хомут трубний SIGUR (комплект) 1/2", 20- 24мм	шт	10	<u>28,08</u> -	-	281	-	-	-	-
58	PH15-142-2	Установлення водонагрівачів ємкісних	шт	1	<u>1411,75</u> 1213,78	-	1412	1214	-	<u>11,2700</u>	<u>11,27</u>
59	& C130- 1186-1 варіант 3	Шланг водяний TUCAI 1/2"x1/2" BB 0,6м	шт	2	<u>163,70</u> -	-	327	-	-	-	-
60	PH19-21-1	====ІЗОЛЯЦІЯ Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,1	<u>4002,25</u> 4002,25	-	400	400	-	<u>39,4000</u>	<u>3,94</u>
61	C113-2444 варіант 4	Ізоляція K-FLEX ST для труб діам. 20мм товщ.13мм	м	10	<u>29,08</u> -	-	291	-	-	-	-
62	C1551-40- СП варіант 2	Клей ізоляції K-FLEX K414	л	0,8	<u>509,47</u> -	-	408	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					4648	1985	-		<u>18,61</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					4648		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2663				
		всього заробітна плата, грн.					1985				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1011				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					316				
		Всього будівельні роботи, грн.					5659				

		Всього по розділу 2					5659				
63	PH15-34-1	Розділ 3. Каналізація госпобутова К1 Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-м	0,2	<u>5277,94</u> 4458,74	-	1056	892	-	<u>41,8700</u>	<u>8,37</u>
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	C130-901 варіант 3	Унітаз компакт Cersanit з кришкою поліпропілен з металевим кріпленням	шт	2	<u>3262,29</u>	-	6525	-	-	-	-
65	& C130- 1186-1 варіант 3	Шланг водяний TUCAI 1/2"x1/2" BB 0,6м	шт	2	<u>163,70</u>	-	327	-	-	-	-
66	C113-1439-1 варіант 8	Трубка гофрована для унітазу CRISTAL FP 1031	м	2	<u>103,98</u>	-	208	-	-	-	-
67	PH15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-м	0,2	<u>4102,30</u>	-	820	792	-	<u>36,7800</u>	<u>7,36</u>
68	C130-644 варіант 3	Умивальник Cersanit	комплект	2	<u>1011,52</u>	-	2023	-	-	-	-
69	& C1530- 148-1 варіант 6	П'єдестал Cersanit DECO	шт	2	<u>957,39</u>	-	1915	-	-	-	-
70	C130-36 варіант 3	Змішувач для умивальника	комплект	2	<u>995,64</u>	-	1991	-	-	-	-
71	& C130- 1186-1 варіант 3	Шланг водяний TUCAI 1/2"x1/2" BB 0,6м	шт	4	<u>163,70</u>	-	655	-	-	-	-
72	& C130-770- 1 варіант 3	Сифон для раковини VIEGA 1 1/4 x 1 1/4" пластик білий бутіл. с/г 573966	комплект	2	<u>222,59</u>	-	445	-	-	-	-
73	& C1632- 102-2 варіант 1	Герметик Ceresit CS 24 силіконовий 280 мл	шт	1	<u>154,49</u>	-	154	-	-	-	-
74	PH15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,4	<u>570,12</u>	-	228	227	-	<u>5,2800</u>	<u>2,11</u>
75	C111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5x50 мм	1000шт	0,016	<u>3264,85</u>	-	52	-	-	-	-
76	C130-571 варіант 3	Дзеркало 600x600	шт	2	<u>808,39</u>	-	1617	-	-	-	-
77	& C171- 703П-2 варіант 1	Йоржик для унітаза	шт	2	<u>153,16</u>	-	306	-	-	-	-
78	& C171- 703П-1 варіант 1	Дозатор для рідкого мила	шт	2	<u>255,16</u>	-	510	-	-	-	-
79	& C171- 703П варіант 5	Тримач для туалетного паперу	шт	2	<u>153,16</u>	-	306	-	-	-	-
80	PH15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром до 50 мм	100м	0,08	<u>7305,36</u>	-	584	584	-	<u>65,8200</u>	<u>5,27</u>
					<u>7305,36</u>	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	C113-1439-1 варіант 18	Труба каналізаційна VSplast D50мм	м	8	<u>50,85</u> -	-	407	-	-	-	-
82	C113-2235 варіант 17	Коліно VSplast 50x45° **	шт	4	<u>42,68</u> -	-	171	-	-	-	-
83	PH15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,24	<u>7013,46</u> 7013,46	-	1683	1683	-	<u>63,1900</u>	<u>15,17</u>
84	C113-1439-1 варіант 17	Труба каналізаційна VSplast D110мм	м	14	<u>159,26</u> -	-	2230	-	-	-	-
85	C113-1439-1 варіант 19	Труба каналізаційна VSplast D110мм* зовнішня	м	10	<u>133,47</u> -	-	1335	-	-	-	-
86	C113-2236 варіант 2	Коліно VSplast 110x45° **	шт	10	<u>40,22</u> -	-	402	-	-	-	-
87	C113-2256 варіант 4	Трійник VSplast 110x110x45° **	шт	6	<u>69,09</u> -	-	415	-	-	-	-
88	C113-2256 варіант 5	Трійник VSplast 110x50x45° **	шт	4	<u>55,23</u> -	-	221	-	-	-	-
89	C113-2257 варіант 2	Заглушка VSplast 110мм	шт	2	<u>21,26</u> -	-	43	-	-	-	-
90	& C130-1098-1 варіант 5	Хомут трубний SIGUR (комплект) 1 1/2", 47-52мм,	шт	15	<u>30,79</u> -	-	462	-	-	-	-
91	& C130-1098-1 варіант 6	Хомут трубний SIGUR (комплект) 4", 107-116мм	шт	20	<u>54,85</u> -	-	1097	-	-	-	-
92	PH15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм КОЛОДЯЗЬ-гасій напору	шт	1	<u>1398,42</u> 1398,42	-	1398	1398	-	<u>14,6600</u>	<u>14,66</u>
93	PH1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,1875	<u>26136,17</u> 26136,17	-	4901	4901	-	<u>300,9000</u>	<u>56,42</u>
94	PH1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,1075	<u>15061,52</u> 15061,52	-	1619	1619	-	<u>173,4000</u>	<u>18,64</u>
95	PH1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,08	<u>15947,50</u> 15947,50	-	1276	1276	-	<u>183,6000</u>	<u>14,69</u>
96	C311-7	Перевезення ґрунту до 7 км	т	12,8	<u>88,73</u> -	<u>88,73</u> 14,77	1136	-	<u>1136</u> 189	-	-
97	E23-13-5 H2,3,5=1,15	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	10м3	0,189	<u>48556,27</u> 17195,46	<u>10807,70</u> 3151,82	9177	3250	<u>2043</u> 596	<u>169,2800</u> 22,7700	<u>31,99</u> 4,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	K585521-Л008 варіант 3	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)	шт	3	<u>2740,98</u> -	- -	8223	-	- -	- -	- -
99	K585521-Л035 варіант 3	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1600,26</u> -	- -	1600	-	- -	- -	- -
100	K585521-Л049 варіант 3	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1788,78</u> -	- -	1789	-	- -	- -	- -
101	K585521-Л052 варіант 2 С1415-7976	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53) Відпускна ціна: (7403,84х1,05-(0,77+0,74)х146,4657)х0,02+1,10:100х4421,99	шт	2	<u>230,24</u> -	- -	460	-	- -	- -	- -
102	С113-753 варіант 1	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>1602,24</u> -	- -	1602	-	- -	- -	- -
103	С111-1788 варіант 3	Скоби ходові	шт	9	<u>189,91</u> -	- -	1709	-	- -	- -	- -
104	ЕН8-3-7 Н2,3,5=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,1614	<u>14913,99</u> 4102,53	- -	2407	662	- -	<u>38,5250</u> -	<u>6,22</u> -
105	РН20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях =====	шт	2	<u>279,72</u> 104,89	<u>160,34</u> 50,77	559	210	<u>321</u> 102	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>2,26</u> 0,97
106	РН15-21-2	Установлення фланцевих чавунних засувок діаметром 110 мм	100шт	0,01	<u>58998,81</u> 30255,60	<u>142,68</u> 128,13	590	303	<u>1</u> 1	<u>297,8500</u> 1,1544	<u>2,98</u> 0,01
107	С130-1175 варіант 2	Засувка чавунна фланцева ф110	шт	1	<u>4232,97</u> -	- -	4233	-	- -	- -	- -
108	С130-935 варіант 4	Фланець сталевий під втулку РН10 ф110	шт	2	<u>560,66</u> -	- -	1121	-	- -	- -	- -
109	С130-935 варіант 5	Втулка під фланець ф110	шт	2	<u>107,10</u> -	- -	214	-	- -	- -	- -
110	С130-935 варіант 6	Фланцева заглушка ф110	шт	2	<u>561,00</u> -	- -	1122	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					73324	17797	<u>3501</u> 888		<u>186,14</u> 6,87
		Разом будівельні роботи, грн.					73324				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52026				
		всього заробітна плата, грн.					18685				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					10253 21,37 3568 83577				
		Всього по розділу 3					83577				
		Розділ 4. Каналізація напірна К1Н									
111	M7-218-1	Монтаж КНС	шт	1	<u>5463,64</u> 3976,56	<u>150,69</u> 17,04	5464	3977	<u>151</u> 17	<u>37,8000</u> 0,1410	<u>37,8</u> 0,14
112	PH15-19-4	Прокладання трубопроводів з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,06	<u>7642,96</u> 7584,33	- -	459	455	- -	<u>69,3900</u> -	<u>4,16</u> -
113	C113-1373 варіант 10	Труба Kalde PPR Fiber PIPE d 40 mm PN 20 зі скловолокном	м	6	<u>176,60</u> -	- -	1060	-	- -	- -	- -
114	C113-2256 варіант 6	Редукція гумова VSplast 50/32 (чорна)	шт	3	<u>11,63</u> -	- -	35	-	- -	- -	- -
115	C113-2235 варіант 13	Муфта редукційна Kalde PPR ф50х40	шт	1	<u>29,44</u> -	- -	29	-	- -	- -	- -
116	C113-2235 варіант 14	Муфта внутрішня різьба під ключ Kalde PPR ф 40х1 1/4	шт	1	<u>276,29</u> -	- -	276	-	- -	- -	- -
117	C113-2235 варіант 15	Муфта зовнішня різьба під ключ Kalde PPR ф 40х1 1/4	шт	1	<u>364,43</u> -	- -	364	-	- -	- -	- -
118	C113-2235 варіант 16	Кран кульовий прямий з американкою SOLOMON 1 1/4" ПОСИЛЕНИЙ	шт	1	<u>818,71</u> -	- -	819	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					8506	4432	<u>151</u> 17		<u>41,96</u> 0,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8506 3923 4449 2017 3,44 573 10523				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		Всього по розділу 4					10523				
		Разом прямі витрати по кошторису					118609	32874	4360 1105		328,88 8,46
		Разом будівельні роботи, грн.					118609				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					81375				
		всього заробітна плата, грн.					33979				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17829				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5897				
		Всього будівельні роботи, грн.					136438				
		----- -									
		Всього по кошторису					136438				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					372,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					39876				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт(облаштування найпростішого укриття захисних споруд цивільного захисту) підвального приміщення Сукачівського ліцею за адресою: вул.Соборна, 69, с. Сукачі Вишгородського району Київської області.

76

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-03

на опалення та вентиляція

Капітальний ремонт приміщення найпростішого укриття

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

335,765 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,52928 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

57,139 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "1 листопада" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Розділ ОБ									
1	PH15-130-3	Установлення вентиляторів радіальних масою понад 0,12 до 0,4 т з електродвигуном на одній осі	шт	2	<u>1943,96</u> 1757,04	<u>69,37</u> 19,66	3888	3514	<u>139</u> 39	<u>15,1600</u> 0,1420	<u>30,32</u> 0,28
2	M10-682-1	Пульт або табло, кількість сигналів до 5	шт	1	<u>825,75</u> 689,28	<u>-</u> -	826	689	<u>-</u> -	<u>6,4000</u> -	<u>6,4</u> -
3	C130-592 варіант 1	Пульт управління вентиляторами	шт	1	<u>3683,65</u> -	<u>-</u> -	3684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	PH15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	<u>1194,11</u> 1097,57	<u>13,87</u> 3,93	1194	1098	<u>14</u> 4	<u>9,4700</u> 0,0284	<u>9,47</u> 0,03
5	C130-66 варіант 7	Вентилятор каналний ВКМц 125 Б	шт	1	<u>4902,42</u> -	<u>-</u> -	4902	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	PH15-131-1	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	<u>928,92</u> 908,11	<u>20,81</u> 5,90	929	908	<u>21</u> 6	<u>9,5200</u> 0,0426	<u>9,52</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C130-364 варіант 7	Електричний калорифер НК 500x250-15,0-3	шт	1	<u>10047,22</u>	-	10047	-	-	-	-
8	E20-14-6 H2,3,5=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	1	<u>300,06</u> 207,62	-	300	208	-	<u>2,0700</u>	<u>2,07</u>
9	C1630-461 варіант 35	Заслонка з ручним приводом АЗД 133-00 Р200	шт	1	<u>1317,24</u>	-	1317	-	-	-	-
10	E20-14-8 H2,3,5=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	4	<u>560,85</u> 288,36	-	2243	1153	-	<u>2,8750</u>	<u>11,5</u>
11	C1630-461 варіант 36	Заслонка з ручним приводом АЗД 192-000- 03 Р250x400Р	шт	4	<u>1448,99</u>	-	5796	-	-	-	-
12	РН15-132-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,26	<u>871,79</u> 852,12	-	227	222	-	<u>8,1000</u>	<u>2,11</u>
13	C1630-1625	Фільтри повітряні чарункові ФЯР	шт	1	<u>2337,37</u>	-	2337	-	-	-	-
14	C1630-1625 варіант 2	Корпус для фільтрів ФяР 1030x600x515(h)/514x514, товщ. ст 2мм	шт	1	<u>2068,09</u>	-	2068	-	-	-	-
15	РН15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>925,01</u> 797,40	-	1850	1595	-	<u>7,8500</u>	<u>15,7</u>
16	C1630-1782 варіант 26	Клапан протипожежний КПВ-1-400x200- ВЕНТС	шт	1	<u>1804,08</u>	-	1804	-	-	-	-
17	C1630-1782 варіант 24	Клапан протипожежний КПВ-1-500x250- ВЕНТС	шт	1	<u>11326,38</u>	-	11326	-	-	-	-
18	E20-26-3 H2;3;5=1,15	Установлення шумоглушників	шт	1	<u>389,54</u> 352,12	-	390	352	-	<u>3,5535</u>	<u>3,55</u>
19	C130-246 варіант 2	Шумоглушник СР 400x200 мм	шт	1	<u>6887,17</u>	-	6887	-	-	-	-
20	E20-26-5 H2;3;5=1,15	Установлення шумоглушників	шт	1	<u>413,51</u> 352,12	-	414	352	-	<u>3,5535</u>	<u>3,55</u>
21	C130-248 варіант 3	Шумоглушник СР 500x250 мм	шт	1	<u>7603,85</u>	-	7604	-	-	-	-
22	РН15-122-2	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	1	<u>351,60</u> 271,81	<u>5,71</u> 0,43	352	272	<u>6</u> -	<u>2,7100</u> 0,0040	<u>2,71</u> -
23	C111-1756 варіант 48	ґрати вентиляційні зовнішні РН 300x600 мм	шт	1	<u>2809,01</u>	-	2809	-	-	-	-
24	РН15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	12	<u>229,74</u> 209,63	<u>5,71</u> 0,43	2757	2516	<u>69</u> 5	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>25,08</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C111-1756 варіант 50	Грати вентиляційні ДР 500x200 мм	шт	3	<u>625,36</u> -	-	1876	-	-	-	-
26	C111-1756 варіант 51	Грати вентиляційні ДР400x200 мм	шт	5	<u>534,41</u> -	-	2672	-	-	-	-
27	C111-1756 варіант 46	Грати вентиляційні ДР 200x100 мм	шт	4	<u>401,81</u> -	-	1607	-	-	-	-
28	E20-13-5 H2,3,5=1,15	Установлення дросель-клапанів	клапан	4	<u>261,87</u> 199,42	-	1047	798	-	<u>2,0125</u> -	<u>8,05</u> -
29	C1630-461 варіант 30	Дросель-клапан повітряний вентиляційний 150x150	шт	4	<u>1056,29</u> -	-	4225	-	-	-	-
30	PH15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,03	<u>33112,59</u> 29468,73	<u>106,73</u> 84,43	993	884	<u>3</u> 3	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>9,03</u> 0,02
31	& C130-1119-1 варіант 22	Повітровод периметром 150x150 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м	6	<u>261,02</u> -	-	1566	-	-	-	-
32	PH15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,068	<u>30625,46</u> 26981,60	<u>106,73</u> 84,43	2083	1835	<u>7</u> 6	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>18,74</u> 0,05
33	& C130-1119-1 варіант 36	Повітровод периметром 250x200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м	4	<u>388,77</u> -	-	1555	-	-	-	-
34	& C130-1119-1 варіант 38	Повітровод периметром 250x150 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м	4	<u>362,92</u> -	-	1452	-	-	-	-
35	PH15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,3	<u>26476,96</u> 23345,36	<u>106,73</u> 84,43	7943	7004	<u>32</u> 25	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>71,55</u> 0,24
36	& C130-1119-1 варіант 26	Повітровод периметром 400x200мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7мм	м	25	<u>645,09</u> -	-	16127	-	-	-	-
37	PH15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,07	<u>20247,28</u> 17566,52	<u>52,57</u> 41,58	1417	1230	<u>4</u> 3	<u>179,4700</u> 0,3861	<u>12,56</u> 0,03
38	& C130-1119-1 варіант 27	Повітровод периметром 500x200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7мм	м	5	<u>772,27</u> -	-	3861	-	-	-	-
39	PH15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 2000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 2 мм	100м2	0,442	<u>26476,96</u> 23345,36	<u>106,73</u> 84,43	11703	10319	<u>47</u> 37	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>105,42</u> 0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& C130-1119-1 варіант 39	Повітровод периметром 400x250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 2,0мм	м	25	<u>1769,33</u> -	- -	44233	-	- -	- -	- -
41	PH15-121-18	Прокладання повітроводів діаметром 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 2 мм	100м2	0,0945	<u>20790,95</u> 14198,47	- -	1965	1342	- -	<u>145,0600</u> -	<u>13,71</u> -
42	& C130-1119-1 варіант 40	Повітровод діаметром 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 2,0мм	м	15	<u>1433,58</u> -	- -	21504	-	- -	- -	- -
43	& C114-138-У-4 варіант 5	Фасонні частини повітроводів S=2,0мм	м2	9	<u>2275,95</u> -	- -	20484	-	- -	- -	- -
44	& C114-138-У-4 варіант 6	Фасонні частини повітроводів S=0,7мм	м2	12	<u>911,05</u> -	- -	10933	-	- -	- -	- -
45	& C114-138-У-4 варіант 7	Фасонні частини повітроводів S=0,5мм	м2	2	<u>793,44</u> -	- -	1587	-	- -	- -	- -
46	E20-19-2 H2;3;5=1,15	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1300 мм	зонт	1	<u>690,41</u> 154,85	<u>3,94</u> 0,30	690	155	<u>4</u> -	<u>1,5065</u> 0,0028	<u>1,51</u> -
47	E20-18-1 H2;3;5=1,15	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1	<u>383,16</u> 72,11	<u>2,30</u> 0,17	383	72	<u>2</u> -	<u>0,7015</u> 0,0016	<u>0,7</u> -
48	PH19-9-4	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,35	<u>15954,16</u> 12111,94	- -	5584	4239	- -	<u>112,4600</u> -	<u>39,36</u> -
49	& C114-138-У-4 варіант 8	Теплоізоляція Мат ламельний ТехноНІКОЛЬ S=50мм	м2	35	<u>159,68</u> -	- -	5589	-	- -	- -	- -
50	& C111-1679-2С варіант 2	Стрічка алюмінієва армована 50 мм * 45м * 40 мкр DEC	шт	30	<u>247,78</u> -	- -	7433	-	- -	- -	- -
51	& C11-5-2С-1 варіант 2	Ущільнювач шинорейки 5x10мм(100м)	шт	20	<u>252,97</u> -	- -	5059	-	- -	- -	- -
52	C1630-1782 варіант 25	Гнучка вставка поліестр 45*60*45 чорна	шт	1	<u>1868,68</u> -	- -	1869	-	- -	- -	- -
53	C130-477 варіант 1	Тяги для кріплення повітроводів СТД 6328, СТД 6327	т	0,2	<u>1029,18</u> -	- -	206	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					263597	40757	<u>348</u> 128		<u>402,61</u> 1,09
		Разом будівельні роботи, грн.					263597				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- - Всього по розділу 1					222492 40885 21557 41,71 6959 285154 285154				
		Розділ 2. Автоматика системи вентиляції									
54	M11-168-1	Реле, перетворювач ,контролер, датчик	шт	8	<u>878,80</u> 851,92	<u>3,52</u> 1,41	7030	6815	<u>28</u> 11	<u>8,0000</u> 0,0148	<u>64</u> 0,12
55	M11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,2	<u>2334,74</u> 1981,76	- -	467	396	- -	<u>17,6000</u> -	<u>3,52</u> -
56	C130-592 варіант 9	Диференційне реле тиску DTV500	шт	4	<u>2114,30</u> -	- -	8457	-	- -	- -	- -
57	C130-592 варіант 11	Частотний перетворювач 3,0кВт (7А)	шт	2	<u>6609,10</u> -	- -	13218	-	- -	- -	- -
58	C130-592 варіант 5	Контролер	шт	1	<u>2173,97</u> -	- -	2174	-	- -	- -	- -
59	C130-592 варіант 8	Датчик CO2 "ВЕНТС"	шт	1	<u>13141,34</u> -	- -	13141	-	- -	- -	- -
60	M8-573-4	Шафа керування навісна	шт	1	<u>581,29</u> 355,17	- -	581	355	- -	<u>3,2000</u> -	<u>3,2</u> -
61	& C115-140-24 варіант 2	Шафа керування	шт	1	<u>1155,13</u> -	- -	1155	-	- -	- -	- -
62	RH17-19-1	Установлення електричний конвектор	100шт	0,06	<u>11141,02</u> 11098,08	- -	668	666	- -	<u>112,0000</u> -	<u>6,72</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					46891	8232	<u>28</u> 11		<u>77,44</u> 0,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					46891				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					38631 8243 3720 6,31 1052 50611				
		Всього по розділу 2					50611				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					310488 310488 261123 49128 25277 48,02 8011 335765	48989	<u>376</u> 139		<u>480,05</u> 1,21
		Всього по кошторису					335765				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					529,28 57139				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт(облаштування найпростішого укриття захисних споруд цивільного захисту) підвального приміщення Сукачівського ліцею за адресою: вул.Соборна, 69, с. Сукачі Вишгородського району Київської області.

76

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-04

на силове електрообладнання та електроосвітлення

Капітальний ремонт приміщення найпростішого укриття

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

253,083 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,61815 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

65,437 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "1 листопада" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Силове електрообладнання									
		====ЩС-1									
1	PH17-13-1	Монтаж шафи	1 шафа	1	<u>1434,06</u>	-	1434	1319	-	<u>11,8800</u>	<u>11,88</u>
					1318,56	-			-	-	-
2	& C113-2129-1-И	Шафа навісна в комплекті з кріпленнями	шт	1	<u>3008,92</u>	-	3009	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	PH17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,02	<u>35102,82</u>	-	702	624	-	<u>299,9200</u>	<u>6</u>
					31191,68	-			-	-	-
4	& C1545-4078-1	Автоматичний вимикач 40А ЕТІМАТ 6 3р С50	шт	1	<u>679,94</u>	-	680	-	-	-	-
	варіант 90				-	-			-	-	-
5	& C1545-4078-1	Автоматичний вимикач 40А ЕТІМАТ 6 3р С40	шт	1	<u>447,56</u>	-	448	-	-	-	-
	варіант 89				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	PH17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	<u>22376,93</u> 22362,99	- -	671	671	- -	<u>217,5600</u> -	<u>6,53</u> -
7	& C1545-4078-1 варіант 91	Автоматичний вимикач 20А ЕТИМАТ 6 3р C20	шт	1	<u>395,20</u> -	- -	395	-	- -	- -	- -
8	& C1545-4078-1 варіант 92	Автоматичний вимикач 10А ЕТИМАТ 6 1р C10	шт	2	<u>120,65</u> -	- -	241	-	- -	- -	- -
9	PH17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>22376,93</u> 22362,99	- -	224	224	- -	<u>217,5600</u> -	<u>2,18</u> -
10	& C1545-4078-1 варіант 93	Автоматичний вимикач з диференціальним захистом KZS-2М,16А	шт	7	<u>1354,77</u> -	- -	9483	-	- -	- -	- -
11	PH17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці	100м	0,09	<u>2971,67</u> 2802,27	- -	267	252	- -	<u>28,2800</u> -	<u>2,55</u> -
12	& C12-119-278 варіант 31	Провід ПВ-3 1х2,5	м	8,16	<u>10,89</u> -	- -	89	-	- -	- -	- -
13	& C12-119-278 варіант 32	Провід ПВ-3 1х6	м	1,02	<u>25,51</u> -	- -	26	-	- -	- -	- -
14	PH17-13-1	==== Щит вентиляції ЩВ Монтаж шафи під ЩВ	1 шафа	1	<u>1434,06</u> 1318,56	- -	1434	1319	- -	<u>11,8800</u> -	<u>11,88</u> -
15	& C113-2129-1-И варіант 1	Шафа навісна в комплекті з кріпленнями	шт	1	<u>3008,92</u> -	- -	3009	-	- -	- -	- -
16	PH17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>35102,82</u> 31191,68	- -	351	312	- -	<u>299,9200</u> -	<u>3</u> -
17	& C1545-4078-1 варіант 94	Автоматичний вимикач 32А ЕТИМАТ 6 3р C32	шт	1	<u>293,57</u> -	- -	294	-	- -	- -	- -
18	PH17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	<u>22376,93</u> 22362,99	- -	1119	1118	- -	<u>217,5600</u> -	<u>10,88</u> -
19	& C1545-4078-1 варіант 95	Автоматичний вимикач 25А ЕТИМАТ 6 3р C25	шт	1	<u>234,01</u> -	- -	234	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C1545-4078-1 варіант 96	Автоматичний вимикач 06А ЕТІМАТ 6 3р C06	шт	2	<u>362,37</u> -	- -	725	-	- -	- -	- -
21	& C1545-4078-1 варіант 97	Незалежний розчиплювач 230В DA ЕТІМАТ 10АС	шт	1	<u>402,90</u> -	- -	403	-	- -	- -	- -
22	& C1545-4078-1 варіант 98	Автоматичний вимикач 06А ЕТІМАТ 6 1р C06	шт	1	<u>107,10</u> -	- -	107	-	- -	- -	- -
23	РН17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці	100м	0,04	<u>2971,67</u> 2802,27	- -	119	112	- -	<u>28,2800</u> -	<u>1,13</u> -
24	& C12-119-278 варіант 31	Провід ПВ-3 1х2,5	м	3,06	<u>10,89</u> -	- -	33	-	- -	- -	- -
25	& C12-119-278 варіант 32	Провід ПВ-3 1х6	м	1,02	<u>25,51</u> -	- -	26	-	- -	- -	- -
26	РН17-13-1	====ЩОА Монтаж шафи	1 шафа	1	<u>1434,06</u> 1318,56	- -	1434	1319	- -	<u>11,8800</u> -	<u>11,88</u> -
27	& C113-2129-1-И варіант 1	Шафа навісна в комплекті з кріпленнями	шт	1	<u>3008,92</u> -	- -	3009	-	- -	- -	- -
28	РН17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>22376,93</u> 22362,99	- -	895	895	- -	<u>217,5600</u> -	<u>8,7</u> -
29	& C1545-4078-1 варіант 99	Автоматичний вимикач 16А ЕТІМАТ 6 3р C16	шт	1	<u>230,68</u> -	- -	231	-	- -	- -	- -
30	& C1545-4078-1 варіант 92	Автоматичний вимикач 10А ЕТІМАТ 6 1р C10	шт	3	<u>120,65</u> -	- -	362	-	- -	- -	- -
31	РН17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці	100м	0,03	<u>2971,67</u> 2802,27	- -	89	84	- -	<u>28,2800</u> -	<u>0,85</u> -
32	& C12-119-278 варіант 55	Провід ПВ-3 1х1,5	м	3,06	<u>8,85</u> -	- -	27	-	- -	- -	- -
33	РН17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>35102,82</u> 31191,68	- -	351	312	- -	<u>299,9200</u> -	<u>3</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& C1545-4078-1 варіант 100	Автоматичний вимикач 63А ЕТІМАТ 6 Зр С63 =====	шт	1	<u>568,78</u> -	- -	569	-	- -	- -	- -
35	M8-530-1	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що встановлюється на конструкції на підлозі, струм до 40 А	шт	2	<u>402,81</u> 317,09	<u>0,51</u> 0,11	806	634	<u>1</u> -	<u>3,2000</u> 0,0012	<u>6,4</u> -
36	& C1545-4078-1 варіант 34	Пускач магнітний ПМЛ 1230	шт	2	<u>1145,24</u> -	- -	2290	-	- -	- -	- -
37	M8-530-1	Реле електротеплове	шт	2	<u>402,81</u> 317,09	<u>0,51</u> 0,11	806	634	<u>1</u> -	<u>3,2000</u> 0,0012	<u>6,4</u> -
38	& C1545-4078-1 варіант 35	Реле електротеплове	шт	2	<u>1216,23</u> -	- -	2432	-	- -	- -	- -
39	M8-472-2	Заземлювач горизонтальний зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,3	<u>2967,85</u> 2356,48	<u>356,23</u> 75,33	890	707	<u>107</u> 23	<u>22,4000</u> 0,5632	<u>6,72</u> 0,17
40	C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,013	<u>33374,56</u> -	- -	434	-	- -	- -	- -
41	C1110-171 варіант 1	Сталь штабова 25х4 мм	т	0,016	<u>33374,56</u> -	- -	534	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					40682	10536	<u>109</u> 23		<u>99,96</u> 0,17
		Разом будівельні роботи, грн.					40682				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30037				
		всього заробітна плата, грн.					10559				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5230				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1622				
		Всього будівельні роботи, грн.					45912				

		—									
		Всього по розділу 1					45912				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Світлотехнічне обладнання									
		====Світлотехнічне обладнання									
42	PH17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,18	<u>46258,60</u> 16499,57	<u>253,80</u> 227,92	8327	2970	<u>46</u> 41	<u>156,8400</u> 2,0535	<u>28,23</u> 0,37
43	& C100-1507-9-1 варіант 10	Світильник світлодіодний накладний 20Вт ДББ26У-20-116 У1	шт	8	<u>2021,45</u> -	- -	16172	-	- -	- -	- -
44	& C100-1507-9-1 варіант 7	Світильник світлодіодний аварійний в комплекті з автономним джерелом живлення	шт	10	<u>1237,07</u> -	- -	12371	-	- -	- -	- -
45	& C100-1507-9-1 варіант 5	Ліхтар ручний акумуляторний "Луч-139"	шт	4	<u>2228,10</u> -	- -	8912	-	- -	- -	- -
46	E21-17-12 H2,3,5=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,02	<u>16826,90</u> 16746,17	- -	337	335	- -	<u>150,8800</u> -	<u>3,02</u> -
47	& C100-1507-9-1 варіант 9	Світильник "ВИХІД" 8Вт	шт	2	<u>1639,97</u> -	- -	3280	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					49399	3305	<u>46</u> 41		<u>31,25</u> 0,37
		Разом будівельні роботи, грн.					49399				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46048				
		всього заробітна плата, грн.					3346				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1653				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					512				
		Всього будівельні роботи, грн.					51052				

		Всього по розділу 2					51052				
		Розділ 3. Кабельні вироби									
48	M8-409-4	Труба гофрована по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм	100 м	6,62	<u>4172,95</u> 3691,04	- -	27625	24435	- -	<u>36,8000</u> -	<u>243,62</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& C1530-1-50 варіант 1	Гофротруба діам. 20 мм	м	614,04	<u>19,73</u> -	- -	12115	-	- -	- -	- -
50	& C1530-1-50 варіант 10	Гофротруба діам. 25 мм	м	20,4	<u>23,81</u> -	- -	486	-	- -	- -	- -
51	& C1530-1-50 варіант 8	Гофротруба діам. 40 мм	м	40,8	<u>34,15</u> -	- -	1393	-	- -	- -	- -
52	PH17-7-6	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,1	<u>5073,49</u> 4081,76	<u>44,25</u> 3,35	507	408	<u>4</u> -	<u>38,8000</u> 0,0310	<u>3,88</u> -
53	C113-132-1 варіант 1	Труби сталеві , зовнішній діаметр 33 мм, товщина стінки 2 мм	м	10,2	<u>86,41</u> -	- -	881	-	- -	- -	- -
54	PH17-7-7	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,12	<u>5868,13</u> 4797,12	<u>66,81</u> 5,05	704	576	<u>8</u> 1	<u>45,6000</u> 0,0468	<u>5,47</u> 0,01
55	C113-135 варіант 1	Труби сталеві , зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 2,0мм	м	10,2	<u>106,48</u> -	- -	1086	-	- -	- -	- -
56	C113-139 варіант 1	Труби сталеві діаметр 50x3,5	м	2,04	<u>165,07</u> -	- -	337	-	- -	- -	- -
57	PH17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	3,28	<u>1088,60</u> 931,22	- -	3571	3054	- -	<u>9,6400</u> -	<u>31,62</u> -
58	& C12-119-278 варіант 34	Кабель ВВГнг LS 2x1,5мм2	м	24,48	<u>14,24</u> -	- -	349	-	- -	- -	- -
59	& C12-119-278 варіант 35	Кабель ВВГнг LS 3x1,5мм2	м	116,28	<u>19,88</u> -	- -	2312	-	- -	- -	- -
60	& C12-119-278 варіант 51	Кабель силовий ВВГнг -FRLS(NHXLHFE 180/E30) ,2x1,5мм2	м	35,7	<u>96,40</u> -	- -	3441	-	- -	- -	- -
61	& C12-119-278 варіант 52	Кабель силовий ВВГнг -FRLS(NHXLHFE 180/E30) , 3x1,5мм2	м	117,3	<u>126,49</u> -	- -	14837	-	- -	- -	- -
62	& C12-119-278 варіант 53	Кабель силовий ВВГнг -FRLS(NHXLHFE 180/E30), 4x1,5мм2	м	40,8	<u>153,41</u> -	- -	6259	-	- -	- -	- -
63	PH17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	2,74	<u>1671,51</u> 1475,08	<u>23,32</u> 20,94	4580	4042	<u>64</u> 57	<u>15,2700</u> 0,1887	<u>41,84</u> 0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	& C12-119-278 варіант 38	Кабель ВВГнг LS 3x2,5мм2	м	244,8	<u>31,60</u> -	- -	7736	-	- -	- -	- -
65	& C12-119-278 варіант 39	Кабель ВВГнг LS 5x1,5мм2	м	34,68	<u>32,69</u> -	- -	1134	-	- -	- -	- -
66	РН17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	100м	0,2	<u>2155,89</u> 1915,58	<u>48,02</u> 43,12	431	383	<u>10</u> 9	<u>19,8300</u> 0,3885	<u>3,97</u> 0,08
67	& C12-119-278-1 варіант 23	Кабель ВВГ нгд-LS 5x4	м	10,2	<u>80,46</u> -	- -	821	-	- -	- -	- -
68	& C12-119-278-1 варіант 34	Кабель ВВГ нгд-LS 5x6	м	5,1	<u>113,83</u> -	- -	581	-	- -	- -	- -
69	& C12-119-278 варіант 54	Кабель силовий ВВГнг -FRLS(NHXHFE 180/E30), 5x4мм2	м	5,1	<u>305,87</u> -	- -	1560	-	- -	- -	- -
70	РН17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби	100м	0,4	<u>2273,42</u> 2003,48	<u>69,97</u> 62,83	909	801	<u>28</u> 25	<u>20,7400</u> 0,5661	<u>8,3</u> 0,23
71	& C12-119-278-1 варіант 33	Кабель ВВГ нгд-LS 5x10	м	40,8	<u>189,05</u> -	- -	7713	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							101368	33699	<u>114</u> 92		<u>338,7</u> 0,84
Разом будівельні роботи, грн.							101368				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							67555				
всього заробітна плата, грн.							33791				
Загальновиробничі витрати, грн.							17260				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							32,94				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5497				
Всього будівельні роботи, грн.							118628				


-											
Всього по розділу 3							118628				
72	РН17-12-1	Розділ 4. Електроустановочні вироби Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,09	<u>2539,79</u> 2535,47	- -	229	228	- -	<u>26,5800</u> -	<u>2,39</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	& C113-2109-2 варіант 1	Вимикач одноклавішний	шт	8	<u>144,35</u> -	- -	1155	-	- -	- -	- -
74	& C113-2109-2 варіант 7	Вимикач одноклавішний , здвоєний	шт	1	<u>185,15</u> -	- -	185	-	- -	- -	- -
75	PH17-12-5	Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,04	<u>2850,76</u> 2846,44	- -	114	114	- -	<u>29,8400</u> -	<u>1,19</u> -
76	& C113-2109-2 варіант 8	Перемикач однополюсний перехідний	шт	4	<u>155,26</u> -	- -	621	-	- -	- -	- -
77	PH17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,54	<u>3400,32</u> 3377,76	- -	1836	1824	- -	<u>35,4100</u> -	<u>19,12</u> -
78	& C1512-134 варіант 2	Розетка штепсельна двомісна накладна	шт	54	<u>374,39</u> -	- -	20217	-	- -	- -	- -
79	& C1630-1531-19 варіант 3	Коробка установочна	шт	54	<u>10,23</u> -	- -	552	-	- -	- -	- -
80	E21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,25	<u>4082,94</u> 3738,14	- -	1021	935	- -	<u>36,8000</u> -	<u>9,2</u> -
81	& C1630-1531-19 варіант 1	Коробка монтажна зовнішня	шт	25	<u>58,97</u> -	- -	1474	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 4							27404	3101	- -		<u>31,9</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							27404				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							24303				
всього заробітна плата, грн.							3101				
Загальновиробничі витрати, грн.							1605				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,09				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							517				
Всього будівельні роботи, грн.							29009				


-											
Всього по розділу 4							29009				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -- Всього по кошторису					28701 54,64 9124 253083 253083				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					618,15 65437				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт(облаштування найпростішого укриття захисних споруд цивільного захисту) підвального приміщення Сукачівського ліцею за адресою: вул.Соборна, 69, с. Сукачі Вишгородського району Київської області.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05

Устаткування

Капітальний ремонт приміщення найпростішого укриття

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 140,243 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "1 листопада" 2022 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1704-50258-1 варіант 2	Каналізаційна насосна станція КНС Pedrollo SAR 250-BCm 10\50; (маса=0,012)	шт	1	43161,67	43162
2	1501-1371 варіант 5	Вентилятор електроручний ЕРВ-4-прав.-0-МСГ-3(+монт.стол, віброізолятори, клапан витратомі КВВБ); (маса=0,02)	шт	1	36834,17	36834
3	1501-1371 варіант 6	Вентилятор електроручний ЕРВ-3-прав.-0-МСГ-3(+монт.стол, віброізолятори, клапан витратомі КВВБ); (маса=0,02)	шт	1	36815,00	36815
4	1514-4037 варіант 6	Водонагрівач побутовий електричний Atlantic Ego Steatite 50 VM 050 D400-1-BC 1200W; (маса=0,08)	шт	1	6190,83	6191
5	1514-4037 варіант 7	Електричний конвектор ЕВНА -0,5/230 С2М; (маса=0,08)	шт	6	1940,00	11640
		Разом				134642
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати				5287
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	44857	0,007	314
		Всього вартість устаткування				139929
		Всього вартість будівельних робіт				314

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				140243

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт(облаштування найпростішого укриття захисних споруд цивільного захисту) підвального приміщення Сукачівського ліцею за адресою: вул.Соборна, 69, с. Сукачі Вишгородського району Київської області.

76

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-06

на пусконаладжувальні роботи

Капітальний ремонт приміщення найпростішого укриття

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

9,015 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,04696 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

7,075 тис. грн.

Середній розряд робіт

6,0 розряд


Складений в поточних цінах станом на "1 листопада" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	Вен.мер.	1	<u>2380,96</u> 2380,96	- -	2381	2381	- -	<u>16,0000</u> -	<u>16</u> -
2	ПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі	Пристр.	2	<u>1071,43</u> 1071,43	- -	2143	2143	- -	<u>7,2000</u> -	<u>14,4</u> -
3	П2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	Система	1	<u>1309,53</u> 1309,53	- -	1310	1310	- -	<u>8,8000</u> -	<u>8,8</u> -
4	П2-15-1	Система сигналізації проста	Система	1	<u>595,24</u> 595,24	- -	595	595	- -	<u>4,0000</u> -	<u>4</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					6429	6429	-		<u>43,2</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6429				-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6429				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					2586				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					646				
		Всього будівельні роботи, грн.					9015				

		—									
		Всього по кошторису					9015				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					46,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7075				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт(облаштування найпростішого укриття захисних споруд цивільного захисту) підвального приміщення Сукачівського ліцею за адресою: вул.Соборна, 69, с. Сукачі Вишгородського району Київської області.

76

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-07

на Пожежна сигналізація , оповіщення пропожежу

Капітальний ремонт приміщення найпростішого укриття

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

33,379 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,1627 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

17,257 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "1 листопада" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Автоматична пожежна сигналізація									
1	M10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (Прилад пожежної сигналізації ППКП «Тірас-16П»)	шт	1	<u>3776,62</u> 3738,14	<u>1,10</u> 0,25	3777	3738	<u>1</u> -	<u>36,8000</u> 0,0026	<u>36,8</u> -
2	M8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 10 А.год (Акумулятор 12В, 7 А/ч)	шт	1	<u>66,62</u> 65,01	- -	67	65	- -	<u>0,6400</u> -	<u>0,64</u> -
3	M10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий СПД2-Тірас у нормальному виконанні	шт	8	<u>344,35</u> 305,25	<u>1,10</u> 0,25	2755	2442	<u>9</u> 2	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>25,6</u> 0,02
4	M10-668-1	Сповіслювач ПС пожежний ручний СПР Тірас	шт	2	<u>180,87</u> 152,62	<u>4,27</u> 0,96	362	305	<u>9</u> 2	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>3,2</u> 0,02
5	290220-1244 варіант 1	Коробка монтажна з'єднувальна КМС 1-4	шт	4	<u>16,28</u> -	- -	65	-	- -	- -	- -
6	1517-1544 варіант 1	Резистор МЛТ-0,25	шт	8	<u>27,53</u> -	- -	220	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					7246	6550	<u>19</u> 4		<u>66,24</u> 0,04
		Разом устаткування, грн.					220				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					9				
		Всього устаткування, грн.					229				
		Разом будівельні роботи, грн.					7026				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					457				
		всього заробітна плата, грн.					6554				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3023				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					875				
		Всього будівельні роботи, грн.					10049				

		—									
		Всього по розділу 1					10278				
7	M10-668-2	Розділ 2. Система оповіщення про пожежу									
		<i>Сповіщувач ПС автоматичний світловий у нормальному виконанні</i>	<i>шт</i>	2	<u>344,35</u> 305,25	<u>1,10</u> 0,25	689	611	<u>2</u> 1	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>6,4</u> 0,01
8 & 1000-1019	Оповіщувачі світлові ОС3-2		шт	2	<u>747,83</u> -	<u>-</u> -	1496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
варіант 1					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					2185	611	<u>2</u> 1		<u>6,4</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					2185				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1572				
		всього заробітна плата, грн.					612				
		Загальновиробничі витрати, грн.					286				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					84				
		Всього будівельні роботи, грн.					2471				

		—									
		Всього по розділу 2					2471				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	M10-172-4	Розділ 3. Система пожежного спостереження <i>Плата додаткова, що встановлюється на готовому місці (Модуль цифрового автодозвону «MLA-GSM» - 1шт.)</i>	шт	1	<u>305,25</u> 305,25	- -	305	305	- -	<u>3,2000</u> -	<u>3,2</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					305	305	- -		<u>3,2</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					305 305 144 0,25 42 449				
		----- -									
		Всього по розділу 3					449				
10	RH17-5-2	Розділ 4. Кабельна продукція <i>Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні</i>	100м	1	<u>2823,82</u> 2802,27	- -	2824	2802	- -	<u>28,2800</u> -	<u>28,28</u> -
11	& C12-119-278 варіант 50	Провід ПСВВ 4х0,4	м	102	<u>30,56</u> -	- -	3117	-	- -	- -	- -
12	RH17-9-1	<i>Прокладання кабелю перерізом до 6 мм² на скобах</i>	100м	0,5	<u>8425,27</u> 7236,00	- -	4213	3618	- -	<u>67,9500</u> -	<u>33,98</u> -
13	& C12-119-278-1 варіант 32	Кабель вогнестійкий N2X HFE 180/E30, 2х1, 5мм ²	м	51	<u>84,74</u> -	- -	4322	-	- -	- -	- -
14	E21-12-2 H2;3;5=1,15	<i>Прокладання коробів пластикових</i>	100м	0,3	<u>4767,21</u> 3877,24	<u>34,71</u> 31,17	1430	1163	<u>10</u> 9	<u>37,7200</u> 0,2808	<u>11,32</u> 0,08
15	290518-4019 варіант 1	Короб широкий	м	10	<u>15,67</u> -	- -	157	-	- -	- -	- -
16	290518-4019 варіант 2	Короб вузький	м	20	<u>14,69</u> -	- -	294	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					16357	7583	<u>10</u> 9		<u>73,58</u> 0,08
		Разом устаткування, грн.					451				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					19				
		Всього устаткування, грн.					470				
		Разом будівельні роботи, грн.					15906				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8313				
		всього заробітна плата, грн.					7592				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3806				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1193				
		Всього будівельні роботи, грн.					19712				

		—									
		Всього по розділу 4					20181				
		Разом прямі витрати по кошторису					26093	15049	<u>31</u>		<u>149,42</u>
									14		0,13
		Разом устаткування, грн.					671				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					28				
		Всього устаткування, грн.					699				
		Разом будівельні роботи, грн.					25422				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10342				
		всього заробітна плата, грн.					15063				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7259				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2194				
		Всього будівельні роботи, грн.					32681				


		—									
		Всього по кошторису					33379				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					162,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17257				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт(облаштування найпростішого укриття захисних споруд цивільного захисту) підвального приміщення Сукачівського ліцею за адресою: вул.Соборна, 69, с. Сукачі Вишгородського району Київської області.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08

Обладнання пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу, управління евакуацією людей
Капітальний ремонт приміщення найпростішого укриття


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 23,908 тис. грн.


Складений в поточних цінах станом на "1 листопада" 2022 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1000-1016 варіант 2	Прилад пожежної сигналізації ППКП «Тірас-16П»; (маса=0,0042)	шт	1	11555,00	11555
2	& 1000-1004 варіант 1	Акумулятор 12В, 7 А/ч; (маса=0,001)	шт	1	593,75	594
3	& 1000-1011 варіант 1	Сповісвачі пожежний димовий СПД2-Тірас; (маса=0,00015)	шт	8	815,00	6520
4	& 1000-1010 варіант 1	Сповісвачі пожежний ручний СПР "Тірас"; (маса=0,00015)	шт	2	440,00	880
5	& 1000-1001 варіант 1	ПРистрій передавання пожежної тривоги та попередження пронесправність /модуль цифрового автодозвону/ «МЦА-GSM»; (маса=0,0005)	шт	1	3455,00	3455
		Разом				23004
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				904
		Всього по кошторису				23908

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт(облаштування найпростішого укриття захисних споруд цивільного захисту) підвального приміщення Сукачівського ліцею за адресою: вул.Соборна, 69, с. Сукачі Вишгородського району Київської області.

76

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-09
на пуско-налагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації
Капітальний ремонт приміщення найпростішого укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5,678 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,02957 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 4,455 тис. грн.
 Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "1 листопада" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	П2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	Система	1	<u>1309,53</u>	-	1310	1310	-	<u>8,8000</u>	<u>8,8</u>
					1309,53	-			-	-	-
2	П2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних.	шт	1	<u>2738,10</u>	-	2738	2738	-	<u>18,4000</u>	<u>18,4</u>
					2738,10	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					4048	4048	-		<u>27,2</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					4048				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4048				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1630				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					407				
		Всього будівельні роботи, грн.					5678				

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт(облаштування найпростішого укриття захисних споруд цивільного захисту) підвального приміщення Сукачівського ліцею за адресою: вул.Соборна, 69, с. Сукачі Вишгородського району Київської області.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-010

Придбання меблів

Капітальний ремонт приміщення найпростішого укриття


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 60,624 тис. грн.


Складений в поточних цінах станом на "1 листопада" 2022 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	560103-50 варіант 1	Лавочка ; (маса=0) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	35	1666,67	58333 58333 2291 60624

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]