

Будівництво захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) ПРУ за адресою: вул.Шкільна,
2 в с.Коблево Миколаївського (Березанського) району Миколаївської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Перекладка мереж 0,4кВ (до начала будівництва)

Кошторисна вартість об'єкта 90,301 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,15525 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 12,081 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 9 серпня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01-01-01	на перекладку мереж 0,4кВ (до начала будівництва)	90,301	-	90,301	0,15525	12,081	-
		Всього:	90,301	-	90,301	0,15525	12,081	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

Склав

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бронштейн Л.А.(к.с. Серія АА №002872,
від 13.05.2016 р., та Свідоцтво п.к.
№3500 від 29.01.2021р.)

Будівництво захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) ПРУ за адресою: вул.Шкільна,2 в с.Коблево Миколаївського (Березанського) району Миколаївської області
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на перекладку мереж 0,4кВ (до начала будівництва)
Перекладка мереж 0,4кВ (до начала будівництва)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 90,301 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,15525 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 12,081 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,036	<u>48194,13</u> 1390,91	<u>46803,22</u> 10861,88	1735	50	<u>1685</u> 391	<u>23,1625</u> 137,5725	<u>0,83</u> 4,95
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,045	<u>18444,33</u> 18444,33	- -	830	830	- -	<u>314,1600</u> -	<u>14,14</u> -
3	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0329	<u>6954,47</u> -	<u>6954,47</u> 1248,09	229	-	<u>229</u> 41	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 0,5
4	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,329	<u>2681,96</u> 1210,66	<u>1471,30</u> 372,20	882	398	<u>484</u> 122	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>6,04</u> 1,68
5	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,9	<u>8331,75</u> 698,21	<u>7633,54</u> 1903,89	7499	628	<u>6871</u> 1714	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>8,64</u> 20,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	7,6	<u>2079,12</u>	-	15801	-	-	-	-
7	KB34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб	км	0,018	<u>15815,49</u>	-	285	261	-	<u>222,0000</u>	<u>4</u>
8	& C1630-1-2	Труба гофрована двустенная ДКС, диаметр 110 мм	м	18	<u>85,01</u>	-	1530	-	-	-	-
9	KM8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,18	<u>4774,79</u>	<u>1612,59</u>	859	398	<u>290</u>	<u>30,4000</u>	<u>5,47</u>
10	KM8-141-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,82	<u>5079,73</u>	<u>1745,74</u>	4165	1145	<u>1432</u>	<u>19,2000</u>	<u>15,74</u>
11	KM8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,03	<u>3777,36</u>	<u>571,70</u>	113	38	<u>17</u>	<u>17,6000</u>	<u>0,53</u>
12	& 15093-38193-1	Кабель силовий броньований алюмінієвий в ПВХ оболонці АВБбШв 4х120мм2	1000м	0,102	<u>430874,61</u>	-	43949	-	-	-	-
13	& C157-177-1	Проводи мідні гнучкі, марка МГ, переріз 25 мм2	1000м	0,00309	<u>127546,54</u>	-	394	-	-	-	-
14	KM8-143-5	Покрівання кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	0,9	<u>278,61</u>	<u>31,33</u>	251	223	<u>28</u>	<u>3,4000</u>	<u>3,06</u>
15	C111-1721-11A	Стрічка сигнальна "Обережно кабель"	м	90	<u>5,31</u>	-	478	-	-	-	-
16	KM8-741-2	Муфта кінцева внутрішньої установки	шт	2	<u>2504,51</u>	-	5009	3717	-	<u>24,9600</u>	<u>49,92</u>
17	& 2405-1525-1	Муфта кінцева внутрішньої установки ЕРКТ 0015-CEE01	шт	2	<u>340,06</u>	-	680	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							84689	7688	<u>11036</u>		<u>108,37</u>
Разом будівельні роботи, грн.							84689		2690		32,12
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							65965				
всього заробітна плата, грн.							10378				
Загальновиробничі витрати, грн.							5612				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							14,76				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1703				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					90301				

		Всього по кошторису					90301				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					155,25				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12081				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) ПРУ за адресою: вул.Шкільна,
2 в с.Коблево Миколаївського (Березанського) району Миколаївської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Захистна споруда цивільного захисту (цивільної оборони) ПРУ

Кошторисна вартість об'єкта	23269,089 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	29,88837 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2317,997 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 9 серпня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	18837,368	-	18837,368	26,75413	2073,646	-
2	02-01-02	на опалення	26,091	-	26,091	-	-	-
3	02-01-03	на вентиляцію	390,021	-	390,021	0,57598	41,96	-
4	02-01-04	на водопровід питний В1	138,561	-	138,561	0,42534	32,3	-
5	02-01-05	на гаряче водопостачання Т3	35,894	-	35,894	0,14826	11,627	-
6	02-01-06	на каналізацію побудову К1, К1н, Кн	249,2	-	249,2	0,23280	18,17	-
7	02-01-07	на електророботи	438,666	1,59	440,256	0,71239	53,522	-
8	02-01-08	на блискавказахист	31,822	-	31,822	0,12644	8,871	-
9	02-01-09	на пожежна сигналізацію та оповіщення про пожежу, СПТС	108,293	17,08	125,373	0,54379	40,352	-
10	02-01-010	на пусконаладжувальні роботи	48,595	-	48,595	0,36924	37,549	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	02-01-011	на придбання обладнання	19,224	2926,684	2945,908	-	-	-
		Всього:	20323,735	2945,354	23269,089	29,88837	2317,997	-

Головний інженер проєкту

Бронштейн Л.А.(к.с. Серія АА №002872,
від 13.05.2016 р., та Свідоцтво п.к.
№3500 від 29.01.2021р.)

(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Будівництво захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) ПРУ за адресою: вул.Шкільна,2 в с.Коблево Миколаївського (Березанського) району Миколаївської області
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи
Захистна споруда цивільного захисту (цивільної оборони) ПРУ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 18837,368 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 26,75413 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2073,646 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0, 5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	2,796	<u>44805,09</u> 1327,11	<u>43379,15</u> 8489,85	125275	3711	<u>121288</u> 23738	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>61,79</u> 256,02
2	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,816	<u>24972,72</u> 24972,72	- -	20378	20378	- -	<u>385,5600</u> -	<u>314,62</u> -
3	КБ1-17-14	Навантаження ґрунту, розробленого вручну, на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0, 5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0816	<u>44805,09</u> 1327,11	<u>43379,15</u> 8489,85	3656	108	<u>3540</u> 693	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>1,8</u> 7,47
4	С311-25	Перевезення ґрунту до 25 км	т	5035,8	<u>221,60</u> -	<u>221,60</u> 28,98	1115933	-	<u>1115933</u> 145937	- 0,3520	- 1772,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-17-14	Розробка ґрунту для зворотного засипання	1000м3	1,4554	<u>44805,09</u> 1327,11	<u>43379,15</u> 8489,85	65209	1931	<u>63134</u> 12356	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>32,16</u> 133,26
6	С311-25	Перевезення ґрунту до 25 км	т	2546,95	<u>221,60</u> -	<u>221,60</u> 28,98	564404	-	<u>564404</u> 73811	<u>-</u> 0,3520	<u>-</u> 896,53
7	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	1,4554	<u>8164,92</u> -	<u>8164,92</u> 1328,81	11883	-	<u>11883</u> 1934	<u>-</u> 13,6884	<u>-</u> 19,92
8	КБ1-27-11 Н1=3	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	1,4554	<u>11810,40</u> -	<u>11810,40</u> 1922,10	17189	-	<u>17189</u> 2797	<u>-</u> 19,8000	<u>-</u> 28,82
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 КРІПЛЕННЯ КОТЛОВАНУ	100м3	14,554	<u>2681,96</u> 1210,66	<u>1471,30</u> 372,20	39033	17620	<u>21413</u> 5417	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>267,21</u> 74,48
10	КБ5-12-1	Заглиблення віброзанурювачем сталевих шпунтових паль масою 1 м до 50 кг на глибину до 5 м	т	2,76	<u>58213,25</u> 1453,06	<u>4113,90</u> 889,53	160669	4010	<u>11354</u> 2455	<u>19,7400</u> 9,4713	<u>54,48</u> 26,14
11	КБ5-13-2	Витягання сталевих шпунтових паль масою 1 м до 50 кг, довжиною до 10 м з ґрунту групи 2	т	2,76	<u>2552,30</u> 572,29	<u>1949,19</u> 542,15	7044	1580	<u>5380</u> 1496	<u>8,1500</u> 5,7695	<u>22,49</u> 15,92
12	КБ5-12-8	Заглиблення віброзанурювачем сталевих шпунтових паль масою 1 м до 70 кг на глибину до 10 м	т	4,485	<u>54374,37</u> 643,35	<u>1344,62</u> 320,72	243869	2885	<u>6031</u> 1438	<u>8,7400</u> 3,4087	<u>39,2</u> 15,29
13	КБ5-13-7	Витягання сталевих шпунтових паль масою 1 м до 70 кг, довжиною до 10 м з ґрунту групи 2	т	4,485	<u>1981,51</u> 457,83	<u>1492,86</u> 416,01	8887	2053	<u>6695</u> 1866	<u>6,5200</u> 4,4269	<u>29,24</u> 19,85
14	КБ9-75-2	Улаштування поясу з двотавра	т	1,349	<u>20498,91</u> 12800,48	<u>5204,65</u> 344,08	27653	17268	<u>7021</u> 464	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>237,42</u> 5,63
15	С111-1835	Балки двотаврові із сталі марки 18пс	т	1,42994	<u>53660,84</u> -	<u>-</u> -	76732	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ1-171-2	Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м у ґрунтах стійких	100м2	3,8	<u>2980,25</u> 2243,43	<u>736,82</u> 204,97	11325	8525	<u>2800</u> 779	<u>34,3400</u> 2,7531	<u>130,49</u> 10,46
17	С123-536 варіант 1	Щити з дошок, товщина 100 мм	м2	380	<u>1907,45</u> -	<u>-</u> -	724831	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					3223970	80069	<u>1958065</u> 275181		<u>1190,9</u> 3282,39
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					3223970 1185836 355250				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					192671 536,78 61905 3416641 3416641				
		Розділ 2. Фундаменти									
18	КБ27-23-5	ПЛИТИ МОНОЛІТНІ Пфм1, Пфм2, Пфм3 Улаштування щебеневих основ методом просочування за товщини 8 см	1000м2	0,603	<u>451468,42</u> 1390,61	<u>8898,68</u> 1547,75	272235	839	<u>5366</u> 933	<u>21,4700</u> 18,2175	<u>12,95</u> 10,99
19	КБ27-23-6 Н1=2	Улаштування щебеневих основ методом просочування, за зміни товщини основи на 1 см додавати або вилучати до/з норми 27- 23-5 (загальною товщиною 10 см)	1000м2	0,603	<u>96516,11</u> -	<u>925,92</u> 165,94	58199	-	<u>558</u> 100	<u>-</u> 2,1318	<u>-</u> 1,29
20	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,588	<u>440479,42</u> 9492,59	<u>2329,72</u> 890,07	259002	5582	<u>1370</u> 523	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>88,61</u> 6,27
21	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	1,7582	<u>495161,14</u> 17084,59	<u>8489,25</u> 2709,27	870592	30038	<u>14926</u> 4763	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>438,51</u> 57,53
22	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0363	<u>36702,46</u> -	<u>-</u> -	1332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	3,4457	<u>36531,00</u> -	<u>-</u> -	125875	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16- 18 мм	т	24,123	<u>37141,65</u> -	<u>-</u> -	895968	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ6-3-1	ФУНДАМЕНТИ ПІД БАКИ (ПРИМІЩЕННЯ 7) Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,023	<u>513915,95</u> 31814,14	<u>16994,17</u> 5258,31	11820	732	<u>391</u> 121	<u>464,4400</u> 55,8405	<u>10,68</u> 1,28
		Разом прямі витрати по розділу 2					2495023	37191	<u>22611</u> 6440		<u>550,75</u> 77,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2495023 2435221				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					43631 25685 75,69 8731 2520708				

		Всього по розділу 2					2520708				
26	КБ11-1-2	Розділ 3. Пандус Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,35	<u>13516,34</u> 523,34	<u>382,61</u> 84,26	4731	183	<u>134</u> 29	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>2,83</u> 0,39
27	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,035	<u>440479,42</u> 9492,59	<u>2329,72</u> 890,07	15417	332	<u>82</u> 31	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>5,27</u> 0,37
28	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних	100м3	0,2	<u>462901,39</u> 17084,59	<u>8489,25</u> 2709,27	92580	3417	<u>1698</u> 542	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>49,88</u> 6,54
29	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0722	<u>38960,31</u> -	- -	2813	-	- -	- -	- -
30	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,468	<u>36531,00</u> -	- -	53628	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					169169	3932	<u>1914</u> 602		<u>57,98</u> 7,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					169169 163323 4534 2660 7,84 904 171829				

		Всього по розділу 3					171829				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Підпірни стінки ПС1, ПС2									
31	КБ6-13-5	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 500 мм до 1000 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0023	<u>512771,71</u> 37206,46	<u>15670,64</u> 5423,22	1179	86	<u>36</u> 12	<u>543,1600</u> 65,1846	<u>1,25</u> 0,15
32	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,00151	<u>38960,31</u> -	<u>-</u> -	59	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,03224	<u>36531,00</u> -	<u>-</u> -	1178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ8-1-1	Улаштування фундаментів стрічкових із бутового каменю	м3	10,63	<u>4516,42</u> 470,74	<u>64,33</u> 16,99	48010	5004	<u>684</u> 181	<u>6,2300</u> 0,2091	<u>66,22</u> 2,22
35	КБ8-1-4	Мурування стін із бутового каменю при висоті поверху до 4 м	м3	16,9	<u>4234,25</u> 576,52	<u>120,07</u> 25,82	71559	9743	<u>2029</u> 436	<u>7,6300</u> 0,2698	<u>128,95</u> 4,56
		Разом прямі витрати по розділу 4					121985	14833	<u>2749</u> 629		<u>196,42</u> 6,93
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					121985 104403 15462 8600 24,4 2815 130585				

		Всього по розділу 4					130585				
		Розділ 5. Каркас									
		МОНОЛІТНІ КОЛОНИ Км-1 (6 ШТ)									
36	КБ6-14-4	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,039	<u>674280,39</u> 108410,12	<u>37971,50</u> 13743,34	26297	4228	<u>1481</u> 536	<u>1508,0000</u> 165,0336	<u>58,81</u> 6,44
37	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0744	<u>38960,31</u> -	<u>-</u> -	2899	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,1428	<u>37141,65</u> -	<u>-</u> -	5304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					34500	4228	<u>1481</u> 536		<u>58,81</u> 6,44
		Разом будівельні роботи, грн.					34500				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28791				
		всього заробітна плата, грн.					4764				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2713				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					903				
		Всього будівельні роботи, грн.					37213				

		Всього по розділу 5					37213				
		Розділ 6. Стіни									
39	КБ6-17-5	МОНОЛІТНІ СТІНИ Стм1, Стм2, Стм3 Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	1,721	<u>594090.02</u> 59069,16	<u>19479.82</u> 6352,18	1022429	101658	<u>33525</u> 10932	<u>852.0000</u> 76,5584	<u>1466.29</u> 131,76
40	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,6913	<u>38960,31</u> -	-	26933	-	-	-	-
41	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	2,5803	<u>37519,13</u> -	-	96811	-	-	-	-
42	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	5,0428	<u>36531.00</u> -	-	184219	-	-	-	-
43	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16- 18 мм	т	3,4356	<u>37141,65</u> -	-	127604	-	-	-	-
44	КБ6-17-3	МОНОЛІТНИЙ ПАРАПЕТ Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм	100м3	0,232	<u>719507.01</u> 115503,78	<u>37416.73</u> 12087,60	166926	26797	<u>8681</u> 2804	<u>1666.0000</u> 145,7471	<u>386.51</u> 33,81
45	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,1283	<u>38960,31</u> -	-	4999	-	-	-	-
46	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	3,04	<u>36531.00</u> -	-	111054	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КБ6-17-3	ВЕНТИЛЯЦІЙНИ ШАХТИ №1, №2 Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,043	<u>741473,64</u> 115503,78	<u>37416,73</u> 12087,60	31883	4967	<u>1609</u> 520	<u>1666,0000</u> 145,7471	<u>71,64</u> 6,27
48	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площини до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,004	<u>652401,49</u> 66887,50	<u>15568,78</u> 5584,50	2610	268	<u>62</u> 22	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>3,86</u> 0,27
49	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0241	<u>38960,31</u> -	-	939	-	-	-	-
50	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,6195	<u>36531,00</u> -	-	22631	-	-	-	-
51	КБ20-11-2	Установлення ґрат площею у проєкті до 1 м2	ґрати	4	<u>342,34</u> 163,62	<u>42,56</u> 9,56	1369	654	<u>170</u> 38	<u>2,3600</u> 0,1291	<u>9,44</u> 0,52
52	С111-1756 варіант 1	Решітка РН 900х450(н)	шт	2	<u>4203,76</u> -	-	8408	-	-	-	-
53	С111-1756 варіант 2	Решітка РН 700х600(н)	шт	2	<u>4581,16</u> -	-	9162	-	-	-	-
54	КБ9-75-2	ОТВОРИ В СТИНАХ Виготовлення м/к обрамлення отворів	т	0,047	<u>20498,91</u> 12800,48	<u>5204,65</u> 344,08	963	602	<u>245</u> 16	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>8,27</u> 0,2
55	КБ9-61-13	Монтаж м/к обрамлення отворів	т	0,047	<u>6850,89</u> 4224,16	<u>2159,16</u> 575,32	322	199	<u>101</u> 27	<u>58,0800</u> 7,6050	<u>2,73</u> 0,36
56	& С111-987- 18	Кутик 63х5	т	0,0371	<u>46861,47</u> -	-	1739	-	-	-	-
57	& С111- 1120-12	Сталь листовая товщиною 6 мм	т	0,01272	<u>42629,97</u> -	-	542	-	-	-	-
58	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,02	<u>1398,55</u> 393,59	<u>81,96</u> 5,32	28	8	<u>2</u> -	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,1</u> -
59	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази ОТВОРИ У СТИНАХ ДЛЯ ПРОКЛАДЕННЯ КАБЕЛІВ	100м2	0,02	<u>4343,72</u> 588,11	<u>120,36</u> 11,92	87	12	<u>2</u> -	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,14</u> -
60	КБ6-11-8	Установлення в отворах сталевих труб	т	0,038	<u>8383,57</u> 8383,57	-	319	319	-	<u>119,3900</u> -	<u>4,54</u> -
61	С113-158 варіант 1	Труби сталеві діаметром 102х4	м	4	<u>460,00</u> -	-	1840	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							1823817	135484	<u>44397</u> 14359		<u>1953,52</u> 173,19
Разом будівельні роботи, грн.							1823817				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1643936 149843 87160 255,06 29425 1910977				
		Всього по розділу 6					1910977				
62	КБ7-54-1 к дем.=0,8	Розділ 7. Захисна модульна споруда (Демонтаж) Установлення ланок захисної споруди	100шт	0,27	<u>266117,33</u> 60962,72	<u>205154,61</u> 61849,93	71852	16460	<u>55392</u> 16699	<u>848,0000</u> 717,5330	<u>228,96</u> 193,73
63	КБ7-54-1	Установлення ланок захисної споруди	100шт	0,27	<u>457059,48</u> 76203,40	<u>256443,26</u> 77312,41	123406	20575	<u>69240</u> 20874	<u>1060,0000</u> 896,9163	<u>286,2</u> 242,17
64	КБ7-50-2	Установлення внутрішніх стінових панелей площею до 10 м2	100шт	0,03	<u>81215,64</u> 26043,22	<u>29238,34</u> 9635,79	2436	781	<u>877</u> 289	<u>353,8000</u> 122,4598	<u>10,61</u> 3,67
65 & С331-1-6-1	Перевезення існуючої модульної захисної споруди на відстань 1 км		т	280	<u>16,54</u> -	<u>16,54</u> -	4631	-	<u>4631</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					202325	37816	<u>130140</u> 37862		<u>525,77</u> 439,57
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					202325 34369 75678 41356 115,83 13365 243681				
		Всього по розділу 7					243681				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 8. Перекриття									
66	КБ6-22-3	МОНОЛІТНІ ПЛИТИ Пм1, Пм2, Пм3 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	1,7672	<u>593462,84</u> 47040,41	<u>12770,66</u> 4604,50	1048768	83130	<u>22568</u> 8137	<u>678.5000</u> 55,4895	<u>1199,05</u> 98,06
67	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,03852	<u>41364,96</u> -	-	1593	-	-	-	-
68	С124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,2796	<u>46457,74</u> -	-	12990	-	-	-	-
69	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,5557	<u>36702,46</u> -	-	20396	-	-	-	-
70	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	22,1267	<u>37141,65</u> -	-	821822	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					1905569	83130	<u>22568</u> 8137		<u>1199,05</u> 98,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1905569 1799871 91267 53136 155,65 17958 1958705				

		Всього по розділу 8					1958705				
		Розділ 9. Покрівля									
71	КБ12-22-1	Тип 1 (9,6м2 + 11,2м2) Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,208	<u>10434,75</u> 2288,04	<u>1362,40</u> 317,22	2170	476	<u>283</u> 66	<u>38.3900</u> 3,7214	<u>7,99</u> 0,77
72	КБ12-22-2 Н1=15	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (загальною товщиною 30 мм)	100м2	0,208	<u>6643,90</u> 125,16	<u>299,95</u> 72,77	1382	26	<u>62</u> 15	<u>2.1000</u> 0,8490	<u>0,44</u> 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	КР8-32-4	Улаштування пароізоляції рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	100м2	0,387	<u>19890,40</u> 1652,43	<u>22,50</u> 19,80	7698	639	<u>9</u> 8	<u>22,7200</u> 0,2856	<u>8,79</u> 0,11
74	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	5,2	<u>1223,41</u> 1217,10	-	6362	6329	-	<u>16,9300</u> -	<u>88,04</u> -
75	& С114-97-1-М варіант 2	Утеплювач MONROCK MAX E 220/115кг/м3 250 мм	м3	5,3	<u>14270,09</u> -	-	75631	-	-	-	-
76	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	0,208	<u>4817,02</u> 770,31	<u>97,78</u> 24,36	1002	160	<u>20</u> 5	<u>10,9700</u> 0,2929	<u>2,28</u> 0,06
77	& С111-856-2 варіант 2	Плівка гідроізоляційна	м2	22,88	<u>25,17</u> -	-	576	-	-	-	-
78	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,208	<u>10434,75</u> 2288,04	<u>1362,40</u> 317,22	2170	476	<u>283</u> 66	<u>38,3900</u> 3,7214	<u>7,99</u> 0,77
79	КБ12-22-2 Н1=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (загальною товщиною 50 мм)	100м2	0,208	<u>15502,42</u> 292,04	<u>699,87</u> 169,79	3225	61	<u>146</u> 35	<u>4,9000</u> 1,9810	<u>1,02</u> 0,41
80	КБ11-11-18	Армування стяжки арматурною сіткою	100м2	0,208	<u>1176,20</u> 1020,44	<u>52,12</u> 43,44	245	212	<u>11</u> 9	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>3,37</u> 0,12
81	& С111-1586-2 варіант 1	Сітка зварна 50х50 діаметром 3 мм	м2	22,88	<u>199,43</u> -	-	4563	-	-	-	-
82	КБ12-21-1	ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	0,208	<u>7252,04</u> 477,07	<u>21,36</u> 5,94	1508	99	<u>4</u> 1	<u>7,0500</u> 0,0798	<u>1,47</u> 0,02
83	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари Тип 2 (457,48м2)	100м2	0,208	<u>39049,74</u> 1585,51	<u>349,34</u> 102,48	8122	330	<u>73</u> 21	<u>21,8000</u> 1,2096	<u>4,53</u> 0,25
84	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	4,74	<u>10434,75</u> 2288,04	<u>1362,40</u> 317,22	49461	10845	<u>6458</u> 1504	<u>38,3900</u> 3,7214	<u>181,97</u> 17,64
85	КБ12-22-2 Н1=5	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (загальною товщиною 20 мм)	100м2	4,74	<u>2214,63</u> 41,72	<u>99,98</u> 24,26	10497	198	<u>474</u> 115	<u>0,7000</u> 0,2830	<u>3,32</u> 1,34
86	КР8-32-4	Улаштування пароізоляції рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	100м2	5,83	<u>19890,40</u> 1652,43	<u>22,50</u> 19,80	115961	9634	<u>131</u> 115	<u>22,7200</u> 0,2856	<u>132,46</u> 1,67
87	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	118,5	<u>1223,41</u> 1217,10	-	144974	144226	-	<u>16,9300</u> -	<u>2006,21</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	& C114-97-1-М варіант 2	Утеплювач MONROCK MAX E 220/115кг/м3 250 мм	м3	120,87	<u>14270,09</u> -	- -	1724826	-	- -	- -	- -
89	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	4,74	<u>4817,02</u> 770,31	<u>97,78</u> 24,36	22833	3651	<u>463</u> 115	<u>10,9700</u> 0,2929	<u>52</u> 1,39
90	& C111-856-2 варіант 2	Плівка гідроізоляційна	м2	521,4	<u>25,17</u> -	- -	13124	-	- -	- -	- -
91	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	4,74	<u>10434,75</u> 2288,04	<u>1362,40</u> 317,22	49461	10845	<u>6458</u> 1504	<u>38,3900</u> 3,7214	<u>181,97</u> 17,64
92	КБ12-22-2 Н1=70	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (похилоутворюючий шар 20-150 мм)	100м2	4,74	<u>31004,86</u> 584,08	<u>1399,75</u> 339,57	146963	2769	<u>6635</u> 1610	<u>9,8000</u> 3,9620	<u>46,45</u> 18,78
93	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	4,74	<u>10434,75</u> 2288,04	<u>1362,40</u> 317,22	49461	10845	<u>6458</u> 1504	<u>38,3900</u> 3,7214	<u>181,97</u> 17,64
94	КБ12-22-2 Н1=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (загальною товщиною 50 мм)	100м2	4,74	<u>15502,42</u> 292,04	<u>699,87</u> 169,79	73481	1384	<u>3317</u> 805	<u>4,9000</u> 1,9810	<u>23,23</u> 9,39
95	КБ11-11-18	Армування стяжки арматурною сіткою	100м2	4,74	<u>1176,20</u> 1020,44	<u>52,12</u> 43,44	5575	4837	<u>247</u> 206	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>76,79</u> 2,68
96	КБ12-21-1	ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	4,74	<u>7252,04</u> 477,07	<u>21,36</u> 5,94	34375	2261	<u>101</u> 28	<u>7,0500</u> 0,0798	<u>33,42</u> 0,38
97	КБ12-1-6	Улаштування гідроізоляції із наплавлюваних матеріалів у два шари	100м2	4,74	<u>36232,65</u> 1585,51	<u>349,34</u> 102,48	171743	7515	<u>1656</u> 486	<u>21,8000</u> 1,2096	<u>103,33</u> 5,73
98	РС1-2-3	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	100 м2	4,74	<u>8940,25</u> 2333,61	<u>89,09</u> 54,99	42377	11061	<u>422</u> 261	<u>32,8400</u> 0,7932	<u>155,66</u> 3,76
99	& C111-1564-1 варіант 1	ПВХ-мембрана покрівельна	м2	511,92	<u>234,28</u> -	- -	119933	-	- -	- -	- -
100	С1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	19	<u>416,57</u> -	- -	7915	-	- -	- -	- -
101	РС1-2-1	Улаштування шару із геотекстилю	100 м2	4,74	<u>396,42</u> 383,32	<u>9,64</u> 8,49	1879	1817	<u>46</u> 40	<u>5,7400</u> 0,1224	<u>27,21</u> 0,58
102	& C111-1564-4	Геотекстиль	м2	521,4	<u>60,04</u> -	- -	31305	-	- -	- -	- -
103	КБ1-18-5	Розроблення рослинного ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0948	<u>64892,15</u> 2756,30	<u>62135,85</u> 13599,70	6152	261	<u>5891</u> 1289	<u>45,9000</u> 170,7905	<u>4,35</u> 16,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	С311-25	Перевезення ґрунту до 25 км	т	165,9	<u>221,60</u>	<u>221,60</u>	36763	-	<u>36763</u>	-	-
					-	28,98			4808	0,3520	58,4
105	КБ1-166-2	Засипка вручну ґрунта	100м3	0,948	<u>9554,18</u>	-	9057	9057	-	<u>165,2400</u>	<u>156,65</u>
					9554,18	-			-	-	-
106	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	4,74	<u>5888,37</u>	-	27911	18223	-	<u>62,8000</u>	<u>297,67</u>
					3844,62	-			-	-	-
107	КБ47-25-5	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4	100м2	4,74	<u>1207,13</u>	-	5722	2493	-	<u>8,5900</u>	<u>40,72</u>
					525,88	-			-	-	-
108	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	4,74	<u>1967,45</u>	-	9326	2552	-	<u>8,2400</u>	<u>39,06</u>
		Тип 3 (парапети 293,6 м2)			538,32	-			-	-	-
109	КБ12-21-1	Ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	2,936	<u>7252,04</u>	<u>21,36</u>	21292	1401	<u>63</u>	<u>7,0500</u>	<u>20,7</u>
					477,07	5,94			17	0,0798	0,23
110	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари	100м2	2,936	<u>39049,74</u>	<u>349,34</u>	114650	4655	<u>1026</u>	<u>21,8000</u>	<u>64</u>
					1585,51	102,48			301	1,2096	3,55
111	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,149	<u>62694,37</u>	<u>205,88</u>	9341	1305	<u>31</u>	<u>132,8000</u>	<u>19,79</u>
					8756,83	47,66			7	0,5247	0,08
		Разом прямі витрати по розділу 9					3171012	270643	<u>77531</u>		<u>3974,85</u>
									14941		179,76
		Разом будівельні роботи, грн.					3171012				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2822838				
		всього заробітна плата, грн.					285584				
		Загальновиробничі витрати, грн.					157686				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					427,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					49356				
		Всього будівельні роботи, грн.					3328698				

		Всього по розділу 9					3328698				
112	КБ8-6-3	Розділ 10. Перегородки Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,3676	<u>23296,27</u>	-	8564	5622	-	<u>212,7400</u>	<u>78,2</u>
					15293,88	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	1,853	<u>13345,33</u>	-	24729	-	-	-	-
114	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0331	<u>38960,31</u>	-	1290	-	-	-	-
115	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,3666	<u>39402,59</u> <u>9584,03</u>	<u>1223,51</u> <u>262,35</u>	14445	3514	<u>449</u> <u>96</u>	<u>126,8400</u> <u>2,7416</u>	<u>46,5</u> <u>1,01</u>
116	C1427-11814 варіант 1	Блок газобетонний	м3	3,63	<u>5033,91</u>	-	18273	-	-	-	-
117	C111-2010-1 варіант 1	Суміш для укладання пінобетонних блоків	кг	83,58	<u>10,47</u>	-	875	-	-	-	-
118	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,011	<u>38960,31</u>	-	429	-	-	-	-
119	C121-777 варіант 1	Кріплення металеві	т	0,011	<u>72042,83</u>	-	792	-	-	-	-
120	КБ8-22-2	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	12,75	<u>592,01</u> <u>311,28</u>	<u>56,82</u> <u>21,71</u>	7548	3969	<u>724</u> <u>277</u>	<u>4,6000</u> <u>0,2601</u>	<u>58,65</u> <u>3,32</u>
121	C1427-11814 варіант 1	Блок газобетонний	м3	12,62	<u>5033,91</u>	-	63528	-	-	-	-
122	C111-2010-1 варіант 1	Суміш для укладання пінобетонних блоків	кг	318,75	<u>10,47</u>	-	3337	-	-	-	-
123	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0383	<u>38960,31</u>	-	1492	-	-	-	-
124	C121-777 варіант 1	Кріплення металеві	т	0,0383	<u>72042,83</u>	-	2759	-	-	-	-
125	КБ6-18-9	ПЕРЕМИЧКИ АРМОЦЕМЕНТНІ Улаштування армоцементних перемичок	100м3	0,0009	<u>680180,52</u> <u>130178,37</u>	<u>58328,62</u> <u>11214,04</u>	612	117	<u>52</u> <u>10</u>	<u>1831,9500</u> <u>119,0720</u>	<u>1,65</u> <u>0,11</u>
126	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,045	<u>37141,65</u>	-	1671	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 10							150344	13222	<u>1225</u> <u>383</u>		<u>185</u> <u>4,44</u>
Разом будівельні роботи, грн.							150344				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							135897				
всього заробітна плата, грн.							13605				
Загальновиробничі витрати, грн.							7826				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							22,73				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2623				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					158170				

		Всього по розділу 10					158170				
		Розділ 11. Двері									
127	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,3453	<u>21120,89</u>	<u>1506,66</u>	7293	6237	<u>520</u>	<u>235,4200</u>	<u>81,29</u>
					18063,78	335,86			116	3,5100	1,21
128	& С123-215-6	Дверь посилена герметична для укріттів розміром 900х2100 погрунтовані	шт	1	<u>93394,87</u>	-	93395	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
129	& С123-215-6	Дверь посилена герметична для укріттів розміром 1000х2100 погрунтовані	шт	4	<u>94231,27</u>	-	376925	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
130	& С123-215-2	Двері металеві протипожежні (в комплекті)	м2	24,24	<u>8899,58</u>	-	215726	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
131	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною по периметру дверного блоку	100м	1,036	<u>1123,32</u>	-	1164	1164	-	<u>16,6000</u>	<u>17,2</u>
					1123,32	-			-	-	-
132	& С111-35-3	Піна монтажна професійна універсальна	л	12,75	<u>218,95</u>	-	2792	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
133	КБ10-28-4	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-7	1 блок	6	<u>374,91</u>	-	2249	2132	-	<u>5,0600</u>	<u>30,36</u>
					355,31	-			-	-	-
134	& С1545-42-15-19	Дюбель-шурупи 100х10	шт	48	<u>9,49</u>	-	456	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
135	& С111-35-3	Піна монтажна професійна універсальна	л	3,15	<u>218,95</u>	-	690	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
136	& С111-741-150-11	Двері МДФ 0,7х2,1 з порогом (комплект)	шт	6	<u>7038,57</u>	-	42231	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
137	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-1	1 блок	7	<u>386,73</u>	-	2707	2566	-	<u>5,2200</u>	<u>36,54</u>
					366,55	-			-	-	-
138	& С1545-42-15-19	Дюбель-шурупи 100х10	шт	8	<u>9,49</u>	-	76	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
139	& С111-35-3	Піна монтажна професійна універсальна	л	0,55	<u>218,95</u>	-	120	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	& C111-741-150-11 варіант 1	Двері МДФ 1х2,1 з порогом (комплект)	шт	1	<u>7456,77</u> -	- -	7457	-	- -	- -	- -
141	& C111-541-63-B1 варіант 1	Петля дверна	шт	4	<u>215,25</u> -	- -	861	-	- -	- -	- -
142	KP6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,07	<u>14979,29</u> 14979,29	- -	1049	1049	- -	<u>181,9200</u> -	<u>12,73</u> -
143	& C111-950-2-12 варіант 1	Ручка-замок	шт	7	<u>1250,86</u> -	- -	8756	-	- -	- -	- -
144	KB15-171-2	Фарбування дверних блоків по металу за 2 рази	100м2	0,50814	<u>5776,92</u> 1384,04	<u>1,02</u> 0,85	2935	703	<u>1</u> -	<u>19,7100</u> 0,0111	<u>10,02</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 11					766882	13851	<u>521</u> 116		<u>188,14</u> 1,22
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					766882 752510 13967 7906 22,71 2621 774788				

		Всього по розділу 11					774788				
		Розділ 12. Підлоги									
145	KB11-11-1	ТИП1 425,1м2 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	4,251	<u>12259,23</u> 3709,13	<u>95,04</u> 79,21	52114	15768	<u>404</u> 337	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>239,12</u> 4,39
146	KB13-13-3	Оброблення бетонних поверхонь антисептиком	100м2	4,251	<u>408,00</u> 408,00	- -	1734	1734	- -	<u>4,6800</u> -	<u>19,89</u> -
147	C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	38,3	<u>235,89</u> -	- -	9035	-	- -	- -	- -
148	KB13-13-3	Ґрунтування бетонних поверхонь	100м2	4,251	<u>408,00</u> 408,00	- -	1734	1734	- -	<u>4,6800</u> -	<u>19,89</u> -
149	C1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	12753	<u>100,13</u> -	- -	1276958	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	4,251	<u>20615,13</u> 2360,07	<u>7,15</u> 5,96	87635	10033	<u>30</u> 25	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>134,76</u> 0,33
151	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	4,251	<u>6890,39</u> 767,58	<u>2,04</u> 1,70	29291	3263	<u>9</u> 7	<u>10,3100</u> 0,0222	<u>43,83</u> 0,09
152	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту полістірольного насухо	1 м3	2,13	<u>1105,64</u> 1101,86	- -	2355	2347	- -	<u>15,1500</u> -	<u>32,27</u> -
153	& С114-97-1-М варіант 1	Плити теплоізоляційні STEP ROCK SUPER товщиною 50 мм	м3	2,17	<u>7592,83</u> -	- -	16476	-	- -	- -	- -
154	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	4,251	<u>4817,02</u> 770,31	<u>97,78</u> 24,36	20477	3275	<u>416</u> 104	<u>10,9700</u> 0,2929	<u>46,63</u> 1,25
155	С111-1720 варіант 1	Плівка гідроізоляційна бар'єр "Silver"	м2	467,61	<u>27,51</u> -	- -	12864	-	- -	- -	- -
156	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	4,251	<u>12259,23</u> 3709,13	<u>95,04</u> 79,21	52114	15768	<u>404</u> 337	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>239,12</u> 4,39
157	КБ11-11-2 к-6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 50 мм)	100м2	4,251	<u>13328,53</u> 743,80	<u>147,15</u> 122,64	56660	3162	<u>626</u> 521	<u>11,2800</u> 1,5984	<u>47,95</u> 6,79
158	КБ20-11-2	Установлення ґрат площею у проєкті до 1 м2	ґрати	2	<u>342,34</u> 163,62	<u>42,56</u> 9,56	685	327	<u>85</u> 19	<u>2,3600</u> 0,1291	<u>4,72</u> 0,26
159	С111-1756 варіант 3	Решітка 600х600	шт	2	<u>4478,14</u> -	- -	8956	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 12							1629088	57411	<u>1974</u> 1350		<u>828,18</u> 17,5
Разом будівельні роботи, грн.							1629088				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1569703				
всього заробітна плата, грн.							58761				
Загальновиробничі витрати, грн.							34113				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							99,19				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11444				
Всього будівельні роботи, грн.							1663201				

Всього по розділу 12							1663201				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 13. Сходи									
		МОНОЛІТНІ СХОДИ Лсм1									
160	КБ11-8-3	Улаштування основи з керамзитового гравія	м3	10,5	<u>3116,29</u> 341,41	<u>99,04</u> 51,90	32721	3585	<u>1040</u> 545	<u>5,4200</u> 0,6801	<u>56,91</u> 7,14
161	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,007	<u>440479,42</u> 9492,59	<u>2329,72</u> 890,07	3083	66	<u>16</u> 6	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>1,05</u> 0,07
162	КБ6-1-16	Улаштування монолітних сходів	100м3	0,0161	<u>462901,39</u> 17084,59	<u>8489,25</u> 2709,27	7453	275	<u>137</u> 44	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>4,02</u> 0,53
163	КБ6-3-8	Додаткові роботи на улаштування складних фундаментів	100м3	0,0161	<u>36596,87</u> 15680,59	<u>13500,21</u> 4147,27	589	252	<u>217</u> 67	<u>215,6000</u> 44,0457	<u>3,47</u> 0,71
164	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,1264	<u>41081,48</u> -	-	5193	-	-	-	-
165	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0907	<u>36531,00</u> -	-	3313	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 13					52352	4178	<u>1410</u> 662		<u>65,45</u> 8,45
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					52352 46764 4840 2944 8,88 1024 55296				

		Всього по розділу 13					55296				
		Розділ 14. Опорядження внутрішнє									
		СТЕЛЯ									
166	ХБ4-1-1	Улаштування гідроізоляції з суміші PENETRON: горизонтальна гідроізоляція в два шари для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	4,4202	<u>2076,18</u> 2066,42	-	9177	9134	-	<u>29,0800</u> -	<u>128,54</u> -
167	С1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш PENETRON	кг	442,02	<u>200,85</u> -	-	88780	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	4,4202	<u>6365,32</u> 4690,35	<u>5,11</u> 4,26	28136	20732	<u>23</u> 19	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>278,47</u> 0,25
169	С1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	42,61	<u>100,13</u> -	- -	4267	-	- -	- -	- -
170	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	4,4202	<u>26204,67</u> 16706,58	<u>34,74</u> 28,96	115830	73846	<u>154</u> 128	<u>224,4000</u> 0,3774	<u>991,89</u> 1,67
171	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	4,4202	<u>13560,95</u> 7051,49	<u>4,09</u> 3,41	59942	31169	<u>18</u> 15	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>443,88</u> 0,2
172	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	4,4202	<u>6766,48</u> 1599,19	<u>3,07</u> 2,56	29909	7069	<u>14</u> 11	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>94,95</u> 0,15
173	КБ34-58-2	Обклеювання стелі склосіткою	100м2	4,4202	<u>5266,40</u> 2517,32	<u>10,68</u> 2,97	23279	11127	<u>47</u> 13	<u>37,2000</u> 0,0399	<u>164,43</u> 0,18
174	КБ15-165-11	Поліпшене фарбування стель колером олійним по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	4,4202	<u>9949,44</u> 3812,95	<u>2,04</u> 1,70	43979	16854	<u>9</u> 8	<u>54,3000</u> 0,0222	<u>240,02</u> 0,1
175	С1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	65,79	<u>100,13</u> -	- -	6588	-	- -	- -	- -
176	ХБ4-1-2	СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ ПЕРЕГОРОДКИ З ЦЕГЛИ Улаштування гідроізоляції з суміші PENETRON:" вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,7352	<u>2629,03</u> 2619,27	- -	1933	1926	- -	<u>36,8600</u> -	<u>27,1</u> -
177	С1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш PENETRON	кг	73,52	<u>200,85</u> -	- -	14766	-	- -	- -	- -
178	КБ15-179-1	Ґрунтування стін	100м2	0,7352	<u>1598,91</u> 1598,91	- -	1176	1176	- -	<u>22,7700</u> -	<u>16,74</u> -
179	С1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	22,06	<u>100,13</u> -	- -	2209	-	- -	- -	- -
180	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,7352	<u>49798,55</u> 10410,29	<u>295,00</u> 241,48	36612	7654	<u>217</u> 178	<u>146,5000</u> 3,7244	<u>107,71</u> 2,74
181	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,7352	<u>11903,76</u> 5394,30	<u>4,09</u> 3,41	8752	3966	<u>3</u> 3	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>56,48</u> 0,03
182	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,7352	<u>6766,48</u> 1599,19	<u>3,07</u> 2,56	4975	1176	<u>2</u> 2	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>15,79</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	КБ15-165-10	Поліпшене фарбування стін колером олійним по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,7362	<u>8918,98</u> 3523,64	<u>1,02</u> 0,85	6566	2594	<u>1</u> 1	<u>50,1800</u> 0,0111	<u>36,94</u> 0,01
184	С1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	22,09	<u>100,13</u> -	-	2212	-	-	-	-
185	ХБ4-1-2	СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ З ГАЗОБЕТОНУ Улаштування гідроізоляції з суміші PENETRON:". вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	6,7641	<u>2629,03</u> 2619,27	-	17783	17717	-	<u>36,8600</u> -	<u>249,32</u> -
186	С1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш PENETRON	кг	676,41	<u>200,85</u> -	-	135857	-	-	-	-
187	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	6,7641	<u>3133,36</u> 2942,26	<u>3,07</u> 2,56	21194	19902	<u>21</u> 17	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>267,32</u> 0,23
188	С1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	202,92	<u>100,13</u> -	-	20318	-	-	-	-
189	КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	6,7641	<u>15761,99</u> 14030,85	<u>36,79</u> 30,66	106616	94906	<u>249</u> 207	<u>188,4600</u> 0,3996	<u>1274,76</u> 2,7
190	КБ34-58-1	Оклеювання стін склосіткою	100м2	6,7641	<u>4772,41</u> 2023,33	<u>10,68</u> 2,97	32281	13686	<u>72</u> 20	<u>29,9000</u> 0,0399	<u>202,25</u> 0,27
191	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	6,7641	<u>11903,76</u> 5394,30	<u>4,09</u> 3,41	80518	36488	<u>28</u> 23	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>519,62</u> 0,3
192	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	6,7641	<u>6766,48</u> 1599,19	<u>3,07</u> 2,56	45769	10817	<u>21</u> 17	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>145,29</u> 0,23
193	КБ15-165-10	Поліпшене фарбування стін колером олійним по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	6,7641	<u>8918,98</u> 3523,64	<u>1,02</u> 0,85	60329	23834	<u>7</u> 6	<u>50,1800</u> 0,0111	<u>339,42</u> 0,08
194	С1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	202,92	<u>100,13</u> -	-	20318	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 14					1030071	405773	<u>886</u> 668		<u>5600,92</u> 9,16
		Разом будівельні роботи, грн.					1030071				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					623412				
		всього заробітна плата, грн.					406441				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 14					232552 673,2 77670 1262623 1262623				
		Розділ 15. Зовнішнє оздоблення СТІНИ									
195	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	3,515	<u>27642,06</u> 2465,94	-	97162	8668	-	<u>33,5000</u>	<u>117,75</u>
196	КБ26-32-1	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів стін	1 м3	35,15	<u>2406,64</u> 2386,87	-	84593	83898	-	<u>32,0600</u>	<u>1126,91</u>
197	& C114-97- 1-М варіант 3	Плити теплоізоляційні STEP ROCK SUPER товщиною 100 мм	м3	35,15	<u>7592,83</u> -	-	266888	-	-	-	-
198	C1550-21	Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	2109	<u>18,86</u> -	-	39776	-	-	-	-
199	КБ34-58-1	Оклеювання стін склосіткою	100м2	3,515	<u>5912,71</u> 2023,33	<u>10,68</u> 2,97	20783	7112	<u>38</u> 10	<u>29,9000</u> 0,0399	<u>105,1</u> 0,14
200	C1550-21	Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	2109	<u>18,86</u> -	-	39776	-	-	-	-
201	КР20-27-1	Свердлення отворів, діаметр отвору до 20 мм	100шт	28,12	<u>600,79</u> 584,89	-	16894	16447	-	<u>8,8700</u>	<u>249,42</u>
202	& C111-ГКС- 4 варіант 1	Дюбель фасадний монтажний 160 мм	шт	2812	<u>8,32</u> -	-	23396	-	-	-	-
203	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	3,515	<u>27642,06</u> 2465,94	-	97162	8668	-	<u>33,5000</u>	<u>117,75</u>
204	КБ15-179-1	ВХІД В СХОВИЩЕ Грунтування стін	100м2	0,325	<u>1598,91</u> 1598,91	-	520	520	-	<u>22,7700</u>	<u>7,4</u>
205	C1555-154	Грунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	9,75	<u>100,13</u> -	-	976	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,325	<u>3133,36</u> 2942,26	<u>3,07</u> 2,56	1018	956	<u>1</u> 1	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>12,84</u> 0,01
207	С1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	9,75	<u>100,13</u> -	- -	976	-	- -	- -	- -
208	КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,325	<u>15761,99</u> 14030,85	<u>36,79</u> 30,66	5123	4560	<u>12</u> 10	<u>188,4600</u> 0,3996	<u>61,25</u> 0,13
209	КБ34-58-1	Оклеювання стін склосіткою	100м2	0,325	<u>5912,71</u> 2023,33	<u>10,68</u> 2,97	1922	658	<u>3</u> 1	<u>29,9000</u> 0,0399	<u>9,72</u> 0,01
210	КБ15-184-1	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,325	<u>12006,60</u> 5527,72	- -	3902	1797	- -	<u>78,7200</u> -	<u>25,58</u> -
211	КБ15-184-2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	100м2	0,325	<u>9244,62</u> 3506,60	- -	3005	1140	- -	<u>47,1000</u> -	<u>15,31</u> -
212	КБ15-183-2	Дисперсійне фарбування фасаду	100м2	0,325	<u>31039,53</u> 13500,22	- -	10088	4388	- -	<u>168,5000</u> -	<u>54,76</u> -
213	КБ15-36-2	ПАРАПЕТИ Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	100м2	2,74	<u>15997,64</u> 7992,90	<u>131,27</u> 98,64	43834	21901	<u>360</u> 270	<u>101,2400</u> 1,5228	<u>277,4</u> 4,17
214	КБ15-56-5	ПАНДУС Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,083	<u>6365,32</u> 4690,35	<u>5,11</u> 4,26	528	389	- -	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>5,23</u> -
215	С1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	24,9	<u>100,13</u> -	- -	2493	-	- -	- -	- -
216	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,083	<u>26204,67</u> 16706,58	<u>34,74</u> 28,96	2175	1387	<u>3</u> 2	<u>224,4000</u> 0,3774	<u>18,63</u> 0,03
217	КБ34-58-2	Обклеювання стелі склосіткою	100м2	0,083	<u>5266,40</u> 2517,32	<u>10,68</u> 2,97	437	209	<u>1</u> -	<u>37,2000</u> 0,0399	<u>3,09</u> -
218	КБ15-183-2	Дисперсійне фарбування стелі пандусу	100м2	0,083	<u>31039,53</u> 13500,22	- -	2576	1121	- -	<u>168,5000</u> -	<u>13,99</u> -
219	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,753	<u>27642,06</u> 2465,94	- -	20814	1857	- -	<u>33,5000</u> -	<u>25,23</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,068	<u>3133,36</u> 2942,26	<u>3,07</u> 2,56	3346	3142	<u>3</u> 3	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>42,21</u> 0,04
221	С1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	32,04	<u>100,13</u> -	-	3208	-	-	-	-
222	КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	1,068	<u>15761,99</u> 14030,85	<u>36,79</u> 30,66	16834	14985	<u>39</u> 33	<u>188,4600</u> 0,3996	<u>201,28</u> 0,43
223	КБ34-58-1	Оклеювання стін склосіткою	100м2	1,068	<u>5912,71</u> 2023,33	<u>10,68</u> 2,97	6315	2161	<u>11</u> 3	<u>29,9000</u> 0,0399	<u>31,93</u> 0,04
224	КБ15-183-2	Дисперсійне фарбування фасаду	100м2	1,068	<u>31039,53</u> 13500,22	-	33150	14418	-	<u>168,5000</u> -	<u>179,96</u> -
225	КБ7-60-4	Установлення металевого поручня для інвалідів	100м	0,84	<u>7493,34</u> 4376,89	<u>851,89</u> 167,18	6294	3677	<u>716</u> 140	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>50,55</u> 1,89
226	& С123-362-20	Поручень для інвалідів	м	84	<u>1306,90</u> -	-	109780	-	-	-	-
227	КБ11-43-1	Улаштування тактильної стрічки на підлогах пандусу	100м	0,25	<u>972,23</u> 970,19	<u>2,04</u> 1,70	243	243	-	<u>12,8400</u> 0,0222	<u>3,21</u> 0,01
228	С111-609 варіант 1	Клей для ПВХ Ceresit Thomsit UK400	кг	1,2875	<u>368,42</u> -	-	474	-	-	-	-
229	& С111-1680-1	Стрічка тактильна протиковзка жовта 50х5	м	25	<u>76,58</u> -	-	1915	-	-	-	-
230	КБ8-3-7	Підпірні стіни (Пс1, Пс2 - 35м2) Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,415	<u>27642,06</u> 2465,94	-	11471	1023	-	<u>33,5000</u> -	<u>13,9</u> -
231	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,35	<u>3133,36</u> 2942,26	<u>3,07</u> 2,56	1097	1030	<u>1</u> 1	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>13,83</u> 0,01
232	С1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	10,5	<u>100,13</u> -	-	1051	-	-	-	-
233	КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,35	<u>15761,99</u> 14030,85	<u>36,79</u> 30,66	5517	4911	<u>13</u> 11	<u>188,4600</u> 0,3996	<u>65,96</u> 0,14
234	КБ34-58-1	Оклеювання стін склосіткою	100м2	0,35	<u>5912,71</u> 2023,33	<u>10,68</u> 2,97	2069	708	<u>4</u> 1	<u>29,9000</u> 0,0399	<u>10,47</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	КБ15-183-2	Дисперсійне фарбування фасаду	100м2	0,35	<u>31039,53</u> 13500,22	-	10864	4725	-	<u>168,5000</u>	<u>58,98</u>
		ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ШАХТИ				-			-	-	-
236	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,277	<u>49798,55</u> 10410,29	<u>295,00</u> 241,48	13794	2884	<u>82</u> 67	<u>146,5000</u> 3,7244	<u>40,58</u> 1,03
237	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,277	<u>27642,06</u> 2465,94	-	7657	683	-	<u>33,5000</u>	<u>9,28</u>
						-			-	-	-
238	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	0,277	<u>37340,55</u> 33478,94	-	10343	9274	-	<u>417,8600</u>	<u>115,75</u>
						-			-	-	-
239	& С114-97-1-М	Плити теплоізоляційні STEP ROCK SUPER товщиною 100 мм	м3	2,96	<u>7592,83</u>	-	22475	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
240	& С111-ГКС-4	Дюбель фасадный монтажный 160 мм	шт	224	<u>8,32</u>	-	1864	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
241	С1550-21	Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	332,4	<u>18,86</u>	-	6269	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
242	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	31,86	<u>36,94</u>	-	1177	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
243	С1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	4,709	<u>143,23</u>	-	674	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
244	С111-2012-11	Штукатурка декоративна силіконова (камінцева) Ceresit CT 74	кг	74,79	<u>148,18</u>	-	11082	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
245	С111-2016-4	Силіконова фарба Ceresit CT 48	л	13,9054	<u>266,84</u>	-	3711	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 15					1079491	229540	<u>1287</u> 553		<u>3085,25</u> 8,09
		Разом будівельні роботи, грн.					1079491				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					848664				
		всього заробітна плата, грн.					230093				
		Загальновиробничі витрати, грн.					124762				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					339,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					39182				
		Всього будівельні роботи, грн.					1204253				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 15					1204253				
		Разом прямі витрати по кошторису					17855598	1391301	<u>2268759</u>		<u>19660.99</u>
									362419		4319,86
		Разом будівельні роботи, грн.					17855598				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14195538				
		всього заробітна плата, грн.					1753720				
		Загальновиробничі витрати, грн.					981770				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2773,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					319926				
		Всього будівельні роботи, грн.					18837368				

		Всього по кошторису					18837368				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					26754,13				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2073646				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на опалення

Захистна споруда цивільного захисту (цивільної оборони) ПРУ

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

26,091 тис. грн.

- тис.люд.год.

- тис. грн.

- розряд


Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 & 1514-4038-8		Конвектор електричний серия ЕВРО ряд Економ Термия ЭВНА-2,5/230С	шт	4	3408,18	-	13633	-	-	-	-
2 & 1514-4038-12		Конвектор електричний серия ЕВРО ряд Економ Термия ЭВНА-1,5/230С	шт	2	2662,98	-	5326	-	-	-	-
3 & 1514-4038-13		Конвектор електричний серия ЕВРО ряд Економ Термия ЭВНА-0,5/230С	шт	3	2377,49	-	7132	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					26091	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					26091				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26091				
		Всього будівельні роботи, грн.					26091				

		Всього по кошторису					26091				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) ПРУ за адресою: вул.Шкільна,2 в с.Коблево Миколаївського (Березанського) району Миколаївської області
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на вентиляцію
Захистна споруда цивільного захисту (цивільної оборони) ПРУ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 390,021 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,57598 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 41,960 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів каналних	шт	1	<u>2261,21</u>	<u>111,86</u>	2261	962	<u>112</u>	<u>14,0400</u>	<u>14,04</u>
					961,74	30,05			30	0,3908	0,39
2	& С130-131-24	Вентилятор каналний прямокутний N=1, 5кВт, n=3000об/хв, С-KVARK-P-70-40-35-2-380	шт	1	<u>31184,31</u>	-	31184	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів каналних	шт	1	<u>1573,86</u>	<u>48,47</u>	1574	733	<u>48</u>	<u>10,2000</u>	<u>10,2</u>
					733,28	12,77			13	0,1630	0,16
4	& С130-131-25	Вентилятор каналний прямокутний N=1, 5кВт, n=3000об/хв, С-KVARK-P-70-40-31-2-380	шт	1	<u>26616,98</u>	-	26617	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ20-37-1	Установлення фільтрів каналних прямокутних	м2	0,56	<u>596,58</u>	<u>49,83</u>	334	287	<u>28</u>	<u>7,0400</u>	<u>3,94</u>
					512,02	13,86			8	0,1862	0,1
6	& С1630-1623-4	Фільтр каналний прямокутний, типу С-FKP-70-40-G4-PANEL	шт	2	<u>2205,67</u>	-	4411	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КБ20-27-1	Установлення шумоглушників каналних	шт	2	<u>182,20</u>	<u>24,59</u>	364	179	<u>49</u>	<u>1,3100</u>	<u>2,62</u>
					89,74	5,20			10	0,0699	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C1630-1125-4	Шумоглушник каналний пластинчатий С-GKP-70-40	шт	2	<u>8879,23</u>	-	17758	-	-	-	-
9	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	1,12	<u>723,95</u>	<u>7,12</u>	811	741	<u>8</u>	<u>9,7800</u>	<u>10,95</u>
					661,81	1,98			2	0,0266	0,03
10	& C1630-41-9	Вставка гнучка, типу С-GKV-70-40	шт	4	<u>1226,09</u>	-	4904	-	-	-	-
11	КБ20-13-7	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	клапан	2	<u>442,06</u>	<u>24,92</u>	884	445	<u>50</u>	<u>3,2500</u>	<u>6,5</u>
12	& C130-386-20	Клапан повітряний С-REG-70-40-HD з поворотною пружиною	шт	2	<u>222,63</u>	<u>6,93</u>	8777	-	<u>14</u>	<u>0,0931</u>	<u>0,19</u>
13	КБ20-35-1	Установлення електричного каналного повітрянагрівача	шт	1	<u>4388,56</u>	-			-	-	-
14	& C1630-705-3	Повітрянагрівач електричний каналний С-EVN-70-40-45	шт	1	<u>1222,48</u>	<u>169,16</u>	1222	546	<u>169</u>	<u>8,2800</u>	<u>8,28</u>
15	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів каналних	шт	1	545,98	37,32	32805	-	37	0,4886	0,49
16	& C130-131-26	Вентилятор каналний N=0,24кВт, n=2850об/хв ВЕНТС ВКМС 200	шт	1	<u>32805,35</u>	-			-	-	-
17	КБ20-12-10	Установлення ґрат жалюзійних регульовальних 100х150 мм	ґрати	4	<u>1573,86</u>	<u>48,47</u>	1574	733	<u>48</u>	<u>10,2000</u>	<u>10,2</u>
18	& C130-596-13	Решітка металева регульована ОРГ 100х150(х)	шт	4	733,28	12,77	8738	-	13	0,1630	0,16
19	КБ20-12-10	Установлення ґрат жалюзійних регульовальних 150х100 мм	ґрати	4	<u>8737,97</u>	-			-	-	-
20	& C130-596-14	Решітка металева регульована ОРГ 150х100(х)	шт	4	<u>147,74</u>	<u>20,66</u>	591	505	<u>83</u>	<u>1,8200</u>	<u>7,28</u>
21	КБ20-12-11	Установлення ґрат жалюзійних регульовальних 150х200 мм	ґрати	2	126,18	5,25	295	252	21	0,0711	0,28
22	& C130-596-17	Решітка металева регульована ОРГ 150х200(х)	шт	2	<u>425,32</u>	-	1093	-	-	-	-
23	КБ20-12-11	Установлення ґрат жалюзійних регульовальних 200х100 мм	ґрати	20	<u>147,74</u>	<u>20,66</u>	2955	2524	<u>41</u>	<u>1,8200</u>	<u>3,64</u>
24	& C130-596-18	Решітка металева регульована ОРГ 200х100(х)	шт	20	126,18	5,25	8221	-	11	0,0711	0,14
25	КБ20-12-11	Установлення ґрат жалюзійних регульовальних 200х150 мм	ґрати	5	<u>411,04</u>	-	739	631	<u>103</u>	<u>1,8200</u>	<u>9,1</u>
26	& C130-596-19	Решітка металева регульована ОРГ 200х150(х)	шт	5	<u>147,74</u>	<u>20,66</u>	2392	-	26	0,0711	0,36
27	КБ20-12-11	Установлення ґрат жалюзійних регульовальних 200х200 мм	ґрати	4	126,18	5,25	591	505	<u>83</u>	<u>1,8200</u>	<u>7,28</u>
									21	0,0711	0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& C130-596-20	Решітка металева регульована ОРГ 200х200(н)	шт	4	<u>588,52</u>	-	2354	-	-	-	-
29	КБ20-12-11	Установлення ґрат жалюзійних регульовальних 250х250 мм	ґрати	22	<u>147,74</u>	<u>20,66</u>	3250	2776	<u>455</u>	<u>1,8200</u>	<u>40,04</u>
					126,18	5,25			116	0,0711	1,56
30	& C130-596-22	Решітка металева регульована ОРГ 250х250(н)	шт	22	<u>706,84</u>	-	15550	-	-	-	-
31	КБ20-12-1	Установлення ґрат жалюзійних сталейних нерухомих	ґрати	3	<u>197,34</u>	<u>27,45</u>	592	379	<u>82</u>	<u>1,8200</u>	<u>5,46</u>
					126,18	5,51			17	0,0745	0,22
32	& C130-595-7	Решітка вентиляційна металева Вентс МВМП 430*80(н)	шт	2	<u>253,97</u>	-	508	-	-	-	-
33	& C130-595-3	Решітка вентиляційна металева Вентс МВМП 475*80(н)	шт	1	<u>270,29</u>	-	270	-	-	-	-
34	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 900 мм	100м2	0,018	<u>96344,72</u>	<u>482,13</u>	1734	292	<u>9</u>	<u>239,7000</u>	<u>4,31</u>
					16220,50	136,59			2	1,8349	0,03
35	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800 мм	100м2	0,216	<u>96344,72</u>	<u>482,13</u>	20810	3504	<u>104</u>	<u>239,7000</u>	<u>51,78</u>
					16220,50	136,59			30	1,8349	0,4
36	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 1100 мм	100м2	0,44	<u>105320,72</u>	<u>482,13</u>	46341	7137	<u>212</u>	<u>239,7000</u>	<u>105,47</u>
					16220,50	136,59			60	1,8349	0,81
37	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,168	<u>101819,18</u>	<u>439,41</u>	17106	2358	<u>74</u>	<u>207,4000</u>	<u>34,84</u>
					14034,76	124,71			21	1,6753	0,28
38	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,84	<u>98519,53</u>	<u>345,84</u>	82756	8871	<u>291</u>	<u>156,0600</u>	<u>131,09</u>
					10560,58	93,21			78	1,2521	1,05
39	C1630-461 варіант 1	Дросель-клапан ДКП-200х200	шт	1	<u>457,63</u>	-	458	-	-	-	-
40	C1630-461 варіант 2	Дросель-клапан ДКП-250х150	шт	4	<u>508,63</u>	-	2035	-	-	-	-
41	C1630-461 варіант 3	Дросель-клапан ДКП-250х300	шт	3	<u>685,09</u>	-	2055	-	-	-	-
42	C1630-461 варіант 4	Дросель-клапан ДКП-300х300	шт	2	<u>760,57</u>	-	1521	-	-	-	-
43	КБ20-13-5	Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм	клапан	1	<u>212,56</u>	<u>7,12</u>	213	120	<u>7</u>	<u>1,7500</u>	<u>1,75</u>
					119,88	1,98			2	0,0266	0,03
44	& C130-386-20 варіант 3	Клапан зворотній універсальний KOL 150х300	шт	1	<u>765,52</u>	-	766	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	& С111-953-3 варіант 1	Лючок ревізійний для прямокутних повітроводів	шт	3	<u>335,10</u>	-	1005	-	-	-	-
46	С130-476 варіант 1	Кріплення для повітроводів	т	0,102	<u>50115,15</u>	-	5112	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							369386	34985	<u>2552</u> 658		<u>512,45</u> 8,8
Разом будівельні роботи, грн.							369386				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							331849				
всього заробітна плата, грн.							35643				
Загальновиробничі витрати, грн.							20635				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							54,73				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6317				
Всього будівельні роботи, грн.							390021				

Всього по кошторису							390021				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							575,98				
Кошторисна заробітна плата, грн.							41960				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) ПРУ за адресою: вул.Шкільна,2 в с.Коблево Миколаївського (Березанського) району Миколаївської області
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на водопровід питний В1
Захистна споруда цивільного захисту (цивільної оборони) ПРУ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 138,561 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,42534 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 32,300 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб РN16 діаметром 20х2,8 мм	100м	0,15	<u>26641,56</u> 20322,62	<u>3990,63</u> 1770,17	3996	3048	<u>599</u> 266	<u>268,9600</u> 24,6622	<u>40,34</u> 3,7
2	С113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові РN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм "Ekoplastik"	м	15	<u>43,88</u> -	- -	658	-	- -	- -	- -
3	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб РN16 діаметром 25х3,5 мм	100м	0,3	<u>20254,51</u> 15985,47	<u>2524,67</u> 1091,95	6076	4796	<u>757</u> 328	<u>211,5600</u> 15,1995	<u>63,47</u> 4,56
4	С113-1682 варіант 1	Труби поліпропіленові РN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм "Ekoplastik"	м	30	<u>64,31</u> -	- -	1929	-	- -	- -	- -
5	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб РN16 діаметром 32х4,4 мм	100м	0,25	<u>16759,36</u> 13011,43	<u>1588,01</u> 651,60	4190	3253	<u>397</u> 163	<u>172,2000</u> 9,0493	<u>43,05</u> 2,26
6	С113-1683 варіант 1	Труби поліпропіленові РN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм "Ekoplastik"	м	25	<u>111,01</u> -	- -	2775	-	- -	- -	- -
7	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	7	<u>34,47</u> -	- -	241	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C1630-1433-5 варіант 5	Кран кульовий запірний Ду25 мм Danfoss	шт	3	<u>597,67</u> -	-	1793	-	-	-	-
9	& C1630-1433-5 варіант 4	Кран кульовий запірний Ду20 мм Danfoss	шт	6	<u>412,39</u> -	-	2474	-	-	-	-
10	& C1630-1433-5 варіант 3	Кран кульовий запірний Ду15 мм Danfoss	шт	6	<u>373,27</u> -	-	2240	-	-	-	-
11	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	5,5	<u>559,39</u> 247,17	-	3077	1359	-	<u>3,5200</u>	<u>19,36</u>
12	& C114-27-14 варіант 3	Теплоізоляція трубна із вспіненого каучука Thermaflex FRZ 28x13	м	30	<u>43,96</u> -	-	1319	-	-	-	-
13	& C114-27-15 варіант 3	Теплоізоляція трубна із вспіненого каучука Thermaflex FRZ 35x13	м	25	<u>55,39</u> -	-	1385	-	-	-	-
14	КБ17-7-1	Установлення баків для води	10шт	0,5	<u>15053,56</u> 15053,56	-	7527	7527	-	<u>219,7600</u>	<u>109,88</u>
15	& C130-14-2	Емність для води вертикальна V=0,5м3	шт	5	<u>4700,26</u> -	-	23501	-	-	-	-
16	C1630-1583 варіант 2	Клапан поплавковий діаметром 20 мм	шт	5	<u>608,12</u> -	-	3041	-	-	-	-
17	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів	100 шт	0,05	<u>3790,36</u> 3685,28	-	190	184	-	<u>49,5000</u>	<u>2,48</u>
18	& C1630-1433-5 варіант 6	Кран водоразбірний Д15 мм Danfoss	шт	5	<u>291,67</u> -	-	1458	-	-	-	-
19	& 1704-50509-1	Вимикач поплавковий REIFA SAS, 5м фирма Grundfos ВОДОМІРНИЙ ВУЗОЛ	шт	5	<u>1719,08</u> -	-	8595	-	-	-	-
20	КБ16-24-1	Улаштування водомірних вузлів з виготовленням об'язки на місці монтажу, з обвідною лінією, діаметр водоміра 15 мм	шт	1	<u>25942,22</u> 6199,99	<u>2240,71</u> 527,04	25942	6200	<u>2241</u> 527	<u>87,2500</u> 7,0117	<u>87,25</u> 7,01
21	C1630-1821 варіант 2	Лічильник води Sensus IPERL DN15	шт	1	<u>15808,01</u> -	-	15808	-	-	-	-
22	& C1630-1433-6	Кран кульовий з зовнішньою різьбою, діаметр 25 мм	шт	1	<u>739,60</u> -	-	740	-	-	-	-
23	& C1630-1433-7	Кран кульовий з внутрішньою різьбою, діаметр 25 мм	шт	2	<u>739,60</u> -	-	1479	-	-	-	-
24	& C113-1824-1	Футорка	шт	2	<u>168,48</u> -	-	337	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C113-1835 варіант 2	Роз'ємне з'єднання 32х1"	шт	1	<u>158,17</u>	-	158	-	-	-	-
26	C113-1748 варіант 1	Трійник із поліпропілену діаметром 32х25 мм	шт	2	<u>124,66</u>	-	249	-	-	-	-
27	C113-1811 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діаметром 32х1"	шт	4	<u>166,72</u>	-	667	-	-	-	-
28	C113-2301 варіант 1	Клапан зворотній діаметром 1"	шт	1	<u>516,82</u>	-	517	-	-	-	-
29	C113-1706 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діаметром 32 мм	шт	2	<u>47,10</u>	-	94	-	-	-	-
30	& C113-1794-1	Муфта з МРВ РР 32/1"	шт	2	<u>175,62</u>	-	351	-	-	-	-
31	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1	<u>1661,38</u> 894,58	<u>677,01</u> 150,40	166	89	<u>68</u> 15	<u>12,3000</u> 2,0206	<u>1,23</u> 0,2
32	C1630-103 варіант 2	Фільтри для очищення води діаметром 25 мм ГЕРМЕТИЗАЦІЯ ВВОДУ	шт	1	<u>295,61</u>	-	296	-	-	-	-
33	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	<u>344,37</u> 207,15	-	344	207	-	<u>2,9500</u>	<u>2,95</u>
Разом прямі витрати по кошторису							123613	26663	<u>4062</u> 1299		<u>370,01</u> 17,73
Разом будівельні роботи, грн.							123613				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							92888				
всього заробітна плата, грн.							27962				
Загальновиробничі витрати, грн.							14948				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							37,6				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4338				
Всього будівельні роботи, грн.							138561				


Всього по кошторису							138561				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							425,34				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					32300				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) ПРУ за адресою: вул.Шкільна,2 в с.Коблево Миколаївського (Березанського) району Миколаївської області
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на гаряче водопостачання ТЗ
Захистна споруда цивільного захисту (цивільної оборони) ПРУ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 35,894 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,14826 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11,627 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб РN16 діаметром 20х2,8 мм	100м	0,1	<u>26641,56</u> 20322,62	<u>3990,63</u> 1770,17	2664	2032	<u>399</u> 177	<u>268,9600</u> 24,6622	<u>26,9</u> 2,47
2	С113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові РN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм "Ekoplastik"	м	10	<u>43,88</u> -	- -	439	-	- -	- -	- -
3	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб РN16 діаметром 25х3,5 мм	100м	0,35	<u>20254,51</u> 15985,47	<u>2524,67</u> 1091,95	7089	5595	<u>884</u> 382	<u>211,5600</u> 15,1995	<u>74,05</u> 5,32
4	С113-1682 варіант 1	Труби поліпропіленові РN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм "Ekoplastik"	м	35	<u>64,31</u> -	- -	2251	-	- -	- -	- -
5	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	4	<u>34,47</u> -	- -	138	-	- -	- -	- -
6	& С1630-1433-5 варіант 5	Кран кульовий запірний Ду25 мм Danfoss	шт	1	<u>597,67</u> -	- -	598	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1630-1433-5 варіант 4	Кран кульовий запірний Ду20 мм Danfoss	шт	2	<u>412,39</u>	-	825	-	-	-	-
8	& C1630-1433-5 варіант 3	Кран кульовий запірний Ду15 мм Danfoss	шт	1	<u>373,27</u>	-	373	-	-	-	-
9	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3,5	<u>559,39</u> 247,17	-	1958	865	-	<u>3,5200</u>	<u>12,32</u>
10	& C114-27-14 варіант 3	Теплоізоляція трубна із вспіненого каучука Thermaflex FRZ 28x13	м	35	<u>43,96</u>	-	1539	-	-	-	-
11	KB17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10 компл.	0,1	<u>10480,49</u> 9387,26	<u>1031,16</u> 275,11	1048	939	<u>103</u> 28	<u>129,0700</u> 3,5540	<u>12,91</u> 0,36
12	& 1514-4038-2 варіант 1	Електроводонагрівач Elektrolux EWH 80 Formax DL, N=2,0кВт	шт	1	<u>11502,52</u>	-	11503	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							30425	9431	<u>1386</u> 587		<u>126,18</u> 8,15
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							30425				
-----							19608				
							10018				
							5469				
							13,93				
							1609				
							35894				
Всього по кошторису							35894				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							148,26				
Кошторисна заробітна плата, грн.							11627				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) ПРУ за адресою: вул.Шкільна,2 в с.Коблево Миколаївського (Березанського) району Миколаївської області
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на каналізацію побудову К1, К1н, Кн
Захистна споруда цивільного захисту (цивільної оборони) ПРУ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 249,200 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,2328 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 18,170 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 серпня" 2023 р.


№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,11	<u>7789,95</u>	<u>69,83</u>	857	808	<u>8</u>	<u>95,7800</u>	<u>10,54</u>
					7349,20	18,71			2	0,2428	0,03
2	& С113-2226-2	Труба поліпропіленова для внутрішньої каналізації діаметром 50 мм з фасонними частинами, фірми OSTENDORF	м	11	<u>190,05</u>	-	2091	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,23	<u>8030,60</u>	<u>140,34</u>	1847	1621	<u>32</u>	<u>91,8400</u>	<u>21,12</u>
					7046,88	37,97			9	0,4972	0,11
4	& С113-2227-2	Труба поліпропіленова для внутрішньої каналізації діаметром 110 мм з фасонними частинами, фірми OSTENDORF	м	23	<u>656,41</u>	-	15097	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів з поліпропіленових труб PN20 діаметром 40х6,7 мм	100м	0,28	<u>22036,45</u>	<u>1911,82</u>	6170	4858	<u>535</u>	<u>229,6000</u>	<u>64,29</u>
					17348,58	803,73			225	11,1495	3,12
6	С113-1692	Труба поліпропіленова PN20 діаметром 40х6,7 мм	м	28	<u>149,13</u>	-	4176	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C113-1478-10 варіант 1	Ревізія діаметром 110 мм	шт	1	<u>273,73</u> -	-	274	-	-	-	-
8	& C113-1478-12 варіант 1	Прочищення діаметром 110 мм	шт	1	<u>232,93</u> -	-	233	-	-	-	-
9	& C113-2301-1	Клапан зворотній каналізаційний діаметром 32 мм	шт	2	<u>564,24</u> -	-	1128	-	-	-	-
10	& C113-2157-8	Кран кульовий запірний Ду 32мм	шт	2	<u>343,38</u> -	-	687	-	-	-	-
11	KB20-13-1	Установлення клапанів повітряних	клапан	1	<u>212,56</u> 119,88	<u>7,12</u> 1,98	213	120	<u>7</u> 2	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
12	& C130-1158-3 варіант 1	Клапан вентиляционный DN110, HL 900NECO	шт	1	<u>1789,68</u> -	-	1790	-	-	-	-
13	KB18-13-1	Установлення каналізаційної насосної установки Sololift2 D-2 Grundfos	шт	1	<u>3085,34</u> 1532,69	<u>148,53</u> 33,13	3085	1533	<u>149</u> 33	<u>21,3200</u> 0,4322	<u>21,32</u> 0,43
14	& 2301-1002-1 варіант 1	Каналізаційна насосна установка Sololift2 D-2 Grundfos	шт	1	<u>17764,65</u> -	-	17765	-	-	-	-
15	KM12-1024-1	Заслінки низького тиску з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм	10 шт	0,1	<u>9257,44</u> 7147,20	<u>1738,99</u> 404,14	926	715	<u>174</u> 40	<u>96,0000</u> 4,7490	<u>9,6</u> 0,47
16	& 1704-50466-1	Затвор каналізаційний HL710.2EPC DN110 з електроприводом	шт	1	<u>97086,86</u> -	-	97087	-	-	-	-
17	KB18-13-1	Установлення дренажної каналізаційної установки Fala 75944	шт	1	<u>3085,34</u> 1532,69	<u>148,53</u> 33,13	3085	1533	<u>149</u> 33	<u>21,3200</u> 0,4322	<u>21,32</u> 0,43
18	& 2301-1002-2 варіант 1	Дренажна насосна установка N=0,25кВт Fala 75944	шт	1	<u>4512,13</u> -	-	4512	-	-	-	-
19	KB16-21-3	Установлення воронки зливних діаметром 100 мм	шт	1	<u>108,39</u> 93,16	-	108	93	-	<u>1,3600</u> -	<u>1,36</u> -
20	& C113-2295-1	Воронка 100x50	шт	1	<u>701,94</u> -	-	702	-	-	-	-
21	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	15	<u>34,47</u> -	-	517	-	-	-	-
22	KB17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,1	<u>711,41</u> 555,02	<u>59,00</u> 17,12	71	56	<u>6</u> 2	<u>7,5400</u> 0,2267	<u>0,75</u> 0,02
23	C130-635 варіант 1	Трап діаметром 50мм серія MG	комплект	1	<u>4609,77</u> -	-	4610	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ16-30-1	ГЕРМЕТИЗАЦІЯ ВВОДУ Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	<u>344,37</u> 207,15	- -	344	207	- -	<u>2,9500</u> -	<u>2,95</u> -
25	КБ17-3-1	ОБЛАДНАННЯ САНТЕХНІЧНЕ Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,5	<u>4564,99</u> 2680,14	<u>348,83</u> 97,04	2282	1340	<u>174</u> 49	<u>36,4100</u> 1,3034	<u>18,21</u> 0,65
26	С130-905 варіант 1	Унітаз керамічний в комплекті з змивним бачком, поплавковим клапаном, зливною арматурою та з поліпропіленовим сидінням і кришкою	шт	5	<u>2613,08</u> -	- -	13065	-	- -	- -	- -
27	& С130-606- 2	Гнучка підводка до унітазу	шт	5	<u>286,50</u> -	- -	1433	-	- -	- -	- -
28	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,7	<u>2872,38</u> 2380,91	<u>202,89</u> 56,44	2011	1667	<u>142</u> 40	<u>31,9800</u> 0,7581	<u>22,39</u> 0,53
29	С130-674 варіант 2	Умивальник керамічний з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском	комплект	7	<u>2628,55</u> -	- -	18400	-	- -	- -	- -
30	С130-626 варіант 1	Змішувачі для умивальників, настольні, з верхньою камерою змішування, центральні, з аератором	комплект	7	<u>1266,12</u> -	- -	8863	-	- -	- -	- -
31	КБ17-4-1	Установлення пісуарів настінних [одиночних]	10компл.	0,2	<u>1579,71</u> 1109,13	<u>156,62</u> 43,57	316	222	<u>31</u> 9	<u>15,2500</u> 0,5852	<u>3,05</u> 0,12
32	С130-530 варіант 2	Пісуар керамічний настінний з пісуарним краном із суцільновідлитим сифоном	шт	2	<u>2319,39</u> -	- -	4639	-	- -	- -	- -
33	КБ17-2-4	ПОРУЧНІ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ Установлення поручнів для інвалідів	10шт	1,6	<u>362,18</u> 341,73	- -	579	547	- -	<u>4,5900</u> -	<u>7,34</u> -
34	& С123-362- 20 варіант 1	Поручень д-20 мм - 600 мм ВПРВ-01-20	м	10	<u>842,80</u> -	- -	8428	-	- -	- -	- -
35	& С123-362- 20 варіант 2	Поручень кутовий внутрішній д-32 мм 600х600 мм РВ-04	м	2	<u>1929,10</u> -	- -	3858	-	- -	- -	- -
36	& С123-362- 20 варіант 3	Поручень неоткидний д-32 мм 700 мм РВ-01	м	2	<u>1959,70</u> -	- -	3919	-	- -	- -	- -
37	& С123-362- 20 варіант 4	Поручень для умивальника д-32 мм 530х710 мм РВ-03	м	2	<u>2836,90</u> -	- -	5674	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по кошторису							240842	15320	<u>1407</u> 444		<u>205,99</u> 5,94


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					240842 224115 15764 8358 20,87 2406 249200 249200				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					232,8 18170				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на електророботи
Захистна споруда цивільного захисту (цивільної оборони) ПРУ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

440,256 тис. грн.
0,71239 тис.люд.год.
53,522 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Силове електрообладнання									
1	КБ21-24-2	Установлення щитів розподільних навісних	шт	3	741,28	35,18	2224	843	106	3,9100	11,73
					281,09	13,42			40	0,1690	0,51
2	& 1517-1979-11	Щит розподільний на 36 модулів	шт	2	1297,77	-	2596	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	& 1517-1979-10	Щит розподільний на 12 модулів	шт	1	640,21	-	640	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	КМ8-526-1	в щитах: Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	12	317,46	21,00	3810	1429	252	1,6000	19,2
					119,12	3,38			41	0,0421	0,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KM8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	3	<u>582,18</u> 208,46	<u>21,00</u> 3,38	1747	625	<u>63</u> 10	<u>2,8000</u> 0,0421	<u>8,4</u> 0,13
6	1504-1402 варіант 6	Вимикач автоматичний ВН32-4Р 25А	шт	1	<u>375,71</u> -	-	376	-	-	-	-
7	1504-1402 варіант 7	Вимикач автоматичний ВН32-4Р 100А	шт	1	<u>496,07</u> -	-	496	-	-	-	-
8	1504-1402 варіант 4	Вимикач автоматичний ВН32-2Р 20А	шт	1	<u>189,05</u> -	-	189	-	-	-	-
9	& 1504-1402-9 варіант 3	Вимикач автоматичний ВА47-100/3, 80А	шт	2	<u>818,15</u> -	-	1636	-	-	-	-
10	& 1504-1402-9 варіант 2	Вимикач автоматичний ВА47-29/3, 16А	шт	2	<u>233,69</u> -	-	467	-	-	-	-
11	& 1504-1402-12 варіант 3	Вимикач автоматичний ВА47-29/1, 6А	шт	5	<u>76,56</u> -	-	383	-	-	-	-
12	& 1504-1402-12 варіант 1	Вимикач автоматичний ВА47-29/1, 10А	шт	1	<u>79,62</u> -	-	80	-	-	-	-
13	& 1504-1402-12 варіант 2	Вимикач автоматичний ВА47-29/1, 16А	шт	2	<u>99,00</u> -	-	198	-	-	-	-
14	KM8-526-1	Вимикач диференційний, струм до 25 А	шт	10	<u>317,46</u> 119,12	<u>21,00</u> 3,38	3175	1191	<u>210</u> 34	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>16</u> 0,42
15	& 1504-1402-85 варіант 1	Вимикач диференційний АД12-2Р, 16А	шт	10	<u>543,02</u> -	-	5430	-	-	-	-
16	KM8-530-4	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	2	<u>724,46</u> 357,36	<u>14,93</u> 2,56	1449	715	<u>30</u> 5	<u>4,8000</u> 0,0305	<u>9,6</u> 0,06
17	1504-4549-12	Пускач електромагнітний нереверсивний, з тепловим реле з кнопками керування ПМЛ-1230	шт	2	<u>765,00</u> -	-	1530	-	-	-	-
18	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А (в корпусі)	шт	4	<u>317,46</u> 119,12	<u>21,00</u> 3,38	1270	476	<u>84</u> 14	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>6,4</u> 0,17
19	1504-1402 варіант 5	Вимикач автоматичний ВН32-2Р 20А	шт	4	<u>199,61</u> -	-	798	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КМ11-31-1	Установлення регулятора обертів ветилляторів	шт	1	<u>95,71</u> 61,38	-	96	61	-	<u>0,8000</u>	<u>0,8</u>
21	& 15171- 1440-1	Регулятор обертів вентилятора РО5	шт	1	<u>1279,82</u>	-	1280	-	-	-	-
22	КМ8-524-1	Ящик з одним двополюсним рубильником або з двополюсним рубильником і двома запобіжниками або з двома блоками "запобіжник-вимикач", або з двома запобіжниками, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 100 А	шт	2	<u>1089,53</u> 238,24	<u>40,63</u> 5,89	2179	476	<u>81</u> 12	<u>3,2000</u> 0,0716	<u>6,4</u> 0,14
23	& 1517- 2341-1	Ящик силовий ЯР-100 в комплекті з автоматичним 3-полюсним вимикачем на 100А	шт	1	<u>5725,31</u>	-	5725	-	-	-	-
24	& 1517- 2280-1	Ящик силовий ЯРП-100 з перемикачем I-0-II, 100А	шт	1	<u>6045,09</u>	-	6045	-	-	-	-
25	КМ8-524-7	Ящик з автоматичним вимикачем та штепсельним роз'ємом, трифазний герметичний, струм до 100 А	шт	1	<u>1308,37</u> 357,36	<u>42,62</u> 6,16	1308	357	<u>43</u> 6	<u>4,8000</u> 0,0754	<u>4,8</u> 0,08
26	& 1715- 1140-2	Шафа керування припливною вентиляцією трифазна з ручним регулюванням потужності нагріву ШУ 1-1р-3р	шт	1	<u>7796,53</u>	-	7797	-	-	-	-
27	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,5	<u>4299,73</u> 3433,58	-	2150	1717	-	<u>47,2100</u>	<u>23,61</u>
28	& С1545-89- 3	Лоток неперфорирований 200х50 з кришкою	м	50,5	<u>321,60</u>	-	16241	-	-	-	-
29	КБ21-31-1	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів	100м	4,9	<u>1959,16</u> 969,04	<u>232,10</u> 53,35	9600	4748	<u>1137</u> 261	<u>13,8000</u> 0,6396	<u>67,62</u> 3,13
30	& С1530-41- 6	Труба гофрована ПВХ, діаметр 20 мм	м	393,9	<u>17,77</u>	-	7000	-	-	-	-
31	& С1530-41- 6	Труба гофрована ПВХ, діаметр 25 мм	м	55,55	<u>25,45</u>	-	1414	-	-	-	-
32	& С1530-41- 9	Труба гофрована ПВХ, діаметр 32 мм	м	5,05	<u>34,36</u>	-	174	-	-	-	-
33	& С1530-22- 1	Труба гофрована ПВХ, діаметр 63 мм	м	40,4	<u>62,81</u>	-	2538	-	-	-	-
34	& С1110-15- 1-14	Тримач для труб d=20 з дюбелем	шт	1560	<u>7,25</u>	-	11310	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& C1110-15-1-14 варіант 3	Тримач для труб d=25 з дюбелем	шт	220	<u>8,78</u> -	- -	1932	-	- -	- -	- -
36	& C1110-15-6-10 варіант 1	Тримач для труб d=32 з дюбелем	шт	20	<u>11,68</u> -	- -	234	-	- -	- -	- -
37	& C1110-15-8 варіант 1	Тримач для труб d=63 з дюбелем	шт	160	<u>19,28</u> -	- -	3085	-	- -	- -	- -
38	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	2,5	<u>671,39</u> 494,84	<u>58,64</u> 31,44	1678	1237	<u>147</u> 79	<u>7,4100</u> 0,4130	<u>18,53</u> 1,03
39	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,9	<u>911,78</u> 574,31	<u>81,36</u> 43,01	821	517	<u>73</u> 39	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>7,74</u> 0,51
40	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	3,4	<u>1274,05</u> 814,72	<u>149,76</u> 77,70	4332	2770	<u>509</u> 264	<u>12,2000</u> 1,0147	<u>41,48</u> 3,45
41	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	0,4	<u>1711,68</u> 1087,18	<u>234,12</u> 116,36	685	435	<u>94</u> 47	<u>16,2800</u> 1,5091	<u>6,51</u> 0,6
42	КБ21-4-9	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	1,6	<u>861,97</u> 466,79	<u>234,12</u> 116,36	1379	747	<u>375</u> 186	<u>6,9900</u> 1,5091	<u>11,18</u> 2,41
43	С157-247 варіант 2	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВЗнгд, переріз 2,5 мм ²	1000м	0,2575	<u>14139,19</u> -	- -	3641	-	- -	- -	- -
44	С157-249 варіант 2	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВЗнгд, переріз 4 мм ²	1000м	0,01545	<u>22445,82</u> -	- -	347	-	- -	- -	- -
45	С157-251 варіант 2	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВЗнгд, переріз 6 мм ²	1000м	0,02575	<u>34058,16</u> -	- -	877	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	C157-236 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВЗнгд, переріз 35 мм ²	1000м	0,206	<u>33302,28</u> -	-	6860	-	-	-	-
47	15093-35013 варіант 6	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією перерізом 3.1,5мм ² ВВГнгд	1000м	0,0515	<u>30371,38</u> -	-	1564	-	-	-	-
48	15093-35023 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією перерізом 3.2,5мм ² ВВГнгд	1000м	0,3296	<u>49727,50</u> -	-	16390	-	-	-	-
49	15093-35013 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами з вогнестійкою ізоляцією та оболонкою з безгалогенових речовин (N)НХН Е180/Е30 перерізом 3.2,5мм ²	1000м	0,0206	<u>56972,98</u> -	-	1174	-	-	-	-
50	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,05	<u>1778,65</u> 1668,94	-	89	83	-	<u>25,3100</u>	<u>1,27</u>
51	& 1504-17053-313 варіант 1	Розетка штепсельна двополюсна відкритої установки	шт	5	<u>100,01</u> -	-	500	-	-	-	-
52	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,43	<u>3289,09</u> 3289,09	-	1414	1414	-	<u>49,8800</u>	<u>21,45</u>
53	& 1504-17053-313 варіант 4	Розетка штепсельна герметична відкритої установки	шт	26	<u>162,23</u> -	-	4218	-	-	-	-
54	& 1504-17053-313 варіант 2	Розетка штепсельна двополюсна с 3-м заземляющим контактом прихована з захисною кришкою	шт	9	<u>159,17</u> -	-	1433	-	-	-	-
55	& 1504-17053-313 варіант 3	Розетка штепсельна двополюсна с 3-м заземляющим контактом подвійна прихована з захисною кришкою	шт	8	<u>220,37</u> -	-	1763	-	-	-	-
56	2405-1383	Коробки протяжні У272У3	шт	50	<u>48,83</u> -	-	2442	-	-	-	-
57	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,15	<u>4425,53</u> 1861,89	<u>441,39</u> 70,11	664	279	<u>66</u> 11	<u>25,6000</u> 0,8353	<u>3,84</u> 0,13
58	& С111-1811П варіант 1	Полоса стальная оцинкованная, 25х4мм	м.п.	15	<u>113,40</u> -	-	1701	-	-	-	-
59	& С1516-503-1 варіант 1	Смуга мідна (шина) 50х5	м	0,5	<u>1309,29</u> -	-	655	-	-	-	-
60	КБ33-26-1	Механізоване забивання заземлювачів на глибину до 5 м	шт	3	<u>220,91</u> 48,08	<u>168,98</u> 27,40	663	144	<u>507</u> 82	<u>0,7200</u> 0,3750	<u>2,16</u> 1,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& C1545-37-61 варіант 1	Комплект стержневого заземлювача G-16/45	шт	3	<u>1416,76</u>	-	4250	-	-	-	-
62	КМ8-420-1	Корпус пластиковый для контрольного фасадного соединения	100 шт	0,01	<u>24513,32</u>	<u>192,41</u>	245	243	<u>2</u>	<u>334,4000</u>	<u>3,34</u>
					24320,91	26,07			-	0,3672	-
63	& 2405-3066-1 варіант 1	Корпус пластиковый для контрольного фасадного соединения	шт	1	<u>801,09</u>	-	801	-	-	-	-
64	& C1545-37-50 варіант 4	Затискач контрольный	шт	1	<u>175,82</u>	-	176	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							169364	20507	<u>3779</u>		<u>292,06</u>
Разом устаткування, грн.							1530		1131		14,41
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							60				
Всього устаткування, грн.							1590				
Разом будівельні роботи, грн.							167834				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							143548				
всього заробітна плата, грн.							21638				
Загальновиробничі витрати, грн.							11632				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							29,77				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3436				
Всього будівельні роботи, грн.							179466				

Всього по розділу 1							181056				
Розділ 2. Електроосвітлення											
65	КБ21-18-1	Монтаж світильників світлодіодних	100шт	0,68	<u>31369,31</u>	<u>6554,25</u>	21331	10445	<u>4457</u>	<u>211,2000</u>	<u>143,62</u>
					15360,58	2872,31			1953	36,6924	24,95
66	1507-1001 варіант 14	Светильник світлодіодний ДПП АС 600-18W-эко з модулем аварійного живлення	шт	36	<u>1612,27</u>	-	58042	-	-	-	-
67	1507-1001 варіант 15	Светильник світлодіодний ДПП06У-8-211-IP65 з блоком аварійного живлення	шт	13	<u>2535,37</u>	-	32960	-	-	-	-
68	1507-1001 варіант 16	Світильник світлодіодний ДББ26У-12-112	шт	8	<u>1283,83</u>	-	10271	-	-	-	-
69	1507-1001 варіант 17	Світильник світлодіодний підвісний ДСП 06С-15	шт	11	<u>2509,87</u>	-	27609	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,13	<u>13230,83</u>	<u>1935,85</u>	1720	1309	<u>252</u>	<u>131,2000</u>	<u>17,06</u>
					10066,98	449,47			58	5,2862	0,69
71	& 1602-30087-1	Показчик світловий "Вхід/Вихід"	шт	3	<u>1862,99</u>	-	5589	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
72	& 1602-30087-1	Показчик світловий "Вхід/Вихід" з блоком аварійного живлення	шт	10	<u>2659,02</u>	-	26590	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
73	& 1507-1020-1	Ліхтар переносний	шт	6	<u>182,15</u>	-	1093	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	КБ21-31-1	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів	100м	6	<u>1959,16</u>	<u>232,10</u>	11755	5814	<u>1393</u>	<u>13,8000</u>	<u>82,8</u>
					969,04	53,35			320	0,6396	3,84
75	& С1530-41-6	Труба гофрована ПВХ, діаметр 16 мм	м	606	<u>14,33</u>	-	8684	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
76	& С1110-15-1-14	Тримач для труб d=16 з дюбелем	шт	150	<u>6,53</u>	-	980	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
77	& С1545-237-1	Скоба металева для труб d=16мм	шт	450	<u>3,91</u>	-	1760	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	6	<u>911,78</u>	<u>81,36</u>	5471	3446	<u>488</u>	<u>8,6000</u>	<u>51,6</u>
					574,31	43,01			258	0,5634	3,38
79	15093-35013	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією перерізом 3.1,5мм ² ВВГнгд	1000м	0,309	<u>30371,38</u>	-	9385	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
80	15093-35013	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією перерізом 2.1,5мм ² ВВГнгд	1000м	0,1545	<u>21079,18</u>	-	3257	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
81	15093-35013	Кабель силовий з мідними жилами з вогнестійкою ізоляцією та оболонкою з безгалоگенових речовин (N)НХН FE180/E30 перерізом 2.1,5мм ²	1000м	0,0515	<u>35318,38</u>	-	1819	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
82	15093-35013	Кабель силовий з мідними жилами з вогнестійкою ізоляцією та оболонкою з безгалогенових речовин (N)НХН FE180/E30 перерізом 3.1,5мм ²	1000м	0,103	<u>47833,78</u>	-	4927	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
83	2405-1383	Коробки протяжні У272У3	шт	60	<u>48,83</u>	-	2930	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	КБ21-22-4	Установлення вимикачів герметичних при відкритій проводці	100шт	0,18	<u>3316,78</u>	-	597	592	-	<u>49,8800</u>	<u>8,98</u>
					3289,09	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	290902-54 варіант 1	Вимикач вологозахищений для відкритої проводки	шт	14	<u>137,82</u>	-	1929	-	-	-	-
86	290902-54 варіант 2	Вимикач вологозахищений для відкритої проводки на 2 ланцюги	шт	4	<u>171,48</u>	-	686	-	-	-	-
87	КБ21-22-5	Установлення перемикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,14	<u>2114,98</u>	-	296	262	-	<u>28,4200</u>	<u>3,98</u>
					1874,01	-			-	-	-
88	290902-54 варіант 3	Перемикач двополюсний вологозахищений для відкритої проводки на 2 ланцюги	шт	14	<u>161,28</u>	-	2258	-	-	-	-
89	КМ8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	1	<u>319,71</u>	<u>15,48</u>	320	151	<u>15</u>	<u>1,9700</u>	<u>1,97</u>
					151,16	3,08			3	0,0333	0,03
90	1517-2346 варіант 1	Ящик з трансформатором знижувальним 282x205x130мм ЯТП-0,25	шт	1	<u>3438,82</u>	-	3439	-	-	-	-
91	& С1547-7-1	Світильник переносний з довжиною шнура до 12м	шт	1	<u>365,11</u>	-	365	-	-	-	-
92	С1547-1 варіант 1	Лампи розжарювання 60Вт	шт	1	<u>37,34</u>	-	37	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					246100	22019	<u>6605</u>		<u>310,01</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					246100		2592		32,89
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					217476				
		всього заробітна плата, грн.					24611				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13101				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3837				
		Всього будівельні роботи, грн.					259201				


		Всього по розділу 2					259201				
		Разом прямі витрати по кошторису					415464	42526	<u>10384</u>		<u>602,07</u>
		Разом устаткування, грн.					1530		3723		47,3
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					60				
		Всього устаткування, грн.					1590				
		Разом будівельні роботи, грн.					413934				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					361024				
		всього заробітна плата, грн.					46249				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					24732 63,02 7273 438666				
		----- Всього по кошторису					440256				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					712,39 53522				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на блискавказахист
Захистна споруда цивільного захисту (цивільної оборони) ПРУ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

31,822 тис. грн.
0,12644 тис.люд.год.
8,871 тис. грн.
2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2023 р.


№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,18	<u>20810,60</u> 20810,60	-	3746	3746	-	<u>321,3000</u>	<u>57,83</u>
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,18	<u>8699,02</u> 8699,02	-	1566	1566	-	<u>150,4500</u>	<u>27,08</u>
3	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм2	100 м	0,5	<u>2358,86</u> 1629,15	<u>476,04</u> 81,34	1179	815	<u>238</u> 41	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>11,2</u> 0,48
4	& С1110-1711-1	Сталь штабова оцинкована 40х4 мм	м п	50	<u>159,86</u> -	-	7993	-	-	-	-
5	КБ33-26-1	Механізоване забивання заземлювачів на глибину до 5 м	шт	4	<u>220,91</u> 48,08	<u>168,98</u> 27,40	884	192	<u>676</u> 110	<u>0,7200</u> 0,3750	<u>2,88</u> 1,5
6	& С1545-37-61	Комплект стержневого заземлювача G-16/45	шт	4	<u>1416,76</u> -	-	5667	-	-	-	-
7	КМ8-420-1	Корпус пластиковий для контрольного фасадного соединения	100 шт	0,02	<u>24513,32</u> 24320,91	<u>192,41</u> 26,07	490	486	<u>4</u> 1	<u>334,4000</u> 0,3672	<u>6,69</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 2405-3066-1 варіант 1	Корпус пластиковий для контрольного фасадного соединения	шт	2	<u>801,09</u> -	-	1602	-	-	-	-
9	& C1545-37-50 варіант 4	Затискач контрольний	шт	2	<u>175,82</u> -	-	352	-	-	-	-
10	KM8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	0,14	<u>6208,40</u> 1978,26	<u>337,05</u> 44,34	869	277	<u>47</u> 6	<u>27,2000</u> 0,5328	<u>3,81</u> 0,07
11	C1545-547 варіант 1	Прут сталевий оцинкований, діаметр 8 мм	м	14	<u>79,94</u> -	-	1119	-	-	-	-
12	& C1545-37-53 варіант 5	Тримач дроту пластиковий з шурупом	шт	8	<u>38,73</u> -	-	310	-	-	-	-
13	KM10-898-14	Захист струмовідводу	м	4,2	<u>123,13</u> 22,42	<u>50,71</u> 7,72	517	94	<u>213</u> 32	<u>0,3400</u> 0,0992	<u>1,43</u> 0,42
14	& C1545-37-59 варіант 1	Захисний екран І=1,4м К-391	шт	3	<u>368,32</u> -	-	1105	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							27399	7176	<u>1178</u> 190		<u>110,92</u> 2,48
Разом будівельні роботи, грн.							27399				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							19045				
всього заробітна плата, грн.							7366				
Загальновиробничі витрати, грн.							4423				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							13,04				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1505				
Всього будівельні роботи, грн.							31822				


Всього по кошторису							31822				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							126,44				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8871				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) ПРУ за адресою: вул.Шкільна,2 в с.Коблево Миколаївського (Березанського) району Миколаївської області
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на пожежна сигналізацію та оповіщення про пожежу, СПТС
Захистна споруда цивільного захисту (цивільної оборони) ПРУ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 125,373 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,54379 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 40,352 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 серпня" 2023 р.


№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-1	Блок базовий до 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>2711,53</u>	<u>1,62</u>	2712	2584	<u>2</u>	<u>36,8000</u>	<u>36,8</u>
					2584,10	0,17			-	0,0026	-
2	& 1602-10210-1	Прилад приймально-контрольний ППКП 4П	шт	1	<u>7350,00</u>	-	7350	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ10-683-10	Пульт керування виносний ВПК	шт	1	<u>606,46</u>	-	606	238	-	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
					238,24	-			-	-	-
4	& 1604-5033-2	Виносна клавіатура ПКІ	шт	1	<u>6324,00</u>	-	6324	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	КМ10-184-5	Установлення модуля цифрового автодозвону	шт	1	<u>1011,04</u>	<u>213,10</u>	1011	715	<u>213</u>	<u>9,6000</u>	<u>9,6</u>
					714,72	41,39			41	0,5560	0,56
6	& 1602-30001-7	Модуль цифрового автодозвона МЦА-GSM	шт	1	<u>4229,14</u>	-	4229	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КМ8-121-1	Монтаж акумулятора	шт	2	<u>238,24</u>	-	476	476	-	<u>3,2000</u>	<u>6,4</u>
					238,24	-			-	-	-
8	& 1511-2036-5	Акумуляторна батарея 12В 7А/г	шт	1	<u>1600,00</u>	-	1600	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	KM10-667-9	Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 2 промені	шт	1	<u>2031,60</u> 1972,80	<u>1,31</u> 0,14	2032	1973	<u>1</u> -	<u>28,8000</u> 0,0021	<u>28,8</u> -
10	& C1112-23-1	Модуль релейних виходів, МРЛ 2.1	шт	1	<u>654,40</u> -	- -	654	-	- -	- -	- -
11	KM10-668-2	Монтаж сповіщувача пожежного димового	шт	19	<u>266,09</u> 211,01	<u>1,62</u> 0,17	5056	4009	<u>31</u> 3	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>60,8</u> 0,05
12	& 1602-30063-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД 3	шт	19	<u>164,69</u> -	- -	3129	-	- -	- -	- -
13	KM10-309-3	Монтаж сповіщувача пожежного ручного	шт	7	<u>134,81</u> 119,12	- -	944	834	- -	<u>1,6000</u> -	<u>11,2</u> -
14	& 1602-30076-7 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний СПР-1	шт.	7	<u>145,00</u> -	- -	1015	-	- -	- -	- -
15	KM10-349-6	Монтаж оповіщувача світлозвукового	шт	9	<u>810,47</u> 657,60	- -	7294	5918	- -	<u>9,6000</u> -	<u>86,4</u> -
16	& C1604-49 варіант 1	Оповіщувачі світлозвукові СЗО «ВИХІД»	шт	7	<u>955,91</u> -	- -	6691	-	- -	- -	- -
17	& C1604-49 варіант 2	Оповіщувачі світлозвукові СЗО «ДЖМІЛЬ»	шт	1	<u>1121,15</u> -	- -	1121	-	- -	- -	- -
18	& C1547-4-1-1Ж варіант 1	Світловий показчик АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ	шт	1	<u>956,96</u> -	- -	957	-	- -	- -	- -
19	KM8-148-1	Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах	100 м	4,5	<u>1163,68</u> 1163,68	- -	5237	5237	- -	<u>16,0000</u> -	<u>72</u> -
20	& C152-50-21 варіант 1	Кабель сигналізації 4x0,44	м	300	<u>15,48</u> -	- -	4644	-	- -	- -	- -
21	& C152-50-21 варіант 2	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30, 2x0,8	м	120	<u>25,68</u> -	- -	3082	-	- -	- -	- -
22	& C152-50-21 варіант 3	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30, 3X1,5	м	30	<u>49,14</u> -	- -	1474	-	- -	- -	- -
23	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	4,5	<u>3085,44</u> 2330,77	- -	13884	10488	- -	<u>32,8000</u> -	<u>147,6</u> -
24	& C1-1-271 варіант 1	Мініканал 20x16	м	450	<u>25,57</u> -	- -	11507	-	- -	- -	- -
25	& C105-6П варіант 1	Хомут монтажн. 2,5x200	пачка	2	<u>183,87</u> -	- -	368	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& C111-147-3 варіант 1	Саморіз 2,5х35	уп	1	<u>193,81</u> -	-	194	-	-	-	-
27	& C111-ГКС-45 варіант 1	Дюбель 6х35	упак	1	<u>214,87</u> -	-	215	-	-	-	-
28	& C158-1П-5	Ізострічка	моток	5	<u>76,80</u> -	-	384	-	-	-	-
29	& C1-33 варіант 1	Комплект опорів	компл.	3	<u>221,67</u> -	-	665	-	-	-	-
30	& C158-1П-5	Ізострічка	моток	3	<u>76,80</u> -	-	230	-	-	-	-
31	КБ46-25-11	Свердління в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 90 мм	100шт	0,08	<u>48431,27</u> 6657,06	<u>4087,41</u> 3377,37	3875	533	<u>327</u> 270	<u>84,3200</u> 48,0968	<u>6,75</u> 3,85
32	КБ46-25-27	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління вертикальних отворів діаметром 90 мм	100шт	0,08	<u>74546,56</u> 11131,95	<u>6859,15</u> 5667,62	5964	891	<u>549</u> 453	<u>141,0000</u> 80,7120	<u>11,28</u> 6,46
33	КМ8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у приміщення	прохід	8	<u>67,64</u> 67,64	-	541	541	-	<u>0,9300</u> -	<u>7,44</u> -
34	& C1550-38-П1 варіант 1	Монтажна піна	балон	2	<u>460,00</u> -	-	920	-	-	-	-
35	& 1602-30063-1 варіант 1	Запас 10%, згідно ДБН 2.5-56:2014 Сповіщувач пожежний димовий СПД 3	шт	1	<u>164,69</u> -	-	165	-	-	-	-
36	& 1602-30076-7 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний СПР-1	шт.	1	<u>145,00</u> -	-	145	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							106695	34437	<u>1123</u> 767		<u>488,27</u> 10,92
Разом устаткування, грн.							16434				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							645				
Всього устаткування, грн.							17079				
Разом будівельні роботи, грн.							90261				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							54701				
всього заробітна плата, грн.							35204				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					18032 44,6 5148 108293 125373				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					543,79 40352				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) ПРУ за адресою: вул.Шкільна,2 в с.Коблево Миколаївського (Березанського) району Миколаївської області
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на пусконаладжувальні роботи
Захистна споруда цивільного захисту (цивільної оборони) ПРУ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 48,595 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,36924 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 37,549 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд


Складений за поточними цінами станом на "9 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	Система	1	<u>7901,94</u> 7901,94	-	7902	7902	-	<u>78,4000</u> -	<u>78,4</u> -
2	КП2-16-10	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання	Система	1	<u>1854,54</u> 1854,54	-	1855	1855	-	<u>18,4000</u> -	<u>18,4</u> -
3	КП2-11-1	Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю	шт	1	<u>9514,58</u> 9514,58	-	9515	9515	-	<u>94,4000</u> -	<u>94,4</u> -
4	КП2-11-20	Налагодження модуля передачі повідомлень	шт	1	<u>1370,74</u> 1370,74	-	1371	1371	-	<u>13,6000</u> -	<u>13,6</u> -
5	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	19	<u>179,84</u> 179,84	-	3417	3417	-	<u>1,8000</u> -	<u>34,2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	9	<u>787,29</u> 787,29	-	7086	7086	-	<u>7,8800</u>	<u>70,92</u>
7	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	7	<u>70,94</u> 70,94	-	497	497	-	<u>0,7100</u>	<u>4,97</u>
8	ПЖ5-47	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач оптикоелектронний в складі двох блоків випромінювачів і приймачів з двома шлейфами. МРЛ-2.1	комплект	1	<u>2477,77</u> 2477,77	-	2478	2478	-	<u>24,8000</u>	<u>24,8</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					34121	34121	-		<u>339,69</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					34121		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					34121				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14474				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3428				
		Всього будівельні роботи, грн.					48595				


		Всього по кошторису					48595				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					369,24				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					37549				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) ПРУ за адресою: вул.Шкільна,2 в с.Коблево Миколаївського (Березанського) району Миколаївської області
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на придбання обладнання
Захистна споруда цивільного захисту (цивільної оборони) ПРУ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2945,908 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 серпня" 2023 р.


№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	560110-222 варіант 1	Двоюрисне дитяче ліжко для бомбосховищ та укриттів	шт	5	<u>10710,00</u>	-	53550	-	-	-	-
2	560110-223 варіант 1	Ліжко дитяче односпальне з усиленням каркасом	шт	20	<u>5127,00</u>	-	102540	-	-	-	-
3	560110-224 варіант 1	Ліжко дитяче односпальне металеве	шт	10	<u>2973,00</u>	-	29730	-	-	-	-
4	560110-225 варіант 1	Ліжко доросле одномісне	шт	23	<u>5500,00</u>	-	126500	-	-	-	-
5	560110-170 варіант 1	Стілець дитячий	шт	10	<u>737,00</u>	-	7370	-	-	-	-
6	560110-171 варіант 1	Стілець для дорослих	шт	380	<u>827,00</u>	-	314260	-	-	-	-
7	560110-220 варіант 1	Вішалка двостороння ВЛ-1 для бомбосховищ та укриттів	шт	5	<u>3490,00</u>	-	17450	-	-	-	-
8	& 550101-79-1 варіант 1	Подушка натуральна (40х60) Еней-плюс	шт	100	<u>230,00</u>	-	23000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& 550101-79-1 варіант 2	Ковдра стьогана вовняна Premium Line Vladi	шт	300	<u>685,00</u> -	- -	205500	-	- -	- -	- -
10	& 550101-79-1 варіант 3	Ковдра стьогана зимня 2 в 1 SoundSleep Gold Dyet розмір 155x210 мм	шт	300	<u>1529,00</u> -	- -	458700	-	- -	- -	- -
11	& 550101-79-1 варіант 4	Матрас ватний для дорослих	шт	40	<u>755,00</u> -	- -	30200	-	- -	- -	- -
12	& 550101-79-1 варіант 5	Матрас дитячий ватний	шт	23	<u>684,00</u> -	- -	15732	-	- -	- -	- -
13	& 550101-79-1 варіант 6	Надувной матрас кемпинговый, тканевый (Intex 67998) 189 x 72 x 20см	шт	100	<u>836,00</u> -	- -	83600	-	- -	- -	- -
14	& 550101-79-1 варіант 7	Рушник махровий 40x80 см	шт	350	<u>268,00</u> -	- -	93800	-	- -	- -	- -
15	& 550101-79-1 варіант 8	Комплект дитячої постільної білизни (простирадло, наволочка, підковдра)	шт	50	<u>574,00</u> -	- -	28700	-	- -	- -	- -
16	& 550101-79-1 варіант 9	Комплект постільної білизни для дорослих (простирадло, наволочка, підковдра)	шт	100	<u>876,00</u> -	- -	87600	-	- -	- -	- -
17	560110-234 варіант 1	Тумба з ДСП Т-4 для бомбосховищ та укриттів	шт	20	<u>1260,00</u> -	- -	25200	-	- -	- -	- -
18	560110-68 варіант 1	Стелаж 1600x700x2000 (H)	шт	3	<u>5840,74</u> -	- -	17522	-	- -	- -	- -
19	560110-68 варіант 2	Переносний пандус для інвалідного візка LIEKUMM MR607WL-2	шт	3	<u>3887,00</u> -	- -	11661	-	- -	- -	- -
20	560110-68 варіант 3	Гусеничний сходовий підйомник "JOLLY STANDART"	шт	2	<u>149999,00</u> -	- -	299998	-	- -	- -	- -
21	2406-1009 варіант 1	Шафа холодильна середньотемпературна 1200x785x1970(H) ШХ-1,12	шт	2	<u>62840,00</u> -	- -	125680	-	- -	- -	- -
22	& 2406-6001-1	Чайник 3л	шт	10	<u>1099,00</u> -	- -	10990	-	- -	- -	- -
23	& 2406-6001-1 варіант 1	Графін (скло) 1,8л з кришкою	шт	10	<u>580,00</u> -	- -	5800	-	- -	- -	- -
24	17064-8025 варіант 1	Ложка столова	шт	390	<u>29,48</u> -	- -	11497	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	17064-8025 варіант 2	Виделка столова	шт	390	<u>32,56</u>	-	12698	-	-	-	-
26	17064-8025 варіант 3	Кружка металева	шт	390	<u>87,30</u>	-	34047	-	-	-	-
27	17064-8025 варіант 4	Тарілка глибока кольорова	шт	390	<u>68,39</u>	-	26672	-	-	-	-
28	17064-8025 варіант 5	Тарілка мілка для других страв д-20 см	шт	390	<u>58,00</u>	-	22620	-	-	-	-
29	17064-8025 варіант 6	Чашка з ручкою 200 г	шт	390	<u>69,00</u>	-	26910	-	-	-	-
30	17064-8025 варіант 7	Набір мисок	шт	5	<u>368,00</u>	-	1840	-	-	-	-
31	& 2406- 6001-2 варіант 1	Водонагрівач електричний	шт	10	<u>1380,00</u>	-	13800	-	-	-	-
32	& 2406- 6001-2 варіант 2	Ліхтарь акумуляторний переносний 1 LED 5W + 15 LED 0101	шт	390	<u>450,00</u>	-	175500	-	-	-	-
33	560110-21 варіант 1	Дошка пробкова	шт	10	<u>870,00</u>	-	8700	-	-	-	-
34	& 290518- 6130-25	Відро 10л	шт	10	<u>179,00</u>	-	1790	-	-	-	-
35	& 290518- 6130-25 варіант 1	Відро педальне 372x315x360(Н) ВП-4	шт	10	<u>536,00</u>	-	5360	-	-	-	-
36	560110-74 варіант 1	Стіл 600x500x850(Н)	шт	5	<u>2980,00</u>	-	14900	-	-	-	-
37	560110-197 варіант 1	Шафа для чистої білизни	шт	5	<u>8956,23</u>	-	44781	-	-	-	-
38	241996- 11008 варіант 1	Ємкість для брудної білизни	шт	20	<u>669,00</u>	-	13380	-	-	-	-
39	& 2403- 4050-1	Піч мікрохвильова	шт	10	<u>2699,00</u>	-	26990	-	-	-	-
40	& 290518- 4149-2	Щит пожежний В комплекті: вогнегасники ВП-5 - 3шт; ящик з піском - 1шт; покривало негорюче теплоізоляційне - 1шт; гаки - 3шт; лопати - 2шт; ломы - 2шт; сокири - 2шт	шт	1	<u>25980,00</u>	-	25980	-	-	-	-
41	& 280222- 18045-1	Аптечка індивідуальна першої допомоги	комплект	390	<u>445,00</u>	-	173550	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					2816098	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Порядок, п.3.14	Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 2746317 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					2816098 110590 2926688 19224 19224 2945908				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					- -				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) ПРУ за адресою: вул.Шкільна,
2 в с.Коблево Миколаївського (Березанського) району Миколаївської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Мережі 0,4кВ

Кошторисна вартість об'єкта	234,599 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,36227 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	27,232 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 9 серпня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	04-01-01	на мережі 0,4кВ	78,602	-	78,602	0,21901	17,019	-
2	04-01-02	на заземлення та блискавкозахист ДГУ	155,997	-	155,997	0,14326	10,213	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	234,599	-	234,599	0,36227	27,232	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склав

Перевірив

Бронштейн Л.А.(к.с. Серія АА №002872,
від 13.05.2016 р., та Свідоцтво п.к.
№3500 від 29.01.2021р.)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Будівництво захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) ПРУ за адресою: вул.Шкільна,2 в с.Коблево Миколаївського (Березанського) району Миколаївської області
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на мережі 0,4кВ
Мережі 0,4кВ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 78,602 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,21901 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 17,019 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,04	<u>48194,13</u> 1390,91	<u>46803,22</u> 10861,88	1928	56	<u>1872</u> 434	<u>23,1625</u> 137,5725	<u>0,93</u> 5,5
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,05	<u>18444,33</u> 18444,33	- -	922	922	- -	<u>314,1600</u> -	<u>15,71</u> -
3	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0366	<u>6954,47</u> -	<u>6954,47</u> 1248,09	255	-	<u>255</u> 46	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 0,55
4	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,366	<u>2681,96</u> 1210,66	<u>1471,30</u> 372,20	982	443	<u>539</u> 136	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>6,72</u> 1,87
5	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	1	<u>8331,75</u> 698,21	<u>7633,54</u> 1903,89	8332	698	<u>7634</u> 1904	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>9,6</u> 22,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	8,4	<u>2079,12</u>	-	17465	-	-	-	-
7	KB34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб	км	0,027	<u>15815,49</u>	-	427	392	-	<u>222,0000</u>	<u>5,99</u>
8	& C1630-1-2	Труба гофрована двустенная ДКС, диаметр 110 мм	м	27	<u>85,01</u>	-	2295	-	-	-	-
9	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,27	<u>2555,29</u>	<u>531,20</u>	690	314	<u>143</u>	<u>16,0000</u>	<u>4,32</u>
10	KM8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,27	<u>3416,41</u>	<u>777,84</u>	922	471	<u>210</u>	<u>24,0000</u>	<u>6,48</u>
11	KM8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,35	<u>3777,36</u>	<u>571,70</u>	1322	448	<u>200</u>	<u>17,6000</u>	<u>6,16</u>
12	KM8-141-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,33	<u>4167,59</u>	<u>837,14</u>	1375	461	<u>276</u>	<u>19,2000</u>	<u>6,34</u>
13	& 15093-38063-4	Кабель силовий броньований алюмінієвий АВБШв 4х16	1000м	0,0612	<u>103144,98</u>	-	6312	-	-	-	-
14	& 15093-38083-1	Кабель силовий броньований алюмінієвий АВБШв 4х50	1000м	0,0612	<u>206715,82</u>	-	12651	-	-	-	-
15	& C157-177-1	Проводи мідні гнучкі, марка МГ, переріз 25 мм2	1000м	0,00206	<u>127546,54</u>	-	263	-	-	-	-
16	KM8-143-5	Покрівання кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	1	<u>278,61</u>	<u>31,33</u>	279	247	<u>32</u>	<u>3,4000</u>	<u>3,4</u>
17	C111-1721-11A	Стрічка сигнальна "Обережно кабель"	м	100	<u>5,31</u>	-	531	-	-	-	-
18	KM8-741-2	Муфта кінцева внутрішньої установки	шт	4	<u>2504,51</u>	-	10018	7433	-	<u>24,9600</u>	<u>99,84</u>
19	& 2405-1525-1	Муфта кінцева внутрішньої установки ЕРКТ 0015-CEE01	шт	2	<u>340,06</u>	-	680	-	-	-	-
20	& 2405-1525-1	Муфта кінцева внутрішньої установки ЕРКТ 0031-CEE01	шт	2	<u>1510,00</u>	-	3020	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					70669	11885	<u>11161</u>		<u>165,49</u>
									2727		32,65


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					70669 47623 14612 7933 20,87 2407 78602 78602				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					219,01 17019				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) ПРУ за адресою: вул.Шкільна,2 в с.Коблево Миколаївського (Березанського) району Миколаївської області
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-02
на заземлення та блискавкозахист ДГУ
Мережі 0,4кВ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 155,997 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,14326 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,213 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд


Складений за поточними цінами станом на "9 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,18	<u>20810,60</u>	-	3746	3746	-	<u>321,3000</u>	<u>57,83</u>
					20810,60	-			-	-	-
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,18	<u>8699,02</u>	-	1566	1566	-	<u>150,4500</u>	<u>27,08</u>
					8699,02	-			-	-	-
3	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм2	100 м	0,5	<u>2358,86</u>	<u>476,04</u>	1179	815	<u>238</u>	<u>22,4000</u>	<u>11,2</u>
					1629,15	81,34			41	0,9664	0,48
4	& С1110-1711-1	Сталь штабова оцинкована 40х4 мм	м п	50	<u>159,86</u>	-	7993	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ33-26-1	Механізоване забивання заземлювачів на глибину до 5 м	шт	8	<u>220,91</u>	<u>168,98</u>	1767	385	<u>1352</u>	<u>0,7200</u>	<u>5,76</u>
					48,08	27,40			219	0,3750	3
6	& С1545-37-61	Комплект стержневого заземлювача G-16/45	шт	8	<u>1416,76</u>	-	11334	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КБ34-132-1	Щогла блискавкоприймача	шт	2	<u>1048,23</u>	-	2096	1697	-	<u>11,4000</u>	<u>22,8</u>
					848,73	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 1601-2484-3	Блискавкоприймач діаметром 16 мм, L=1,5м з накінецьником	шт	2	<u>1514,68</u>	-	3029	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
9	& C1545-37-50	Затиск болтовий заземлюючий	шт	2	<u>86,06</u>	-	172	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
10	& 1602-10240-1	Генератор бензиновий Рмах=14кВт	шт	1	<u>118028,65</u>	-	118029	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					150911	8209	<u>1590</u>		<u>124,67</u>
									260		3,48
		Разом будівельні роботи, грн.					150911				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					141112				
		всього заробітна плата, грн.					8469				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5086				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1744				
		Всього будівельні роботи, грн.					155997				


		Всього по кошторису					155997				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					143,26				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10213				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) ПРУ за адресою: вул.Шкільна,
2 в с.Коблево Миколаївського (Березанського) району Миколаївської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Мережі водопроводу

Кошторисна вартість об'єкта 185,740 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,15968 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 12,231 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 9 серпня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-01-01	на мережі водопроводу	185,74	-	185,74	0,15968	12,231	-
		Всього:	185,74	-	185,74	0,15968	12,231	-

Головний інженер проєкту

Бронштейн Л.А.(к.с. Серія АА №002872,
від 13.05.2016 р., та Свідоцтво п.к.
№3500 від 29.01.2021р.)

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

Склав

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Будівництво захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) ПРУ за адресою: вул.Шкільна,2 в с.Коблево Миколаївського (Березанського) району Миколаївської області
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на мережі водопроводу
Мережі водопроводу

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 185,740 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,15968 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 12,231 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0485	<u>38555,31</u> 1112,73	<u>37442,58</u> 8689,50	1870	54	<u>1816</u> 421	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>0,9</u> 5,34
2	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,038	<u>24972,72</u> 24972,72	- -	949	949	- -	<u>385,5600</u> -	<u>14,65</u> -
3	КБ1-171-2	Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м у ґрунтах стійких	100м2	0,87	<u>26028,17</u> 2243,43	<u>736,82</u> 204,97	22645	1952	<u>641</u> 178	<u>34,3400</u> 2,7531	<u>29,88</u> 2,4
4	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,62	<u>23898,32</u> 1028,00	- -	14817	637	- -	<u>16,3200</u> -	<u>10,12</u> -
5	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 піском	1000м3	0,0407	<u>6954,47</u> -	<u>6954,47</u> 1248,09	283	-	<u>283</u> 51	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 0,62
6	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	44,77	<u>2079,12</u> -	- -	93082	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0039	<u>6954,47</u> -	<u>6954,47</u> 1248,09	27	-	<u>27</u> 5	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 0,06
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,039	<u>2681,96</u> 1210,66	<u>1471,30</u> 372,20	105	47	<u>58</u> 15	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>0,72</u> 0,2
9	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0484	<u>51055,12</u> 2164,20	<u>48890,92</u> 10700,57	2471	105	<u>2366</u> 518	<u>36,0400</u> 134,3816	<u>1,74</u> 6,5
10	С311-25	Перевезення ґрунту до 25 км	т	84,7	<u>221,60</u> -	<u>221,60</u> 28,98	18770	-	<u>18770</u> 2455	<u>-</u> 0,3520	<u>-</u> 29,81
11	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 32 мм з гідравлічним випробуванням	1000м	0,032	<u>18735,53</u> 17224,84	<u>1021,05</u> 95,63	600	551	<u>33</u> 3	<u>239,6000</u> 1,2163	<u>7,67</u> 0,04
12	С113-1374 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм	м	33,33	<u>34,87</u> -	<u>-</u> -	1162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ22-8-1	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 60 мм	1000м	0,005	<u>41905,57</u> 29732,86	<u>7633,11</u> 200,69	210	149	<u>38</u> 1	<u>393,5000</u> 2,4017	<u>1,97</u> 0,01
14	С113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	5	<u>125,02</u> -	<u>-</u> -	625	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ22-47-1	Протягування у футляр труб діаметром 32 мм	100м	0,05	<u>10278,01</u> 6138,41	<u>28,48</u> 7,92	514	307	<u>1</u> -	<u>84,4000</u> 0,1064	<u>4,22</u> 0,01
16	КБ22-31-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	1000м	0,033	<u>5887,77</u> 5383,19	<u>-</u> -	194	178	<u>-</u> -	<u>82,4000</u> -	<u>2,72</u> -
17	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,065	<u>56673,27</u> 14156,35	<u>18651,99</u> 4224,35	3684	920	<u>1212</u> 275	<u>201,6000</u> 45,1454	<u>13,1</u> 2,93
18	К585521- Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>2752,04</u> -	<u>-</u> -	2752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	К585521- Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>2482,53</u> -	<u>-</u> -	4965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	К585521- Л032	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1877,98</u> -	<u>-</u> -	1878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	К585521- Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>875,75</u> -	<u>-</u> -	876	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,0118	<u>80082,99</u> -	<u>-</u> -	945	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ15-172-4	Фарбування драбин за два рази	100м2	0,0061	<u>11272,99</u>	<u>1,02</u>	69	46	-	<u>106,2600</u>	<u>0,65</u>
					7461,58	0,85			-	0,0111	-
24	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>2318,46</u>	-	2318	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	КБ16-27-4	Врізування в діючі мережі трубопроводів водопостачання діаметром 32 мм	шт	1	<u>957,89</u>	<u>38,49</u>	958	561	<u>38</u>	<u>7,3100</u>	<u>7,31</u>
					560,90	7,43			7	0,0999	0,1
26 & 27	С113-1885-2-1Е варіант 2 С130-1104	Хомут універсальний врізний Hawle 100/32	шт	1	<u>3015,48</u>	-	3015	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Вентиль 32 мм	шт	1	<u>194,88</u>	-	195	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					179979	6456	<u>25283</u>		<u>95,65</u>
									3929		48,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					179979				
							148240				
							10385				
							5761				
							16,01				
							1846				
							185740				

		Всього по кошторису					185740				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					159,68				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12231				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) ПРУ за адресою: вул.Шкільна,
2 в с.Коблево Миколаївського (Березанського) району Миколаївської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Мережі каналізації

Кошторисна вартість об'єкта 2185,691 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,33234 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 101,017 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 9 серпня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-02-01	на мережі каналізації	2185,691	-	2185,691	1,33234	101,017	-
		Всього:	2185,691	-	2185,691	1,33234	101,017	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

Склав

Перевірів

Бронштейн Л.А.(к.с. Серія АА №002872,
від 13.05.2016 р., та Свідоцтво п.к.
№3500 від 29.01.2021р.)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Будівництво захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) ПРУ за адресою: вул.Шкільна,2 в с.Коблево Миколаївського (Березанського) району Миколаївської області
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01
на мережі каналізації
Мережі каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2185,691 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,33234 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 101,017 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,3775	<u>38555,31</u> 1112,73	<u>37442,58</u> 8689,50	14555	420	<u>14135</u> 3280	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>7</u> 41,55
2	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,201	<u>24972,72</u> 24972,72	- -	5020	5020	- -	<u>385,5600</u> -	<u>77,5</u> -
3	КБ1-171-2	Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м у ґрунтах стійких	100м2	6,4	<u>26028,17</u> 2243,43	<u>736,82</u> 204,97	166580	14358	<u>4716</u> 1312	<u>34,3400</u> 2,7531	<u>219,78</u> 17,62
4	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	2,8	<u>23898,32</u> 1028,00	- -	66915	2878	- -	<u>16,3200</u> -	<u>45,7</u> -
5	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 піском	1000м3	0,3156	<u>6954,47</u> -	<u>6954,47</u> 1248,09	2195	-	<u>2195</u> 394	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 4,78
6	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	347,16	<u>2079,12</u> -	- -	721787	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0341	<u>6954,47</u> -	<u>6954,47</u> 1248,09	237	-	<u>237</u> 43	- 15,1575	- 0,52
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,341	<u>2681,96</u> 1210,66	<u>1471,30</u> 372,20	915	413	<u>502</u> 127	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>6,26</u> 1,75
9	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,3635	<u>51055,12</u> 2164,20	<u>48890,92</u> 10700,57	18559	787	<u>17772</u> 3890	<u>36,0400</u> 134,3816	<u>13,1</u> 48,85
10	С311-25	Перевезення ґрунту до 25 км	т	636,125	<u>221,60</u> -	<u>221,60</u> 28,98	140965	-	<u>140965</u> 18435	- 0,3520	- 223,92
11	КБ23-2-1 застос.	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлориду ПВХ діаметром 160 мм	1000м	0,16	<u>54512,06</u> 53374,01	- -	8722	8540	- -	<u>742,4400</u> -	<u>118,79</u> -
12	С113-1453	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х4 мм	м	160	<u>435,08</u> -	- -	69613	-	- -	- -	- -
13	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,307	<u>56673,27</u> 14156,35	<u>18651,99</u> 4224,35	17399	4346	<u>5726</u> 1297	<u>201,6000</u> 45,1454	<u>61,89</u> 13,86
14	К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	5	<u>2752,04</u> -	- -	13760	-	- -	- -	- -
15	К585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	7	<u>2482,53</u> -	- -	17378	-	- -	- -	- -
16	К585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>3611,59</u> -	- -	7223	-	- -	- -	- -
17	К585521-Л032	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	5	<u>1877,98</u> -	- -	9390	-	- -	- -	- -
18	К585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>875,75</u> -	- -	876	-	- -	- -	- -
19	КБ8-5-9	Горловини із цегли	1 м3	0,37895	<u>4385,14</u> 806,93	<u>112,19</u> 45,40	1662	306	<u>43</u> 17	<u>11,7800</u> 0,5440	<u>4,46</u> 0,21
20	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,0588	<u>80082,99</u> -	- -	4709	-	- -	- -	- -
21	КБ15-172-4	Фарбування драбин за два рази	100м2	0,030576	<u>11272,99</u> 7461,58	<u>1,02</u> 0,85	345	228	- -	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>3,25</u> -
22	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	4	<u>2535,67</u> -	- -	10143	-	- -	- -	- -
23	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>2318,46</u> -	- -	2318	-	- -	- -	- -
24	С111-1789	Скоби ходові	кг	1,6	<u>33,42</u> -	- -	53	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ23-13-5	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	10м3	0,165	<u>48022,58</u> 10336,38	<u>9303,53</u> 2118,38	7924	1706	<u>1535</u> 350	<u>147,2000</u> 22,8058	<u>24,29</u> 3,76
26	К585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>5109,58</u> -	- -	5110	-	- -	- -	- -
27	К585521-Л007	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>2992,99</u> -	- -	5986	-	- -	- -	- -
28	К585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>4061,25</u> -	- -	4061	-	- -	- -	- -
29	К585521-Л036	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>3985,26</u> -	- -	3985	-	- -	- -	- -
30	К585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>875,75</u> -	- -	876	-	- -	- -	- -
31	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,0195	<u>80082,99</u> -	- -	1562	-	- -	- -	- -
32	КБ15-172-4	Фарбування драбин за два рази	100м2	0,01014	<u>11272,99</u> 7461,58	<u>1,02</u> 0,85	114	76	- -	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>1,08</u> -
33	КБ8-5-9	Горловини із цегли	1 м3	0,06864	<u>4385,14</u> 806,93	<u>112,19</u> 45,40	301	55	<u>8</u> 3	<u>11,7800</u> 0,5440	<u>0,81</u> 0,04
34	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>2318,46</u> -	- -	2318	-	- -	- -	- -
35	С111-1789	Скоби ходові	кг	1,268	<u>33,42</u> -	- -	42	-	- -	- -	- -
36	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	<u>2694,24</u> 1891,73	<u>114,22</u> 28,22	2694	1892	<u>114</u> 28	<u>26,9400</u> 0,3362	<u>26,94</u> 0,34
37	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,28	<u>18345,28</u> 18345,28	- -	5137	5137	- -	<u>305,5000</u> -	<u>85,54</u> -
38	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	44,8	<u>97,88</u> 97,88	- -	4385	4385	- -	<u>1,6300</u> -	<u>73,02</u> -
39	С311-25-М	Перевезення сміття до 25 км	т	44,8	<u>242,67</u> -	<u>242,67</u> 28,98	10872	-	<u>10872</u> 1298	- 0,3520	- 15,77
40	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,35	<u>238167,37</u> 948,28	<u>8305,39</u> 910,15	83359	332	<u>2907</u> 319	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>5,17</u> 3,28
41	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,35	<u>542970,64</u> 2055,04	<u>17959,32</u> 2804,23	190040	719	<u>6286</u> 981	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>11,21</u> 10,78
42	КБ27-13-4 Н1=11	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (загальною товщиною 26 см)	1000м2	0,35	<u>359230,32</u> -	<u>3859,57</u> 493,33	125731	-	<u>1351</u> 173	- 5,9488	- 2,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,35	<u>1247052,32</u> 1037,78	<u>13286,79</u> 1637,37	436468	363	<u>4650</u> 573	<u>15,1500</u> 17,1541	<u>5,3</u> 6
44	КБ27-26-5 Н1=14	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 - 27-26-4 (загальною товщиною 3 см)	1000 м2	-0,35	<u>859623,34</u> 28,77	-	-300868	-10	-	<u>0,4200</u> -	<u>-0,15</u> -
45	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,35	<u>703169,04</u> 956,26	<u>11941,64</u> 1416,46	246109	335	<u>4180</u> 496	<u>13,9600</u> 14,8399	<u>4,89</u> 5,19
Разом прямі витрати по кошторису							2137525	52286	<u>218194</u> 33016		<u>795,83</u> 400,3
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							2137525				
-----							1867045				
							85302				
							48166				
							136,21				
							15715				
							2185691				
Всього по кошторису							2185691				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							1332,34				
Кошторисна заробітна плата, грн.							101017				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) ПРУ за адресою: вул.Шкільна,
2 в с.Коблево Миколаївського (Березанського) району Миколаївської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Вертикальне планування

Кошторисна вартість об'єкта 595,595 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,09150 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 92,898 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 9 серпня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-01-01	на вертикальне планування	595,595	-	595,595	1,09150	92,898	-
		Всього:	595,595	-	595,595	1,09150	92,898	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

Склав

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бронштейн Л.А.(к.с. Серія АА №002872,
від 13.05.2016 р., та Свідоцтво п.к.
№3500 від 29.01.2021р.)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на вертикальне планування
Вертикальне планування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

595,595 тис. грн.
1,0915 тис.люд.год.
92,898 тис. грн.
2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 серпня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-24-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,639	<u>11571,06</u> -	<u>11571,06</u> 2076,60	7394	-	<u>7394</u> 1327	- 25,2195	- 16,12
2	КБ1-24-10	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2	1000м3	0,639	<u>49509,93</u> -	<u>49509,93</u> 8885,30	31637	-	<u>31637</u> 5678	- 107,9085	- 68,95
3	КБ1-17-14	Розроблення надлишнього ґрунту та ґрунту, що підлежить заміні на родючий з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,643	<u>44805,09</u> 1327,11	<u>43379,15</u> 8489,85	28810	853	<u>27893</u> 5459	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>14,21</u> 58,88
4	С311-25	Перевезення ґрунту до 25 км	т	1107,75	<u>221,60</u> -	<u>221,60</u> 28,98	245477	-	<u>245477</u> 32103	- 0,3520	- 389,93
5	КБ1-131-2	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 15 см	1000м3	0,395	<u>33135,06</u> -	<u>33135,06</u> 5555,30	13088	-	<u>13088</u> 2194	- 57,6861	- 22,79


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-131-5 Н1=3	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 15 см	1000м3	0,395	<u>14275,82</u> -	<u>14275,82</u> 2811,40	5639	-	<u>5639</u> 1111	<u>-</u> 30,3399	<u>-</u> 11,98
7	КБ1-18-5	Розроблення рослинного ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,399	<u>64892,15</u> 2756,30	<u>62135,85</u> 13599,70	25892	1100	<u>24792</u> 5426	<u>45,9000</u> 170,7905	<u>18,31</u> 68,15
8	С311-25	Перевезення ґрунту до 25 км	т	698,25	<u>221,60</u> -	<u>221,60</u> 28,98	154732	-	<u>154732</u> 20235	<u>-</u> 0,3520	<u>-</u> 245,78
Розділ 1. Протиерозійний захист схилів											
9	КБ1-18-5	Розроблення рослинного ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0231	<u>64892,15</u> 2756,30	<u>62135,85</u> 13599,70	1499	64	<u>1435</u> 314	<u>45,9000</u> 170,7905	<u>1,06</u> 3,95
10	С311-25	Перевезення ґрунту до 25 км	т	40,43	<u>221,60</u> -	<u>221,60</u> 28,98	8959	-	<u>8959</u> 1172	<u>-</u> 0,3520	<u>-</u> 14,23
11	КБ27-29-2	Улаштування протиерозійного захисту схилів геоматами	1000 м2	0,14	<u>1613,44</u> 1539,70	<u>73,74</u> 23,83	226	216	<u>10</u> 3	<u>23,3500</u> 0,3276	<u>3,27</u> 0,05
12	& С118-2-1-8 варіант 1	Нагель металевий	шт	560	<u>4,59</u> -	<u>-</u> -	2570	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С1555-378-1	Геомати	м2	142,8	<u>153,55</u> -	<u>-</u> -	21927	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С1429-110	Земля рослинна	м3	23,1	<u>136,25</u> -	<u>-</u> -	3147	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ47-25-2	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі	100м2	1,4	<u>1627,96</u> 1627,96	<u>-</u> -	2279	2279	<u>-</u> -	<u>27,1100</u> -	<u>37,95</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					40607	2559	<u>10404</u> 1489		<u>42,28</u> 18,23
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					40607 27644 4048 2249 6,09 701 42856				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					42856				
		Разом прямі витрати по кошторису					553276	4512	<u>521056</u>		<u>74,8</u>
									75022		900,81
		Разом будівельні роботи, грн.					553276				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27708				
		всього заробітна плата, грн.					79534				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42319				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					115,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13364				
		Всього будівельні роботи, грн.					595595				


		Всього по кошторису					595595				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1091,5				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					92898				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) ПРУ за адресою: вул.Шкільна,
2 в с.Коблево Миколаївського (Березанського) району Миколаївської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Замощення

Кошторисна вартість об'єкта	1841,105 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,95967 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	73,320 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 9 серпня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-02-01	на замощення	1695,937	-	1695,937	0,80209	61,197	-
2	07-02-02	на дренажний колодязь	145,168	-	145,168	0,15758	12,123	-
		Всього:	1841,105	-	1841,105	0,95967	73,32	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

Склав

Перевірив

Бронштейн Л.А.(к.с. Серія АА №002872,
від 13.05.2016 р., та Свідоцтво п.к.
№3500 від 29.01.2021р.)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Будівництво захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) ПРУ за адресою: вул.Шкільна,2 в с.Коблево Миколаївського (Березанського) району Миколаївської області
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на замощення
Замощення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1695,937 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,80209 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 61,197 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-67-4	ТИП II (відновлення проїздів 350 м2) Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,28	<u>31185,07</u> 13082,22	<u>18102,85</u> 4344,88	8732	3663	<u>5069</u> 1217	<u>203,9000</u> 59,0153	<u>57,09</u> 16,52
2	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	0,91	<u>5498,64</u> 1103,12	<u>4395,52</u> 661,69	5004	1004	<u>4000</u> 602	<u>18,3700</u> 7,3821	<u>16,72</u> 6,72
3	КБ1-18-4	Розборка песчаної основи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3	1000м3	0,035	<u>51055,12</u> 2164,20	<u>48890,92</u> 10700,57	1787	76	<u>1711</u> 375	<u>36,0400</u> 134,3816	<u>1,26</u> 4,7
4	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	0,8	<u>6149,09</u> 2752,46	<u>3396,63</u> 788,28	4919	2202	<u>2717</u> 631	<u>42,9000</u> 9,9840	<u>34,32</u> 7,99
5	С311-25-М	Перевезення сміття до 25 км	т	226,8	<u>242,67</u> -	<u>242,67</u> 28,98	55038	-	<u>55038</u> 6573	<u>-</u> 0,3520	<u>-</u> 79,83
6	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із піску	100м3	0,35	<u>238167,37</u> 948,28	<u>8305,39</u> 910,15	83359	332	<u>2907</u> 319	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>5,17</u> 3,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см []	1000м2	0,35	<u>542970,64</u> 2055,04	<u>17959,32</u> 2804,23	190040	719	<u>6286</u> 981	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>11,21</u> 10,78
8	КБ27-13-4 к-11	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	0,35	<u>359230,32</u> -	<u>3859,57</u> 493,33	125731	-	<u>1351</u> 173	<u>-</u> 5,9488	<u>-</u> 2,08
9	КБ27-22-4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 4,5 см	100м2	3,5	<u>64653,33</u> 756,41	<u>327,05</u> 74,78	226287	2647	<u>1145</u> 262	<u>10,1600</u> 0,8307	<u>35,56</u> 2,91
10	КБ27-22-5 к-3	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4	100м2	-3,5	<u>20686,67</u> 254,62	<u>-</u> -	-72403	-891	<u>-</u> -	<u>3,4200</u> -	<u>-11,97</u> -
11	КБ27-22-3	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	3,5	<u>43937,50</u> 756,41	<u>327,05</u> 74,78	153781	2647	<u>1145</u> 262	<u>10,1600</u> 0,8307	<u>35,56</u> 2,91
12	КБ27-22-5 к=2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4	100м2	3,5	<u>13791,12</u> 169,75	<u>-</u> -	48269	594	<u>-</u> -	<u>2,2800</u> -	<u>7,98</u> -
13	КБ1-134-1	ТИП IV (90 м2) ДОРІЖКИ ТА МАЙДАНЧИКИ Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,27	<u>2681,96</u> 1210,66	<u>1471,30</u> 372,20	724	327	<u>397</u> 100	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>4,96</u> 1,38
14	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,09	<u>238167,37</u> 948,28	<u>8305,39</u> 910,15	21435	85	<u>747</u> 82	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>1,33</u> 0,84
15	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,09	<u>542970,64</u> 2055,04	<u>17959,32</u> 2804,23	48867	185	<u>1616</u> 252	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>2,88</u> 2,77
16	КБ27-13-4 Н1=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (загальною товщиною 10 см)	1000м2	-0,09	<u>163286,51</u> -	<u>1754,35</u> 224,24	-14696	-	<u>-158</u> -20	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> -0,24
17	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,09	<u>58684,86</u> 48228,13	<u>8141,23</u> 932,22	5282	4341	<u>733</u> 84	<u>670,8600</u> 12,3806	<u>60,38</u> 1,11
18	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	7,63	<u>4629,12</u> -	<u>-</u> -	35320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	90,9	<u>506,92</u> -	<u>-</u> -	46079	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ1-134-1	ДОРІЖКИ ТА МАЙДАНЧИКИ - 156м2 Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,468	<u>2681,96</u> 1210,66	<u>1471,30</u> 372,20	1255	567	<u>688</u> 174	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>8,59</u> 2,39
21	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,156	<u>238167,37</u> 948,28	<u>8305,39</u> 910,15	37154	148	<u>1296</u> 142	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>2,31</u> 1,46
22	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,156	<u>542970,64</u> 2055,04	<u>17959,32</u> 2804,23	84703	321	<u>2802</u> 437	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>5</u> 4,8
23	КБ27-13-4 Н1=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (загальною товщиною 10 см)	1000м2	-0,156	<u>163286,51</u> -	<u>1754,35</u> 224,24	-25473	-	<u>-274</u> -35	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> -0,42
24	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,156	<u>58684,86</u> 48228,13	<u>8141,23</u> 932,22	9155	7524	<u>1270</u> 145	<u>670,8600</u> 12,3806	<u>104,65</u> 1,93
25	С1421-9656- 4	Суміш піскоцементна	м3	13,23	<u>4629,12</u> -	<u>-</u> -	61243	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С111-567- 1	Плитка гумова 500х500х30	м2	157,56	<u>702,08</u> -	<u>-</u> -	110620	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ27-66-5	БОРТОВІ КАМЕНІ, ПОРЕБРИКИ, ВОДОВІДВІДНІ ЛЮТКИ Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	0,8	<u>30907,99</u> 6065,89	<u>907,86</u> 202,38	24726	4853	<u>726</u> 162	<u>92,8500</u> 2,1150	<u>74,28</u> 1,69
28	& С1421- 10426-2	Камень бортовий БР100-30-15	шт	80	<u>442,78</u> -	<u>-</u> -	35422	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	47	<u>347,16</u> 85,50	<u>-</u> -	16317	4019	<u>-</u> -	<u>1,3200</u> -	<u>62,04</u> -
30	& С1421- 10426-3	Бордю тротуарний (поребрик) БР 100.20.8	шт	47	<u>237,00</u> -	<u>-</u> -	11139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	0,15	<u>30907,99</u> 6065,89	<u>907,86</u> 202,38	4636	910	<u>136</u> 30	<u>92,8500</u> 2,1150	<u>13,93</u> 0,32
32	& С1421- 10426-2 варіант 1	Камень бортовий занижений	шт	15	<u>442,78</u> -	<u>-</u> -	6642	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	ПВ1-1-1	Встановлення водовідвідних лотків PoliMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 100 мм	100 м	0,63	<u>498201,23</u> 2337,30	<u>-</u> -	313867	1472	<u>-</u> -	<u>35,0000</u> -	<u>22,05</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1664961	37745	<u>91348</u>		<u>555,3</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1664961		12948		155,75
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1535868				
		всього заробітна плата, грн.					50693				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30976				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					91,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10504				
		Всього будівельні роботи, грн.					1695937				

		Всього по кошторису					1695937				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					802,09				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					61197				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) ПРУ за адресою: вул.Шкільна,2 в с.Коблево Миколаївського (Березанського) району Миколаївської області
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-02
на дренажний колодязь
Замощення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 145,168 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,15758 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 12,123 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд


Складений за поточними цінами станом на "9 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,036	<u>64892,15</u> 2756,30	<u>62135,85</u> 13599,70	2336	99	<u>2237</u> 490	<u>45,9000</u> 170,7905	<u>1,65</u> 6,15
2	С311-25	Перевезення ґрунту до 25 км	т	63	<u>221,60</u> -	<u>221,60</u> 28,98	13961	-	<u>13961</u> 1826	<u>-</u> 0,3520	<u>-</u> 22,18
3	КБ23-13-6	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах	10м3	0,233	<u>61379,24</u> 12021,66	<u>9696,66</u> 2209,95	14301	2801	<u>2259</u> 515	<u>171,2000</u> 23,8218	<u>39,89</u> 5,55
4	К585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>5109,58</u> -	- -	5110	-	- -	- -	- -
5	К585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>4061,25</u> -	- -	16245	-	- -	- -	- -
6	К585521-Л036	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>3985,26</u> -	- -	3985	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	K585521-Л002	Кільця КС7.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>2342,66</u>	-	2343	-	-	-	-
8	K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>488,81</u>	-	489	-	-	-	-
9	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>2535,67</u>	-	2536	-	-	-	-
10	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна в 2 шари	100м2	0,214	<u>27640,74</u>	-	5915	528	-	<u>33,5000</u>	<u>7,17</u>
11	КБ9-73-2	Виготовлення сходів	т	0,04	<u>22332,86</u>	<u>5880,29</u>	893	572	<u>235</u>	<u>192,0000</u>	<u>7,68</u>
12	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,02798	<u>42596,61</u>	-	1192	-	16	4,8160	0,19
13	С124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм	т	0,01442	<u>45089,23</u>	-	650	-	-	-	-
14	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0208	<u>1398,55</u>	<u>81,96</u>	29	8	<u>2</u>	<u>4,7800</u>	<u>0,1</u>
15	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,0208	<u>12382,17</u>	<u>1,02</u>	258	155	-	<u>106,2600</u>	<u>2,21</u>
16	КБ9-75-2	Виготовлення закладних деталей	т	0,0138	<u>20498,91</u>	<u>5204,65</u>	283	177	<u>72</u>	<u>176,0000</u>	<u>2,43</u>
17	С111-1836	Двотавр N12	т	0,01463	<u>53660,84</u>	-	785	-	5	4,1760	0,06
18	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0138	<u>16855,85</u>	<u>263,99</u>	233	224	<u>4</u>	<u>231,0000</u>	<u>3,19</u>
19	КБ46-30-2	Пробивання отворів (при пробиванні отворів і борозен у залізобетонних конструкціях)	100шт	0,02	<u>8612,13</u>	<u>5010,54</u>	172	72	<u>100</u>	<u>48,9280</u>	<u>0,98</u>
20	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,027	<u>51055,12</u>	<u>48890,92</u>	1378	58	<u>1320</u>	<u>36,0400</u>	<u>0,97</u>
21	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	29,7	<u>2079,12</u>	-	61750	-	-	-	-
22	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,096	<u>20810,60</u>	-	1998	1998	-	<u>321,3000</u>	<u>30,84</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,01	<u>23898,32</u> 1028,00	-	239	10	-	<u>16,3200</u>	<u>0,16</u>
24	КБ23-2-1 застос.	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлориду ПВХ діаметром 110 мм	1000м	0,008	<u>45079,14</u> 44471,15	-	361	356	-	<u>618,6000</u>	<u>4,95</u>
25	С113-1451	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм	м	8	<u>245,43</u> -	-	1963	-	-	-	-
26	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0096	<u>9554,18</u> 9554,18	-	92	92	-	<u>165,2400</u>	<u>1,59</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					139497	7150	<u>20190</u> 3168		<u>103,81</u> 38,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					139497 112157 10318 5671 15,65 1805 145168				
		----- Всього по кошторису					145168				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					157,58				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12123				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) ПРУ за адресою: вул.Шкільна,
2 в с.Коблево Миколаївського (Березанського) району Миколаївської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-03

на будівництво : Озеленення

Кошторисна вартість об'єкта 256,502 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,41764 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 98,178 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 9 серпня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-03-01	на озеленення	256,502	-	256,502	1,41764	98,178	-
		Всього:	256,502	-	256,502	1,41764	98,178	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

Склав

Перевірів

Бронштейн Л.А.(к.с. Серія АА №002872,
від 13.05.2016 р., та Свідоцтво п.к.
№3500 від 29.01.2021р.)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Будівництво захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) ПРУ за адресою: вул.Шкільна,2 в с.Коблево Миколаївського (Березанського) району Миколаївської області
вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-01
на озеленення
Озеленення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 256,502 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,41764 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 98,178 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,4 розряд


Складений за поточними цінами станом на "9 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ47-3-3	ГАЗОН ЗВИЧАЙНИЙ Розбивання ділянки	100м2	13,64	<u>796,66</u> 796,66	-	10866	10866	-	<u>11,6300</u>	<u>158,63</u>
2	КБ1-18-5	Розроблення рослинного ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,2046	<u>64892,15</u> 2756,30	<u>62135,85</u> 13599,70	13277	564	<u>12713</u> 2782	<u>45,9000</u> 170,7905	<u>9,39</u> 34,94
3	С311-25	Перевезення ґрунту до 25 км	т	358,05	<u>221,60</u> -	<u>221,60</u> 28,98	79344	-	<u>79344</u> 10376	-	-
4	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	13,64	<u>5888,37</u> 3844,62	-	80317	52441	-	<u>62,8000</u>	<u>856,59</u>
5	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	13,64	<u>1967,45</u> 538,32	-	26836	7343	-	<u>8,2400</u>	<u>112,39</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					210640	71214	<u>92057</u>		<u>1137</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					210640		13158		160,97
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47369				
		всього заробітна плата, грн.					84372				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45862				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					119,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13806				
		Всього будівельні роботи, грн.					256502				

		Всього по кошторису					256502				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1417,64				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					98178				

Склав



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]