

"Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вихід-2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024
на Система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу і управління евакуацією людей
Дитячий садок

Основа:

креслення (специфікації) № РП 012/16-СПЗ/СПС, СО (с)

Кошторисна вартість

841,081 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,01221 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

146,976 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж обладнання									
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	3	<u>4368.19</u> 4269,38	<u>1.62</u> 0,17	13105	12808	<u>5</u> 1	<u>60.8000</u> 0,0026	<u>182.4</u> 0,01
2	& 1602-9020 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний "Тірас 16.128П"	шт	1	<u>15963.73</u> -	<u>-</u> -	15964	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& 1602-9020 варіант 2	Прилад приймально-контрольний пожежний "Тірас 16П"	шт	2	<u>13942.43</u> -	<u>-</u> -	27885	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	<u>117.86</u> 115,02	<u>2.84</u> 0,92	118	115	<u>3</u> 1	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
5	& 1602-30001-7 варіант 1	Комунікатор -модуль цифрового автодозвона МЦА-GSM (ТОВ "Тірас-12")	шт	1	<u>5920.07</u> -	<u>-</u> -	5920	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КМ8-121-6	Установлення акумуляторної батареї	шт	4	<u>595.60</u> 595,60	<u>-</u> -	2382	2382	<u>-</u> -	<u>8.0000</u> -	<u>32</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1511-2001-2-1A варіант 1	Акумулятор 18А/год, 12В (NP18-12) Gemix	шт.	3	<u>2664,51</u> -	<u>-</u> -	7994	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& 1511-4031-1 варіант 1	Акумулятор 7А.год.; -12В (NP7-12)	шт	1	<u>978,17</u> -	<u>-</u> -	978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	KM10-667-12	Пристрій проміжний на 2 промені	шт	3	<u>901,80</u> <u>844,03</u>	<u>1,31</u> <u>0,14</u>	2705	2532	<u>4</u> -	<u>12,8000</u> <u>0,0021</u>	<u>38,4</u> <u>0,01</u>
10	& 2302-6107-1 варіант 1	Модуль релейних ліній МРЛ-2.1	шт	3	<u>503,80</u> -	<u>-</u> -	1511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	KM10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо	шт	1	<u>1234,66</u> <u>1234,66</u>	<u>-</u> -	1235	1235	<u>-</u> -	<u>14,4000</u> -	<u>14,4</u> -
12	& 1602-134 варіант 1	Блок живлення К5-12 BOX	шт	1	<u>5164,80</u> -	<u>-</u> -	5165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	KM10-668-2	Монтаж димових сповіщувачів типу СГД-3, 0	шт	90	<u>233,92</u> <u>211,01</u>	<u>1,62</u> <u>0,17</u>	21053	18991	<u>146</u> <u>15</u>	<u>3,2000</u> <u>0,0026</u>	<u>288</u> <u>0,23</u>
14	& 1602-30076-4 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СГД-3.0	шт.	90	<u>508,67</u> -	<u>-</u> -	45780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	KM10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	43	<u>836,53</u> <u>105,50</u>	<u>6,28</u> <u>0,67</u>	35971	4537	<u>270</u> <u>29</u>	<u>1,6000</u> <u>0,0101</u>	<u>68,8</u> <u>0,43</u>
16	& 1602-30072-1-1Щ варіант 1	Сповіщувач тепловий пожежний ТПТТ-2	компл	43	<u>161,86</u> -	<u>-</u> -	6960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	KM10-309-3	Кнопка, встановлювана на пультах і панелях	шт	19	<u>128,90</u> <u>119,12</u>	<u>-</u> -	2449	2263	<u>-</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>30,4</u> -
18	& 1602-30076-7 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний SPR-3L	шт.	19	<u>356,49</u> -	<u>-</u> -	6773	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	KM10-349-6	Монтаж табло сигнального студійного або коридорного	шт	21	<u>727,62</u> <u>657,60</u>	<u>-</u> -	15280	13810	<u>-</u> -	<u>9,6000</u> -	<u>201,6</u> -
20	& 1517-219 варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ-12 - "ВИХІД"	шт	19	<u>511,28</u> -	<u>-</u> -	9714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& 1504-19061-5 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий наружного виконання ОСЗ "Джміль"	шт.	1	<u>703,19</u> -	<u>-</u> -	703	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& 1517-219 варіант 2	Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ-13 - "ПОЖЕЖА"	шт	1	<u>511,28</u> -	<u>-</u> -	511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КМ10-513-6	Коробка абонентська, коробка сигнальна УСС, приєднуючий абонентський пристрій, фільтр телевізійний діапазонний, атенюатор телевізійний	шт	12	<u>105.50</u> 105,50	<u>-</u> -	1266	1266	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>19,2</u> -
24	& 1504-19079-1 варіант 1	Коробка вогнетривка розподільна КВР 01/30	шт	12	<u>541.35</u> -	<u>-</u> -	6496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>252.29</u> 119,12	<u>8.28</u> 1,14	252	119	<u>8</u> 1	<u>1.6000</u> 0,0156	<u>1.6</u> 0,02
26	& С122-1-1-11 варіант 1	Автоматичний вимикач ВА 2001-1р /4А	шт	1	<u>113.18</u> -	<u>-</u> -	113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КМ8-572-3	Монтаж модульного щита	шт	1	<u>1615.90</u> 245,54	<u>82.03</u> 14,40	1616	246	<u>82</u> 14	<u>3.2000</u> 0,1976	<u>3.2</u> 0,2
28	& 1517-2039-Р варіант 1	Щиток модульний ОВ-2	шт	1	<u>122.40</u> -	<u>-</u> -	122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							240021	60304	<u>518</u> 61		<u>881.6</u> 0,91
Разом будівельні роботи, грн.							240021				
в тому числі:							179199				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							60365				
всього заробітна плата, грн.							29558				
Загальновиробничі витрати, грн.							69,88				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							8063				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							269579				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							269579				
Розділ 2. Прокладання кабелю											
29	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	7,7	<u>2602.63</u> 2462,44	<u>90.76</u> 29,32	20040	18961	<u>699</u> 226	<u>37.1200</u> 0,4032	<u>285.82</u> 3,1
30	& 241649-1051-1-2К варіант 1	Короб для кабеля (кабель-канал) ККПС 18х11 мм	1000 м	0,778	<u>49373.26</u> -	<u>-</u> -	38412	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& C111-1904-111 варіант 1	Фасонні частини для кабельного каналу	шт.	1247	<u>21.32</u> -	<u>-</u> -	26586	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	10	<u>2544.88</u> 1622,73	<u>151.77</u> 37,48	25449	16227	<u>1518</u> 375	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>239.8</u> 4,4
33	& 241649-11001 варіант 1	Трубка гофрована електротехнічна з протяжкою D16мм (ТПП-ЭТ 16)	1000 м	1,01	<u>5863.86</u> -	<u>-</u> -	5922	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C1545-119 варіант 1	Муфти поліетиленові	шт	160	<u>22.08</u> -	<u>-</u> -	3533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& C1530-146-1K варіант 1	Затиски-кліпси для гофротруби D=16 мм	шт	2000	<u>5.51</u> -	<u>-</u> -	11020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C1545-248-9 варіант 2	Дюбель поліпропиленовий з потайним шурупом 6x35мм	100шт	20	<u>296.83</u> -	<u>-</u> -	5937	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	17,7	<u>2538.30</u> 1163,68	<u>531.20</u> 131,16	44928	20597	<u>9402</u> 2322	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>283.2</u> 27,26
38	C153-355 варіант 1	Кабель силовий Flame-X950 (N) HXH - FE 180/E90 0.6/1 kV перетином 3x1, 5 мм2	1000м	0,08	<u>161571.56</u> -	<u>-</u> -	12926	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& 15093-340139 варіант 1	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE 180/E30-1x2x0,8 мм2	1000м	0,35	<u>74954.57</u> -	<u>-</u> -	26234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& 15093-340137 варіант 1	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE 180/E90-1x2x0,8	1000м	0,35	<u>84818.41</u> -	<u>-</u> -	29686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& 15096-1011-3Ц варіант 1	Провід ПСВВ 4X0,4 мм2	1000м	12,7	<u>21220.22</u> -	<u>-</u> -	269497	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КМ10-385-8	Оброблення і вмикання кабелів [проводів] в апаратуру, переріз до 6 мм2	10кінців	39	<u>238.24</u> 238,24	<u>-</u> -	9291	9291	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>124.8</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					529461	65076	<u>11619</u> 2923		<u>933.62</u> 34,76
		Разом будівельні роботи, грн.					529461				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					452766				
		всього заробітна плата, грн.					67999				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36104				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					91,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10549				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					565565				

		Всього по розділу 2					565565				
		Розділ 3. Резервний запас, згідно ДБН 2.5-56-2014									
43	& 1602-30076-4 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3.0	шт.	9	<u>508.67</u> -	<u>-</u> -	4578	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& 1602-30072-1-1Щ варіант 1	Сповіщувач тепловий пожежний ТПТТ-2	компл	4	<u>161.86</u> -	<u>-</u> -	647	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& 1602-30076-7 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний SPR-3L	шт.	2	<u>356.49</u> -	<u>-</u> -	713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					5938	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					5938				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5938				
		Всього будівельні роботи, грн.					5938				

		Всього по розділу 3					5938				
		Разом прямі витрати по кошторису					775420	125380	<u>12137</u> 2984		<u>1815.22</u> 35,67
		Разом будівельні роботи, грн.					775420				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					637903				
		всього заробітна плата, грн.					128364				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65661				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					161,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18612				
		Всього будівельні роботи, грн.					841081				

Склад:  Степанова М.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив:  Хомяков Д.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4 Коригування.
вихід-2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025
на пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу і управління евакуацією людей
Дитячий садок

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

114,867 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,87726 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

88,732 тис. грн.

Середній розряд робіт

6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПЖ5-40	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф	шт	3	<u>5912.37</u> 5912,37	<u>-</u> -	17737	17737	<u>-</u> -	<u>59.1770</u> -	<u>177.53</u> -
2	ПЖ5-41	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за кожний наступний шлейф	шт	45	<u>344.79</u> 344,79	<u>-</u> -	15516	15516	<u>-</u> -	<u>3.4510</u> -	<u>155.3</u> -
3	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий, тепловий	шт	133	<u>152.86</u> 152,86	<u>-</u> -	20330	20330	<u>-</u> -	<u>1.5300</u> -	<u>203.49</u> -
4	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	19	<u>60.30</u> 60,30	<u>-</u> -	1146	1146	<u>-</u> -	<u>0.6035</u> -	<u>11.47</u> -
5	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий, звуковий	шт	21	<u>669.20</u> 669,20	<u>-</u> -	14053	14053	<u>-</u> -	<u>6.6980</u> -	<u>140.66</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ПЖ5-34	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Випрямний блок живлення	шт	1	<u>893.40</u> 893,40	<u>-</u> -	893	893	<u>-</u> -	<u>8.9420</u> -	<u>8.94</u> -
7	КП1-78-2	Системи протиаварійної автоматики [ПА]. Комплекс ПА з кількістю взаємозалежних пристроїв до 10 шт	Комплекс	1	<u>10955.13</u> 10955,13	<u>-</u> -	10955	10955	<u>-</u> -	<u>109.6500</u> -	<u>109.65</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					80630	80630	<u>-</u> -		<u>807.04</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					80630				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					80630				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34237				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					70,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8102				
		Всього будівельні роботи, грн.					114867				

		Всього по кошторису					114867				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					877,26				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					88732				

Склав

Степанова М.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Хомяков Д.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4 Коригування.
вихід-2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026
на Система автоматизації внутрішнього протипожежного водопроводу (АВПВ(с).
Дитячий садок

Основа:
креслення (специфікації) № РП 012/16-СПЗ/АВПВ(с);

Кошторисна вартість 428,752 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,98707 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 78,581 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КМ8-102-1	Розділ 1. Щит управління пожежними насосами (ЩУПН) - збірка і монтаж Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	<u>1548.56</u> 1548,56	<u>-</u> -	1549	1549	<u>-</u> -	<u>20.8000</u> -	<u>20.8</u> -		
2	КМ8-526-1	Щит управління пожежними насосами (ЩУПН) Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5	<u>231.33</u> 119,12	<u>9.00</u> 1,21	1157	596	<u>45</u> 6	<u>1.6000</u> 0,0163	<u>8</u> 0,08		
3	С1547-16 варіант 1	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 3, In= 20 А, ВА-2004/30 3р 20А	шт	1	<u>508.80</u> -	<u>-</u> -	509	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
4	С1547-16 варіант 2	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 3, С-типу, In= 4 А, ВА2001-3р/4А	шт	1	<u>508.78</u> -	<u>-</u> -	509	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
5	С1547-16 варіант 3	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 1, С-типу, In= 16 А, ВА2001-1р/16А	шт	1	<u>155.52</u> -	<u>-</u> -	156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1547-16 варіант 4	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 1, С-типу, In= 10 А, ВА2001-1р/10А	шт	2	<u>155.52</u> -	<u>-</u> -	311	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ8-528-3	Контактор електромагнітний, що встановлюється на конструкції на підлозі	шт	2	<u>554.20</u> 552,46	<u>1.74</u> 0,18	1108	1105	<u>3</u> -	<u>7.2000</u> 0,0028	<u>14.4</u> 0,01
8	& 1503-7017-1 варіант 1	Контактор електромагнітний, 220/380В, 2,2 кВт, In=10А КМ-115	шт	2	<u>5537.37</u> -	<u>-</u> -	11075	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ8-529-5	Блок-контактор, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість блок-контактів [допоміжних контактів] до 12	шт	2	<u>564.98</u> 297,80	<u>0.37</u> 0,04	1130	596	<u>1</u> -	<u>4.0000</u> 0,0006	<u>8</u> -
10	& C1547-10-1 варіант 1	Блок додаткових контактів 2НО + 2НЗ марка ДК-22	шт	2	<u>188.07</u> -	<u>-</u> -	376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& 1504-4028-1 варіант 1	Ревверсивне блокування для контакторів КМ-115	шт	1	<u>296.14</u> -	<u>-</u> -	296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КМ10-309-2	Реле, встановлюване на пультах і панелях	шт	13	<u>127.28</u> 119,12	<u>-</u> -	1655	1549	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>20.8</u> -
13	C1547-11 варіант 2	Ревверсивне реле часу РЧ-513 уні ЄС	шт	1	<u>1838.75</u> -	<u>-</u> -	1839	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C1547-11 варіант 3	Реле контролю напруги і наявності фаз ДЧПФ-ВМ ЄС	шт	1	<u>1527.12</u> -	<u>-</u> -	1527	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C1547-11 варіант 4	Реле контролю рівня рідини ДР-828Р ЄС	шт	2	<u>2146.57</u> -	<u>-</u> -	4293	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C1547-11 варіант 5	Реле малогабаритне Un=230 V AC, Ic =3A, 4n/k MY4	шт	6	<u>126.96</u> -	<u>-</u> -	762	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C1547-11 варіант 6	Реле малогабаритне Un=24 V DC, Ic =3A, 4n/k MY4	шт	3	<u>112.98</u> -	<u>-</u> -	339	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КМ10-386-11	Колодка клемна на металевій конструкції, кількість пір'їв до 20	шт	10	<u>595.60</u> 595,60	<u>-</u> -	5956	5956	<u>-</u> -	<u>8.0000</u> -	<u>80</u> -
19	& 15102-15032-2 варіант 1	Колодка РYF 14А-Е к реле MY4	шт	10	<u>92.60</u> -	<u>-</u> -	926	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КМ8-532-1	Пост керування кнопковий загального призначення, що встановлюється на конструкції на підлозі, кількість елементів поста до 3	шт	6	<u>244.04</u> 163,79	<u>0.75</u> 0,08	1464	983	<u>5</u> -	<u>2.2000</u> 0,0012	<u>13.2</u> 0,01
21	& 1504-18091Е варіант 2	Перемикач 3-х полюсний "XB2-BJ33"	шт	1	<u>154.99</u> -	<u>-</u> -	155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& 1504-18091E варіант 3	Перемикач 2-х полюсний "XB2-BJ25"	шт	1	<u>127.63</u> -	<u>-</u> -	128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& 1504-18091E варіант 4	Кнопка "Пуск/Стоп" подвійна XB2-BL8425" (зелен./червона)	шт	3	<u>393.21</u> -	<u>-</u> -	1180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& 1504-18091E варіант 5	Кнопка одинарна 1НО, жовта XB2-BA51"	шт	1	<u>382.00</u> -	<u>-</u> -	382	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КМ8-80-4	Монтаж блок-контакторів для кнопок	шт	20	<u>133.67</u> 119,12	<u>-</u> -	2673	2382	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>32</u> -
26	C1547-11 варіант 1	Блок-контакт для кнопок ZB2-BE101	шт	10	<u>99.20</u> -	<u>-</u> -	992	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C1547-11 варіант 1	Блок-контакт для кнопок ZB2-BE101	шт	10	<u>99.20</u> -	<u>-</u> -	992	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КМ10-668-2	Світло-сигнальна арматура	шт	7	<u>243.05</u> 211,01	<u>1.62</u> 0,17	1701	1477	<u>11</u> 1	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>22.4</u> 0,02
29	1504-19155 варіант 1	Арматура світлосигнальна 220В з зеленим світофільтром AD16-16DS-220AC-G	шт	1	<u>83.33</u> -	<u>-</u> -	83	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	1504-19155 варіант 2	Арматура світлосигнальна з червоним світофільтром AD16-16DS-220AC-R	шт	4	<u>83.33</u> -	<u>-</u> -	333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	1504-19155 варіант 3	Арматура світлосигнальна з червоним світофільтром AD16-16DS-24DC-R	шт	2	<u>83.33</u> -	<u>-</u> -	167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КМ10-386-11 -прим. НЗ=0,5	Клема на металевій конструкції	шт	56	<u>297.80</u> 297,80	<u>-</u> -	16677	16677	<u>-</u> -	<u>4.0000</u> -	<u>224</u> -
33	& 1504-19037-1 варіант 1	Клема винтова на ДІН-рейку, переріз 2, 5мм2 JXB2,5/35	шт	43	<u>16.49</u> -	<u>-</u> -	709	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& 1504-19037-1 варіант 2	Клема винтова на ДІН-рейку, переріз 50мм2 JXB50/35	шт	13	<u>59.02</u> -	<u>-</u> -	767	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КМ8-301-5	Монтаж фіксатора на ДІН-рейку	шт	12	<u>116.37</u> 116,37	<u>-</u> -	1396	1396	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>19.2</u> -
36	C113-2087 варіант 1	Фіксатор на ДІН-рейку EW-35	шт	12	<u>9.21</u> -	<u>-</u> -	111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& 15102-18001-1	Пластина бічна до клемника Н=58 мм БП-42	100шт	0,15	<u>952.07</u> -	<u>-</u> -	143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КМ8-79-1	Міст шинний для збірних розподільних пристроїв, кількість опорних ізоляторів 9	шт	2	<u>1856.86</u> 1548,56	<u>17.97</u> 0,67	3714	3097	<u>36</u> 1	<u>20.8000</u> 0,0090	<u>41.6</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C1545-510 варіант 1	Шина нулева на пластиковій базі 9х14 In=90A ШН9х14х105	шт	2	<u>522.56</u>	-	1045	-	-	-	-
40	KM10-698-1	DIN-рейка	шт	4	<u>54.08</u>	-	216	211	-	<u>0.8000</u>	<u>3.2</u>
					52,75	-			-	-	-
41	C1545-510 варіант 2	DIN-рейка TS-35, 1м	шт	4	<u>66.11</u>	-	264	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	KM8-573-5	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм	шт	1	<u>829.89</u>	<u>45.92</u>	830	246	<u>46</u>	<u>3.2000</u>	<u>3.2</u>
					245,54	1,70			2	<u>0,0230</u>	<u>0,02</u>
43	& 1503- 8486-14 варіант 1	Шафа навісна металева IP54, 500х400х220 ЩМП-2-0-74	шт	1	<u>8703.17</u>	-	8703	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	KM8-396-6	Короби металеві по стінах і стелях, довжина короба до 3 м	100 м	0,06	<u>4345.25</u>	-	261	175	-	<u>40.0000</u>	<u>2.4</u>
					2909,20	-			-	-	-
45	& C118-37- 3-К варіант 2	Короб перфорований 25х40мм ДКС	м	2	<u>66.11</u>	-	132	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	& C118-37- 3-К варіант 3	Короб перфорований 60х100мм ДКС	м	4	<u>240.04</u>	-	960	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,9	<u>2538.30</u>	<u>531.20</u>	4823	2211	<u>1009</u>	<u>16.0000</u>	<u>30.4</u>
					1163,68	131,16			249	<u>1,5400</u>	<u>2,93</u>
48	& C1545- 544-1	Провід монтажний мідний гнучкий ПВС- 3х0, 75м2	м	150	<u>301.44</u>	-	45216	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	& C1545- 544-1 варіант 1	Провід монтажний мідний гнучкий ПВС- 3х2, 5м2	м	20	<u>816.36</u>	-	16327	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	& C1545- 544-1 варіант 2	Провід монтажний мідний гнучкий, перетин 50 мм2 ПВ-3х50м2	м	20	<u>4187.75</u>	-	83755	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	KM8-591-9	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,01	<u>11260.51</u>	<u>56.35</u>	113	42	<u>1</u>	<u>54.4000</u>	<u>0.54</u>
					4174,11	5,98			-	<u>0,0906</u>	-
52	C1512-13 варіант 1	Розетка на DIN-рейку	шт	1	<u>207.33</u>	-	207	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	C111-300 варіант 1	Монтажний комплект	комплект	2	<u>9303.05</u>	-	18606	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					250698	40248	<u>1157</u>		<u>544.14</u>
									259		<u>3,09</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					250698				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					209293				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					40507 19683 46,11 5322 270381				

		Всього по розділу 1					270381				
		Розділ 2. Монтаж обладнання									
54	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо	шт	1	<u>1882,72</u> 1234,66	<u>227,81</u> 63,37	1883	1235	<u>228</u> 63	<u>14.4000</u> 0,8512	<u>14.4</u> 0,85
55	& 1602-111 варіант 1	Блок живлення безперебійний ББП 50-24 Б	шт	1	<u>2640,98</u> -	<u>-</u> -	2641	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КМ8-121-5	Монтаж акумулятора	шт	2	<u>476,48</u> 476,48	<u>-</u> -	953	953	<u>-</u> -	<u>6.4000</u> -	<u>12.8</u> -
57	& 1511- 4031-1 варіант 2	Акумуляторна батарея 1,2 А/год.	шт	2	<u>548,42</u> -	<u>-</u> -	1097	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КМ11-350-1	Монтаж датчиків положення пожежних кранів.	шт	16	<u>154,69</u> 116,37	<u>10,68</u> 2,97	2475	1862	<u>171</u> 48	<u>1.6000</u> 0,0399	<u>25.6</u> 0,64
59	С130-466 варіант 1	Датчик положення пожежних кранів ДППК-1	шт	16	<u>329,23</u> -	<u>-</u> -	5268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КМ8-532-1	Пост керування кнопковий загального призначення, що встановлюється на конструкції на підлозі, кількість елементів поста до 3	шт	8	<u>251,71</u> 164,09	<u>4,71</u> 1,08	2014	1313	<u>38</u> 9	<u>2.2100</u> 0,0147	<u>17.68</u> 0,12
61	& 1504- 18091Е варіант 1	Пост управління кнопковий ХАЛ-В102	шт	8	<u>588,67</u> -	<u>-</u> -	4709	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КМ8-816-1	Реле максимальне, мінімальне, нульове, проміжне, часу, продуктивності	шт	2	<u>2953,92</u> 1824,02	<u>10,68</u> 2,97	5908	3648	<u>21</u> 6	<u>6.8900</u> 0,0399	<u>13.78</u> 0,08
63	& 1704- 50502-1	Датчик-реле рівня рідини кондуктометричний 1,95 ДУ.3/1.95	шт	2	<u>1078,13</u> -	<u>-</u> -	2156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КМ34-163-2	Монтаж термостата водяного 1ТСТВ088	шт	1	<u>1531,09</u> 1531,09	<u>-</u> -	1531	1531	<u>-</u> -	<u>20.8000</u> -	<u>20.8</u> -
65	& 280222- 16150-1	Термостат IP30, 4-40С, 1по/nc 230VAC	комплект	1	<u>2777,52</u> -	<u>-</u> -	2778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	КБ18-22-3	Установка манометрів електроконтактних	комплект	1	<u>38.54</u> 38,54	- -	39	39	- -	<u>0.5100</u> -	<u>0.51</u> -
67	C1630-1159 варіант 1	Манометри електроконтактні, сигналізуючи ДМ 2010 cr	комплект	6	<u>4314.90</u> -	- -	25889	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					59341	10581	<u>458</u> 126		<u>105.57</u> 1,69
		Разом будівельні роботи, грн.					59341				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48302				
		всього заробітна плата, грн.					10707				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4737				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1253				
		Всього будівельні роботи, грн.					64078				

		Всього по розділу 2					64078				
		Розділ 3. Прокладання кабелю									
68	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	3,9	<u>3046.77</u> 1622,73	<u>151.77</u> 37,48	11882	6329	<u>592</u> 146	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>93.52</u> 1,72
69	& 241649-11001 варіант 1	Трубка гофрована електротехнічна з протяжкою D16мм (ТПП-ЭТ 16)	1000 м	0,303	<u>5863.86</u> -	- -	1777	-	- -	- -	- -
70	& 241649-11001 варіант 2	Трубка гофрована D25мм	1000 м	0,091	<u>8972.66</u> -	- -	817	-	- -	- -	- -
71	& C1530-146-1K варіант 1	Затиски-кліпси для гофротруби D=16 мм	шт	780	<u>5.51</u> -	- -	4298	-	- -	- -	- -
72	& C1545-248-9 варіант 1	Дюбель поліпропиленовий з потайним шурупом 6x35мм	100шт	7,8	<u>296.83</u> -	- -	2315	-	- -	- -	- -
73	C1545-119 варіант 1	Муфти поліетиленові	шт	62,4	<u>22.08</u> -	- -	1378	-	- -	- -	- -
74	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,1	<u>2585.35</u> 2462,44	<u>113.90</u> 31,69	259	246	<u>11</u> 3	<u>37.1200</u> 0,4256	<u>3.71</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	& 241649-1051-1-2K варіант 2	Короб для кабеля (кабель-канал) пластиковий 100x60 мм	1000 м	0,0101	<u>143459.11</u> -	<u>-</u> -	1449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& C111-1904-111 варіант 1	Фасонні частини для кабельного каналу	шт.	16	<u>21.32</u> -	<u>-</u> -	341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	КМ8-396-6	Короби металеві по стінах і стелях, довжина короба до 3 м	100 м	0,09	<u>4345.25</u> <u>2909,20</u>	<u>-</u> -	391	262	<u>-</u> -	<u>40.0000</u> -	<u>3.6</u> -
78	& C118-37-3-K варіант 4	Короб перфорований 150x50мм ДКС	м	9	<u>247.32</u> -	<u>-</u> -	2226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& C118-37-3-K варіант 5	Кришка на лоток перфорований осн. 150мм (L = 3 м)	м	9	<u>138.24</u> -	<u>-</u> -	1244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	& C118-37-3-K варіант 1	Профіль С-подібний DBM (L = 3 м)	м	3	<u>403.70</u> -	<u>-</u> -	1211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	& C111-1381-1-A7 варіант 1	Шпильки сталеві, М8	м	8	<u>157.23</u> -	<u>-</u> -	1258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	4,5	<u>2538.30</u> 1163,68	<u>531.20</u> 131,16	11422	5237	<u>2390</u> 590	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>72</u> 6,93
83	C153-355 варіант 2	Кабель силовий ПВСн 3x2,5м2	1000м	0,01	<u>71496.55</u> -	<u>-</u> -	715	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	C153-355 варіант 3	Кабель силовий ПВСн 2x0,75м2	1000м	0,03	<u>28398.72</u> -	<u>-</u> -	852	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& 15096-1011-3Ц варіант 2	Провід ПСВВ 6X0,4 мм2	1000м	0,02	<u>28510.52</u> -	<u>-</u> -	570	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	C153-355 варіант 1	Кабель силовий Flame-X950 (N) HXH - FE 180/E90 0.6/1 kV перетином 3x1, 5 мм2	1000м	0,01	<u>161571.56</u> -	<u>-</u> -	1616	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	C153-355 варіант 4	Кабель силовий (N) HXH - FE 180/E90 0.6/1 kV перетином 4x4 мм2	1000м	0,02	<u>299920.63</u> -	<u>-</u> -	5998	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	& 15093-340137 варіант 1	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE 180/E90- 1x2x0,8	1000м	0,06	<u>84818.41</u> -	<u>-</u> -	5089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	& 15093-340139 варіант 1	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE 180/E30- 1x2x0,8 мм2	1000м	0,3	<u>74954.57</u> -	<u>-</u> -	22486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	КМ10-896-1	Комплекс вимірювань постійним струмом змонтованих парних кабелів до та після вмикання у кінцеві пристрої	100 пар	3,38	<u>1548.56</u> 1548,56	<u>-</u> -	5234	5234	<u>-</u> -	<u>20.8000</u> -	<u>70.3</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					84828	17308	<u>2993</u> 739		<u>243.13</u> 8,69
		Разом будівельні роботи, грн.					84828				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64527				
		всього заробітна плата, грн.					18047				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9465				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2745				
		Всього будівельні роботи, грн.					94293				

		Всього по розділу 3					94293				
		Разом прямі витрати по кошторису					394867	68137	<u>4608</u> 1124		<u>892.84</u> 13,47
		Разом будівельні роботи, грн.					394867				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					322122				
		всього заробітна плата, грн.					69261				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33885				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					80,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9320				
		Всього будівельні роботи, грн.					428752				

		Всього по кошторису					428752				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					987,07				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					78581				

Склав

Степанова М.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Хомяков Д.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



"Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4 Коригування.
вихід-2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-027
на пусконаладжувальні роботи системи автоматизації внутрішнього протипожежного водопроводу (АВПВ(с).
Дитячий садок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 22,369 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,17084 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 17,279 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	ПЖ5-24	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Шкаф [щит] електроавтоматики і управління систем ВПВ	напрямок	1	<u>1994.85</u> 1994,85	<u>-</u> -	1995	1995	<u>-</u> -	<u>19.9665</u> -	<u>19.97</u> -		
2	ПЖ5-30	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Датчик контактний механічний	шт	16	<u>60.30</u> 60,30	<u>-</u> -	965	965	<u>-</u> -	<u>0.6035</u> -	<u>9.66</u> -		
3	ПЖ5-31	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сигналізатор рівня рідини електронний	шт	2	<u>446.70</u> 446,70	<u>-</u> -	893	893	<u>-</u> -	<u>4.4710</u> -	<u>8.94</u> -		
4	ПЖ5-34	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Випрямний блок живлення	шт	1	<u>893.40</u> 893,40	<u>-</u> -	893	893	<u>-</u> -	<u>8.9420</u> -	<u>8.94</u> -		
5	КП1-78-2	Системи протиаварійної автоматики [ПА]. Комплекс ПА з кількістю взаємозалежних пристроїв до 10 шт	Комплекс	1	<u>10955.13</u> 10955,13	<u>-</u> -	10955	10955	<u>-</u> -	<u>109.6500</u> -	<u>109.65</u> -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					15701	15701	-		157,16
		Разом будівельні роботи, грн.					15701		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					15701				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6668				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1578				
		Всього будівельні роботи, грн.					22369				

		Всього по кошторису					22369				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					170,84				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17279				

Склад:

Степанова М.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів:

Хомяков Д.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



"Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вихід-2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-028
на Монтаж насосної станції пожежогасіння
Дитячий садок

Основа:

креслення (специфікації) № РП012/16-СПЗ/ВПВ

Кошторисна вартість

1299,859 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,81446 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

61,478 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ7-218-3	Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчатого, багатоступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса до 0,425 т	шт	2	<u>4563.93</u> 3193,97	<u>227.04</u> 32,45	9128	6388	<u>454</u> 65	<u>44.6300</u> 0,4362	<u>89.26</u> 0,87
2	C130-508 варіант 1	Насос відцентровий Q = 10 м 3/ год; H = 26 м; N = 2,2 кВт F32/160B	шт	2	<u>38228.04</u> -	<u>-</u> -	76456	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ9-72-1	Виготовлення рам під насоси з швелера № 10	т	0,116	<u>17543.07</u> 11022,80	<u>2850.92</u> 130,59	2035	1279	<u>331</u> 15	<u>151.6000</u> 1,7570	<u>17.59</u> 0,2
4	КБ9-53-3	Монтаж рам під насоси	т	0,116	<u>10609.83</u> 9845,04	<u>575.83</u> 110,60	1231	1142	<u>67</u> 13	<u>152.0000</u> 1,4862	<u>17.63</u> 0,17
5	& C111-1841-10-1 варіант 1	Сталь швелерна №10	м	12	<u>44293.66</u> -	<u>-</u> -	531524	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ17-7-3	Установлення баків металевих для води масою 1 т	10шт	0,1	<u>34710.78</u> 26961,60	<u>7668.53</u> 2220,53	3471	2696	<u>767</u> 222	<u>393.6000</u> 29,3259	<u>39.36</u> 2,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ17-7-4 к=3	Додається до норми 17-7-3 на кожні 0,1 т при масі понад 1 т до 2 т	10шт	0,1	<u>6734,42</u> 4919,67	<u>1814,75</u> 522,88	673	492	<u>181</u> 52	<u>71.8200</u> 6,6549	<u>7,18</u> 0,67
8	& 2403-5059В варіант 1	Бак сталевий запасу води Vроб.=19,7м3 (вартість з виготовленням)	шт	1	<u>475308,20</u> -	<u>-</u> -	475308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ11-12-2	Укладка бруса дерев'яного	100м2	0,282	<u>4032,23</u> 4032,23	<u>-</u> -	1137	1137	<u>-</u> -	<u>61.1500</u> -	<u>17,24</u> -
10	С112-85 варіант 1	Бруски дерев'янні, довжина 2300 мм, ширина 100 мм, товщина 100 мм	м3	0,81	<u>9916,95</u> -	<u>-</u> -	8033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ10-58-3	Антисептування пастами прогонів, балок, накатів перекриттів	100м2	0,282	<u>755,52</u> 731,92	<u>23,60</u> 4,42	213	206	<u>7</u> 1	<u>10.3000</u> 0,0606	<u>2,9</u> 0,02
12	С1113-292 варіант 1	Паста антисептична "Екосепт" 450-1 (огнебіозащитний склад для деревини, I група)	т	0,01	<u>96334,85</u> -	<u>-</u> -	963	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ16-21-2	Установлення воронки зливних діаметром 50 мм	шт	1	<u>68,50</u> 68,50	<u>-</u> -	69	69	<u>-</u> -	<u>1.0000</u> -	<u>1</u> -
14	& С130-1156-88 варіант 1	Воронка зливна D50 мм	шт	1	<u>281,54</u> -	<u>-</u> -	282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,06	<u>11225,02</u> 8128,74	<u>2633,51</u> 520,39	674	488	<u>158</u> 31	<u>107.5800</u> 6,9058	<u>6,45</u> 0,41
16	С113-144	Труби сталеві електрозварні прямошовні зі сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	6	<u>413,49</u> -	<u>-</u> -	2481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,4	<u>9957,29</u> 6852,54	<u>2644,36</u> 470,08	3983	2741	<u>1058</u> 188	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>36,28</u> 2,5
18	С113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні зі сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	40	<u>297,58</u> -	<u>-</u> -	11903	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах зі сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	5	<u>716,91</u> 306,25	<u>135,89</u> 29,23	3585	1531	<u>679</u> 146	<u>4.2600</u> 0,3809	<u>21,3</u> 1,9
20	& 2307-10992-1-К варіант 1	Засувка регульована поворотна типу "Бабочка" з диском з ковкого чавуну РН 1,6 МПа; t120°C Ду 65 мм	шт	5	<u>3376,48</u> -	<u>-</u> -	16882	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ16-12-3	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 80 мм з прокладками	шт	5	<u>426,07</u> 186,04	<u>99,68</u> 17,43	2130	930	<u>498</u> 87	<u>2.3900</u> 0,2342	<u>11,95</u> 1,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C1533-9 варіант 1	Фланці сталеві, плоскі приварні, діаметр умовного проходу 65 мм ГОСТ 12820-80_ (на Ру1.0МПа(10кгс/см2)	шт	10	<u>968.43</u> -	- -	9684	-	- -	- -	- -
23	C1541-67-2 варіант 1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, Ду 65 мм	1000шт	0,01	<u>25146.54</u> -	- -	251	-	- -	- -	- -
24	& 2307- 10992-1-К варіант 2	Засувка регульована поворотна типу "Батерфляй" з диском з ковкого чавуну PN 1,6 МПа; t120%С Ду 50 мм	шт	3	<u>3881.02</u> -	- -	11643	-	- -	- -	- -
25	KB16-12-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм	шт	7	<u>266.95</u> <u>122,21</u>	<u>63.91</u> <u>11,81</u>	1869	855	<u>447</u> 83	<u>1,5700</u> <u>0,1587</u>	<u>10.99</u> <u>1,11</u>
26	C1533-9 варіант 2	Фланці сталеві, плоскі приварні, діаметр умовного проходу 50 мм ГОСТ 12820-80_ (на Ру1.0МПа(10кгс/см2)	шт	12	<u>800.86</u> -	- -	9610	-	- -	- -	- -
27	C1541-67-2 варіант 2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, Ду 50 мм	1000шт	0,012	<u>25146.54</u> -	- -	302	-	- -	- -	- -
28	C1533-9 варіант 3	Фланці сталеві, плоскі приварні, діаметр умовного проходу 32 мм ГОСТ 12820-80_ (на Ру1.0МПа(10кгс/см2)	шт	2	<u>432.35</u> -	- -	865	-	- -	- -	- -
29	C1541-67-2 варіант 3	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 32 мм, Ду 50 мм	1000шт	0,002	<u>25146.54</u> -	- -	50	-	- -	- -	- -
30	KM12-811-1	Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 10-50 мм	10 шт	0,6	<u>3573.60</u> 3573,60	- -	2144	2144	- -	<u>48.0000</u> -	<u>28.8</u> -
31	C1630-670 варіант 3	Крани кульові Ду50 Ру1.6 МПа	шт	2	<u>910.47</u> -	- -	1821	-	- -	- -	- -
32	C1630-670 варіант 2	Крани кульові Ду25 Ру1.6	шт	2	<u>432.94</u> -	- -	866	-	- -	- -	- -
33	C1630-670 варіант 1	Крани кульові Ду15 Ру1.6МПа ГОСТ 12820-80	шт	2	<u>322.29</u> -	- -	645	-	- -	- -	- -
34	KB18-22-3	Установка манометрів / технічних, електроконтактних / с триходовими кранами	комплект	6	<u>38.54</u> 38,54	- -	231	231	- -	<u>0,5100</u> -	<u>3.06</u> -
35	C1630-1159 варіант 2	Манометри електроконтактні, 1У	комплект	1	<u>4314.85</u> -	- -	4315	-	- -	- -	- -
36	C1630-113 варіант 1	Манометр технічний, загального призначення ДМ05063	комплект	5	<u>788.41</u> -	- -	3942	-	- -	- -	- -
37	C1630-660 варіант 1	Кран кульовий триходовий під манометр зі спуском повітря Ду15 мм	шт	6	<u>369.80</u> -	- -	2219	-	- -	- -	- -
38	KB25-105-1	Установка гнутих відводів, діаметр труб до 150 мм	гнут.від	19	<u>1608.47</u> 1347,30	<u>95.83</u> 3,55	30561	25599	<u>1821</u> 67	<u>18.9600</u> <u>0,0480</u>	<u>360.24</u> <u>0,91</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C1534-8 варіант 1	Відвод подовжений із зовнішнім різьбленням, діаметр умовного проходу 15 мм	шт	4	<u>66.36</u> -	<u>-</u> -	265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C1534-16 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 65 мм (ГОСТ 30753-2001)	шт	4	<u>126.67</u> -	<u>-</u> -	507	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C1534-9 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм (ГОСТ 30753-2001)	шт	11	<u>144.94</u> -	<u>-</u> -	1594	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C1530-158 варіант 1	Перехід сталевий концентричний, Ду80х50мм (ГОСТ 17378-01)	10шт	0,1	<u>1112.75</u> -	<u>-</u> -	111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	C1530-158 варіант 2	Перехід сталевий концентричний, Ду65х50мм (ГОСТ 17378-01)	10шт	0,2	<u>819.11</u> -	<u>-</u> -	164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C1530-158 варіант 3	Перехід сталевий концентричний, Ду50х32мм (ГОСТ 17378-01)	10шт	0,2	<u>554.79</u> -	<u>-</u> -	111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	KB29-176-1	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром до 100 мм	10шт	0,3	<u>860.79</u> 860,79	<u>-</u> -	258	258	<u>-</u> -	<u>12.8900</u> -	<u>3.87</u> -
46	C1545-35 варіант 1	Гільзи металеві L=300 мм, ду=100 мм	100шт	0,03	<u>19552.34</u> -	<u>-</u> -	587	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	KM12-807-1	Муфти приварні, діаметр умовного проходу 15-50 мм	10 шт	0,2	<u>4764.80</u> 4764,80	<u>-</u> -	953	953	<u>-</u> -	<u>64.0000</u> -	<u>12.8</u> -
48	C113-106 варіант 1	Муфта пряма коротка сталева, Ру1.6, Д=50 мм (ГОСТ 8966)	10шт	0,2	<u>560.36</u> -	<u>-</u> -	112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	C1630-128 варіант 1	Згони сталеві Ру1.6 МПа; Ду 50 мм (нарізка) ГОСТ 8969-75	шт	2	<u>52.88</u> -	<u>-</u> -	106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	C1630-131 варіант 2	Різьблення зовнішнє Ду50 мм	шт	2	<u>83.88</u> -	<u>-</u> -	168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	C1630-131 варіант 1	Різьблення зовнішнє, Ду 25 мм	шт	2	<u>70.56</u> -	<u>-</u> -	141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	C1630-131 варіант 3	Різьблення зовнішнє, Ду 15 мм	шт	2	<u>53.16</u> -	<u>-</u> -	106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	C121-83 варіант 1	Хомут металевий підвісний з гайками та шайбами під трубу Ду = 50 мм + гумові пркладкі + болти	шт	14	<u>162.67</u> -	<u>-</u> -	2277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& C111- 1381-1-A7 варіант 1	Шпильки сталеві, M8	м	3	<u>157.23</u> -	<u>-</u> -	472	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	& C111-1381-1-A7 варіант 2	Шпильки сталеві, М16	м	3	<u>273.95</u> -	<u>-</u> -	822	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& C111-124-1 варіант 1	Гайки шестигранні, М16	шт	120	<u>8.28</u> -	<u>-</u> -	994	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& C111-1870-1 варіант 1	Шайби М16	шт	120	<u>4.59</u> -	<u>-</u> -	551	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ9-75-2	Виготовлення кронштейнів з куточка 50х50х5 мм	т	0,023	<u>12800.48</u> 12800,48	<u>-</u> -	294	294	<u>-</u> -	<u>176.0000</u> -	<u>4.05</u> -
59	КБ9-34-1	Монтаж опорних конструкцій для монтажу стояків пожежного водопроводу	т	0,023	<u>8269.11</u> 8269,11	<u>-</u> -	190	190	<u>-</u> -	<u>117.7600</u> -	<u>2.71</u> -
60	& C111-1823-1-1 варіант 1	Куттик рівнополичковий із сталі марки 18пс, ширина поличок 50х50х5 мм	м	6	<u>271.90</u> -	<u>-</u> -	1631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ13-18-2 Н1=2;	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,082	<u>833.31</u> 825,89	<u>7.12</u> 1,98	68	68	<u>1</u> -	<u>9.7600</u> 0,0266	<u>0.8</u> -
62	C1113-194 варіант 1	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,006	<u>161257.54</u> -	<u>-</u> -	968	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ15-171-3	Забарвлення сталевих труб діаметром понад 50 мм і т.п. за два рази	100м2	0,082	<u>4252.13</u> 4252,13	<u>-</u> -	349	349	<u>-</u> -	<u>60.5600</u> -	<u>4.97</u> -
64	C1113-209 варіант 1	Емаль ПФ 115 червоно-коричнева	т	0,006	<u>165358.38</u> -	<u>-</u> -	992	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КБ18-21-9	Установлення фільтрів для очищення води в трубопроводах систем пожежогасіння	10шт	0,2	<u>9517.22</u> 5706,63	<u>3016.96</u> 716,90	1903	1141	<u>603</u> 143	<u>79.3800</u> 9,6307	<u>15.88</u> 1,93
66	C1630-111 варіант 1	Фільтр сітчатий фланцевий Ду= 65 мм Y333 Danfoss	шт	2	<u>7986.31</u> -	<u>-</u> -	15973	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КМ11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	2	<u>464.08</u> 349,10	<u>64.07</u> 17,82	928	698	<u>128</u> 36	<u>4.8000</u> 0,2394	<u>9.6</u> 0,48
68	& C1630-1583-2 варіант 1	Клапаны поплавковые DN50; PN16	шт	2	<u>2414.40</u> -	<u>-</u> -	4829	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1271603	51879	<u>7200</u> 1149		<u>725.91</u> 15,27
		Разом будівельні роботи, грн.					1271603				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1212524				
		всього заробітна плата, грн.					53028				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28256				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					73,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8450				
		Всього будівельні роботи, грн.					1299859				

		Всього по кошторису					1299859				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					814,46				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					61478				

Склав:



Степанова М.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив:



Хомяков Д.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4 Коригування.
вихід-2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-029
на Монтаж внутрішнього протипожежного водопровіду
Дитячий садок

Основа:
креслення (специфікації) № РП012/16-СПЗ/ВПВ

Кошторисна вартість218,478 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,24109 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата18,697 тис. грн.
Середній розряд робіт4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,04	<u>11225.02</u> 8128,74	<u>2633.51</u> 520,39	449	325	<u>105</u> 21	<u>107.5800</u> 6,9058	<u>4.3</u> 0,28
2	С113-144 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,0 мм	м	4	<u>403.38</u> -	<u>-</u> -	1614	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,5	<u>9957.29</u> 6852,54	<u>2644.36</u> 470,08	4979	3426	<u>1322</u> 235	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>45.35</u> 3,12
4	С113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	50	<u>297.58</u> -	<u>-</u> -	14879	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	С1534-9 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм (ГОСТ 30753-2001)	шт	11	<u>144.94</u> -	<u>-</u> -	1594	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ12-807-1	Муфти приварні, діаметр умовного проходу 15-50 мм	10 шт	0,9	<u>4764,80</u> 4764,80	- -	4288	4288	- -	<u>64.0000</u> -	<u>57,6</u> -
7	С113-106 варіант 1	Муфта пряма коротка сталева, Ру1.6, Д=50 мм (ГОСТ 8966)	10шт	0,8	<u>560,36</u> -	- -	448	-	- -	- -	- -
8	С113-106 варіант 2	Муфта пряма коротка сталева, Ру1.6, Д=15 мм (ГОСТ 8966)	10шт	0,1	<u>201,74</u> -	- -	20	-	- -	- -	- -
9	С1630-131 варіант 1	Різьблення зовнішнє, Ду 25 мм	шт	8	<u>70,56</u> -	- -	564	-	- -	- -	- -
10	КМ12-811-1	Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 10-50 мм	10 шт	0,1	<u>3573,60</u> 3573,60	- -	357	357	- -	<u>48.0000</u> -	<u>4,8</u> -
11	С1630-670 варіант 1	Крани кульові Ду15 Ру1.6МПа ГОСТ 12820-80	шт	1	<u>322,29</u> -	- -	322	-	- -	- -	- -
12	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	1	<u>147,11</u> 122,19	<u>24,92</u> 6,93	147	122	<u>25</u> 7	<u>1,6600</u> 0,0931	<u>1,66</u> 0,09
13	С1630-1531 варіант 1	Повітровідвідники автоматичні, Ду = 15 мм; Ру 1.6 МПа	шт	1	<u>428,99</u> -	- -	429	-	- -	- -	- -
14	КБ29-176-1	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром до 100 мм	10шт	0,8	<u>860,79</u> 860,79	- -	689	689	- -	<u>12,8900</u> -	<u>10,31</u> -
15	С1545-35 варіант 1	Гільзи металеві L=300 мм, ду=100 мм	100шт	0,08	<u>19552,34</u> -	- -	1564	-	- -	- -	- -
16	С121-83 варіант 1	Хомут металевий підвісний з гайками та шайбами під трубу Ду = 50 мм + гумові прокладкі + болти	шт	25	<u>162,67</u> -	- -	4067	-	- -	- -	- -
17	& С111-1381-1-А7 варіант 1	Шпильки сталеві, М8	м	5	<u>157,23</u> -	- -	786	-	- -	- -	- -
18	& С111-124-1 варіант 2	Цанга М8	шт	25	<u>6,10</u> -	- -	153	-	- -	- -	- -
19	КБ13-18-2 Н1=2;	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовою ГФ-021	100м ²	0,102	<u>833,31</u> 825,89	<u>7,12</u> 1,98	85	84	<u>1</u> -	<u>9,7600</u> 0,0266	<u>1</u> -
20	С1113-194 варіант 1	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,009	<u>161257,54</u> -	- -	1451	-	- -	- -	- -
21	КБ15-171-3	Забарвлення сталевих труб діаметром понад 50 мм і т.п. за два рази	100м ²	0,102	<u>4252,13</u> 4252,13	- -	434	434	- -	<u>60,5600</u> -	<u>6,18</u> -
22	С1113-209 варіант 1	Емаль ПФ 115 червоно-коричнева	т	0,006	<u>165358,38</u> -	- -	992	-	- -	- -	- -
23	КБ10-39-1 прим	Установлення шаф	100шт	0,08	<u>20443,07</u> 7053,60	- -	1635	564	- -	<u>106,9700</u> -	<u>8,56</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& 290518-4149-2 варіант 1	Шафа пожежна 1700x600x230 мм	шт.	8	<u>8419.66</u> -	<u>-</u> -	67357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	KM12-811-1	Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 10-50 мм	10 шт	1,6	<u>3573.60</u> 3573,60	<u>-</u> -	5718	5718	<u>-</u> -	<u>48.0000</u> -	<u>76.8</u> -
26	C1630-23 варіант 1	Вентиль пожежний кутовий латунний для води, Ру1.6МПа, діаметр 50 мм	шт	8	<u>1934.21</u> -	<u>-</u> -	15474	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C1630-63 варіант 2	Головка сполучна, ГМ-50	шт	8	<u>99.76</u> -	<u>-</u> -	798	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C1630-63H варіант 1	Касета для рукава Д=50 мм	шт	8	<u>230.37</u> -	<u>-</u> -	1843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C1630-116 варіант 1	Рукава пожежні напірні латексовані, діаметр 51 мм (L=20 м)	м	160	<u>157.77</u> -	<u>-</u> -	25243	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C1630-63 варіант 1	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см ²], діаметр 50 мм (ГР-50)	шт	16	<u>99.76</u> -	<u>-</u> -	1596	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C1630-91 варіант 1	Стовбури пожежні перекривні ручні, марка РС, діаметр 50 мм	шт	8	<u>242.69</u> -	<u>-</u> -	1942	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C1630-23 варіант 2	Вентиль пожежний кутовий латунний для води, Ру1.6МПа, діаметр 25 мм	шт	8	<u>839.98</u> -	<u>-</u> -	6720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C1630-63H варіант 2	Касета для рукава Д=25 мм	шт	8	<u>146.09</u> -	<u>-</u> -	1169	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C1630-63 варіант 3	Головка сполучна, ГМ-25	шт	8	<u>84.06</u> -	<u>-</u> -	672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C1630-116 варіант 2	Рукава пожежні напірні латексовані, діаметр 25 мм (L=20 м)	м	160	<u>157.77</u> -	<u>-</u> -	25243	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C1630-63 варіант 1	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см ²], діаметр 50 мм (ГР-50)	шт	16	<u>99.76</u> -	<u>-</u> -	1596	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C1630-91 варіант 2	Стовбури пожежні перекривні ручні, марка РС, діаметр 25 мм	шт	8	<u>143.84</u> -	<u>-</u> -	1151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& C1550-38-1-1 варіант 1	Вогнегасник порошковий ВП-6	шт/бал	16	<u>717.37</u> -	<u>-</u> -	11478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& C130-933Ж варіант 1	Заглушки приварні для труб Д50мм	шт	5	<u>15.43</u> -	<u>-</u> -	77	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					210023	16007	<u>1453</u> 263		<u>216.56</u> 3,49
		Разом будівельні роботи, грн.					210023				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					192563				
		всього заробітна плата, грн.					16270				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8455				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2427				
		Всього будівельні роботи, грн.					218478				

		Всього по кошторису					218478				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					241,09				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					18697				



Склав

Степанова М.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Хомяков Д.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4 Коригування.
вихід-2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-030
на пусконаладжувальні роботи
Дитячий садок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 12,416 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,09483 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 9,591 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
						заробітної плати			в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
											на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ПЖ5-14	Пусконаладочные работы Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Станція насосна без дозуючих пристроїв	напрямок	1	2171,49 2171,49	- -	2171	2171	- -	21,7345 -	21,73 -	
2	ПЖ5-19	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Електропривід насоса	комплект	2	1085,32 1085,32	- -	2171	2171	- -	10,8630 -	21,73 -	
3	ПЖ5-17	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Гідравлічне випробування трубопроводів	10 м	10	437,36 437,36	- -	4374	4374	- -	4,3775 -	43,78 -	
		Разом прямі витрати по кошторису					8716	8716	- -		87,24 -	
		Разом будівельні роботи, грн.					8716					
		в тому числі:										
		всього заробітна плата, грн.					8716					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3700 7,59 875 12416				

		Всього по кошторису					12416				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					94,83 9591				

Склав



Степанова М.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Хомяков Д.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вихід-2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-031
на Блискавкозахист будівлі
Дитячий садок

Основа:	Кошторисна вартість	729,610 тис. грн.
креслення (специфікації) № 01/06/17-М3.С	Кошторисна трудомісткість	4,95829 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	337,216 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-472-8 _т.ч._п.1.4_ к=1,1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм_[при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	11,1	<u>2577.20</u> 2176,08	<u>242.23</u> 22,71	28607	24154	<u>2689</u> 252	<u>29.9200</u> 0,3056	<u>332.11</u> 3,39
2	& С111-793-1-А6 варіант 1	Дріт сталевий оцинкований d=8мм	м	1110	<u>54.11</u> -	<u>-</u> -	60062	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ8-472-8 _т.ч._п.1.4_ к=1,1	ОПУСКИ Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм_[при роботі на висоті понад 8 до 15 м] (h=+10,00 м)	100 м	0,9	<u>2582.08</u> 2180,96	<u>242.23</u> 22,71	2324	1963	<u>218</u> 20	<u>30.0800</u> 0,3056	<u>27.07</u> 0,28
4	& С111-793-1-А6 варіант 1	Дріт сталевий оцинкований d=8мм	м	90	<u>54.11</u> -	<u>-</u> -	4870	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ8-52-2	Монтаж затискачів, з'єднувачів	шт	79	<u>50.46</u> 46,90	<u>3.56</u> 0,99	3986	3705	<u>281</u> 78	<u>0.6300</u> 0,0133	<u>49.77</u> 1,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C111-1850Г варіант 1	Затискач хрестовий універсальний ОВО "Betterman"	шт	70	<u>290.24</u> -	<u>-</u> -	20317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C1110-185-1 варіант 1	З'єднувачі "полоса-проводник" ОВО "Betterman"	шт	9	<u>1061.79</u> -	<u>-</u> -	9556	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КМ8-309-2	Монтаж тримачів	шт	800	<u>254.88</u> 247,76	<u>7.12</u> 1,98	203904	198208	<u>5696</u> 1584	<u>4.0500</u> 0,0266	<u>3240</u> 21,28
9	C118-72 варіант 1	Тримач пластиковий для плоского даху ОВО "Betterman"	шт	300	<u>102.75</u> -	<u>-</u> -	30825	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C118-72 варіант 2	Тримач універсальний з розпірним дюбелем ОВО "Betterman"	шт	500	<u>101.34</u> -	<u>-</u> -	50670	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C111-591-1 варіант 1	Мастика на бітумній основі ОВО "Betterman"	кг	30	<u>205.09</u> -	<u>-</u> -	6153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КМ10-698-1	Коробка на стіні	шт	9	<u>53.37</u> 52,75	<u>-</u> -	480	475	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>7.2</u> -
13	& C1512-1-1 варіант 1	Корпус для контрольного фасадного з'єднання ОВО "Betterman"	шт	9	<u>1089.38</u> -	<u>-</u> -	9804	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий зі смугової сталі перетином до 100 мм ² відкрито по будівельних основ (горизонтальний пояс)	100 м	4	<u>2244.29</u> 1861,89	<u>281.38</u> 33,60	8977	7448	<u>1126</u> 134	<u>25.6000</u> 0,4519	<u>102.4</u> 1,81
15	& C1551-26-1 варіант 1	Смуга сталева 30x3 мм	м	400	<u>86.05</u> -	<u>-</u> -	34420	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ1-162-1	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 1	100м3	1,6	<u>13634.00</u> 13634,00	<u>-</u> -	21814	21814	<u>-</u> -	<u>212.5000</u> -	<u>340</u> -
17	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі смугової сталі 40x4мм	100 м	4	<u>2077.62</u> 1638,91	<u>286.40</u> 38,08	8310	6556	<u>1146</u> 152	<u>22.7200</u> 0,5120	<u>90.88</u> 2,05
18	& C1551-26-1 варіант 2	Смуга сталева 40x4 мм	м	400	<u>86.05</u> -	<u>-</u> -	34420	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний штирьовий	10 шт	0,9	<u>1850.05</u> 1635,55	<u>214.50</u> 25,97	1665	1472	<u>193</u> 23	<u>11.4100</u> 0,3493	<u>10.27</u> 0,31
20	& C111-1823-1-1 варіант 2	Кутик рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 40x40x4 мм	м	27	<u>228.58</u> -	<u>-</u> -	6172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ33-119-1	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	опора	9	<u>50.08</u> 50,08	<u>-</u> -	451	451	<u>-</u> -	<u>0.7400</u> -	<u>6.66</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	1,3855	<u>8699.02</u> 8699,02	-	12052	12052	-	<u>150.4500</u>	<u>208.45</u>
23	КР20-6-6	Установлення та знімання підвісних люльок	шт	9	<u>362.04</u> 359,59	-	3258	3236	-	<u>4.8300</u>	<u>43.47</u>
24	КР20-6-1	Пересування підвісних люльок по горизонталі на плоскій покрівлі	10 шт	0,9	<u>1559.84</u> 1549,30	-	1404	1394	-	<u>20.8100</u>	<u>18.73</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					564501	282928	<u>11349</u> 2243		<u>4477.01</u> 30,17
		Разом будівельні роботи, грн.					564501				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					270224				
		всього заробітна плата, грн.					285171				
		Загальновиробничі витрати, грн.					165109				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					451,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					52045				
		Всього будівельні роботи, грн.					729610				

		Всього по кошторису					729610				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4958,29				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					337216				

Склад  Степанова М.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  Хомяков Д.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вихід-2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-032
на обладнання технологічне
Дитячий садок

Основа:
креслення (специфікації) № ТХ.С

Кошторисна вартість 35,902 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,19296 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,877 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ17-1-2	Установка ванн	10компл.	1,6	<u>2726.81</u>	<u>103.02</u>	4363	3636	<u>165</u>	<u>31,9800</u>	<u>51.17</u>
					2272,50	22,96			37	0,2400	0,38
2	КМ8-602-1	Монтаж електросушителя	шт	3	<u>206.16</u>	<u>8.83</u>	618	368	<u>26</u>	<u>1.6000</u>	<u>4.8</u>
					122,77	1,66			5	0,0184	0,06
3	КМ8-636-3	Монтаж проектора	шт	6	<u>2102.99</u>	<u>26.60</u>	12618	4434	<u>160</u>	<u>10.4000</u>	<u>62.4</u>
					739,02	5,70			34	0,0596	0,36
4	КМ3-575-1	Встановлення підйомника	шт	1	<u>11700.26</u>	<u>9179.46</u>	11700	2521	<u>9179</u>	<u>36.8000</u>	<u>36.8</u>
					2520,80	1983,08			1983	20,8688	20,87
		Разом прямі витрати по кошторису					29299	10959	<u>9530</u>		<u>155.17</u>
									2059		21,67
		Разом будівельні роботи, грн.					29299				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8810				
		всього заробітна плата, грн.					13018				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6603 16,12 1859 35902				

		Всього по кошторису					35902				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					192,96 14877				

Склад

Степанова М.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Хомяков Д.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



"Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вихід-2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-038
на ІТП
Дитячий садок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість1236,471 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість1,35421 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата104,772 тис. грн.
Середній розряд робіт3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ТМ									
1	КМ12-790-1 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-25 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>5103.00</u> 4467,00	<u>239.78</u> 58,22	510	447	<u>24</u> 6	<u>60.0000</u> 0,6970	<u>6</u> 0,07
2	C130-470 варіант 5	Клапан автоматичний сідельний регулюючий VRB3. Дн15мм	шт	1	<u>6002.83</u> -	<u>-</u> -	6003	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	1503-1154 варіант 2	Привод електричний AMV 435	шт	1	<u>10474.03</u> -	<u>-</u> -	10474	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ12-790-2 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 32-40 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,2	<u>5573.73</u> 4467,00	<u>306.27</u> 72,48	1115	893	<u>61</u> 14	<u>60.0000</u> 0,8460	<u>12</u> 0,17
5	C130-470 варіант 3	Клапан автоматичний сідельний регулюючий AVQM. Дн40мм	шт	2	<u>51506.66</u> -	<u>-</u> -	103013	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	1503-1154 варіант 1	Привод електричний AMV 435	шт	2	<u>10474.37</u> -	<u>-</u> -	20949	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ12-790-3 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>7235.42</u> 5956,00	<u>439.26</u> 101,00	724	596	<u>44</u> 10	<u>80.0000</u> 1,1440	<u>8</u> 0,11
8	C130-470 варіант 4	Клапан автоматичний сідельний регулюючий AVQM. Дн50мм	шт	1	<u>55881.70</u> -	<u>-</u> -	55882	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	1503-1154 варіант 1	Привод електричний AMV 435	шт	1	<u>10474.37</u> -	<u>-</u> -	10474	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ18-3-2	Установлення водопідігрівників	шт	2	<u>3413.49</u> 1538,14	<u>841.67</u> 204,91	6827	3076	<u>1683</u> 410	<u>20.6600</u> 2,7057	<u>41.32</u> 5,41
11	C130-152 варіант 1	Водопідігрівачі пластинчасті ГВП 64 кВт XB05X-1-26 Sondex Danfoss	шт	2	<u>9825.43</u> -	<u>-</u> -	19651	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	10	<u>2008.58</u> 1532,69	<u>167.85</u> 37,43	20086	15327	<u>1679</u> 374	<u>21.3200</u> 0,4772	<u>213.2</u> 4,77
13	C1630-1164 варіант 1	Насос циркуляційний Wilo TOP-S 30/7 1 з електродвигуном	шт	2	<u>14002.20</u> -	<u>-</u> -	28004	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C1630-1164 варіант 2	Насос циркуляційний Wilo TOP-Z 25/6 3 з електродвигуном	шт	2	<u>10709.13</u> -	<u>-</u> -	21418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C1630-1164 варіант 4	Насос циркуляційний Wilo TOP-S 40/4 1 з електродвигуном	шт	2	<u>21540.00</u> -	<u>-</u> -	43080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C1630-1163 варіант 1	Насоси Wilo Star-RS 30/7 1 з електродвигуном	шт	2	<u>3120.23</u> -	<u>-</u> -	6240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C1630-1162 варіант 3	Насоси Wilo Star-RS 25/9 з електродвигуном	шт	2	<u>8017.82</u> -	<u>-</u> -	16036	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ18-14-3	Установлення вставок віброізолюючих до насосів тиском 1,6 МПа, діаметр вставки 50 мм	шт	2	<u>3172.85</u> 122,93	<u>48.41</u> 9,52	6346	246	<u>97</u> 19	<u>1.7100</u> 0,1279	<u>3.42</u> 0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ18-14-3	Установлення вставок віброізолюючих до насосів тиском 1,6 МПа, діаметр вставки 25 мм	шт	2	<u>1943.84</u> 122,93	<u>48.41</u> 9,52	3888	246	<u>97</u> 19	<u>1.7100</u> 0,1279	<u>3.42</u> 0,26
20	КБ18-14-3	Установлення вставок віброізолюючих до насосів тиском 1,6 МПа, діаметр вставки 20 мм	шт	1	<u>1663.75</u> 122,93	<u>48.41</u> 9,52	1664	123	<u>48</u> 10	<u>1.7100</u> 0,1279	<u>1.71</u> 0,13
21	КБ18-10-3	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,2 м3	шт	2	<u>520.15</u> 427,75	<u>76.27</u> 20,15	1040	856	<u>153</u> 40	<u>5.9500</u> 0,2578	<u>11.9</u> 0,52
22	С130-12 варіант 2	Бак компенсатор об'єму Cal-pro V=200л	шт	2	<u>10797.59</u> -	<u>-</u> -	21595	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ18-10-9	Установлення баків акумуляторів круглих і прямокутних місткістю 1 м3	шт	1	<u>1430.84</u> 1235,74	<u>178.97</u> 46,58	1431	1236	<u>179</u> 47	<u>18.0400</u> 0,5872	<u>18.04</u> 0,59
24	С130-18 варіант 2	Бак акумулятор Емаль-1000, місткість 1 м3	шт	1	<u>33818.46</u> -	<u>-</u> -	33818	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ18-15-1	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб 0,9м, зовнішній діаметр корпусу 76мм	шт	2	<u>2160.02</u> 837,56	<u>100.13</u> 23,62	4320	1675	<u>200</u> 47	<u>11.2500</u> 0,3054	<u>22.5</u> 0,61
26	КБ18-15-1	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб 1,1м, зовнішній діаметр корпусу 76 мм	шт	1	<u>2233.46</u> 837,56	<u>100.13</u> 23,62	2233	838	<u>100</u> 24	<u>11.2500</u> 0,3054	<u>11.25</u> 0,31
27	КБ18-21-3	Установлення апарату магнітної обробки діаметром 40 мм	10шт	0,1	<u>2126.58</u> 1072,60	<u>964.03</u> 219,41	213	107	<u>96</u> 22	<u>14.9200</u> 2,9394	<u>1.49</u> 0,29
28	С1630-104 варіант 1	Апарат магнітної обробки води EZV-40	шт	1	<u>9328.65</u> -	<u>-</u> -	9329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>59.88</u> 48,73	<u>7.12</u> 1,98	60	49	<u>7</u> 2	<u>0.6700</u> 0,0266	<u>0.67</u> 0,03
30	С1630-1821 варіант 3	Лічильники [водоміри] води, ETR-UA, Ду20мм	шт	1	<u>554.72</u> -	<u>-</u> -	555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,73	<u>52814.64</u> 8128,74	<u>2665.13</u> 520,38	38555	5934	<u>1946</u> 380	<u>107.5800</u> 6,8596	<u>78.53</u> 5,01
32	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,47	<u>42422.38</u> 6852,54	<u>2668.45</u> 470,07	19939	3221	<u>1254</u> 221	<u>90.6900</u> 6,2145	<u>42.62</u> 2,92
33	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 40 мм	100м	0,04	<u>31307.13</u> 6852,54	<u>2668.45</u> 470,07	1252	274	<u>107</u> 19	<u>90.6900</u> 6,2145	<u>3.63</u> 0,25
34	С1630-28 варіант 1	Кран кульовий Valtec, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	10	<u>1307.12</u> -	<u>-</u> -	13071	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	С1630-545 варіант 1	Клапани зворотні муфтові для води, Valtec, діаметр 40 мм	шт	5	<u>1514.24</u> -	<u>-</u> -	7571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 32 мм	100м	0,13	<u>25425.13</u> 6852,54	<u>2668.45</u> 470,07	3305	891	<u>347</u> 61	<u>90.6900</u> 6,2145	<u>11.79</u> 0,81
37	КБ16-9-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 20 мм	100м	0,41	<u>9757.94</u> 6852,54	<u>2445.64</u> 461,82	4001	2810	<u>1003</u> 189	<u>90.6900</u> 6,1029	<u>37.18</u> 2,5
38	С1630-144 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих безшовних гарячедеформованих труб для опалення та газопостачання, Ду 20 мм	м	41	<u>92.31</u> -	<u>-</u> -	3785	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,29	<u>38793.71</u> 4114,85	<u>579.26</u> 133,18	11250	1193	<u>168</u> 39	<u>55.2700</u> 1,7283	<u>16.03</u> 0,5
40	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,1	<u>34237.58</u> 4114,85	<u>579.26</u> 133,18	3424	411	<u>58</u> 13	<u>55.2700</u> 1,7283	<u>5.53</u> 0,17
41	С1630-150 варіант 2	Клапан балансувальний Herz Py10, діаметр 25 мм	шт	1	<u>1882.55</u> -	<u>-</u> -	1883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	С1630-543 варіант 3	Клапани зворотні муфтові тип 601, діаметр 25 мм	шт	3	<u>960.00</u> -	<u>-</u> -	2880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	С1630-26 варіант 6	Кран кульовий Valtec, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	6	<u>535.03</u> -	<u>-</u> -	3210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ18-22-5	Установлення кранів	комплект	26	<u>18.49</u> 15,79	<u>-</u> -	481	411	<u>-</u> -	<u>0.2000</u> -	<u>5.2</u> -
45	С1630-25 варіант 8	Кран кульовий Valtec, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 20 мм	шт	24	<u>494.58</u> -	<u>-</u> -	11870	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	С1630-24 варіант 5	Кран кульовий Valtec зі зливом, діаметр 3/4" мм	шт	2	<u>361.47</u> -	<u>-</u> -	723	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	12	<u>735.86</u> 306,25	<u>135.89</u> 29,23	8830	3675	<u>1631</u> 351	<u>4.2600</u> 0,3809	<u>51.12</u> 4,57
48	С1630-550 варіант 1	Клапани зворотні фланцеві, тип 402, діаметр 65 мм	шт	2	<u>5824.54</u> -	<u>-</u> -	11649	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	С1630-162 варіант 1	Крани кульові фланцеві JIP LD-FF, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 65 мм	шт	8	<u>6520.24</u> -	<u>-</u> -	52162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	С1630-162 варіант 2	Поворотні заслінки межфланцеві VFY-WH, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 65 мм	шт	2	<u>10105.19</u> -	<u>-</u> -	20210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	C130-984 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	24	<u>431,22</u> -	<u>-</u> -	10349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	23	<u>400,33</u> 175,28	<u>82,50</u> 14,38	9208	4031	<u>1898</u> 331	<u>2.4100</u> 0,1814	<u>55.43</u> 4,17
53	C1630-549 варіант 1	Клапани зворотні фланцеві, тип 402, діаметр 50 мм	шт	4	<u>8073.62</u> -	<u>-</u> -	32294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	C1630-161 варіант 2	Поворотні заслінки межфланцеві VFY-WH, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	8	<u>3678.24</u> -	<u>-</u> -	29426	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	C1630-161 варіант 3	Крани кульові фланцеві JIP LD-FF, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	11	<u>5037.90</u> -	<u>-</u> -	55417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	C130-983	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	46	<u>241.66</u> -	<u>-</u> -	11116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КБ18-21-5	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм	10шт	0,4	<u>32730.09</u> 1308,40	<u>1181.35</u> 268,65	13092	523	<u>473</u> 107	<u>18.2000</u> 3,6092	<u>7.28</u> 1,44
58	C130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	8	<u>298.62</u> -	<u>-</u> -	2389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10шт	0,2	<u>45221.38</u> 1072,60	<u>939.33</u> 210,76	9044	215	<u>188</u> 42	<u>14.9200</u> 2,8315	<u>2.98</u> 0,57
60	C130-983	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	<u>241.66</u> -	<u>-</u> -	967	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ18-21-3	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	10шт	0,1	<u>51657.98</u> 1072,60	<u>964.03</u> 219,41	5166	107	<u>96</u> 22	<u>14.9200</u> 2,9394	<u>1.49</u> 0,29
62	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,2	<u>30085.15</u> 894,58	<u>677.01</u> 150,40	6017	179	<u>135</u> 30	<u>12.3000</u> 2,0206	<u>2.46</u> 0,4
63	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	19	<u>174.77</u> 122,19	<u>37.79</u> 9,80	3321	2322	<u>718</u> 186	<u>1.6600</u> 0,1231	<u>31.54</u> 2,34
64	C1630-1531 варіант 3	Повітровідвідники для автоматичного випуску, діаметр 1/2", Pn1,0 МПа	шт	19	<u>389.51</u> -	<u>-</u> -	7401	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КБ16-17-1	Установлення клапанів запобіжних одноразових діаметром 25 мм	шт	3	<u>488.98</u> 219,26	<u>45.58</u> 10,27	1467	658	<u>137</u> 31	<u>3.0500</u> 0,1380	<u>9.15</u> 0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	С1630-570 варіант 1	Клапани запобіжні , тиск 0,6 МПа [6 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	3	<u>769.17</u> -	<u>-</u> -	2308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,37	<u>1146.95</u> 393,59	<u>81.96</u> 5,32	424	146	<u>30</u> 2	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>1.77</u> 0,03
68	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	100м2	0,37	<u>3261.16</u> 588,11	<u>120.36</u> 11,92	1207	218	<u>45</u> 4	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>2.68</u> 0,06
69	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,73	<u>772.57</u> 739,96	<u>23.21</u> 1,05	564	540	<u>17</u> 1	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>6</u> 0,01
70	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	1,44	<u>772.57</u> 739,96	<u>23.21</u> 1,05	1113	1066	<u>33</u> 2	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>11.84</u> 0,02
71	КБ26-2-11	Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм	10м	7,3	<u>569.23</u> 360,27	<u>96.11</u> 26,74	4155	2630	<u>702</u> 195	<u>5.0700</u> 0,3591	<u>37.01</u> 2,62
72	КБ26-2-9	Ізоляція трубопроводів діаметром 57 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм	10м	4,7	<u>526.90</u> 337,54	<u>85.43</u> 23,76	2476	1586	<u>402</u> 112	<u>4.7500</u> 0,3192	<u>22.33</u> 1,5
73	КБ26-2-7	Ізоляція трубопроводів діаметром 45 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 40 мм	10м	3,3	<u>400.97</u> 257,95	<u>64.07</u> 17,82	1323	851	<u>211</u> 59	<u>3.6300</u> 0,2394	<u>11.98</u> 0,79
74	КБ26-2-3	Ізоляція трубопроводів діаметром 32 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 40 мм	10м	2,3	<u>364.86</u> 235,21	<u>56.95</u> 15,84	839	541	<u>131</u> 36	<u>3.3100</u> 0,2128	<u>7.61</u> 0,49
75	КБ26-2-1	Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 40 мм	10м	0,8	<u>360.40</u> 235,21	<u>56.95</u> 15,84	288	188	<u>46</u> 13	<u>3.3100</u> 0,2128	<u>2.65</u> 0,17
76	С114-47-У варіант 1	Мати мінераловатні прошивні будівельні, марка М100, 125, товщина 40 мм, тип 3	м3	4,8	<u>4117.72</u> -	<u>-</u> -	19765	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	С121-781	Сходи сталеві	т	0,05	<u>63500.00</u> -	<u>-</u> -	3175	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	250	<u>34.03</u> -	<u>-</u> -	8508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					919848	60336	<u>16244</u> 3490		<u>820.75</u> 45,57
		Разом будівельні роботи, грн.					919848				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					843268 63826 33262 82,21 9485 953110				

		Всього по розділу 1					953110				
		Розділ 2. Автоматизація									
79	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	16	<u>41.67</u> 37,09	-	667	593	-	<u>0.5100</u>	<u>8.16</u>
80	C1630-986 варіант 4	Термометри показуючі 80 0-120*	шт	3	<u>388.08</u> -	-	1164	-	-	-	-
81	C1630-987 варіант 1	Термоманометри показуючі 1-6бар, 0-120*	шт	13	<u>357.50</u> -	-	4648	-	-	-	-
82	C130-471 варіант 4	Крани под манометр Ду 15мм	шт	13	<u>198.38</u> -	-	2579	-	-	-	-
83	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	52	<u>40.41</u> 27,62	-	2101	1436	-	<u>0.3600</u>	<u>18.72</u>
84	C1630-1161 варіант 1	Манометри показуючі 0-10бар	комплект	51	<u>384.72</u> -	-	19621	-	-	-	-
85	C1630-1160 варіант 2	Манометри показуючі смгнализуючі МТ-4С	комплект	1	<u>937.13</u> -	-	937	-	-	-	-
86	C130-471 варіант 4	Крани под манометр Ду 15мм	шт	52	<u>198.38</u> -	-	10316	-	-	-	-
87	C1630-1207	Вентилі прохідні муфтові для води та пари, 15ч8п2, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	1	<u>169.31</u> -	-	169	-	-	-	-
88	КМ11-250-1	Установлення реле	комплект	7	<u>137.54</u> 129,97	-	963	910	-	<u>1.6000</u>	<u>11.2</u>
89	C1547-10 варіант 1	Реле диференціального тиску RT260A	шт	2	<u>9331.34</u> -	-	18663	-	-	-	-
90	C1547-11 варіант 8	Реле тиску KPI 35	шт	5	<u>4142.44</u> -	-	20712	-	-	-	-
91	C1630-148 варіант 1	Вентиль запорний голчастий муфтовий Ду15мм, ВИ-160	шт	5	<u>349.83</u> -	-	1749	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	КМ11-350-3	Приборы, монтируемые на технологическом трубопроводе [контроллер], диаметр трубопровода до 50 мм	шт	2	<u>455.25</u> 349,10	<u>51.05</u> 16,50	911	698	<u>102</u> 33	<u>4.8000</u> 0,2268	<u>9.6</u> 0,45
93	C1547-12 варіант 2	Контролер опалення електроний ECL Comfort 310 в комплекті з панеллю клеммной і ключем програмування ECL A266	шт	2	<u>29521.55</u> -	<u>-</u> -	59043	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КМ11-350-3	Приборы, монтируемые на технологическом трубопроводе [датчики]	шт	9	<u>349.10</u> 349,10	<u>-</u> -	3142	3142	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>43.2</u> -
95	1504-15405 варіант 3	Датчик безконтактный БК-А-0	шт	7	<u>622.70</u> -	<u>-</u> -	4359	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	1504-15405 варіант 2	Датчик безконтактный БК-А-0	шт	2	<u>622.70</u> -	<u>-</u> -	1245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	1,55	<u>3014.28</u> 1622,73	<u>151.77</u> 37,48	4672	2515	<u>235</u> 58	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>37.17</u> 0,68
98	C113-2125	Захисна трубка /гофрована/ 16x2 мм	м	155	<u>28.73</u> -	<u>-</u> -	4453	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	1,1	<u>735.32</u> 574,31	<u>35.61</u> 12,99	809	632	<u>39</u> 14	<u>8.6000</u> 0,1602	<u>9.46</u> 0,18
100	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	0,7	<u>576.12</u> 494,84	<u>23.06</u> 8,09	403	346	<u>16</u> 6	<u>7.4100</u> 0,0994	<u>5.19</u> 0,07
101	15095-46081	Провід перерізом 3.1,0мм2 (ПВС)(ПРС)	1000м	0,07	<u>18542.81</u> -	<u>-</u> -	1298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	15095-46121 варіант 1	Провід перерізом 4.1,0мм2 (ПВС)(ПРС)	1000м	0,04	<u>12692.41</u> -	<u>-</u> -	508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	15095-46021 варіант 1	Провід перерізом 2.0,75мм2 (ПВС)(ПРС)	1000м	0,07	<u>8904.77</u> -	<u>-</u> -	623	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,18	<u>5057.56</u> 3433,58	<u>1130.34</u> 394,74	910	618	<u>203</u> 71	<u>47.2100</u> 4,9268	<u>8.5</u> 0,89
105	C111-1714 варіант 1	Кабель-канал пластиковий 20x10мм	м	18	<u>80.13</u> -	<u>-</u> -	1442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	0,18	<u>242.99</u> 158,55	<u>18.97</u> 4,68	44	29	<u>3</u> 1	<u>2.1800</u> 0,0550	<u>0.39</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	15096-12011 варіант 3	Кабель перерізом 4.0,75мм2 KBVГЕ	1000м	0,02	<u>19421.03</u>	<u>-</u>	388	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
108	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб (імпульсних) із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,31	<u>6627.14</u> 4176,16	<u>1509.11</u> 620,39	2054	1295	<u>468</u> 192	<u>57.4200</u> 8,4516	<u>17.8</u> 2,62
109	C113-1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2, 5 мм	м	20	<u>45.36</u> -	<u>-</u> -	907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	C1545-265	Трубка мідна	т	0,00222	<u>232647.01</u> -	<u>-</u> -	516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	<u>3763.74</u> 1548,56	<u>1194.45</u> 282,67	3764	1549	<u>1194</u> 283	<u>20.8000</u> 3,2994	<u>20.8</u> 3,3
112	1517-2080 варіант 1	Шафа керування роз'єднувальний напругою 220-230В виконання 2 600х350х1000ммЯУр Електроапаратура та матеріали, які постачаються комплектно зі щитом автоматики ЩА	шт	1	<u>7021.05</u> -	<u>-</u> -	7021	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	КМ8-535-3	Командоапарат 2-х позиційний, NO+N3	шт	7	<u>476.48</u> 476,48	<u>-</u> -	3335	3335	<u>-</u> -	<u>6.4000</u> -	<u>44.8</u> -
114	& 1504-8001-1 варіант 1	Командапарат 2-х позиційний, NO+N3	шт	7	<u>799.87</u> -	<u>-</u> -	5599	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	1	<u>138.16</u> 119,12	<u>-</u> -	138	119	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>1.6</u> -
116	& C1545-70-1 варіант 1	Кнопка натискна кругла 1з. контакт, толкатель чорний	шт	1	<u>119.53</u> -	<u>-</u> -	120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	C118-80 варіант 2	Лампа світлосигнальна матриця d22, зелена 220В	10шт	0,9	<u>490.25</u> -	<u>-</u> -	441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	C118-80 варіант 3	Лампа світлосигнальна матриця d22, червона 220В	10шт	0,4	<u>490.25</u> -	<u>-</u> -	196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	2	<u>139.77</u> 119,12	<u>-</u> -	280	238	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>3.2</u> -
120	& 1504-12099-1 варіант 1	Реле контролю фаз ~380В, 2 пер. контакта РНПП-311М	шт	2	<u>1417.89</u> -	<u>-</u> -	2836	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	КМ8-526-6	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 25 А	шт	13	<u>587.02</u> 119,12	<u>15.82</u> 2,63	7631	1549	<u>206</u> 34	<u>1.6000</u> 0,0315	<u>20.8</u> 0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	& C1547-61-1 варіант 2	Вимикач автоматичний 1-но полюсний In.p.=4A	шт	3	<u>87.32</u> -	<u>-</u> -	262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	& C1547-61-1 варіант 1	Вимикач автоматичний 1-но полюсний In.p.=10A	шт	2	<u>98.59</u> -	<u>-</u> -	197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	& C1547-61-1 варіант 3	Вимикач автоматичний 3-х полюсний In.p.=25A	шт	1	<u>550.35</u> -	<u>-</u> -	550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	& C1547-61-1 варіант 4	Пускатель електромагнітний з котушкою ~220В	шт	7	<u>1143.58</u> -	<u>-</u> -	8005	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	КМ8-529-5	Блок-контактор, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість блок-контактів [допоміжних контактів] до 12	шт	7	<u>696.03</u> 297,80	<u>15.05</u> 2,57	4872	2085	<u>105</u> 18	<u>4.0000</u> 0,0307	<u>28</u> 0,21
127	& C1547-61-1 варіант 5	Блок-контакт PS20	шт	7	<u>496.98</u> -	<u>-</u> -	3479	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	КМ8-591-11	Монтаж розетки	100 шт	0,01	<u>11625.85</u> 8102,69	<u>170.74</u> 42,16	116	81	<u>2</u> -	<u>105.6000</u> 0,4950	<u>1.06</u> -
129	1504-17001 варіант 1	Розетка штепсельна кабельна 25А РКС-25-4	шт	1	<u>135.13</u> -	<u>-</u> -	135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	КМ8-530-23	Пускач магнітний вибухозахищений у сухому виконанні окремо стоячий, що встановлюється на конструкції на підлозі, струм до 25 А	шт	7	<u>1517.46</u> 613,84	<u>222.08</u> 52,24	10622	4297	<u>1555</u> 366	<u>8.0000</u> 0,5913	<u>56</u> 4,14
131	& C1547-61-1 варіант 4	Пускатель електромагнітний з котушкою ~220В	шт	7	<u>1143.58</u> -	<u>-</u> -	8005	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,04	<u>5057.56</u> 3433,58	<u>1130.34</u> 394,74	202	137	<u>45</u> 16	<u>47.2100</u> 4,9268	<u>1.89</u> 0,2
133	C111-1714 варіант 2	Кабель-канал перфорований 25x40	м	2	<u>114.52</u> -	<u>-</u> -	229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	C111-1714 варіант 3	Кабель-канал перфорований 25x80	м	2	<u>135.80</u> -	<u>-</u> -	272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	4,5	<u>242.99</u> 158,55	<u>18.97</u> 4,68	1093	713	<u>85</u> 21	<u>2.1800</u> 0,0550	<u>9.81</u> 0,25
136	15096-12011 варіант 1	Провод установочний підвищеної гнучкості пер. 0,75мм ПВ3-0,45	1000м	0,3	<u>45693.11</u> -	<u>-</u> -	13708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	15096-12011 варіант 2	Провод установочний підвищеної гнучкості пер. 2,5мм ПВ3-0,45	1000м	0,15	<u>54985.31</u> -	<u>-</u> -	8248	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	& С1633-100-11 варіант 1	Витратні матеріали	компл	1	<u>5850.00</u> -	<u>-</u> -	5850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					269222	26317	<u>4258</u> 1113		<u>357.35</u> 13,41
		Разом устаткування, грн.					135				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					5				
		Всього устаткування, грн.					140				
		Разом будівельні роботи, грн.					269087				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					238512				
		всього заробітна плата, грн.					27430				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14134				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4031				
		Всього будівельні роботи, грн.					283221				

		Всього по розділу 2					283361				
		Разом прямі витрати по кошторису					1189070	86653	<u>20502</u> 4603		<u>1178.1</u> 58,98
		Разом устаткування, грн.					135				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					5				
		Всього устаткування, грн.					140				
		Разом будівельні роботи, грн.					1188935				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1081780				
		всього заробітна плата, грн.					91256				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47396				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					117,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13516				
		Всього будівельні роботи, грн.					1236331				


		Всього по кошторису					1236471				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1354,21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					104772				

Склад 

Степанова М.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів 

Хомяков Д.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4 Коригування.
вихід-2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-039
на пуско-налагоджувальні роботи ІТП
Дитячий садок

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

95,934 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,73264 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

74,104 тис. грн.

Середній розряд робіт

6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП7-17-1	Установка підігріву води [підігрівник, охолодник конденсату, комунікації], продуктивність до 10 м3/год	Установ.	1	<u>11589.56</u> 11589,56	<u>-</u> -	11590	11590	<u>-</u> -	<u>116.0000</u> -	<u>116</u> -
2	КП3-52-1	Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год	Насос	10	<u>1598.56</u> 1598,56	<u>-</u> -	15986	15986	<u>-</u> -	<u>16.0000</u> -	<u>160</u> -
3	КП7-61-1	Регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.2 Гкал/год	Система	1	<u>8592.26</u> 8592,26	<u>-</u> -	8592	8592	<u>-</u> -	<u>86.0000</u> -	<u>86</u> -
4	КП2-13-6	Прилад контролю і налагодження (контролер)	шт	2	<u>6394.24</u> 6394,24	<u>-</u> -	12788	12788	<u>-</u> -	<u>64.0000</u> -	<u>128</u> -
5	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів	шт	7	<u>199.82</u> 199,82	<u>-</u> -	1399	1399	<u>-</u> -	<u>2.0000</u> -	<u>14</u> -
6	КП1-58-3	Щит автоматики	Схема	1	<u>16984.70</u> 16984,70	<u>-</u> -	16985	16985	<u>-</u> -	<u>170.0000</u> -	<u>170</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					67340	67340	-		674
		Разом будівельні роботи, грн.					67340		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					67340				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28594				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					58,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6764				
		Всього будівельні роботи, грн.					95934				

		Всього по кошторису					95934				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					732,64				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					74104				

Склав:



Степанова М.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив:



Хомяков Д.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4 Коригування.
вихід-2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи
Дитячий садок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 61279,259 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 102,62934 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 8007,424 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А. Підземна частина									
		Розділ 1. Земляные работы									
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	6,1689	<u>77100.42</u> 2756,30	<u>74344.12</u> 15760,08	475625	17003	<u>458622</u> 97222	<u>45.9000</u> 170,7905	<u>283.15</u> 1053,59
2	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	6,147	<u>24972.72</u> 24972,72	<u>-</u> -	153507	153507	<u>-</u> -	<u>385.5600</u> -	<u>2370.04</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ1-17-14	Погрузка грунта, разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми дизельными на гусеничном ходу с ковшом вместимостью 0,5 [0,5-0,63] м3, группа грунтов 2	1000м3	0,6147	<u>45034.99</u> 1327,11	<u>43660.88</u> 8489,85	27683	816	<u>26838</u> 5219	<u>22.1000</u> 91,5654	<u>13.58</u> 56,29
4	С311-25	Перевезення ґрунту до 25 км	т	11871,3	<u>221.60</u> -	<u>221.60</u> 28,98	2630680	-	<u>2630680</u> 344030	<u>-</u> 0,3520	<u>-</u> 4178,7
5	КБ1-17-14	Разработка грунта для обратной засыпки и подсыпка под полы	1000м3	3,7443	<u>45034.99</u> 1327,11	<u>43660.88</u> 8489,85	168625	4969	<u>163479</u> 31789	<u>22.1000</u> 91,5654	<u>82.75</u> 342,85
6	С311-25	Перевезення ґрунту до 25 км	т	6552,525	<u>221.60</u> -	<u>221.60</u> 28,98	1452040	-	<u>1452040</u> 189892	<u>-</u> 0,3520	<u>-</u> 2306,49
7	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	3,0908	<u>8347.75</u> -	<u>8347.75</u> 1328,81	25801	-	<u>25801</u> 4107	<u>-</u> 13,6884	<u>-</u> 42,31
8	КБ1-27-11 Н1=3	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	3,0908	<u>12074.85</u> -	<u>12074.85</u> 1922,10	37321	-	<u>37321</u> 5941	<u>-</u> 19,8000	<u>-</u> 61,2
9	КБ1-169-2	Подсыпка грунта под полы	100м3	6,535	<u>12310.64</u> 9927,69	<u>2382.95</u> 1531,41	80450	64877	<u>15573</u> 10008	<u>171.7000</u> 19,3934	<u>1122.06</u> 126,74
10	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	37,443	<u>2681.96</u> 1210,66	<u>1471.30</u> 372,20	100421	45331	<u>55090</u> 13936	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>687.45</u> 191,61
		Разом прямі витрати по розділу 1					5152153	286503	<u>4865444</u> 702144		<u>4559.03</u> 8359,78
		Разом будівельні роботи, грн.					5152153				
		в тому числі:					206				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					988647				
		всього заробітна плата, грн.					547738				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1550,25				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					178793				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5699891				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					5699891				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Свайное основание и ростверк									
11	КБ4-31-3	Роторне буріння лідерних свердловин установками типу ЛБУ-50 глибиною буріння до 20 м у ґрунтах групи 3	100м	20,17	<u>52826.79</u> 7029,71	<u>45797.08</u> 5137,25	1065516	141789	<u>923727</u> 103618	<u>89.0400</u> 60,5395	<u>1795.94</u> 1221,08
12	КБ5-2-8	Заглиблення залізобетонних паль довжиною до 16 м у ґрунти групи 2 методом вдавливания	м3	247,08	<u>4926.90</u> 331,98	<u>4353.55</u> 327,27	1217338	82026	<u>1075675</u> 80862	<u>4.5100</u> 3,5518	<u>1114.33</u> 877,58
13	С1411-144	Палі квадратного та прямокутного перерізу суцільні та з круглою порожниною, довжина 13-16 м, периметр боків 1201-1400 мм	м	2057,34	<u>3882.34</u> -	<u>-</u> -	7987293	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ5-10-2	Вирубвання бетону з арматурного каркаса залізобетонних паль площею перерізу понад 0,1 м2 МОНОЛИТНЫЕ РОСТВЕРКИ И ФУНДАМЕНТЫ - РСм1, РСм1а, РСм1б, РСм2, Фм1, ростверк ліфта	паля	133	<u>515.04</u> 146,48	<u>361.20</u> 80,38	68500	19482	<u>48040</u> 10691	<u>1.9900</u> 1,1102	<u>264.67</u> 147,66
15	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,4868	<u>274572.96</u> 9492,59	<u>-</u> -	133662	4621	<u>-</u> -	<u>150.7000</u> -	<u>73.36</u> -
16	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	2,0499	<u>416824.04</u> 31258,61	<u>2234.12</u> 106,55	854448	64077	<u>4580</u> 218	<u>456.3300</u> 1,5025	<u>935.43</u> 3,08
17	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,60571	<u>37587.39</u> -	<u>-</u> -	22767	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0877	<u>36235.89</u> -	<u>-</u> -	3178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,029	<u>37587.39</u> -	<u>-</u> -	1090	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	6,61745	<u>36235.89</u> -	<u>-</u> -	239789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	3,854532	<u>36150.89</u> -	<u>-</u> -	139345	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	1,959112	<u>35895.89</u> -	<u>-</u> -	70324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	11,4802	<u>35895.89</u> -	<u>-</u> -	412092	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	1,58584	<u>35895.89</u> -	<u>-</u> -	56925	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							12272267	311995	<u>2052022</u> 195389		<u>4183.73</u> 2249,4
Разом будівельні роботи, грн.							12272267				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							9908250				
всього заробітна плата, грн.							507384				
Загальновиробничі витрати, грн.							272830				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							729,73				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							84190				
Всього будівельні роботи, грн.							12545097				

Всього по розділу 2							12545097				
Розділ 3. Каркас											
МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ											
25	КБ6-52-7	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром до 1,6 м	100 м3	0,1942	<u>230086.11</u> 87274,76	<u>98578.69</u> 36878,81	44683	16949	<u>19144</u> 7162	<u>1172.2600</u> 443,7020	<u>227.65</u> 86,17
26	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 8 мм до 18 мм	т	0,8469	<u>2570.51</u> 2176,65	<u>226.75</u> 58,70	2177	1843	<u>192</u> 50	<u>29.5700</u> 0,7313	<u>25.04</u> 0,62
27	КБ6-55-2	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури понад 18 мм	т	3,17844	<u>2057.69</u> 1714,38	<u>190.73</u> 56,34	6540	5449	<u>606</u> 179	<u>23.2900</u> 0,6915	<u>74.03</u> 2,2
28	КБ6-58-2	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм	100 м3	0,2142	<u>40178.36</u> 12954,72	<u>27007.40</u> 10318,16	8606	2775	<u>5785</u> 2210	<u>189.1200</u> 123,6240	<u>40.51</u> 26,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	21,7413	<u>2565.00</u> -	<u>-</u> -	55766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,63474	<u>37587.39</u> -	<u>-</u> -	23858	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,21216	<u>35895.89</u> -	<u>-</u> -	7616	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	1,78286	<u>35895.89</u> -	<u>-</u> -	63997	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	1,39564	<u>35895.89</u> -	<u>-</u> -	50098	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0595	<u>95758.58</u> 16220,82	<u>263.99</u> 58,85	5698	965	<u>16</u> 4	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>13.74</u> 0,04
35	C147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,595	<u>3091.51</u> -	<u>-</u> -	1839	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					270878	27981	<u>25743</u> 9605		<u>380.97</u> 115,51
		Разом будівельні роботи, грн.					270878				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					217154				
		всього заробітна плата, грн.					37586				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20957				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					59,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6873				
		Всього будівельні роботи, грн.					291835				

		Всього по розділу 3					291835				
36	КБ6-13-3	Розділ 4. Стены МОНОЛИТНЫЕ ДИАФРАГМЫ Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,4581	<u>130728.97</u> 73777,24	<u>2999.66</u> 181,49	59887	33797	<u>1374</u> 83	<u>1077.0400</u> 2,5452	<u>493.39</u> 1,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	C1424-11603	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	46,49715	<u>3465.00</u> -	<u>-</u> -	161113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	2,85314	<u>37587.39</u> -	<u>-</u> -	107242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,85034	<u>36150.89</u> -	<u>-</u> -	103042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,36388	<u>35895.89</u> -	<u>-</u> -	13062	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,382	<u>35895.89</u> -	<u>-</u> -	13712	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ6-13-4	МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ СТм1, СТм2 та стіни ліфта <i>Улаштування залізобетонних стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм</i>	100м3	2,77	<u>355363.48</u> 49610,44	<u>2397.22</u> 139,07	984357	137421	<u>6640</u> 385	<u>724.2400</u> 1,9551	<u>2006.14</u> 5,42
43	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	2,57828	<u>37587.39</u> -	<u>-</u> -	96911	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,07831	<u>37587.39</u> -	<u>-</u> -	40531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	8,389	<u>36150.89</u> -	<u>-</u> -	303270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	10,45	<u>35895.89</u> -	<u>-</u> -	375112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ7-44-10	ПЕРЕМИЧКИ <i>Укладання перемичок масою до 0,3 т</i>	100шт	0,04	<u>2023.96</u> 1452,20	<u>-</u> -	81	58	<u>-</u> -	<u>21.4600</u> -	<u>0.86</u> -
48	К582821-560	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	<u>374.00</u> -	<u>-</u> -	1496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КБ6-13-4	МОНОЛИТНЫЕ ПРИЯМКИ (ОКНА, ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА) Улаштування залізобетонних стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,549	<u>355363.48</u> 49610,44	<u>2397.22</u> 139,07	195095	27236	<u>1316</u> 76	<u>724.2400</u> 1,9551	<u>397.61</u> 1,07
50	КБ6-1-16	Улаштування днищ напрямків	100м3	0,06	<u>285522.68</u> 17084,59	<u>1667.21</u> 102,91	17131	1025	<u>100</u> 6	<u>249.4100</u> 1,4962	<u>14.96</u> 0,09
51	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,79632	<u>37587.39</u> -	<u>-</u> -	29932	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ27-1-3	Улаштування поперечних дренажів мілкого залягання з однобічним випуском	100 м	0,26	<u>31862.89</u> 2322,00	<u>931.73</u> 154,91	8284	604	<u>242</u> 40	<u>35.8500</u> 1,9718	<u>9.32</u> 0,51
53	КБ8-2-2	ВХОДНЫЕ ГРУППЫ. ПОДВАЛ- 4 ШТ Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	2,6	<u>1648.42</u> 151,18	<u>145.99</u> 37,27	4286	393	<u>380</u> 97	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>6.24</u> 1,3
54	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,027	<u>274572.96</u> 9492,59	<u>-</u> -	7413	256	<u>-</u> -	<u>150.7000</u> -	<u>4.07</u> -
55	КБ6-1-16	Улаштування сходів	100м3	0,284	<u>285522.68</u> 17084,59	<u>1667.21</u> 102,91	81088	4852	<u>473</u> 29	<u>249.4100</u> 1,4962	<u>70.83</u> 0,42
56	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,61	<u>37587.39</u> -	<u>-</u> -	22928	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КБ8-3-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ПОДВАЛА Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	7,414	<u>10230.02</u> 2465,94	<u>-</u> -	75845	18282	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>248.37</u> -
58	КБ26-32-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен	1 м3	39,54	<u>5827.52</u> 2386,87	<u>-</u> -	230420	94377	<u>-</u> -	<u>32.0600</u> -	<u>1267.65</u> -
59	& С114-5-1 варіант 2	Утеплювач екстр. пінополістирол товщ. 150мм	м3	39,54	<u>4500.00</u> -	<u>-</u> -	177930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					3110168	318301	<u>10525</u> 716		<u>4519.44</u> 9,98
		Разом будівельні роботи, грн.					3110168				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2781342				
		всього заробітна плата, грн.					319017				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					180194 508,16 58627 3290362				

		Всього по розділу 4					3290362				
		Розділ 5. Перекрытие									
60	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	3,137	<u>378653.71</u> 47040,41	<u>1122.05</u> 154,16	1187837	147566	<u>3520</u> 484	<u>678.5000</u> 2,1690	<u>2128.45</u> 6,8
61	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,06	<u>378653.71</u> 47040,41	<u>1122.05</u> 154,16	22719	2822	<u>67</u> 9	<u>678.5000</u> 2,1690	<u>40.71</u> 0,13
62	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0319	<u>37587.39</u> -	<u>-</u> -	1199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0502	<u>36235.89</u> -	<u>-</u> -	1819	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	С124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,08518	<u>36235.89</u> -	<u>-</u> -	3087	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,01187	<u>37587.39</u> -	<u>-</u> -	446	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,9941	<u>36235.89</u> -	<u>-</u> -	36022	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,195	<u>36150.88</u> -	<u>-</u> -	7049	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	19,2671	<u>36150.89</u> -	<u>-</u> -	696523	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	23,1131	<u>35895.89</u> -	<u>-</u> -	829665	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	1,608	<u>35895.89</u> -	<u>-</u> -	57721	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	1,7727	<u>35895.89</u> -	<u>-</u> -	63633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0594	<u>87869.71</u> 8383,57	<u>263.99</u> 58,85	5219	498	<u>16</u> 3	<u>119.3900</u> 0,6150	<u>7.09</u> 0,04
73	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,204	<u>85602.92</u> 4943,49	<u>1480.90</u> 330,12	17463	1008	<u>302</u> 67	<u>70.4000</u> 3,4500	<u>14.36</u> 0,7
74	C147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	2,634	<u>3091.51</u> -	<u>-</u> -	8143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	КБ26-32-1	Устройство деформационных швов из минераловатных плит	1 м3	0,31	<u>5827.52</u> 2386,87	<u>-</u> -	1807	740	<u>-</u> -	<u>32.0600</u> -	<u>9.94</u> -
76	& C114-5-1 варіант 1	Утеплювач FRONTROCK SUPER товщ. 100мм	м3	0,31	<u>4500.00</u> -	<u>-</u> -	1395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							2941747	152634	<u>3905</u> 563		<u>2200.55</u> 7,67
Разом будівельні роботи, грн.							2941747				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2785208				
всього заробітна плата, грн.							153197				
Загальновиробничі витрати, грн.							89911				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							264,71				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							30539				
Всього будівельні роботи, грн.							3031658				

Всього по розділу 5							3031658				
Розділ 6. Окна											
77	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1152	<u>30459.64</u> 11471,14	<u>839.54</u> 512,04	3509	1321	<u>97</u> 59	<u>149.5000</u> 6,4856	<u>17.22</u> 0,75
78	& C123-33-1-2 варіант 1	Блоки оконные металлопластиковые	м2	11,52	<u>3833.33</u> -	<u>-</u> -	44160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КБ10-25-3	Установка досок подоконных пластиковых	100м	0,104	<u>32699.54</u> 2132,96	<u>125.30</u> 76,42	3401	222	<u>13</u> 8	<u>31.5200</u> 0,9680	<u>3.28</u> 0,1
80	КБ10-25-4	Установка сливов оконных	100м	0,104	<u>46330.02</u> 1847,39	<u>93.98</u> 57,32	4818	192	<u>10</u> 6	<u>27.3000</u> 0,7260	<u>2.84</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					55888	1735	<u>120</u> 73		<u>23,34</u> 0,93
		Разом будівельні роботи, грн.					55888				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54033				
		всього заробітна плата, грн.					1808				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1019				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					336				
		Всього будівельні роботи, грн.					56907				

		Всього по розділу 6					56907				
81	КБ10-28-2	Розділ 7. Двери МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ									
		Заповнення дверних прорізів готовими	100м2	0,1745	<u>17301,39</u>	<u>4745,32</u>	3019	1006	<u>828</u>	<u>79,2800</u>	<u>13,83</u>
		дверними блоками площею понад 2 до 3 м2			5766,03	1057,82			185	11,0550	1,93
82	& С123-221-13	Блоки дверные металлические	м2	17,45	<u>18208,33</u>	-	317735	-	-	-	-
	варіант 1	противопожарные (в комплекте)			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					320754	1006	<u>828</u> 185		<u>13,83</u> 1,93
		Разом будівельні роботи, грн.					320754				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					318920				
		всього заробітна плата, грн.					1191				
		Загальновиробничі витрати, грн.					664				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					218				
		Всього будівельні роботи, грн.					321418				

		Всього по розділу 7					321418				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 8. Перегородки									
83	КБ8-6-3	Кладка перегородок кирпичных армированных толщиной в 1/2 кирпича [керамического] при высоте этажа до 4 м	100м2	1,5075	<u>25256.20</u> 15293,88	<u>-</u> -	38074	23056	<u>-</u> -	<u>212.7400</u> -	<u>320.71</u> -
84	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	7,598	<u>9503.48</u> -	<u>-</u> -	72207	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					110281	23056	<u>-</u> -		<u>320.71</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					110281				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					87225				
		всього заробітна плата, грн.					23056				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13252				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4440				
		Всього будівельні роботи, грн.					123533				

		Всього по розділу 8					123533				
		Розділ 9. Полы									
		ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ КОММУНИКАЦИЙ, ПОМЕЩЕНИЕ №4									
85	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	7,9852	<u>6898.45</u> 523,34	<u>382.61</u> 84,26	55086	4179	<u>3055</u> 673	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>64.52</u> 8,83
86	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	63,8816	<u>2966.10</u> 367,95	<u>5.33</u> 1,03	189479	23505	<u>340</u> 66	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>356.46</u> 0,89
87	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	м3	119,778	<u>3287.40</u> 367,95	<u>5.33</u> 1,03	393758	44072	<u>638</u> 123	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>668.36</u> 1,66
88	КБ13-37-1 тех.ч. п.1.3.2.3 κ(труд)=0,8	Оклейка гидроизолом на нефтебитуме в 1 слой підлог	м2	798,52	<u>472.39</u> 89,47	<u>5.33</u> 1,03	377213	71444	<u>4256</u> 822	<u>1.0720</u> 0,0139	<u>856.01</u> 11,1
89	КБ13-37-2 тех.ч. п.1.3.2.3 κ(труд)=0,8	Добавлять на каждый последующий слой оклейки гидроизолом на нефтебитуме підлог	м2	798,52	<u>219.47</u> 35,50	<u>5.33</u> 1,03	175251	28347	<u>4256</u> 822	<u>0.4560</u> 0,0139	<u>364.13</u> 11,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	7,9852	<u>9338.81</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	74572	29618	<u>759</u> 633	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>449.17</u> 8,24
91	КБ11-11-2 Н1=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (загальною товщиною 30 мм) ИТП, ВЕНТКАМЕРЫ, НАСОСНАЯ, ПОЖАРНАЯ НАСОСНАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ	100м2	7,9852	<u>3056.30</u> 247,93	<u>49.05</u> 40,88	24405	1980	<u>392</u> 326	<u>3.7600</u> 0,5328	<u>30.02</u> 4,25
92	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	1,3497	<u>6898.45</u> 523,34	<u>382.61</u> 84,26	9311	706	<u>516</u> 114	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>10.91</u> 1,49
93	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	10,7976	<u>2966.10</u> 367,95	<u>5.33</u> 1,03	32027	3973	<u>58</u> 11	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>60.25</u> 0,15
94	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	м3	20,2455	<u>3287.40</u> 367,95	<u>5.33</u> 1,03	66555	7449	<u>108</u> 21	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>112.97</u> 0,28
95	КБ13-37-1 тех.ч. п.1.3.2.3 κ(труд)=0,8	Оклейка гидроизолом на нефтебитуме в 1 слой підлог	м2	134,97	<u>472.39</u> 89,47	<u>5.33</u> 1,03	63758	12076	<u>719</u> 139	<u>1.0720</u> 0,0139	<u>144.69</u> 1,88
96	КБ13-37-2 тех.ч. п.1.3.2.3 κ(труд)=0,8	Добавлять на каждый последующий слой оклейки гидроизолом на нефтебитуме підлог	м2	134,97	<u>219.47</u> 35,50	<u>5.33</u> 1,03	29622	4791	<u>719</u> 139	<u>0.4560</u> 0,0139	<u>61.55</u> 1,88
97	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,3497	<u>9338.81</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	12605	5006	<u>128</u> 107	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>75.92</u> 1,39
98	КБ11-11-2 Н1=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (загальною товщиною 30 мм)	100м2	1,3497	<u>3056.30</u> 247,93	<u>49.05</u> 40,88	4125	335	<u>66</u> 55	<u>3.7600</u> 0,5328	<u>5.07</u> 0,72
99	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,3497	<u>12969.55</u> 11858,26	<u>36.79</u> 30,66	17505	16005	<u>50</u> 41	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>222.63</u> 0,54
100	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	701,844	<u>8.98</u> -	<u>-</u> -	6303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	С111-2001-1 варіант 1	Суміш суха Ceresit CE33	кг	61,28	<u>66.81</u> -	<u>-</u> -	4094	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	С111-287	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові з барвником квадратні, розмір 200х200х13 мм	м2	137,6694	<u>740.83</u> -	<u>-</u> -	101990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	& С1545-92-3	Хрестики для керамічної плитки	100шт	9,74	<u>11.35</u> -	<u>-</u> -	111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 9					1637770	253486	<u>16060</u> 4092		<u>3482.66</u> 54,4
		Разом будівельні роботи, грн.					1637770				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1368224				
		всього заробітна плата, грн.					257578				
		Загальновиробничі витрати, грн.					139182				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					376,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					43443				
		Всього будівельні роботи, грн.					1776952				

		Всього по розділу 9					1776952				
		Розділ 10. Внутренняя отделка									
		ПОТОЛКИ									
104	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	7,9852	<u>13669.94</u> 8369,67	<u>208.29</u> 170,48	109157	66833	<u>1663</u> 1361	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>897.7</u> 21,02
105	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм	100 м2	7,9852	<u>5956.76</u> 4690,35	<u>5.11</u> 4,26	47566	37453	<u>41</u> 34	<u>63.0000</u> 0,0555	<u>503.07</u> 0,44
106	КБ15-56-6 Н1=3	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	7,9852	<u>3620.21</u> 2948,22	<u>6.13</u> 5,11	28908	23542	<u>49</u> 41	<u>39.6000</u> 0,0666	<u>316.21</u> 0,53
107	& С123-33-170	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	2395,56	<u>8.54</u> -	<u>-</u> -	20458	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	7,9852	<u>19357.45</u> 4518,66	<u>2.04</u> 1,70	154573	36082	<u>16</u> 14	<u>64.3500</u> 0,0222	<u>513.85</u> 0,18
		СТЕНЫ									
109	КБ15-46-6	Улучшенная штукатурка [цементно-известковым] раствором по камню и бетону стен	100м2	7,1303	<u>13669.94</u> 8369,67	<u>208.29</u> 170,48	97471	59678	<u>1485</u> 1216	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>801.59</u> 18,77
110	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм	100 м2	7,1303	<u>3984.72</u> 2942,26	<u>3.07</u> 2,56	28412	20979	<u>22</u> 18	<u>39.5200</u> 0,0333	<u>281.79</u> 0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	КБ15-56-4 Н1=4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	7,1303	<u>4013.97</u> 3117,97	<u>8.18</u> 6,81	28621	22232	<u>58</u> 49	<u>41.8800</u> 0,0888	<u>298.62</u> 0,63
112	& С123-33-170	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	2139,09	<u>8.54</u> -	<u>-</u> -	18268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	7,1303	<u>19357.45</u> 4518,66	<u>2.04</u> 1,70	138024	32219	<u>15</u> 12	<u>64.3500</u> 0,0222	<u>458.83</u> 0,16
114	КБ26-32-3	НАСОСНАЯ, ИТП, ВЕНТКАМЕРЫ Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів знизу	1 м3	13,497	<u>8527.82</u> 3006,66	<u>-</u> -	115100	40581	<u>-</u> -	<u>41.3400</u> -	<u>557.97</u> -
115	& С114-5-4 варіант 2	Плити теплоізоляційні з еструдірованого пінополістиролу	м3	13,36203	<u>2983.33</u> -	<u>-</u> -	39863	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	КБ15-57-2	Поліпшене штукатурення по сітці стелі без улаштування каркаса	100м2	1,3497	<u>30461.96</u> 11962,95	<u>304.32</u> 249,10	41115	16146	<u>411</u> 336	<u>168.3500</u> 3,8421	<u>227.22</u> 5,19
117	КБ15-179-4	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	1,3497	<u>19548.01</u> 5677,29	<u>2.04</u> 1,70	26384	7663	<u>3</u> 2	<u>80.8500</u> 0,0222	<u>109.12</u> 0,03
118	КБ26-32-1	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних	1 м3	24,18	<u>6328.13</u> 2386,87	<u>-</u> -	153014	57715	<u>-</u> -	<u>32.0600</u> -	<u>775.21</u> -
119	& С114-5-4	Плиты минераловатные базальтовые "Supergosk" фирмы "Rockwool"	м3	23,4546	<u>4722.17</u> -	<u>-</u> -	110757	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	2,418	<u>28726.61</u> 10410,29	<u>295.00</u> 241,48	69461	25172	<u>713</u> 584	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>354.24</u> 9,01
121	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	2,418	<u>17250.93</u> 4518,66	<u>2.04</u> 1,70	41713	10926	<u>5</u> 4	<u>64.3500</u> 0,0222	<u>155.6</u> 0,05
		Разом прямі витрати по розділу 10					1268865	457221	<u>4481</u> 3671		<u>6251.02</u> 56,25
		Разом будівельні роботи, грн.					1268865				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					807163				
		всього заробітна плата, грн.					460892				
		Загальновиробничі витрати, грн.					256621				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					719,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					83012				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1525486				
		Всього по розділу 10					1525486				
		Розділ 11. Разные работы									
		ВХОДЫ В ПОДВАЛ									
		Утепление стен ниже уровня земли см. раздел "Стены"									
122	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,426	<u>28726.61</u> 10410,29	<u>295.00</u> 241,48	12238	4435	<u>126</u> 103	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>62.41</u> 1,59
123	КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм (входы в подвал и наружные прямки)	100м2	1,63	<u>5037.78</u> 3173,61	<u>67.91</u> 55,60	8212	5173	<u>111</u> 91	<u>46.3300</u> 0,8564	<u>75.52</u> 1,4
124	КБ15-156-2	Кремнійорганічне фарбування фасадів з риштувань з підготовленням поверхні ПРІЯМКИ ВК	100м2	2,056	<u>9965.45</u> 1407,91	<u>4.09</u> 3,41	20489	2895	<u>8</u> 7	<u>20.0500</u> 0,0444	<u>41.22</u> 0,09
125	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,004	<u>286302.96</u> 9492,59	<u>-</u> -	1145	38	<u>-</u> -	<u>150.7000</u> -	<u>0.6</u> -
126	КБ6-33-4	Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін понад 150 мм	100 м3	0,0372	<u>434343.84</u> 64082,40	<u>63575.30</u> 19050,67	16158	2384	<u>2365</u> 709	<u>881.1000</u> 202,4508	<u>32.78</u> 7,53
127	КБ34-53-1	Улаштування настилу з рифленої сталі для підпідлогових каналів	10м2	0,128	<u>31156.45</u> 3419,71	<u>2163.93</u> 366,94	3988	438	<u>277</u> 47	<u>48.7000</u> 5,5468	<u>6.23</u> 0,71
128	КБ15-46-2	Оштукатуривание цементным раствором внутренних поверхностей прямка	100м2	0,052	<u>9757.28</u> 5626,11	<u>168.49</u> 137,91	507	293	<u>9</u> 7	<u>78.2600</u> 2,1293	<u>4.07</u> 0,11
129	КБ6-36-4	Залізнення поверхні	100 м2	0,052	<u>2749.43</u> 2355,60	<u>-</u> -	143	122	<u>-</u> -	<u>31.6400</u> -	<u>1.65</u> -
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БАК									
130	КБ10-36-1	Установка брусьев под бак	м3	3,68	<u>16507.20</u> 4638,63	<u>57.95</u> 12,92	60746	17070	<u>213</u> 48	<u>61.3900</u> 0,1350	<u>225.92</u> 0,5
131	КБ10-55-1	Огнезащита деревянных конструкций	10м3	0,368	<u>4773.92</u> 833,69	<u>21.42</u> 4,02	1757	307	<u>8</u> 1	<u>12.3200</u> 0,0550	<u>4.53</u> 0,02
132	КБ10-58-3	Антисептирование брусьев под бак	100м2	0,7504	<u>5583.48</u> 731,92	<u>23.60</u> 4,42	4190	549	<u>18</u> 3	<u>10.3000</u> 0,0606	<u>7.73</u> 0,05
133	КБ12-15-1	Устройство поддона из листовой оцинкованной стали	100м2	0,302	<u>61458.75</u> 8756,83	<u>173.84</u> 38,75	18561	2645	<u>52</u> 12	<u>132.8000</u> 0,4050	<u>40.11</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	КБ9-8-5	Монтаж м/конструкций бака	т	3,4986	<u>10504.06</u> 3658,41	<u>4655.63</u> 849,53	36750	12799	<u>16288</u> 2972	<u>40.6400</u> 10,0200	<u>142.18</u> 35,06
135	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	3,4986	<u>83377.96</u> -	<u>-</u> -	291706	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	КБ9-29-1	Монтаж м/к наружных и внутренних лестниц	т	0,0824	<u>9380.27</u> 3363,04	<u>4912.08</u> 1364,72	773	277	<u>405</u> 112	<u>46.2400</u> 14,5429	<u>3.81</u> 1,2
137	С121-781	Сходи сталеві	т	0,0824	<u>63500.00</u> -	<u>-</u> -	5232	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	КБ9-53-1	Монтаж м/к люков	т	0,052	<u>9269.69</u> 8661,88	<u>53.42</u> 1,95	482	450	<u>3</u> -	<u>131.3600</u> 0,0264	<u>6.83</u> -
139	С121-755 варіант 1	Люки металлические	т	0,052	<u>27500.00</u> -	<u>-</u> -	1430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1202	<u>2091.88</u> 393,59	<u>81.96</u> 5,32	251	47	<u>10</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.57</u> 0,01
141	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1202	<u>9253.06</u> 588,11	<u>120.36</u> 11,92	1112	71	<u>14</u> 1	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.87</u> 0,02
142	КБ6-40-1	Випробування ємкостей на водонепроникність	100 м3	0,197	<u>1121.39</u> 563,92	<u>112.45</u> 22,38	221	111	<u>22</u> 4	<u>9.0400</u> 0,3096	<u>1.78</u> 0,06
143	КБ13-30-2	Окраска бака эпоксидной эмалью изнутри и снаружи	100м2	1,628	<u>7294.06</u> 427,67	<u>83.72</u> 5,36	11875	696	<u>136</u> 9	<u>5.6600</u> 0,0726	<u>9.21</u> 0,12
144	КБ26-24-1	Изоляция бака минераловатными прошивными матами	10 м2	8,14	<u>1090.10</u> 570,81	<u>-</u> -	8873	4646	<u>-</u> -	<u>7.9400</u> -	<u>64.63</u> -
145	С114-13-У	Мати мінераловатні прошивні для теплової ізоляції промислового устаткування без обкладок, марка М-100, товщина 40 мм	м3	3,256	<u>4500.00</u> -	<u>-</u> -	14652	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	КБ13-37-1	Устройство пароизоляция бака из рубероида	м2	81,4	<u>485.10</u> 111,84	<u>5.33</u> 1,03	39487	9104	<u>434</u> 84	<u>1.3400</u> 0,0139	<u>109.08</u> 1,13
147	КБ13-40-1	Нанесение покровного слоя из стеклопластика рулонного	м2	81,4	<u>681.79</u> 114,57	<u>5.33</u> 1,03	55498	9326	<u>434</u> 84	<u>1.4300</u> 0,0139	<u>116.4</u> 1,13
148	С114-76	Склопластик рулонний РСТ-А-Л-В	1000м2	0,088726	<u>68993.57</u> -	<u>-</u> -	6122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 11					622598	73876	<u>20933</u> 4295		<u>958.13</u> 50,85
		Разом будівельні роботи, грн.					622598				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					527789				
		всього заробітна плата, грн.					78171				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41455				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					111,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12852				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					664053				

		Всього по розділу 11					664053				
		Разом прямі витрати по підземній частині					27763369	1907794	<u>7000061</u> 920733		<u>26893.41</u> 10906,7
		Разом будівельні роботи, грн.					27763369				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18855514				
		всього заробітна плата, грн.					2828527				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1563824				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4363,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					503323				
		Всього будівельні роботи, грн.					29327193				

		Всього по підземній частині					29327193				
		Б. Надземна частина									
		Розділ 1. Каркас									
		МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ									
149	КБ6-14-4	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,5615	<u>441533.13</u> 108410,12	<u>2444.07</u> 170,10	247921	60872	<u>1372</u> 96	<u>1508.0000</u> 2,4099	<u>846.74</u> 1,35
150	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	1,6395	<u>37587.39</u> -	-	61625	-	-	-	-
151	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,7114	<u>36150.89</u> -	-	25718	-	-	-	-
152	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,4162	<u>35895.89</u> -	-	14940	-	-	-	-
153	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	3,70292	<u>35895.89</u> -	-	132920	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	3,91184	<u>35895.89</u> -	<u>-</u> -	140419	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,1134	<u>95758.58</u> 16220,82	<u>263.99</u> 58,85	10859	1839	<u>30</u> 7	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>26.2</u> 0,07
156	C147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	1,134	<u>3091.51</u> -	<u>-</u> -	3506	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					637908	62711	<u>1402</u> 103		<u>872.94</u> 1,42
		Разом будівельні роботи, грн.					637908				
		в тому числі:					573795				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					62814				
		всього заробітна плата, грн.					36120				
		Загальновиробничі витрати, грн.					104,92				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12105				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					674028				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					674028				
		Розділ 2. Стены									
		МОНОЛИТНЫЕ ДИАФРАГМЫ									
157	КБ6-17-3	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм	100м3	0,7469	<u>498161.72</u> 115503,78	<u>6872.97</u> 418,37	372077	86270	<u>5133</u> 312	<u>1666.0000</u> 5,9357	<u>1244.34</u> 4,43
158	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,93901	<u>37587.39</u> -	<u>-</u> -	35295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,84704	<u>37587.39</u> -	<u>-</u> -	69425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	5,45806	<u>36150.89</u> -	<u>-</u> -	197314	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,32216	<u>35895.89</u> -	<u>-</u> -	11564	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	1,17512	<u>35895.89</u>	-	42182	-	-	-	-
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ			-	-			-	-	-
163	КБ8-20-1	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м	1 м3	591,9	<u>644.98</u>	-	381764	235517	-	<u>5.8800</u>	<u>3480.37</u>
					397,90	-			-	-	-
164	C1427-11814	Блоки із ніздрюватих бетонів В3,5 стінові дрібні для кладки на розчині, щільність 600 кг/м3	м3	544,548	<u>4000.66</u>	-	2178551	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
165	КБ8-10-2	Розшивання швів мурування із керамічних та дрібноблочних каменів	100м2	-15,414	<u>1284.26</u>	-	-19796	-19796	-	<u>17.2500</u>	<u>-265.89</u>
					1284,26	-			-	-	-
166	КБ8-5-1	Кладка наружных простых стен из кирпича [керамического] при высоте этажа до 4 м (парапет)	1 м3	86,3	<u>1107.60</u>	-	95586	49062	-	<u>8.2000</u>	<u>707.66</u>
					568,51	-			-	-	-
167	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	34,002	<u>9503.48</u>	-	323137	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
168	КБ8-11-1	Армування мурування парапета	1 т	0,3855	<u>4475.12</u>	-	1725	1725	-	<u>63.7300</u>	<u>24.57</u>
					4475,12	-			-	-	-
169	C119-386 варіант 1	Сітка сталева зварена із сталі ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,3855	<u>102482.66</u>	-	39507	-	-	-	-
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ ПАРАПЕТА См-1...См-4			-	-			-	-	-
170	КБ6-14-4	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м	100м3	0,13482	<u>441533.13</u>	<u>2444.07</u>	59527	14616	<u>330</u>	<u>1508.0000</u>	<u>203.31</u>
					108410,12	170,10			23	2,4099	0,32
171	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,3121	<u>37587.39</u>	-	11731	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
172	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,2592	<u>36150.89</u>	-	45521	-	-	-	-
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС ПАРАПЕТА ПОМ1			-	-			-	-	-
173	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,0694	<u>389840.62</u>	<u>7687.20</u>	27055	5012	<u>533</u>	<u>1016.3000</u>	<u>70.53</u>
					72218,28	366,24			25	5,1240	0,36
174	C124-30 варіант 1	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,2066	<u>51280.89</u>	-	10595	-	-	-	-
		ПЕРЕМЫЧКИ			-	-			-	-	-
175	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	2,7	<u>2023.96</u>	-	5465	3921	-	<u>21.4600</u>	<u>57.94</u>
					1452,20	-			-	-	-
176	К582821-560	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	69	<u>374.00</u>	-	25806	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	K582821-562	Перемички з/б марки 2ПБ17-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	68	<u>460.00</u> -	<u>-</u> -	31280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	K582821-564	Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	21	<u>540.00</u> -	<u>-</u> -	11340	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	K582821-566	Перемички з/б марки 2ПБ22-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	110	<u>503.52</u> -	<u>-</u> -	55387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	K582821-570	Перемички з/б марки 2ПБ26-4 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	<u>565.02</u> -	<u>-</u> -	1130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	KБ26-32-1	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів перемичок	1 м3	1,63	<u>5827.52</u> 2386,87	<u>-</u> -	9499	3891	<u>-</u> -	<u>32.0600</u> -	<u>52.26</u> -
182	& C114-5-1 варіант 1	Утеплювач FRONTROCK SUPER товщ. 100м	м3	1,63	<u>4500.00</u> -	<u>-</u> -	7335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	KБ26-32-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перемычек со стороны фасада	1 м3	0,09	<u>5827.52</u> 2386,87	<u>-</u> -	524	215	<u>-</u> -	<u>32.0600</u> -	<u>2.89</u> -
184	& C114-5-1 варіант 1	Утеплювач FRONTROCK SUPER товщ. 100м	м3	0,09	<u>4500.00</u> -	<u>-</u> -	405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	KБ15-57-1	Улучшенная штукатурка по сетке перемычек	100м2	0,017	<u>28726.61</u> 10410,29	<u>295.00</u> 241,48	488	177	<u>5</u> 4	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>2.49</u> 0,06
186	KБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,0929	<u>74059.52</u> 1321,37	<u>499.13</u> 18,50	6880	123	<u>46</u> 2	<u>19.2900</u> 0,2500	<u>1.79</u> 0,02
187	KБ6-18-9	МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ПР3,ПР4, ПР6,ПР11...ПР15,ПР19 Улаштування перемичок	100м3	0,0437	<u>481308.86</u> 113198,58	<u>7512.09</u> 486,49	21033	4947	<u>328</u> 21	<u>1593.0000</u> 6,7207	<u>69.61</u> 0,29
188	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,16253	<u>37587.39</u> -	<u>-</u> -	6109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,46779	<u>36150.89</u> -	<u>-</u> -	16911	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	KБ6-18-9	АРМОЦЕМЕНТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ Устройство армоцементных перемычек	100м3	0,0018	<u>454237.40</u> 113198,58	<u>7512.09</u> 486,49	818	204	<u>14</u> 1	<u>1593.0000</u> 6,7207	<u>2.87</u> 0,01
191	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,1573	<u>35895.89</u> -	<u>-</u> -	5646	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	KБ7-20-3	УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК К Ж/Б КОНСТРУКЦИЯМ Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	1,6163	<u>82358.15</u> 4888,58	<u>3292.31</u> 620,10	133115	7901	<u>5321</u> 1002	<u>61.9200</u> 8,3320	<u>100.08</u> 13,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних	1 м3	6,9	<u>4401.69</u> 2196,53	-	30372	15156	-	<u>29.0700</u>	<u>200.58</u>
194	С114-97 варіант 1	Утеплювач FRONTROCK SUPER товщ. 100м	м3	7,04	<u>4500.00</u> -	-	31680	-	-	-	-
195	КБ7-28-1	Укладка пористого герметика	100м2	1,472	<u>109137.72</u> 1628,12	-	160651	2397	-	<u>26.1000</u>	<u>38.42</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					4444634	411338	<u>11710</u> 1390		<u>5993.82</u> 18,96
		Разом будівельні роботи, грн.					4444634				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4021586				
		всього заробітна плата, грн.					412728				
		Загальновиробничі витрати, грн.					242808				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					714,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					82420				
		Всього будівельні роботи, грн.					4687442				

		Всього по розділу 2					4687442				
196	КБ6-22-3	Розділ 3. Перекрытие и покрытие Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	5,275	<u>378653.71</u> 47040,41	<u>1122.05</u> 154,16	1997398	248138	<u>5919</u> 813	<u>678.5000</u> 2,1690	<u>3579.09</u> 11,44
197	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0474	<u>37587.39</u> -	-	1782	-	-	-	-
198	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,46794	<u>36235.89</u> -	-	16956	-	-	-	-
199	С124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,89393	<u>36235.89</u> -	-	32392	-	-	-	-
200	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	2,1759	<u>36235.89</u> -	-	78846	-	-	-	-
201	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	37,8271	<u>36150.89</u> -	-	1367483	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,07	<u>36150.88</u> -	<u>-</u> -	2531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
203	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	45,4755	<u>35895.89</u> -	<u>-</u> -	1632384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	3,0491	<u>35895.89</u> -	<u>-</u> -	109450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	4,5951	<u>35895.89</u> -	<u>-</u> -	164945	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,01515	<u>95758.58</u> 16220,82	<u>263.99</u> 58,85	1451	246	4 1	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>3.5</u> 0,01
207	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0,0774	<u>82208.36</u> 1629,81	<u>1545.29</u> 344,47	6363	126	120 27	<u>23.2100</u> 3,6000	<u>1.8</u> 0,28
208	C147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,9255	<u>3091.51</u> -	<u>-</u> -	2861	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	КБ26-32-1	Устройство деформационных швов из минераловатных плит	1 м3	0,62	<u>5827.52</u> 2386,87	<u>-</u> -	3613	1480	<u>-</u> -	<u>32.0600</u> -	<u>19.88</u> -
210	& C114-5-1 варіант 1	Утеплювач FRONTROCK SUPER товщ. 100мм	м3	0,62	<u>4500.00</u> -	<u>-</u> -	2790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					5421245	249990	<u>6043</u> 841		<u>3604.27</u> 11,73
		Разом будівельні роботи, грн.					5421245				
		в тому числі:					5165212				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					250831				
		всього заробітна плата, грн.					147207				
		Загальновиробничі витрати, грн.					433,36				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					49998				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5568452				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 3					5568452				
211	КБ12-22-1	Розділ 4. Кровля Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	7,9177	<u>7667.08</u> 2288,04	<u>899.67</u> 188,50	60706	18116	<u>7123</u> 1492	<u>38.3900</u> 1,9924	<u>303.96</u> 15,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	КБ12-22-2 Н1=5	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1 мм изменения толщины (общая толщина 20 мм)	100м2	7,9177	<u>1485.77</u> 41,72	<u>64.39</u> 14,35	11764	330	<u>510</u> 114	<u>0.7000</u> 0,1500	<u>5.54</u> 1,19
213	КБ12-20-1	Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар	100м2	7,9177	<u>35013.38</u> 1781,16	<u>83.70</u> 18,66	277225	14103	<u>663</u> 148	<u>24.4900</u> 0,1950	<u>193.9</u> 1,54
214	& С111-856- 2	Пароизоляция Бикроэласт ХПП	м2	870,947	<u>89.28</u> -	<u>-</u> -	77758	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	7,9177	<u>8763.30</u> 770,31	<u>51.51</u> 11,48	69385	6099	<u>408</u> 91	<u>10.9700</u> 0,1200	<u>86.86</u> 0,95
216	С111-1720 варіант 1	Пленка гидроизоляционная	м2	870,947	<u>12.35</u> -	<u>-</u> -	10756	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
217	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами минераловатними	100м2	7,9177	<u>3729.81</u> 3015,11	<u>714.70</u> 159,32	29532	23873	<u>5659</u> 1261	<u>47.4000</u> 1,6650	<u>375.3</u> 13,18
218	& С114-5-5 варіант 1	Утеплювач - MONROCK MAX E товщ.250м	м3	203,881	<u>4500.00</u> -	<u>-</u> -	917465	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	7,9177	<u>8763.30</u> 770,31	<u>51.51</u> 11,48	69385	6099	<u>408</u> 91	<u>10.9700</u> 0,1200	<u>86.86</u> 0,95
220	С111-1720 варіант 1	Пленка гидроизоляционная	м2	791,747	<u>12.35</u> -	<u>-</u> -	9778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
221	КБ12-19-2	Утеплення покриттів керамзитом	м3	98,97125	<u>2869.61</u> 251,28	<u>236.43</u> 49,80	284009	24869	<u>23400</u> 4929	<u>4.2800</u> 0,5791	<u>423.6</u> 57,31
222	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	8,08	<u>7667.08</u> 2288,04	<u>899.67</u> 188,50	61950	18487	<u>7269</u> 1523	<u>38.3900</u> 1,9924	<u>310.19</u> 16,1
223	КБ12-22-2 Н1=25	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (загальною товщиною 40 мм)	100м2	8,08	<u>7428.85</u> 208,60	<u>321.94</u> 71,77	60025	1685	<u>2601</u> 580	<u>3.5000</u> 0,7500	<u>28.28</u> 6,06
224	КБ12-1-6	Устройство кровель рулонных из наплавляемых материалов в два слоя	100м2	8,08	<u>2696.02</u> 1585,51	<u>154.53</u> 34,45	21784	12811	<u>1249</u> 278	<u>21.8000</u> 0,3600	<u>176.14</u> 2,91
225	& С111- 1760-4-Р	Покрытие Бикроэласт ХПП (нижний слой)	м2	929,2	<u>160.28</u> -	<u>-</u> -	148932	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
226	& С111- 1760-1	Покрытие Биполь ЭКП (верхний слой)	м2	913,04	<u>178.85</u> -	<u>-</u> -	163297	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		КРОВЛЯ ВЕНТКАМЕР									
227	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	2,2896	<u>7667.08</u> 2288,04	<u>899.67</u> 188,50	17555	5239	<u>2060</u> 432	<u>38.3900</u> 1,9924	<u>87.9</u> 4,56
228	КБ12-22-2 Н1=5	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (загальна товщина 20 мм)	100м2	2,2896	<u>1485.77</u> 41,72	<u>64.39</u> 14,35	3402	96	<u>147</u> 33	<u>0.7000</u> 0,1500	<u>1.6</u> 0,34
229	КБ12-19-2	Утеплення покриттів керамзитом	м3	28,62	<u>2869.61</u> 251,28	<u>236.43</u> 49,80	82128	7192	<u>6767</u> 1425	<u>4.2800</u> 0,5791	<u>122.49</u> 16,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	2,3394	<u>7667.08</u> 2288,04	<u>899.67</u> 188,50	17936	5353	<u>2105</u> 441	<u>38.3900</u> 1,9924	<u>89.81</u> 4,66
231	КБ12-22-2 Н1=25	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (загальною товщиною 40 мм)	100м2	2,3394	<u>7428.85</u> 208,60	<u>321.94</u> 71,77	17379	488	<u>753</u> 168	<u>3.5000</u> 0,7500	<u>8.19</u> 1,75
232	КБ12-1-6	Устройство кровель рулонных из наплавляемых материалов в два слоя	100м2	2,33944	<u>2696.02</u> 1585,51	<u>154.53</u> 34,45	6307	3709	<u>362</u> 81	<u>21.8000</u> 0,3600	<u>51</u> 0,84
233	& С111-1760-4-Р	Покрытие Бикроэласт ХПП (нижний слой)	м2	269,031	<u>160.28</u> -	<u>-</u> -	43120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
234	& С111-1760-1	Покрытие Биполь ЭКП (верхний слой)	м2	264,3522	<u>178.85</u> -	<u>-</u> -	47279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
235	КБ12-7-2	Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою більше 600 мм з одним фартухом	100м	3,375	<u>84577.59</u> 4600,74	<u>225.35</u> 50,24	285449	15527	<u>761</u> 170	<u>66.3600</u> 0,5250	<u>223.97</u> 1,77
236	& С111-1760-1	Покрытие Биполь ЭКП (верхний слой)	м2	637,875	<u>178.85</u> -	<u>-</u> -	114084	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
237	КБ12-15-1	Устройство мелких покрытий [парапеты, свесы] из листовой оцинкованной стали	100м2	1,15	<u>47319.28</u> 8756,83	<u>173.84</u> 38,75	54417	10070	<u>200</u> 45	<u>132.8000</u> 0,4050	<u>152.72</u> 0,47
238	КБ11-28-3	Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	100м2	0,48	<u>90207.43</u> 10986,72	<u>139.26</u> 95,64	43300	5274	<u>67</u> 46	<u>160.3900</u> 1,2489	<u>76.99</u> 0,6
239	КБ9-29-1	Монтаж стрелянок	т	0,504	<u>9380.27</u> 3363,04	<u>4912.08</u> 1364,72	4728	1695	<u>2476</u> 688	<u>46.2400</u> 14,5429	<u>23.3</u> 7,33
240	С121-781-1 варіант 1	Стремянки металлические	т	0,504	<u>63500.00</u> -	<u>-</u> -	32004	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
241	КБ8-42-1	Мурування вентканалов на кровле	1 м3	25,2	<u>2497.50</u> 1506,26	<u>321.94</u> 71,77	62937	37958	<u>8113</u> 1809	<u>18.8000</u> 0,7500	<u>473.76</u> 18,9
242	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	12,348	<u>9503.48</u> -	<u>-</u> -	117349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
243	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю вентканалів	100м2	0,863	<u>12620.14</u> 7992,90	<u>131.27</u> 98,64	10891	6898	<u>113</u> 85	<u>101.2400</u> 1,5228	<u>87.37</u> 1,31
244	КБ15-156-2	Окраска атмосфероустойчивыми красками вентканалов	100м2	0,863	<u>9965.45</u> 1407,91	<u>4.09</u> 3,41	8600	1215	<u>4</u> 3	<u>20.0500</u> 0,0444	<u>17.3</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 4					3242616	227186	<u>73218</u> 15933		<u>3407.03</u> 175,11
		Разом будівельні роботи, грн.					3242616				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2942212				
		всього заробітна плата, грн.					243119				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					144666 429,87 49594 3387282				

		Всього по розділу 4					3387282				
		Розділ 5. Окна									
245	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0834	<u>42410.95</u> 14456,89	<u>1049.42</u> 640,05	3537	1206	<u>88</u> 53	<u>191.3300</u> 8,1070	<u>15.96</u> 0,68
246	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,3708	<u>30459.64</u> 11471,14	<u>839.54</u> 512,04	11294	4253	<u>311</u> 190	<u>149.5000</u> 6,4856	<u>55.43</u> 2,4
247	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	2,297	<u>23601.49</u> 8697,35	<u>698.57</u> 426,06	54213	19978	<u>1605</u> 979	<u>113.3500</u> 5,3966	<u>260.36</u> 12,4
248	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0746	<u>17688.60</u> 6650,19	<u>546.64</u> 333,40	1320	496	<u>41</u> 25	<u>86.6700</u> 4,2229	<u>6.47</u> 0,32
249	& С123-33-1-2 варіант 1	Блоки оконные металлопластиковые	м2	282,58	<u>3833.33</u> -	<u>-</u> -	1083222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
250	КБ10-25-3	Установка досок подоконных пластиковых	100м	1,92	<u>32699.54</u> 2132,96	<u>125.30</u> 76,42	62783	4095	<u>241</u> 147	<u>31.5200</u> 0,9680	<u>60.52</u> 1,86
251	КБ10-25-4	Установка сливов оконных	100м	1,92	<u>46330.02</u> 1847,39	<u>93.98</u> 57,32	88954	3547	<u>180</u> 110	<u>27.3000</u> 0,7260	<u>52.42</u> 1,39
		Разом прямі витрати по розділу 5					1305323	33575	<u>2466</u> 1504		<u>451.16</u> 19,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					1305323 1269282 35079				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					19727 56,43 6510 1325050				

		Всього по розділу 5					1325050				
		Розділ 6. Двери									
		МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ДВЕРИ									
252	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0191	<u>21796.71</u> 7135,54	<u>6374.31</u> 1420,95	416	136	<u>122</u> 27	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>1.87</u> 0,28
253	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,8318	<u>17301.39</u> 5766,03	<u>4745.32</u> 1057,82	14391	4796	<u>3947</u> 880	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>65.95</u> 9,2
254	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,569	<u>14484.00</u> 4355,07	<u>4391.19</u> 978,87	8241	2478	<u>2499</u> 557	<u>59.8800</u> 10,2300	<u>34.07</u> 5,82
255	& С123-221-11 варіант 1	Блоки дверные из металлопластика	м2	141,99	<u>4583.00</u> -	<u>-</u> -	650740	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ									
256	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2	100м2	0,0736	<u>21796.71</u> 7135,54	<u>6374.31</u> 1420,95	1604	525	<u>469</u> 105	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>7.22</u> 1,09
257	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2	100м2	0,0483	<u>17301.39</u> 5766,03	<u>4745.32</u> 1057,82	836	278	<u>229</u> 51	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>3.83</u> 0,53
258	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2	100м2	0,1258	<u>14484.00</u> 4355,07	<u>4391.19</u> 978,87	1822	548	<u>552</u> 123	<u>59.8800</u> 10,2300	<u>7.53</u> 1,29
259	& С123-221-13 варіант 1	Блоки дверные металлические противопожарные (в комплекте)	м2	24,77	<u>18208.33</u> -	<u>-</u> -	451020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
260	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2	100м2	0,5019	<u>21796.71</u> 7135,54	<u>6374.31</u> 1420,95	10940	3581	<u>3199</u> 713	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>49.24</u> 7,45
261	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2	100м2	0,6231	<u>17301.39</u> 5766,03	<u>4745.32</u> 1057,82	10780	3593	<u>2957</u> 659	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>49.4</u> 6,89
262	& С123-201-2	Блоки дверные деревянные (в комплекте)	м2	112,5	<u>3152.50</u> -	<u>-</u> -	354656	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	КБ9-75-2	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ <i>Изготовление защитных решеток</i>	m	1,256	<u>19764.96</u> 12800,48	<u>5026.67</u> 294,57	24825	16077	<u>6313</u> 370	<u>176.0000</u> 3,5110	<u>221.06</u> 4,41
264	КБ9-53-2	Монтаж металлических защитных <i>решеток</i>	m	1,256	<u>6037.87</u> 4916,49	<u>122.15</u> 4,47	7584	6175	<u>153</u> 6	<u>74.5600</u> 0,0604	<u>93.65</u> 0,08
265	& C111-964-23	Квадрат 10x10 мм	т	1,256	<u>32500.00</u> -	<u>-</u> -	40820	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
266	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,6678	<u>2091.88</u> 393,59	<u>81.96</u> 5,32	1397	263	<u>55</u> 4	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>3.19</u> 0,05
267	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,6678	<u>9253.06</u> 588,11	<u>120.36</u> 11,92	6179	393	<u>80</u> 8	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>4.83</u> 0,11
		Разом прямі витрати по розділу 6					1586251	38843	<u>20575</u> 3503		<u>541.84</u> 37,2
		Разом будівельні роботи, грн.					1586251				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1526833				
		всього заробітна плата, грн.					42346				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24051				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					69,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7985				
		Всього будівельні роботи, грн.					1610302				

		Всього по розділу 6					1610302				
		Розділ 7. Перегородки									
268	КБ8-6-3	Кладка перегородок кирпичных <i>армированных толщиной в 1/2 кирпича</i> <i>[керамического] при высоте этажа до 4 м</i>	100м2	4,484	<u>25256.20</u> 15293,88	<u>-</u> -	113249	68578	<u>-</u> -	<u>212.7400</u> -	<u>953.93</u> -
269	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	22,59936	<u>9503.48</u> -	<u>-</u> -	214773	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
270	КБ8-20-1	Мурування стін із легкобетонних каменів <i>без облицювання при висоті поверху до 4 м</i>	1 м3	135,2	<u>644.98</u> 397,90	<u>-</u> -	87201	53796	<u>-</u> -	<u>5.8800</u> -	<u>794.98</u> -
271	C1427-11814	Блоки із ніздрюватих бетонів В3,5 стінові дрібні для кладки на розчині, щільність 600 кг/м3	м3	124,384	<u>4000.66</u> -	<u>-</u> -	497618	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
272	КБ8-10-2	Розшивання швів мурування із керамічних та дрібноблочних каменів	100м2	-9,0554	<u>1284.26</u> 1284,26	<u>-</u> -	-11629	-11629	<u>-</u> -	<u>17.2500</u> -	<u>-156.21</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 7					901212	110745	<u>-</u>		<u>1592.7</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					901212		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					790467				
		всього заробітна плата, грн.					110745				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64940				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					191,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22051				
		Всього будівельні роботи, грн.					966152				

		Всього по розділу 7					966152				
		Розділ 8. Полы									
		1-ЫЙ ЭТАЖ									
		СУШИЛЬНО-СТИРАЛЬНАЯ, ГЛАДИЛЬНАЯ,									
		САНУЗЕЛ ПЕРСОНАЛА, ДУШЕВАЯ,									
		КОМНАТА ПЕРСОНАЛА, КЛАДОВАЯ									
		ЧИСТОГО БЕЛЬЯ, КЛАДОВАЯ									
		УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ, КЛАДОВАЯ									
		ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ,									
		БУФЕТНЫЕ, ТУАЛЕТНЫЕ, САНУЗЕЛ									
		ИЗОЛЯТОРА, КЛАДОВАЯ ОВОЩЕЙ,									
		ЗАГРУЗОЧНАЯ, КОРИДОР ПИЩЕБЛОКА,									
		ЗАГОТОВОЧНЫЙ ЦЕХ, КУХНЯ С									
		РАЗДАТОЧНОЙ, МОЕЧНАЯ КУХОННОЙ									
		ПОСУДЫ, КЛАДОВАЯ, МОЕЧНАЯ ТАРЫ									
273	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,9454	<u>9338.81</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	27507	10925	<u>280</u> 233	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>165.68</u> 3,04
274	КБ13-43-1 тех. ч. п. 1.3.2.3 к(труд)=0,8	Обклеювання бетонних поверхонь поліетиленовою плівкою на бутилкаучуковому клею, перший шар підлог	100м2	2,9454	<u>28791.31</u> 12825,27	<u>45.01</u> 22,67	84802	37776	<u>133</u> 67	<u>162.4480</u> 0,3184	<u>478.47</u> 0,94
275	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	2,9454	<u>2265.87</u> 2245,43	<u>20.44</u> 17,03	6674	6614	<u>60</u> 50	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>96.55</u> 0,65
276	& C114-10-1 варіант 1	Утеплювач STEP ROCK SUPER товщ.150мм	м2	300,4308	<u>445.00</u> -	<u>-</u> -	133692	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,9454	<u>9338.81</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	27507	10925	<u>280</u> 233	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>165.68</u> 3,04
278	КБ11-11-2 Н1=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (загальною товщиною 30 мм)	100м2	2,9454	<u>3056.30</u> 247,93	<u>49.05</u> 40,88	9002	730	<u>144</u> 120	<u>3.7600</u> 0,5328	<u>11.07</u> 1,57
279	КБ11-4-3	Устройство гидроизоляции оклеечной на резино-битумной мастике, первый слой	100м2	2,9454	<u>20361.89</u> 2881,22	<u>9.20</u> 7,67	59974	8486	<u>27</u> 23	<u>38.7000</u> 0,0999	<u>113.99</u> 0,29
280	& С111-1564-2-1Х варіант 1	Утеплювач - мін.ватні плити STEP ROCK SUPER товщ. 100мм	м2	344,6118	<u>445.00</u> -	<u>-</u> -	153352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
281	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,9454	<u>9338.81</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	27507	10925	<u>280</u> 233	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>165.68</u> 3,04
282	КБ11-11-2 Н1=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (загальною товщиною 10 мм)	100м2	-2,9454	<u>3056.30</u> 247,93	<u>49.05</u> 40,88	-9002	-730	<u>-144</u> -120	<u>3.7600</u> 0,5328	<u>-11.07</u> -1,57
283	КБ11-28-3	Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині ЭЛЕКТРОЦИТОВАЯ, ТАМБУРЫ ВХОДОВ, ПРИЕМНАЯ ИЗОЛЯТОРА	100м2	2,9454	<u>90207.43</u> 10986,72	<u>139.26</u> 95,64	265697	32360	<u>410</u> 282	<u>160.3900</u> 1,2489	<u>472.41</u> 3,68
284	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,3165	<u>9338.81</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	2956	1174	<u>30</u> 25	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>17.8</u> 0,33
285	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,3165	<u>2265.87</u> 2245,43	<u>20.44</u> 17,03	717	711	<u>6</u> 5	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>10.37</u> 0,07
286	& С114-5-4 варіант 1	Мін.ватні плити STEP ROCK SUPER	м3	3,389715	<u>4500.00</u> -	<u>-</u> -	15254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
287	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,3165	<u>9338.81</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	2956	1174	<u>30</u> 25	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>17.8</u> 0,33
288	КБ11-11-2 Н1=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (загальною товщиною 30 мм)	100м2	0,3165	<u>3056.30</u> 247,93	<u>49.05</u> 40,88	967	78	<u>16</u> 13	<u>3.7600</u> 0,5328	<u>1.19</u> 0,17
289	КБ11-28-3	Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	100м2	0,3165	<u>90207.43</u> 10986,72	<u>139.26</u> 95,64	28551	3477	<u>44</u> 30	<u>160.3900</u> 1,2489	<u>50.76</u> 0,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТАМБУРЫ ГРУППОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, РАЗДЕВАЛЬНЫЕ, ИГРОВЫЕ, СПАЛЬНЫЕ, МЕДИЦИНСКАЯ КОМНАТА, ПАЛАТА ИЗОЛЯТОРА, КОМНАТА ЗАВХОЗА, КАБИНЕТ ЗАВЕДУЮЩЕГО, ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ, ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ									
290	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	4,3332	<u>13472.58</u> 4688,33	<u>95.04</u> 79,21	58379	20315	<u>412</u> 343	<u>71.1000</u> 1,0323	<u>308.09</u> 4,47
291	КБ11-11-8 Н1=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок (загальною товщиною 40 мм)	100м2	4,3332	<u>9169.02</u> 400,92	<u>98.10</u> 81,76	39731	1737	<u>425</u> 354	<u>6.0800</u> 1,0656	<u>26.35</u> 4,62
292	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	4,3332	<u>2265.87</u> 2245,43	<u>20.44</u> 17,03	9818	9730	<u>88</u> 74	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>142.04</u> 0,96
293	& С114-5-4 варіант 1	Мін.ватні плити STEPROCK SUPER	м3	46, 408572	<u>4500.00</u> -	<u>-</u> -	208839	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
294	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	4,3332	<u>9338.81</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	40467	16072	<u>412</u> 343	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>243.74</u> 4,47
295	КБ11-11-2 Н1=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (загальною товщиною 30 мм)	100м2	4,3332	<u>3056.30</u> 247,93	<u>49.05</u> 40,88	13244	1074	<u>213</u> 177	<u>3.7600</u> 0,5328	<u>16.29</u> 2,31
296	КБ11-39-2	Устройство покрытия из линолеума	100м2	4,3332	<u>75399.57</u> 3917,57	<u>6.13</u> 5,11	326721	16976	<u>27</u> 22	<u>55.7900</u> 0,0666	<u>241.75</u> 0,29
		КОРИДОР, ХОЛЛ									
297	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,2429	<u>9338.81</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	11607	4610	<u>118</u> 98	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>69.91</u> 1,28
298	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,2429	<u>2265.87</u> 2245,43	<u>20.44</u> 17,03	2816	2791	<u>25</u> 21	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>40.74</u> 0,28
299	& С114-5-4 варіант 1	Мін.ватні плити STEPROCK SUPER	м3	13, 311459	<u>4500.00</u> -	<u>-</u> -	59902	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
300	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,2429	<u>9338.81</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	11607	4610	<u>118</u> 98	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>69.91</u> 1,28
301	КБ11-11-2 Н1=3	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (загальною товщиною 35 мм)	100м2	1,2429	<u>4584.47</u> 371,90	<u>73.58</u> 61,32	5698	462	<u>91</u> 76	<u>5.6400</u> 0,7992	<u>7.01</u> 0,99
302	КБ11-36-3	Устройство покрытий из штучного паркета	100м2	1,2429	<u>243665.83</u> 7596,65	<u>30.66</u> 25,55	302852	9442	<u>38</u> 32	<u>104.4500</u> 0,3330	<u>129.82</u> 0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-й ЕТАЖ КЛАДОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ЗАЛА, КЛАДОВАЯ КОМНАТЫ РУЧНОГО ТРУДА, ИГРОТЕКА, МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ, ИГРОВЫЕ, СПАЛЬНЫЕ, РАЗДЕВАЛЬНЫЕ, ТАМБУРЫ, КАБИНЕТ ПСИХОЛОГА, УЧЕБНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ, КОМНАТА РУЧНОГО ТРУДА									
303	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	5,6966	<u>9338.81</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	53199	21129	<u>541</u> 451	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>320.43</u> 5,88
304	КБ11-11-2 Н1=11	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (загальною товщиною 75 мм)	100м2	5,6966	<u>16809.70</u> 1363,64	<u>269.78</u> 224,85	95758	7768	<u>1537</u> 1281	<u>20.6800</u> 2,9304	<u>117.81</u> 16,69
305	КБ11-39-2	Устройство покрытия из линолеума	100м2	5,6966	<u>75399.57</u> 3917,57	<u>6.13</u> 5,11	429521	22317	<u>35</u> 29	<u>55.7900</u> 0,0666	<u>317.81</u> 0,38
		САНУЗЕЛ ПЕРСОНАЛА, ТУАЛЕТНЫЕ, БУФЕТНЫЕ, КЛАДОВАЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ, КЛАДОВАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ									
306	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,3207	<u>9338.81</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	12334	4899	<u>126</u> 105	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>74.29</u> 1,36
307	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (загальною товщиною 15 мм)	100м2	-1,3207	<u>1528.16</u> 123,97	<u>24.53</u> 20,44	-2018	-164	<u>-32</u> -27	<u>1.8800</u> 0,2664	<u>-2.48</u> -0,35
308	КБ11-4-3	Устройство гидроизоляции оклеечной "Техноэласт" на резино-битумной мастике, первый слой	100м2	1,3207	<u>20361.89</u> 2881,22	<u>9.20</u> 7,67	26892	3805	<u>12</u> 10	<u>38.7000</u> 0,0999	<u>51.11</u> 0,13
309	& С111-1564-2-1Х	Гидроизоляция "Техноэласт-барьер" Технониколь	м2	154,5219	<u>106.88</u> -	<u>-</u> -	16515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
310	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,3207	<u>9338.81</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	12334	4899	<u>126</u> 105	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>74.29</u> 1,36
311	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (загальною товщиною 25 мм)	100м2	1,3207	<u>1528.16</u> 123,97	<u>24.53</u> 20,44	2018	164	<u>32</u> 27	<u>1.8800</u> 0,2664	<u>2.48</u> 0,35
312	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,3207	<u>12969.55</u> 11858,26	<u>36.79</u> 30,66	17129	15661	<u>49</u> 40	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>217.85</u> 0,53
313	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	686,764	<u>8.98</u> -	<u>-</u> -	6167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
314	С111-2001-1 варіант 1	Суміш суха Ceresit CE33	кг	59,96	<u>66.81</u> -	<u>-</u> -	4006	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
315	C111-287	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові з барвником квадратні, розмір 200х200х13 мм	м2	134,7114	<u>740.83</u> -	<u>-</u> -	99798	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
316	& C1545-92-3	Хрестики для керамічної плитки	100шт	9,54	<u>11.35</u> -	<u>-</u> -	108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ХОЛЛ, КОРИДОР, УНИВЕРСАЛЬНИЙ ЗАЛ									
317	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,986	<u>9338.81</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	18547	7366	<u>189</u> 157	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>111.71</u> 2,05
318	КБ11-11-2 Н1=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (загальною товщиною 60 мм)	100м2	1,986	<u>12225.24</u> 991,74	<u>196.20</u> 163,53	24279	1970	<u>390</u> 325	<u>15.0400</u> 2,1312	<u>29.87</u> 4,23
319	КБ11-36-3	Устройство покрытий из штучного паркета	100м2	1,986	<u>243665.83</u> 7596,65	<u>30.66</u> 25,55	483920	15087	<u>61</u> 51	<u>104.4500</u> 0,3330	<u>207.44</u> 0,66
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА									
320	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,025	<u>9338.81</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	9572	3802	<u>97</u> 81	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>57.66</u> 1,06
321	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,025	<u>12969.55</u> 11858,26	<u>36.79</u> 30,66	13294	12155	<u>38</u> 31	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>169.07</u> 0,41
322	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	533	<u>8.98</u> -	<u>-</u> -	4786	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
323	C111-2001-1 варіант 1	Суміш суха Ceresit CE33	кг	46,54	<u>66.81</u> -	<u>-</u> -	3109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
324	C111-287	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові з барвником квадратні, розмір 200х200х13 мм	м2	104,55	<u>740.83</u> -	<u>-</u> -	77454	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
325	& C1545-92-3	Хрестики для керамічної плитки	100шт	7,4	<u>11.35</u> -	<u>-</u> -	84	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ПОМЕЩЕНИЯ ВЕНТКАМЕР, КОРИДОРЫ НА ОТМ. 6,700									
326	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,6749	<u>9338.81</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	15642	6212	<u>159</u> 133	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>94.21</u> 1,73
327	КБ11-28-3	Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	100м2	1,6749	<u>90207.43</u> 10986,72	<u>139.26</u> 95,64	151088	18402	<u>233</u> 160	<u>160.3900</u> 1,2489	<u>268.64</u> 2,09
328	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,6749	<u>12969.55</u> 11858,26	<u>36.79</u> 30,66	21723	19861	<u>62</u> 51	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>276.27</u> 0,67
329	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	870,948	<u>8.98</u> -	<u>-</u> -	7821	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
330	C111-2001-1 варіант 1	Суміш суха Ceresit CE33	кг	76,04	<u>66.81</u>	<u>-</u>	5080	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
331	C111-287	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові з барвником квадратні, розмір 200х200х13 мм	м2	170,8398	<u>740.83</u>	<u>-</u>	126563	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
332	& C1545-92- 3	Хрестики для керамічної плитки	100шт	12,09	<u>11.35</u>	<u>-</u>	137	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
333	КБ11-43-1	ПЛИНТУСА Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100м	15,839	<u>6289.82</u> 970,19	<u>2.04</u> 1,70	99624	15367	<u>32</u> 27	<u>12.8400</u> 0,0222	<u>203.37</u> 0,35
		Разом прямі витрати по розділу 8					3766278	393144	<u>7250</u> 5894		<u>5643.86</u> 76,92
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3766278 3365884 399038 230985 670,69 77376 3997263				

		Всього по розділу 8					3997263				
		Розділ 9. Лестницы Л-1, Л-2									
334	КБ6-22-5	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,148	<u>518604.01</u> 105070,31	<u>5588.72</u> 389,90	76753	15550	<u>827</u> 58	<u>1515.5100</u> 5,4363	<u>224.3</u> 0,8
335	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,05148	<u>37587.39</u>	<u>-</u>	1935	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
336	C124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,26624	<u>37587.39</u>	<u>-</u>	10007	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
337	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,42548	<u>36150.89</u>	<u>-</u>	15381	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
338	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,95508	<u>35895.89</u> -	<u>-</u> -	34283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
339	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0404	<u>95758.58</u> 16220,82	<u>263.99</u> 58,85	3869	655	<u>11</u> 2	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>9.33</u> 0,02
340	C147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,404	<u>3091.51</u> -	<u>-</u> -	1249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
341	КБ9-29-1 тех.ч. п.1.3.2 κ(труд)=1,1	Монтаж огорожі /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	0,5408	<u>9716.57</u> 3699,34	<u>4912.08</u> 1364,72	5255	2001	<u>2656</u> 738	<u>50.8640</u> 14,5429	<u>27.51</u> 7,86
342	C121-650	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	0,5408	<u>79561.60</u> -	<u>-</u> -	43027	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
343	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,2216	<u>2091.88</u> 393,59	<u>81.96</u> 5,32	464	87	<u>18</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>1.06</u> 0,02
344	КБ10-81-1	Установлення поручнів на сходових площадок	100м	0,27	<u>3436.08</u> 2857,14	<u>32.19</u> 7,18	928	771	<u>9</u> 2	<u>41.7100</u> 0,0750	<u>11.26</u> 0,02
345	C111-825	Поручень полівінілхлоридний	пм	27	<u>44.95</u> -	<u>-</u> -	1214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
346	КБ9-29-1 тех.ч. п.1.3.2 κ(труд)=1,1	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	0,2063	<u>9716.57</u> 3699,34	<u>4912.08</u> 1364,72	2005	763	<u>1013</u> 282	<u>50.8640</u> 14,5429	<u>10.49</u> 3
347	C121-781-1 варіант 2	Стремянки металеві	т	0,2063	<u>63500.00</u> -	<u>-</u> -	13100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
348	КБ9-53-1 тех.ч. п.1.3.2 κ=1,1	Монтаж м/конструкцій люков	т	0,0566	<u>10135.88</u> 9528,07	<u>53.42</u> 1,95	574	539	<u>3</u> -	<u>144.4960</u> 0,0264	<u>8.18</u> -
349	C121-783 варіант 1	Металлоконструкции люка	т	0,0566	<u>45500.00</u> -	<u>-</u> -	2575	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					212619	20366	<u>4537</u> 1083		<u>292.13</u> 11,72
		Разом будівельні роботи, грн.					212619				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					187716				
		всього заробітна плата, грн.					21449				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12460 36,41 4203 225079				

		Всього по розділу 9					225079				
		Розділ 10. Наружные эвакуационные лестницы Лнм1, Лнм1-1, Лнм1-2									
350	КБ9-17-4 тех.ч. п.1.3.2 κ(труд)=1,1	Монтаж металлических стоек /по залізобетонних і кам'яних опорах/	m	0,624	<u>4315.19</u> 1563,32	<u>2282.72</u> 655,09	2693	976	<u>1424</u> 409	<u>22.0000</u> 6,9544	<u>13.73</u> 4,34
351	C121-755 варіант 2	Металлические стойки	т	0,624	<u>45500.00</u> -	<u>-</u> -	28392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
352	КБ9-25-1 тех.ч. п.1.3.2 κ(труд)=1,1	Монтаж металлических балок и косоуров /по залізобетонних і кам'яних опорах/	m	1,0728	<u>3657.90</u> 1679,30	<u>1527.65</u> 391,84	3924	1802	<u>1639</u> 420	<u>24.8160</u> 4,1620	<u>26.62</u> 4,46
353	C121-755 варіант 3	Металлические балки и косоуры	т	1,0728	<u>65470.62</u> -	<u>-</u> -	70237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
354	КБ6-22-7	Устройство монолитных ступеней и площадок, бетон кл. В15 (М200)	100м3	0,01659	<u>524364.99</u> 116341,98	<u>4392.21</u> 303,76	8699	1930	<u>73</u> 5	<u>1678.0900</u> 4,2649	<u>27.84</u> 0,07
355	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,20928	<u>37587.39</u> -	<u>-</u> -	7866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
356	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	m	0,7536	<u>9290.28</u> 8383,57	<u>263.99</u> 58,85	7001	6318	<u>199</u> 44	<u>119.3900</u> 0,6150	<u>89.97</u> 0,46
357	& C111-987- 1	Уголок 50х5	т	0,7536	<u>32500.00</u> -	<u>-</u> -	24492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
358	КБ9-30-1	Монтаж металлических ограждений лестниц и площадок	m	0,9504	<u>9881.90</u> 4081,69	<u>4675.09</u> 964,13	9392	3879	<u>4443</u> 916	<u>57.4400</u> 10,1230	<u>54.59</u> 9,62
359	КБ9-29-1	Монтаж огорожи	m	0,6693	<u>9380.27</u> 3363,04	<u>4912.08</u> 1364,72	6278	2251	<u>3288</u> 913	<u>46.2400</u> 14,5429	<u>30.95</u> 9,73
360	C121-650 варіант 1	Металлоконструкции ограждения	т	0,6693	<u>78897.91</u> -	<u>-</u> -	52806	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
361	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,2837	<u>2091.88</u> 393,59	<u>81.96</u> 5,32	593	112	<u>23</u> 2	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>1.36</u> 0,02
362	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,2837	<u>9253.06</u> 588,11	<u>120.36</u> 11,92	2625	167	<u>34</u> 3	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>2.05</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
363	КБ9-25-1 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1	ПОКРЫТИЕ ЛЕСТНИЦЫ Монтаж металлоконструкций покрытия /по залізобетонних і кам'яних опорах/	m	0,704	<u>3657.90</u> 1679,30	<u>1527.65</u> 391,84	2575	1182	<u>1075</u> 276	<u>24.8160</u> 4,1620	<u>17.47</u> 2,93
364	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,704	<u>83377.96</u> -	<u>-</u> -	58698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
365	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,182	<u>9253.06</u> 588,11	<u>120.36</u> 11,92	1684	107	<u>22</u> 2	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>1.32</u> 0,03
366	КБ12-12-1	Улаштування покрівель із металочерепиці	100м2	0,43	<u>19330.69</u> 8221,40	<u>360.81</u> 75,89	8312	3535	<u>155</u> 33	<u>124.6800</u> 0,8125	<u>53.61</u> 0,35
367	& С111-39- 1-3 варіант 1	Металлочерепиця	м2	44,72	<u>306.10</u> -	<u>-</u> -	13689	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
368	КБ11-28-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических типа "Гранитогресс"	100м2	0,385	<u>114602.77</u> 10986,72	<u>139.26</u> 95,64	44122	4230	<u>54</u> 37	<u>160.3900</u> 1,2489	<u>61.75</u> 0,48
		Разом прямі витрати по розділу 10					354078	26489	<u>12429</u> 3060		<u>381.26</u> 32,54
		Разом будівельні роботи, грн.					354078				
		в тому числі:					315160				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29549				
		всього заробітна плата, грн.					17029				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49,51				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5710				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					371107				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 10					371107				
		Розділ 11. Внутренняя отделка									
369	КБ15-46-6	ПОТОЛКИ Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	20,3554	<u>13669.94</u> 8369,67	<u>208.29</u> 170,48	278257	170368	<u>4240</u> 3470	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>2288.35</u> 53,58
370	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм	100 м2	20,3554	<u>5956.76</u> 4690,35	<u>5.11</u> 4,26	121252	95474	<u>104</u> 87	<u>63.0000</u> 0,0555	<u>1282.39</u> 1,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371	КБ15-56-6 Н1=3	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	20,3554	<u>3620.21</u> 2948,22	<u>6.13</u> 5,11	73691	60012	<u>125</u> 104	<u>39.6000</u> 0,0666	<u>806.07</u> 1,36
372	& С123-33-170	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	6106,62	<u>8.54</u> -	<u>-</u> -	52151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
373	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	20,3554	<u>19357.45</u> 4518,66	<u>2.04</u> 1,70	394029	91979	<u>42</u> 35	<u>64.3500</u> 0,0222	<u>1309.87</u> 0,45
374	КБ15-46-6	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	100м2	46,1742	<u>13669.94</u> 8369,67	<u>208.29</u> 170,48	631199	386463	<u>9618</u> 7872	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>5190.9</u> 121,54
375	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	1,198	<u>30682.44</u> 20588,58	<u>197.23</u> 164,38	36758	24665	<u>236</u> 197	<u>260.7800</u> 2,1423	<u>312.41</u> 2,57
376	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм	100 м2	30,1252	<u>3984.72</u> 2942,26	<u>3.07</u> 2,56	120040	88636	<u>92</u> 77	<u>39.5200</u> 0,0333	<u>1190.55</u> 1
377	КБ15-56-4 Н1=4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	30,1252	<u>4013.97</u> 3117,97	<u>8.18</u> 6,81	120922	93929	<u>246</u> 205	<u>41.8800</u> 0,0888	<u>1261.64</u> 2,68
378	& С123-33-170	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	9037,56	<u>8.54</u> -	<u>-</u> -	77181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
379	КБ15-179-3	Улучшенная окраска стен и откосов поливинилацетатными водоемульсионными составами по штукатурке	100м2	30,1252	<u>19357.45</u> 4518,66	<u>2.04</u> 1,70	583147	136126	<u>61</u> 51	<u>64.3500</u> 0,0222	<u>1938.56</u> 0,67
380	КБ15-165-8	Поліпшене фарбування стін колером олійним по штукатурці	100м2	1,866	<u>15115.35</u> 5418,18	<u>1.02</u> 0,85	28205	10110	<u>2</u> 2	<u>77.1600</u> 0,0111	<u>143.98</u> 0,02
381	КБ15-183-1	Рельефная декоративная штукатурка	100м2	7,695	<u>77825.58</u> 18792,56	<u>-</u> -	598868	144609	<u>-</u> -	<u>231.3500</u> -	<u>1780.24</u> -
382	КБ15-25-2	Облицовання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	9,3815	<u>110075.06</u> 18380,12	<u>34.74</u> 28,96	1032669	172433	<u>326</u> 272	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>2398.57</u> 3,54
		Разом прямі витрати по розділу 11					4148369	1474804	<u>15092</u> 12372		<u>19903.53</u> 188,54
		Разом будівельні роботи, грн.					4148369				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2658473				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємкість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1487176 840227 2411,05 278164 4988596				

		Всього по розділу 11					4988596				
		Розділ 12. Зовнішнє оздоблення ЦОКОЛЬ									
383	КБ26-32-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме цоколя	1 м3	16,8443	<u>5827.52</u> 2386,87	<u>-</u> -	98160	40205	<u>-</u> -	<u>32.0600</u> -	<u>540.03</u> -
384	С114-6-У варіант 2	Утеплювач FRONTROCK SUPER товщ. 100	м3	17, 181186	<u>4500.00</u> -	<u>-</u> -	77315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
385	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	1,5313	<u>28726.61</u> 10410,29	<u>295.00</u> 241,48	43989	15941	<u>452</u> 370	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>224.34</u> 5,7
386	КБ15-156-2	Окраска фасадов атмосфероустойчивыми красками ВЫШЕ 0,000	100м2	1,5313	<u>9965.45</u> 1407,91	<u>4.09</u> 3,41	15260	2156	<u>6</u> 5	<u>20.0500</u> 0,0444	<u>30.7</u> 0,07
387	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	17,6143	<u>144952.86</u> 33478,94	<u>-</u> -	2553243	589708	<u>-</u> -	<u>417.8600</u> -	<u>7360.31</u> -
388	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси	100 м2	1,8507	<u>192836.30</u> 38528,11	<u>-</u> -	356882	71304	<u>-</u> -	<u>480.8800</u> -	<u>889.96</u> -
389	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	21,133	<u>8411.50</u> 3033,15	<u>-</u> -	177760	64100	<u>-</u> -	<u>45.4200</u> -	<u>959.86</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 12					3322609	783414	<u>458</u> 375		<u>10005.2</u> 5,77
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					3322609 2538737 783789				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					426299 1186,19 136852 3748908				

		Всього по розділу 12					3748908				
390	КМ3-563-1	Розділ 13. Підйомник для дітей з обмеженими фізичними можливостями <i>Монтаж ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 500 кг, висота шахти 22,5 м</i>	ліфт	1	<u>77627.49</u> 67260,70	<u>4188,11</u> 988,10	77627	67261	<u>4188</u> 988	<u>924.8000</u> 11,6133	<u>924.8</u> 11,61
391	КМ3-563-6	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 500 кг	зупинка	-4	<u>5070.60</u> 4421,98	<u>493.26</u> 121,79	-20282	-17688	<u>-1973</u> -487	<u>60.8000</u> 1,4300	<u>-243.2</u> -5,72
392	КМ3-563-11	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загального призначення, вантажопідйомність до 500 кг	м	-16,5	<u>1343.66</u> 1152,04	<u>37.94</u> 9,37	-22170	-19009	<u>-626</u> -155	<u>15.8400</u> 0,1100	<u>-261.36</u> -1,82
		Разом прямі витрати по розділу 13					35175	30564	<u>1589</u> 346		<u>420.24</u> 4,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					35175 3022 30910 14623 33,53 3867 49798				

		Всього по розділу 13					49798				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 14. Ганки									
		ВХОДИ, КРЫЛЬЦА									
393	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0525	<u>286302.96</u> 9492,59	<u>-</u> -	15031	498	<u>-</u> -	<u>150.7000</u> -	<u>7.91</u> -
394	КБ6-1-16	Устройство монолитных конструкций входов	100м3	0,1365	<u>285522.68</u> 17084,59	<u>1667.21</u> 102,91	38974	2332	<u>228</u> 14	<u>249.4100</u> 1,4962	<u>34.04</u> 0,2
395	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,445	<u>37587.39</u> -	<u>-</u> -	16726	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
396	КБ11-28-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических типа "Гранитогресс"	100м2	0,525	<u>114602.77</u> 10986,72	<u>139.26</u> 95,64	60166	5768	<u>73</u> 50	<u>160.3900</u> 1,2489	<u>84.2</u> 0,66
397	КБ9-29-1 тех.ч. п.1.3.2 κ=1,1	Монтаж м/к ограждения /по железобетонным и каменным опорам/	т	1,497	<u>9716.57</u> 3699,34	<u>4912.08</u> 1364,72	14546	5538	<u>7353</u> 2043	<u>50.8640</u> 14,5429	<u>76.14</u> 21,77
398	С121-650 варіант 1	Металлоконструкции ограждения	т	1,497	<u>78897.91</u> -	<u>-</u> -	118110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
399	КБ9-24-1 тех.ч. п.1.3.2 κ(труд)=1,1	Монтаж металлоконструкций козырьков /по железобетонным и каменным опорам/	т	0,401	<u>10562.37</u> 6729,10	<u>3378.67</u> 970,27	4236	2698	<u>1355</u> 389	<u>99.4400</u> 10,3000	<u>39.88</u> 4,13
400	С121-783	Металлоконструкції індивідуальні	т	0,401	<u>83377.96</u> -	<u>-</u> -	33435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
401	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,2039	<u>2091.88</u> 393,59	<u>81.96</u> 5,32	427	80	<u>17</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.97</u> 0,01
402	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,2039	<u>9253.06</u> 588,11	<u>120.36</u> 11,92	1887	120	<u>25</u> 2	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>1.48</u> 0,03
403	КБ12-12-1	Улаштування покрівель із металочерепиці	100м2	0,495	<u>19330.69</u> 8221,40	<u>360.81</u> 75,89	9569	4070	<u>179</u> 38	<u>124.6800</u> 0,8125	<u>61.72</u> 0,4
404	& С111-39-1-3 варіант 1	Металлочерепица	м2	51,48	<u>306.10</u> -	<u>-</u> -	15758	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
405	КБ27-1-3	Улаштування поперечних дренажів мілкого залягання з однобічним випуском	100 м	0,3	<u>31862.89</u> 2322,00	<u>931.73</u> 154,91	9559	697	<u>280</u> 46	<u>35.8500</u> 1,9718	<u>10.76</u> 0,59
		Разом прямі витрати по розділу 14					338424	21801	<u>9510</u> 2583		<u>317.1</u> 27,79
		Разом будівельні роботи, грн.					338424				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					307113				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					24384 14181 41,44 4782 352605				
		Всього по розділу 14					352605				
		Разом прямі витрати по надземній частині Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					29716741 29716741 25665492 3933957 2235323 6428,14 741617 31952064	3884970	<u>166279</u> 48987		<u>53427.08</u> 610,82
		Всього по надземній частині					31952064				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					57480110 57480110 44521006 6762484 3799149 10791,33 1244940 61279259	5792764	<u>7166340</u> 969720		<u>80320.49</u> 11517,52
		Всього по кошторису					61279259				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					102629,34				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8007424				



Склад:

Степанова М.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Хомяков Д.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вихід-2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на опалення
Дитячий садок

Основа:
креслення (специфікації) № ОВ лист 1,2,3

Кошторисна вартість3304,545 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість10,78858 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата848,900 тис. грн.
Середній розряд робіт4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталених	100кВт	1,04817	48635.67	1977.59	50978	7043	2073	96.9200	101.59
					6719,46	567,15			594	7,4618	7,82
2	& С130-614-12	Радіатор сталеної панельний PROFIL-K, фірми KERMI тип FKO11 11K-40-0,4 м	шт	4	2672.66	-	10691	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	& С130-614-13	Радіатор сталеної панельний PROFIL-K, фірми KERMI тип FKO11 11K-40-0,5 м	шт	5	2908.85	-	14544	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
4	& С130-614-14	Радіатор сталеної панельний PROFIL-K, фірми KERMI тип FKO11 11K-40-0,6 м	шт	6	3341.38	-	20048	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	& С130-614-15	Радіатор сталеної панельний PROFIL-K, фірми KERMI тип FKO11 11K-40-0,7 м	шт	5	3656.13	-	18281	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C130-614-16 вариант 2	Радиатор стальной панельный PROFIL-K, фирмы KERMI тип FKO11 11K-40-0,8 м	шт	5	<u>3892.32</u> -	<u>-</u> -	19462	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C130-614-17 вариант 2	Радиатор стальной панельный PROFIL-K, фирмы KERMI тип FKO11 11K-40-0,9 м	шт	16	<u>4364.16</u> -	<u>-</u> -	69827	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C130-613-280 вариант 1	Радиатор стальной панельный PROFIL-K, фирмы KERMI тип FKO11 11K-40-1,0 м	шт	8	<u>4049.86</u> -	<u>-</u> -	32399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C130-613-281 вариант 1	Радиатор стальной панельный PROFIL-K, фирмы KERMI тип FKO11 11K-40-1,1 м	шт	1	<u>4992.32</u> -	<u>-</u> -	4992	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C130-613-282 вариант 1	Радиатор стальной панельный THERM X2 PROFIL-K, тип FKO22 22K-40-0,4 м, фирмы "KERMI"	шт	3	<u>4128.40</u> -	<u>-</u> -	12385	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C130-613-28 вариант 2	Радиатор стальной панельный THERM X2 PROFIL-K, тип FKO22 22K-40-0,5 м, фирмы "KERMI"	шт	11	<u>4678.17</u> -	<u>-</u> -	51460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C130-613-29 вариант 2	Радиатор стальной панельный THERM X2 PROFIL-K, тип FKO22 22K-40-0,6 м фирмы "KERMI"	шт	6	<u>5367.28</u> -	<u>-</u> -	32204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C130-613-30 вариант 2	Радиатор стальной панельный THERM X2 PROFIL-K, тип FKO22 22K-40-0,7 м фирмы "KERMI"	шт	2	<u>5779.77</u> -	<u>-</u> -	11560	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C130-613-31 вариант 2	Радиатор стальной панельный THERM X2 PROFIL-K, тип FKO22 22K-40-0,8 м фирмы "KERMI"	шт	6	<u>6448.34</u> -	<u>-</u> -	38690	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C130-613-32 вариант 2	Радиатор стальной панельный THERM X2 PROFIL-K, тип FKO22 22K-40-0,9 м фирмы "KERMI"	шт	7	<u>6840.16</u> -	<u>-</u> -	47881	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C130-613-33 вариант 2	Радиатор стальной панельный THERM X2 PROFIL-K, тип FKO22 22K-40-1,0 м фирмы "KERMI"	шт	3	<u>7314.32</u> -	<u>-</u> -	21943	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C130-613-34 вариант 2	Радиатор стальной панельный THERM X2 PROFIL-K, тип FKO22 22K-40-1,1 м фирмы "KERMI"	шт	5	<u>7943.67</u> -	<u>-</u> -	39718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C130-613-35 вариант 2	Радиатор стальной панельный THERM X2 PROFIL-K, тип FKO22 22K-50-0,7 м фирмы "KERMI"	шт	2	<u>5863.43</u> -	<u>-</u> -	11727	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C130-613-283 варіант 2	Радиатор стальної панельний THERM X2 PROFIL-K, тип FKO22 22K-50-0,8 м фірми "KERMI"	шт	2	<u>6641.63</u> -	<u>-</u> -	13283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C130-613-284 варіант 1	Радиатор стальної панельний THERM X2 PROFIL-K, тип FKO22 22K-50-1,0 м фірми "KERMI"	шт	1	<u>7701.90</u> -	<u>-</u> -	7702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& C130-613-285 варіант 1	Радиатор стальної панельний THERM X2 PROFIL-K, тип FKO 33 33K-40-0,4 м фірми "KERMI"	шт	1	<u>6837.97</u> -	<u>-</u> -	6838	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C130-613-286 варіант 1	Радиатор стальної панельний THERM X2 PROFIL-K, тип FKO 33 33K-40-0,5 м фірми "KERMI"	шт	1	<u>7858.97</u> -	<u>-</u> -	7859	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C130-613-287 варіант 1	Радиатор стальної панельний THERM X2 PROFIL-K, тип FKO 33 33K-40-0,6 м фірми "KERMI"	шт	1	<u>9037.05</u> -	<u>-</u> -	9037	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C130-613-288 варіант 1	Радиатор стальної панельний THERM X2 PROFIL-K, тип FKO 33 33K-40-0,7 м фірми "KERMI"	шт	4	<u>9704.63</u> -	<u>-</u> -	38819	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C130-613-289 варіант 1	Радиатор стальної панельний THERM X2 PROFIL-K, тип FKO 33 33K-40-0,8 м фірми "KERMI"	шт	1	<u>9783.17</u> -	<u>-</u> -	9783	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C130-613-290 варіант 1	Радиатор стальної панельний THERM X2 PROFIL-K, тип FKO 33 33K-50-0,9 м фірми "KERMI"	шт	2	<u>10411.48</u> -	<u>-</u> -	20823	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C130-613-291 варіант 1	Радиатор стальної панельний THERM X2 PROFIL-K, тип FKO 33 33K-50-1,1 м фірми "KERMI"	шт	1	<u>11982.24</u> -	<u>-</u> -	11982	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C130-613-292 варіант 1	Радиатор стальної панельний THERM X2 PROFIL-K, тип FKO 33 33K-50-1,4 м фірми "KERMI"	шт	2	<u>14534.75</u> -	<u>-</u> -	29070	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	KB18-9-7	Установлення реєстрів зі сталених зварних труб, діаметр нитки 80 мм	100м	0,2	<u>66651.87</u> 2584,85	<u>882.48</u> 240,15	13330	517	<u>176</u> 48	<u>39.2000</u> 3,1437	<u>7.84</u> 0,63
30	KP15-22-1	Установлення термостатів	100 шт	1,14	<u>3722.84</u> 3685,28	<u>-</u> -	4244	4201	<u>-</u> -	<u>49.5000</u> -	<u>56.43</u> -
31	& C130-471-2 варіант 2	Термостатический елемент RA2920 с кожухом від несанкціонованого втручання	шт	114	<u>1190.00</u> -	<u>-</u> -	135660	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	KM11-350-1	Установка термостатичного прямого клапана RA-N-П з попереднім налаштуванням фірми "DANFOSS"	шт	114	<u>153.81</u> 116,37	<u>8.51</u> 2,75	17534	13266	<u>970</u> 314	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>182.4</u> 4,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& C130-511-5-AB варіант 2	Регулюючий клапан терморегуляторів д15мм тип RA-N-П "Danfoss"	шт	114	<u>1105.00</u> -	<u>-</u> -	125970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	KM11-350-1	Установка прямого запірного клапана с можливістю приєднання дренажного крана RLV-P фірми "DANFOSS"	шт	114	<u>153.81</u> 116,37	<u>8.51</u> 2,75	17534	13266	<u>970</u> 314	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>182.4</u> 4,31
35	C1630-536 варіант 1	Клапан запірний з можливістю приєднання дренажного крана RLV-П діаметром 15 мм фірми "Danfoss"	шт	114	<u>499.06</u> -	<u>-</u> -	56893	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	KM11-350-1	Установка запірно-вимірювального клапана ASV-M діаметром до 20 мм фірми "DANFOSS"	шт	20	<u>153.81</u> 116,37	<u>8.51</u> 2,75	3076	2327	<u>170</u> 55	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>32</u> 0,76
37	& C1630-48-5 варіант 1	Запорно-измерительный клапан ASV-M діаметром 15 мм фірми "Danfoss"	шт	17	<u>841.00</u> -	<u>-</u> -	14297	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C1630-536 варіант 2	Запірно-вимірювальний клапан ASV-M діаметром 15 мм фірми "Danfoss"	шт	17	<u>1447.48</u> -	<u>-</u> -	24607	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C1630-537 варіант 1	Запірно-вимірювальний клапан ASV-M діаметром 20 мм фірми "Danfoss"	шт	3	<u>1643.36</u> -	<u>-</u> -	4930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	KM11-350-1	Установка регулятора перепаду тиску ASV-P діаметром до 20 мм фірми "DANFOSS"	шт	20	<u>153.81</u> 116,37	<u>8.51</u> 2,75	3076	2327	<u>170</u> 55	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>32</u> 0,76
41	C130-469 варіант 2	Регулятор перепаду тиску ASV-P діаметром 15 мм фірми "DANFOSS"	шт	19	<u>5141.74</u> -	<u>-</u> -	97693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C130-470 варіант 1	Регулятор перепаду тиску ASV-P діаметром 20 мм фірми "DANFOSS"	шт	1	<u>7237.03</u> -	<u>-</u> -	7237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	KB18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	20	<u>18.49</u> 15,79	<u>-</u> -	370	316	<u>-</u> -	<u>0.2000</u> -	<u>4</u> -
44	C1630-1531 варіант 2	Повітровідвідники автоматичні, Ду = 15 мм; Ру 1.6 МПа	шт	20	<u>433.11</u> -	<u>-</u> -	8662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	KB16-14-12	Прокладання трубопроводів з поліетиленових труб РЕ-Хс зовнішнім діаметром 18x2,5 мм фірми "KAN-therm"	100м	10,812	<u>10803.53</u> 6792,84	<u>4010.26</u> 1778,12	116808	73444	<u>43359</u> 19225	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>972</u> 267,68
46	& C1530-21-38	Трубы полиэтиленовые РЕ-Хс діаметром 18x2,5 мм фірми KAN-therm	м	972	<u>164.35</u> -	<u>-</u> -	159748	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& C1630-1438-14 варіант 1	Відводи 90gr Push 18x2,5/18x2,5	шт	408	<u>213.55</u> -	<u>-</u> -	87128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& C1630-140-114 варіант 1	З'єднувач Push с манжетою і зовнішньою різьбою 18x15	шт	288	<u>168.78</u> -	<u>-</u> -	48609	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& C1630-140-110 варіант 1	Трійник 18x2,5/18x2,5/18x2,5	шт	152	<u>223.60</u> -	<u>-</u> -	33987	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	C113-2303 варіант 1	Кільце PVDF полімерне натяжне Push д 18x2,5A KAN-therm	шт	924	<u>45.39</u> -	<u>-</u> -	41940	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	C113-1878 варіант 1	Кронштейн для труб 18x2,5KAN-therm	шт	292	<u>31.32</u> -	<u>-</u> -	9145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	KB16-14-13	Прокладання трубопроводів з поліетиленових труб РЕ-Хс зовнішнім діаметром 25x3,5 мм фірми "KAN-therm"	100м	1,076	<u>9526.47</u> <u>6981,74</u>	<u>2544.30</u> <u>1099,90</u>	10250	7512	<u>2738</u> <u>1183</u>	<u>92.4000</u> <u>15,2947</u>	<u>99.42</u> <u>16,46</u>
53	& C1530-21-39 варіант 1	Трубы полиэтиленовые РЕ-Хс диаметром 25x3,5 мм фирмы KAN-therm	м	100	<u>231.40</u> -	<u>-</u> -	23140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& C1630-1438-15 варіант 1	Відводи 90гр Push 25x3,5/25x3,5	шт	32	<u>229.86</u> -	<u>-</u> -	7356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& C1630-140-111 варіант 1	Трійник 25x3,5/18x2,5/18x2,5	шт	6	<u>219.89</u> -	<u>-</u> -	1319	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& C1630-140-112 варіант 1	Трійник 25x3,5/25x3,5/25x3,5	шт	20	<u>309.79</u> -	<u>-</u> -	6196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& C1630-140-115 варіант 1	З'єднувач Push с манжетой і зовнішньою різьбою 25x15	шт	4	<u>231.59</u> -	<u>-</u> -	926	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& C1630-140-116 варіант 1	З'єднувач Push с манжетой і зовнішньою різьбою 25x20	шт	8	<u>237.94</u> -	<u>-</u> -	1904	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	C113-2303 варіант 2	Кільце PVDF полімерне натяжне Push д 25x3,2A KAN-therm	шт	98	<u>61.69</u> -	<u>-</u> -	6046	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	C113-1880 варіант 1	Кронштейн для труб 25x3,2KAN-therm	шт	100	<u>31.32</u> -	<u>-</u> -	3132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	C1545-164	Патрони до пістолета МПУ-2	100шт	10,41	<u>145.26</u> -	<u>-</u> -	1512	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,02166	<u>56119.98</u> -	<u>-</u> -	1216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	KB16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	2,07	<u>9957.04</u> <u>6852,54</u>	<u>2644.36</u> <u>470,08</u>	20611	14185	<u>5474</u> <u>973</u>	<u>90.6900</u> <u>6,2497</u>	<u>187.73</u> <u>12,94</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	C113-135	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	32	<u>124.42</u> -	<u>-</u> -	3981	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	C113-133	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	20	<u>94.67</u> -	<u>-</u> -	1893	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	C113-130	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,2 мм	м	60	<u>74.93</u> -	<u>-</u> -	4496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	C113-129 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 26 мм, товщина стінки 2,2 мм	м	95	<u>74.73</u> -	<u>-</u> -	7099	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,32	<u>11225.02</u> 8128,74	<u>2633.51</u> 520,39	3592	2601	<u>843</u> 167	<u>107.5800</u> 6,9058	<u>34.43</u> 2,21
69	C113-143 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, діаметр 60 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	32	<u>221.23</u> -	<u>-</u> -	7079	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,82	<u>4336.78</u> 3585,54	<u>540.30</u> 127,44	3556	2940	<u>443</u> 105	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>39.94</u> 1,35
71	C113-13	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	82	<u>60.80</u> -	<u>-</u> -	4986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,28	<u>4345.09</u> 3585,54	<u>540.30</u> 127,44	1217	1004	<u>151</u> 36	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>13.64</u> 0,46
73	C113-14	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	28	<u>74.94</u> -	<u>-</u> -	2098	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	C1630-25 варіант 3	Кран кульовий, діаметр 15 мм	шт	6	<u>107.20</u> -	<u>-</u> -	643	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	C1630-25 варіант 4	Кран кульовий, діаметр 20 мм	шт	6	<u>148.49</u> -	<u>-</u> -	891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	C1630-26 варіант 2	Кран кульовий, діаметр 25 мм	шт	4	<u>200.86</u> -	<u>-</u> -	803	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	C1630-216 варіант 2	Кран кульовий, діаметр 50 мм	шт	3	<u>576.33</u> -	<u>-</u> -	1729	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	& C1630-1438-10 варіант 1	Відводи 90гр 26x2,2/26x2,2	шт	14	<u>67,11</u> -	<u>-</u> -	940	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& C1630-1438-11 варіант 1	Відводи 90гр 32x2,2/32x2,2	шт	6	<u>75,91</u> -	<u>-</u> -	455	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	& C1630-1438-12 варіант 1	Відводи 90гр 60x2,5/60x2,5	шт	2	<u>138,81</u> -	<u>-</u> -	278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	& C1630-1438-13 варіант 1	Відводи 90гр 15/15	шт	36	<u>41,61</u> -	<u>-</u> -	1498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	3,17	<u>772,57</u> 739,96	<u>23,21</u> 1,05	2449	2346	<u>74</u> 3	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>26,06</u> 0,05
83	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,32	<u>772,57</u> 739,96	<u>23,21</u> 1,05	247	237	<u>7</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>2,63</u> -
84	C1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	18	<u>44,13</u> -	<u>-</u> -	794	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого поліетилену	10 м	23,9	<u>899,63</u> 247,17	<u>-</u> -	21501	5907	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>84,13</u> -
86	& C114-96-9 варіант 2	Термоізоляція для труб діаметром 26x2,2 товщ.=20мм	м	96,9	<u>125,12</u> -	<u>-</u> -	12124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	& C114-96-10 варіант 2	Термоізоляція для труб діаметром 32x2,2 товщ.=20мм	м	61,2	<u>142,14</u> -	<u>-</u> -	8699	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	& C114-96-11 варіант 2	Термоізоляція для труб діаметром 48x2,5 товщ.=20мм	м	53,04	<u>156,40</u> -	<u>-</u> -	8295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	& C114-96-7 варіант 2	Термоізоляція для труб діаметром 60x2,5 товщ.=20мм	м	32,64	<u>180,20</u> -	<u>-</u> -	5882	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	107,2	<u>247,17</u> 247,17	<u>-</u> -	26497	26497	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>377,34</u> -
91	& C1530-64-5 варіант 2	Захисна гофрована труба ("пешель") для труб діаметром 18x2,5 мм системи KAN-therm	м	972	<u>15,62</u> -	<u>-</u> -	15183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	& C1530-65-5-П варіант 2	Захисна гофрована труба ("пешель") для труб діаметром 25x3,5 мм системи KAN-therm	м	100	<u>24,11</u> -	<u>-</u> -	2411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	КБ15-253-1	Обклеювання стін тепловідбивної плівки за радіаторами	100м ²	0,38	<u>5593.22</u> 4769,54	<u>1.02</u> 0,85	2125	1812	- -	<u>62.1600</u> 0,0111	<u>23.62</u> -
94	& С111-1720-10 варіант 1	Тепловідбивна плівка за радіаторами	м ²	40,66	<u>40.32</u> -	- -	1639	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1935152	181748	57618 23072		<u>2459.6</u> 319,74
		Разом будівельні роботи, грн.					1935152				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1695786				
		всього заробітна плата, грн.					204820				
		Загальновиробничі витрати, грн.					111526				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					284,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32822				
		Всього будівельні роботи, грн.					2046678				

		Всього по розділу 1					2046678				
		Розділ 2. Опалення. тепла підлога									
95	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів з поліетиленових труб РЕ-Хс зовнішнім діаметром 14х2 мм фірми "KAN-therm"	100м	4,338	<u>10803.53</u> 6792,84	<u>4010.26</u> 1778,12	46866	29467	<u>17397</u> 7713	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>389.99</u> 107,4
96	& С1530-21-41-AA варіант 1	Труби поліетиленовые РЕ-Хс діаметром 14х2 мм фірми KAN-therm	м	390	<u>80.74</u> -	- -	31489	-	- -	- -	- -
97	С1545-164	Патрони до пістолета МПУ-2	100шт	3,9	<u>145.26</u> -	- -	567	-	- -	- -	- -
98	С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00812	<u>56119.98</u> -	- -	456	-	- -	- -	- -
99	& С1630-1438-14 варіант 2	Відводи 90гр Push 14х2/14х2	шт	6	<u>164.65</u> -	- -	988	-	- -	- -	- -
100	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	2,06	<u>9957.04</u> 6852,54	<u>2644.36</u> 470,08	20512	14116	<u>5447</u> 968	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>186.82</u> 12,87
101	С113-129 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 26 мм, товщина стінки 2,2 мм	м	90	<u>74.73</u> -	- -	6726	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	C113-129	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	116	<u>74.73</u> -	<u>-</u> -	8669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	& C1630-1438-10 варіант 1	Відводи 90гр 26x2,2/26x2,2	шт	4	<u>67.11</u> -	<u>-</u> -	268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	& C1630-1438-10 варіант 2	Відводи 90гр 20x2/20x2	шт	18	<u>59.28</u> -	<u>-</u> -	1067	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	C1630-25 варіант 3	Кран кульовий, діаметр 15 мм	шт	6	<u>107.20</u> -	<u>-</u> -	643	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	C1630-25 варіант 4	Кран кульовий, діаметр 20 мм	шт	3	<u>148.49</u> -	<u>-</u> -	445	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	2,06	<u>772.57</u> 739,96	<u>23.21</u> 1,05	1591	1524	<u>48</u> 2	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>16.93</u> 0,03
108	C1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	14	<u>44.13</u> -	<u>-</u> -	618	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	6	<u>18.49</u> 15,79	<u>-</u> -	111	95	<u>-</u> -	<u>0.2000</u> -	<u>1.2</u> -
110	C1630-1531 варіант 2	Повітровідвідники автоматичні, Ду = 15 мм; Ру 1.6 МПа	шт	6	<u>433.11</u> -	<u>-</u> -	2599	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого поліетилену	10 м	20,6	<u>899.63</u> 247,17	<u>-</u> -	18532	5092	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>72.51</u> -
112	& C114-96-19 варіант 1	Термоізоляція для труб діаметром 20x2 мм товщ. 20мм	м	118,32	<u>114.24</u> -	<u>-</u> -	13517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	& C114-96-9 варіант 2	Термоізоляція для труб діаметром 26x2,2 товщ.=20мм	м	91,8	<u>125.12</u> -	<u>-</u> -	11486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	C1545-291 варіант 1	Шпілька для труб 14x2 KAN-therm	комплект	560	<u>2.18</u> -	<u>-</u> -	1221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					168371	50294	<u>22892</u> 8683		<u>667.45</u> 120,3
		Разом будівельні роботи, грн.					168371				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					95185				
		всього заробітна плата, грн.					58977				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32133				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					81,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9435				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					200504				
		Всього по розділу 2					200504				
		Розділ 3. Опалення. Сушарка для рушників									
115	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів з поліетиленових труб РЕ-Хс зовнішнім діаметром 18х2,5 мм фірми "KAN-therm"	100м	46,609	<u>10803.53</u> 6792,84	<u>4010.26</u> 1778,12	503542	316607	<u>186914</u> 82876	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>4190.15</u> 1153,92
116	& С1530-21-38	Трубы полиетиленовые РЕ-Хс диаметром 18х2,5 мм фирмы KAN-therm	м	46	<u>164.35</u> -	<u>-</u> -	7560	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	С1545-164	Патрони до пістолета МПУ-2	100шт	0,46	<u>145.26</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00095	<u>56119.98</u> -	<u>-</u> -	53	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	& С1630-1438-14 варіант 1	Відводи 90гр Push 18х2,5/18х2,5	шт	20	<u>213.55</u> -	<u>-</u> -	4271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	С113-2303 варіант 1	Кільце PVDF полімерне натяжне Push д 18х2,5А KAN-therm	шт	20	<u>45.39</u> -	<u>-</u> -	908	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	С113-1878 варіант 1	Кронштейн для труб 18х2,5KAN-therm	шт	46	<u>31.32</u> -	<u>-</u> -	1441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	3,45	<u>4336.78</u> 3585,54	<u>540.30</u> 127,44	14962	12370	<u>1864</u> 440	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>168.05</u> 5,7
123	С113-1 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	345	<u>46.02</u> -	<u>-</u> -	15877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	С1630-25 варіант 3	Кран кульовий, діаметр 15 мм	шт	35	<u>107.20</u> -	<u>-</u> -	3752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	& С1630-1438-13 варіант 1	Відводи 90гр 15/15	шт	52	<u>41.61</u> -	<u>-</u> -	2164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	3,45	<u>772.57</u> 739,96	<u>23.21</u> 1,05	2665	2553	<u>80</u> 4	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>28.36</u> 0,05
127	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	23	<u>44.13</u> -	<u>-</u> -	1015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	4,6	<u>247,17</u> 247,17	<u>-</u> -	1137	1137	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>16,19</u> -
129	& С1530-64-5 варіант 2	Захисна гофрована труба ("пешель") для труб діаметром 18х2,5 мм системи KAN-therm	м	46	<u>15,62</u> -	<u>-</u> -	719	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					560133	332667	<u>188858</u> 83320		<u>4402,75</u> 1159,67
		Разом будівельні роботи, грн.					560133				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38608				
		всього заробітна плата, грн.					415987				
		Загальновиробничі витрати, грн.					228468				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					583,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					67358				
		Всього будівельні роботи, грн.					788601				

		Всього по розділу 3					788601				
		Розділ 4. Опалення. Шафи									
130	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,98	<u>9957,04</u> 6852,54	<u>2644,36</u> 470,08	9758	6715	<u>2591</u> 461	<u>90,6900</u> 6,2497	<u>88,88</u> 6,12
131	С113-135	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	62	<u>124,42</u> -	<u>-</u> -	7714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	С113-133	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	36	<u>94,67</u> -	<u>-</u> -	3408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,22	<u>52783,02</u> 8128,74	<u>2633,51</u> 520,39	11612	1788	<u>579</u> 114	<u>107,5800</u> 6,9058	<u>23,67</u> 1,52
134	С113-143 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, діаметр 60 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	22	<u>221,23</u> -	<u>-</u> -	4867	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,45	<u>4336,78</u> 3585,54	<u>540,30</u> 127,44	1952	1613	<u>243</u> 57	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>21,92</u> 0,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	C113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	45	<u>111,64</u> -	<u>-</u> -	5024	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,7	<u>4336,78</u> 3585,54	<u>540,30</u> 127,44	3036	2510	<u>378</u> 89	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>34.1</u> 1,16
138	C113-15	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	70	<u>89,06</u> -	<u>-</u> -	6234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	C1630-25 варіант 3	Кран кульовий, діаметр 15 мм	шт	56	<u>107,20</u> -	<u>-</u> -	6003	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	C1630-26 варіант 2	Кран кульовий, діаметр 25 мм	шт	8	<u>200,86</u> -	<u>-</u> -	1607	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	C1630-671 варіант 1	Крани кульові, діаметр 32 мм	шт	2	<u>437,41</u> -	<u>-</u> -	875	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	C1630-216 варіант 2	Кран кульовий, діаметр 50 мм	шт	3	<u>576,33</u> -	<u>-</u> -	1729	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	& C1630-1438-17 варіант 1	Відводи 90гр 40х2,5/40х2,5	шт	2	<u>116,71</u> -	<u>-</u> -	233	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	& C1630-1438-18 варіант 1	Відводи 90гр 48х2,5/48х2,5	шт	2	<u>131,80</u> -	<u>-</u> -	264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	& C1630-1438-12 варіант 1	Відводи 90гр 60х2,5/60х2,5	шт	4	<u>138,81</u> -	<u>-</u> -	555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	& C1630-1438-10 варіант 1	Відводи 90гр 26х2,2/26х2,2	шт	6	<u>67,11</u> -	<u>-</u> -	403	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	& C1630-1438-11 варіант 1	Відводи 90гр 32х2,2/32х2,2	шт	8	<u>75,91</u> -	<u>-</u> -	607	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів з поліетиленових труб РЕ-Хс зовнішнім діаметром 18х2,5 мм фірми "KAN-therm"	100м	0,734	<u>10803,53</u> 6792,84	<u>4010,26</u> 1778,12	7930	4986	<u>2944</u> 1305	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>65.99</u> 18,17
149	& C1530-21-38	Трубы полиэтиленовые РЕ-Хс диаметром 18х2,5 мм фирмы KAN-therm	м	66	<u>164,35</u> -	<u>-</u> -	10847	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	& C1630-1438-14 варіант 1	Відводи 90гр Push 18x2,5/18x2,5	шт	20	<u>213.55</u> -	<u>-</u> -	4271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	C113-1878 варіант 1	Кронштейн для труб 18x2,5KAN-therm	шт	66	<u>31.32</u> -	<u>-</u> -	2067	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів з поліетиленових труб РЕ-Хс зовнішнім діаметром 25x3,5 мм фірми "KAN-therm"	100м	0,818	<u>9526.47</u> 6981,74	<u>2544.30</u> 1099,90	7793	5711	<u>2081</u> 900	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>75.58</u> 12,51
153	& C1530-21-39 варіант 1	Трубы полиэтиленовые РЕ-Хс диаметром 25x3,5 мм фирмы KAN-therm	м	76	<u>231.40</u> -	<u>-</u> -	17586	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	& C1630-1438-15 варіант 1	Відводи 90гр Push 25x3,5/25x3,5	шт	10	<u>229.86</u> -	<u>-</u> -	2299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	C113-1880 варіант 1	Кронштейн для труб 25x3,2KAN-therm	шт	76	<u>31.32</u> -	<u>-</u> -	2380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів з поліетиленових труб РЕ-Хс зовнішнім діаметром 32x4,4 мм фірми "KAN-therm"	100м	0,213	<u>9625.30</u> 8016,92	<u>1607.65</u> 659,54	2050	1708	<u>342</u> 140	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>22.6</u> 1,95
157	& C1530-21-40-A9	Трубы полиэтиленовые РЕ-Хс диаметром 32x4,4 мм фирмы KAN-therm	м	20	<u>312.50</u> -	<u>-</u> -	6250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	& C1630-1438-15 варіант 2	Відводи 90гр Push 32x4,4/32x4,4	шт	4	<u>331.21</u> -	<u>-</u> -	1325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	C113-1881 варіант 1	Кронштейн для труб 32x4,4	шт	20	<u>38.03</u> -	<u>-</u> -	761	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	C1545-164	Патрони до пістолета МПУ-2	100шт	1,3	<u>145.26</u> -	<u>-</u> -	189	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,00272	<u>56119.98</u> -	<u>-</u> -	153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	3,75	<u>772.57</u> 739,96	<u>23.21</u> 1,05	2897	2775	<u>87</u> 4	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>30.83</u> 0,06
163	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,22	<u>772.57</u> 739,96	<u>23.21</u> 1,05	170	163	<u>5</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>1.81</u> -
164	C1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	17	<u>44.13</u> -	<u>-</u> -	750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	КМ11-350-2	Установка запірно-вимірювального клапана ASV-M діаметром до 20 мм фірми "DANFOSS"	шт	2	<u>164.96</u> 116,37	<u>8.51</u> 2,75	330	233	<u>17</u> 6	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>3.2</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	C1630-538 варіант 1	Запірно-вимірювальний клапан ASV-M діаметром 25 мм фірми "Danfoss"	шт	2	<u>2053.81</u> -	<u>-</u> -	4108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	KM11-350-1	Установка запірно-вимірювального клапана ASV-M діаметром до 20 мм фірми "DANFOSS"	шт	8	<u>153.81</u> 116,37	<u>8.51</u> 2,75	1230	931	<u>68</u> 22	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>12.8</u> 0,3
168	C1630-537 варіант 1	Запірно-вимірювальний клапан ASV-M діаметром 20 мм фірми "Danfoss"	шт	8	<u>1643.36</u> -	<u>-</u> -	13147	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	KM11-350-1	Установка регулятора перепаду тиску ASV- P діаметром до 20 мм фірми "DANFOSS"	шт	10	<u>153.81</u> 116,37	<u>8.51</u> 2,75	1538	1164	<u>85</u> 28	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>16</u> 0,38
170	C130-469 варіант 2	Регулятор перепаду тиску ASV-P діаметром 15 мм фірми "DANFOSS"	шт	6	<u>5141.74</u> -	<u>-</u> -	30850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	C130-470 варіант 1	Регулятор перепаду тиску ASV-P діаметром 20 мм фірми "DANFOSS"	шт	4	<u>7237.03</u> -	<u>-</u> -	28948	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	10	<u>18.49</u> 15,79	<u>-</u> -	185	158	<u>-</u> -	<u>0.2000</u> -	<u>2</u> -
173	C1630-1531 варіант 2	Повітровідвідники автоматичні, Ду = 15 мм; Ру 1.6 МПа	шт	10	<u>433.11</u> -	<u>-</u> -	4331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	16,2	<u>247.17</u> 247,17	<u>-</u> -	4004	4004	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>57.02</u> -
175	& C1530-64- 5 варіант 2	Захисна гофрована труба ("пешель") для труб діаметром 18x2,5 мм системи KAN- therm	м	66	<u>15.62</u> -	<u>-</u> -	1031	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	& C1530-65- 5-П варіант 2	Захисна гофрована труба ("пешель") для труб діаметром 25x3,5 мм системи KAN- therm	м	76	<u>24.11</u> -	<u>-</u> -	1832	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	& C1530-66- 5-Л варіант 1	Захисна гофрована труба ("пешель") для труб діаметром 32x4,4 мм системи KAN- therm	м	20	<u>33.69</u> -	<u>-</u> -	674	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	КП7-59-1	Розробка заходів щодо регулювання системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.1 Гкал/год	Система	1	<u>5994.60</u> 5994,60	<u>-</u> -	5995	5995	<u>-</u> -	<u>60.0000</u> -	<u>60</u> -
179	КП7-61-1	Регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.2 Гкал/год	Система	1	<u>8592.26</u> 8592,26	<u>-</u> -	8592	8592	<u>-</u> -	<u>86.0000</u> -	<u>86</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					242394	49046	<u>9420</u> 3126		<u>602.4</u> 42,99
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					242394				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					183928				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					52172 26368 63,55 7329 268762				

		Всього по розділу 4					268762				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2906050 2906050 2013507 731956 398495 1013,68 116944 3304545	613755	278788 118201		8132,2 1642,7

		Всього по кошторису					3304545				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					10788,58 848900				

Склав

Степанова М.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Хомяков Д.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



"Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вихід-2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на вентиляцію
Дитячий садок

Основа:

креслення (специфікації) № ОВ лист 5,6,7,8,9

Кошторисна вартість

3406,174 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

4,6425 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

345,896 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ20-31-1	ПРИТОЧНАЯ СИСТЕМА П1 Установлення вентиляторів радіальних канальних прямокутних канал-КВАРК-П-60- 35-31-2-380,N=1,5кВт,n=3000 об/хв. фірми "ВЕЗА"	шт	1	<u>1009.73</u> 733,28	<u>48.47</u> 12,77	1010	733	<u>48</u> 13	<u>10.2000</u> 0,1630	<u>10.2</u> 0,16
2	& С130-131-3 варіант 1	Вентилятор канальный КВАРК-П-60-35-31- 2-380 фирмы ВЕЗА	шт	1	<u>22119.20</u> -	<u>-</u> -	22119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ20-35-1	Установлення каналного водяного нагрівоча канал-КВН-60-35-3 фірми "ВЕЗА"	шт	1	<u>795.44</u> 545,98	<u>169.16</u> 37,32	795	546	<u>169</u> 37	<u>8.2800</u> 0,4886	<u>8.28</u> 0,49
4	& 2303-458-6 варіант 1	Канальный водяной нагреватель канал- КВН-60-35-3 фирмы "ВЕЗА"	шт	1	<u>19579.68</u> -	<u>-</u> -	19580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ20-37-1	Установлення фільтрів канальних прямокутних	м2	1	<u>574.16</u> 512,02	<u>49.83</u> 13,86	574	512	<u>50</u> 14	<u>7.0400</u> 0,1862	<u>7.04</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 2308-4381-18 варіант 1	Фільтр каналний прямокутний (клас очистки G4) C-FKP-60-35-G4-PANEL	шт	1	<u>1589.30</u> -	<u>-</u> -	1589	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& 2308-4381-18 варіант 2	Касета для фільтра каналного прямокутного (клас очистки G4) C-FKP-60-35-G4-PANEL□	шт	1	<u>1074.20</u> -	<u>-</u> -	1074	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ20-27-1	Установлення шумоглушників каналних	шт	1	<u>229.64</u> 89,74	<u>24.59</u> 5,20	230	90	<u>25</u> 5	<u>1.3100</u> 0,0699	<u>1.31</u> 0,07
9	& C130-233-20 варіант 2	Шумоглушник каналний C-GKD-60-35	шт	1	<u>6672.08</u> -	<u>-</u> -	6672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ20-15-8	Установлення клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	<u>492.78</u> 235,72	<u>17.80</u> 4,95	493	236	<u>18</u> 5	<u>3.4000</u> 0,0665	<u>3.4</u> 0,07
11	& C130-277-1 варіант 2	Клапан каналний універсальний с електричним приводом C-REG-60-35-O	шт	1	<u>6182.81</u> -	<u>-</u> -	6183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких Канал-ГКВ-60-35 фірми "ВЕЗА"	м2	0,42	<u>686.58</u> 661,81	<u>7.12</u> 1,98	288	278	<u>3</u> 1	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>4.11</u> 0,01
13	& C1630-46-15 варіант 1	Гнучкі вставки C-GKV-60-35	шт	2	<u>1718.04</u> -	<u>-</u> -	3436	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ20-11-1	Установлення ґрат каналних нерегульованих РКА-60-35	ґрати	1	<u>176.05</u> 126,18	<u>27.45</u> 5,51	176	126	<u>27</u> 6	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>1.82</u> 0,07
15	& C130-602-101 варіант 1	ґрати каналні нерегульовані РКА-60-35	шт	1	<u>1694.01</u> -	<u>-</u> -	1694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ20-31-1	ПРИТОЧНА СИСТЕМА П2 Установлення вентиляторів радіальних каналних прямокутних	шт	1	<u>1009.73</u> 733,28	<u>48.47</u> 12,77	1010	733	<u>48</u> 13	<u>10.2000</u> 0,1630	<u>10.2</u> 0,16
17	& C130-131-4 варіант 1	Вентилятор каналний радіальний прямокутний C-KVARK-P-50-30-22-2-380	шт	1	<u>20216.15</u> -	<u>-</u> -	20216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ20-35-1	Установлення каналного водяного нагрівача	шт	1	<u>795.44</u> 545,98	<u>169.16</u> 37,32	795	546	<u>169</u> 37	<u>8.2800</u> 0,4886	<u>8.28</u> 0,49
19	& 2303-458-7 варіант 2	Канальний водяний нагрівач C-KVN-50-30-2	шт	1	<u>15615.00</u> -	<u>-</u> -	15615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ20-37-1	Установлення фільтрів каналних прямокутних	м2	1	<u>574.16</u> 512,02	<u>49.83</u> 13,86	574	512	<u>50</u> 14	<u>7.0400</u> 0,1862	<u>7.04</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& 2308-4381-19 варіант 2	Фільтр каналний прямокутний (клас очистки G4) C-FKP-50-30-G4-PANEL	шт	1	<u>1502.60</u> -	<u>-</u> -	1503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& 2308-4381-19 варіант 3	Касета для фільтра каналного прямокутного (клас очистки G4) C-FKP-50-30-G4-PANEL	шт	1	<u>1013.00</u> -	<u>-</u> -	1013	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ20-27-1	Установлення шумоглушників каналних пластинчастих	шт	1	<u>229.64</u> 89,74	<u>24.59</u> 5,20	230	90	<u>25</u> 5	<u>1.3100</u> 0,0699	<u>1.31</u> 0,07
24	& C130-233-21 варіант 2	Шумоглушник каналний C-GKD-50-30	шт	1	<u>3861.98</u> -	<u>-</u> -	3862	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ20-15-7	Установлення клапанів повітряних з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	шт	1	<u>315.97</u> 188,58	<u>17.80</u> 4,95	316	189	<u>18</u> 5	<u>2.7200</u> 0,0665	<u>2.72</u> 0,07
26	& C130-277-2 варіант 2	Клапан каналний універсальний с електричним приводом C-REG-50-30-O	шт	1	<u>5315.81</u> -	<u>-</u> -	5316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,3	<u>686.58</u> 661,81	<u>7.12</u> 1,98	206	199	<u>2</u> 1	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>2.93</u> 0,01
28	& C1630-46-16 варіант 1	Гнучкі вставки C-GKV-50-30	шт	2	<u>804.12</u> -	<u>-</u> -	1608	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ20-11-1	Установлення ґрат каналних нерегульованих РКА-50-30	ґрати	1	<u>176.05</u> 126,18	<u>27.45</u> 5,51	176	126	<u>27</u> 6	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>1.82</u> 0,07
30	& C130-602-102	ґрати каналні нерегульовані РКА-50-30	шт	1	<u>1616.49</u> -	<u>-</u> -	1616	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ20-31-1	ПРИТОЧНАЯ СИСТЕМА ПЗ Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1009.73</u> 733,28	<u>48.47</u> 12,77	1010	733	<u>48</u> 13	<u>10.2000</u> 0,1630	<u>10.2</u> 0,16
32	& C130-131-5 варіант 2	Вентилятор каналний радіальний прямокутний C-KVARK-P-90-50-40-2-380	шт	1	<u>28175.14</u> -	<u>-</u> -	28175	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ20-35-1	Установлення каналного водяного нагрівача канал-КВН-90-50-3 фірми "ВЕЗА"	шт	1	<u>795.44</u> 545,98	<u>169.16</u> 37,32	795	546	<u>169</u> 37	<u>8.2800</u> 0,4886	<u>8.28</u> 0,49
34	& 2303-458-5-П варіант 2	Канальний водяний нагрівач C-KVN-90-50-3	шт	1	<u>30691.56</u> -	<u>-</u> -	30692	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ20-37-1	Установлення фільтрів каналних прямокутних	м2	1	<u>574.16</u> 512,02	<u>49.83</u> 13,86	574	512	<u>50</u> 14	<u>7.0400</u> 0,1862	<u>7.04</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& 2308-4381-20 варіант 2	Фільтр каналний прямокутний (клас очистки G4) C-FKP-90-50-G4-PANEL	шт	1	<u>1829.00</u> -	<u>-</u> -	1829	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& 2308-4381-20 варіант 3	Касета для фільтра каналного прямокутного (клас очистки G4) C-FKP-90-50-G4-PANEL	шт	1	<u>1234.34</u> -	<u>-</u> -	1234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ20-27-1	Установлення шумоглушників каналних пластинчастих	шт	1	<u>229.64</u> 89,74	<u>24.59</u> 5,20	230	90	<u>25</u> 5	<u>1.3100</u> 0,0699	<u>1.31</u> 0,07
39	& C130-233-23 варіант 2	Шумоглушник каналний C-GKD-90-50	шт	1	<u>7696.00</u> -	<u>-</u> -	7696	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ20-15-9	Установлення клапанів повітряних з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	шт	1	<u>876.62</u> 367,45	<u>42.71</u> 11,88	877	367	<u>43</u> 12	<u>5.3000</u> 0,1596	<u>5.3</u> 0,16
41	& C130-277-3 варіант 2	Клапан каналний універсальний с електричним приводом C-REG-90-50-O	шт	1	<u>9336.65</u> -	<u>-</u> -	9337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,9	<u>686.58</u> 661,81	<u>7.12</u> 1,98	618	596	<u>6</u> 2	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>8.8</u> 0,02
43	& C1630-46-14 варіант 2	Гнучкі вставки C-GKV-90-50	шт	2	<u>2028.12</u> -	<u>-</u> -	4056	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ20-11-1	Установлення ґрат каналних нерегульованих	ґрати	1	<u>176.05</u> 126,18	<u>27.45</u> 5,51	176	126	<u>27</u> 6	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>1.82</u> 0,07
45	& C130-602-103 варіант 1	ґрати каналні нерегульовані PKA-90-50	шт	1	<u>2962.89</u> -	<u>-</u> -	2963	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ20-31-1	ВЫТЯЖНАЯ СИСТЕМА В1 Установлення вентиляторів радіальних	шт	1	<u>1009.73</u> 733,28	<u>48.47</u> 12,77	1010	733	<u>48</u> 13	<u>10.2000</u> 0,1630	<u>10.2</u> 0,16
47	& C130-133-5 варіант 2	Вентилятор радіальний, положення R0, виконання 1, N=1,1 кВт, VRAN9-045	шт	1	<u>18486.92</u> -	<u>-</u> -	18487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ20-41-3	Установлення віброізоляторів	10шт	0,1	<u>45376.43</u> 626,12	<u>7.12</u> 1,98	4538	63	<u>1</u> -	<u>8.1600</u> 0,0266	<u>0.82</u> -
49	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,56	<u>686.58</u> 661,81	<u>7.12</u> 1,98	384	371	<u>4</u> 1	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>5.48</u> 0,01
50	& C1630-49-21 варіант 1	З'єднувач м'який COM-100-VRAN-045A-ZS	шт	1	<u>564.11</u> -	<u>-</u> -	564	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& C1630-49-21 варіант 2	З'єднувач м'який COM-100-VRAN-045Б-ZS	шт	1	<u>570.54</u> -	<u>-</u> -	571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ22-40-11	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 500 мм	шт	2	<u>809.37</u> 452,71	<u>133.59</u> 9,24	1619	905	<u>267</u> 18	<u>5.2800</u> 0,1245	<u>10.56</u> 0,25
53	& C130-999-10 варіант 1	Фланець зворотний FOV-045-ZS	шт	1	<u>630.55</u> -	<u>-</u> -	631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& C130-999-15 варіант 1	Фланець зворотний FON-045-ZS	шт	1	<u>698.89</u> -	<u>-</u> -	699	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& C1630-1070-1 варіант 1	Пусковой шибер размером 350x604 фирмы "ВЕЗА"	шт	1	<u>1008.32</u> -	<u>-</u> -	1008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ20-25-6	Установлення шумоглушників вентиляційних ГТП-2-6 600x600 мм, L=480 мм	шт	1	<u>310.33</u> 211,67	<u>17.80</u> 4,95	310	212	<u>18</u> 5	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>3.09</u> 0,07
57	& C130-233-25 варіант 2	Шумоглушник ГТП 2-6 600x600 L=480мм ВЫТЯЖНАЯ СИСТЕМА ВЗ	шт	1	<u>4580.06</u> -	<u>-</u> -	4580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних	шт	1	<u>1009.73</u> 733,28	<u>48.47</u> 12,77	1010	733	<u>48</u> 13	<u>10.2000</u> 0,1630	<u>10.2</u> 0,16
59	& C130-133-6 варіант 2	Вентилятор радіальний, положення R0, виконання 1, N=1,5 кВт, VRAN6-050	шт	1	<u>19861.88</u> -	<u>-</u> -	19862	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ20-41-3	Установлення віброізоляторів	10шт	0,5	<u>45376.43</u> 626,12	<u>7.12</u> 1,98	22688	313	<u>4</u> 1	<u>8.1600</u> 0,0266	<u>4.08</u> 0,01
61	КБ20-29-1	Установка вставок гнучких	м2	0,628	<u>686.58</u> 661,81	<u>7.12</u> 1,98	431	416	<u>4</u> 1	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>6.14</u> 0,02
62	& C1630-49-22 варіант 1	З'єднувач м'який COM-100-VRAN-050А-ZS	шт	1	<u>632.15</u> -	<u>-</u> -	632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& C1630-49-28 варіант 1	З'єднувач м'який COM-100-VRAN-050Б-ZS	шт	1	<u>584.82</u> -	<u>-</u> -	585	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ22-40-11	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 500 мм	шт	2	<u>809.37</u> 452,71	<u>133.59</u> 9,24	1619	905	<u>267</u> 18	<u>5.2800</u> 0,1245	<u>10.56</u> 0,25
65	& C130-999-11 варіант 1	Фланець зворотний FOV-050-ZS	шт	1	<u>709.09</u> -	<u>-</u> -	709	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	& C130-999-16 варіант 1	Фланець зворотний FON-050-ZS	шт	1	<u>742.35</u> -	<u>-</u> -	742	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& C1630-1070-2 варіант 1	Пусковой шибер размером 380x668 фирмы "ВЕЗА"	шт	1	<u>975.72</u> -	<u>-</u> -	976	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ20-25-6	Установлення шумоглушників вентиляційних діаметром 500 мм, L=480 мм	шт	1	<u>310.33</u> 211,67	<u>17.80</u> 4,95	310	212	<u>18</u> 5	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>3.09</u> 0,07
69	& C130-233-26 варіант 2	Шумоглушник канальний ГТК 2-6 Д=500 мм, L=480 мм	шт	1	<u>5432.78</u> -	<u>-</u> -	5433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КБ20-31-1	ВЫТЯЖНАЯ СИСТЕМА В9 Установлення вентиляторів радіальних	шт	1	<u>1009.73</u> 733,28	<u>48.47</u> 12,77	1010	733	<u>48</u> 13	<u>10.2000</u> 0,1630	<u>10.2</u> 0,16
71	& C130-133-7 варіант 2	Вентилятор радіальний, положення R0, виконання 1, N=0,75 кВт, VRAN9-028	шт	1	<u>18493.04</u> -	<u>-</u> -	18493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КБ20-41-1	Установлення віброізоляторів KIV-1	10шт	0,1	<u>33815.46</u> 482,63	<u>7.12</u> 1,98	3382	48	<u>1</u> -	<u>6.2900</u> 0,0266	<u>0.63</u> -
73	КБ20-29-1	Установка вставок гибких	м2	0,35	<u>686.58</u> 661,81	<u>7.12</u> 1,98	240	232	<u>2</u> 1	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>3.42</u> 0,01
74	& C1630-49-23 варіант 1	З'єднувач м'який COM-100-VRAN-028A-ZS	шт	1	<u>382.86</u> -	<u>-</u> -	383	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& C1630-49-33 варіант 1	З'єднувач м'який COM-100-VRAN-028Б-ZS	шт	1	<u>323.70</u> -	<u>-</u> -	324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КБ22-40-8	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 300 мм	шт	2	<u>556.54</u> 336,10	<u>88.54</u> 5,86	1113	672	<u>177</u> 12	<u>3.9200</u> 0,0789	<u>7.84</u> 0,16
77	& C130-999-13 варіант 1	Фланець зворотний FOV-028-ZS	шт	1	<u>450.01</u> -	<u>-</u> -	450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& C130-999-17 варіант 1	Фланець зворотний FON-028-ZS	шт	1	<u>460.21</u> -	<u>-</u> -	460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& C1630-1070-3 варіант 1	Пусковой шибер размером 222x383 фирмы "ВЕЗА"	шт	1	<u>977.72</u> -	<u>-</u> -	978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КБ20-25-6	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	<u>310.33</u> 211,67	<u>17.80</u> 4,95	310	212	<u>18</u> 5	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>3.09</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	& C130-233-27 варіант 2	Шумоглушник ГТП 1-3 400x200 L=980мм	шт	1	<u>4004.78</u> -	<u>-</u> -	4005	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КБ20-32-1	ВЫТЯЖНЫЕ СИСТЕМЫ В8,В10,В13,В14 Установлення вентиляторів осьових	шт	4	<u>502.98</u> 462,33	<u>37.79</u> 9,80	2012	1849	<u>151</u> 39	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>24.84</u> 0,49
83	& C1630-1515-35 варіант 1	Вентилятор осьовий, N=0,024 кВт; n=2400 об/хв, ВЕНТС 150К	шт	4	<u>1874.08</u> -	<u>-</u> -	7496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	КБ20-31-1	ВЫТЯЖНЫЕ СИСТЕМЫ В7 Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1009.73</u> 733,28	<u>48.47</u> 12,77	1010	733	<u>48</u> 13	<u>10.2000</u> 0,1630	<u>10.2</u> 0,16
85	& C1630-1515-21 варіант 2	Вентилятор відцентровий ВКМ150, N=0, 091кВт, n=2770 об/хв, ВЕНТС ВКМ150	шт	1	<u>6471.72</u> -	<u>-</u> -	6472	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,11304	<u>686.58</u> 661,81	<u>7.12</u> 1,98	78	75	<u>1</u> -	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>1.11</u> -
87	& C130-231-55 варіант 1	Гнучкі вставки ВВГ Д150 ВЕНТС ВВГ150	шт	2	<u>489.88</u> -	<u>-</u> -	980	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	КБ20-31-1	ВЫТЯЖНЫЕ СИСТЕМЫ В5,В11,В12 Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	3	<u>1009.73</u> 733,28	<u>48.47</u> 12,77	3029	2200	<u>145</u> 38	<u>10.2000</u> 0,1630	<u>30.6</u> 0,49
89	& C1630-1515-21 варіант 3	Вентилятор відцентровий ВКМС200, N=0, 193кВт, n=2780 об/хв, ВЕНТС ВКМС200	шт	3	<u>8772.84</u> -	<u>-</u> -	26319	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,45	<u>686.58</u> 661,81	<u>7.12</u> 1,98	309	298	<u>3</u> 1	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>4.4</u> 0,01
91	& C130-231-55	Гибкие виброгасящие вставки ВВГ200 фирмы "ВЕНТС"	шт	6	<u>533.74</u> -	<u>-</u> -	3202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	КБ20-31-1	ВЫТЯЖНЫЕ СИСТЕМЫ В2,В6 Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	2	<u>1009.73</u> 733,28	<u>48.47</u> 12,77	2019	1467	<u>97</u> 26	<u>10.2000</u> 0,1630	<u>20.4</u> 0,33
93	& C1630-1515-22 варіант 1	Вентилятор відцентровий ВКМС315, N=0, 295кВт, n=2720 об/хв, ВЕНТС ВКМС315	шт	2	<u>13797.36</u> -	<u>-</u> -	27595	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,47	<u>686.58</u> 661,81	<u>7.12</u> 1,98	323	311	<u>3</u> 1	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>4.6</u> 0,01
95	& C130-231-56 варіант 1	Гнучкі вставки ВВГ Д315, ВЕНТС ВВГ315	шт	4	<u>805.06</u> -	<u>-</u> -	3220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	КБ20-31-1	В4 Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1009.73</u> 733,28	<u>48.47</u> 12,77	1010	733	<u>48</u> 13	<u>10.2000</u> 0,1630	<u>10.2</u> 0,16
97	& С1630- 1515-22 варіант 2	Вентилятор відцентровий ВКМ400, N=0, 460кВт, n=1370 об/х , ВЕНТС ВКМ400	шт	1	<u>33798.54</u> -	<u>-</u> -	33799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,30144	<u>686.58</u> 661,81	<u>7.12</u> 1,98	207	199	<u>2</u> 1	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>2.95</u> 0,01
99	& С130-231- 56 варіант 2	Гнучкі вставки ВВГ Д400, ВЕНТС ВВГ400	шт	2	<u>833.62</u> -	<u>-</u> -	1667	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КБ20-34-1	У1 Установлення агрегатів повітряно- опалювальних масою до 0,25 т	шт	1	<u>1226.40</u> 862,79	<u>282.03</u> 74,62	1226	863	<u>282</u> 75	<u>12.7500</u> 0,9723	<u>12.75</u> 0,97
101	С1630-1516 варіант 1	Електрична теплова завіса серія "200 Оптим", L=1,5м, N=6,2 кВт КЭВ 6П 2222Е	шт	1	<u>17095.81</u> -	<u>-</u> -	17096	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних КОМ1 200 діаметром 200 мм фірми "ВЕНТС"	клапан	3	<u>175.09</u> 119,88	<u>7.12</u> 1,98	525	360	<u>21</u> 6	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>5.25</u> 0,08
103	& С1630- 1786-21 варіант 1	Клапаны обратные КОМ1 200 фирмы "ВЕНТС" диаметром 200 мм	шт	3	<u>2008.18</u> -	<u>-</u> -	6025	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних КОМ1 250 діаметром 250 мм фірми "ВЕНТС"	клапан	1	<u>175.09</u> 119,88	<u>7.12</u> 1,98	175	120	<u>7</u> 2	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
105	С1630-1786 варіант 1	Зворотній клапан О250 КОМ1 250 ВЕНТС КОМ1 250	шт	1	<u>2181.94</u> -	<u>-</u> -	2182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних КОМ1 315 діаметром 315 мм фірми "ВЕНТС"	клапан	1	<u>175.09</u> 119,88	<u>7.12</u> 1,98	175	120	<u>7</u> 2	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
107	& С1630- 1786-22 варіант 1	Клапаны обратные КОМ1315 фирмы "ВЕНТС" диаметром 315 мм	шт	1	<u>2375.38</u> -	<u>-</u> -	2375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	С1110-196 варіант 1	Швидкороз'ємний монтажний хомут ВЕНТС ХЦ 150	шт	2	<u>251.63</u> -	<u>-</u> -	503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	С1110-196 варіант 2	Швидкороз'ємний монтажний хомут ВЕНТС ХЦ 200	шт	6	<u>288.35</u> -	<u>-</u> -	1730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	С1110-196 варіант 3	Швидкороз'ємний монтажний хомут ВЕНТС ХЦ 315	шт	4	<u>348.53</u> -	<u>-</u> -	1394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	КБ20-28-1	Установлення дверей герметичних штампованих розміром 1250х500 мм	шт	1	<u>2471.67</u> 268,43	<u>187.60</u> 38,71	2472	268	<u>188</u> 39	<u>3.4000</u> 0,5201	<u>3.4</u> 0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	КБ20-11-1	Установлення вентиляційних металевих ґрат ОРГ фірми "ВЕНТС"	ґрати	210	<u>176.05</u> 126,18	<u>27.45</u> 5,51	36971	26498	<u>5765</u> 1157	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>382.2</u> 15,65
113	& С130-604-9	Решетка вентиляционная ОРГ 100x150 Вентс	шт	34	<u>416.67</u> -	<u>-</u> -	14167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	& С130-604-10-Р	Решетка вентиляционная ОРГ 100x200 Вентс	шт	124	<u>491.67</u> -	<u>-</u> -	60967	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	& С130-604-11	Решетка вентиляционная ОРГ 150x150 Вентс	шт	25	<u>436.67</u> -	<u>-</u> -	10917	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	& С130-604-11 варіант 1	Решетка вентиляционная ОРГ 150x200 Вентс	шт	17	<u>533.30</u> -	<u>-</u> -	9066	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	& С130-604-12	Решетка вентиляционная ОРГ 200x200 Вентс	шт	1	<u>575.00</u> -	<u>-</u> -	575	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	& С130-604-14	Решетка вентиляционная ОРГ 250x300 Вентс	шт	3	<u>813.00</u> -	<u>-</u> -	2439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	КБ20-11-2	Установлення металевих зовнішніх ґрат РН	ґрати	6	<u>226.83</u> 163,62	<u>10.52</u> 0,65	1361	982	<u>63</u> 4	<u>2.3600</u> 0,0094	<u>14.16</u> 0,06
120	& С130-604-15 варіант 1	Решетка вентиляционная РН 600x700 Вентс	шт	5	<u>1624.00</u> -	<u>-</u> -	8120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	& С130-604-16	Решетка вентиляционная РН 300x300 Вентс	шт	1	<u>966.67</u> -	<u>-</u> -	967	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	2,625	<u>112565.28</u> 17716,01	<u>549.76</u> 155,40	295484	46505	<u>1443</u> 408	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>687.23</u> 5,48
123	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,891	<u>110998.44</u> 16220,50	<u>482.13</u> 136,59	98900	14452	<u>430</u> 122	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>213.57</u> 1,63
124	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,256	<u>118442.12</u> 14034,76	<u>439.41</u> 124,71	30321	3593	<u>112</u> 32	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>53.09</u> 0,43
125	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,575	<u>115766.66</u> 10560,58	<u>345.84</u> 93,21	66566	6072	<u>199</u> 54	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>89.73</u> 0,72
126	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,078	<u>113472.39</u> 8535,89	<u>352.96</u> 95,19	8851	666	<u>28</u> 7	<u>126.1400</u> 1,2787	<u>9.84</u> 0,1
127	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,6658	<u>110771.28</u> 17716,01	<u>549.76</u> 155,40	73752	11795	<u>366</u> 103	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>174.31</u> 1,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,173485	<u>110445.58</u> 16220,50	<u>482.13</u> 136,59	19161	2814	<u>84</u> 24	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>41.58</u> 0,32
129	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм (в ізоляції "БРАНДІЗОЛ" б=6мм)	100м2	0,1193	<u>137801.28</u> 17716,01	<u>549.76</u> 155,40	16440	2114	<u>66</u> 19	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>31.23</u> 0,25
130	КБ20-4-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм (в ізоляції "БРАНДІЗОЛ" б=6мм)	100м2	0,02355	<u>147882.61</u> 17716,01	<u>549.76</u> 155,40	3483	417	<u>13</u> 4	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>6.17</u> 0,05
131	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, периметром до 900 мм (в ізоляції "БРАНДІЗОЛ" б=6мм)	100м2	2,124	<u>148228.44</u> 16220,50	<u>482.13</u> 136,59	314837	34452	<u>1024</u> 290	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>509.12</u> 3,9
132	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (в ізоляції "БРАНДІЗОЛ" б=6мм)	100м2	1,711	<u>145472.12</u> 14034,76	<u>439.41</u> 124,71	248903	24013	<u>752</u> 213	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>354.86</u> 2,87
133	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, периметром до 2400 мм (в ізоляції "БРАНДІЗОЛ" б=6мм)	100м2	0,84	<u>142796.66</u> 10560,58	<u>345.84</u> 93,21	119949	8871	<u>291</u> 78	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>131.09</u> 1,05
134	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, периметром до 3200 мм (в ізоляції "БРАНДІЗОЛ" б=6мм)	100м2	0,084	<u>140502.39</u> 8535,89	<u>352.96</u> 95,19	11802	717	<u>30</u> 8	<u>126.1400</u> 1,2787	<u>10.6</u> 0,11
135	& С130-392-80 варіант 1	Дросель-клапан прямокутного перетину ДКП-100х150	шт	36	<u>1651.52</u> -	<u>-</u> -	59455	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	& С130-392-81 варіант 1	Дросель-клапан прямокутного перетину ДКП-150х150	шт	58	<u>1702.52</u> -	<u>-</u> -	98746	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	& С130-392-82 варіант 1	Дросель-клапан прямокутного перетину ДКП-150х250	шт	2	<u>1855.52</u> -	<u>-</u> -	3711	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	& С130-392-83 варіант 1	Дросель-клапан прямокутного перетину ДКП-200х200	шт	4	<u>1804.52</u> -	<u>-</u> -	7218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	& С130-392-84 варіант 1	Дросель-клапан прямокутного перетину ДКП-250х300	шт	1	<u>2077.88</u> -	<u>-</u> -	2078	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	& С130-392-85 варіант 1	Дросель-клапан прямокутного перетину ДКП-300х550	шт	1	<u>2485.88</u> -	<u>-</u> -	2486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	& С130-392-86 варіант 1	Дросель-клапан прямокутного перетину ДКП-500х200	шт	1	<u>2400.20</u> -	<u>-</u> -	2400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	& С130-392-87 варіант 1	Дросель-клапан круглого перетину ДКК-150	шт	112	<u>886.52</u> -	<u>-</u> -	99290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	С130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,885	<u>37500.00</u> -	<u>-</u> -	33188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	С1630-967	Сітки металеві в рамках, площа у просвіті до 0,2 м2	м2	0,3	<u>433.30</u> -	<u>-</u> -	130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	КБ15-171-4	Масляная окраска сетки за два раза	100м2	0,003	<u>11033.23</u> 7461,58	<u>1.02</u> 0,85	33	22	<u>-</u> -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>0.32</u> -
146	КБ20-24-1	Установка узлов прохода диаметром до 250 мм	10вузол	0,4	<u>3433.97</u> 2892,13	<u>141.70</u> 62,02	1374	1157	<u>57</u> 25	<u>43.8600</u> 0,8330	<u>17.54</u> 0,33
147	& С1630-991-1 варіант 1	Узел прохода УП-1, диаметр 200 мм	шт	3	<u>2193.11</u> -	<u>-</u> -	6579	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	& С1630-991-1 варіант 2	Узел прохода УП-1-01, диаметр 250 мм	шт	1	<u>2281.52</u> -	<u>-</u> -	2282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	КБ20-24-2	Установка узлов прохода УП1-02 диаметром 315 мм	10вузол	0,2	<u>3805.31</u> 3161,16	<u>168.76</u> 77,08	761	632	<u>34</u> 15	<u>47.9400</u> 1,0353	<u>9.59</u> 0,21
150	& С1630-991-2 варіант 1	Узел прохода УП1-02, диаметр 315 мм	шт	2	<u>2578.11</u> -	<u>-</u> -	5156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	КБ20-24-3	Установка узлов прохода УП1-05 диаметром 500 мм	10вузол	0,1	<u>4674.29</u> 3744,07	<u>304.07</u> 152,39	467	374	<u>30</u> 15	<u>56.7800</u> 2,0468	<u>5.68</u> 0,2
152	& С1630-991-3 варіант 1	Узел прохода УП1-05, диаметр 500 мм	шт	1	<u>3671.76</u> -	<u>-</u> -	3672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	КБ20-20-1	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	4	<u>627.49</u> 43,35	<u>9.91</u> 2,08	2510	173	<u>40</u> 8	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>2.44</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	КБ20-20-2	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 250 мм	зонт	1	<u>687.86</u> 43,35	<u>9.91</u> 2,08	688	43	<u>10</u> 2	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>0.61</u> 0,03
155	КБ20-20-3	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 315 мм	зонт	2	<u>993.78</u> 58,98	<u>10.71</u> 2,11	1988	118	<u>21</u> 4	<u>0.8300</u> 0,0284	<u>1.66</u> 0,06
156	КБ20-20-6	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 500 мм	зонт	1	<u>1069.57</u> 93,09	<u>16.27</u> 3,18	1070	93	<u>16</u> 3	<u>1.3100</u> 0,0427	<u>1.31</u> 0,04
157	КБ20-19-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1000 мм (Зонт прямокутний ЗПц 150х150)	зонт	5	<u>871.13</u> 58,98	<u>10.71</u> 2,11	4356	295	<u>54</u> 11	<u>0.8300</u> 0,0284	<u>4.15</u> 0,14
158	КБ20-19-4	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 2000 мм Зонт прямокутний ЗПц 650х300)	зонт	1	<u>1204.09</u> 106,86	<u>24.59</u> 5,20	1204	107	<u>25</u> 5	<u>1.5600</u> 0,0699	<u>1.56</u> 0,07
159	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	67	<u>604.77</u> 479,60	<u>10.68</u> 2,97	40520	32133	<u>716</u> 199	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>457.61</u> 2,67
160	& C130-392-70 варіант 1	Клапаны огнезадерживающий КРУ-1N-O-N размером 100х150 мм	шт	24	<u>5184.80</u> -	<u>-</u> -	124435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	& C130-392-60 варіант 2	Клапан огнезадерживающий КРУ-1N-O-N 150х150 мм	шт	16	<u>6021.20</u> -	<u>-</u> -	96339	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	& C130-392-61 варіант 2	Клапан огнезадерживающий КРУ-1N-O-N 200х150 мм	шт	2	<u>8890.72</u> -	<u>-</u> -	17781	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	& C130-392-62 варіант 2	Клапан огнезадерживающий КРУ-1N-O-N 200х200 мм	шт	6	<u>9196.79</u> -	<u>-</u> -	55181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	& C130-392-62 варіант 3	Клапан огнезадерживающий КРУ-1N-O-N 200х350 мм	шт	2	<u>10114.79</u> -	<u>-</u> -	20230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	& C130-392-69 варіант 2	Клапан огнезадерживающий КРУ-1N-O-N 250х150 мм	шт	5	<u>10035.92</u> -	<u>-</u> -	50180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	& C130-392-63 варіант 2	Клапан огнезадерживающий КРУ-1N-O-N 250х200 мм	шт	7	<u>10138.28</u> -	<u>-</u> -	70968	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	& C130-392-72 варіант 1	Клапаны огнезадерживающий KPU-1N-O-N размером 250x300 мм	шт	2	<u>13376.42</u> -	<u>-</u> -	26753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	& C130-392-64 варіант 2	Клапан огнезадерживающий KPU-1N-O-N 300x150 мм	шт	1	<u>10345.19</u> -	<u>-</u> -	10345	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	& C130-392-73 варіант 1	Клапаны огнезадерживающий KPU-1N-O-N размером 300x300 мм	шт	1	<u>12663.44</u> -	<u>-</u> -	12663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	& C130-392-65 варіант 2	Клапан огнезадерживающий KPU-1N-O-N 400x300 мм	шт	1	<u>13729.17</u> -	<u>-</u> -	13729	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	7	<u>960.62</u> 627,98	<u>60.51</u> 16,83	6724	4396	<u>424</u> 118	<u>9.2800</u> 0,2261	<u>64.96</u> 1,58
172	& C130-392-74 варіант 1	Клапаны огнезадерживающий KPU-1N-O-N размером 650x300 мм	шт	2	<u>14609.60</u> -	<u>-</u> -	29219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	& C130-392-75 варіант 1	Клапаны огнезадерживающий KPU-1N-O-N размером 700x300	шт	4	<u>15287.90</u> -	<u>-</u> -	61152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	& C130-392-76 варіант 1	Клапаны огнезадерживающий KPU-1N-O-N размером 1000x400 мм	шт	1	<u>17016.80</u> -	<u>-</u> -	17017	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	КБ20-18-1	Установлення ковпака з клапаном	зонт	1	<u>53.54</u> 43,35	<u>9.91</u> 2,08	54	43	<u>10</u> 2	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>0.61</u> 0,03
176	C113-2297 варіант 1	Ковпак з клапаном 102 мм ВЕНТС MB 102 ВК	шт	1	<u>263.24</u> -	<u>-</u> -	263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	КБ20-25-4	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-4 діаметром обичайки 315 мм	шт	1	<u>260.72</u> 179,47	<u>17.80</u> 4,95	261	179	<u>18</u> 5	<u>2.6200</u> 0,0665	<u>2.62</u> 0,07
178	C130-235 варіант 2	Шумоглушник ГТК 1-4 Д315мм L=980мм	шт	1	<u>3658.45</u> -	<u>-</u> -	3658	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	КБ20-25-2	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм	шт	1	<u>194.50</u> 126,73	<u>10.68</u> 2,97	195	127	<u>11</u> 3	<u>1.8500</u> 0,0399	<u>1.85</u> 0,04
180	C130-233 варіант 1	Шумоглушник ГТК 1-2 Д200мм L=980мм	шт	1	<u>2578.82</u> -	<u>-</u> -	2579	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	C1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	885	<u>44.13</u> -	<u>-</u> -	39055	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	КПЗ-12-3	ПНР Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 15	Вен.мер.	1	<u>3496.85</u> 3496,85	<u>-</u> -	3497	3497	<u>-</u> -	<u>35.0000</u> -	<u>35</u> -
183	КПЗ-2-13	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	Пристр.	6	<u>1198.92</u> 1198,92	<u>-</u> -	7194	7194	<u>-</u> -	<u>12.0000</u> -	<u>72</u> -
184	КПЗ-2-9	Вентилятор осьовий з поворотними лопатками, N до 8	Пристр.	11	<u>399.64</u> 399,64	<u>-</u> -	4396	4396	<u>-</u> -	<u>4.0000</u> -	<u>44</u> -
Розділ 1. Теплопостачання установок П1-ПЗ											
185	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,41	<u>9957.04</u> 6852,54	<u>2644.36</u> 470,08	4082	2810	<u>1084</u> 193	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>37.18</u> 2,56
186	С113-135	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	26	<u>124.42</u> -	<u>-</u> -	3235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	С113-130	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,2 мм	м	15	<u>74.93</u> -	<u>-</u> -	1124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,72	<u>52783.02</u> 8128,74	<u>2633.51</u> 520,39	38004	5853	<u>1896</u> 375	<u>107.5800</u> 6,9058	<u>77.46</u> 4,97
189	С113-143 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, діаметр 60 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	22	<u>221.23</u> -	<u>-</u> -	4867	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	С113-144	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	20	<u>413.49</u> -	<u>-</u> -	8270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	С1630-26 варіант 2	Кран кульовий, діаметр 25 мм	шт	2	<u>200.86</u> -	<u>-</u> -	402	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	С1630-215 варіант 2	Вентилі кульові, діаметр 40 мм	шт	2	<u>380.13</u> -	<u>-</u> -	760	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
193	С1630-216 варіант 2	Кран кульовий, діаметр 50 мм	шт	2	<u>576.33</u> -	<u>-</u> -	1153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	10	<u>18.49</u> 15,79	<u>-</u> -	185	158	<u>-</u> -	<u>0.2000</u> -	<u>2</u> -
195	С1630-1531 варіант 2	Повітровідвідники автоматичні, Ду = 15 мм; Ру 1.6 МПа	шт	10	<u>433.11</u> -	<u>-</u> -	4331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	КМ34-163-2	Монтаж термостата	шт	6	<u>1531.09</u> 1531,09	<u>-</u> -	9187	9187	<u>-</u> -	<u>20.8000</u> -	<u>124.8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	C1630-1584 варіант 1	Термостат захисту повітрянагрівача від заморожування по воді	шт	3	<u>2677.82</u> -	-	8033	-	-	-	-
198	C1630-1584 варіант 2	Термостат захисту повітрянагрівача від заморожування по повітрю	шт	3	<u>2779.82</u> -	-	8339	-	-	-	-
199	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,41	<u>772.57</u> 739,96	<u>23.21</u> 1,05	317	303	<u>10</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>3.37</u> 0,01
200	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,72	<u>772.57</u> 739,96	<u>23.21</u> 1,05	556	533	<u>17</u> 1	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>5.92</u> 0,01
201	C1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	26	<u>44.13</u> -	-	1147	-	-	-	-
202	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого поліетилену	10 м	12,1	<u>899.63</u> 247,17	-	10886	2991	-	<u>3.5200</u> -	<u>42.59</u> -
203	& C114-96- 10 варіант 2	Термоізоляція для труб діаметром 32х2,2 товщ.=20мм	м	15,3	<u>142.14</u> -	-	2175	-	-	-	-
204	& C114-96- 11 варіант 2	Термоізоляція для труб діаметром 48х2,5 товщ.=20мм	м	26,52	<u>156.40</u> -	-	4148	-	-	-	-
205	& C114-96-7 варіант 2	Термоізоляція для труб діаметром 60х2,5 товщ.=20мм	м	53,04	<u>180.20</u> -	-	9558	-	-	-	-
206	& C114-96-7 варіант 3	Термоізоляція для труб діаметром 76х2,5 товщ.=20мм	м	20,4	<u>193.80</u> -	-	3954	-	-	-	-
207	КБ16-22-1	Установлення вузлів водозмішувальних	шт	3	<u>1712.35</u> 1002,15	<u>191.88</u> 42,98	5137	3006	<u>576</u> 129	<u>13.9400</u> 0,5596	<u>41.82</u> 1,68
208	& C1630- 1706-1 варіант 1	Водозмішувальний вузол UWS1-3-L	комплект	1	<u>36428.72</u> -	-	36429	-	-	-	-
209	& C1630- 1706-2 варіант 1	Водозмішувальний вузол UWS1-2-R	комплект	1	<u>36039.08</u> -	-	36039	-	-	-	-
210	& C1630- 1706-3 варіант 1	Водозмішувальний вузол UWS1-1-L	комплект	1	<u>29890.01</u> -	-	29890	-	-	-	-
211	КМ12-699-2	КВП Монтаж закладного пристрою для вимірювання тиску [розрідження] газів у трубопроводі (штуцери, бобишки)	10 шт	1,2	<u>1503.27</u> 1191,20	<u>282.63</u> 10,21	1804	1429	<u>339</u> 12	<u>16.0000</u> 0,1380	<u>19.2</u> 0,17
212	& C1545-8-1	Бобишка ЗК4-1-87	шт	6	<u>122.63</u> -	-	736	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	& С113-948-2	Штуцер 3К4-45-70	шт	6	<u>255,11</u>	<u>-</u>	1531	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
214	КМ12-698-4	Установка термопреобразователя сопротивления	10 шт	0,6	<u>1601,20</u> 1191,20	<u>214,75</u> 7,70	961	715	<u>129</u> 5	<u>16.0000</u> 0,1040	<u>9.6</u> 0,06
215	КМ11-30-3	Монтаж перетворювача термоелектричного	шт	6	<u>245,54</u>	<u>-</u>	1473	1473	<u>-</u>	<u>3,2000</u>	<u>19,2</u>
216	& С1630-1585-3 варіант 1	Термоперетворювач опору	шт	6	<u>739,86</u>	<u>-</u>	4439	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					243152	28458	<u>4051</u> 715		<u>383,14</u> 9,46
		Разом будівельні роботи, грн.					243152				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					210643				
		всього заробітна плата, грн.					29173				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14873				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4173				
		Всього будівельні роботи, грн.					258025				

		Всього по розділу 1					258025				
		Разом прямі витрати по кошторису					3239783	291640	<u>19158</u> 4266		<u>4152,24</u> 57,02
		Разом будівельні роботи, грн.					3239783				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2928985				
		всього заробітна плата, грн.					295906				
		Загальновиробничі витрати, грн.					166391				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					433,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					49990				
		Всього будівельні роботи, грн.					3406174				

		Всього по кошторису					3406174				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4642,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					345896				

Склав



Степанова М.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Хомяков Д.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вихід-2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на мережі водопровіда та каналізації
Дитячий садок

Основа:	Кошторисна вартість	1674,048 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	4,1421 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	326,500 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопостачання									
		Обладнання сантехнічне									
1	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	1,3	<u>2869.20</u> 2380,91	<u>225.33</u> 65,52	3730	3095	<u>293</u> 85	<u>31.9800</u> 0,8669	<u>41.57</u> 1,13
2	С130-705 варіант 1	Умивальники фаянсові в комплекті з випуском та сифоном	комплект	13	<u>3742.38</u> -	<u>-</u> -	48651	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	С130-616 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	13	<u>1479.52</u> -	<u>-</u> -	19234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ17-1-6	Установка детских умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	10компл.	3,2	<u>2869.20</u> 2380,91	<u>225.33</u> 65,52	9181	7619	<u>721</u> 210	<u>31.9800</u> 0,8669	<u>102.34</u> 2,77
5	С130-876 варіант 1	Умивальник фаянсовий дитячий в комплекті з випуском та сифоном	комплект	32	<u>2978.26</u> -	<u>-</u> -	95304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	С130-632 варіант 1	Термозмішувачі води для умивальника дитячого	шт	2	<u>5423.43</u> -	<u>-</u> -	10847	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C130-633 варіант 1	Термозмішувач груповий	комплект	8	<u>5729.89</u>	-	45839	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	C111-1631	Замазка захисна	кг	9	<u>115.96</u>	-	1044	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	3,3	<u>4584.36</u>	<u>393.71</u>	15128	8844	<u>1299</u>	<u>36.4100</u>	<u>120.15</u>
					2680,14	115,20			380	1,5210	5,02
10	C130-908 варіант 2	Унітази напівфарфорові та фарфорові "Компакт" з випуском	шт	10	<u>2915.90</u>	-	29159	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	C130-903 варіант 1	Унітази напівфарфорові та фарфорові дитячі з бачком	шт	23	<u>2570.00</u>	-	59110	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	& C130-606- 7	Гнучкий шланг для унітаза	шт	33	<u>97.07</u>	-	3203	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
13	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталених мілких	10компл.	1,2	<u>2042.30</u>	<u>575.46</u>	2451	1368	<u>691</u>	<u>16.2400</u>	<u>19.49</u>
					1140,37	163,99			197	2,1845	2,62
14	C130-539 варіант 2	Піддони душові сталеві емальовані мілкі	шт	12	<u>1997.33</u>	-	23968	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	КБ17-1-9	Установлення піддонів душових глибоких	10компл.	0,1	<u>2709.58</u>	<u>553.46</u>	271	178	<u>55</u>	<u>25.4200</u>	<u>2.54</u>
					1784,99	155,72			16	1,9886	0,2
16	C130-540 варіант 1	Піддони душові сталеві емальовані глибокі з водозливної арматурою	шт	1	<u>2308.58</u>	-	2309	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	КБ17-2-3	Установлення змішувачів (для душа)	10шт	0,1	<u>939.80</u>	-	94	87	-	<u>11.4800</u>	<u>1.15</u>
					867,43	-			-	-	-
18	& C130-624- 1	Змішувач для душа	шт	2	<u>1933.75</u>	-	3868	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
19	КБ17-5-4	Установлення раковин	10компл.	0,9	<u>1674.51</u>	<u>115.20</u>	1507	890	<u>104</u>	<u>13.2800</u>	<u>11.95</u>
					988,70	33,11			30	0,4398	0,4
20	C130-574 варіант 2	Раковини сталеві емальовані з сифоном	шт	9	<u>1787.90</u>	-	16091	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	C130-616 варіант 2	Змішувачі для раковин	комплект	9	<u>1479.52</u>	-	13316	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	КБ17-2-3	Установлення змішувачів (для ванн)	10шт	1,6	<u>939.80</u>	-	1504	1388	-	<u>11.4800</u>	<u>18.37</u>
					867,43	-			-	-	-
23	& C130-629- 5	Змішувачі для мийних ванн	комплект	9	<u>1683.50</u>	-	15152	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
24	& C130-629- 1	Змішувачі для мийних ванн 2-х секційних.	комплект	7	<u>1887.50</u>	-	13213	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,26	<u>3722.84</u> 3685,28	<u>-</u> -	968	958	<u>-</u> -	<u>49.5000</u> -	<u>12.87</u> -
26	С130-467 варіант 1	Крани водорозбірні для раковин та мийок, діаметр 15 мм	шт	20	<u>396.90</u> -	<u>-</u> -	7938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	С130-469 варіант 3	Кран із душовою сіткою діаметром 15 мм	шт	6	<u>586.59</u> -	<u>-</u> -	3520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	1,5	<u>13784.66</u> 953,99	<u>113.69</u> 33,40	20677	1431	<u>171</u> 50	<u>12.9600</u> 0,4404	<u>19.44</u> 0,66
29	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,6	<u>6705.68</u> 555,02	<u>59.00</u> 17,12	4023	333	<u>35</u> 10	<u>7.5400</u> 0,2267	<u>4.52</u> 0,14
30	КБ16-9-1	Холодне водопостачання В1 (нижче 0,000 та вище 0,000) Прокладання трубопроводів зі сталених безшовних труб діаметром 50 мм	100м	0,15	<u>9733.85</u> 6852,54	<u>2421.55</u> 461,82	1460	1028	<u>363</u> 69	<u>90.6900</u> 6,1381	<u>13.6</u> 0,92
31	С113-357	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	15	<u>233.51</u> -	<u>-</u> -	3503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ16-14-29	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілплатових труб зовнішнім діаметром 75 мм	100м	0,1848	<u>22476.60</u> 17093,72	<u>1863.49</u> 489,91	4154	3159	<u>344</u> 91	<u>229.6000</u> 6,5242	<u>42.43</u> 1,21
33	С113-1687	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 75x10,3 мм	м	18	<u>519.38</u> -	<u>-</u> -	9349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ16-14-28	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілплатових труб зовнішнім діаметром 63 мм	100м	0,2326	<u>19176.49</u> 14895,96	<u>1167.94</u> 296,78	4460	3465	<u>272</u> 69	<u>200.0800</u> 3,9403	<u>46.54</u> 0,92
35	С113-1686	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 63x8,6 мм	м	22	<u>325.84</u> -	<u>-</u> -	7168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ16-14-27	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілплатових труб зовнішнім діаметром 50 мм	100м	0,148	<u>19402.19</u> 14895,96	<u>1167.94</u> 296,78	2872	2205	<u>173</u> 44	<u>200.0800</u> 3,9403	<u>29.61</u> 0,58
37	С113-1685	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 50x6,9 мм	м	14	<u>220.02</u> -	<u>-</u> -	3080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ16-14-26	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілплатових труб зовнішнім діаметром 40 мм	100м	0,3735	<u>20911.63</u> 17348,58	<u>789.73</u> 191,93	7810	6480	<u>295</u> 72	<u>229.6000</u> 2,5395	<u>85.76</u> 0,95
39	С113-1684	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40x5,5 мм	м	35	<u>124.42</u> -	<u>-</u> -	4355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	С1630-672	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	1	<u>980.38</u> -	<u>-</u> -	980	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КБ16-14-25	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілплатових труб зовнішнім діаметром 32 мм	100м	1,0021	<u>15845.86</u> 13011,43	<u>709.98</u> 170,10	15879	13039	<u>711</u> 170	<u>172.2000</u> 2,2565	<u>172.56</u> 2,26
42	С113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм	м	94	<u>81.52</u> -	<u>-</u> -	7663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ16-14-24	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілплатових труб зовнішнім діаметром 25 мм	100м	1,2379	<u>18737.10</u> 15985,47	<u>973.38</u> 243,38	23195	19788	<u>1205</u> 301	<u>211.5600</u> 3,2407	<u>261.89</u> 4,01
44	С113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	115	<u>49.13</u> -	<u>-</u> -	5650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	С1630-670 варіант 4	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	35	<u>486.61</u> -	<u>-</u> -	17031	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ16-14-23	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілплатових труб зовнішнім діаметром до 20 мм	100м	1,8354	<u>24135.79</u> 20322,62	<u>1429.46</u> 370,97	44299	37300	<u>2624</u> 681	<u>268.9600</u> 4,9544	<u>493.65</u> 9,09
47	С113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	65	<u>31.27</u> -	<u>-</u> -	2033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	С113-1680	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 16х2,2 мм	м	100	<u>22.02</u> -	<u>-</u> -	2202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	С1630-1433	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	53	<u>447.28</u> -	<u>-</u> -	23706	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	С1630-1432	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	4	<u>393.96</u> -	<u>-</u> -	1576	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	С130-615 варіант 1	Гнучка підводка для унітазу д 15мм	комплект	25	<u>144.17</u> -	<u>-</u> -	3604	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	4	<u>390.27</u> 175,28	<u>82.50</u> 14,38	1561	701	<u>330</u> 58	<u>2.4100</u> 0,1814	<u>9.64</u> 0,73
53	С1630-65 варіант 1	Засувки фланцеві Hawle, діаметр 50 мм	шт	4	<u>4741.24</u> -	<u>-</u> -	18965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	8	<u>328.22</u> -	<u>-</u> -	2626	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	КБ16-15-2	вodomірний вузол Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	<u>390.27</u> 175,28	<u>82.50</u> 14,38	390	175	<u>83</u> 14	<u>2.4100</u> 0,1814	<u>2.41</u> 0,18
56	C1630-65 варіант 1	Засувки фланцеві Hawle, діаметр 50 мм	шт	1	<u>4741.24</u> -	<u>-</u> -	4741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	<u>328.22</u> -	<u>-</u> -	656	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів	100 шт	0,02	<u>3722.84</u> 3685,28	<u>-</u> -	74	74	<u>-</u> -	<u>49.5000</u> -	<u>0.99</u> -
59	C1630-670 варіант 4	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	1	<u>486.61</u> -	<u>-</u> -	487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	C1630-544	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	1	<u>310.32</u> -	<u>-</u> -	310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	C1534-256 варіант 1	Переходи штамповані концентричні, діаметр 50х32 мм	шт	2	<u>73.50</u> -	<u>-</u> -	147	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ16-26-1	Установлення лічильників [вodomірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>59.88</u> 48,73	<u>7.12</u> 1,98	60	49	<u>7</u> 2	<u>0.6700</u> 0,0266	<u>0.67</u> 0,03
63	C1630-1821 варіант 1	Лічильники [вodomіри] холодної води, 32мм, тип МТ "sensus"	шт	1	<u>3125.12</u> -	<u>-</u> -	3125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>40.41</u> 27,62	<u>-</u> -	40	28	<u>-</u> -	<u>0.3600</u> -	<u>0.36</u> -
65	C1630-1160 варіант 1	Манометри МП 4у	комплект	1	<u>553.71</u> -	<u>-</u> -	554	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	C130-472 варіант 1	Крани триходові муфтові, діаметр 32 мм	шт	1	<u>196.77</u> -	<u>-</u> -	197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КБ18-21-2	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	10шт	0,1	<u>9647.45</u> 894,58	<u>706.71</u> 154,08	965	89	<u>71</u> 15	<u>12.3000</u> 2,0619	<u>1.23</u> 0,21
68	КБ29-176-3	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 200 мм	10шт	0,1	<u>952.22</u> 942,51	<u>-</u> -	95	94	<u>-</u> -	<u>14.6900</u> -	<u>1.47</u> -
69	C113-189 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 5 мм	м	1,2	<u>1087.24</u> -	<u>-</u> -	1305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	4	<u>4347.79</u> 37,02	<u>-</u> -	17391	148	<u>-</u> -	<u>0.4900</u> -	<u>1.96</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	C1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	35	<u>44.13</u>	-	1545	-	-	-	-
72	& C1545-32- 1-М варіант 3	Манжета протипожежна д32-51 CP 636-50/1, 5"	шт	14	<u>245.16</u>	-	3432	-	-	-	-
73	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	24	<u>247.17</u> 247,17	-	5932	5932	-	<u>3.5200</u>	<u>84.48</u>
74	C113-2450	Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби- ізоляції 2 1/2"-76 мм товщиною 9 мм	м	18	<u>75.77</u>	-	1364	-	-	-	-
75	C113-2449	Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби- ізоляції 2"-63 мм товщиною 9 мм	м	22	<u>62.55</u>	-	1376	-	-	-	-
76	C113-2447	Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби- ізоляції 1 1/2"-54 мм товщиною 9 мм	м	14	<u>51.33</u>	-	719	-	-	-	-
77	C113-2445	Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби- ізоляції 1 1/4"-42 мм товщиною 9 мм	м	35	<u>32.77</u>	-	1147	-	-	-	-
78	C113-2444	Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби- ізоляції 1"-35 мм товщиною 9 мм	м	94	<u>29.91</u>	-	2812	-	-	-	-
79	C113-2443	Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби- ізоляції 3/4"-28 мм товщиною 9 мм	м	32	<u>25.78</u>	-	825	-	-	-	-
80	C113-2442	Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби- ізоляції 1/2"-22 мм товщиною 9 мм	м	25	<u>19.72</u>	-	493	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					740663	119945	<u>9847</u> 2564		<u>1603.64</u> 34,03
		Разом будівельні роботи, грн.					740663				
		в тому числі:					610871				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					122509				
		всього заробітна плата, грн.					67003				
		Загальновиробничі витрати, грн.					170,85				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19711				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					807666				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					807666				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Т3, Т4									
		нижче 0,000 та вище 0,000									
81	КБ16-14-28	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілплатових труб зовнішнім діаметром 63 мм	100м	0,2326	<u>19176.49</u> 14895,96	<u>1167.94</u> 296,78	4460	3465	<u>272</u> 69	<u>200.0800</u> 3,9403	<u>46.54</u> 0,92
82	С113-1686	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 63х8,6 мм	м	22	<u>325.84</u> -	<u>-</u> -	7168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КБ16-14-27	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілплатових труб зовнішнім діаметром 50 мм	100м	0,148	<u>19402.19</u> 14895,96	<u>1167.94</u> 296,78	2872	2205	<u>173</u> 44	<u>200.0800</u> 3,9403	<u>29.61</u> 0,58
84	С113-1685	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 50х6,9 мм	м	14	<u>220.02</u> -	<u>-</u> -	3080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КБ16-14-26	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілплатових труб зовнішнім діаметром 40 мм	100м	0,7471	<u>20911.63</u> 17348,58	<u>789.73</u> 191,93	15623	12961	<u>590</u> 143	<u>229.6000</u> 2,5395	<u>171.53</u> 1,9
86	С113-1684	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40х5,5 мм	м	70	<u>124.42</u> -	<u>-</u> -	8709	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	С1630-672	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	1	<u>980.38</u> -	<u>-</u> -	980	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	КБ16-14-25	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілплатових труб зовнішнім діаметром 32 мм	100м	1,0874	<u>15845.86</u> 13011,43	<u>709.98</u> 170,10	17231	14149	<u>772</u> 185	<u>172.2000</u> 2,2565	<u>187.25</u> 2,45
89	С113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм	м	102	<u>81.52</u> -	<u>-</u> -	8315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	С1630-671 варіант 2	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	2	<u>590.41</u> -	<u>-</u> -	1181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	КБ16-14-24	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілплатових труб зовнішнім діаметром 25 мм	100м	1,5608	<u>18737.10</u> 15985,47	<u>973.38</u> 243,38	29245	24950	<u>1519</u> 380	<u>211.5600</u> 3,2407	<u>330.2</u> 5,06
92	С113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	145	<u>49.13</u> -	<u>-</u> -	7124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	С1630-670 варіант 4	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	7	<u>486.61</u> -	<u>-</u> -	3406	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КБ16-14-23	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілплатових труб зовнішнім діаметром до 20 мм	100м	1,6685	<u>24135.79</u> 20322,62	<u>1429.46</u> 370,97	40271	33908	<u>2385</u> 619	<u>268.9600</u> 4,9544	<u>448.76</u> 8,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	80	<u>31,27</u> -	<u>-</u> -	2502	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	C113-1680	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 16x2,2 мм	м	70	<u>22,02</u> -	<u>-</u> -	1541	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	C1630-1433	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	35	<u>447,28</u> -	<u>-</u> -	15655	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	C1630-1432	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	48	<u>393,96</u> -	<u>-</u> -	18910	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	<u>390,27</u> 175,28	<u>82,50</u> 14,38	390	175	<u>83</u> 14	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>2,41</u> 0,18
100	C1630-65 варіант 1	Засувки фланцеві Hawle, діаметр 50 мм	шт	1	<u>4741,24</u> -	<u>-</u> -	4741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	<u>328,22</u> -	<u>-</u> -	656	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	34,3	<u>247,17</u> 247,17	<u>-</u> -	8478	8478	<u>-</u> -	<u>3,5200</u> -	<u>120,74</u> -
103	C113-2449	Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-ізоляції 2"-63 мм товщиною 9 мм	м	22,44	<u>62,55</u> -	<u>-</u> -	1404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	C113-2447	Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-ізоляції 1 1/2"-54 мм товщиною 9 мм	м	14,28	<u>51,33</u> -	<u>-</u> -	733	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	C113-2445	Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-ізоляції 1 1/4"-42 мм товщиною 9 мм	м	71,4	<u>32,77</u> -	<u>-</u> -	2340	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	C113-2444	Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-ізоляції 1"-35 мм товщиною 9 мм	м	104,04	<u>29,91</u> -	<u>-</u> -	3112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	C113-2443	Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-ізоляції 3/4"-28 мм товщиною 9 мм	м	96,9	<u>25,78</u> -	<u>-</u> -	2498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	C113-2442	Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-ізоляції 1/2"-22 мм товщиною 9 мм	м	40,8	<u>19,72</u> -	<u>-</u> -	805	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	C1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	23	<u>44,13</u> -	<u>-</u> -	1015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	13	<u>1339,45</u> 37,02	<u>-</u> -	17413	481	<u>-</u> -	<u>0,4900</u> -	<u>6,37</u> -
111	C1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	30	<u>44,13</u> -	<u>-</u> -	1324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					233182	100772	<u>5794</u> 1454		<u>1343,41</u> 19,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					233182 126616 102226 55649 141,52 16326 288831 288831				
		Розділ 3. Хоз-побутова каналізація К1 нижче 0,000 та вище 0,000									
112	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	2,1	<u>73056.38</u> 7046,88	<u>154.36</u> 43,65	153418	14798	<u>324</u> 92	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>192.86</u> 1,19
113	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,48	<u>30411.90</u> 7349,20	<u>75.44</u> 20,98	14598	3528	<u>36</u> 10	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>45.97</u> 0,13
114	КМ8-155-1	Герметизація проходів (випуска) ущільнюючою масою	прохід	3	<u>192.41</u> 67,64	<u>-</u> -	577	203	<u>-</u> -	<u>0.9300</u> -	<u>2.79</u> -
115	С113-1204-11В варіант 1	Манжети протипожежні д92-115 СР 643-110/4"	шт	16	<u>745.14</u> -	<u>-</u> -	11922	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	С113-1204 варіант 1	Манжети протипожежні д52-64 СР 643-63/2"	шт	16	<u>306.54</u> -	<u>-</u> -	4905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	35	<u>44.13</u> -	<u>-</u> -	1545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					186965	18529	<u>360</u> 102		<u>241.62</u> 1,32
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					186965 168076 18631 10083 25,49 2940				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					197048				

		Всього по розділу 3					197048				
		Розділ 4. Виробнича каналізація КЗ									
		нижче 0,000 та вище 0,000									
118	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	1,55	<u>73056.38</u> 7046,88	<u>154.36</u> 43,65	113237	10923	<u>239</u> 68	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>142.35</u> 0,88
119	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,47	<u>30411.90</u> 7349,20	<u>75.44</u> 20,98	14294	3454	<u>35</u> 10	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>45.02</u> 0,13
120	КМ28-277-2	Монтаж сепаратора комбінованого для очищення жиру, продуктивність 600 л/год	шт	3	<u>7112.03</u> 4956,74	<u>1759.90</u> 384,32	21336	14870	<u>5280</u> 1153	<u>65.6000</u> 4,8256	<u>196.8</u> 14,48
121	2403-12056 варіант 1	Жироуловлювач д1500мм	шт	3	<u>35710.09</u> -	<u>-</u> -	107130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	КМ8-155-1	Герметизація проходів (випуска) ущільнюючою масою	прохід	3	<u>192.41</u> 67,64	<u>-</u> -	577	203	<u>-</u> -	<u>0.9300</u> -	<u>2.79</u> -
123	С113-1204-11В варіант 1	Манжети протипожежні д92-115 СР 643-110/4"	шт	15	<u>745.14</u> -	<u>-</u> -	11177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	С113-1204 варіант 1	Манжети протипожежні д52-64 СР 643-63/2"	шт	4	<u>306.54</u> -	<u>-</u> -	1226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	С1630-973 варіант 1	Сифони двухоборотні для мийної ванни , діаметр 50 мм	шт	23	<u>158.54</u> -	<u>-</u> -	3646	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	КБ16-21-3	Установлення воронки зливних діаметром 100 мм	шт	23	<u>108.07</u> 93,16	<u>-</u> -	2486	2143	<u>-</u> -	<u>1.3600</u> -	<u>31.28</u> -
127	С1115-759 варіант 1	Воронки сталеві 100х50	т	23	<u>433.77</u> -	<u>-</u> -	9977	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	28	<u>44.13</u> -	<u>-</u> -	1236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					286322	31593	<u>5554</u> 1231		<u>418.24</u> 15,49
		Разом будівельні роботи, грн.					286322				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					249175				
		всього заробітна плата, грн.					32824				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					16600 40,02 4618 302922				

		Всього по розділу 4					302922				
		Розділ 5. Дренажна каналізація Кн									
129	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	<u>1532.69</u> 1532,69	<u>-</u> -	3065	3065	<u>-</u> -	<u>21.3200</u> -	<u>42.64</u> -
130	С130-511 варіант 1	Насос погружний жренажний Unilift AP12.40.04.3	шт	2	<u>32786.82</u> -	<u>-</u> -	65574	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	КБ16-14-25	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілплатових труб зовнішнім діаметром 32 мм	100м	0,2132	<u>15845.86</u> 13011,43	<u>709.98</u> 170,10	3378	2774	<u>151</u> 36	<u>172.2000</u> 2,2565	<u>36.71</u> 0,48
132	С113-1675	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 32x2,9 мм	м	20	<u>59.79</u> -	<u>-</u> -	1196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	С1630-670 варіант 4	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	2	<u>486.61</u> -	<u>-</u> -	973	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	С1630-543	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	2	<u>155.09</u> -	<u>-</u> -	310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	2	<u>44.13</u> -	<u>-</u> -	88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					74584	5839	<u>151</u> 36		<u>79.35</u> 0,48
		Разом будівельні роботи, грн.					74584				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68594				
		всього заробітна плата, грн.					5875				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2996				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					840				
		Всього будівельні роботи, грн.					77580				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					77580				
		Разом прямі витрати по кошторису					1521716	276678	21706		3686.26
		Разом будівельні роботи, грн.					1521716		5387		70,68
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1223332				
		всього заробітна плата, грн.					282065				
		Загальновиробничі витрати, грн.					152332				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					385,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					44435				
		Всього будівельні роботи, грн.					1674048				

		Всього по кошторису					1674048				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4142,1				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					326500				



Склав:

Степанова М.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив:

Хомяков Д.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



"Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вихід-2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на дренажну каналізацію Кн
Дитячий садок

Основа:

креслення (специфікації) № ВК.С лист 7

Кошторисна вартість

20,827 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,06274 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

4,778 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,2	<u>21155.23</u> 3585,54	<u>160.62</u> 17,92	4231	717	<u>32</u> 4	<u>48.7100</u> 0,1982	<u>9.74</u> 0,04
2	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,2	<u>772.57</u> 739,96	<u>23.21</u> 1,05	155	148	<u>5</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>1.64</u> -
3	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	2	<u>34.03</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ18-13-1	Установка погружного дренажного насоса типа "ГНОМ 10-10" N=1,1 кВт фірми "WILO"	шт	2	<u>2534.01</u> 1532,69	<u>48.86</u> 5,40	5068	3065	<u>98</u> 11	<u>21.3200</u> 0,0598	<u>42.64</u> 0,12
5	& 2301-1152-17	Насос погружной дренажный типа "Гном 10-10" N=1.1кВт	шт	2	<u>4289.34</u> -	<u>-</u> -	8579	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	С1630-26 варіант 1	Кран шаровой, діаметр 25 мм	шт	2	<u>106.33</u> -	<u>-</u> -	213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С1630-543	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	2	<u>155.09</u> -	<u>-</u> -	310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ15-171-4	Масляная окраска стальных труб за два раза	100м2	0,032	<u>11033.23</u> 7461,58	<u>1.02</u> 0,85	353	239	<u>-</u> -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>3.4</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					18977	4169	<u>135</u> 15		<u>57.42</u> 0,16
		Разом будівельні роботи, грн.					18977				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14673				
		всього заробітна плата, грн.					4184				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1850				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					594				
		Всього будівельні роботи, грн.					20827				

		Всього по кошторису					20827				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					62,74				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4778				

Склад:

Степанова М.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив:

Хомяков Д.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вихід-2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015
на електророботи
Дитячий садок

Основа:
креслення (специфікації) № ЗОМ.С

Кошторисна вартість3741,955 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість8,50562 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата631,635 тис. грн.
Середній розряд робіт3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електроапаратура									
1	КМ39-9-1	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідного пристрою УВР 1201-00, 1203-00	пристрій	1	<u>6017.28</u> 2101,90	<u>658.67</u> 148,06	6017	2102	<u>659</u> 148	<u>28.9000</u> 1,7493	<u>28.9</u> 1,75
2	1517-1878 варіант 1	Пристрій вступно-розподільний УВР 1201-IP30 УЗ* Іn=250 А, IP30(31) в комплекті	шт	1	<u>73628.86</u> -	<u>-</u> -	73629	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ39-9-26	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою УВР 3004-00	пристрій	1	<u>8217.02</u> 3147,75	<u>667.89</u> 148,25	8217	3148	<u>668</u> 148	<u>43.2800</u> 1,7575	<u>43.28</u> 1,76
4	1517-1878 варіант 1	Пристрій розподільний УВР 3004-IP30 УЗ* Іn=250 А, IP30(31) в комплекте	шт	1	<u>31945.43</u> -	<u>-</u> -	31945	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ8-86-1	Монтаж шафи з вимикачами	шт	13	<u>8934.88</u> 3335,36	<u>4459.62</u> 1098,89	116153	43360	<u>57975</u> 14286	<u>44.8000</u> 12,9029	<u>582.4</u> 167,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1517-1248 варіант 1	Щит з функцією АВР та розподілом, 25А Ін=25 А, ІР30(31) в комплекті	шт	1	<u>14884.58</u> -	<u>-</u> -	14885	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	1517-1884 варіант 1	Пристрій компенсації реактивної потужності, навісного виконання, ІР31 у комплекті	шт	2	<u>23451.53</u> -	<u>-</u> -	46903	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	1517-1247 варіант 1	Щит розподільний ЩР1, навісного виконання на 48 модулів, ЩРН-П-48-ІР41 УХЛЗ, Ін=100 А, ІР41, УХЛЗ, в комплекті	шт	1	<u>15914.60</u> -	<u>-</u> -	15915	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	1517-1247 варіант 2	Щит розподільний ЩР2, навісного виконання на 24 модуля, ЩРН-П-24-ІР41 УХЛЗ, Ін=100 А, ІР41, УХЛЗ, в комплекті	шт	1	<u>6890.84</u> -	<u>-</u> -	6891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	1517-1247 варіант 3	Щит розподільний ЩР3, навісного виконання на 36 модулів, ЩРН-П-36-ІР41 УХЛЗ, Ін=100 А, ІР41, УХЛЗ, в комплекті	шт	1	<u>15029.85</u> -	<u>-</u> -	15030	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	1517-1247 варіант 4	Щит розподільний ЩР4, навісного виконання на 36 модулів, ЩРН-П-36-ІР41 УХЛЗ, Ін=100 А, ІР41, УХЛЗ, в комплекті	шт	1	<u>11393.86</u> -	<u>-</u> -	11394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	1517-1247 варіант 5	Щит розподільний ЩР5, навісного виконання на 12 модулів, ЩРН-П-12-ІР41 УХЛЗ, Ін=100 А, ІР41, УХЛЗ, в комплекті	шт	1	<u>2838.08</u> -	<u>-</u> -	2838	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	1517-1247 варіант 6	Щит розподільний ЩР6, навісного виконання на 24 модуля, ЩРН-П-24-ІР41 УХЛЗ, Ін=100 А, ІР41, УХЛЗ, в комплекті	шт	1	<u>7751.81</u> -	<u>-</u> -	7752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	1517-1247 варіант 7	Щит розподільний ЩР7, навісного виконання на 24 модуля, ЩРН-П-24-ІР41 УХЛЗ, Ін=100 А, ІР41, УХЛЗ, в комплекті: □	шт	1	<u>8677.97</u> -	<u>-</u> -	8678	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	1517-1247 варіант 8	Щит розподільний ЩР8, навісного виконання на 12 модулів, ЩРН-П-12-ІР41 УХЛЗ, Ін=100 А, ІР41, УХЛЗ, в комплекті	шт	1	<u>4696.74</u> -	<u>-</u> -	4697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	1517-1247 варіант 9	Щит розподільний ЩАО, навісного виконання на 12 модулів, ЩРН-П-12-ІР41 УХЛЗ, Ін=100 А, ІР41, УХЛЗ, в комплекті	шт	1	<u>7123.32</u> -	<u>-</u> -	7123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	1517-1247 варіант 10	Щит розподільний ЩР9, навісного виконання на 36 модулів, ЩРН-П-36-ІР41 УХЛЗ, Ін=100 А, ІР41, УХЛЗ, в комплекті	шт	1	<u>7790.64</u> -	<u>-</u> -	7791	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КМ8-67-7	Установка [шафа] комплектна конденсаторна на установлених конструкціях, маса до 100 кг	шафа	2	<u>675.44</u> 238,24	<u>238.04</u> 56,60	1351	476	<u>476</u> 113	<u>3.2000</u> 0,6652	<u>6.4</u> 1,33
19	1508-6001 варіант 1	Автоматична конденсаторна установка АК У-0,4 с регулятором, 15 (5+5+5)кВАр, настінна	шт	2	<u>17430.54</u> -	<u>-</u> -	34861	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КМ8-530-4	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	7	<u>736.28</u> 357,36	<u>14.93</u> 2,56	5154	2502	<u>105</u> 18	<u>4.8000</u> 0,0305	<u>33.6</u> 0,21
21	1504-4552-12 варіант 1	Пускач електромагнітний нереверсивний, ПМЛ-223002, 25А	шт	1	<u>1960.44</u> -	<u>-</u> -	1960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	1504-4548-12 варіант 1	Пускач електромагнітний нереверсивний, ПМЛ-122002	шт	5	<u>1153.30</u> -	<u>-</u> -	5767	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	1504-4549-12 варіант 1	Пускач електромагнітний нереверсивний, ПМЛ-123002	шт	1	<u>1306.59</u> -	<u>-</u> -	1307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	1504-12238-44	Приставка контактна ПКЛ-1104	шт	3	<u>85.00</u> -	<u>-</u> -	255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КМ8-525-1	Вимикач або перемикач пакетний у металевій оболонці з кількістю затискачів для підключення до 9, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	12	<u>429.90</u> 156,35	<u>14.93</u> 2,56	5159	1876	<u>179</u> 31	<u>2.1000</u> 0,0305	<u>25.2</u> 0,37
26	1504-6156 варіант 1	Вимикач пакетний триполюсний герм. ісп. ПВ3-10М1Б 56 латунь	шт	6	<u>82.74</u> -	<u>-</u> -	496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	1504-6156 варіант 2	Вимикач пакетний двополюсний герм. ісп. ПВ2-10М1Б 56 латунь	шт	6	<u>112.32</u> -	<u>-</u> -	674	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КМ8-58-1	Монтаж вимикача навантаження із ручним приводом	шт	10	<u>1424.49</u> 714,72	<u>132.80</u> 32,79	14245	7147	<u>1328</u> 328	<u>9.6000</u> 0,3850	<u>96</u> 3,85
29	КМ8-521-22	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] двополюсний на плиті з приводом, що встановлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	6	<u>449.81</u> 238,24	<u>-</u> -	2699	1429	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>19.2</u> -
30	1503-1068 варіант 1	Вимикач навантаження, 2р, 20А, в корпусі ВН32-2р □	шт	6	<u>206.11</u> -	<u>-</u> -	1237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КМ8-521-28	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з приводом, що встановлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	4	<u>616.55</u> 357,36	<u>-</u> -	2466	1429	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>19.2</u> -
32	1503-1068 варіант 2	Вимикач навантаження, 4р, 20А, в корпусі ВН32-4р	шт	4	<u>392.34</u> -	<u>-</u> -	1569	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КМ10-309-2	Реле	шт	1	<u>139.77</u> 119,12	<u>-</u> -	140	119	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>1.6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1504-4009 варіант 1	Реле сутінкове	шт	1	<u>932.05</u> -	<u>-</u> -	932	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					466130	63588	<u>61390</u> 15072		<u>855.78</u> 177,01
		Разом устаткування, грн.					31945				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1254				
		Всього устаткування, грн.					33199				
		Разом будівельні роботи, грн.					434185				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					309207				
		всього заробітна плата, грн.					78660				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40507				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					100,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11554				
		Всього будівельні роботи, грн.					474692				

		Всього по розділу 1					507891				
		Розділ 2. Провід та кабелі									
35	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	23,7	<u>7445.05</u> 2826,80	<u>825.85</u> 285,28	176448	66995	<u>19573</u> 6761	<u>42.3300</u> 3,7596	<u>1003.22</u> 89,1
36	С1530-41 варіант 2	Труба для електропроводок гофр. з непластифікованого ПВХ діам. 25мм ПВХ ЭПГ25	10м	57,57	<u>168.43</u> -	<u>-</u> -	9697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	С1530-41 варіант 3	Труба для електропроводок гофр. з непластифікованого ПВХ діам. 20ммПВХ ЭПГ20	10м	181,8	<u>119.37</u> -	<u>-</u> -	21701	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ21-2-2	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	100м	1,7	<u>8093.01</u> 3098,59	<u>1187.90</u> 374,22	13758	5268	<u>2019</u> 636	<u>46.4000</u> 4,8230	<u>78.88</u> 8,2
39	С1530-42 варіант 3	Труба для електропроводок гофр. з непластифікованого ПВХ діам. 32ммПВХ ЭПГ32	10м	17,17	<u>236.45</u> -	<u>-</u> -	4060	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ21-2-3	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	1,6	<u>8056.26</u> 3192,08	<u>1414.53</u> 439,31	12890	5107	<u>2263</u> 703	<u>47.8000</u> 5,6240	<u>76.48</u> 9
41	C1530-43 варіант 2	Труба для електропроводок гофр. з непластифікованого ПВХ діам. 40ммПВХ ЭПГ40	10м	14,14	<u>319.76</u> -	<u>-</u> -	4521	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C1530-44 варіант 2	Труба для електропроводок гофр. з непластифікованого ПВХ діам. 50ммПВХ ЭПГ50	10м	2,02	<u>452.73</u> -	<u>-</u> -	915	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	C188888-5	Монтажна кліпса	шт	2550	<u>5.10</u> -	<u>-</u> -	13005	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C1545-237 варіант 1	Скоба- тримач 40мм	100шт	1,5	<u>612.67</u> -	<u>-</u> -	919	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	2405-1338	Коробка У196	1000шт	0,122	<u>3661.59</u> -	<u>-</u> -	447	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	2405-1368	Коробки відгалужувальні У194МХЛ2	1000шт	0,1	<u>2440.57</u> -	<u>-</u> -	244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	2405-1462 варіант 1	Кришка декоративна	шт	270	<u>7.68</u> -	<u>-</u> -	2074	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	2405-1383	Коробки протяжні У272У3	шт	50	<u>48.78</u> -	<u>-</u> -	2439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ21-12-1	Прокладання коробів металевих	100м	0,4	<u>16574.04</u> 3529,59	<u>10653.62</u> 2211,11	6630	1412	<u>4261</u> 884	<u>48.5300</u> 29,0880	<u>19.41</u> 11,64
50	C118-37 варіант 1	Лоток листовий перфорований 200х0, L=2 м з кришкою, перегородкою та монтажними аксесуарами	м	40	<u>439.47</u> -	<u>-</u> -	17579	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ21-13-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у коробах	100м	0,4	<u>2301.79</u> 694,57	<u>1372.24</u> 276,30	921	278	<u>549</u> 111	<u>9.5500</u> 3,7573	<u>3.82</u> 1,5
52	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	1	<u>1570.14</u> 1087,18	<u>234.12</u> 116,36	1570	1087	<u>234</u> 116	<u>16.2800</u> 1,5091	<u>16.28</u> 1,51
53	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	20,8	<u>1138.72</u> 814,72	<u>149.76</u> 77,70	23685	16946	<u>3115</u> 1616	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>253.76</u> 21,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	11,7	<u>781.07</u> 574,31	<u>81.36</u> 43,01	9139	6719	<u>952</u> 503	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>100.62</u> 6,59
55	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	23	<u>611.70</u> 494,84	<u>58.64</u> 31,44	14069	11381	<u>1349</u> 723	<u>7.4100</u> 0,4130	<u>170.43</u> 9,5
56	C1545-55	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	4,02	<u>112.18</u> -	<u>-</u> -	451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	C115-124	Втулки ізолювальні текстолітові	1000шт	0,678	<u>55000.95</u> -	<u>-</u> -	37291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C153-42 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ золяцією та оболонкою, з помірним димовидаленням з малою токсичністю газів сеч. 3х6 мм ² ВВГнгд	1000м	0,0204	<u>134480.72</u> -	<u>-</u> -	2743	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	C153-39 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ золяцією та оболонкою, з помірним димовидаленням з малою токсичністю газів сеч. 3х4 мм ² ВВГнгд	1000м	0,0204	<u>77900.33</u> -	<u>-</u> -	1589	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	C153-31 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ золяцією та оболонкою, з помірним димовидаленням з малою токсичністю газів сеч. 3х2,5 мм ² ВВГнгд	1000м	1,326	<u>53237.78</u> -	<u>-</u> -	70593	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	C153-21 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ золяцією та оболонкою, з помірним димовидаленням з малою токсичністю газів сеч. 3х1,5 мм ² ВВГнгд	1000м	0,515	<u>32403.07</u> -	<u>-</u> -	16688	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	C153-68 варіант 1	Електроенергетичний вогнетривкий кабель з ізоляцією та оболонкою з безгалогенних речовин, сеч. 5х4 мм ² (N)HXH FE/E30	1000м	0,0204	<u>139018.88</u> -	<u>-</u> -	2836	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	C153-58 варіант 1	Електроенергетичний вогнетривкий кабель з ізоляцією та оболонкою з безгалогенних речовин, сеч. 5х2,5 мм ² (N)HXH FE/E90	1000м	0,0612	<u>108695.43</u> -	<u>-</u> -	6652	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	C153-47 варіант 1	Електроенергетичний вогнетривкий кабель з ізоляцією та оболонкою з безгалогенних речовин, сеч. 3х1,5 мм ² (N)HXH FE/E30	1000м	0,0721	<u>32878.68</u> -	<u>-</u> -	2371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	15095-1104 варіант 1	Кабель силовий с мідними жилами с ПВХ изоляцией, сеч. 1х25 мм ² ПВЗнгд	1000м	0,102	<u>110600.79</u> -	<u>-</u> -	11281	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	15095-1084 варіант 1	Кабель силовий с мідними жилами с ПВХ ізоляцией, сеч. 1х10 мм2 ПВЗнгд	1000м	0,714	<u>49716.23</u> -	- -	35497	-	- -	- -	- -
67	15095-1074 варіант 1	Кабель силовий с мідними жилами с ПВХ ізоляцией, сеч. 1х10 мм2 ПВЗнгд	1000м	0,306	<u>34950.40</u> -	- -	10695	-	- -	- -	- -
68	15095-1064 варіант 1	Кабель силовий с мідними жилами с ПВХ ізоляцией, сеч. 1х4 мм2 ПВЗнгд	1000м	0,309	<u>22732.03</u> -	- -	7024	-	- -	- -	- -
69	15095-1054 варіант 1	Кабель силовий с мідними жилами с ПВХ ізоляцией, сеч. 1х2,5 мм2 ПВЗнгд	1000м	2,369	<u>14137.82</u> -	- -	33492	-	- -	- -	- -
70	C1534-1 варіант 1	Сталеви труби під гільзи	т	0,03	<u>53403.17</u> -	- -	1602	-	- -	- -	- -
71	КБ21-22-8	Електроустановлювальні вироби Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	1,28	<u>7132.89</u> 1834,45	- -	9130	2348	- -	<u>27.8200</u> -	<u>35.61</u> -
72	C1512-14 варіант 1	Розетка штепсельна двополюсна з циліндричними контактами з 3-м заземлюючим контактом скр. уст. 10А, 220В зі шторками	шт	115	<u>286.64</u> -	- -	32964	-	- -	- -	- -
73	C1512-14 варіант 2	Розетка штепсельна двополюсна з циліндричними контактами з 3-м заземлюючим контактом скр. уст. 10А, 220В зі шторками в вологозахищеному вик.	шт	10	<u>344.78</u> -	- -	3448	-	- -	- -	- -
74	C1512-13 варіант 2	Розетка 4-х полюсная 380В, 25А	шт	3	<u>962.19</u> -	- -	2887	-	- -	- -	- -
75	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,06	<u>7155.75</u> 1825,22	- -	429	110	- -	<u>27.6800</u> -	<u>1.66</u> -
76	C1547-6 варіант 1	Вимикач однополюсний клавішний с циліндрическим приводом для прих. уст., 6А, 220В	шт	6	<u>183.76</u> -	- -	1103	-	- -	- -	- -
77	КР1-18-2	Заземлення Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,112	<u>18069.05</u> 18069,05	- -	2024	2024	- -	<u>300.9000</u> -	<u>33.7</u> -
78	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,4	<u>7023.67</u> 1629,15	<u>476.04</u> 81,34	2809	652	<u>190</u> 33	<u>22.4000</u> 0,9664	<u>8.96</u> 0,39
79	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	<u>8065.17</u> 814,58	<u>3629.74</u> 492,05	2420	244	<u>1089</u> 148	<u>11.2000</u> 6,1915	<u>3.36</u> 1,86
80	КМ8-82-1	Монтаж затискача	100 шт	0,02	<u>5353.70</u> 4764,80	<u>162.15</u> 37,86	107	95	<u>3</u> 1	<u>64.0000</u> 0,4452	<u>1.28</u> 0,01
81	C1545-407-1 варіант 1	Затискач заземлюючий 33к	шт	2	<u>45.95</u> -	- -	92	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	C1545-289	Шини мідні	т	0,00112	<u>139836.34</u>	-	157	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,112	<u>10412.67</u>	-	1166	1166	-	<u>173.4000</u>	<u>19.42</u>
					10412,67	-			-	-	-
84	КБ33-119-1 κ=1,15	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	опора	1	<u>188.75</u>	<u>138.67</u>	189	50	<u>139</u>	<u>0.7400</u>	<u>0.74</u>
					50,08	20,33			20	0,2650	0,26
		Разом прямі витрати по розділу 2					636441	121882	<u>35736</u>		<u>1827.63</u>
									12255		160,67
		Разом будівельні роботи, грн.					636441				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					478823				
		всього заробітна плата, грн.					134137				
		Загальновиробничі витрати, грн.					74126				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					194,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22393				
		Всього будівельні роботи, грн.					710567				

		Всього по розділу 2					710567				
		Розділ 3. Освітлювальне обладнання									
85	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	4,94	<u>31326.23</u>	<u>6554.25</u>	154752	75881	<u>32378</u>	<u>211.2000</u>	<u>1043.33</u>
					15360,58	2872,31			14189	36,6924	181,26
86	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,38	<u>12104.58</u>	<u>1683.35</u>	4600	3825	<u>640</u>	<u>131.2000</u>	<u>49.86</u>
					10066,98	390,84			149	4,5967	1,75
87	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,77	<u>261.15</u>	-	201	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	& 1507-4084-100-170 варіант 4	Светильник потолочный для люминисцентных ламп 2х36Вт с опаловым рассеивателем АОТ.ОPL-236	шт	78	<u>2198.39</u>	-	171474	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	& 1507-4084-100-173 варіант 2	LED світильник, тепле біле світло, 36Вт, IP20, потолочный. ДПО20У-36-001 LED-панель	шт	192	<u>1868.93</u>	-	358835	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	& 1507-4084-100-170 варіант 3	LED світильник, 15 Вт , IP65ДПП05В-15-131 УХЛ4.1	шт	41	<u>2151.47</u> -	<u>-</u> -	88210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	& 1507-4084-100-185 варіант 2	LED світильник, 8Вт , IP20ДПП01В-8-001-У3	шт	44	<u>1575.84</u> -	<u>-</u> -	69337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	& 1507-4084-100-185 варіант 3	LED світильник, 9Вт , IP65ДПП01В-9-001-У3	шт	56	<u>1396.93</u> -	<u>-</u> -	78228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& 1507-4084-100-301 варіант 2	LED світильник, 45Вт, IP65, потолочный LZ.OPL ECO LED 1200-45W	шт	21	<u>3155.15</u> -	<u>-</u> -	66258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& 1507-3076-44 варіант 3	Світильник підвісний Рл=12 Вт IP65 НСП-11-150	шт	9	<u>542.69</u> -	<u>-</u> -	4884	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& 1507-3076-44 варіант 2	Світильник підвісний Рл=8 Вт, IP20 НСО-100 ("шар")	шт	41	<u>860.73</u> -	<u>-</u> -	35290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& 1507-3076-44 варіант 4	Світильник настінний, Рл=18 Вт "кососвет" для школьної доски ASM/S-136	шт	12	<u>1790.69</u> -	<u>-</u> -	21488	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	1507-1002 варіант 1	Світильник, настінний, для л. 8 Вт з написом "НЕ ВХОДИТИ" НПО-01-25	шт	21	<u>323.84</u> -	<u>-</u> -	6801	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	1507-1002 варіант 2	Світильник світлодіодний з блоком аварійного живлення ДПП06У-8-211 У3.1 IP65-8Вт	шт	17	<u>5704.85</u> -	<u>-</u> -	96982	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	1515-1030 варіант 3	LED лампа, белый свет, 18 Вт	10шт	16	<u>1509.71</u> -	<u>-</u> -	24155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	1515-1041 варіант 2	LED Лампа 220В	10шт	5,2	<u>856.91</u> -	<u>-</u> -	4456	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	С115-141 варіант 1	Світловий показчик "Пожежна насосна"	100шт	0,01	<u>29630.42</u> -	<u>-</u> -	296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	1515-6002	Стартеры для люминесцентных ламп (з керамічним конденсатором) 80С-220	10шт	49,4	<u>79.54</u> -	<u>-</u> -	3929	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	КБ34-108-4	Установлення вказівника "Вихід" на стіні	шт	16	<u>95.38</u> 64,62	<u>-</u> -	1526	1034	<u>-</u> -	<u>0.9800</u> -	<u>15.68</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	КБ21-22-2	Електроустановчі вироби Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	1,75	<u>7155.75</u> 1825,22	<u>-</u> -	12523	3194	<u>-</u> -	<u>27.6800</u> -	<u>48.44</u> -
105	С1547-6 варіант 1	Вимикач однополюсний клавішний с циліндрическим приводом для прих. уст., 6А, 220В	шт	120	<u>183.76</u> -	<u>-</u> -	22051	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	С1547-6 варіант 2	Вимикач однополюсний клавішний с циліндрическим приводом для прих. уст., 6А, 220В на 2 ланцюги	шт	50	<u>197.02</u> -	<u>-</u> -	9851	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	С1547-6 варіант 3	Вимикач однополюсний клавішний с циліндрическим приводом для прих. уст., 6А, 220В на 3 ланцюги	шт	5	<u>225.58</u> -	<u>-</u> -	1128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,56	<u>1912.74</u> 1668,94	<u>-</u> -	1071	935	<u>-</u> -	<u>25.3100</u> -	<u>14.17</u> -
109	С1547-6 варіант 4	Вимикач однополюсний клавішний с циліндрическим приводом для відкр. уст., 6А, 220В вологозахищ. викон.	шт	56	<u>232.72</u> -	<u>-</u> -	13032	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	КБ21-22-6	Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,08	<u>7262.57</u> 1932,04	<u>-</u> -	581	155	<u>-</u> -	<u>29.3000</u> -	<u>2.34</u> -
111	С1547-15 варіант 1	Перемикач двополюсний на 2 напрямки герм. виконання, 6А, 220В	шт	8	<u>608.83</u> -	<u>-</u> -	4871	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	КБ21-2-1	ПРОВОДА ТА КАБЕЛІ <i>Прокладання вінілплатових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм</i>	100м	51	<u>7445.05</u> 2826,80	<u>825.85</u> 285,28	379698	144167	<u>42118</u> 14549	<u>42.3300</u> 3,7596	<u>2158.83</u> 191,74
113	С1530-41 варіант 3	Труба для електропроводок гофр. з непластифікованого ПВХ діам. 20ммПВХ ЭПГ20	10м	515,1	<u>119.37</u> -	<u>-</u> -	61487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	С188888-5	Монтажна кліпса	шт	4500	<u>5.10</u> -	<u>-</u> -	22950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	С1545-237 варіант 2	Скоба- тримач 20мм	100шт	6	<u>306.67</u> -	<u>-</u> -	1840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	2405-1338	Коробка У196	1000шт	0,175	<u>3661.59</u> -	<u>-</u> -	641	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	2405-1368	Коробки відгалужувальні У194МХЛ2	1000шт	0,4	<u>2440.57</u> -	<u>-</u> -	976	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	2405-1462 варіант 1	Кришка декоративна	шт	400	<u>7.68</u> -	<u>-</u> -	3072	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	2405-1383	Коробки протяжні У272У3	шт	50	<u>48.78</u>	-	2439	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
120	C1534-1 варіант 1	Сталеві труби під гільзи	т	0,03	<u>53403.17</u>	-	1602	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
121	КМ8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	7	<u>292.84</u>	<u>21.15</u>	2050	1058	<u>148</u>	<u>1.9700</u>	<u>13.79</u>
					151,16	4,92			34	0,0585	0,41
122	1517-2346 варіант 1	Ящик з трансформатором знижувальним ЯТП-0,25-21У3	шт	7	<u>2416.98</u>	-	16919	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
123	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	51	<u>781.07</u>	<u>81.36</u>	39835	29290	<u>4149</u>	<u>8.6000</u>	<u>438.6</u>
					574,31	43,01			2194	0,5634	28,73
124	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	6	<u>450.21</u>	<u>81.36</u>	2701	1487	<u>488</u>	<u>3.7100</u>	<u>22.26</u>
					247,75	43,01			258	0,5634	3,38
125	C1545-55	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	4,02	<u>112.18</u>	-	451	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
126	C115-124	Втулки ізолювальні текстолітові	1000шт	0,678	<u>55000.95</u>	-	37291	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
127	C153-21 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою, з помірним димовидаленням з малою токсичністю газів сеч. 3х1,5 мм2 ВВГнгд	1000м	4,12	<u>32403.07</u>	-	133501	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
128	C153-21 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою, з помірним димовидаленням з малою токсичністю газів сеч. 2х1,5 мм2 ВВГнгд	1000м	1,03	<u>22203.07</u>	-	22869	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
129	C153-47 варіант 1	Електроенергетичний вогнетривкий кабель з ізоляцією та оболонкою з безгалогенних речовин, сеч. 3х1,5 мм2 (N)HXH FE/E30	1000м	0,5665	<u>32878.68</u>	-	18626	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
130	C153-47 варіант 2	Електроенергетичний вогнетривкий кабель з ізоляцією та оболонкою з безгалогенних речовин, сеч. 2х1,5 мм2 (N)HXH FE/E30	1000м	0,1545	<u>30675.48</u>	-	4739	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					2010497	261026	<u>79921</u>		<u>3807.3</u>
									31373		407,27
		Разом будівельні роботи, грн.					2010497				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1669550				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					292399 158703 409,19 47206 2169200				

		Всього по розділу 3					2169200				
		Розділ 4. Система антизледеніння									
131	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2048.31</u> 792,62	<u>727.57</u> 148,39	2048	793	<u>728</u> 148	<u>10.3300</u> 1,7521	<u>10.33</u> 1,75
132	1517-1250 варіант 1	Шафа розподільна навісна модульна на 24 модуля IP 31 в комплекті	шт	1	<u>55536.95</u> -	<u>-</u> -	55537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	КБ21-3-2	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	100м	1,5	<u>3442.96</u> 1722,88	<u>199.20</u> 49,19	5164	2584	<u>299</u> 74	<u>25.4600</u> 0,5775	<u>38.19</u> 0,87
134	С113-2128	Захисна трубка /гофрована/ 32х3 мм	м	151,5	<u>20.16</u> -	<u>-</u> -	3054	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	1,5	<u>1138.72</u> 814,72	<u>149.76</u> 77,70	1708	1222	<u>225</u> 117	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>18.3</u> 1,52
136	С153-39 варіант 2	Кабелі силові з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, зниженої горючості з низьким димогазавиділенням без захисного покриття 0,66 кВ марка, ВВГнг-LS, число жил та переріз 3х4,0 мм ²	1000м	0,153	<u>63510.17</u> -	<u>-</u> -	9717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	КМ10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях	шт	5	<u>119.12</u> 119,12	<u>-</u> -	596	596	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>8</u> -
138	С1515-25 варіант 1	Клеммник 3х1,5-4мм, 400В, до 24А WAGO	шт	5	<u>18.00</u> -	<u>-</u> -	90	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	2,2	<u>12270.42</u> 5198,74	<u>4316.37</u> 1043,46	26995	11437	<u>9496</u> 2296	<u>71.4800</u> 14,0637	<u>157.26</u> 30,94
140	С151-3 варіант 1	Кабелі нагрівальні ТСК	1000м	0,14	<u>1189084.</u> 02	<u>-</u> -	166472	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	C151-2 варіант 1	Кабелі нагрівальні МНТ 2	1000м	0,06	<u>242633.69</u>	<u>-</u>	14558	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
142	C157-307 варіант 1	Трос, діам. 3мм	1000м	0,06	<u>8176.77</u>	<u>-</u>	491	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
143	C1110-100 варіант 1	Підвіс для троса	шт	7	<u>26.86</u>	<u>-</u>	188	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
144	C1545-61	Затискач тросовий з'єднувальний	100шт	0,07	<u>3545.76</u>	<u>-</u>	248	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
145	C1545-62 варіант 1	Монтажний набір для нагрівальних кабелів	100шт	0,07	<u>8132.05</u>	<u>-</u>	569	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
146	C113-1878 варіант 2	Смужка кріпильна із затискачем	шт	170	<u>1.41</u>	<u>-</u>	240	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
147	КП1-57-1	Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Контур систем автоматичного регулювання одного параметра з числом органів настроювання до 5	шт	1	<u>8991.90</u>	<u>-</u>	8992	8992	<u>-</u>	<u>90.0000</u>	<u>90</u>
		ЩР2			8991,90	-			-	-	-
148	КМ8-86-1	Монтаж шафи з вимикачами	шт	1	<u>8934.88</u>	<u>4459.62</u>	8935	3335	<u>4460</u>	<u>44.8000</u>	<u>44.8</u>
					3335,36	1098,89			1099	12,9029	12,9
149	1517-1247 варіант 11	Щит розподільний ЩР2, навісного виконання на 12 модулів, ЩРН-12з-0У2-ІР54 УХЛЗ, Ін=100 А, ІР54, УХЛЗ, в комплекті	шт	1	<u>3847.67</u>	<u>-</u>	3848	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
150	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	1,8	<u>7445.05</u>	<u>825.85</u>	13401	5088	<u>1487</u>	<u>42.3300</u>	<u>76.19</u>
					2826,80	285,28			514	3,7596	6,77
151	C1530-41 варіант 2	Труба для електропроводок гофр. з непластифікованого ПВХ діам. 25мм ПВХ ЭПГ25	10м	3,03	<u>168.43</u>	<u>-</u>	510	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
152	C1530-41 варіант 3	Труба для електропроводок гофр. з непластифікованого ПВХ діам. 20мм ПВХ ЭПГ20	10м	15,15	<u>119.37</u>	<u>-</u>	1808	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
153	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,3	<u>1138.72</u>	<u>149.76</u>	342	244	<u>45</u>	<u>12.2000</u>	<u>3.66</u>
					814,72	77,70			23	1,0147	0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	1,5	<u>781.07</u> 574,31	<u>81.36</u> 43,01	1172	861	<u>122</u> 65	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>12.9</u> 0,85
155	C1545-55	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	0,04	<u>112.18</u> -	<u>-</u> -	4	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	C115-124	Втулки ізолювальні текстолітові	1000шт	0,004	<u>55000.95</u> -	<u>-</u> -	220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	C153-21 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією та оболонкою, з помірним димовидаленням з малою токсичністю газів сеч. 3х1,5 мм ² ВВГнгд	1000м	0,1545	<u>32403.07</u> -	<u>-</u> -	5006	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	C153-32 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією і оболонкою, з помірним димоутворенням, з малою токсичністю газів перерізом 5х2,5 мм ² ВВГнгд	1000м	0,0102	<u>78312.36</u> -	<u>-</u> -	799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	C153-22 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією і оболонкою, з помірним димоутворенням, з малою токсичністю газів перерізом 5х1,5 мм ² ВВГнгд	1000м	0,0204	<u>37613.62</u> -	<u>-</u> -	767	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,01	<u>7132.89</u> 1834,45	<u>-</u> -	71	18	<u>-</u> -	<u>27.8200</u> -	<u>0.28</u> -
161	C1512-14 варіант 2	Розетка штепсельна двополюсна з циліндричними контактами з 3-м заземлюючим контактом скр. уст. 10А, 220В зі шторками в вологозахищеному вик.	шт	1	<u>344.78</u> -	<u>-</u> -	345	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	<u>117.86</u> 115,02	<u>2.84</u> 0,92	118	115	<u>3</u> 1	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
163	C130-592 варіант 1	Регулятори оборотів	шт	1	<u>190.42</u> -	<u>-</u> -	190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					334203	35285	<u>16865</u> 4337		<u>461.51</u> 55,91
		Разом будівельні роботи, грн.					334203				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					282053				
		всього заробітна плата, грн.					39622				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20094				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5664				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					354297				

		Всього по розділу 4					354297				
		Разом прямі витрати по кошторису					3447271	481781	<u>193912</u>		<u>6952.22</u>
		Разом устаткування, грн.					31945		63037		800,86
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1254				
		Всього устаткування, грн.					33199				
		Разом будівельні роботи, грн.					3415326				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2739633				
		всього заробітна плата, грн.					544818				
		Загальновиробничі витрати, грн.					293430				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					752,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					86817				
		Всього будівельні роботи, грн.					3708756				

		Всього по кошторису					3741955				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					8505,62				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					631635				

Склав

Степанова М.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Хомяков Д.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вихід-2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на телефонізацію
Дитячий садок

Основа:
креслення (специфікації) № СС1

Кошторисна вартість42,364 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,22699 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата17,395 тис. грн.
Середній розряд робіт3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Монтажные работы									
1	КБ21-2-2	Прокладання вініпласових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	100м	0,06	<u>5551.26</u> 3098,59	<u>1187.90</u> 374,22	333	186	<u>71</u> 22	<u>46.4000</u> 4,8230	<u>2.78</u> 0,29
2	С1530-42 варіант 1	Трубы ПВХ, наружный диаметр 32 мм	10м	0,612	<u>212.62</u> -	<u>-</u> -	130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	2,14	<u>12420.31</u> 5198,74	<u>4316.37</u> 1043,46	26579	11125	<u>9237</u> 2233	<u>71.4800</u> 14,0637	<u>152.97</u> 30,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,06	<u>781.07</u> 574,31	<u>81.36</u> 43,01	47	34	<u>5</u> 3	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>0.52</u> 0,03
5	С154-83 варіант 1	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией с алюмополиэтиленовым экраном в полиэтиленовой оболочке, марка ТПВ, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10	1000м	0,07	<u>23628.00</u> -	<u>-</u> -	1654	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6 & 15097-1011-5-Б		Кабель UTP T1P 3 2x2x0,5	1000м	0,15	<u>16128.00</u> -	<u>-</u> -	2419	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ10-893-17	Муфта пряма у колодязі на кабелі із пластмасовою або вінілітовою оболонкою, ємкість кабеля 10х2	шт	1	<u>1135.96</u> 595,60	<u>437.35</u> 66,60	1136	596	<u>437</u> 67	<u>8.0000</u> 0,8556	<u>8</u> 0,86
8	С1512-6 варіант 1	Коробка телефонная распределительная, марка КРТП	шт	1	<u>142.80</u> -	<u>-</u> -	143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ10-111-1	Аппарат телефонный	шт	5	<u>222.08</u> 104,23	<u>-</u> -	1110	521	<u>-</u> -	<u>1.4000</u> -	<u>7</u> -
10	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,05	<u>7132.89</u> 1834,45	<u>-</u> -	357	92	<u>-</u> -	<u>27.8200</u> -	<u>1.39</u> -
11 & 1602-10001-39		Розетка телефонная RJ-11	шт	5	<u>53.00</u> -	<u>-</u> -	265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КМ10-901-5	Шкаф настенный ШМН	шт	1	<u>276.16</u> 224,70	<u>-</u> -	276	225	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>3.2</u> -
		Разом прямі витрати по відділу 1					34449	12779	<u>9750</u> 2325		<u>175.86</u> 31,28
		Разом будівельні роботи, грн.					34449				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11920				
		всього заробітна плата, грн.					15104				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7915				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2291				
		Всього будівельні роботи, грн.					42364				

		Всього по відділу 1					42364				
		Разом прямі витрати по кошторису					34449	12779	<u>9750</u> 2325		<u>175.86</u> 31,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					34449 11920 15104 7915 19,85 2291 42364				
		----- Всього по кошторису					42364				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					226,99 17395				



Склав

Степанова М.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Хомяков Д.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4 Коригування.
вихід-2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019
на радіотрансляцію
Дитячий садок

Основа:	Кошторисна вартість	8,899 тис. грн.
креслення (специфікації) № СС1	Кошторисна трудомісткість	0,06626 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	4,831 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	0,06	<u>611.70</u> 494,84	<u>58,64</u> 31,44	37	30	<u>4</u> 2	<u>7.4100</u> 0,4130	<u>0.44</u> 0,02
2	15097-32031 варіант 1	Кабель діаметром жил 1,2мм ПРППВМ	1000м	0,00612	<u>28404.00</u> -	<u>-</u> -	174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	1,02	<u>2050.01</u> 1746,75	<u>28,46</u> 7,03	2091	1782	<u>29</u> 7	<u>25.5000</u> 0,0825	<u>26.01</u> 0,08
4	15097-32011	Кабель діаметром жил 0,8мм ПРППМ	1000м	0,102	<u>3528.00</u> -	<u>-</u> -	360	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	С1512-4 варіант 1	Коробка универсальная, марка УК-2Р	шт	10	<u>19.30</u> -	<u>-</u> -	193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	С1512-5 варіант 1	Коробка универсальная, марка УК-2П	шт	2	<u>20.91</u> -	<u>-</u> -	42	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,09	<u>7132.89</u> 1834,45	<u>-</u> -	642	165	<u>-</u> -	<u>27.8200</u> -	<u>2.5</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	290220-1290	Розетка РШО	шт	9	<u>15.03</u>	<u>-</u>	135	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
9	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	9	<u>288.33</u>	<u>-</u>	2595	2022	<u>-</u>	<u>3.2000</u>	<u>28.8</u>
10	КБ21-2-2	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	100м	0,06	<u>5551.26</u>	<u>1187.90</u>	333	186	<u>71</u>	<u>46.4000</u>	<u>2.78</u>
					3098,59	374,22			22	4,8230	0,29
11	С1530-42 варіант 1	Труби ПВХ, наружний діаметр 32 мм	10м	0,612	<u>212.62</u>	<u>-</u>	130	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							6732	4185	<u>104</u>		<u>60.53</u>
									31		0,39
Разом будівельні роботи, грн.							6732				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2443				
всього заробітна плата, грн.							4216				
Загальновиробничі витрати, грн.							2167				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,34				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							615				
Всього будівельні роботи, грн.							8899				

Всього по кошторису							8899				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							66,26				
Кошторисна заробітна плата, грн.							4831				

Склав

Степанова М.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Хомяков Д.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



"Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4" Коригування.
вихід-2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021
на мережа телеантен
Дитячий садок

Основа:
креслення (специфікації) № СС1

Кошторисна вартість 70,471 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,47957 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 37,607 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	KM10-513-3	Монтаж усилителя телевизионного WA-29	шт	1	561.76	-	562	562	-	8.0000	8			
					561,76	-			-	-	-			
2	KM10-512-1	Антенна телевидения на установленной опоре	шт	2	681.68	-	1363	1348	-	9.6000	19.2			
					674,11	-			-	-	-			
3	KM10-512-2	Антенна дециметровая	шт	1	453.19	-	453	449	-	6.4000	6.4			
					449,41	-			-	-	-			
4	КБ34-48-1	Мачта антенная	шт	2	5344.09	-	10688	4850	-	35.4000	70.8			
					2424,90	-			-	-	-			
5	C121-668	Щогли радіо та телевізійні такі, що стоять окремо, або об'єднані в системи, в комплекті з реями, вібраторами, консолями, опорними кожухами, сходами, площадками тощо, висота до 350 м, маса 1 п.м. ствола до 200 кг	т	0,02	48204.12	-	964	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			
6	KM10-513-5	Монтаж устройства абонентского разветвительного ТАР	шт	2	316.51	-	633	633	-	4.8000	9.6			
					316,51	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-513-6	Устройство симметризатора	шт	3	<u>105.50</u> 105,50	<u>-</u> -	317	317	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>4.8</u> -
8	КМ10-55-3	Кабель по стене, масса 1 м до 1 кг	100 м	3	<u>6568.69</u> 3707,62	<u>1193.34</u> 231,80	19706	11123	<u>3580</u> 695	<u>52.8000</u> 3,1136	<u>158.4</u> 9,34
9	15098-82052-A	Кабель радіочастотний коаксіальний РК 75-4-15	1000м	0,306	<u>21151.68</u> -	<u>-</u> -	6472	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КМ11-31-1	Резистор	шт	1	<u>82.48</u> 61,38	<u>-</u> -	82	61	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>0.8</u> -
11	КМ10-513-7	Перевірка монтажу системи колективного приймання телебачення	система	1	<u>9620.03</u> 9620,03	<u>-</u> -	9620	9620	<u>-</u> -	<u>112.2000</u> -	<u>112.2</u> -
12	КМ10-513-8	Здавання робіт із контрольними вимірами для одного каналу системи колективного приймання телебачення	вимірюв.	1	<u>2426.44</u> 2426,44	<u>-</u> -	2426	2426	<u>-</u> -	<u>28.3000</u> -	<u>28.3</u> -
13	КМ10-513-9	Здавання робіт із контрольними вимірами для кожного додаткового каналу понад один системи колективного приймання телебачення	вимірюв.	1	<u>1286.10</u> 1286,10	<u>-</u> -	1286	1286	<u>-</u> -	<u>15.0000</u> -	<u>15</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					54572	32675	<u>3580</u> 695		<u>433.5</u> 9,34
		Разом будівельні роботи, грн.					54572				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18317				
		всього заробітна плата, грн.					33370				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15899				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4237				
		Всього будівельні роботи, грн.					70471				

		Всього по кошторису					70471				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					479,57				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					37607				

Склав:



Степанова М.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив:



Хомяков Д.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4 Коригування.
вихід-2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023
на автоматизацію припливної вентиляції
Дитячий садок

Основа:
креслення (специфікації) № АОВ.С1

Кошторисна вартість 144,031 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,57629 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 44,659 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ11-31-1 прим.	Датчик температуры канальный	шт	3	<u>82.48</u> 61,38	-	247	184	-	<u>0.8000</u> -	<u>2.4</u> -
2	КМ11-31-1 прим.	Датчик температуры поверхностный	шт	3	<u>82.48</u> 61,38	-	247	184	-	<u>0.8000</u> -	<u>2.4</u> -
3	КМ11-31-1 прим.	Датчик электроконтактный дифференциального давления	шт	6	<u>82.48</u> 61,38	-	495	368	-	<u>0.8000</u> -	<u>4.8</u> -
4	КМ28-928-11	Монтаж термостата электрического	шт	3	<u>329.68</u> 316,51	<u>10.65</u> 2,07	989	950	<u>32</u> 6	<u>4.8000</u> 0,0278	<u>14.4</u> 0,08
5	КМ11-93-1	Шкаф автоматики с контроллером	шт	3	<u>1850.84</u> 1120,90	<u>418.92</u> 89,83	5553	3363	<u>1257</u> 269	<u>14.4000</u> 0,9387	<u>43.2</u> 2,82
6	КМ8-81-2	Прибор управления	шт	3	<u>158.04</u> 119,12	<u>33.25</u> 7,13	474	357	<u>100</u> 21	<u>1.6000</u> 0,0745	<u>4.8</u> 0,22
7	КБ20-15-1	Электрический сервопривод воздушного клапана	шт	3	<u>225.11</u> 167,09	-	675	501	-	<u>2.4100</u> -	<u>7.23</u> -
8	КМ11-30-1	Монтаж термометра ТТЖ-М	шт	6	<u>107.89</u> 34,53	-	647	207	-	<u>0.4500</u> -	<u>2.7</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	C1630-986 варіант 1	Термометры ТТЖ прямые в оправе	шт	6	<u>164.00</u>	<u>-</u>	984	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
10	KM11-30-2	Монтаж термоманометра	шт	6	<u>802.30</u>	<u>531.96</u>	4814	1473	<u>3192</u>	<u>3.2000</u>	<u>19.2</u>
					245,54	114,06			684	1,1920	7,15
11	1704-20043 варіант 1	Термоманометр показывающий ТМТБ- 0-1.0 МПа	шт	6	<u>2209.20</u>	<u>-</u>	13255	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
12	KM8-401-1	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами	100 м	3,08	<u>13731.04</u>	<u>2835.37</u>	42292	15770	<u>8733</u>	<u>70.4000</u>	<u>216.83</u>
					5120,19	510,92			1574	6,8499	21,1
13	15096-12211	Кабель перерізом 4.1,5мм2 KBBGE	1000м	0,072	<u>66931.20</u>	<u>-</u>	4819	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
14	15096-11211	Кабель перерізом 4.1,5мм2 KBBG	1000м	0,23	<u>66931.20</u>	<u>-</u>	15394	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
15	& 15097-1011-68 варіант 1	Кабель "витая пара" экранированный фольгой FTP-SE 4x2x0,51	1000м	0,006	<u>4068.00</u>	<u>-</u>	24	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
16	KB21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,09	<u>7083.40</u>	<u>1685.75</u>	638	376	<u>152</u>	<u>57.4200</u>	<u>5.17</u>
					4176,16	736,30			66	10,0084	0,9
17	C113-1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2, 5 мм	м	9	<u>45.36</u>	<u>-</u>	408	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
18	KM12-811-1	Кран 3-х ходовой 11Б18бк	10 шт	1,5	<u>3573.60</u>	<u>-</u>	5360	5360	<u>-</u>	<u>48.0000</u>	<u>72</u>
					3573,60	-			-	-	-
19	C1630-659	Крани триходові натяжні муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б18бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	15	<u>369.88</u>	<u>-</u>	5548	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
20	KM12-698-5	Соединители	10 шт	6	<u>1193.79</u>	<u>250.68</u>	7163	4512	<u>1504</u>	<u>10.1000</u>	<u>60.6</u>
					751,95	9,03			54	0,1220	0,73
21	2405-3122	З'єднувачі ніпельні вкручені НСВ14.М20	шт	30	<u>16.76</u>	<u>-</u>	503	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
22	2405-3126	З'єднувачі ніпельні накручені НСН14.1/2 дюйма	шт	15	<u>10.16</u>	<u>-</u>	152	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
23	2405-3125	З'єднувачі ніпельні накручені НСН14.М20	шт	15	<u>10.16</u>	<u>-</u>	152	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
24	KM8-409-2	Канал кабельный	100 м	0,35	<u>24886.45</u>	<u>17863.92</u>	8710	1117	<u>6252</u>	<u>47.8000</u>	<u>16.73</u>
					3192,08	3250,50			1138	44,4650	15,56
25	& 2405-1470-20-21	Короб монтажный разм. 30x18	м	35	<u>56.00</u>	<u>-</u>	1960	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
26	& C1515-25-1	Коробка соединительная на 8 клемм КСК-8	шт	3	<u>128.55</u>	<u>-</u>	386	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КМ8-406-2	Металлические конструкции для установки щита, приборов и трасс	m	0,015	142590,79 28161,06	12234,54 742,41	2139	422	184 11	387,2000 8,9625	5,81 0,13
		Разом прямі витрати по кошторису					124028	35144	21406 3823		478,27 48,69
		Разом будівельні роботи, грн.					124028				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					67478				
		всього заробітна плата, грн.					38967				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20003				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5692				
		Всього будівельні роботи, грн.					144031				

		Всього по кошторису					144031				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					576,29				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					44659				

Склав:

Степанова М.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив:

Хомяков Д.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



"Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4 Коригування.
вихід-2

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-06-01

на зовнішнє освітлення

Зовнішнє освітлення

Основа:

креслення (специфікації) № ЭС.С

Кошторисна вартість

593,842 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,8505 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

62,335 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,8 розряд

Вимірник одиничної вартості

250,00 п/м

Показник одиничної вартості

2375,37 грн.

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ33-259-3	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,5 т	опора	10	<u>1486.70</u> 169,93	<u>584.73</u> 94,79	14867	1699	<u>5847</u> 948	<u>2.4200</u> 1,0910	<u>24.2</u> 10,91
2	& С1416-8582-1 варіант 1	Стойка освещения металлическая длиной 8,5м	шт	10	<u>30229.82</u> -	<u>-</u> -	302298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0755555556	<u>8791.48</u> 8383,57	<u>263.99</u> 58,85	664	633	<u>20</u> 4	<u>119.3900</u> 0,6150	<u>9.02</u> 0,05
4	& С122-45-1 варіант 1	Анкерна закладна для опор	шт	10	<u>1962.46</u> -	<u>-</u> -	19625	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ33-115-1	Установлення світильників з лампами розжарювання	шт	10	<u>649.87</u> 153,37	<u>494.21</u> 81,71	6499	1534	<u>4942</u> 817	<u>2.0600</u> 0,8800	<u>20.6</u> 8,8
6	2405-1450 варіант 1	Кронштейн КО	шт	10	<u>427.22</u> -	<u>-</u> -	4272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1545-24-420 варіант 1	Світильник-прожектор (на одну лампу)	шт	10	<u>6339,31</u> -	<u>-</u> -	63393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C1547-7-56 варіант 1	Лампа світлодіодні	шт	10	<u>610,52</u> -	<u>-</u> -	6105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ8-158-15	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2	шт	20	<u>157,77</u> <u>119,12</u>	<u>-</u> -	3155	2382	<u>-</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>32</u> -
10	2405-1534	Муфти кінцеві внутрішньої установки ПКВЕ-1-Т	комплект	20	<u>537,95</u> -	<u>-</u> -	10759	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КМ8-599-5	Щиток с клеммником	шт	10	<u>752,32</u> <u>368,30</u>	<u>16,49</u> <u>2,97</u>	7523	3683	<u>165</u> <u>30</u>	<u>4,8000</u> <u>0,0314</u>	<u>48</u> <u>0,31</u>
12	1504-3182 варіант 1	Щиток с клеммником	шт	10	<u>843,91</u> -	<u>-</u> -	8439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C157-364 варіант 1	Проводи термостійкі з мідною жилою в ізоляційно-захисній оболонці із кремнійорганічної гуми підвищеної твердості, марка ПРКА, переріз 1,5 мм2	1000м	0,05	<u>31267,54</u> -	<u>-</u> -	1563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C157-247 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 2,5 мм2	1000м	0,3	<u>18223,80</u> -	<u>-</u> -	5467	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.36 к=1,25 тех.ч. п.1.3.66 к=1,2 тех.ч. п.1.3.37 к=1,2 к=1,2	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2, траншей прямоугольного сечения /объема грунта, находящегося на расстоянии до 2м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов/ /при разработке траншей/	1000м3	0,15	<u>83518,30</u> <u>2002,91</u>	<u>81515,39</u> <u>18769,63</u>	12528	300	<u>12228</u> <u>2815</u>	<u>33,3540</u> <u>198,1044</u>	<u>5</u> <u>29,72</u>
16	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	100м3	0,25	<u>18444,33</u> <u>18444,33</u>	<u>-</u> -	4611	4611	<u>-</u> -	<u>314,1600</u> -	<u>78,54</u> -
17	КБ1-166-1	Засыпка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	1,75	<u>8699,02</u> <u>8699,02</u>	<u>-</u> -	15223	15223	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>263,29</u> -
18	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,25	<u>15798,17</u> <u>14503,26</u>	<u>-</u> -	3950	3626	<u>-</u> -	<u>222,0000</u> -	<u>55,5</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C1530-2 варіант 1	Труба гнучка двустенная гофрированная ДКС, внешний диаметр 75 мм	10м	25	<u>233.20</u>	<u>-</u>	5830	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
20	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,5	<u>2379.47</u>	<u>372.37</u>	5949	2909	<u>931</u>	<u>16.0000</u>	<u>40</u>
					1163,68	79,84			200	0,8344	2,09
21	15093-38033	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.6мм2 АВВГ	1000м	0,25	<u>35232.14</u>	<u>-</u>	8808	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
22	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	2,5	<u>5558.99</u>	<u>4860.78</u>	13897	1746	<u>12151</u>	<u>9.6000</u>	<u>24</u>
					698,21	1042,26			2606	10,8919	27,23
23	КМ8-143-1	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	2,5	<u>4834.20</u>	<u>4135.99</u>	12086	1746	<u>10340</u>	<u>9.6000</u>	<u>24</u>
					698,21	886,85			2217	9,2678	23,17
24	C1422- 10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000шт	1,8	<u>9503.48</u>	<u>-</u>	17106	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
25	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	2	<u>267.23</u>	<u>19.95</u>	534	495	<u>39</u>	<u>3.4000</u>	<u>6.8</u>
					247,28	4,28			9	0,0447	0,09
26	2405-1466 варіант 1	Лента сигнальная	1000м	0,2	<u>3605.05</u>	<u>-</u>	721	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
27	КМ8-289-1	Заземлення одиночне опори металевої	шт	10	<u>782.56</u>	<u>-</u>	7826	2274	<u>-</u>	<u>3.2000</u>	<u>32</u>
					227,39	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					563698	42861	<u>46663</u>		<u>662.95</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					563698		9646		102,37
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					474174				
		всього заробітна плата, грн.					52507				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30144				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					85,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9828				
		Всього будівельні роботи, грн.					593842				

		Всього по кошторису					593842				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					850,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					62335				


Склав



Степанова М.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Хомяков Д.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4 Коригування.
вихід-2

Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-01-025
на пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу і управління евакуацією людей
Дитячий садок

Кошторисна вартість 114,867 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,87726 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 88,732 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПЖ5-40	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф	шт	3	5912,37	17737	59,1770	177,53
2	ПЖ5-41	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за кожний наступний шлейф	шт	45	344,79	15516	3,4510	155,3
3	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий, тепловий	шт	133	152,86	20330	1,5300	203,49
4	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	19	60,30	1146	0,6035	11,47
5	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий, звуковий	шт	21	669,20	14053	6,6980	140,66
6	ПЖ5-34	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Випрямний блок живлення	шт	1	893,40	893	8,9420	8,94
7	КП1-78-2	Системи протиаварійної автоматики [ПА]. Комплекс ПА з кількістю взаємозалежних пристроїв до 10 шт	Комплекс	1	10955,13	10955	109,6500	109,65
		Разом прямі витрати по кошторису				80630		807,04
		всього заробітна плата, грн.				80630		
		Разом будівельні роботи, грн.				80630		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				34237		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				70,22		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				8102		
		Всього будівельні роботи, грн.				114867		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		----- —						
		Всього по кошторису, грн.				114867		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				877,26		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				88732		



Склав

Степанова М.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Хомяков Д.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вихід-2

**Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-027
на пусконалагоджувальні роботи системи автоматизації внутрішнього протипожежного водопроводу (АВПВ(с).
Дитячий садок**

Кошторисна вартість 22,369 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,17084 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 17,279 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПЖ5-24	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Шкаф [щит] електроавтоматики і управління систем ВПВ	напрямок	1	1994,85	1995	19,9665	19,97
2	ПЖ5-30	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Датчик контактний механічний	шт	16	60,30	965	0,6035	9,66
3	ПЖ5-31	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сигналізатор рівня рідини електронний	шт	2	446,70	893	4,4710	8,94
4	ПЖ5-34	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Випрямний блок живлення	шт	1	893,40	893	8,9420	8,94
5	КП1-78-2	Системи протиаварійної автоматики [ПА]. Комплекс ПА з кількістю взаємозалежних пристроїв до 10 шт	Комплекс	1	10955,13	10955	109,6500	109,65
		Разом прямі витрати по кошторису всього заробітна плата, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.				15701 15701 15701 6668 13,68 1578 22369		157,16
		----- - Всього по кошторису, грн.				22369		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				170,84		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17279	

Склав



Степанова М.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Хомяков Д.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4 Коригування.
вихід-2

**Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-030
на пусконалагоджувальні роботи
Дитячий садок**

Кошторисна вартість	12,416 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,09483 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	9,591 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПЖ5-14	Пусконаладочные работы Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Станція насосна без дозуючих пристроїв	напрямок	1	2171,49	2171	21,7345	21,73
2	ПЖ5-19	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Електропривід насоса	комплект	2	1085,32	2171	10,8630	21,73
3	ПЖ5-17	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Гідравлічне випробування трубопроводів	10 м	10	437,36	4374	4,3775	43,78
		Разом прямі витрати по кошторису				8716		87,24
		всього заробітна плата, грн.				8716		
		Разом будівельні роботи, грн.				8716		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				3700		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				7,59		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				875		
		Всього будівельні роботи, грн.				12416		

		—						
		Всього по кошторису, грн.				12416		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				94,83		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9591	

Склав



Степанова М.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Хомяков Д.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4 Коригування.
вихід-2

**Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-01-039
на пуско-налагоджувальні роботи ІТП
Дитячий садок**

Кошторисна вартість	95,934 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,73264 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	74,104 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП7-17-1	Установка підігріву води [підігрівник, охолодник конденсату, комунікації], продуктивність до 10 м3/год	Установ.	1	11589,56	11590	116,0000	116
2	КП3-52-1	Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год	Насос	10	1598,56	15986	16,0000	160
3	КП7-61-1	Регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.2 Гкал/год	Система	1	8592,26	8592	86,0000	86
4	КП2-13-6	Прилад контролю і налагодження (контролер)	шт	2	6394,24	12788	64,0000	128
5	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів	шт	7	199,82	1399	2,0000	14
6	КП1-58-3	Щит автоматики	Схема	1	16984,70	16985	170,0000	170
		Разом прямі витрати по кошторису всього заробітна плата, грн.				67340		674
		Разом будівельні роботи, грн.				67340		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				28594		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				58,64		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				6764		
		Всього будівельні роботи, грн.				95934		

		—						
		Всього по кошторису, грн.				95934		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				732,64		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Кошторисна заробітна плата, грн.				74104		

Склад: 

Степанова М.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Хомяков Д.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вихід-2

**Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-041
на пусконалагоджувальні роботи ССМ
Дитячий садок**

Кошторисна вартість	13,948 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,10653 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	10,775 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	Система	1	9791,18	9791	98,0000	98
		Разом прямі витрати по кошторису всього заробітна плата, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- - Всього по кошторису, грн.				9791 9791 9791 4157 8,53 984 13948 13948		98
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				106,53		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Кошторисна заробітна плата, грн.				10775		

Склав



Степанова М.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Хомяков Д.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вихід-2

**Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-043
на пусконалагоджувальні роботи ЛОМ
Дитячий садок**

Кошторисна вартість	13,948 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,10653 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	10,775 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	Система	1	9791,18	9791	98,0000	98
		Разом прямі витрати по кошторису всього заробітна плата, грн.				9791		98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:				9791		
		Загальновиробничі витрати, грн.				4157		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				8,53		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				984		
		Всього будівельні роботи, грн.				13948		

		—						
		Всього по кошторису, грн.				13948		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				106,53		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10775	

Склад 


Степанова М.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив




Хомяков Д.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вихід-2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-040
на система слабострумних мереж
Дитячий садок

Основа:
креслення (специфікації) № 70-09-2023-ССМ

Кошторисна вартість 178,409 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,52689 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 39,001 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-6	Блок базовий ВЕЛЛЕЗн-120-200	шт	1	<u>1756.46</u>	<u>2.86</u>	1756	1754	2	<u>25.6000</u>	<u>25.6</u>
					1753,60	0,30			-	0,0046	-
2	& 1601-2216-3 варіант 1	Моноблок ВЕЛЛЕЗн-120-200	шт	1	<u>43197.36</u>	-	43197	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ10-397-10	Блок керування інформацією	шт	1	<u>3692.72</u>	-	3693	3693	-	<u>49.6000</u>	<u>49.6</u>
					3692,72	-			-	-	-
4	& 1601-2434-111	Блок керування інформацією БКІ-02М	шт.	1	<u>11200.67</u>	-	11201	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	9	<u>283.34</u>	-	2550	2022	-	<u>3.2000</u>	<u>28.8</u>
					224,70	-			-	-	-
6	1504-19116 варіант 5	Гучномовець 20АС100ПН (20 Вт)	шт	3	<u>724.19</u>	-	2173	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	1504-19116 варіант 3	Гучномовець 3АС100ПН (3 Вт)	шт	4	<u>632.39</u>	-	2530	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	1504-19116 варіант 4	Гучномовець 3АС100ПН (1 Вт)	шт	2	<u>522.94</u>	-	1046	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КМ8-80-4	Монтаж точки доступу	шт	2	<u>125.94</u> 119,12	-	252	238	-	<u>1.6000</u>	<u>3.2</u>
10	1604-5032 варіант 2	Точка доступу ЕАР225	шт	2	<u>3469.00</u> -	-	6938	-	-	-	-
11	КМ11-96-1	Монтаж та підключення панелі	шт	5	<u>115.02</u> 115,02	-	575	575	-	<u>1.6000</u>	<u>8</u>
12	С113-2109 варіант 10	Патч-корд U/UTP,cat, 5е, LSZH, 1м з захисним ковпачком	шт	5	<u>373.71</u> -	-	1869	-	-	-	-
13	КМ8-591-9	Розетка комп'ютерна накладна	100 шт	0,01	<u>9217.67</u> 4174,11	<u>56.35</u> 5,98	92	42	1	<u>54.4000</u> 0,0906	<u>0.54</u> -
14	С113-2109 варіант 11	Розетка ком'ютерна накладна FutureCom 2xRj-45	шт	2	<u>311.46</u> -	-	623	-	-	-	-
15	КМ11-96-1	Установлення модуля	шт	2	<u>117.86</u> 115,02	<u>2.84</u> 0,92	236	230	6 2	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>3.2</u> 0,03
16	& С1547-16-20 варіант 1	Модуль RJ45 UTP, кат. 5е DIGITUS Keystone	шт	2	<u>87.02</u> -	-	174	-	-	-	-
17	КМ11-96-1	Монтаж та підключення панелі	шт	1	<u>115.02</u> 115,02	-	115	115	-	<u>1.6000</u>	<u>1.6</u>
18	С113-2109 варіант 12	Патч-корд телефонний RJ11 2,0m	шт	1	<u>110.24</u> -	-	110	-	-	-	-
19	КМ8-591-9	Встановлення розетка телефонна	100 шт	0,01	<u>9250.92</u> 4174,11	<u>89.60</u> 13,11	93	42	1	<u>54.4000</u> 0,1651	<u>0.54</u> -
20	С113-2109 варіант 13	Розетка телефонна	шт	1	<u>82.70</u> -	-	83	-	-	-	-
21	1604-5003 варіант 2	Аппарат телефонный	шт	1	<u>1108.06</u> -	-	1108	-	-	-	-
22	КМ10-898-12	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	1	<u>564.70</u> 238,24	<u>291.57</u> 44,40	565	238	292 44	<u>3.2000</u> 0,5704	<u>3.2</u> 0,57
23	& Т_С1512-1-1	Коробка розподільна	комп.	1	<u>420.76</u> -	-	421	-	-	-	-
24	КМ8-409-1	Труба гофрована, діаметр до 25 мм	100 м	4	<u>3627.68</u> 2826,80	-	14511	11307	-	<u>42.3300</u>	<u>169.32</u>
25	С1530-63 варіант 3	Трубка ПВХ, гофрированная, наружный диаметр 25 мм	10м	40	<u>89.94</u> -	-	3598	-	-	-	-
26	С1530-43 варіант 5	Труба ПВХ гладка жорстка	10м	0,5	<u>388.81</u> -	-	194	-	-	-	-
27	2415-1382 варіант 1	Детали крепежные для трубы	1000шт	0,8	<u>2153.05</u> -	-	1722	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КМ8-82-1	Монтаж затискача	100 шт	0,1	<u>4764.80</u> 4764,80	-	476	476	-	<u>64.0000</u>	<u>6.4</u>
29	С117-1 варіант 3	Конектор RJ45	шт	10	<u>1233.55</u> -	-	12336	-	-	-	-
30	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	2,5	<u>2378.30</u> 2330,77	<u>22.48</u> 18,74	5946	5827	<u>56</u> 47	<u>32.8000</u> 0,2442	<u>82</u> 0,61
31	& С1630-1-5 варіант 3	Кабельний канал 20х10мм	м	200	<u>17.17</u> -	-	3434	-	-	-	-
32	& С1630-1-5 варіант 2	УФ-стійка ПВХ стійка труба гофрована гнучка	м	50	<u>26.65</u> -	-	1333	-	-	-	-
33	КМ8-148-1	Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах	100 м	6,2	<u>1543.98</u> 1163,68	-	9573	7215	-	<u>16.0000</u>	<u>99.2</u>
34	& С153-203- А варіант 1	Кабель типу "вита пара"	м	383,8	<u>26.34</u> -	-	10109	-	-	-	-
35	& С153-203- А варіант 4	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 1х2х0,8	м	141,4	<u>38.47</u> -	-	5440	-	-	-	-
36	& С153-203- А варіант 5	Кабель телефонний КПП-ВП (6) 2х2х0,4	м	20,2	<u>28.17</u> -	-	569	-	-	-	-
37	& С100- 2405-222 варіант 1	Монтажний комплект	шт	1	<u>8702.13</u> -	-	8702	-	-	-	-
38	С188888-21 варіант 1	Піна монтажна, бал	шт	2	<u>459.40</u> -	-	919	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					160262	33774	<u>358</u> 93		<u>481.2</u> 1,21
		Разом устаткування, грн.					8046				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					394				
		Всього устаткування, грн.					8440				
		Разом будівельні роботи, грн.					152216				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					118084				
		всього заробітна плата, грн.					33867				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17752				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5134				
		Всього будівельні роботи, грн.					169968				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					178409				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					526,89				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					39001				

Склав:  Степанова М.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів:  Хомяков Д.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4 Коригування.
вихід-2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-041
на пусконаладжувальні роботи ССМ
Дитячий садок

Основа:	Кошторисна вартість	13,948	тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,10653	тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	10,775	тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	Система	1	9791.18 9791,18	- -	9791	9791	- -	98.0000 -	98 -
		Разом прямі витрати по кошторису					9791	9791	- -		98 -
		Разом будівельні роботи, грн.					9791				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					9791				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4157				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					984				
		Всього будівельні роботи, грн.					13948				

		Всього по кошторису					13948				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					106,53 10775				

Склад 

Степанова М.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів 

Хомяков Д.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4 Коригування.
вихід-2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-042
на локальна обчислювальна мережа
Дитячий садок

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

279,342 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,17799 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

86,105 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM10-184-4	Монтаж 48-портового комутатора	шт	1	<u>3609.08</u>	<u>884.35</u>	3609	2638	<u>884</u>	<u>40.0000</u>	<u>40</u>
					2637,60	171,78			172	2,3074	2,31
2	& 1601-2433-20	48 портів комутатор TL-SG3452	шт	1	<u>17324.23</u>	-	17324	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	KM11-96-1	Установлення вентиляторів	шт	1	<u>115.02</u>	-	115	115	-	<u>1.6000</u>	<u>1.6</u>
					115,02	-			-	-	-
4	1501-1371	Модуль вентиляторний ІТК FM-1U2TS на 2 вентилятори	шт	1	<u>3469.98</u>	-	3470	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	KM8-525-1	Вимикач або перемикач пакетний у металевій оболонці з кількістю затискачів для підключення до 9, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>429.90</u>	<u>14.93</u>	430	156	<u>15</u>	<u>2.1000</u>	<u>2.1</u>
					156,35	2,56			3	0,0305	0,03
6	1504-6156	Вимикач автоматичний двополюсний	шт	1	<u>112.32</u>	-	112	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1545-400-91 варіант 1	DIN-рейка (60см) оц	шт	1	<u>7.19</u> -	- -	7	-	- -	- -	- -
8	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо	шт	1	<u>1234.66</u> 1234,66	- -	1235	1235	- -	<u>14.4000</u> -	<u>14.4</u> -
9	1602-50089 варіант 4	Блок безперебійного живлення	шт	1	<u>1351.74</u> -	- -	1352	-	- -	- -	- -
10	КМ8-572-6	Монтаж шафи	шт	1	<u>431.99</u> 368,30	<u>40.33</u> 1,49	432	368	<u>40</u> 1	<u>4.8000</u> 0,0202	<u>4.8</u> 0,02
11	& 1635-53-3 варіант 2	Шафа серверна підлогова 19", 18U, 600х600	шт	1	<u>34997.88</u> -	- -	34998	-	- -	- -	- -
12	КМ11-96-1	Монтаж та підключення панелі	шт	32	<u>115.02</u> 115,02	- -	3681	3681	- -	<u>1.6000</u> -	<u>51.2</u> -
13	C113-2109 варіант 10	Патч-корд U/UTP, cat, 5e, LSZH, 1м з захисним ковпачком	шт	32	<u>373.71</u> -	- -	11959	-	- -	- -	- -
14	КМ8-591-9	Розетка комп'ютерна накладна	100 шт	0,16	<u>9217.67</u> 4174,11	<u>56.35</u> 5,98	1475	668	<u>9</u> 1	<u>54.4000</u> 0,0906	<u>8.7</u> 0,01
15	C113-2109 варіант 11	Розетка ком'ютерна накладна FutureCom 2xRj-45	шт	16	<u>311.46</u> -	- -	4983	-	- -	- -	- -
16	C113-2109 варіант 20	Блок розеток з вимикачем на 8 поз., 19", 1U, з вилкою	шт	1	<u>566.75</u> -	- -	567	-	- -	- -	- -
17	КМ8-505-1	Шина заземлення	100 м	0,01	<u>24744.56</u> 12276,80	<u>10768.70</u> 2548,06	247	123	<u>108</u> 25	<u>160.0000</u> 30,2707	<u>1.6</u> 0,3
18	КМ11-96-1	Монтаж та підключення панелі	шт	2	<u>115.02</u> 115,02	- -	230	230	- -	<u>1.6000</u> -	<u>3.2</u> -
19	C113-2109 варіант 21	Кабельний організатор, 19", 1U, 5	шт	2	<u>280.08</u> -	- -	560	-	- -	- -	- -
20	КМ11-96-1	Установлення модуля	шт	34	<u>117.86</u> 115,02	<u>2.84</u> 0,92	4007	3911	<u>96</u> 31	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>54.4</u> 0,43
21	& C1547-16-20 варіант 1	Модуль RJ45 UTP, кат. 5e DIGITUS Keystone	шт	32	<u>87.02</u> -	- -	2785	-	- -	- -	- -
22	C113-2109 варіант 16	SFP модуль	шт	2	<u>382.08</u> -	- -	764	-	- -	- -	- -
23	КМ8-409-1	Труба гофрована, діаметр до 25 мм	100 м	15,05	<u>3627.68</u> 2826,80	- -	54597	42543	- -	<u>42.3300</u> -	<u>637.07</u> -
24	C1530-63 варіант 3	Трубка ПВХ, гофрированная, наружный диаметр 25 мм	10м	150	<u>89.94</u> -	- -	13491	-	- -	- -	- -
25	C1530-43 варіант 5	Труба ПВХ гладка жорстка	10м	0,5	<u>388.81</u> -	- -	194	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КМ8-148-1	Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах	100 м	15,9	<u>1543.98</u> 1163,68	-	24549	18503	-	<u>16.0000</u>	<u>254.4</u>
27	& С153-203-А	Кабель типу "вита пара"	м	1605,9	<u>26.34</u> -	-	42299	-	-	-	-
28	варіант 1										
28	& С100-2405-222	Монтажний комплект	шт	1	<u>8702.13</u> -	-	8702	-	-	-	-
29	варіант 1										
29	С188888-21	Піна монтажна, бал	шт	3	<u>459.40</u> -	-	1378	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					239552	74171	<u>1152</u> 233		<u>1073.47</u> 3,1
		Разом будівельні роботи, грн.					239552				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					164229				
		всього заробітна плата, грн.					74404				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39790				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					101,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11701				
		Всього будівельні роботи, грн.					279342				

		Всього по кошторису					279342				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1177,99				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					86105				

Склад

Степанова М.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Хомяков Д.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4 Коригування.
вихід-2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-043
на пусконаладжувальні роботи ЛОМ
Дитячий садок

Основа:	Кошторисна вартість	13,948	тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,10653	тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	10,775	тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	Система	1	9791.18 9791,18	- -	9791	9791	- -	98.0000 -	98 -
		Разом прямі витрати по кошторису					9791	9791	- -		98 -
		Разом будівельні роботи, грн.					9791				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					9791				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4157				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					984				
		Всього будівельні роботи, грн.					13948				

		Всього по кошторису					13948				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					106,53				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10775				



Склад

Степанова М.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Перевірів

Хомяков Д.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вихід-2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на загальнобудівельні роботи
ПРУ на 150 місць

Основа:	Кошторисна вартість	2207,750 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	3,96496 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	304,071 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Внутрішнє оздоблення									
		СТЕЛЯ									
1	КБ13-55-1	Гідроізоляція бетонних поверхонь полімерцементною сумішшю	100м2	1,78	<u>12180.02</u> 9753,99	<u>2426.03</u> 1474,83	21680	17362	<u>4318</u> 2625	<u>127.1210</u> 22,1496	<u>226.28</u> 39,43
2	С188888-36	Гідроізоляційна суміш ПЕНЕТРОН	кг	195,8	<u>212.90</u> -	<u>-</u> -	41686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КР11-52-1	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100м2	1,78	<u>2635.02</u> 2632,98	<u>2.04</u> 1,70	4690	4687	<u>3</u> 3	<u>39.9300</u> 0,0222	<u>71.08</u> 0,04
4	С111-2002-1 варіант 1	Суміш полімер-цементна	кг	890	<u>27.57</u> -	<u>-</u> -	24537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ15-179-4	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами	100м2	1,78	<u>23768.05</u> 5677,29	<u>2.04</u> 1,70	42307	10106	<u>4</u> 3	<u>80.8500</u> 0,0222	<u>143.91</u> 0,04
		СТІНИ									
6	КБ13-55-1	Гідроізоляція бетонних поверхонь полімерцементною сумішшю	100м2	4,28	<u>22175.72</u> 8481,73	<u>2109.59</u> 1282,46	94912	36302	<u>9029</u> 5489	<u>110.5400</u> 19,2605	<u>473.11</u> 82,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C188888-36	Гідроізоляційна суміш ПЕНЕТРОН	кг	470,8	<u>212.90</u>	<u>-</u>	100233	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8	KP11-52-1	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100м2	3,63	<u>2709.38</u>	<u>2.04</u>	9835	9558	<u>7</u>	<u>39.9300</u>	<u>144.95</u>
9	C111-2002-1 варіант 1	Суміш полімер-цементна	кг	2140	<u>27.57</u>	<u>-</u>	59000	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
10	KB15-179-3	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоземлюльсионными составами	100м2	4,28	<u>19357.45</u>	<u>2.04</u>	82850	19340	<u>9</u>	<u>64.3500</u>	<u>275.42</u>
					<u>4518,66</u>	<u>1,70</u>			<u>7</u>	<u>0,0222</u>	<u>0,1</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					481730	97355	<u>13370</u>		<u>1334.75</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					481730		8133		122,12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					371005				
		всього заробітна плата, грн.					105488				
		Загальновиробничі витрати, грн.					55987				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					147,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17043				
		Всього будівельні роботи, грн.					537717				

		Всього по розділу 1					537717				
		Розділ 2. Підлоги									
11	KB11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	1,6644	<u>6898.45</u>	<u>382.61</u>	11482	871	<u>637</u>	<u>8.0800</u>	<u>13.45</u>
					<u>523,34</u>	<u>84,26</u>			<u>140</u>	<u>1,1053</u>	<u>1,84</u>
12	KB11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	13,3152	<u>2966.10</u>	<u>5.33</u>	39494	4899	<u>71</u>	<u>5.5800</u>	<u>74.3</u>
					<u>367,95</u>	<u>1,03</u>			<u>14</u>	<u>0,0139</u>	<u>0,19</u>
13	KB6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,24966	<u>585855.43</u>	<u>8489.25</u>	146265	4265	<u>2119</u>	<u>249.4100</u>	<u>62.27</u>
					<u>17084,59</u>	<u>2709,27</u>			<u>676</u>	<u>32,7235</u>	<u>8,17</u>
14	KB13-37-1 тех.ч. п.1.3.2.3 κ(труд)=0,8	Оклейка гидроизолом на нефтебитуме в 1 слой підлог	м2	166,44	<u>472.39</u>	<u>5.33</u>	78625	14891	<u>887</u>	<u>1.0720</u>	<u>178.42</u>
					<u>89,47</u>	<u>1,03</u>			<u>171</u>	<u>0,0139</u>	<u>2,31</u>
15	KB13-37-2 тех.ч. п.1.3.2.3 κ(труд)=0,8	Добавляют на каждый последующий слой оклейки гидроизолом на нефтебитуме підлог	м2	166,44	<u>219.47</u>	<u>5.33</u>	36529	5909	<u>887</u>	<u>0.4560</u>	<u>75.9</u>
					<u>35,50</u>	<u>1,03</u>			<u>171</u>	<u>0,0139</u>	<u>2,31</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,6644	<u>2265.87</u> 2245,43	<u>20.44</u> 17,03	3771	3737	<u>34</u> 28	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>54.56</u> 0,37
17	& С114-5-4 варіант 1	Мін.ватні плити STEP ROCK SUPER	м3	17, 825724	<u>4500.00</u> -	<u>-</u> -	80216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,6644	<u>9338.81</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	15544	6173	<u>158</u> 132	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>93.62</u> 1,72
19	КБ11-11-2 Н1=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (загальною товщиною 30 мм)	100м2	1,6644	<u>3056.30</u> 247,93	<u>49.05</u> 40,88	5087	413	<u>82</u> 68	<u>3.7600</u> 0,5328	<u>6.26</u> 0,89
20	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,6644	<u>12826.97</u> 11858,26	<u>36.79</u> 30,66	21349	19737	<u>61</u> 51	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>274.54</u> 0,67
21	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	865,488	<u>19.11</u> -	<u>-</u> -	16539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С111-2001-1 варіант 1	Суміш суха Ceresit CE33	кг	75,56	<u>66.81</u> -	<u>-</u> -	5048	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	С111-287 варіант 2	Керамічна плитка з шорсткою поверхнею	м2	169,7688	<u>983.99</u> -	<u>-</u> -	167051	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& С1545-92- 3	Хрестики для керамічної плитки	100шт	12,02	<u>11.35</u> -	<u>-</u> -	136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ11-1-2	Підлоги в аварійному тунелі Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,1125	<u>6898.45</u> 523,34	<u>382.61</u> 84,26	776	59	<u>43</u> 9	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>0.91</u> 0,12
26	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	0,9	<u>2966.10</u> 367,95	<u>5.33</u> 1,03	2669	331	<u>5</u> 1	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>5.02</u> 0,01
27	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 20-40мм/ Оклейка гідроізолом на нефтєбитуме в 1 слой підлог	100м3	0,016875	<u>585855.43</u> 17084,59	<u>8489.25</u> 2709,27	9886	288	<u>143</u> 46	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>4.21</u> 0,55
28	КБ13-37-1 тех. ч. п. 1.3.2.3 к(труд)=0,8	Оклейка гідроізолом на нефтєбитуме в 1 слой підлог	м2	11,25	<u>472.39</u> 89,47	<u>5.33</u> 1,03	5314	1007	<u>60</u> 12	<u>1.0720</u> 0,0139	<u>12.06</u> 0,16
29	КБ13-37-2 тех. ч. п. 1.3.2.3 к(труд)=0,8	Добавлять на каждый последующий слой оклейки гидроизолом на нефтєбитуме підлог	м2	11,25	<u>219.47</u> 35,50	<u>5.33</u> 1,03	2469	399	<u>60</u> 12	<u>0.4560</u> 0,0139	<u>5.13</u> 0,16
30	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,1125	<u>2265.87</u> 2245,43	<u>20.44</u> 17,03	255	253	<u>2</u> 2	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>3.69</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& C114-5-4 варіант 1	Мін.ватні плити STEPROCK SUPER	м3	1,204875	<u>4500.00</u> -	<u>-</u> -	5422	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,1125	<u>9338.81</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	1051	417	<u>11</u> 9	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>6.33</u> 0,12
33	КБ11-11-2 Н1=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (загальною товщиною 30 мм)	100м2	0,1125	<u>3056.30</u> 247,93	<u>49.05</u> 40,88	344	28	<u>6</u> 5	<u>3.7600</u> 0,5328	<u>0.42</u> 0,06
		Разом прямі витрати по розділу 2					655322	63677	<u>5266</u> 1547		<u>871.09</u> 19,67
		Разом будівельні роботи, грн.					655322				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					586379				
		всього заробітна плата, грн.					65224				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35610				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					97,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11280				
		Всього будівельні роботи, грн.					690932				

		Всього по розділу 2					690932				
		Розділ 3. Двери									
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ									
34	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,21	<u>22029.28</u> 18063,78	<u>1506.66</u> 335,86	4626	3793	<u>316</u> 71	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>49.44</u> 0,74
35	C121-240 варіант 1	Двері протипожежні 2-го типу з межею вогнест.ЕІ30	шт	3	<u>18321.49</u> -	<u>-</u> -	54964	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C121-240 варіант 2	Дверний блок глухий службовий	шт	3	<u>18321.49</u> -	<u>-</u> -	54964	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C121-240 варіант 3	Дверний блок захисно-герметичний	шт	4	<u>18321.49</u> -	<u>-</u> -	73286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0189	<u>21796.71</u> 7135,54	<u>6374.31</u> 1420,95	412	135	<u>120</u> 27	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>1.85</u> 0,28
39	& C123-221-11 варіант 1	Блоки дверные из металлопластика	м2	1,89	<u>4583.00</u> -	<u>-</u> -	8662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					196914	3928	<u>436</u> 98		<u>51.29</u> 1,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					196914 192550 4026 2224 6,28 725 199138				

		Всього по розділу 3					199138				
		Розділ 4. Перегородки									
40	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,2348	<u>72307.40</u> 15293,88	<u>1197.61</u> 484,65	16978	3591	<u>281</u> 114	<u>212.7400</u> 5,8072	<u>49.95</u> 1,36
41	КБ8-5-1	Мурування паропету з цегли [керамічної]	1 м3	3,6278	<u>4912.36</u> 568,51	<u>126.21</u> 51,08	17821	2062	<u>458</u> 185	<u>8.2000</u> 0,6120	<u>29.75</u> 2,22
42	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,36278	<u>28726.61</u> 10410,29	<u>295.00</u> 241,48	10421	3777	<u>107</u> 88	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>53.15</u> 1,35
43	КБ15-156-2	Кремнійорганічне фарбування фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	100м2	0,36278	<u>9965.45</u> 1407,91	<u>4.09</u> 3,41	3615	511	<u>1</u> 1	<u>20.0500</u> 0,0444	<u>7.27</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 4					48835	9941	<u>847</u> 388		<u>140.12</u> 4,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					48835 38047 10329 5971 17,41 2008 54806				

		Всього по розділу 4					54806				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Аварійний тунель в осях Е-К, 11-12									
44	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,024	<u>276902.68</u> 9492,59	<u>2329.72</u> 890,07	6646	228	<u>56</u> 21	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>3.62</u> 0,26
45	КБ6-24-1	Улаштування стін, днищ і перекриттів при відношенні висоти до ширини до 1, при товщині стін до 300 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,116	<u>439423.33</u> 38301,36	<u>41087.00</u> 11859,84	50973	4443	<u>4766</u> 1376	<u>552.4500</u> 126,6017	<u>64.08</u> 14,69
46	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,047	<u>36150.89</u> -	<u>-</u> -	74001	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін аварійного тунелю	100м2	0,8239	<u>10230.02</u> 2465,94	<u>-</u> -	8429	2032	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>27.6</u> -
48	КБ26-32-1	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	1 м3	12,3585	<u>5827.52</u> 2386,87	<u>-</u> -	72019	29498	<u>-</u> -	<u>32.0600</u> -	<u>396.21</u> -
49	& С114-5-1 варіант 2	Утеплювач екстр. пінополістирол товщ. 150мм	м3	12,3585	<u>4500.00</u> -	<u>-</u> -	55613	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ12-19-2	Зовнішнє оздоблення перекриття аварійного тунелю вище 0.00	м3	0,9672	<u>2869.61</u> 251,28	<u>236.43</u> 49,80	2775	243	<u>229</u> 48	<u>4.2800</u> 0,5791	<u>4.14</u> 0,56
51	КБ12-22-1	Похилоутворюючий шар	100м2	0,1248	<u>7667.08</u> 2288,04	<u>899.67</u> 188,50	957	286	<u>112</u> 24	<u>38.3900</u> 1,9924	<u>4.79</u> 0,25
52	КБ12-22-2 Н1=38	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,1248	<u>11291.84</u> 317,07	<u>489.34</u> 109,08	1409	40	<u>61</u> 14	<u>5.3200</u> 1,1400	<u>0.66</u> 0,14
53	КБ11-11-18	Улаштування стяжки сіткою	100м2	0,1248	<u>21819.65</u> 1020,44	<u>52.12</u> 43,44	2723	127	<u>7</u> 5	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>2.02</u> 0,07
54	КБ12-20-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної в один шар	100м2	0,1248	<u>35013.38</u> 1781,16	<u>83.70</u> 18,66	4370	222	<u>10</u> 2	<u>24.4900</u> 0,1950	<u>3.06</u> 0,02
55	& С111-856-2 варіант 1	Гідроізоляція Бикрозласт ХПП	м2	13,728	<u>89.29</u> -	<u>-</u> -	1226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	КБ12-20-1	Улаштування шару гіотекстилю	100м2	0,1248	<u>35013.38</u> 1781,16	<u>83.70</u> 18,66	4370	222	<u>10</u> 2	<u>24.4900</u> 0,1950	<u>3.06</u> 0,02
57	С1555-378	Геотекстиль голкопробивний, щільність 500 г/м2	м2	13,728	<u>53.28</u> -	<u>-</u> -	731	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами мінераловатними	100м2	0,1248	<u>3729.81</u> 3015,11	<u>714.70</u> 159,32	465	376	<u>89</u> 20	<u>47.4000</u> 1,6650	<u>5.92</u> 0,21
59	& С114-5-5 варіант 1	Утеплювач - MONROCK MAX Е товщ.250м	м3	3,214	<u>4500.00</u> -	<u>-</u> -	14463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ12-20-3	Улаштування профільованої дренажної мембрани	100м2	0,036	<u>8763.30</u> 770,31	<u>51.51</u> 11,48	315	28	<u>2</u> -	<u>10.9700</u> 0,1200	<u>0.39</u> -
61	С111-1720 варіант 2	Профільована дренажна мембрана	м2	3,96	<u>76.00</u> -	<u>-</u> -	301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ12-20-1	Улаштування шару гіотекстилю	100м2	0,1248	<u>35013.38</u> 1781,16	<u>83.70</u> 18,66	4370	222	<u>10</u> 2	<u>24.4900</u> 0,1950	<u>3.06</u> 0,02
63	С1555-378	Геотекстиль голкопробивний, щільність 500 г/м2	м2	13,728	<u>53.28</u> -	<u>-</u> -	731	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,036	<u>7667.08</u> 2288,04	<u>899.67</u> 188,50	276	82	<u>32</u> 7	<u>38.3900</u> 1,9924	<u>1.38</u> 0,07
65	КБ12-22-2 Н1= 15	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (загальною товщиною 30 мм)	100м2	0,036	<u>4457.31</u> 125,16	<u>193.16</u> 43,06	160	5	<u>7</u> 2	<u>2.1000</u> 0,4500	<u>0.08</u> 0,02
66	КБ11-11-18	Армування стяжки сіткою	100м2	0,036	<u>21819.65</u> 1020,44	<u>52.12</u> 43,44	786	37	<u>2</u> 2	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>0.58</u> 0,02
67	КБ12-1-6	Устройство кровель рулонных из наплавляемых материалов в два слоя	100м2	0,036	<u>2696.02</u> 1585,51	<u>154.53</u> 34,45	97	57	<u>6</u> 1	<u>21.8000</u> 0,3600	<u>0.78</u> 0,01
68	& С111- 1760-4-Р	Покрытие Бикроэласт ХПП (нижний слой)	м2	4,14	<u>160.28</u> -	<u>-</u> -	664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& С111- 1760-1	Покрытие Биполь ЭКП (верхний слой)	м2	4,068	<u>178.85</u> -	<u>-</u> -	728	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		нижче 0.00									
70	КБ12-19-2	Похилоутворюючий шар	м3	1,0044	<u>2869.61</u> 251,28	<u>236.43</u> 49,80	2882	252	<u>237</u> 50	<u>4.2800</u> 0,5791	<u>4.3</u> 0,58
71	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,1675	<u>7667.08</u> 2288,04	<u>899.67</u> 188,50	1284	383	<u>151</u> 32	<u>38.3900</u> 1,9924	<u>6.43</u> 0,33
72	КБ12-22-2 Н1=38	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1 мм изменения толщины (общая толщина 50 мм)	100м2	0,1675	<u>11291.84</u> 317,07	<u>489.34</u> 109,08	1891	53	<u>82</u> 18	<u>5.3200</u> 1,1400	<u>0.89</u> 0,19
73	КБ11-11-18	Армування стяжки сіткою	100м2	0,1675	<u>21819.65</u> 1020,44	<u>52.12</u> 43,44	3655	171	<u>9</u> 7	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>2.71</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	КБ12-20-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної в один шар	100м2	0,1675	<u>35013.38</u> 1781,16	<u>83.70</u> 18,66	5865	298	<u>14</u> 3	<u>24.4900</u> 0,1950	<u>4.1</u> 0,03
75	& С111-856-2 варіант 1	Гідроізоляція Бикрозласт ХПП	м2	18,425	<u>89.29</u> -	<u>-</u> -	1645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами мінераловатними	100м2	0,1675	<u>3729.81</u> 3015,11	<u>714.70</u> 159,32	625	505	<u>120</u> 27	<u>47.4000</u> 1,6650	<u>7.94</u> 0,28
77	& С114-5-5 варіант 1	Утеплювач - MONROCK MAX Е товщ.250м	м3	4,313	<u>4500.00</u> -	<u>-</u> -	19409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КБ6-1-1	Сходи в тунель Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,014	<u>276902.68</u> 9492,59	<u>2329.72</u> 890,07	3877	133	<u>33</u> 12	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>2.11</u> 0,15
79	КБ6-22-1	Улаштування сходів бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,126	<u>524806.57</u> 66887,50	<u>15568.78</u> 5584,50	66126	8428	<u>1962</u> 704	<u>964.7700</u> 67,3508	<u>121.56</u> 8,49
80	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Два марші та майданчик з першого поверху в ПРУ в осях Л-Н, 7-8	т	1,246	<u>36150.89</u> -	<u>-</u> -	45044	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КБ6-22-1	Улаштування сходів бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,1262	<u>524806.57</u> 66887,50	<u>15568.78</u> 5584,50	66231	8441	<u>1965</u> 705	<u>964.7700</u> 67,3508	<u>121.75</u> 8,5
82	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,01	<u>37587.39</u> -	<u>-</u> -	376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,18	<u>36150.89</u> -	<u>-</u> -	6507	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм Вентиляційна шахта в осях Е-К, 11-12	т	0,365	<u>35895.89</u> -	<u>-</u> -	13102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,002	<u>276902.68</u> 9492,59	<u>2329.72</u> 890,07	554	19	<u>5</u> 2	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.3</u> 0,02
86	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,028	<u>490692.58</u> 73777,24	<u>23826.78</u> 8138,47	13739	2066	<u>667</u> 228	<u>1077.0400</u> 97,8795	<u>30.16</u> 2,74
87	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,038	<u>36150.89</u> -	<u>-</u> -	1374	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	100м2	0,31	<u>12620.14</u> 7992,90	<u>131.27</u> 98,64	3912	2478	<u>41</u> 31	<u>101.2400</u> 1,5228	<u>31.38</u> 0,47
89	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,31	<u>3018.29</u> 2676,08	<u>1.02</u> 0,85	936	830	<u>-</u> -	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>11.81</u> -
90	С111-449-1 варіант 2	Фарба акрилова мийна стійка до дезінфекції (RAL1013)	т	0,01953	<u>403027.21</u> -	<u>-</u> -	7871	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	2	<u>175.96</u> 126,18	<u>27.45</u> 5,51	352	252	<u>55</u> 11	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>3.64</u> 0,15
92	С111-1756 варіант 1	ґрати вентиляційні Вентс MBM 250	шт	2	<u>302.35</u> -	<u>-</u> -	605	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	КБ7-25-7	Улаштування хвіртки	100шт	0,01	<u>145801.39</u> 54065,89	<u>87042.84</u> 20195,11	1458	541	<u>870</u> 202	<u>769.9500</u> 224,1591	<u>7.7</u> 2,24
94	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	1	<u>258.77</u> 163,62	<u>42.56</u> 9,56	259	164	<u>43</u> 10	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>2.36</u> 0,13
95	С111-882 варіант 1	Хвіртка металева 800х600 в комплекті з замком	комплект	2	<u>2217.08</u> -	<u>-</u> -	4434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	КБ6-13-3	Вентиляційна на перетині осей К та 11	100м3	0,005	<u>490692.58</u> 73777,24	<u>23826.78</u> 8138,47	2453	369	<u>119</u> 41	<u>1077.0400</u> 97,8795	<u>5.39</u> 0,49
97	С124-22	Улаштування залізобетонних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	т	0,052	<u>36150.89</u> -	<u>-</u> -	1880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					587944	63531	<u>11772</u> 3609		<u>885.96</u> 41,24
		Разом будівельні роботи, грн.					587944				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					512641				
		всього заробітна плата, грн.					67140				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36710				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					100,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11547				
		Всього будівельні роботи, грн.					624654				

		Всього по розділу 5					624654				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Вхід в укриття вздовж осі Р, в осях 10-12									
98	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,012	<u>276902.68</u> 9492,59	<u>2329.72</u> 890,07	3323	114	<u>28</u> 11	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>1.81</u> 0,13
99	КБ6-22-1	Улаштування сходів бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,105	<u>524806.57</u> 66887,50	<u>15568.78</u> 5584,50	55105	7023	<u>1635</u> 586	<u>964.7700</u> 67,3508	<u>101.3</u> 7,07
100	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,039	<u>36150.89</u> -	<u>-</u> -	37561	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					95989	7137	<u>1663</u> 597		<u>103.11</u> 7,2
		Разом будівельні роботи, грн.					95989				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					87189				
		всього заробітна плата, грн.					7734				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4513				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1527				
		Всього будівельні роботи, грн.					100502				

		Всього по розділу 6					100502				
		Разом прямі витрати по кошторису					2066734	245569	<u>33354</u> 14372		<u>3386.32</u> 196,2
		Разом будівельні роботи, грн.					2066734				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1787811				
		всього заробітна плата, грн.					259941				
		Загальновиробничі витрати, грн.					141016				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					382,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					44130				
		Всього будівельні роботи, грн.					2207750				

		Всього по кошторису					2207750				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3964,96				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					304071				


Склав



Степанова М.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Хомяков Д.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4 Коригування.
вихід-2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02
на технологічне обладнання
ПРУ на 150 місць

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

103,568 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,08053 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

6,496 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-575-1	Встановлення гусеничного сходового підйомника	шт	1	<u>11700.26</u> 2520,80	<u>9179.46</u> 1983,08	11700	2521	<u>9179</u> 1983	<u>36.8000</u> 20,8688	<u>36.8</u> 20,87
2	КР18-64-1	Установлення поручнів	1т	0,27	<u>7724.65</u> 4458,80	<u>729.42</u> 131,95	2086	1204	<u>197</u> 36	<u>59.0100</u> 1,5217	<u>15.93</u> 0,41
3	C126-1237 варіант 2	Поручень для умивальника ф32мм 530x710мм РМ-03	шт	6	<u>1995.82</u> -	<u>-</u> -	11975	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	C126-1237 варіант 1	Поручень неоткидний ф32мм-700мм РМ-01	шт	12	<u>2015.97</u> -	<u>-</u> -	24192	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	C126-1237 варіант 3	Поручень кутовий внутрішній ф32мм 600x600мм РV-04	шт	18	<u>1643.19</u> -	<u>-</u> -	29577	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	C126-1237 варіант 4	Поручень прямий ф20мм- 600мм РV-01-20	шт	18	<u>1182.76</u> -	<u>-</u> -	21290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					100820	3725	<u>9376</u> 2019		<u>52.73</u> 21,28
		Разом будівельні роботи, грн.					100820				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					87719				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					5744				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2748				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					752				
		Всього будівельні роботи, грн.					103568				

		Всього по кошторису					103568				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					80,53				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6496				

Склав



Степанова М.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Хомяков Д.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вихід-2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03
на придбання обладнання для ПРУ
ПРУ на 150 місць

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

927,365 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

- тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

- тис. грн.

Середній розряд робіт

- розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 560103-1-11 варіант 1	Місця для сидіння розміром 450x450	шт	120	<u>4600.00</u> -	<u>-</u> -	552000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
2	& 560103-1-12 варіант 1	Місця для лежання розміром 550x1800	шт	30	<u>5800.00</u> -	<u>-</u> -	174000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	280222-11106 варіант 1	LIEKUMM MR607WL-2 пандус для інвалідного візка	шт	2	<u>4069.00</u> -	<u>-</u> -	8138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	1914-8054 варіант 1	Гусеничний сходовий підйомник «JOLLY STANDARD» D50000	шт	1	<u>149999.00</u> -	<u>-</u> -	149999	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	1601-2110 варіант 1	Зарядна станція EcoFlow DELTA Pro	комплект	1	<u>3104.40</u> -	<u>-</u> -	3104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					887241	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					887241				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					34841				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Порядок, п.3.14	Всього устаткування, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 754510 х 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					922082 5282 5282 927365				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					- -				

Склад

Степанова М.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Хомяков Д.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



"Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4 Коригування.
вихід-2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04
на опалення та вентиляція
ПРУ на 150 місць

Основа:	Кошторисна вартість	597,857 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,92602 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	70,095 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тепловий вузол									
1	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	<u>1991.66</u> 1532,69	<u>162.55</u> 38,80	3983	3065	<u>325</u> 78	<u>21.3200</u> 0,5002	<u>42.64</u> 1
2	С1630-1162 варіант 1	Насос циркуляційний WILO-Star-RS-25/4	шт	2	<u>3779.72</u> -	<u>-</u> -	7559	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,17	<u>24811.78</u> 3585,54	<u>540.30</u> 127,44	4218	610	<u>92</u> 22	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>8.28</u> 0,28
4	С1630-671 варіант 3	Кран кульовий, муфтовий DN32, PN16 Danfoss	шт	2	<u>1712.41</u> -	<u>-</u> -	3425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,12	<u>22815.78</u> 3585,54	<u>540.30</u> 127,44	2738	430	<u>65</u> 15	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>5.85</u> 0,2
6	С1630-670 варіант 5	Кран кульовий, муфтовий DN25, PN16 Danfoss	шт	4	<u>1098.61</u> -	<u>-</u> -	4394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1630-670 варіант 6	Кран кульовий, спускний DN25 Danfoss	шт	2	<u>1302.61</u> -	<u>-</u> -	2605	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C1630-543 варіант 1	Зворотній клапан, муфтовий DN25 Danfoss	шт	2	<u>1151.94</u> -	<u>-</u> -	2304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,05	<u>22523.09</u> 3585,54	<u>540.30</u> 127,44	1126	179	<u>27</u> 6	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>2.44</u> 0,08
10	C1630-1433 варіант 1	Кран кульовий, муфтовий DN20, PN16 Danfoss	шт	4	<u>753.28</u> -	<u>-</u> -	3013	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C1630-542 варіант 1	Зворотній клапан, муфтовий DN20 Danfoss	шт	1	<u>844.66</u> -	<u>-</u> -	845	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,01	<u>31374.45</u> 4114,85	<u>579.26</u> 133,18	314	41	<u>6</u> 1	<u>55.2700</u> 1,7283	<u>0.55</u> 0,02
13	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,35	<u>772.57</u> 739,96	<u>23.21</u> 1,05	270	259	<u>8</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>2.88</u> 0,01
14	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,2	<u>1647.16</u> 894,58	<u>682.62</u> 152,67	329	179	<u>137</u> 31	<u>12.3000</u> 2,0478	<u>2.46</u> 0,41
15	C1630-103 варіант 1	Фільтр сітчастий, муфтовий DN25 Danfoss	шт	1	<u>2070.77</u> -	<u>-</u> -	2071	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C1630-103 варіант 2	Фільтр сітчастий, муфтовий DN20 Danfoss	шт	1	<u>1507.60</u> -	<u>-</u> -	1508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КМ12-790-1 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однозакріплені та двозакріплені зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 15-25 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,2	<u>5103.00</u> 4467,00	<u>239.78</u> 58,22	1021	893	<u>48</u> 12	<u>60.0000</u> 0,6970	<u>12</u> 0,14
18	C130-472 варіант 2	Двухходовий клапан DN25 з електроприводом AMV 435 в комплекті Danfoss	шт	1	<u>19943.54</u> -	<u>-</u> -	19944	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C130-472 варіант 3	Двухходовий клапан DN25 з електроприводом AMV 435 в комплекті Danfoss	шт	1	<u>18725.03</u> -	<u>-</u> -	18725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ18-15-1	Установлення колекторів розподільних зі сталевих труб, зовнішній діаметр 89 мм	шт	2	<u>971.35</u> 837,56	<u>100.13</u> 23,62	1943	1675	<u>200</u> 47	<u>11.2500</u> 0,3054	<u>22.5</u> 0,61
21	C130-254 варіант 1	Розподільний колектор з сталевих безшовних труб Д89х3,5, L=1,4м	комплект	2	<u>2009.39</u> -	<u>-</u> -	4019	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	6	<u>40.41</u> 27,62	- -	242	166	- -	<u>0.3600</u> -	<u>2.16</u> -
23	C1630-1160 варіант 1	Манометри МП 4у	комплект	6	<u>553.71</u> -	- -	3322	-	- -	- -	- -
24	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	6	<u>41.67</u> 37,09	- -	250	223	- -	<u>0.5100</u> -	<u>3.06</u> -
25	C1630-986 варіант 2	Термометри ТТЖ-М	шт	6	<u>173.88</u> -	- -	1043	-	- -	- -	- -
26	КМ12-699-2	Монтаж закладного пристрою для вимірювання тиску [розрідження] газів у трубопроводі (штуцери, бобишки)	10 шт	1,2	<u>1503.27</u> 1191,20	<u>282.63</u> 10,21	1804	1429	<u>339</u> 12	<u>16.0000</u> 0,1380	<u>19.2</u> 0,17
27	& C1545-8-1	Бобишка ЗК4-1-87	шт	6	<u>122.63</u> -	- -	736	-	- -	- -	- -
28	& C113-948-2	Штуцер ЗК4-45-70	шт	6	<u>255.11</u> -	- -	1531	-	- -	- -	- -
29	& C1545-8-1 варіант 1	Відборний пристрій 36.1258-76	шт	6	<u>92.03</u> -	- -	552	-	- -	- -	- -
30	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	4	<u>18.49</u> 15,79	- -	74	63	- -	<u>0.2000</u> -	<u>0.8</u> -
31	C1630-1531 варіант 2	Повітровідвідники автоматичні, Ду = 15 мм; Ру 1.6 МПа	шт	4	<u>433.11</u> -	- -	1732	-	- -	- -	- -
32	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого поліетилену	10 м	12,4	<u>899.63</u> 247,17	- -	11155	3065	- -	<u>3.5200</u> -	<u>43.65</u> -
33	& C114-96-19 варіант 1	Термоізоляція для труб діаметром 20х2 мм товщ. 20мм	м	18,36	<u>114.24</u> -	- -	2097	-	- -	- -	- -
34	& C114-96-9 варіант 2	Термоізоляція для труб діаметром 26х2,2 товщ.=20мм	м	108,12	<u>125.12</u> -	- -	13528	-	- -	- -	- -
35	КБ29-176-1	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 100 мм	10шт	0,9	<u>431.53</u> 430,40	- -	388	387	- -	<u>6.4450</u> -	<u>5.8</u> -
36	C113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	3	<u>297.58</u> -	- -	893	-	- -	- -	- -
37	C113-135	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1	<u>124.42</u> -	- -	124	-	- -	- -	- -
38	C113-133	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	0,5	<u>94.67</u> -	- -	47	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	9	<u>155.30</u> 103,57	<u>-</u> -	1398	932	<u>-</u> -	<u>1.4750</u> -	<u>13.28</u> -
40	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	10	<u>44.13</u> -	<u>-</u> -	441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					127711	13596	<u>1247</u> 224		<u>187.55</u> 2,92
		Разом будівельні роботи, грн.					127711				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					112868				
		всього заробітна плата, грн.					13820				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7117				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2018				
		Всього будівельні роботи, грн.					134828				

		Всього по розділу 1					134828				
		Розділ 2. Система опалення									
41	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,04965	<u>39583.00</u> 6719,46	<u>1977.59</u> 567,15	1965	334	<u>98</u> 28	<u>96.9200</u> 7,4618	<u>4.81</u> 0,37
42	& С130-559-2-2Р варіант 1	Радіатор сталевий панельний 500(н)х500 "Korado" тип 11	шт	1	<u>2863.34</u> -	<u>-</u> -	2863	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& С130-559-2-1Н варіант 1	Радіатор сталевий панельний 500(н)х500, "Korado", тип 22	шт	1	<u>3987.81</u> -	<u>-</u> -	3988	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& С130-559-5-1Т варіант 1	Радіатор сталевий панельний 500(н)х800, "Korado", тип 22	шт	1	<u>4400.97</u> -	<u>-</u> -	4401	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& С130-559-7-1Ф варіант 1	Радіатор сталевий панельний 500(н)х1000, "Korado", тип 22	шт	1	<u>6606.73</u> -	<u>-</u> -	6607	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КР15-22-1	Установлення термостатів та вентиля радіаторного	100 шт	0,04	<u>3722.84</u> 3685,28	<u>-</u> -	149	147	<u>-</u> -	<u>49.5000</u> -	<u>1.98</u> -
47	& С130-471-2 варіант 3	Термостатичний елемент RA2991	шт	4	<u>734.40</u> -	<u>-</u> -	2938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КМ11-350-1	Установлення клапана термостатичного та вентиля радіаторного	шт	8	<u>153.81</u> 116,37	<u>8.51</u> 2,75	1230	931	<u>68</u> 22	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>12.8</u> 0,3
49	& C130-511-5-AB варіант 2	Регулюючий клапан терморегуляторів д15мм тип RA-N-П "Danfoss"	шт	4	<u>1105.00</u> -	<u>-</u> -	4420	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	C130-1106 варіант 1	Клапан термостатичний RTD N Ду15□ Danfoss	шт	4	<u>529.70</u> -	<u>-</u> -	2119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів з поліетиленових труб РЕ-Хс зовнішнім діаметром 18х2,5 мм фірми "KAN-therm"	100м	0,868	<u>10803.53</u> 6792,84	<u>4010.26</u> 1778,12	9377	5896	<u>3481</u> 1543	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>78.03</u> 21,49
52	& C1530-21-38	Труби поліетиленовые РЕ-Хс діаметром 18х2,5 мм фірми KAN-therm	м	78	<u>164.35</u> -	<u>-</u> -	12819	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	C113-1878 варіант 1	Кронштейн для труб 18х2,5KAN-therm	шт	78	<u>31.32</u> -	<u>-</u> -	2443	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів з поліетиленових труб РЕ-Хс зовнішнім діаметром 25х3,5 мм фірми "KAN-therm"	100м	0,108	<u>9526.47</u> 6981,74	<u>2544.30</u> 1099,90	1029	754	<u>275</u> 119	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>9.98</u> 1,65
55	& C1530-21-39 варіант 1	Труби поліетиленовые РЕ-Хс діаметром 25х3,5 мм фірми KAN-therm	м	10	<u>231.40</u> -	<u>-</u> -	2314	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	C113-1880 варіант 1	Кронштейн для труб 25х3,2KAN-therm	шт	10	<u>31.32</u> -	<u>-</u> -	313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	C1545-164	Патрони до пістолета МПУ-2	100шт	0,94	<u>145.26</u> -	<u>-</u> -	137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00196	<u>56119.98</u> -	<u>-</u> -	110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	7,7	<u>247.17</u> 247,17	<u>-</u> -	1903	1903	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>27.1</u> -
60	& C1530-64-5 варіант 2	Захисна гофрована труба ("пешель") для труб діаметром 18х2,5 мм системи KAN-therm	м	72	<u>15.62</u> -	<u>-</u> -	1125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& C1530-65-5-П варіант 2	Захисна гофрована труба ("пешель") для труб діаметром 25х3,5 мм системи KAN-therm	м	5	<u>24.11</u> -	<u>-</u> -	121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					62371	9965	<u>3922</u> 1712		<u>134.7</u> 23,81
		Разом будівельні роботи, грн.					62371				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48484				
		всього заробітна плата, грн.					11677				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6298 15,95 1841 68669				

		Всього по розділу 2					68669				
		Розділ 3. Система теплопостачання повітрянагрівача системи П-4.									
62	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,22	<u>22815.78</u> 3585,54	<u>540.30</u> 127,44	5019	789	<u>119</u> 28	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>10.72</u> 0,36
63	C1630-26 варіант 2	Кран кульовий, діаметр 25 мм	шт	4	<u>200.86</u> -	<u>-</u> -	803	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	C1630-543	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	1	<u>155.09</u> -	<u>-</u> -	155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,03	<u>26540.45</u> 4114,85	<u>579.26</u> 133,18	796	123	<u>17</u> 4	<u>55.2700</u> 1,7283	<u>1.66</u> 0,05
66	C1630-24 варіант 2	Кран кульовий спускний Ду15мм	шт	2	<u>248.76</u> -	<u>-</u> -	498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	KP15-106-1	Установлення регуляторів витрати і тиску гарячої води діаметром 25 мм	шт	2	<u>1864.88</u> 378,17	<u>7.19</u> 0,27	3730	756	<u>14</u> 1	<u>4.7200</u> 0,0036	<u>9.44</u> 0,01
68	C130-471 варіант 1	Термостатичний клапан в комплекті з капілярною трубою та термостатом TV1-1/1 Д 25мм	шт	1	<u>5818.14</u> -	<u>-</u> -	5818	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	C130-471 варіант 2	Клапан ручний запірно-вимірювальний балансувальний з функцією попередньої настройки USV-I, Д 25мм	шт	1	<u>1391.44</u> -	<u>-</u> -	1391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	KP15-158-1	Установлення автоматики захисту від заморожування повітрянагрівачів	комплект	1	<u>827.39</u> 827,39	<u>-</u> -	827	827	<u>-</u> -	<u>9.6500</u> -	<u>9.65</u> -
71	C1630-8 варіант 1	Стандартний комплект автоматики від заморожування повітрянагрівачів (датчик РТ2-01 та регулятор швидкості RTR 07)	шт	1	<u>53715.20</u> -	<u>-</u> -	53715	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	КМ12-790-1 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 15-25 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,2	<u>4996.21</u> 4467,00	<u>132.99</u> 28,52	999	893	<u>27</u> 6	<u>60.0000</u> 0,2980	<u>12</u> 0,06
73	C130-471 варіант 3	Клапан регулюючий кульовий Д 25мм	шт	2	<u>14556.58</u> -	<u>-</u> -	29113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	15011-4037 варіант 1	Електропривід AMV435	шт	1	<u>10028.03</u> -	<u>-</u> -	10028	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром до 25 мм	фільтр	1	<u>102.55</u> 102,55	<u>-</u> -	103	103	<u>-</u> -	<u>1.4100</u> -	<u>1.41</u> -
76	C1630-103 варіант 3	Фільтри для очищення води Danfoss діаметром 25 мм	шт	1	<u>942.91</u> -	<u>-</u> -	943	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	KB18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	2	<u>18.49</u> 15,79	<u>-</u> -	37	32	<u>-</u> -	<u>0.2000</u> -	<u>0.4</u> -
78	C1630-1531 варіант 2	Повітровідвідники автоматичні, Ду = 15 мм; Ру 1.6 МПа	шт	2	<u>433.11</u> -	<u>-</u> -	866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	KB29-176-1	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 100 мм	10шт	0,2	<u>431.53</u> 430,40	<u>-</u> -	86	86	<u>-</u> -	<u>6.4450</u> -	<u>1.29</u> -
80	C113-135	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1	<u>124.42</u> -	<u>-</u> -	124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	KB16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	2	<u>155.30</u> 103,57	<u>-</u> -	311	207	<u>-</u> -	<u>1.4750</u> -	<u>2.95</u> -
82	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого поліетилену	10 м	2,2	<u>899.63</u> 247,17	<u>-</u> -	1979	544	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>7.74</u> -
83	& C114-96-9 варіант 2	Термоізоляція для труб діаметром 26x2,2 товщ.=20мм	м	22,44	<u>125.12</u> -	<u>-</u> -	2808	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	C1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	10	<u>44.13</u> -	<u>-</u> -	441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					120590	4360	<u>177</u> 39		<u>57.26</u> 0,48
		Разом будівельні роботи, грн.					120590				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					116053				
		всього заробітна плата, грн.					4399				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2290 5,64 652 122880				

		Всього по розділу 3					122880				
		Розділ 4. Система П-1									
85	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>6051.47</u> 4786,90	<u>405.74</u> 85,89	6051	4787	<u>406</u> 86	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
86	КР15-131-1	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	<u>1386.85</u> 627,75	<u>60.49</u> 5,62	1387	628	<u>60</u> 6	<u>9.5200</u> 0,0634	<u>9.52</u> 0,06
87	С130-319 варіант 1	Калорифер (повітрянагрівач водяний) Aerostar SWH 50-30/3R	шт	1	<u>19829.15</u> -	<u>-</u> -	19829	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>604.77</u> 479,60	<u>10.68</u> 2,97	605	480	<u>11</u> 3	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
89	С1630-498 варіант 1	Клапан зворотний вогнестримувальний 400x250, L=450мм, АЗЕ 073.000-01	шт	1	<u>3648.26</u> -	<u>-</u> -	3648	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	КБ20-14-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	2	<u>264.99</u> 139,35	<u>7.12</u> 1,98	530	279	<u>14</u> 4	<u>2.0100</u> 0,0266	<u>4.02</u> 0,05
91	С130-275 варіант 1	Заслінки повітряні уніфіковані з ручним приводом 400x250, L=180	шт	2	<u>3075.25</u> -	<u>-</u> -	6151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,029	<u>113472.39</u> 8535,89	<u>352.96</u> 95,19	3291	248	<u>10</u> 3	<u>126.1400</u> 1,2787	<u>3.66</u> 0,04
93	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,2341	<u>118442.12</u> 14034,76	<u>439.41</u> 124,71	27727	3286	<u>103</u> 29	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>48.55</u> 0,39
94	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,036	<u>121198.44</u> 16220,50	<u>482.13</u> 136,59	4363	584	<u>17</u> 5	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>8.63</u> 0,07
95	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,008	<u>112565.28</u> 17716,01	<u>549.76</u> 155,40	901	142	<u>4</u> 1	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>2.09</u> 0,02
96	КБ20-28-7 κ=1,15	Установлення люків герметичних	шт	2	<u>430.63</u> 194,30	<u>45.92</u> 1,70	861	389	<u>92</u> 3	<u>2.4610</u> 0,0230	<u>4.92</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	C1630-522 варіант 1	Лючки для замірів параметра повітря	шт	2	<u>134.13</u>	<u>-</u>	268	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
98	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	11	<u>176.05</u>	<u>27.45</u>	1937	1388	<u>302</u>	<u>1.8200</u>	<u>20.02</u>
					126,18	5,51			61	0,0745	0,82
99	C130-600 варіант 1	ґрати регульовальні, РВ250х150 мм	м2	10	<u>493.89</u>	<u>-</u>	4939	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
100	C130-600 варіант 2	Зовнішні ґрати металеві НГ500х300	м2	1	<u>1288.47</u>	<u>-</u>	1288	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
101	C1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	50	<u>44.13</u>	<u>-</u>	2207	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
102	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	0,81	<u>2052.40</u>	<u>968.18</u>	1662	462	<u>784</u>	<u>7.9400</u>	<u>6.43</u>
					570,81	269,33			218	3,6176	2,93
103	C114-50-У	Мати мінераловатні прошивні будівельні, марка М100, 125, товщина 50 мм, тип 3	м3	8,91	<u>4117.72</u>	<u>-</u>	36689	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
104	КПЗ-2-9	Вентилятор осьовий з поворотними лопатками, N до 8	Пристр.	1	<u>399.64</u>	<u>-</u>	400	400	<u>-</u>	<u>4.0000</u>	<u>4</u>
					399,64	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					124734	13073	<u>1803</u>		<u>186.84</u>
									419		5,59
		Разом будівельні роботи, грн.					124734				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					109858				
		всього заробітна плата, грн.					13492				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7317				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2099				
		Всього будівельні роботи, грн.					132051				

		Всього по розділу 4					132051				
		Розділ 5. Система В-15									
105	КР15-129-2	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	1	<u>644.14</u>	<u>12.64</u>	644	628	<u>13</u>	<u>8.4300</u>	<u>8.43</u>
					627,61	2,72			3	0,0284	0,03
106	C130-67 варіант 1	Вентилятор центробіжний ВЦ4-75 №3,15 схема виконання ЛО, з електродвигуном АИР71А4, N=0,55кВт, n=1500зв./хв.	шт	1	<u>7821.28</u>	<u>-</u>	7821	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
107	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,13	<u>686.58</u>	<u>7.12</u>	89	86	<u>1</u>	<u>9.7800</u>	<u>1.27</u>
					661,81	1,98			-	0,0266	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	C1630-41 варіант 1	Гнучка вставка круга Д 320мм	комплект	1	<u>428.62</u> -	<u>-</u> -	429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	C1630-41 варіант 2	Гнучка вставка прямокутна 220x220, l=150мм	комплект	1	<u>705.04</u> -	<u>-</u> -	705	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	KP15-134-2	Установлення віброізоляторів пружинних №39	10шт	0,1	<u>4738.53</u> 659,88	<u>-</u> -	474	66	<u>-</u> -	<u>8.6000</u> -	<u>0.86</u> -
111	KP15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>665.72</u> 551,23	<u>-</u> -	666	551	<u>-</u> -	<u>7.8500</u> -	<u>7.85</u> -
112	C1630-498 варіант 1	Клапан зворотний вогнестримувальний 400x250, L=450мм, АЗЕ 073.000-01	шт	1	<u>3648.26</u> -	<u>-</u> -	3648	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	KB20-14-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	2	<u>264.99</u> 139,35	<u>7.12</u> 1,98	530	279	<u>14</u> 4	<u>2.0100</u> 0,0266	<u>4.02</u> 0,05
114	C130-275 варіант 1	Заслінки повітряні уніфіковані з ручним приводом 400x250, L=180	шт	2	<u>3075.25</u> -	<u>-</u> -	6151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	KB20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,4407	<u>118442.12</u> 14034,76	<u>439.41</u> 124,71	52197	6185	<u>194</u> 55	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>91.4</u> 0,74
116	KB20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,008	<u>112565.28</u> 17716,01	<u>549.76</u> 155,40	901	142	<u>4</u> 1	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>2.09</u> 0,02
117	KB20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	10	<u>176.05</u> 126,18	<u>27.45</u> 5,51	1761	1262	<u>275</u> 55	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>18.2</u> 0,75
118	C130-600 варіант 1	ґрати регульовальні, РВ250x150 мм	м2	10	<u>493.89</u> -	<u>-</u> -	4939	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	KB20-20-2 к=1,15	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 250 мм	зонти	1	<u>491.90</u> 49,85	<u>11.40</u> 2,40	492	50	<u>11</u> 2	<u>0.7015</u> 0,0322	<u>0.7</u> 0,03
120	KB20-19-2	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1300 мм	зонти	1	<u>1019.80</u> 93,09	<u>15.47</u> 3,15	1020	93	<u>15</u> 3	<u>1.3100</u> 0,0423	<u>1.31</u> 0,04
121	C1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	30	<u>44.13</u> -	<u>-</u> -	1324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	KB26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошитими на скотканині або металевій сітці	10 м2	1,35	<u>2052.40</u> 570,81	<u>968.18</u> 269,33	2771	771	<u>1307</u> 364	<u>7.9400</u> 3,6176	<u>10.72</u> 4,88
123	C111-864 варіант 1	Теплоізоляція, мін.вата ламельна фольгована Техноніколь 50 (50 мм)	м2	14,85	<u>167.20</u> -	<u>-</u> -	2483	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	КПЗ-2-9	Вентилятор осьовий з поворотними лопатками, N до 8	Пристр.	1	<u>399.64</u> 399,64	<u>-</u> -	400	400	<u>-</u> -	<u>4.0000</u> -	<u>4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					89445	10513	<u>1834</u> 487		<u>150.85</u> 6,54
		Разом будівельні роботи, грн.					89445				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					77098				
		всього заробітна плата, грн.					11000				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6216				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1874				
		Всього будівельні роботи, грн.					95661				

		Всього по розділу 5					95661				
		Розділ 6. Система В-1									
125	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1009.73</u> 733,28	<u>48.47</u> 12,77	1010	733	<u>48</u> 13	<u>10.2000</u> 0,1630	<u>10.2</u> 0,16
126	С130-123 варіант 1	Вентилятори радіальні каналні з електродвигуном RV 200 L	шт	1	<u>5567.25</u> -	<u>-</u> -	5567	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>175.09</u> 119,88	<u>7.12</u> 1,98	175	120	<u>7</u> 2	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
128	С1630-451 варіант 1	Клапани зворотні RRC 200, L= 200 мм	шт	1	<u>745.47</u> -	<u>-</u> -	745	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	КБ18-14-8	Установлення вставок, діаметр вставки 200 мм	шт	2	<u>423.43</u> 423,43	<u>-</u> -	847	847	<u>-</u> -	<u>5.8900</u> -	<u>11.78</u> -
130	С1630-45 варіант 1	Вставка гнучка RFI 200	комплект	2	<u>405.74</u> -	<u>-</u> -	811	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,09	<u>110998.44</u> 16220,50	<u>482.13</u> 136,59	9990	1460	<u>43</u> 12	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>21.57</u> 0,17
132	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,04382	<u>110771.28</u> 17716,01	<u>549.76</u> 155,40	4854	776	<u>24</u> 7	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>11.47</u> 0,09
133	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	5	<u>194.38</u> 124,79	<u>7.12</u> 1,98	972	624	<u>36</u> 10	<u>1.8000</u> 0,0266	<u>9</u> 0,13
134	С130-272 варіант 1	Заслінки повітряні уніфіковані з ручним приводом Д 125, L=180, РК-300-01	шт	5	<u>1178.69</u> -	<u>-</u> -	5893	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	КБ15-104-8	Улаштування дифузорів	шт	5	<u>45.26</u> 43,52	<u>-</u> -	226	218	<u>-</u> -	<u>0.6600</u> -	<u>3.3</u> -
136	С111-1756 варіант 2	Дифузор МВ 150 в	шт	5	<u>166.74</u> -	<u>-</u> -	834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	С1532-19 варіант 1	Адаптор Д 125/150м	шт	5	<u>397.57</u> -	<u>-</u> -	1988	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	КБ20-19-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1000 мм	зонт	1	<u>871.13</u> 58,98	<u>10.71</u> 2,11	871	59	<u>11</u> 2	<u>0.8300</u> 0,0284	<u>0.83</u> 0,03
139	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	10	<u>44.13</u> -	<u>-</u> -	441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	1,08	<u>2052.40</u> 570,81	<u>968.18</u> 269,33	2217	616	<u>1046</u> 291	<u>7.9400</u> 3,6176	<u>8.58</u> 3,91
141	С111-864 варіант 1	Теплоізоляція, мін.вата ламельна фольгована Техноніколь 50 (50 мм)	м2	14,85	<u>167.20</u> -	<u>-</u> -	2483	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	КПЗ-2-9	Вентилятор осьовий з поворотними лопатками, N до 8	Пристр.	1	<u>399.64</u> 399,64	<u>-</u> -	400	400	<u>-</u> -	<u>4.0000</u> -	<u>4</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					40324	5853	<u>1215</u> 337		<u>82.48</u> 4,52
		Разом будівельні роботи, грн.					40324				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33256				
		всього заробітна плата, грн.					6190				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3443				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1033				
		Всього будівельні роботи, грн.					43767				

		Всього по розділу 6					43767				
		Разом прямі витрати по кошторису					565175	57360	<u>10198</u> 3218		<u>799.68</u> 43,86
		Разом будівельні роботи, грн.					565175				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					497617				
		всього заробітна плата, грн.					60578				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					32682 82,48 9517 597857				

		Всього по кошторису					597857				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					926,02 70095				



Склад

Степанова М.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Хомяков Д.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4 Коригування.
вихід-2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-06
на водопостачання та каналізація
ПРУ на 150 місць

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

202,588 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,32134 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

25,404 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопостачання В1, Т3									
		Сантехнічне обладнання									
1	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,1	<u>2869.20</u> 2380,91	<u>225.33</u> 65,52	287	238	<u>23</u> 7	<u>31.9800</u> 0,8669	<u>3.2</u> 0,09
2	С130-705 варіант 1	Умивальники фаянсові в комплекті з випуском та сифоном	комплект	1	<u>3742.38</u> -	<u>-</u> -	3742	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ17-1-6	Установка детских умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	10компл.	0,4	<u>2869.20</u> 2380,91	<u>225.33</u> 65,52	1148	952	<u>90</u> 26	<u>31.9800</u> 0,8669	<u>12.79</u> 0,35
4	С130-876 варіант 1	Умивальник фаянсовий дитячий в комплекті з випуском та сифоном	комплект	4	<u>2978.26</u> -	<u>-</u> -	11913	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	С111-1631	Замазка захисна	кг	1	<u>115.96</u> -	<u>-</u> -	116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,5	<u>4584.36</u> 2680,14	<u>393.71</u> 115,20	2292	1340	<u>197</u> 58	<u>36.4100</u> 1,5210	<u>18.21</u> 0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C130-908 варіант 2	Унітази напівфарфорові та фарфорові "Компакт" з випуском	шт	1	<u>2915.90</u> -	<u>-</u> -	2916	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C130-903 варіант 1	Унітази напівфарфорові та фарфорові дитячі з бачком	шт	4	<u>2570.00</u> -	<u>-</u> -	10280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,1	<u>13784.66</u> 953,99	<u>113.69</u> 33,40	1378	95	<u>11</u> 3	<u>12.9600</u> 0,4404	<u>1.3</u> 0,04
10	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	1	<u>1339.45</u> 37,02	<u>-</u> -	1339	37	<u>-</u> -	<u>0.4900</u> -	<u>0.49</u> -
11	C1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] В, ТЗ	кг	35	<u>44.13</u> -	<u>-</u> -	1545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ18-11-5	Установлення баків запасу води місткістю 1 м3	шт	1	<u>7849.55</u> 1451,94	<u>323.79</u> 90,42	7850	1452	<u>324</u> 90	<u>22.6300</u> 1,1714	<u>22.63</u> 1,17
13	C1630-1583 варіант 1	Поплавок механічний Quickstop 1"	шт	1	<u>1819.92</u> -	<u>-</u> -	1820	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ18-11-1	Установлення системи фільтрації води	шт	1	<u>1239.62</u> 1239,62	<u>-</u> -	1240	1240	<u>-</u> -	<u>17.8800</u> -	<u>17.88</u> -
15	C1630-1623 варіант 1	Система фільтрації води ROburst 1500/PRO 250x380x320	шт	1	<u>32289.56</u> -	<u>-</u> -	32290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ16-14-24	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілплатових труб зовнішнім діаметром 25 мм	100м	0,0215	<u>18737.10</u> 15985,47	<u>973.38</u> 243,38	403	344	<u>21</u> 5	<u>211.5600</u> 3,2407	<u>4.55</u> 0,07
17	C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	2	<u>49.13</u> -	<u>-</u> -	98	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	C1630-670 варіант 4	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	2	<u>486.61</u> -	<u>-</u> -	973	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C1630-543	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	2	<u>155.09</u> -	<u>-</u> -	310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ16-14-23	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілплатових труб зовнішнім діаметром до 20 мм	100м	0,2781	<u>24135.79</u> 20322,62	<u>1429.46</u> 370,97	6712	5652	<u>398</u> 103	<u>268.9600</u> 4,9544	<u>74.8</u> 1,38
21	C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	25	<u>31.27</u> -	<u>-</u> -	782	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	12	<u>8.33</u> -	<u>-</u> -	100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C113-1800	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x3/4" мм	шт	8	<u>58.47</u> -	<u>-</u> -	468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C113-1799	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	5	<u>33.84</u> -	<u>-</u> -	169	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C113-1727	Коліно 90 град. із поліпропілену /різьба внутрішня/ діам. 20х1/2" мм	шт	9	<u>45.19</u> -	<u>-</u> -	407	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C1630-1433	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	2	<u>447.28</u> -	<u>-</u> -	895	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C130-615 варіант 1	Гнучка підводка для унітазу д 15мм	комплект	5	<u>144.17</u> -	<u>-</u> -	721	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,01	<u>3722.84</u> 3685,28	<u>-</u> -	37	37	<u>-</u> -	<u>49.5000</u> -	<u>0.5</u> -
29	C1630-155 варіант 1	Кран водорозбірний 15мм	шт	1	<u>256.64</u> -	<u>-</u> -	257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів вентильних	100 шт	0,14	<u>3722.84</u> 3685,28	<u>-</u> -	521	516	<u>-</u> -	<u>49.5000</u> -	<u>6.93</u> -
31	C130-465 варіант 1	Кран вентильний Albertoni, 1/2"x1/2"	шт	14	<u>217.72</u> -	<u>-</u> -	3048	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C130-615 варіант 2	Гнучкий шланг 1/2" BB довжиною 50 см	комплект	9	<u>175.58</u> -	<u>-</u> -	1580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	KP15-106-1	Установлення регуляторів гарячої води діаметром 25 мм	шт	2	<u>481.84</u> 378,17	<u>7.19</u> 0,27	964	756	<u>14</u> 1	<u>4.7200</u> 0,0036	<u>9.44</u> 0,01
34	C130-592 варіант 2	Регулятори температури	шт	2	<u>3213.15</u> -	<u>-</u> -	6426	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2,7	<u>247.17</u> 247,17	<u>-</u> -	667	667	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>9.5</u> -
36	C113-2443	Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-ізоляції 3/4"-28 мм товщиною 9 мм	м	2	<u>25.78</u> -	<u>-</u> -	52	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C113-2442	Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-ізоляції 1/2"-22 мм товщиною 9 мм	м	25	<u>19.72</u> -	<u>-</u> -	493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					106239	13326	<u>1078</u> 293		<u>182.22</u> 3,87
		Разом будівельні роботи, грн.					106239				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					91835				
		всього заробітна плата, грн.					13619				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7544				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2240				
		Всього будівельні роботи, грн.					113783				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					113783				
38	КБ16-13-2	Розділ 2. Хоз-побутова каналізація К1 Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,1	<u>73056.38</u> 7046,88	<u>154.36</u> 43,65	7306	705	<u>15</u> 4	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>9.18</u> 0,06
39	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,05	<u>30411.90</u> 7349,20	<u>75.44</u> 20,98	1521	367	<u>4</u> 1	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>4.79</u> 0,01
40	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	15	<u>44.13</u> -	<u>-</u> -	662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					9489	1072	<u>19</u> 5		<u>13.97</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					9489				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8398				
		всього заробітна плата, грн.					1077				
		Загальновиробничі витрати, грн.					584				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					170				
		Всього будівельні роботи, грн.					10073				

		Всього по розділу 2					10073				
		Розділ 3. Напірна каналізація К1Н									
41	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>1775.26</u> 1532,69	<u>133.01</u> 37,71	1775	1533	<u>133</u> 38	<u>21.3200</u> 0,4854	<u>21.32</u> 0,49
42	С1630-1615 варіант 1	Каналізаційна насосна установка SAR 100-ZXm 1A / 40 в комплекті	шт	1	<u>31342.28</u> -	<u>-</u> -	31342	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 40 мм	100м	0,1	<u>7562.69</u> 7349,20	<u>75.44</u> 20,98	756	735	<u>8</u> 2	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>9.58</u> 0,03
44	С113-2225	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 40 мм	м	10	<u>51.24</u> -	<u>-</u> -	512	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	С1630-672 варіант 1	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	1	<u>776.38</u> -	<u>-</u> -	776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	C1630-545	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	1	<u>262.61</u> -	<u>-</u> -	263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	C1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	2	<u>44.13</u> -	<u>-</u> -	88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КПЗ-52-2	Насос відцентровий. Подача до 40 м3/год	Насос	1	<u>2198.02</u> 2198,02	<u>-</u> -	2198	2198	<u>-</u> -	<u>22.0000</u> -	<u>22</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							37710	4466	<u>141</u> 40		<u>52.9</u> 0,52
Разом будівельні роботи, грн.							37710				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							33103				
всього заробітна плата, грн.							4506				
Загальновиробничі витрати, грн.							2080				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,64				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							536				
Всього будівельні роботи, грн.							39790				

Всього по розділу 3							39790				
Розділ 4. Дренажна каналізація КНдр											
49	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>1532.69</u> 1532,69	<u>-</u> -	1533	1533	<u>-</u> -	<u>21.3200</u> -	<u>21.32</u> -
50	C130-511 варіант 1	Насос погружний жренажний Unilift AP12.40.04.3	шт	1	<u>32786.82</u> -	<u>-</u> -	32787	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ16-14-25	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 32 мм	100м	0,1	<u>15845.86</u> 13011,43	<u>709.98</u> 170,10	1585	1301	<u>71</u> 17	<u>172.2000</u> 2,2565	<u>17.22</u> 0,23
52	C113-1675	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 32x2,9 мм	м	10	<u>59.79</u> -	<u>-</u> -	598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	C1630-671 варіант 2	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	1	<u>590.41</u> -	<u>-</u> -	590	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	C1630-544	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	1	<u>310.32</u> -	<u>-</u> -	310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	C1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	2	<u>44.13</u> -	<u>-</u> -	88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					37491	2834	<u>71</u> 17		<u>38,54</u> 0,23
		Разом будівельні роботи, грн.					37491				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34586				
		всього заробітна плата, грн.					2851				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1451				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					405				
		Всього будівельні роботи, грн.					38942				

		Всього по розділу 4					38942				
		Разом прямі витрати по кошторису					190929	21698	<u>1309</u> 355		<u>287,63</u> 4,69
		Разом будівельні роботи, грн.					190929				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					167922				
		всього заробітна плата, грн.					22053				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11659				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3351				
		Всього будівельні роботи, грн.					202588				

		Всього по кошторису					202588				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					321,34				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					25404				

Склав

Степанова М.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Хомяков Д.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вихід-2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-07
на ЕТР
ПРУ на 150 місць

Основа:	Кошторисна вартість	266,004 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,75578 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	61,341 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електротехнічні рішення									
		СИЛОВЕ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ									
1	KM8-527-1	Ящик для обліку та розподілу	шт	1	<u>839,22</u>	<u>30,49</u>	839	357	<u>30</u>	<u>4.8000</u>	<u>4.8</u>
					357,36	5,73			6	0,0696	0,07
2	C1514-5	Ящик з перекидним рубильником I-0-II,	шт	1	<u>3193,34</u>	-	3193	-	-	-	-
	варіант 1	100А ЯПР-100 в комплекті			-	-			-	-	-
3	KM8-86-1	Монтаж шафи з вимикачами	шт	1	<u>8431,74</u>	<u>4459,62</u>	8432	3335	<u>4460</u>	<u>44.8000</u>	<u>44.8</u>
					3335,36	1098,89			1099	12,9029	12,9
4	1517-1248	Шафа навісна, модульного виконання, на	шт	1	<u>11461,98</u>	-	11462	-	-	-	-
	варіант 2	24 модуля, IP54 у комплекті з вимикачами□			-	-			-	-	-
		Освітлювальна арматура									
5	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних	100шт	0,29	<u>31326,23</u>	<u>6554,25</u>	9085	4455	<u>1901</u>	<u>211.2000</u>	<u>61,25</u>
		ламп, що установлюються на штирях,			15360,58	2872,31			833	36,6924	10,64
		кількість ламп до 2									
6	1507-1002	Світильник ЕВРОСВЕТ LED-SH-402x1200	шт	11	<u>629,84</u>	-	6928	-	-	-	-
	варіант 5	IP65 з запобіжником PULS-10			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1547-1 варіант 1	Лампи Т8 18вт	шт	22	<u>62.52</u> -	<u>-</u> -	1375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	1507-1002 варіант 3	Світильник світлодіодний ДББ 26У IP65-12Вт	шт	7	<u>1698.80</u> -	<u>-</u> -	11892	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	1507-1002 варіант 4	Світильник світлодіодний з блоком аварійного живлення ДПП06У(БАЖ) IP65-8Вт	шт	11	<u>5704.85</u> -	<u>-</u> -	62753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	1507-2032 варіант 1	Ліхтарь переносний	шт	2	<u>914.12</u> -	<u>-</u> -	1828	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,04	<u>12104.58</u> 10066,98	<u>1683.35</u> 390,84	484	403	<u>67</u> 16	<u>131.2000</u> 4,5967	<u>5.25</u> 0,18
12	1507-1001 варіант 1	Світильник евакуації аварійного освітлення стіновий ЕВРОСВЕТ SFT-AF-EX-04 "Вихід" Електроустановчі вироби	шт	4	<u>322.46</u> -	<u>-</u> -	1290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,2	<u>1912.74</u> 1668,94	<u>-</u> -	383	334	<u>-</u> -	<u>25.3100</u> -	<u>5.06</u> -
14	290902-55 варіант 1	Вимикач однополюсний на одне коло, 10А, IP44	шт	14	<u>324.96</u> -	<u>-</u> -	4549	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	290902-55 варіант 2	Вимикач однополюсний для відкритого монтажу для управління з двох місць	шт	6	<u>127.66</u> -	<u>-</u> -	766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КМ8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	1	<u>282.61</u> 151,16	<u>15.48</u> 3,08	283	151	<u>15</u> 3	<u>1.9700</u> 0,0333	<u>1.97</u> 0,03
17	1517-2346 варіант 2	Ящик з трансформатором знижувальним IP44 ЯТП-0,25	шт	1	<u>2302.28</u> -	<u>-</u> -	2302	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КР17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутпленого типу при відкритій проводці	100шт	0,12	<u>1758.83</u> 1752,69	<u>-</u> -	211	210	<u>-</u> -	<u>26.5800</u> -	<u>3.19</u> -
19	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,07	<u>1777.86</u> 1668,94	<u>-</u> -	124	117	<u>-</u> -	<u>25.3100</u> -	<u>1.77</u> -
20	C1512-13 варіант 4	Розетка штепсельна 2-місна з третім заземлюючим контактом, для відкритого монтажу, 16А, 220В, ступінь захисту IP54, РСБ22-3-ФСР	шт	2	<u>168.08</u> -	<u>-</u> -	336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C1512-13 варіант 5	Розетка штепсельна 1-місна з третім заземлюючим контактом, для відкритого монтажу, 16А, 220В, ступінь захисту IP54, РСБ22-3 -ФСР	шт	4	<u>119.55</u> -	<u>-</u> -	478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C1512-13 варіант 7	Розетка штепсельна зовнішнього виконання з кришкою 220В,25А	шт	1	<u>184.58</u> -	<u>-</u> -	185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,02	<u>3289.09</u> 3289,09	<u>-</u> -	66	66	<u>-</u> -	<u>49.8800</u> -	<u>1</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C1512-13 варіант 6	Розетка на напругу 24В	шт	2	<u>721.54</u> -	<u>-</u> -	1443	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,4	<u>3043.48</u> 2584,10	<u>-</u> -	1217	1034	<u>-</u> -	<u>36.8000</u> -	<u>14.72</u> -
26	1504-17218 варіант 1	Коробка розподільча	шт	40	<u>58.17</u> -	<u>-</u> -	2327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ21-2-1	Кабельні вироби Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	3,9	<u>4840.89</u> 2826,80	<u>825.85</u> 285,28	18879	11025	<u>3221</u> 1113	<u>42.3300</u> 3,7596	<u>165.09</u> 14,66
28	C113-2127 варіант 1	Жорстка гладка труба (серія 6) для електротехнічної проводкі Ду=25мм	м	50,5	<u>49.04</u> -	<u>-</u> -	2477	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C113-2126 варіант 1	Жорстка гладка труба (серія 6) для електротехнічної проводкі Ду=20мм	м	343,4	<u>35.10</u> -	<u>-</u> -	12053	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	1,7	<u>1138.72</u> 814,72	<u>149.76</u> 77,70	1936	1385	<u>255</u> 132	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>20.74</u> 1,72
31	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	1,2	<u>781.07</u> 574,31	<u>81.36</u> 43,01	937	689	<u>98</u> 52	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>10.32</u> 0,68
32	15093-38033 варіант 1	Кабель напругою до 660В ВВГнгд 4х6	1000м	0,051	<u>124619.84</u> -	<u>-</u> -	6356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	15093-38013 варіант 1	Кабель напругою до 660В ВВГнгд 3х2,5	1000м	0,1224	<u>38001.91</u> -	<u>-</u> -	4651	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	15093-38103 варіант 1	Кабель ВВГнгд 3х1,5мм2	1000м	0,1224	<u>26741.62</u> -	<u>-</u> -	3273	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КР17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	100м	1,1	<u>7120.12</u> 5268,27	<u>45.99</u> 38,33	7832	5795	<u>51</u> 42	<u>71.5700</u> 0,4995	<u>78.73</u> 0,55
36	15093-38102 варіант 1	Кабель з мідними жилами негорючий, вогнестійкий, ступінь вогнестійкості Е30, з ПВХ ізоляцією, на напругу 660В, перерізом 3х1,5мм.кв ВВГнг-FRLS	1000м	0,1133	<u>127470.86</u> -	<u>-</u> -	14442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КП1-58-3	пнр Схеми сигналізації. Мнемосхема щита диспетчерського керування з кількістю прийнятих сигналів до 50	Схема	1	<u>16984.70</u> 16984,70	<u>-</u> -	16985	16985	<u>-</u> -	<u>170.0000</u> -	<u>170</u> -
38	КМ8-472-6	Заземлення Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,16	<u>4544.83</u> 1960,28	<u>261.86</u> 31,61	727	314	<u>42</u> 5	<u>27.2678</u> 0,4330	<u>4.36</u> 0,07
39	С1110-170 варіант 1	Сталь штабова 25х4 мм	т	0,0126	<u>36511.48</u> -	<u>-</u> -	460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0336	<u>18069.05</u> 18069,05	<u>-</u> -	607	607	<u>-</u> -	<u>300.9000</u> -	<u>10.11</u> -
41	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,12	<u>7023.67</u> 1629,15	<u>476.04</u> 81,34	843	195	<u>57</u> 10	<u>22.4000</u> 0,9664	<u>2.69</u> 0,12
42	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	<u>8065.17</u> 814,58	<u>3629.74</u> 492,05	2420	244	<u>1089</u> 148	<u>11.2000</u> 6,1915	<u>3.36</u> 1,86
43	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,0336	<u>10412.67</u> 10412,67	<u>-</u> -	350	350	<u>-</u> -	<u>173.4000</u> -	<u>5.83</u> -
44	КБ33-119-1 к=1,15	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	опора	1	<u>188.75</u> 50,08	<u>138.67</u> 20,33	189	50	<u>139</u> 20	<u>0.7400</u> 0,2650	<u>0.74</u> 0,26
		Разом прямі витрати по розділу 1					229648	48101	<u>11425</u> 3479		<u>615.78</u> 43,74
		Разом будівельні роботи, грн.					229648				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					170122				
		всього заробітна плата, грн.					51580				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25836				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7228				
		Всього будівельні роботи, грн.					255484				

		Всього по розділу 1					255484				
		Розділ 2. Слабострумкові мережі									
45	КБ21-12-2	ТЕЛЕФОН Прокладання коробів пластикових	100м	0,25	<u>5305.32</u> 2330,77	<u>2290.64</u> 456,57	1326	583	<u>573</u> 114	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>8.2</u> 1,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	C1545-286 варіант 1	Кабель-канал LHD 10x10мм	м	25	<u>28.68</u>	-	717	-	-	-	-
47	КБ21-15-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	0,25	<u>240.44</u> 158,55	<u>13.30</u> 2,85	60	40	3 1	<u>2.1800</u> 0,0298	<u>0.55</u> 0,01
48	15094-33461 варіант 2	Кабель телефонний перерізом 1x2x0,5мм	1000м	0,025	<u>12242.87</u>	-	306	-	-	-	-
49	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>1777.86</u> 1668,94	-	18	17	-	<u>25.3100</u>	<u>0.25</u>
50	C1512-13 варіант 3	Розетка телефонна однопортова	шт	1	<u>55.10</u>	-	55	-	-	-	-
51	КМ10-111-2	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настінний	шт	1	<u>285.88</u> 157,83	-	286	158	-	<u>2.1200</u>	<u>2.12</u>
52	C1110-188 варіант 1	Телефонний апарат	шт	1	<u>798.46</u>	-	798	-	-	-	-
53	C1512-7	Коробка телефонна розподільвальна, марка КРТ-10	шт	1	<u>109.65</u>	-	110	-	-	-	-
54	КМ10-513-6	ІНТЕРНЕТ Точка доступу	шт	1	<u>105.50</u> 105,50	-	106	106	-	<u>1.6000</u>	<u>1.6</u>
55	C1512-1 варіант 1	Точка доступу RBSXTsq2nD	шт	1	<u>1580.16</u>	-	1580	-	-	-	-
56	C117-1 варіант 1	Роз'єм рj 45	шт	2	<u>1.39</u>	-	3	-	-	-	-
57	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,4	<u>5305.32</u> 2330,77	<u>2290.64</u> 456,57	2122	932	<u>916</u> 183	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>13.12</u> 2,45
58	C1545-286 варіант 1	Кабель-канал LHD 10x10мм	м	40	<u>28.68</u>	-	1147	-	-	-	-
59	КБ21-15-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	0,4	<u>240.44</u> 158,55	<u>13.30</u> 2,85	96	63	5 1	<u>2.1800</u> 0,0298	<u>0.87</u> 0,01
60	15094-33461 варіант 1	Кабель кручена пара UTR-5	1000м	0,04	<u>15884.27</u>	-	635	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					9365	1899	<u>1497</u> 299		<u>26.71</u> 4
		Разом будівельні роботи, грн.					9365				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5969				
		всього заробітна плата, грн.					2198				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1156				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					335				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					10521				

		Всього по розділу 2					10521				
		Разом прямі витрати по кошторису					239013	50000	<u>12922</u>		<u>642,49</u>
									<u>3778</u>		<u>47,74</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					239013				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					176091				
		всього заробітна плата, грн.					53778				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26991				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					65,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7563				
		Всього будівельні роботи, грн.					266004				

		Всього по кошторису					266004				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					755,78				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					61341				

Склад

Степанова М.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Хомяков Д.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4 Коригування.
вихід-2

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на ЗВК
Зовнішні мережі

Основа:	Кошторисна вартість	809,897	тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	1,87484	тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	139,904	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід В1									
		ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ									
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,2415	<u>57998.82</u> 1390,91	<u>56607.91</u> 13034,47	14007	336	<u>13671</u> 3148	<u>23.1625</u> 137,5725	<u>5.59</u> 33,22
2	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,027	<u>96375.53</u> 3445,37	<u>92930.16</u> 19700,10	2602	93	<u>2509</u> 532	<u>57.3750</u> 213,4881	<u>1.55</u> 5,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,27	<u>18444.33</u> 18444,33	<u>-</u> -	4980	4980	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>84.82</u> -
4	С311-25	Перевезення ґрунту до 25 км	т	44,55	<u>221.60</u> -	<u>221.60</u> 28,98	9872	-	<u>9872</u> 1291	<u>-</u> 0,3520	<u>-</u> 15,68
5	КБ22-49-1	Підвищення підземних комунікацій при перетинанні їх трасою трубопроводу, площа перерізу короба до 0,1 м2	1м короб	2	<u>795.87</u> 84,40	<u>185.25</u> 31,81	1592	169	<u>371</u> 64	<u>1.2800</u> 0,3821	<u>2.56</u> 0,76
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 (дно траншеї)	100м3	0,54	<u>2681.96</u> 1210,66	<u>1471.30</u> 372,20	1448	654	<u>794</u> 201	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>9.91</u> 2,76
7	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,8	<u>11683.37</u> 1028,00	<u>-</u> -	21030	1850	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>29.38</u> -
8	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,524	<u>8699.02</u> 8699,02	<u>-</u> -	4558	4558	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>78.84</u> -
9	КБ1-13-4	Обратная засыпка траншеи экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом емкостью 0,25 м3, группа ґрунтов 1	1000м3	0,2151	<u>36055.31</u> 862,92	<u>35192.39</u> 8103,35	7755	186	<u>7569</u> 1743	<u>14.3700</u> 85,5270	<u>3.09</u> 18,4
10	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 КОЛОДЯЗИ (Д 1,5м - 2шт., Д 1,0м - 1шт.)	100м3	2,151	<u>2681.96</u> 1210,66	<u>1471.30</u> 372,20	5769	2604	<u>3165</u> 801	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>39.49</u> 11,01
11	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,39	<u>35933.55</u> 9592,90	<u>18230.21</u> 4265,53	14014	3741	<u>7110</u> 1664	<u>141.7600</u> 47,7098	<u>55.29</u> 18,61
12	К585521- Л001 варіант 1	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53)	шт	3	<u>598.96</u> -	<u>-</u> -	1797	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	К585521- Л005 варіант 1 С1415-8014	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53) Відпускна ціна: 1830,76х0,9	шт	2	<u>1824.53</u> -	<u>-</u> -	3649	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	К585521- Л007 варіант 1 С1415-8033	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53) Відпускна ціна: 3582,56х0,6	шт	2	<u>2351.53</u> -	<u>-</u> -	4703	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	К585521- Л008 варіант 1 С1415-8015	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53) Відпускна ціна: 3255,9х0,9	шт	2	<u>3228.73</u> -	<u>-</u> -	6457	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	K585521-Л031 варіант 1 C1415-7976	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53) Відпускна ціна: (6365,41x1,05-(0,77+0,74)x125,923)x0,10+0:100x3209,39+2,21:100x2992,56+0:100x3068,84+5,56:100x4421,99+0,6:100x3068,84	шт	1	<u>1059.31</u> -	<u>-</u> -	1059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	K585521-Л035 варіант 1 C1415-7976	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53) Відпускна ціна: (6365,41x1,05-(0,77+0,74)x125,923)x0,27+24,27:100x3209,39+3,02:100x2992,56+0:100x3068,84+1,63:100x4421,99+1,08:100x3068,84	шт	2	<u>2944.20</u> -	<u>-</u> -	5888	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	K585521-Л048 варіант 1 C1415-7976	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53) Відпускна ціна: (6365,41-(0,77+0,74)x125,923)x0,18+0:100x3209,39+0:100x3068,84+14,06:100x4421,99+1,08:100x3068,84	шт	1	<u>1909.66</u> -	<u>-</u> -	1910	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	K585521-Л049 варіант 1 C1415-7976	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53) Відпускна ціна: (6365,41-(0,77+0,74)x125,923)x0,38+18,30:100x3209,39+0:100x3068,84+13,15:100x4421,99+1,68:100x3068,84	шт	2	<u>3866.13</u> -	<u>-</u> -	7732	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	3	<u>398.08</u> -	<u>-</u> -	1194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	3	<u>2510.29</u> -	<u>-</u> -	7531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C111-1789	Скоби ходові ВОДОПРОВІД	кг	15,58	<u>33.04</u> -	<u>-</u> -	515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,36	<u>34588.97</u> 22314,66	<u>11995.17</u> 3321,90	12452	8033	<u>4318</u> 1196	<u>310.4000</u> 46,3270	<u>111.74</u> 16,68
24	C113-962	Труби поліетиленові для подачі горючих газів PE 80 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнішній діаметр 75x4,3 мм	м	363,6	<u>156.90</u> -	<u>-</u> -	57049	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,1	<u>4795.88</u> 1858,78	<u>2937.10</u> 817,15	480	186	<u>294</u> 82	<u>24.6000</u> 11,4566	<u>2.46</u> 1,15
26	С113-1001	Коліна з поліетилену діам. 75 мм /90 град. для зварювання ПЕ труб "Встик"	шт	1	<u>1015.82</u> -	<u>-</u> -	1016	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,1	<u>4795.88</u> 1858,78	<u>2937.10</u> 817,15	480	186	<u>294</u> 82	<u>24.6000</u> 11,4566	<u>2.46</u> 1,15
28	КБ22-34-3	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 200 мм	10 шт	0,2	<u>7369.74</u> 2682,38	<u>4687.36</u> 1304,53	1474	536	<u>938</u> 261	<u>35.5000</u> 18,2966	<u>7.1</u> 3,66
29	С113-1121-14Т варіант 1	Відгалуження сідлове з поліетилену діам. 200х3"	шт	2	<u>869.23</u> -	<u>-</u> -	1738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ22-38-5	Врізування в існуючі мережі діаметром 200 мм	шт	1	<u>1070.68</u> 492,49	<u>578.19</u> 252,51	1071	492	<u>579</u> 253	<u>5.8200</u> 3,5118	<u>5.82</u> 3,51
31	КБ22-35-2	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 80 мм	шт	2	<u>310.53</u> 149,33	<u>17.80</u> 4,95	621	299	<u>36</u> 10	<u>2.1800</u> 0,0665	<u>4.36</u> 0,13
32	С1630-66	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	2	<u>2376.59</u> -	<u>-</u> -	4753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ22-40-2	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм	шт	4	<u>232.38</u> 63,45	<u>147.59</u> 1,60	930	254	<u>590</u> 6	<u>0.7400</u> 0,0215	<u>2.96</u> 0,09
34	С130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	4	<u>293.47</u> -	<u>-</u> -	1174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ22-37-3	Установлення гідрантів пожежних	шт	1	<u>7388.62</u> 191,89	<u>51.28</u> 11,72	7389	192	<u>51</u> 12	<u>2.9100</u> 0,1575	<u>2.91</u> 0,16
36	КБ22-33-2	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 125-200 мм	т	0,045	<u>9135.36</u> 3717,86	<u>5417.50</u> 1298,40	411	167	<u>244</u> 58	<u>52.3200</u> 14,2368	<u>2.35</u> 0,64
37	С130-1174 варіант 1	Підставка під гідрант прохідна ППТФ 200х200х100	шт	1	<u>9113.60</u> -	<u>-</u> -	9114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ31-23-1	Улаштування залізобетонних збірних лотків	100м	0,1	<u>72338.66</u> 29323,10	<u>19957.81</u> 4769,81	7234	2932	<u>1996</u> 477	<u>439.1000</u> 54,6623	<u>43.91</u> 5,47
39	С188888-52 варіант 1	Лоток бетонний 1000х420х360 з плитою перекриття	шт	10	<u>771.93</u> -	<u>-</u> -	7719	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					245167	32448	<u>54401</u> 11881		<u>496.59</u> 138,84
		Разом будівельні роботи, грн.					245167				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					158318				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					44329 24955 69,68 8036 270122				

		Всього по розділу 1					270122				
		Розділ 2. Каналізація К1, К3									
		ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ									
40	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,347	<u>57998.82</u> 1390,91	<u>56607.91</u> 13034,47	20126	483	<u>19643</u> 4523	<u>23.1625</u> 137,5725	<u>8.04</u> 47,74
41	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,05	<u>96375.53</u> 3445,37	<u>92930.16</u> 19700,10	4819	172	<u>4647</u> 985	<u>57.3750</u> 213,4881	<u>2.87</u> 10,67
42	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,385	<u>18444.33</u> 18444,33	<u>-</u> -	7101	7101	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>120.95</u> -
43	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	82,5	<u>262.95</u> -	<u>262.95</u> 33,84	21693	-	<u>21693</u> 2792	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 33,91
44	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 (дно)	100м3	0,516	<u>2681.96</u> 1210,66	<u>1471.30</u> 372,20	1384	625	<u>759</u> 192	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>9.47</u> 2,64
45	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,72	<u>11683.37</u> 1028,00	<u>-</u> -	20095	1768	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>28.07</u> -
46	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,51	<u>8699.02</u> 8699,02	<u>-</u> -	4437	4437	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>76.73</u> -
47	КБ1-13-4	Обратная засыпка траншеи экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом емкостью 0,25 м3, группа грунтов 1	1000м3	0,3345	<u>36055.31</u> 862,92	<u>35192.39</u> 8103,35	12061	289	<u>11772</u> 2711	<u>14.3700</u> 85,5270	<u>4.81</u> 28,61
48	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	3,345	<u>2681.96</u> 1210,66	<u>1471.30</u> 372,20	8971	4050	<u>4921</u> 1245	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>61.41</u> 17,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КБ1-134-1	КОЛОДЯЗИ Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,23	<u>2681.96</u> 1210,66	<u>1471.30</u> 372,20	617	278	<u>339</u> 86	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>4.22</u> 1,18
50	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,919	<u>52150.99</u> 14156,35	<u>18651.99</u> 4224,35	47927	13010	<u>17141</u> 3882	<u>201.6000</u> 45,1454	<u>185.27</u> 41,49
51	К585521- Л001 варіант 1	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53)	шт	13	<u>598.96</u> -	<u>-</u> -	7786	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	К585521- Л004 варіант 1 С1415-8032	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53) Відпускна ціна: 2018,3х0,6	шт	5	<u>1331.12</u> -	<u>-</u> -	6656	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	К585521- Л005 варіант 1 С1415-8014	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53) Відпускна ціна: 1830,76х0,9	шт	16	<u>1824.53</u> -	<u>-</u> -	29192	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	К585521- Л031 варіант 1 С1415-7976	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53) Відпускна ціна: (6365,41х1,05-(0,77+0, 74)х125,923)х0,10+0:100х3209,39+2, 21:100х2992,56+0:100х3068,84+5, 56:100х4421,99+0,6:100х3068,84	шт	13	<u>1059.31</u> -	<u>-</u> -	13771	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	К585521- Л048 варіант 1 С1415-7976	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53) Відпускна ціна: (6365,41-(0,77+0,74)х125, 923)х0,18+0:100х3209,39+0:100х3068,84+14, 06:100х4421,99+1,08:100х3068,84	шт	13	<u>1909.66</u> -	<u>-</u> -	24826	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	К585521- Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	13	<u>398.08</u> -	<u>-</u> -	5175	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	13	<u>2510.29</u> -	<u>-</u> -	32634	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	С111-1789	Скоби ходові	кг	58,22	<u>33.04</u> -	<u>-</u> -	1924	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,9	<u>10230.02</u> 2465,94	<u>-</u> -	9207	2219	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>30.15</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	C111-72 варіант 1	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V КАНАЛІЗАЦІЯ	т	0,072	<u>27054,87</u> -	<u>-</u> -	1948	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,155	<u>45421.55</u> 28082,91	<u>17003.68</u> 4709,33	7040	4353	<u>2636</u> 730	<u>395.2000</u> 65,6365	<u>61.26</u> 10,17
62	C113-1453 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації ПБХ SDR41 (SN4) діаметром 160х3,5 мм	м	156,55	<u>455.35</u> -	<u>-</u> -	71285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,06	<u>34588.97</u> 22314,66	<u>11995.17</u> 3321,90	2075	1339	<u>720</u> 199	<u>310.4000</u> 46,3270	<u>18.62</u> 2,78
64	C113-1451 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації ПБХ SDR41 (SN4) діаметром 110х2,8 мм	м	60,6	<u>180.12</u> -	<u>-</u> -	10915	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	<u>2426.22</u> 1891,73	<u>114.22</u> 28,22	2426	1892	<u>114</u> 28	<u>26.9400</u> 0,3362	<u>26.94</u> 0,34
66	КБ31-23-1	Улаштування залізобетонних збірних лотків	100м	0,28	<u>72338.66</u> 29323,10	<u>19957.81</u> 4769,81	20255	8210	<u>5588</u> 1336	<u>439.1000</u> 54,6623	<u>122.95</u> 15,31
67	C188888-52 варіант 1	Лоток бетонний 1000х420х360 з плитою перекриття	шт	28	<u>771.93</u> -	<u>-</u> -	21614	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КМ28-331-2	Монтаж жироловки для уловлювання жиру зі стічних вод у системі каналізації	шт	2	<u>3336.04</u> 2487,17	<u>701.95</u> 173,32	6672	4974	<u>1404</u> 347	<u>38.4000</u> 2,0350	<u>76.8</u> 4,07
69	2403-11164 варіант 1	Жироуловлювач 1500мм	шт	2	<u>36800.62</u> -	<u>-</u> -	73601	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					498233	55200	<u>91377</u> 19056		<u>838.56</u> 216,03
		Разом будівельні роботи, грн.					498233				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					351656				
		всього заробітна плата, грн.					74256				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41542				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					115,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13283				
		Всього будівельні роботи, грн.					539775				

		Всього по розділу 2					539775				
		Разом прямі витрати по кошторису					743400	87648	<u>145778</u> 30937		<u>1335.15</u> 354,87
		Разом будівельні роботи, грн.					743400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					509974 118585 66497 184,82 21319 809897				
		----- Всього по кошторису					809897				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1874,84 139904				


Склав



Степанова М.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Хомяков Д.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,". Коригування.
вихід-2

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на Мережі 0,22 кВ
Зовнішні мережі

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

392,190 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,70104 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

54,393 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Мережі 0,4кВ									
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2048.31</u> 792,62	<u>727.57</u> 148,39	2048	793	<u>728</u> 148	<u>10.3300</u> 1,7521	<u>10.33</u> 1,75
2	1517-1248 варіант 3	Шафа силова на 18 модулів в комплекті з вимикачами та контактором	шт	1	<u>25141.45</u> -	<u>-</u> -	25141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,17556	<u>46399.06</u> 1112,73	<u>45286.33</u> 10427,57	8146	195	<u>7951</u> 1831	<u>18.5300</u> 110,0580	<u>3.25</u> 19,32
4	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0924	<u>18444.33</u> 18444,33	<u>-</u> -	1704	1704	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>29.03</u> -
5	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	3,3	<u>8331.75</u> 698,21	<u>7633.54</u> 1903,89	27495	2304	<u>25191</u> 6283	<u>9.6000</u> 22,2955	<u>31.68</u> 73,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-410-2	Труба поліетиленова, діаметр до 50 мм	100 м	3,3	<u>5964.57</u> 1732,35	<u>464.38</u> 61,57	19683	5717	<u>1532</u> 203	<u>25.6000</u> 0,7455	<u>84.48</u> 2,46
7	С1530-43 варіант 3	Труба жорстка ПВХ діам. 40ммПВХ ЭПГ40	10м	14,14	<u>304.66</u> -	<u>-</u> -	4308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	3,9	<u>2537.62</u> 1163,68	<u>531.20</u> 131,16	9897	4538	<u>2072</u> 512	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>62.4</u> 6,01
9	15093-38023 варіант 2	Кабель силовий з алюмінієвими жилами, перетином 3х6мм ² , АВБШв 3х6 мм ²	1000м	0,39	<u>51695.88</u> -	<u>-</u> -	20161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м ³	0,231	<u>8699.02</u> 8699,02	<u>-</u> -	2009	2009	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>34.75</u> -
11	КБ1-13-4	Зворотня засипка траншеї екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 1 -----	1000м ³	0,1386	<u>36055.31</u> 862,92	<u>35192.39</u> 8103,35	4997	120	<u>4877</u> 1123	<u>14.3700</u> 85,5270	<u>1.99</u> 11,85
12	КБ33-259-3	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,5 т	опора	14	<u>1322.70</u> 169,93	<u>613.21</u> 102,71	18518	2379	<u>8585</u> 1438	<u>2.4200</u> 1,1974	<u>33.88</u> 16,76
13	С1416-8575 варіант 1	Опора кабельна металева для зовнішнього освітлення КО/5/2	шт	14	<u>4809.74</u> -	<u>-</u> -	67336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С1424- 11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м ³	2,688	<u>3771.74</u> -	<u>-</u> -	10138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ33-115-2	Установлення світильників світлодіодних	шт	14	<u>1327.65</u> 223,24	<u>1070.47</u> 184,21	18587	3125	<u>14987</u> 2579	<u>3.2200</u> 2,0314	<u>45.08</u> 28,44
16	С1547-4 варіант 1	Світильники світлодіодні 100Вт	шт	14	<u>4405.95</u> -	<u>-</u> -	61683	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С1547-1 варіант 2	Лампи світлодіодні	шт	14	<u>887.59</u> -	<u>-</u> -	12426	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ34-108-3	Установлення кронштейна	шт	14	<u>111.62</u> 111,62	<u>-</u> -	1563	1563	<u>-</u> -	<u>1.6100</u> -	<u>22.54</u> -
19	С1110-89 варіант 1	Кронштейн однорожковий	шт	14	<u>1951.86</u> -	<u>-</u> -	27326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,14	<u>23756.14</u> 14723,63	<u>832.32</u> 687,74	3326	2061	<u>117</u> 96	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>29.01</u> 1,37
21	С1547-16 варіант 6	Вимикач автоматичний, S201 C6A	шт	14	<u>273.70</u> -	<u>-</u> -	3832	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,14	<u>3043.48</u> 2584,10	<u>-</u> -	426	362	<u>-</u> -	<u>36.8000</u> -	<u>5.15</u> -
23	С1555-385 варіант 1	Коробки розподільчі	к-т	14	<u>69.38</u> -	<u>-</u> -	971	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1914-4031 варіант 1	Зажим відгалужувальний У739М	шт	36	<u>26.74</u> -	<u>-</u> -	963	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КМ8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,2	<u>3262.81</u> 1163,68	<u>862.39</u> 175,20	3915	1396	<u>1035</u> 210	<u>16.0000</u> 2,2584	<u>19.2</u> 2,71
26	15093-35013 варіант 1	Кабель перерізом 3.2,5мм2 АВВГ	1000м	0,12	<u>18871.45</u> -	<u>-</u> -	2265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КМ8-289-1	Заземлення Заземлення одиночне опори металеві	шт	14	<u>417.51</u> 227,39	<u>-</u> -	5845	3183	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>44.8</u> -
28	КБ33-119-1	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	опора	14	<u>170.67</u> 50,08	<u>120.59</u> 17,68	2389	701	<u>1688</u> 248	<u>0.7400</u> 0,2304	<u>10.36</u> 3,23
		Разом прямі витрати по розділу 1					367098	32150	<u>68763</u> 14671		<u>467.93</u> 167,48
		Разом будівельні роботи, грн.					367098				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					266185				
		всього заробітна плата, грн.					46821				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25092				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					65,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7572				
		Всього будівельні роботи, грн.					392190				

		Всього по розділу 1					392190				
		Разом прямі витрати по кошторису					367098	32150	<u>68763</u> 14671		<u>467.93</u> 167,48
		Разом будівельні роботи, грн.					367098				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					266185				
		всього заробітна плата, грн.					46821				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25092				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					65,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7572				
		Всього будівельні роботи, грн.					392190				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					392190				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					701,04				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					54393				

Склад  

Степанова М.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів  

Хомяков Д.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4 Коригування.
вихід-2

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03
на теплові мережі
Зовнішні мережі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість1309,825 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість1,67025 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата138,018 тис. грн.
Середній розряд робіт4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,11289	<u>96375.53</u> 3445,37	<u>92930.16</u> 19700,10	10880	389	<u>10491</u> 2224	<u>57.3750</u> 213,4881	<u>6.48</u> 24,1
2	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,11289	<u>24972.72</u> 24972,72	<u>-</u> -	2819	2819	<u>-</u> -	<u>385.5600</u> -	<u>43.53</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ1-18-4	/Навантаження ґрунту розробленого вручну/ Розробка ґрунту с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми дизельными на пневмоколесном ходу с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 вивіз усього об'єма розробленого ґрунту	1000м3	0,011289	<u>60660.86</u> 2164,20	<u>58496.66</u> 12400,25	685	24	<u>661</u> 140	<u>36.0400</u> 134,3816	<u>0.41</u> 1,52
4	С311-25	Перевезення ґрунту до 25 км	т	95,18075	<u>221.60</u> -	<u>221.60</u> 28,98	21092	-	<u>21092</u> 2758	<u>-</u> 0,3520	<u>-</u> 33,5
5	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	4,31	<u>11683.37</u> 1028,00	<u>-</u> -	50355	4431	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>70.34</u> -
6	КБ1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт [80 л.с.] с перемещением грунта до 5 м, /за исключением конструкций в траншее/	1000м3	0,06979	<u>8050.87</u> -	<u>8050.87</u> 1248,09	562	-	<u>562</u> 87	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 1,06
7	КБ24-10-2	Прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 65 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	1000м	0,3084	<u>195293.19</u> 93936,19	<u>99619.49</u> 14937,29	60228	28970	<u>30723</u> 4607	<u>1243.2000</u> 196,3102	<u>383.4</u> 60,54
8 & С113-920-4-126	Труби попередньоізововани з покрівним шаром зі сталі оцинкованої типа СПІРО	м	308,4	<u>1886.77</u> -	<u>-</u> -	581880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9 & С113-1895-2-123	Компенсационная подушка к теплоизолированным трубам, размер 1000х400х40	шт	10	<u>535.73</u> -	<u>-</u> -	5357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10 & С113-1577-125	Комплект изоляции стыков ЕР-4 /термоусадочная муфта/ к теплоизолированным трубам, типоразмер 76/140 мм	шт	16	<u>635.61</u> -	<u>-</u> -	10170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	8	<u>207.15</u> 207,15	<u>-</u> -	1657	1657	<u>-</u> -	<u>2.9500</u> -	<u>23.6</u> -
12 & С113-1538-4-124	Рукав концевий к теплоізовованим трубам, типоразмер 76/140 мм	шт	4	<u>862.24</u> -	<u>-</u> -	3449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13 & С113-1589-4-127	Сальник с уплотняющим эластичным материалом, типоразмер 76/140 мм	шт	4	<u>180.41</u> -	<u>-</u> -	722	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КМ8-143-5	Укладання сигнальної стрічки	100 м тр	0,771	<u>278.61</u> 247,28	<u>31.33</u> 7,81	215	191	<u>24</u> 6	<u>3.4000</u> 0,0915	<u>2.62</u> 0,07
15	С111-1721-11В варіант 1	Стрічка сигнальна 2х250 мм	м	77,1	<u>18.87</u> -	<u>-</u> -	1455	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					751526	38481	<u>63553</u> 9822		<u>530.38</u> 120,79
		Разом будівельні роботи, грн.					751526				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					649492				
		всього заробітна плата, грн.					48303				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25072				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					64,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7425				
		Всього будівельні роботи, грн.					776598				

		Всього по розділу 1					776598				
		Розділ 2. Прокладка тепломережі по підвалу д/садку									
16	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	1,74	<u>81239.43</u> 8128,74	<u>2529.92</u> 490,24	141357	14144	<u>4402</u> 853	<u>107.5800</u> 6,5446	<u>187.19</u> 11,39
17	КБ26-23-1	Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм полуциліндрами з базальтовим наповнювачем з покривним шаром із сталі оцинкованої	10 м	17,4	<u>1010.55</u> 971,40	<u>39.15</u> 10,89	17584	16902	<u>682</u> 189	<u>12.6600</u> 0,1463	<u>220.28</u> 2,55
18 & С113-2147-11 варіант 1		Ізоляція полуциліндрами з базальтовим наповнювачем з покривним шаром із сталі оцинкованої, типорозмер 76/140мм	м	174	<u>1052.68</u> -	<u>-</u> -	183166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С113-1503	Труби сталеві теплоізолювані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 76/140 мм	м	45	<u>756.86</u> -	<u>-</u> -	34059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,02825	<u>68963.10</u> 30334,81	<u>35407.61</u> 383,76	1948	857	<u>1000</u> 11	<u>353.8000</u> 5,1580	<u>9.99</u> 0,15
21	С113-1513	Коліно гнуте для теплоізолюваних труб, типорозмір 76/140 мм, L=0,8 м	шт	2	<u>2118.84</u> -	<u>-</u> -	4238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ25-122-1	Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів методом радіографування, надлишковий тиск середовища до 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр трубопроводу до 100 мм	стик	48	<u>725.83</u> 109,27	<u>594.52</u> 359,89	34840	5245	<u>28537</u> 17275	<u>1.5200</u> 3,8190	<u>72.96</u> 183,31
23	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	1,74	<u>772.57</u> 739,96	<u>23.21</u> 1,05	1344	1288	<u>40</u> 2	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>14.3</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 2					418536	38436	<u>34661</u> 18330		<u>504.72</u> 197,43
		Разом будівельні роботи, грн.					418536				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					345439				
		всього заробітна плата, грн.					56766				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28606				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					69,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8071				
		Всього будівельні роботи, грн.					447142				

		Всього по розділу 2					447142				
		Розділ 3. СДКМ									
24	КМ8-144-1	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм ² (З'єднання проводів на стиках труб)	100 шт	0,24	<u>1551.34</u> 1429,44	<u>-</u> -	372	343	<u>-</u> -	<u>19.2000</u> -	<u>4.61</u> -
25	& Т_С1545-160-1 варіант 1	Фетр (А-1-01) (2 шт.)	комп.	36	<u>34.72</u> -	<u>-</u> -	1250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& Т_С1545-417-2	З'єднувач (А-1-02) (100шт.)	комп.	2	<u>206.07</u> -	<u>-</u> -	412	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& Т_С1545-39-1	Тримач проводів (А-1-03) (50 шт.)	комп.	3	<u>111.18</u> -	<u>-</u> -	334	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& Т_С1545-100-123	Припій, 500 гр.	рул.	1	<u>987.65</u> -	<u>-</u> -	988	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& Т_С111-591-1	Мастика паяльна (100 г)	бан.	1	<u>112.24</u> -	<u>-</u> -	112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КМ8-472-10	Провідник з мідного проводу по будівельних основ	100 м	0,25	<u>6612.03</u> 4538,35	<u>-</u> -	1653	1135	<u>-</u> -	<u>62.4000</u> -	<u>15.6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& T_C157-247-1	Провід мідний (А-1-06) (25м)	рул.	1	<u>225.07</u>	<u>-</u>	225	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
32	& T_C1545-100-1	Стрічка паперова клейка (А-1-07) L=40м	рул.	4	<u>47.13</u>	<u>-</u>	189	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
33	КМ8-823-5	Перемички заземлення	шт	16	<u>17.60</u>	<u>-</u>	282	282	<u>-</u>	<u>0.0600</u>	<u>0.96</u>
					17,60	-			-	-	-
34	& T_C126-1279-1	Заземлення нержавіюче сталеве (А-2-01)	шт	16	<u>12.09</u>	<u>-</u>	193	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
35	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	4	<u>53.37</u>	<u>-</u>	213	211	<u>-</u>	<u>0.8000</u>	<u>3.2</u>
					52,75	-			-	-	-
36	& T_C1512-1-1	Коробка однораз'ємна (А-2-02) (2 шт)	комп.	4	<u>420.76</u>	<u>-</u>	1683	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
37	& T_C1545-153-1	Зануляч А-2-07 (2 шт)	комплект	2	<u>198.41</u>	<u>-</u>	397	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
38	КМ11-106-8	Кабель екранований, що підключається додатково у штепсельний роз'єм, площа перерізу жили до 1 мм ² , кількість жил, що підключаються, до 14 [до норми 11-106-1]	кінець	4	<u>238.40</u>	<u>-</u>	954	931	<u>-</u>	<u>3.2000</u>	<u>12.8</u>
					232,74	-			-	-	-
39	& T_C151-4-1	Кабель 5м (А-2-10) (2шт. в комплекті)	комп.	2	<u>935.06</u>	<u>-</u>	1870	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
40	& T_C1512-1-2	Трубка ізоляційна (А-2-21) (50 шт)	комп.	1	<u>131.94</u>	<u>-</u>	132	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
41	КМ11-168-1	Монтаж шкафа, ПКМ и рефлектометра	шт	1	<u>611.20</u>	<u>16.47</u>	611	589	<u>16</u>	<u>8.0000</u>	<u>8</u>
					588,88	1,45			1	0,0212	0,02
42	& C113-2144-1-AX	Шафа зовнішня SWNE-6	шт	1	<u>1298.53</u>	<u>-</u>	1299	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
43	& T_1517-1776-1	Прибор контрольно-монтажный	шт	1	<u>17149.11</u>	<u>-</u>	17149	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
44	& T_1517-1776-2	Детертор 4-х каналний DU4-2000 RU (стаціонарний)	шт	1	<u>36597.99</u>	<u>-</u>	36598	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
45	КП1-61-6	ПНР СДКМ Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами	100_точ.	0,16	<u>1698.47</u>	<u>-</u>	272	272	<u>-</u>	<u>17.0000</u>	<u>2.72</u>
					1698,47	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КП2-11-3	Контролер зв'язку з ЕОМ, телемеханічним комплексом.	шт	1	<u>11989,20</u> 11989,20	<u>-</u> -	11989	11989	<u>-</u> -	<u>120.0000</u> -	<u>120</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					79177	15752	<u>16</u> 1		<u>167,89</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					79177				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					63409				
		всього заробітна плата, грн.					15753				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6907				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1700				
		Всього будівельні роботи, грн.					86084				

		Всього по розділу 3					86084				
		Разом прямі витрати по кошторису					1249239	92669	<u>98230</u> 28153		<u>1202,99</u> 318,24
		Разом будівельні роботи, грн.					1249239				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1058340				
		всього заробітна плата, грн.					120822				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60586				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					149,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17196				
		Всього будівельні роботи, грн.					1309825				

		Всього по кошторису					1309825				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1670,25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					138018				

Склав



Степанова М.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Хомяков Д.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вихід-2

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на вертикальне планування

Вертикальне планування

Основа:

креслення (специфікації) № ГП

Кошторисна вартість

514,792 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,97372 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

85,222 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,06									
1	КБ1-24-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	1,406	<u>14198.99</u> -	<u>14198.99</u> 2201,20	19964	-	<u>19964</u> 3095	<u>-</u> 26,7327	<u>-</u> 37,59
2	КБ1-24-10 Н1=5	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2	1000м3	0,878	<u>60754.23</u> -	<u>60754.23</u> 9418,42	53342	-	<u>53342</u> 8269	<u>-</u> 114,3830	<u>-</u> 100,43
3	КБ1-18-5	Розроблення надлишкового ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,528	<u>81726.44</u> 2921,67	<u>78804.77</u> 16705,68	43152	1543	<u>41609</u> 8821	<u>48.6540</u> 181,0379	<u>25.69</u> 95,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С311-25	Перевезення ґрунту до 25 км	т	924	<u>221.60</u> -	<u>221.60</u> 28,98	204758	-	<u>204758</u> 26778	<u>-</u> 0,3520	<u>-</u> 325,25
5	КБ1-30-1	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід	1000м2	5,576	<u>435.77</u> -	<u>435.77</u> 67,56	2430	-	<u>2430</u> 377	<u>-</u> 0,8204	<u>-</u> 4,57
6	КБ1-18-5	Розроблення рослинного ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,268	<u>81726.44</u> 2921,67	<u>78804.77</u> 16705,68	21903	783	<u>21120</u> 4477	<u>48,6540</u> 181,0379	<u>13,04</u> 48,52
7	С311-25	Перевезення ґрунту до 25 км	т	388,6	<u>221.60</u> -	<u>221.60</u> 28,98	86114	-	<u>86114</u> 11262	<u>-</u> 0,3520	<u>-</u> 136,79
8	КБ1-131-2	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 15 см	1000м3	0,878	<u>35796.67</u> -	<u>35796.67</u> 5888,62	31429	-	<u>31429</u> 5170	<u>-</u> 61,1473	<u>-</u> 53,69
9	КБ1-131-5 Н1=3	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 15 см	1000м3	0,878	<u>15132.37</u> -	<u>15132.37</u> 2980,09	13286	-	<u>13286</u> 2617	<u>-</u> 32,1603	<u>-</u> 28,24
		Разом прямі витрати по кошторису					476378	2326	<u>474052</u> 70866		<u>38.73</u> 830,67
		Разом будівельні роботи, грн.					476378				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					73192				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38414				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					104,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12030				
		Всього будівельні роботи, грн.					514792				

		Всього по кошторису					514792				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					973,72				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					85222				

Склав



Степанова М.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Хомяков Д.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4 Коригування.
вихід-2

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на замощення
Замощення

Основа:
креслення (специфікації) № ГП

Кошторисна вартість6336,195 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість5,43436 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата418,030 тис. грн.
Середній розряд робіт3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,06 ТИП 2									
1	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,938	51996.89 929,33	48776.81 6708,67	48773	872	45753 6293	15.4760 70,8818	14.52 66,49
2	С311-25	Перевезення ґрунту до 25 км	т	820,75	221.60 -	221.60 28,98	181878	-	181878 23785	- 0,3520	- 288,9
3	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,938	269381.23 2178,35	19036.88 2972,49	252680	2043	17857 2788	33.9518 32,6356	31.85 30,61
4	КБ27-13-4 Н1=11	Улаштування основи зі щебеню, при зміні товщини на кожний 1 см додавати або виключати до норм 27-13-1, 27-13-3 (загальною товщиною 26 см)	1000м2	0,938	172698.05 -	4091.15 522,93	161991	-	3837 491	- 6,3057	- 5,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ27-10-1	Виправлення профілю щебеневих основ із додаванням нового матеріалу	1000м2	0,938	<u>102608.25</u> 3794,77	<u>17916.23</u> 2884,13	96247	3559	<u>16805</u> 2705	<u>59.6568</u> 31,7502	<u>55.96</u> 29,78
6	КБ27-16-1	Улаштування двошарової основи з відвального доменного шлаку автогрейдером за товщини 20 см	1000м2	0,938	<u>34718.91</u> 1916,51	<u>32802.40</u> 3719,08	32566	1798	<u>30768</u> 3488	<u>29.8708</u> 39,7906	<u>28.02</u> 37,32
7	КБ27-16-2 к=10	Улаштування двошарової основи з відвального доменного шлаку автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-16-1	1000м2	-0,938	<u>2968.49</u> -	<u>2968.49</u> 362,31	-2784	-	<u>-2784</u> -340	<u>-</u> 4,3566	<u>-</u> -4,09
8	С1421-9721 варіант 1	Відсів	м3	93,8	<u>1581.42</u> -	<u>-</u> -	148337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ27-20-2	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям із збірних залізобетонних плит	1000м2	0,932	<u>4239.11</u> 4239,11	<u>-</u> -	3951	3951	<u>-</u> -	<u>68.5608</u> -	<u>63.9</u> -
10	& С111-1564-4	Геотекстиль	м2	1025,2	<u>53.44</u> -	<u>-</u> -	54787	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м ТИП 3	1000 м2	0,938	<u>1079536.</u> 86 51121,81	<u>8629.70</u> 988,15	1012606	47952	<u>8095</u> 927	<u>711.1116</u> 13,1234	<u>667.02</u> 12,31
12	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,571	<u>28869.16</u> 929,33	<u>25649.08</u> 3528,24	16484	531	<u>14646</u> 2015	<u>15.4760</u> 37,2791	<u>8.84</u> 21,29
13	С311-25	Перевезення ґрунту до 25 км	т	249,8125	<u>221.60</u> -	<u>221.60</u> 28,98	55358	-	<u>55358</u> 7240	<u>-</u> 0,3520	<u>-</u> 87,93
14	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,571	<u>269381.23</u> 2178,35	<u>19036.88</u> 2972,49	153817	1244	<u>10870</u> 1697	<u>33.9518</u> 32,6356	<u>19.39</u> 18,63
15	КБ27-10-1	Виправлення профілю щебеневих основ із додаванням нового матеріалу	1000м2	0,571	<u>102608.25</u> 3794,77	<u>17916.23</u> 2884,13	58589	2167	<u>10230</u> 1647	<u>59.6568</u> 31,7502	<u>34.06</u> 18,13
16	КБ27-16-1	Улаштування двошарової основи з відвального доменного шлаку автогрейдером за товщини 20 см	1000м2	0,571	<u>34718.91</u> 1916,51	<u>32802.40</u> 3719,08	19824	1094	<u>18730</u> 2124	<u>29.8708</u> 39,7906	<u>17.06</u> 22,72
17	КБ27-16-2 к=10	Улаштування двошарової основи з відвального доменного шлаку автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-16-1	1000м2	-0,571	<u>2968.49</u> -	<u>2968.49</u> 362,31	-1695	-	<u>-1695</u> -207	<u>-</u> 4,3566	<u>-</u> -2,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C1421-9721 варіант 1	Відсів	м3	57,1	<u>1581.42</u>	-	90299	-	-	-	-
19	КБ27-20-2	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям із збірних залізобетонних плит	1000м2	0,571	<u>4239.11</u> 4239,11	-	2421	2421	-	<u>68.5608</u>	<u>39.15</u>
20	& C111-1564-4	Геотекстиль	м2	628,1	<u>53.44</u>	-	33566	-	-	-	-
21	КБ11-39-5 прим	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо з готових килимів розміром на приміщення	100м2	5,71	<u>2484.09</u> 2419,08	<u>8.67</u> 7,22	14184	13813	<u>50</u> 41	<u>34.4500</u> 0,0941	<u>196.71</u> 0,54
22	& C111-1564-4 варіант 1	Плитка тротуарная резиновая	м2	582,42	<u>1311.10</u>	-	763611	-	-	-	-
23	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,7383	<u>28869.16</u> 929,33	<u>25649.08</u> 3528,24	21314	686	<u>18937</u> 2605	<u>15.4760</u> 37,2791	<u>11.43</u> 27,52
24	C311-25	Перевезення ґрунту до 25 км	т	323, 00625	<u>221.60</u> -	<u>221.60</u> 28,98	71578	-	<u>71578</u> 9361	<u>-</u> 0,3520	<u>-</u> 113,7
25	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,7383	<u>269381.23</u> 2178,35	<u>19036.88</u> 2972,49	198884	1608	<u>14055</u> 2195	<u>33.9518</u> 32,6356	<u>25.07</u> 24,09
26	КБ27-16-1	Улаштування двошарової основи з відвального доменного шлаку автогрейдером за товщини 20 см	1000м2	0,7383	<u>34718.91</u> 1916,51	<u>32802.40</u> 3719,08	25633	1415	<u>24218</u> 2746	<u>29.8708</u> 39,7906	<u>22.05</u> 29,38
27	КБ27-16-2 к=10	Улаштування двошарової основи з відвального доменного шлаку автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-16-1	1000м2	-0,7383	<u>2968.49</u> -	<u>2968.49</u> 362,31	-2192	-	<u>-2192</u> -267	<u>-</u> 4,3566	<u>-</u> -3,22
28	C1421-9721 варіант 1	Відсів	м3	73,83	<u>1581.42</u>	-	116756	-	-	-	-
29	КБ27-20-2	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям із збірних залізобетонних плит	1000м2	0,7383	<u>4239.11</u> 4239,11	-	3130	3130	-	<u>68.5608</u>	<u>50.62</u>
30	& C111-1564-4	Геотекстиль	м2	812,13	<u>53.44</u>	-	43400	-	-	-	-
31	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів	1000 м2	0,7383	<u>953835.26</u> 81070,51	<u>16400.38</u> 4199,58	704217	59854	<u>12108</u> 3101	<u>1127.7022</u> 60,0122	<u>832.58</u> 44,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ1-164-1	ТИП 5 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	100м3	0,231	<u>12483,86</u> 12483,86	<u>-</u> -	2884	2884	<u>-</u> -	<u>212,6360</u> -	<u>49,12</u> -
33	С311-25	Перевезення ґрунту до 25 км	т	40,425	<u>221,60</u> -	<u>221,60</u> 28,98	8958	-	<u>8958</u> 1172	<u>-</u> 0,3520	<u>-</u> 14,23
34	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,077	<u>269381,23</u> 2178,35	<u>19036,88</u> 2972,49	20742	168	<u>1466</u> 229	<u>33,9518</u> 32,6356	<u>2,61</u> 2,51
35	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,77	<u>9568,01</u> 3931,67	<u>100,74</u> 83,96	7367	3027	<u>78</u> 65	<u>59,6250</u> 1,0942	<u>45,91</u> 0,84
36	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,77	<u>6148,26</u> 525,62	<u>103,99</u> 86,67	4734	405	<u>80</u> 67	<u>7,9712</u> 1,1295	<u>6,14</u> 0,87
37	КБ8-3-2	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	0,77	<u>25044,47</u> 2093,81	<u>-</u> -	19284	1612	<u>-</u> -	<u>29,8178</u> -	<u>22,96</u> -
38	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,77	<u>9396,21</u> 4042,11	<u>100,74</u> 83,96	7235	3112	<u>78</u> 65	<u>61,2998</u> 1,0942	<u>47,2</u> 0,84
39	КБ11-11-6 к=40	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок(т100мм)	100м2	0,77	<u>58258,64</u> 4892,75	<u>1039,89</u> 866,69	44859	3767	<u>801</u> 667	<u>74,2000</u> 11,2954	<u>57,13</u> 8,7
40	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,77	<u>1257,89</u> 1081,66	<u>55,24</u> 46,04	969	833	<u>43</u> 35	<u>17,1720</u> 0,6001	<u>13,22</u> 0,46
41	С111-874 варіант 1	Сітка дрітjana	м2	84,7	<u>97,21</u> -	<u>-</u> -	8234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,077	<u>953835,26</u> 81070,51	<u>16400,38</u> 4199,58	73445	6242	<u>1263</u> 323	<u>1127,7022</u> 60,0122	<u>86,83</u> 4,62
43	КБ27-69-2	ТИП 6 Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,058	<u>51996,89</u> 929,33	<u>48776,81</u> 6708,67	3016	54	<u>2829</u> 389	<u>15,4760</u> 70,8818	<u>0,9</u> 4,11
44	С311-25	Перевезення ґрунту до 25 км	т	30,45	<u>221,60</u> -	<u>221,60</u> 28,98	6748	-	<u>6748</u> 882	<u>-</u> 0,3520	<u>-</u> 10,72
45	КБ27-16-1	Улаштування двошарової основи з відвального доменного шлаку автогрейдером за товщини 20 см	1000м2	0,58	<u>34718,91</u> 1916,51	<u>32802,40</u> 3719,08	20137	1112	<u>19025</u> 2157	<u>29,8708</u> 39,7906	<u>17,33</u> 23,08
46	КБ27-16-2 к=10	Улаштування двошарової основи з відвального доменного шлаку автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-16-1	1000м2	-0,58	<u>2968,49</u> -	<u>2968,49</u> 362,31	-1722	-	<u>-1722</u> -210	<u>-</u> 4,3566	<u>-</u> -2,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	C1421-9721 варіант 1	Відсів	м3	58	<u>1581.42</u> -	<u>-</u> -	91722	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,58	<u>269381.23</u> 2178,35	<u>19036.88</u> 2972,49	156241	1263	<u>11041</u> 1724	<u>33.9518</u> 32,6356	<u>19.69</u> 18,93
49	КБ27-12-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из растительного грунта	100м3	0,87	<u>10723.45</u> 1164,32	<u>9559.13</u> 1110,09	9329	1013	<u>8316</u> 966	<u>18.1472</u> 11,6655	<u>15.79</u> 10,15
50	C1429-110 варіант 1	Грунтово рослинна суміш	м3	87	<u>1218.78</u> -	<u>-</u> -	106034	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КР18-8-1	ТИП 7 Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2	100м2	0,704	<u>58054.41</u> 11921,20	<u>3120.25</u> 747,39	40870	8393	<u>2197</u> 526	<u>178.5146</u> 9,1463	<u>125.67</u> 6,44
52	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,176	<u>787211.16</u> 1100,04	<u>14084.00</u> 1735,61	138549	194	<u>2479</u> 305	<u>16.0590</u> 18,1833	<u>2.83</u> 3,2
53	КБ27-26-5 Н1=10	Улаштування нижнього шару покриття товщиною 10 см із асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, при зміні товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 – 27-26-4 (загальною товщиною 5 см)	1000 м2	-0,176	<u>378716.54</u> 21,78	<u>-</u> -	-66654	-4	<u>-</u> -	<u>0.3180</u> -	<u>-0.06</u> -
54	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,176	<u>451071.73</u> 1013,64	<u>12658.13</u> 1501,45	79389	178	<u>2228</u> 264	<u>14.7976</u> 15,7303	<u>2.6</u> 2,77
55	КБ27-27-5 Н1=4	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см із асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, при зміні товщини на кожні 0,5 см додавати або виключати до норм 27-27-1 – 27-27-4 (загальною товщиною 3 см)	1000 м2	-0,176	<u>167889.43</u> 8,71	<u>-</u> -	-29549	-2	<u>-</u> -	<u>0.1272</u> -	<u>-0.02</u> -
56	КБ27-69-2	ЗОНА ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,033	<u>51996.89</u> 929,33	<u>48776.81</u> 6708,67	1716	31	<u>1610</u> 221	<u>15.4760</u> 70,8818	<u>0.51</u> 2,34
57	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,033	<u>28869.16</u> 929,33	<u>25649.08</u> 3528,24	953	31	<u>846</u> 116	<u>15.4760</u> 37,2791	<u>0.51</u> 1,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	С311-25	Перевезення ґрунту до 25 км	т	11,55	<u>221.60</u>	<u>221.60</u>	2559	-	<u>2559</u>	-	-
					-	28,98			335	0,3520	4,07
59	КБ27-12-4	Улаштування вирівнювальних шарів основи із рослинного ґрунту	100м3	0,099	<u>10723.45</u>	<u>9559.13</u>	1062	115	<u>947</u>	<u>18.1472</u>	<u>1.8</u>
					1164,32	1110,09			110	11,6655	1,15
60	С1429-110 варіант 1	Ґрунтова рослинна суміш	м3	9,9	<u>1218.78</u>	-	12066	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	КБ27-66-5	БОРТОВЫЕ КАМНИ Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	4,68	<u>27179.89</u>	<u>962.33</u>	127202	30092	<u>4504</u>	<u>98.4210</u>	<u>460.61</u>
					6429,84	214,52			1004	2,2419	10,49
62	& С1426-11709-1 варіант 2	Бордюр тротуарний 70.30.15	шт	669	<u>334.79</u>	-	223975	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	7,56	<u>23703.33</u>	<u>662.03</u>	179197	42934	<u>5005</u>	<u>86.1250</u>	<u>651.11</u>
					5679,08	147,58			1116	1,5423	11,66
64	& С1426-11709-1 варіант 1	Поребрик тротуарний 60.18.6	шт	1260	<u>312.35</u>	-	393561	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	КБ7-53-11	Установка водоотводных лотков	100шт	0,19	<u>18663.77</u>	-	3546	2112	-	<u>158.3110</u>	<u>30.08</u>
					11116,60	-			-	-	-
66	& С1416-8684-1-1Ш варіант 1	Лоток бетонный водоотводной с решеткой	шт	19	<u>1853.96</u>	-	35225	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	0,21	<u>7272.29</u>	<u>4354.68</u>	1527	613	<u>914</u>	<u>45.4740</u>	<u>9.55</u>
					2917,61	1002,70			211	10,5830	2,22
68	С311-25-М	Перевезення сміття до 25 км	т	9,645	<u>242.67</u>	<u>242.67</u>	2341	-	<u>2341</u>	-	-
					-	28,98			280	0,3520	3,4
69	КР18-56-1	ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА Розмітка проїжджої частини емаллю суцільною лінією шириною 0,1 м	км лінії	0,0965	<u>11696.96</u>	<u>1807.41</u>	1129	39	<u>174</u>	<u>6.0844</u>	<u>0.59</u>
					401,21	351,60			34	4,3929	0,42
70	КР18-56-4	Розмітка проїжджої частини емаллю переривчастою лінією шириною 0,1 м при співвідношенні штриха та проміжку 1:1	км лінії	0,006	<u>6952.79</u>	<u>1807.41</u>	42	2	<u>11</u>	<u>6.0844</u>	<u>0.04</u>
					401,21	351,60			2	4,3929	0,03
71	КБ27-52-2	ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям вручну, двобічних	1 знак	4	<u>196.21</u>	-	785	470	-	<u>1.7808</u>	<u>7.12</u>
					117,43	-			-	-	-
72	С115-126 варіант 1	Дорожные знаки	100шт	0,04	<u>35000.00</u>	-	1400	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	С121-242 варіант 1	Стойки металлические, огрунтованные и окрашенные	шт	2	<u>1703,84</u> -	<u>-</u> -	3408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по кошторису					6124725	258828	<u>633921</u> 87490		<u>3796</u> 1016,71
		Разом будівельні роботи, грн.					6124725				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5231976				
		всього заробітна плата, грн.					346318				
		Загальновиробничі витрати, грн.					211470				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					621,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					71712				
		Всього будівельні роботи, грн.					6336195				

		Всього по кошторису					6336195				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					5434,36				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					418030				

Склад

Степанова М.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Хомяков Д.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



"Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4. Коригування.
вихід-2

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-01
на Озеленення території
Озеленення

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1733,762 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

4,68793 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

335,428 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ47-3-4	Очищення ділянки від сміття	100м2	13,38	<u>368,71</u>	-	4933	4933	-	<u>6.1400</u>	<u>82,15</u>
					368,71	-			-	-	-
2	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	10	<u>14794,62</u>	-	147946	38446	-	<u>62.8000</u>	<u>628</u>
					3844,62	-			-	-	-
3	КБ47-25-5 Н1=3	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4	100м2	10	<u>12527,64</u>	-	125276	15776	-	<u>25.7700</u>	<u>257,7</u>
					1577,64	-			-	-	-
4	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, маєританських та звичайних вручну	100м2	10	<u>2734,52</u>	-	27345	5383	-	<u>8.2400</u>	<u>82,4</u>
					538,32	-			-	-	-
5	КБ47-27-2	Улаштування корита під квітники глибиною 40 см вручну	100м2	1,15	<u>6836,82</u>	-	7862	7862	-	<u>117.3300</u>	<u>134,93</u>
					6836,82	-			-	-	-
6	КБ47-28-1	Підготовлення ґрунту під квітники з внесенням рослинної землі шаром 20 см	100м2	1,15	<u>19088,65</u>	-	21952	5162	-	<u>73.3200</u>	<u>84,32</u>
					4488,65	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ47-28-2 Н1=4	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або віднімати згідно норми 47-28-1	100м2	1,15	<u>16683.93</u> 2083,93	<u>-</u> -	19187	2397	<u>-</u> -	<u>34.0400</u> -	<u>39.15</u> -
8	КБ47-29-1	Садіння багаторічних квітників густотою насадження 1,6 тис.штук квітів на 100 м2	100м2	1,15	<u>14578.72</u> 13729,30	<u>-</u> -	16766	15789	<u>-</u> -	<u>211.9700</u> -	<u>243.77</u> -
9	КБ47-29-2	Додавати на кожні 1000 шт висаджуваних квітів	100м2	1,15	<u>761.61</u> 699,52	<u>-</u> -	876	804	<u>-</u> -	<u>10.8000</u> -	<u>12.42</u> -
10	& С1429-1-1-О	Багаторічні квітники	шт	2875	<u>162.30</u> -	<u>-</u> -	466613	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ47-32-5	Заготовлення дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,8х0,6 м	10шт	3,4	<u>11957.50</u> 7755,46	<u>785.52</u> 175,11	40656	26369	<u>2671</u> 595	<u>104.1700</u> 1,8300	<u>354.18</u> 6,22
12	КБ47-6-19	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,8х0,6 м у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 75%	10шт	3,4	<u>10105.15</u> 4333,81	<u>-</u> -	34358	14735	<u>-</u> -	<u>72.1700</u> -	<u>245.38</u> -
13	КБ47-9-4	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,8х0,6 м	10шт	3,4	<u>3566.21</u> 2056,80	<u>1352.13</u> 301,41	12125	6993	<u>4597</u> 1025	<u>28.2800</u> 3,1500	<u>96.15</u> 10,71
14	КБ47-33-6	Заготовлення вручну стандартних саджанців дерев з оголеною кореневою системою без упакування	100шт	0,1	<u>4968.05</u> 4968,05	<u>-</u> -	497	497	<u>-</u> -	<u>66.7300</u> -	<u>6.67</u> -
15	КБ47-11-10	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 100%	10шт	1	<u>6467.28</u> 2421,82	<u>-</u> -	6467	2422	<u>-</u> -	<u>40.3300</u> -	<u>40.33</u> -
16	КБ47-13-2	Садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою в ями розміром 1,0х0, 8 м	10шт	1	<u>1252.67</u> 1249,16	<u>-</u> -	1253	1249	<u>-</u> -	<u>16.2800</u> -	<u>16.28</u> -
17	КБ47-32-1	Заготовлення дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,2х0,15 м	10шт	19,4	<u>2278.92</u> 797,36	<u>-</u> -	44211	15469	<u>-</u> -	<u>10.7100</u> -	<u>207.77</u> -
18	КБ47-6-4	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,2х0,15 м і 0,25х0, 2 м у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 75%	10шт	19,4	<u>2020.43</u> 855,11	<u>-</u> -	39196	16589	<u>-</u> -	<u>14.2400</u> -	<u>276.26</u> -
19	КБ47-9-1	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,2х0,15 м і 0,25х0,2 м	10шт	19,4	<u>447.29</u> 447,29	<u>-</u> -	8677	8677	<u>-</u> -	<u>6.1500</u> -	<u>119.31</u> -
20	КБ47-32-4	Заготовлення дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,5х0,4 м	10шт	10,8	<u>4484.87</u> 4484,87	<u>-</u> -	48437	48437	<u>-</u> -	<u>58.4500</u> -	<u>631.26</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ47-6-14	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,5х0,4 м у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 75%	10шт	10,8	<u>3688.13</u> 1617,75	- -	39832	17472	- -	<u>26.9400</u> -	<u>290.95</u> -
22	КБ47-9-3	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,5х0,4 м	10шт	10,8	<u>1432.05</u> 1432,05	- -	15466	15466	- -	<u>19.6900</u> -	<u>212.65</u> -
23	& С1429-1-2	Ялинка звичайна	шт	3	<u>1816.67</u> -	- -	5450	-	- -	- -	- -
24	& С1429-1-3	Липа	шт	5	<u>5725.00</u> -	- -	28625	-	- -	- -	- -
25	& С1429-1-4	Клен гостролистяний	шт	5	<u>4266.67</u> -	- -	21333	-	- -	- -	- -
26	& С1429-1-5	Береза бородавчата	шт	15	<u>2666.67</u> -	- -	40000	-	- -	- -	- -
27	& С1429-1-6	Каштан кінський	шт	6	<u>5750.00</u> -	- -	34500	-	- -	- -	- -
28	& С1429-1-7	Плодові дерева	шт	10	<u>1201.00</u> -	- -	12010	-	- -	- -	- -
29	& С1429-1-8	Спірея Вангутта	шт	45	<u>133.33</u> -	- -	6000	-	- -	- -	- -
30	& С1429-1-9	Жасмін	шт	54	<u>285.00</u> -	- -	15390	-	- -	- -	- -
31	& С1429-1-10	Троянда у сортах	шт	55	<u>454.17</u> -	- -	24979	-	- -	- -	- -
32	& С1429-1-11	Ялівець козацький	шт	40	<u>441.67</u> -	- -	17667	-	- -	- -	- -
33	& С1429-1-12	Бузок	шт	108	<u>966.67</u> -	- -	104400	-	- -	- -	- -
34	С311-25	Перевезення ґрунту до 25 км	т	634,2728	<u>221.60</u> -	<u>221.60</u> 28,98	140555	-	<u>140555</u> 18381	- 0,3520	- 223,26
		Разом прямі витрати по кошторису					1580840	270927	<u>147823</u> 20001		<u>4062.03</u> 240,19
		Разом будівельні роботи, грн.					1580840				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1162090				
		всього заробітна плата, грн.					290928				
		Загальновиробничі витрати, грн.					152922				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					385,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					44500				

Склад:  Степанова М.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив:  Хомяков Д.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4 Коригування.
вихід-2

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-04-01
на тіньові навіси (6 шт)
Тіньові навіси

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1267,366 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

3,8609 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

291,685 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-163-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 м2 з кріпленнями при глибині траншей і котлованів до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,7722	<u>25195.92</u> 25195,92	<u>-</u> -	19456	19456	<u>-</u> -	<u>396.1000</u> -	<u>305.87</u> -
2	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,02646	<u>28583.80</u> 28583,80	<u>-</u> -	756	756	<u>-</u> -	<u>476.0000</u> -	<u>12.59</u> -
3	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,26034	<u>286302.96</u> 9492,59	<u>-</u> -	74536	2471	<u>-</u> -	<u>150.7000</u> -	<u>39.23</u> -
4	КБ6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов	100м3	0,0774	<u>349239.10</u> 33559,52	<u>19011.65</u> 5759,10	27031	2598	<u>1472</u> 446	<u>489.9200</u> 61,2455	<u>37.92</u> 4,74
5	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,09	<u>37587.39</u> -	<u>-</u> -	3383	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,153	<u>36150.89</u> -	<u>-</u> -	5531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,096	<u>95758.58</u> 16220,82	<u>263.99</u> 58,85	9193	1557	<u>25</u> 6	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>22.18</u> 0,06
8	С147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,96	<u>3091.51</u> -	<u>-</u> -	2968	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ6-11-1	Установка анкерних болтов	т	0,0018	<u>90886.13</u> 23404,33	<u>263.99</u> 58,85	164	42	<u>-</u> -	<u>333.3000</u> 0,6150	<u>0.6</u> -
10	КБ11-12-1	Укладання лаг на цегляні стовпчики	100м2	2,574	<u>26383.53</u> 4614,26	<u>-</u> -	67911	11877	<u>-</u> -	<u>70.6300</u> -	<u>181.8</u> -
11	КБ11-35-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 50 мм	100м2	2,574	<u>8299.17</u> 5968,89	<u>218.09</u> 71,70	21362	15364	<u>561</u> 185	<u>90.5200</u> 0,8307	<u>233</u> 2,14
12	С123-345 варіант 1	Доски для покрытия полов антисептированные, толщина 50 мм	м3	12,87	<u>26243.28</u> -	<u>-</u> -	337751	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ13-71-1	Нанесення механізованим способом в один шар вогнезахисного покриття з антипірену ДАС на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	2,574	<u>4567.73</u> 4278,59	<u>286.43</u> 13,61	11757	11013	<u>737</u> 35	<u>64.0700</u> 0,1852	<u>164.92</u> 0,48
14	КБ10-36-1	Установлення каркаса з брусів	м3	23,76	<u>16507.20</u> 4638,63	<u>57.95</u> 12,92	392211	110214	<u>1377</u> 307	<u>61.3900</u> 0,1350	<u>1458.63</u> 3,21
15	КБ13-71-1	Нанесення механізованим способом в один шар вогнезахисного покриття з антипірену ДАС на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	3,09	<u>4567.73</u> 4278,59	<u>286.43</u> 13,61	14114	13221	<u>885</u> 42	<u>64.0700</u> 0,1852	<u>197.98</u> 0,57
16	КБ11-42-1	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням цвяхами	100м	0,192	<u>5054.46</u> 729,30	<u>2.04</u> 1,70	970	140	<u>-</u> -	<u>11.0600</u> 0,0222	<u>2.12</u> -
17	КБ15-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву	100м2	9,096	<u>15184.53</u> 6097,20	<u>1.02</u> 0,85	138118	55460	<u>9</u> 8	<u>86.8300</u> 0,0111	<u>789.81</u> 0,1
		Разом прямі витрати по кошторису					1127212	244169	<u>5066</u> 1029		<u>3446.65</u> 11,3
		Разом будівельні роботи, грн.					1127212				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					877977				
		всього заробітна плата, грн.					245198				
		Загальновиробничі витрати, грн.					140154				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					402,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					46487				
		Всього будівельні роботи, грн.					1267366				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1267366				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3860,9				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					291685				

Склад

Степанова М.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Хомяков Д.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



"Будівництво дитячого садка, розташованого за адресою: м.Одеса, пров.Пестеля,4 Коригування.
вихід-2

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-05-01
на огорожа території
Огорожа території

Основа:
креслення (специфікації) № АР-17-18

Кошторисна вартість 2154,266 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,01753 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 156,495 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,19525	<u>15488.09</u> 15488,09	<u>-</u> -	3024	3024	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>51.12</u> -
2	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,07029	<u>9554.18</u> 9554,18	<u>-</u> -	672	672	<u>-</u> -	<u>165.2400</u> -	<u>11.61</u> -
3	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,02556	<u>286302.96</u> 9492,59	<u>-</u> -	7318	243	<u>-</u> -	<u>150.7000</u> -	<u>3.85</u> -
4	КБ6-3-4	Устройство монолитных железобетонных фундаментов, бетон кл. В15 (М200)	100м3	0,7384	<u>349239.10</u> 33559,52	<u>19011.65</u> 5759,10	257878	24780	<u>14038</u> 4253	<u>489.9200</u> 61,2455	<u>361.76</u> 45,22
5	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,63971	<u>37587.39</u> -	<u>-</u> -	24045	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	10,32056	<u>35895.89</u> -	<u>-</u> -	370466	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,100323	<u>95758.58</u> 16220,82	<u>263.99</u> 58,85	9607	1627	<u>26</u> 6	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>23.17</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	2,00646	<u>85602.92</u> 4943,49	<u>1480.90</u> 330,12	171759	9919	<u>2971</u> 662	<u>70.4000</u> 3,4500	<u>141.25</u> 6,92
9	КБ9-61-10	Монтаж секцій металлического огорождения, ворот и калиток	т	8,9	<u>5654.96</u> 4084,52	<u>808.76</u> 63,52	50329	36352	<u>7198</u> 565	<u>56.1600</u> 0,7324	<u>499.82</u> 6,52
10	С121-783 варіант 2	Металлоконструкции ограждения, ворот и калиток индивидуального изготовления	т	8,9	<u>103650.17</u> -	<u>-</u> -	922487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	6,18	<u>2091.88</u> 393,59	<u>81.96</u> 5,32	12928	2432	<u>507</u> 33	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>29.54</u> 0,44
12	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	6,18	<u>9253.06</u> 588,11	<u>120.36</u> 11,92	57184	3635	<u>744</u> 74	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>44.74</u> 0,99
13	С111-956 варіант 1	Петли для ворот и калиток	шт	18	<u>178.62</u> -	<u>-</u> -	3215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С111-950 варіант 1	Замки	шт	6	<u>765.16</u> -	<u>-</u> -	4591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ15-36-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін механізованим способом	100м2	4,6576	<u>10912.61</u> 6097,31	<u>319.33</u> 239,96	50827	28399	<u>1487</u> 1118	<u>77.2300</u> 3,7044	<u>359.71</u> 17,25
16	КБ15-156-2	Окраска бетонной части ограждения атмосфероустойчивыми красками	100м2	4,6576	<u>9965.45</u> 1407,91	<u>4.09</u> 3,41	46415	6557	<u>19</u> 16	<u>20.0500</u> 0,0444	<u>93.38</u> 0,21
17	КБ7-53-11	Установка оголовков столбов ограждения	100шт	0,71	<u>18034.53</u> 10487,36	<u>-</u> -	12805	7446	<u>-</u> -	<u>149.3500</u> -	<u>106.04</u> -
18	К589421-1509 варіант 1	Оголовок на бетонный столб ограждения	шт	71	<u>1043.50</u> -	<u>-</u> -	74089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					2079639	125086	<u>26990</u> 6727		<u>1725.99</u> 77,61
		Разом будівельні роботи, грн.					2079639				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1927563				
		всього заробітна плата, грн.					131813				
		Загальновиробничі витрати, грн.					74627				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					213,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24682				
		Всього будівельні роботи, грн.					2154266				

		Всього по кошторису					2154266				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2017,53				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					156495				

Склад  М.С.С. Степанова М.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів  Д.М.Х. Хомяков Д.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]