

Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту: Сади-1 (на Автовокзал), 28-Школа (на Центр), 23 Вересня (на Центр), 23 Вересня (на Автовокзал), Алмазна (на Автовокзал), 26 школа (в сторону автовокзала), Лікарня залізничників (на центр), Лікарня залізничників (на с. Залізничників), Дитячий садок (на Центр), Уютна, Автоагрегатний завод (на центр) , вул. Підмонастирська, пров. Високий (на Центр) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава. Коригування

-23

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Будівельні роботи

Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту: Сади-1 (на Автовокзал), 28-Школа (на Центр), 23 Вересня (на Центр), 23 Вересня (на Автовокзал), Алмазна (на Автовокзал), 26 школа (в сторону автовокзала), Лікарня залізничників (на центр), Лікарня залізничників (на с. Залізничників), Дитячий садок (на Центр), Уютна, Автоагрегатний завод (на центр) , вул. Підмонастирська, пров. Високий (на Центр) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

558,278 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,0304 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

114,515 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 вересня" 2023 р.

| №<br>Ч.ч.. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                 | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                       | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |        |
|------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------|
|            |                               |                                                                             |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |        |
|            |                               |                                                                             |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |        |
|            |                               |                                                                             |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього |
| 1          | 2                             | 3                                                                           | 4                 | 5         | 6                         | 7                     | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12     |
|            |                               | <b>Відділ 1. Тип Б з асфальтом (павільйони з монітором та без монітору)</b> |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       |                                         |        |
|            |                               | Тип Б з асфальтом(павільйони з монітором та без монітору)                   |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       |                                         |        |
|            |                               | <b>Розділ 1. Підготовчі роботи</b>                                          |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       |                                         |        |
| 1          | KP18-35-2                     | Різання асфальтобетону (вирізання майданчика)                               | 100м шва          | 0,4215    | 4627,84                   | 2959,93               | 1951                    | 626                 | 1248                  | 15,3900                                 | 6,49   |
|            |                               |                                                                             |                   |           | 1485,75                   | 727,41                |                         |                     | 307                   | 5,6388                                  | 2,38   |
| 2          | KP18-1-6                      | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну                                | 100м3             | 0,05097   | 27601,93                  | -                     | 1407                    | 1407                | -                     | 305,5000                                | 15,57  |
|            |                               |                                                                             |                   |           | 27601,93                  | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -      |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5      | 6                          | 7                         | 8                                                             | 9    | 10                   | 11                        | 12                    |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|------|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 3  | KP18-1-3                | Розбирання щебених покриттів та основ                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100м3 | 0,1503 | <u>8457,73</u><br>2341,87  | <u>6115,86</u><br>1195,27 | 1271                                                          | 352  | <u>919</u><br>180    | <u>25,9200</u><br>8,6041  | <u>3,9</u><br>1,29    |
| 4  | KP18-48-2<br>к-0,8      | Розбирання тротуарів із бетонних плит                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100м2 | 0,735  | <u>7254,76</u><br>5460,28  | <u>1794,48</u><br>542,78  | 5332                                                          | 4013 | <u>1319</u><br>399   | <u>55,0320</u><br>3,9539  | <u>40,45</u><br>2,91  |
| 5  | KP18-1-3                | Розбирання щебених покриттів та основ (пісок+відсів)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100м3 | 0,0735 | <u>8457,73</u><br>2341,87  | <u>6115,86</u><br>1195,27 | 622                                                           | 172  | <u>450</u><br>88     | <u>25,9200</u><br>8,6041  | <u>1,91</u><br>0,63   |
| 6  | KP2-1-3                 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 м3  | 0,822  | <u>2970,40</u><br>863,21   | <u>2107,19</u><br>717,11  | 2442                                                          | 710  | <u>1732</u><br>589   | <u>8,7000</u><br>6,5276   | <u>7,15</u><br>5,37   |
| 7  | KP18-2-1                | Розбирання бортових каменів                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100м  | 0,07   | <u>10699,72</u><br>9217,51 | <u>1482,21</u><br>463,32  | 749                                                           | 645  | <u>104</u><br>32     | <u>102,0200</u><br>3,9000 | <u>7,14</u><br>0,27   |
| 8  | KP20-41-1               | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.                                                                                                                                                                                                                                 | 100 т | 0,588  | <u>3550,04</u><br>299,06   | <u>3250,98</u><br>1016,22 | 2087                                                          | 176  | <u>1911</u><br>598   | <u>3,3100</u><br>8,5540   | <u>1,95</u><br>5,03   |
| 9  | C311-20-М<br>варіант 3  | Перевезення сміття до 20 км                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | т     | 58,8   | <u>141,02</u><br>-         | <u>141,02</u><br>35,56    | 8292                                                          | -    | <u>8292</u><br>2091  | <u>-</u><br>0,2870        | <u>-</u><br>16,88     |
|    |                         | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |                            |                           | 24153                                                         | 8101 | <u>15975</u><br>4284 |                           | <u>84,56</u><br>34,76 |
|    |                         | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |        |                            |                           | 24153<br>77<br>12385<br>6849<br>14,31<br>2485<br><b>31002</b> |      |                      |                           |                       |
|    |                         | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |                            |                           |                                                               |      |                      |                           |                       |
|    |                         | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |                            |                           | <b>31002</b>                                                  |      |                      |                           |                       |
|    |                         | <b>Розділ 2. Демонтаж існуючого автопавільйону</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                            |                           |                                                               |      |                      |                           |                       |
| 10 | KP20-12-5<br>к дем.=0,7 | (Демонтаж) Демонтаж автопавільйону                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1т    | 0,2    | <u>6871,46</u><br>4219,15  | <u>2652,31</u><br>536,39  | 1374                                                          | 844  | <u>530</u><br>107    | <u>33,6000</u><br>3,7531  | <u>6,72</u><br>0,75   |
| 11 | KP2-1-3                 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 м3  | 0,173  | <u>2970,40</u><br>863,21   | <u>2107,19</u><br>717,11  | 514                                                           | 149  | <u>365</u><br>124    | <u>8,7000</u><br>6,5276   | <u>1,51</u><br>1,13   |
| 12 | KP20-40-1               | Навантаження сміття вручну                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 т   | 0,333  | <u>147,27</u><br>147,27    | <u>-</u><br>-             | 49                                                            | 49   | <u>-</u><br>-        | <u>1,6300</u><br>-        | <u>0,54</u><br>-      |
| 13 | C311-20-М<br>варіант 3  | Перевезення сміття до 20 км                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | т     | 0,333  | <u>141,02</u><br>-         | <u>141,02</u><br>35,56    | 47                                                            | -    | <u>47</u><br>12      | <u>-</u><br>0,2870        | <u>-</u><br>0,1       |

| 1  | 2                             | 3                                                                                                                                              | 4       | 5             | 6                           | 7                         | 8           | 9     | 10                  | 11                        | 12                    |
|----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|-------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
|    |                               | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                               |         |               |                             |                           | 1984        | 1042  | <u>942</u><br>243   |                           | <u>8,77</u><br>1,98   |
|    |                               | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                  |         |               |                             |                           | 1984        |       |                     |                           |                       |
|    |                               | в тому числі:                                                                                                                                  |         |               |                             |                           |             |       |                     |                           |                       |
|    |                               | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                   |         |               |                             |                           | 1285        |       |                     |                           |                       |
|    |                               | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                |         |               |                             |                           | 658         |       |                     |                           |                       |
|    |                               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                         |         |               |                             |                           | 1,3         |       |                     |                           |                       |
|    |                               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                            |         |               |                             |                           | 224         |       |                     |                           |                       |
|    |                               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                          |         |               |                             |                           | <b>2642</b> |       |                     |                           |                       |
|    |                               | -----                                                                                                                                          |         |               |                             |                           |             |       |                     |                           |                       |
|    |                               | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                     |         |               |                             |                           | <b>2642</b> |       |                     |                           |                       |
|    |                               | <b>Розділ 3. Улаштування нового майданчика</b>                                                                                                 |         |               |                             |                           |             |       |                     |                           |                       |
| 14 | KP1-18-2                      | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 (корито під дорожній одяг тротуару глибиною до 29 см) | 100 м3  | 0,3008        | <u>27186,32</u><br>27186,32 | -                         | 8178        | 8178  | -                   | <u>300,9000</u>           | <u>90,51</u>          |
| 15 | KP18-30-1                     | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу                                                                                             | м       | 88            | <u>316,27</u><br>128,65     | -                         | 27832       | 11321 | -                   | <u>1,3200</u>             | <u>116,16</u>         |
| 16 | & K589921-A001-1<br>варіант 5 | Камені бортові, 1000х200х80                                                                                                                    | м       | 88            | <u>195,40</u><br>-          | -                         | 17195       | -     | -                   | -                         | -                     |
| 17 | KP18-20-1                     | Улаштування дорожнього одягу майданчика                                                                                                        | 100м3   | 0,1502        | <u>121443,33</u><br>2418,78 | <u>7772,35</u><br>1587,10 | 18241       | 363   | <u>1167</u><br>238  | <u>26,0000</u><br>11,3877 | <u>3,91</u><br>1,71   |
| 18 | KP18-47-1                     | Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см                                                                                                  | 100м2   | 2,1458        | <u>6340,81</u><br>4312,42   | <u>1944,19</u><br>499,97  | 13606       | 9254  | <u>4172</u><br>1073 | <u>43,8700</u><br>3,8545  | <u>94,14</u><br>8,27  |
| 19 | C1421-9453<br>варіант 1       | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-40 мм, марка М1000 і більше                                                       | м3      | 32,<br>444496 | <u>1673,80</u><br>-         | -                         | 54306       | -     | -                   | -                         | -                     |
| 20 | KБ27-29-1<br>к=1,15           | Армування шарів покриття геотекстилем                                                                                                          | 1000 м2 | 0,21458       | <u>253,31</u><br>253,31     | -                         | 54          | 54    | -                   | <u>2,5530</u>             | <u>0,55</u>           |
| 21 | C111-1715<br>варіант 2        | Геотекстиль голкопробивний 120 г/м2                                                                                                            | м2      | 221,<br>87572 | <u>26,52</u><br>-           | -                         | 5884        | -     | -                   | -                         | -                     |
| 22 | KP18-49-1                     | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]                                                                       | 100м2   | 1,9388        | <u>13456,58</u><br>13111,90 | <u>239,43</u><br>80,58    | 26090       | 25421 | <u>464</u><br>156   | <u>119,8200</u><br>0,6603 | <u>232,31</u><br>1,28 |
| 23 | C1426-11789<br>варіант 3      | Плити бетонні                                                                                                                                  | м2      | 195,8188      | <u>635,99</u><br>-          | -                         | 124539      | -     | -                   | -                         | -                     |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5              | 6                        | 7                         | 8             | 9     | 10                  | 11                       | 12                 |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------------------|---------------------------|---------------|-------|---------------------|--------------------------|--------------------|
| 24 | C1421-10634            | Пісок природний, рядовий                                                                                                                                                                                                        | м3     | 8,5832         | <u>1009,47</u>           | -                         | 8664          | -     | -                   | -                        | -                  |
|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                 |        |                | -                        | -                         |               |       | -                   | -                        | -                  |
| 25 | C111-1305<br>варіант 1 | Портландцемент загальнобудівельного<br>призначення бездобавковий, марка 400                                                                                                                                                     | т      | 2,<br>70735586 | <u>5713,04</u>           | -                         | 15467         | -     | -                   | -                        | -                  |
|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                 |        |                | -                        | -                         |               |       | -                   | -                        | -                  |
|    |                        | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                                |        |                |                          |                           | 320056        | 54591 | <u>5803</u>         |                          | <u>537,58</u>      |
|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                 |        |                |                          |                           |               |       | 1467                |                          | 11,26              |
|    |                        | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                   |        |                |                          |                           | 320056        |       |                     |                          |                    |
|    |                        | в тому числі:                                                                                                                                                                                                                   |        |                |                          |                           |               |       |                     |                          |                    |
|    |                        | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                                |        |                |                          |                           | 259662        |       |                     |                          |                    |
|    |                        | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                    |        |                |                          |                           | 56058         |       |                     |                          |                    |
|    |                        | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                                                 |        |                |                          |                           | 31281         |       |                     |                          |                    |
|    |                        | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                                                          |        |                |                          |                           | 65,86         |       |                     |                          |                    |
|    |                        | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                                                             |        |                |                          |                           | 11434         |       |                     |                          |                    |
|    |                        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                                                           |        |                |                          |                           | <b>351337</b> |       |                     |                          |                    |
|    |                        | -----                                                                                                                                                                                                                           |        |                |                          |                           |               |       |                     |                          |                    |
|    |                        | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                      |        |                |                          |                           | <b>351337</b> |       |                     |                          |                    |
| 26 | KP1-9-10               | <b>Розділ 4. Земляні роботи</b><br>Розробка ґрунту в траншеях та котлованах<br>екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з<br>навантаженням на автомобілі-самоскиди,<br>група ґрунту 2 (навантаження раніше<br>розробленого ґрунту) | 100 м3 | 0,34068        | <u>9461,11</u><br>487,26 | <u>8967,77</u><br>2648,46 | 3223          | 166   | <u>3055</u><br>902  | <u>5,2900</u><br>22,0891 | <u>1,8</u><br>7,53 |
| 27 | C311-12                | Перевезення ґрунту до 12 км                                                                                                                                                                                                     | т      | 64,496         | <u>137,40</u><br>-       | <u>137,40</u><br>23,05    | 8862          | -     | <u>8862</u><br>1487 | <u>-</u><br>0,1860       | <u>-</u><br>12     |
|    |                        | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                                                                                                                                |        |                |                          |                           | 12085         | 166   | <u>11917</u>        |                          | <u>1,8</u>         |
|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                 |        |                |                          |                           |               |       | 2389                |                          | 19,53              |
|    |                        | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                   |        |                |                          |                           | 12085         |       |                     |                          |                    |
|    |                        | в тому числі:                                                                                                                                                                                                                   |        |                |                          |                           |               |       |                     |                          |                    |
|    |                        | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                                |        |                |                          |                           | 2             |       |                     |                          |                    |
|    |                        | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                    |        |                |                          |                           | 2555          |       |                     |                          |                    |
|    |                        | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                                                 |        |                |                          |                           | 1302          |       |                     |                          |                    |
|    |                        | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                                                          |        |                |                          |                           | 2,56          |       |                     |                          |                    |
|    |                        | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                                                             |        |                |                          |                           | 444           |       |                     |                          |                    |
|    |                        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                                                           |        |                |                          |                           | <b>13387</b>  |       |                     |                          |                    |
|    |                        | -----                                                                                                                                                                                                                           |        |                |                          |                           |               |       |                     |                          |                    |
|    |                        | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                                                                                                      |        |                |                          |                           | <b>13387</b>  |       |                     |                          |                    |

| 1  | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4        | 5        | 6                            | 7                         | 8                                                 | 9    | 10              | 11                         | 12                  |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|------|-----------------|----------------------------|---------------------|
|    |                           | <b>Розділ 5. Улаштування засобів доступності для МГН</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                              |                           |                                                   |      |                 |                            |                     |
| 28 | KP18-48-2                 | Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів піском                                                                                                                                                                                                                                                             | 100м2    | 0,0036   | <u>9068,44</u><br>6825,34    | <u>2243,10</u><br>678,48  | 33                                                | 25   | <u>8</u><br>2   | <u>68,7900</u><br>4,9424   | <u>0,25</u><br>0,02 |
| 29 | C1426-11789<br>варіант 1  | Плити тактильні бетонні                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | м2       | 0,36     | <u>1890,59</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 681                                               | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
|    |                           | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                              |                           | 714                                               | 25   | <u>8</u><br>2   |                            | <u>0,25</u><br>0,02 |
|    |                           | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |          |          |                              |                           | 714<br>681<br>27<br>15<br>0,03<br>6<br><b>729</b> |      |                 |                            |                     |
|    |                           | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |                              |                           |                                                   |      |                 |                            |                     |
|    |                           | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |                              |                           | <b>729</b>                                        |      |                 |                            |                     |
|    |                           | <b>Розділ 6. Боларди</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                              |                           |                                                   |      |                 |                            |                     |
| 30 | KP18-35-2                 | Боларди<br>Нарізування швів                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100м шва | 0,016    | <u>4627,84</u><br>1485,75    | <u>2959,93</u><br>727,41  | 74                                                | 24   | <u>47</u><br>12 | <u>15,3900</u><br>5,6388   | <u>0,25</u><br>0,09 |
| 31 | KP1-4-1                   | Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,4 м                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 ям    | 0,7      | <u>286,53</u><br>286,53      | <u>-</u><br>-             | 201                                               | 201  | <u>-</u><br>-   | <u>3,0800</u><br>-         | <u>2,16</u><br>-    |
| 32 | KБ6-1-1<br>к=1,15         | Улаштування фундаментів                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100м3    | 0,002188 | <u>356959,04</u><br>16427,58 | <u>3195,54</u><br>1539,94 | 781                                               | 36   | <u>7</u><br>3   | <u>173,3050</u><br>12,2637 | <u>0,38</u><br>0,03 |
| 33 | KБ10-39-1<br>к=1,15       | Установлення болардів                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100шт    | 0,07     | <u>13019,34</u><br>12205,60  | <u>-</u><br>-             | 911                                               | 854  | <u>-</u><br>-   | <u>123,0155</u><br>-       | <u>8,61</u><br>-    |
| 34 | K589421-1508<br>варіант 1 | Болард                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт       | 7        | <u>2057,38</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 14402                                             | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
|    |                           | Разом прямі витрати по розділу 6                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                              |                           | 16369                                             | 1115 | <u>54</u><br>15 |                            | <u>11,4</u><br>0,12 |
|    |                           | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                            |          |          |                              |                           | 16369<br>15200<br>1130                            |      |                 |                            |                     |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4     | 5       | 6                  | 7                  | 8                                                                                                            | 9     | 10            | 11                | 12              |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
|    |           | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 6</b>                                                                                                                                                                               |       |         |                    |                    | 645<br>1,38<br>239<br><b>17014</b><br><br><b>17014</b>                                                       |       |               |                   |                 |
|    |           | Разом прямі витрати по відділу 1<br><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по відділу 1</b> |       |         |                    |                    | 375361<br><br>375361<br><br>275622<br>73440<br>40750<br>85,44<br>14832<br><b>416111</b><br><br><b>416111</b> | 65040 | 34699<br>8400 |                   | 644,36<br>67,67 |
|    |           | <b><u>Відділ 2. Тип В з асфальтом (павільйон без монітора)</u></b><br>Тип В з асфальтом (павільйон без монітора)<br><br><b>Розділ 1. Підготовчі роботи</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |                    |                    |                                                                                                              |       |               |                   |                 |
| 35 | KP18-1-3  | Розбирання щебених покриттів та основ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100м3 | 0,03182 | 8457,73<br>2341,87 | 6115,86<br>1195,27 | 269                                                                                                          | 75    | 194<br>38     | 25,9200<br>8,6041 | 0,82<br>0,27    |
| 36 | KP20-40-1 | Навантаження сміття вручну                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 т   | 5,513   | 147,27             | -                  | 812                                                                                                          | 812   | -             | 1,6300            | 8,99            |
| 37 | C311-12   | Перевезення ґрунту до 12 км                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | т     | 5,513   | 147,27<br>137,40   | -<br>137,40        | 757                                                                                                          | -     | -<br>757      | -<br>127          | -<br>0,1860     |
|    |           | Разом прямі витрати по розділу 1<br><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         | -<br>23,05         |                    | 1838<br><br>1838<br><br>1052                                                                                 | 887   | 951<br>165    |                   | 9,81<br>1,3     |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5       | 6                           | 7                        | 8                                                                  | 9    | 10                 | 11                       | 12                  |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------------|---------------------|
|    |                         | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                           |        |         |                             |                          | 614<br>1,33<br>231<br><b>2452</b>                                  |      |                    |                          |                     |
| 38 | KP20-12-5<br>к дем.=0,7 | <b>Розділ 2. Демонтаж існуючого автопавільйону</b><br>(Демонтаж) Демонтаж автопавільйону                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1m     | 0,8     | <u>6871,46</u><br>4219,15   | <u>2652,31</u><br>536,39 | 5497                                                               | 3375 | <u>2122</u><br>429 | <u>33.6000</u><br>3,7531 | <u>26.88</u><br>3   |
| 39 | KP2-1-3                 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 м3   | 0,432   | <u>2970,40</u><br>863,21    | <u>2107,19</u><br>717,11 | 1283                                                               | 373  | <u>910</u><br>310  | <u>8,7000</u><br>6,5276  | <u>3,76</u><br>2,82 |
| 40 | KP20-40-1               | Навантаження сміття вручну                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 т    | 0,83134 | <u>147,27</u><br>147,27     | <u>-</u><br>-            | 122                                                                | 122  | <u>-</u><br>-      | <u>1,6300</u><br>-       | <u>1,36</u><br>-    |
| 41 | C311-20-M<br>варіант 3  | Перевезення сміття до 20 км                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | т      | 0,83134 | <u>141,02</u><br>-          | <u>141,02</u><br>35,56   | 117                                                                | -    | <u>117</u><br>30   | <u>-</u><br>0,2870       | <u>-</u><br>0,24    |
|    |                         | Разом прямі витрати по розділу 2<br><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 2</b> |        |         |                             |                          | 7019<br><br>7019<br><br>4639<br>2344<br>4,57<br>792<br><b>9363</b> | 3870 | <u>3149</u><br>769 |                          | <u>32</u><br>6,06   |
| 42 | KP1-18-2                | <b>Розділ 3. Улаштування нового майданчика</b><br>Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 (корито під дорожній одяг)                                                                                                                                                                                        | 100 м3 | 0,07365 | <u>27186,32</u><br>27186,32 | <u>-</u><br>-            | 2002                                                               | 2002 | <u>-</u><br>-      | <u>300,9000</u><br>-     | <u>22,16</u><br>-   |
| 43 | KP18-30-1               | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | м      | 10,2    | <u>316,27</u><br>128,65     | <u>-</u><br>-            | 3226                                                               | 1312 | <u>-</u><br>-      | <u>1,3200</u><br>-       | <u>13,46</u><br>-   |

| 1  | 2                             | 3                                                                                     | 4       | 5       | 6                | 7              | 8            | 9     | 10          | 11              | 12            |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------|----------------|--------------|-------|-------------|-----------------|---------------|
| 44 | & K589921-A001-1<br>варіант 5 | Камені бортові, 1000х200х80                                                           | м       | 10,2    | <u>195,40</u>    | -              | 1993         | -     | -           | -               | -             |
|    |                               |                                                                                       |         |         | -                | -              |              |       | -           | -               | -             |
| 45 | KP18-20-1                     | Улаштування дорожнього одягу майданчика                                               | 100м3   | 0,03976 | <u>121443,33</u> | <u>7772,35</u> | 4829         | 96    | <u>309</u>  | <u>26,0000</u>  | <u>1,03</u>   |
|    |                               | Улаштування підстильних та                                                            |         |         | 2418,78          | 1587,10        |              |       | 63          | 11,3877         | 0,45          |
| 46 | KP18-47-1                     | вирівнювальних шарів основи з піску                                                   | 100м2   | 0,568   | <u>6340,81</u>   | <u>1944,19</u> | 3602         | 2449  | <u>1104</u> | <u>43,8700</u>  | <u>24,92</u>  |
|    |                               | Улаштування основ під тротуари                                                        |         |         | 4312,42          | 499,97         |              |       | 284         | 3,8545          | 2,19          |
|    |                               | товщиною 12 см                                                                        |         |         | -                | -              |              |       | -           | -               | -             |
| 47 | C1421-9453<br>варіант 1       | Щебінь із природного каменю для                                                       | м3      | 8,58816 | <u>1673,80</u>   | -              | 14375        | -     | -           | -               | -             |
|    |                               | будівельних робіт, фракція 0-40 мм, марка                                             |         |         | -                | -              |              |       | -           | -               | -             |
|    |                               | M1000 і більше                                                                        |         |         |                  |                |              |       |             |                 |               |
| 48 | KБ27-29-1<br>к=1,15           | Армування шарів покриття геотекстилем                                                 | 1000 м2 | 0,0568  | <u>253,31</u>    | -              | 14           | 14    | -           | <u>2,5530</u>   | <u>0,15</u>   |
|    |                               |                                                                                       |         |         | 253,31           | -              |              |       | -           | -               | -             |
| 49 | C111-1715<br>варіант 2        | Геотекстиль голкопробивний 120 г/м2                                                   | м2      | 58,7312 | <u>26,52</u>     | -              | 1558         | -     | -           | -               | -             |
|    |                               |                                                                                       |         |         | -                | -              |              |       | -           | -               | -             |
| 50 | KP18-49-1                     | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних                                               | 100м2   | 0,5212  | <u>13456,58</u>  | <u>239,43</u>  | 7014         | 6834  | <u>125</u>  | <u>119,8200</u> | <u>62,45</u>  |
|    |                               | фігурних елементів мощення [ФЭМ]                                                      |         |         | 13111,90         | 80,58          |              |       | 42          | 0,6603          | 0,34          |
| 51 | C1426-11789<br>варіант 3      | Плити бетонні                                                                         | м2      | 52,6412 | <u>635,99</u>    | -              | 33479        | -     | -           | -               | -             |
|    |                               |                                                                                       |         |         | -                | -              |              |       | -           | -               | -             |
| 52 | C1421-10634                   | Пісок природний, рядовий                                                              | м3      | 2,272   | <u>1009,47</u>   | -              | 2294         | -     | -           | -               | -             |
|    |                               |                                                                                       |         |         | -                | -              |              |       | -           | -               | -             |
| 53 | C111-1305<br>варіант 1        | Портландцемент загальнобудівельного                                                   | т       | 0,      | <u>5713,04</u>   | -              | 4094         | -     | -           | -               | -             |
|    |                               | призначення бездобавковий, марка 400                                                  |         | 7166456 | -                | -              |              |       | -           | -               | -             |
|    |                               | Разом прямі витрати по розділу 3                                                      |         |         |                  |                | 78480        | 12707 | <u>1538</u> |                 | <u>124,17</u> |
|    |                               |                                                                                       |         |         |                  |                |              |       | 389         |                 | 2,98          |
|    |                               | Разом будівельні роботи, грн.                                                         |         |         |                  |                | 78480        |       |             |                 |               |
|    |                               | в тому числі:                                                                         |         |         |                  |                |              |       |             |                 |               |
|    |                               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                      |         |         |                  |                | 64235        |       |             |                 |               |
|    |                               | всього заробітна плата, грн.                                                          |         |         |                  |                | 13096        |       |             |                 |               |
|    |                               | Загальновиробничі витрати, грн.                                                       |         |         |                  |                | 7274         |       |             |                 |               |
|    |                               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                |         |         |                  |                | 15,27        |       |             |                 |               |
|    |                               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                   |         |         |                  |                | 2650         |       |             |                 |               |
|    |                               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                 |         |         |                  |                | <b>85754</b> |       |             |                 |               |
|    |                               | -----                                                                                 |         |         |                  |                |              |       |             |                 |               |
|    |                               | <b>Всього по розділу 3</b>                                                            |         |         |                  |                | <b>85754</b> |       |             |                 |               |
| 54 | KP1-6-1                       | <b>Розділ 4. Земляні роботи</b><br>Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | 100 м3  | 0,08757 | <u>16588,26</u>  | -              | 1453         | 1453  | -           | <u>183,6000</u> | <u>16,08</u>  |
|    |                               |                                                                                       |         |         | 16588,26         | -              |              |       | -           | -               | -             |

| 1  | 2                        | 3                                                                        | 4     | 5      | 6              | 7              | 8           | 9     | 10          | 11             | 12            |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------|----------------|-------------|-------|-------------|----------------|---------------|
| 55 | C311-20<br>варіант 3     | Перевезення ґрунту до 20 км                                              | т     | 18,563 | <u>128,01</u>  | <u>128,01</u>  | 2376        | -     | <u>2376</u> | -              | -             |
|    |                          |                                                                          |       |        | -              | 35,56          |             |       | 660         | 0,2870         | 5,33          |
|    |                          | Разом прямі витрати по розділу 4                                         |       |        |                |                | 3829        | 1453  | <u>2376</u> |                | <u>16,08</u>  |
|    |                          |                                                                          |       |        |                |                |             |       | 660         |                | 5,33          |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.                                            |       |        |                |                | 3829        |       |             |                |               |
|    |                          | в тому числі:                                                            |       |        |                |                |             |       |             |                |               |
|    |                          | всього заробітна плата, грн.                                             |       |        |                |                | 2113        |       |             |                |               |
|    |                          | Загальновиробничі витрати, грн.                                          |       |        |                |                | 1203        |       |             |                |               |
|    |                          | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                   |       |        |                |                | 2,57        |       |             |                |               |
|    |                          | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                      |       |        |                |                | 446         |       |             |                |               |
|    |                          | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                    |       |        |                |                | <b>5032</b> |       |             |                |               |
|    |                          | -----                                                                    |       |        |                |                |             |       |             |                |               |
|    |                          | <b>Всього по розділу 4</b>                                               |       |        |                |                | <b>5032</b> |       |             |                |               |
| 56 | KP18-48-2                | <b>Розділ 5. Улаштування засобів доступності для МГН</b>                 |       |        |                |                |             |       |             |                |               |
|    |                          | <i>Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів піском</i> | 100м2 | 0,009  | <u>9068,44</u> | <u>2243,10</u> | 82          | 61    | <u>21</u>   | <u>68,7900</u> | <u>0,62</u>   |
|    |                          |                                                                          |       |        | 6825,34        | 678,48         |             |       | 6           | 4,9424         | 0,04          |
| 57 | C1426-11789<br>варіант 1 | Плити тактильні бетонні                                                  | м2    | 0,9    | <u>1890,59</u> | -              | 1702        | -     | -           | -              | -             |
|    |                          |                                                                          |       |        | -              | -              |             |       | -           | -              | -             |
|    |                          | Разом прямі витрати по розділу 5                                         |       |        |                |                | 1784        | 61    | <u>21</u>   |                | <u>0,62</u>   |
|    |                          |                                                                          |       |        |                |                |             |       | 6           |                | 0,04          |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.                                            |       |        |                |                | 1784        |       |             |                |               |
|    |                          | в тому числі:                                                            |       |        |                |                |             |       |             |                |               |
|    |                          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                         |       |        |                |                | 1702        |       |             |                |               |
|    |                          | всього заробітна плата, грн.                                             |       |        |                |                | 67          |       |             |                |               |
|    |                          | Загальновиробничі витрати, грн.                                          |       |        |                |                | 38          |       |             |                |               |
|    |                          | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                   |       |        |                |                | 0,08        |       |             |                |               |
|    |                          | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                      |       |        |                |                | 14          |       |             |                |               |
|    |                          | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                    |       |        |                |                | <b>1822</b> |       |             |                |               |
|    |                          | -----                                                                    |       |        |                |                |             |       |             |                |               |
|    |                          | <b>Всього по розділу 5</b>                                               |       |        |                |                | <b>1822</b> |       |             |                |               |
|    |                          | Разом прямі витрати по відділу 2                                         |       |        |                |                | 92950       | 18978 | <u>8035</u> |                | <u>182,68</u> |
|    |                          |                                                                          |       |        |                |                |             |       | 1989        |                | 15,71         |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.                                            |       |        |                |                | 92950       |       |             |                |               |
|    |                          | в тому числі:                                                            |       |        |                |                |             |       |             |                |               |
|    |                          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                         |       |        |                |                | 65937       |       |             |                |               |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5       | 6         | 7       | 8                                                                                   | 9   | 10     | 11       | 12           |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|--------------|
|    |                          | всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по відділу 2</b>                                                                                                       |       |         |           |         | 20967<br>11474<br>23,82<br>4133<br><b>104424</b><br><br><b>104424</b>               |     |        |          |              |
|    |                          | <b><u>Відділ 3. Перенесення павільйонів</u></b><br><br><b>Розділ 1. Урни</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |         |           |         |                                                                                     |     |        |          |              |
| 58 | КБ6-1-1<br>к=1,15        | Улаштування фундаментів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100м3 | 0,0015  | 31701,56  | -       | 48                                                                                  | 25  | -      | 173,3050 | 0,26         |
|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         | 16427,58  | -       |                                                                                     |     | -      | -        | -            |
| 59 | КР20-15-10               | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100м3 | 0,00153 | 372676,58 | 4086,86 | 570                                                                                 | 60  | 6      | 431,4600 | 0,66         |
|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         | 38982,41  | 3125,35 |                                                                                     |     | 5      | 31,5008  | 0,05         |
| 60 | КБ10-39-1<br>к=1,15      | Монтаж урни                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100шт | 0,07    | 12205,60  | -       | 854                                                                                 | 854 | -      | 123,0155 | 8,61         |
|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         | 12205,60  | -       |                                                                                     |     | -      | -        | -            |
| 61 | & С111-66-1<br>варіант 1 | Урна індивідуального виготовлення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт    | 7       | 5104,82   | -       | 35734                                                                               | -   | -      | -        | -            |
|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         | -         | -       |                                                                                     |     | -      | -        | -            |
|    |                          | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |           |         | 37206                                                                               | 939 | 6<br>5 |          | 9,53<br>0,05 |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 1</b> |       |         |           |         | 37206<br><br>36261<br>944<br>537<br>1,14<br>199<br><b>37743</b><br><br><b>37743</b> |     |        |          |              |
|    |                          | Разом прямі витрати по відділу 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |           |         | 37206                                                                               | 939 | 6<br>5 |          | 9,53<br>0,05 |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |           |         | 37206<br><br>36261<br>944                                                           |     |        |          |              |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                       | 9     | 10             | 11 | 12              |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----|-----------------|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----                                                                                                                                                                               |   |   |   |   | 537<br>1,14<br>199<br><b>37743</b>                                                      |       |                |    |                 |
|   |   | <b>Всього по відділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   | <b>37743</b>                                                                            |       |                |    |                 |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису<br><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>----- |   |   |   |   | 505517<br><br>505517<br><br>377820<br>95351<br>52761<br>110,4<br>19164<br><b>558278</b> | 84957 | 42740<br>10394 |    | 836,57<br>83,43 |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   | <b>558278</b>                                                                           |       |                |    |                 |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   | 1030,4<br>114515                                                                        |       |                |    |                 |

Склав \_\_\_\_\_ Роман МЯГКОХЛІБ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]