

«Нове будівництво приватного житлового будинку №16 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України»
б/ш

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01

на зовнішні електромережі 0,4 кВт

Зовнішні електромережі

Основа:

креслення (специфікації) № 1-09-2022-01-ЕП.с

Кошторисна вартість

47,512 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,06567 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

4,861 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0525	<u>15506.41</u> 15506,41	- -	814	814	- -	<u>261.8000</u> -	<u>13.74</u> -
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0225	<u>8775.75</u> 8775,75	- -	197	197	- -	<u>150.4500</u> -	<u>3.39</u> -
3	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,15	<u>8354.70</u> 704,35	<u>7650.35</u> 1920,70	1253	106	<u>1147</u> 288	<u>9.6000</u> 22,2955	<u>1.44</u> 3,34
4	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	3	<u>634.81</u> -	- -	1904	-	- -	- -	- -
5	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,15	<u>2256.05</u> 1291,31	<u>572.89</u> 136,48	338	194	<u>86</u> 20	<u>17.6000</u> 1,5792	<u>2.64</u> 0,24
6	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,15	<u>2092.57</u> 1173,92	<u>532.36</u> 132,32	314	176	<u>80</u> 20	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>2.4</u> 0,23
7	С1545-66 варіант 1	Кабель ВВГнгд 4х16	м	31	<u>479.90</u> -	- -	14877	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	0,15	<u>280.86</u> 249,46	<u>31.40</u> 7,88	42	37	<u>5</u> 1	<u>3.4000</u> 0,0915	<u>0.51</u> 0,01
9	С111-1721-11В варіант 1	Стрічка сигнальна	м	15	<u>5.53</u> -	<u>-</u> -	83	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ33-105-1	Установлення одинарних відтяжок до залізобетонних опор ВЛ 35 кВ	шт	1	<u>545.84</u> 313,11	<u>232.73</u> 50,89	546	313	<u>233</u> 51	<u>4.4200</u> 0,6111	<u>4.42</u> 0,61
11	К585821-Л890 варіант 1	Приставка ПТ 43-2	шт	1	<u>2892.30</u> -	<u>-</u> -	2892	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,5	<u>634.81</u> -	<u>-</u> -	317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ33-106-3	Установлення сталевих ригелів для опор ВЛ 0,38-10 кВ	шт	1	<u>31.19</u> 24,19	<u>7.00</u> 1,28	31	24	<u>7</u> 1	<u>0.3500</u> 0,0139	<u>0.35</u> 0,01
14	С1545-457 варіант 1	Трубостійка металева 2,5 м	шт	1	<u>1956.20</u> -	<u>-</u> -	1956	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КМ8-409-2	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,03	<u>22564.35</u> 3219,81	<u>17614.95</u> 3305,59	677	97	<u>528</u> 99	<u>47.8000</u> 44,8272	<u>1.43</u> 1,34
16	С113-2126 варіант 1	Труба ПВХ стійка до впливу УФ 40 мм	м	3	<u>144.06</u> -	<u>-</u> -	432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ33-108-2	Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну	км	0,015	<u>3569.10</u> 2798,39	<u>770.71</u> 215,74	54	42	<u>12</u> 3	<u>39.0400</u> 2,8728	<u>0.59</u> 0,04
18	КБ33-114-1	Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 1	шт	1	<u>286.59</u> 143,81	<u>129.24</u> 25,97	287	144	<u>129</u> 26	<u>2.0300</u> 0,3063	<u>2.03</u> 0,31
19	С157-378 варіант 1	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4x16 мм2	1000м	0,015	<u>76972.98</u> -	<u>-</u> -	1155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С1545-457 варіант 2	Гак на опору універсальний CSC 16uz	шт	1	<u>116.27</u> -	<u>-</u> -	116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С1545-457 варіант 3	Хомут CCD 9-62	шт	1	<u>13.59</u> -	<u>-</u> -	14	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С1545-457 варіант 4	Бандажна стрічка IF 207	шт	1	<u>65.42</u> -	<u>-</u> -	65	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	С1545-457 варіант 5	Скріпка CF 20	шт	12	<u>13.59</u> -	<u>-</u> -	163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	С1110-186 варіант 1	Затискач натяжний для трифазних відгалужень GUKd4	шт	2	<u>133.32</u> -	<u>-</u> -	267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	С1110-186 варіант 2	Затискач проколюючий абонентський ТТД 151 NEO	шт	4	<u>154.67</u> -	<u>-</u> -	619	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ33-118-1	Монтаж шин заземлення опор ВЛ 0,38-10 кВ	1м шин	2	<u>147.68</u> 19,80	<u>75.79</u> 2,75	295	40	<u>152</u> 6	<u>0.2900</u> 0,0366	<u>0.58</u> 0,07
27	С1551-26-СП варіант 1	Смуга сталевая оцинкована 40х4	м	2	<u>194.73</u> -	<u>-</u> -	389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ33-118-2	Монтаж заземлювача із 1 електрода для ВЛ 0,38-10 кВ	шт	3	<u>174.21</u> 47,78	<u>126.43</u> 32,37	523	143	<u>380</u> 97	<u>0.7000</u> 0,4406	<u>2.1</u> 1,32
29	С1545-533 варіант 1	Електрод заземлення 4 м, 16 мм	шт	3	<u>2143.22</u> -	<u>-</u> -	6430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ33-118-5	Заземлюючий спуск із круглої сталі по дерев'яній опорі ВЛ 0,4 кВ	опора	1	<u>205.18</u> 72,45	<u>98.02</u> 9,90	205	72	<u>98</u> 10	<u>1.1400</u> 0,1198	<u>1.14</u> 0,12
31	С1545-533 варіант 3	Провідник діам. 10 мм 3,0 м	шт	1	<u>408.68</u> -	<u>-</u> -	409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2	100 м	0,04	<u>2277.24</u> 1878,27	<u>372.22</u> 56,10	91	75	<u>15</u> 2	<u>25.6000</u> 0,6639	<u>1.02</u> 0,03
33	С1545-533 варіант 4	Горизонтальний заземлювач діам. 12 мм 4, 0 м	шт	1	<u>655.93</u> -	<u>-</u> -	656	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ33-119-1	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	опора	1	<u>171.25</u> 50,51	<u>120.74</u> 17,83	171	51	<u>120</u> 18	<u>0.7400</u> 0,2304	<u>0.74</u> 0,23
35	КМ10-901-5	Шафа настінна, розмір до 640х840 мм	шт	1	<u>286.08</u> 226,69	<u>8.53</u> 2,77	286	227	<u>9</u> 3	<u>3.2000</u> 0,0378	<u>3.2</u> 0,04
36	С1545-533 варіант 2	ЩВО 400х529х136	шт	1	<u>2916.40</u> -	<u>-</u> -	2916	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	С1545-457 варіант 6	Комплект кріплення на опорі БМ25- БМ43	шт	1	<u>463.08</u> -	<u>-</u> -	463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	С188888-6 варіант 1	Шпилька	шт	4	<u>83.68</u> -	<u>-</u> -	335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	С188888-6 варіант 2	Гайка	шт	8	<u>8.07</u> -	<u>-</u> -	65	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	С188888-6 варіант 3	Шайба	шт	8	<u>5.93</u> -	<u>-</u> -	47	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	С188888-6 варіант 4	Кутик	шт	4	<u>59.00</u> -	<u>-</u> -	236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	С188888-6 варіант 5	Хомут Х22/1	шт	2	<u>39.49</u> -	<u>-</u> -	79	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	<u>170.50</u> 120,16	<u>21.04</u> 3,42	341	240	<u>42</u> 7	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>3.2</u> 0,08
44	С1547-15 варіант 1	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А ЕТІМАТ 6	шт	1	<u>582.36</u> -	<u>-</u> -	582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	C1547-15 варіант 2	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А ETIMAT 10	шт	1	<u>711,34</u>	<u>-</u>	711	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
46	KM8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	<u>144,68</u>	<u>9,51</u>	145	124	<u>10</u>	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
					123,84	2,36			2	0,0275	0,03
47	KM8-535-1 заст.	Контролер з внутрішнім GSM / GPRS модемом до лічильників GAMA	шт	1	<u>413,52</u>	<u>20,45</u>	414	360	<u>20</u>	<u>4,8000</u>	<u>4,8</u>
					360,48	4,88			5	0,0573	0,06
		Разом прямі витрати по кошторису					45202	3476	<u>3073</u>		<u>51,32</u>
									659		8,11
		Разом будівельні роботи, грн.					45202				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38653				
		всього заробітна плата, грн.					4135				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2310				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					726				
		Всього будівельні роботи, грн.					47512				

		-									
		Всього по кошторису					47512				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					65,67				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4861				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи _____ Зайцев С.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний інженер проекту _____ Габрук О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]